

# 单位工程费汇总表

工程名称：嵩山路积水点和三脚关沟-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额（元）
1	分部分项合计	分部分项合计		116574.05
2	措施合计	安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费		2388.16
2.1	安全防护、文明施工措施项目费	安全及文明施工措施费		2388.16
2.2	其他措施费	其他措施费		
3	其他项目	其他项目合计		2448.05
3.1	暂列金额	暂列金额		
3.2	暂估价	暂估价合计		
3.3	计日工	计日工		
3.4	总承包服务费	总承包服务费		
3.5	材料检验试验费	材料检验试验费		116.57
3.6	预算包干费	预算包干费		2331.48
4	规费	规费合计		559.01
4.1	工程排污费	分部分项合计+措施合计+其他项目	0.25	303.53
4.2	危险作业意外伤害保险费	分部分项合计+措施合计+其他项目	0.08	97.13
4.3	价格调节基金	分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险费	0.03	36.54
4.4	防洪工程维护费	分部分项合计+措施合计+其他项目+工程排污费+危险作业意外伤害保险费	0.1	121.81
5	税金	分部分项合计+措施合计+其他项目+规费-防洪工程维护费	11	13403.22
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+税金		135372.49

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：嵩山路积水点和三脚关沟-绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		整个项目						
1	粤050101017001	迁移苗木，胸径25cm内，运输5KM	1. 半冠起挖乔木(胸径21~25cm) 2. 汽车运乔木(土球Φ120cm内) 运5km内	株	57	354. 4	20200. 8	
2	粤050101015001	种植苗木，胸径25cm内，三个月成活保养	1. 公共绿化种植乔木(土球Φ120cm内) 标准穴 2. 乔木成活保养洒水车灌溉 土球(Φ120cm内) 3. 篙竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	57	581. 63	33152. 91	
3	粤050101017002	迁移单干棕榈，胸径40cm内，运输5KM	1. 起挖单干棕榈(地径40cm内) 2. 汽车运乔木(土球Φ100cm内) 运5km内	株	8	222. 33	1778. 64	
4	粤050101015002	种植单干棕榈，胸径40cm内，三个月成活保养	1. 公共绿化种植单干棕榈(土球Φ90cm内) 标准穴 2. 单干棕榈成活保养洒水车灌溉 土球(Φ90cm内) 3. 篙竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	8	376	3008	
5	050102008001	非洲茉莉, 高30CM, 冠幅25CM, 25袋/M2, 三个月成活保养	1. 公共绿化单一品种成片种植 木本花卉(育苗袋Φ10cm内) 2. 单一品种成片种植成活保养 木本花卉 喷淋	m2	390	105. 94	41316. 6	
6	050101001001	砍伐灌木 冠径80cm内	1. 砍挖灌木(冠径80cm内)	株	195	3. 16	616. 2	
7	050101009001	绿化带填种植土	1. 人工填土	m3	390	42. 31	16500. 9	
		分部分项合计					116574. 05	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							116574. 05	
合 计							116574. 05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

**工程名称:** 嵩山路积水点和三脚关沟-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



# 其他项目清单计价表

工程名称：嵩山路积水点和三脚关沟-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编号	项目名称	计量单位	费率 (%)	金额 (元)	备注
		其他项目				
1	ZLF	暂列金额				
2	ZGJ	暂估价				
2.1	ZGC	材料暂估价				
2.2	ZGGC	专业工程暂估价				
3	LXF	计日工				
4	ZCBFWF	总承包服务费				
5	CLJYSYF	材料检验试验费			116.57	按分部分项工程费的0.1%计算
6	YSBGF	预算包干费			2331.48	按分部分项工程费的0~2%计算
7	GCRYZF	工程优质费				以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8	QTF	其他项目费				按实际发生或经批准的施工方案计算
9	XCQZFY	现场签证费用				
10	SPFY	索赔费用				
		小计			2448.05	
		合计			2448.05	

## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 嵩山路积水点和三脚关沟-绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]