直线、曲线及转角表

汕头市龙湖区外砂镇干渠路延伸段（内五线Y662）道路建设工程

交点号	交点坐标		交点桩号	转角值	曲线要素值 (m)							曲线主点桩号					直线长度及方向			备注
	N (X)	E (Y)			半径	缓和曲线长度	缓和曲线参数	切线长度	曲线长度	外距	校正值	第一缓和曲线起点	第一缓和曲线终点或圆曲线起点	曲线中点	第二缓和曲线起点或圆曲线终点	第二缓和曲线终点	直线段长 (m)	交点间距(m)	计算方位角	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
JD0	2592222.22	478196.8638	K0+000																	
																	388.642	477.6093	146° 10′ 39″	
JD1	2591825.439	478462.7117	K0+477.609	0° 58′ 15.3″ (Z)	10500			88.967	177.9305	0.3769	0.004		K0+388.642	K0+477.607	K0+566.572					
																	605.0577	734.122	145° 12′ 23.6″	
JD2	2591222.567	478881.616	K1+211.727	4° 35′ 32.3″ (Y)	1000			40.097	80.15085	0.8036	0.043		K1+171.630	K1+211.706	K1+251.781					
																	2.566937	42.66383	149° 47′ 55.9″	
JD3	2591185.694	478903.0775	K1+254.348																	

编制：　　复核：　　审核：　　图号：S2-4