纵坡、竖曲线表

汕头市龙湖区外砂镇干渠路延伸段（内五线Y662）道路建设工程

序　号	桩　　号	竖　　曲　　线							纵　　坡（%）		变坡点间距	直坡段长	备　　注
		标　高（m）	凸曲线半径R（m）	凹曲线半径R（m）	切线长T（m）	外距E（m）	起点桩号	终点桩号	+	-	（m）	（m）	
0	K0+000	10.54											
1	K0+170	10.88	25000		37.5	0.028125	K0+132.500	K0+207.500	0.2		170	132.5	
2	K0+340	10.71		40000	45.55555556	0.025941358	K0+294.444	K0+385.556		-0.1	170	86.94444444	
3	K0+520	10.94	30000		30.21929825	0.0152201	K0+489.781	K0+550.219	0.12777778		180	104.2251462	
4	K0+710	10.8		45000	31.97368421	0.011359072	K0+678.026	K0+741.974		-0.0736842	190	127.8070175	
5	K0+900	10.93	80000		51.00478469	0.0162593	K0+848.995	K0+951.005	0.06842105		190	107.0215311	
6	K1+120	10.8		20000	32.70517273	0.026740708	K1+087.295	K1+152.705		-0.0590909	220	136.2900426	
7	K1+254.348	11.16							0.26796082		134.348	101.6428273	

编制：　　复核：　　审核：　　图号：S2-5