逐 桩 坐 标 表

汕头市龙湖区外砂镇干渠路延伸段（内五线Y662）道路建设工程

桩号	坐标	
	X	Y
K0+120	2592122.528	478263.658
K0+140	2592105.913	478274.791
K0+160	2592089.298	478285.923
K0+180	2592072.682	478297.056
K0+200	2592056.067	478308.188
K0+220	2592039.452	478319.321
K0+240	2592022.836	478330.453
K0+260	2592006.221	478341.586
K0+280	2591989.606	478352.718
K0+300	2591972.990	478363.850
K0+320	2591956.375	478374.983
K0+340	2591939.760	478386.115
K0+360	2591923.144	478397.248
K0+380	2591906.529	478408.380
K0+388.642	2591899.350	478413.191
K0+400	2591889.917	478419.518
K0+420	2591873.325	478430.684
K0+440	2591856.753	478441.882
K0+460	2591840.203	478453.111
K0+566.572	2591752.377	478513.478
K0+580	2591741.350	478521.140
K0+600	2591724.926	478532.553
K0+620	2591708.502	478543.965
K0+640	2591692.077	478555.377
K0+660	2591675.653	478566.790
K0+680	2591659.229	478578.202
K0+700	2591642.805	478589.615
K0+720	2591626.380	478601.027

桩号	坐标	
	X	Y
K0+740	2591609.956	478612.439
K0+760	2591593.532	478623.852
K0+780	2591577.107	478635.264
K0+800	2591560.683	478646.677
K0+820	2591544.259	478658.089
K0+840	2591527.835	478669.501
K0+860	2591511.410	478680.914
K0+880	2591494.986	478692.326
K0+900	2591478.562	478703.738
K0+920	2591462.137	478715.151
K1+060	2591347.167	478795.038
K1+080	2591330.743	478806.450
K1+100	2591314.319	478817.862
K1+120	2591297.894	478829.275
K1+140	2591281.470	478840.687
K1+160	2591265.046	478852.100
K1+171.630	2591255.495	478858.736
K1+180	2591248.602	478863.483
K1+200	2591231.971	478874.592
K1+211.706	2591222.135	478880.938
K1+220	2591215.121	478885.365
K1+240	2591198.059	478895.800
K1+251.781	2591187.913	478901.786
K1+254.348	2591185.694	478903.077
附注：坐标为假定坐标		

桩号	坐标	
	X	Y