



路基防护工程数量表

汕头市龙湖区外砂镇干渠路延伸段（内五线Y662）道路建设工程

起 讫 桩 号	所在位置 (路线前进方向)		工 程 名 称	主要尺寸及说明 (cm)	长度	单位	工 程 数 量					备 注
							C20砼 墙身 (m³)	C20砼 基础 (m³)	清基 (m³)			
	左侧	右侧										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
K0+170 ~ K0+210		√	挡土墙	平均高H=60	40	米	14.4					加高挡土墙
K0+270 ~ K0+350		√	挡土墙	平均高H=56	80	米	26.9					
K0+370 ~ K0+410		√	挡土墙	平均高H=46	40	米	11.0					
K0+490 ~ K0+530		√	挡土墙	平均高H=57	40	米	13.7					
K0+610 ~ K0+710		√	挡土墙	平均高H=120	100	米	90.0	78.0	202.8			新建挡土墙
K0+830 ~ K0+890		√	挡土墙	平均高H=52	60	米	18.7					加高挡土墙
K0+890 ~ K0+930		√	挡土墙	平均高H=49	40	米	11.8					
K0+950 ~ K1+010		√	挡土墙	平均高H=50	60	米	18.0					
K1+190 ~ K1+230		√	挡土墙	平均高H=59	40	米	14.2					
合 计			挡土墙		506	米	218.6	78.0	202.8			
	<div><div><div>加高挡土墙</div></div><div><div>新建挡土墙</div></div></div>											

制表：

复核：

审核：

图号：S3-8