路面工程数量表

汕头市龙湖区外砂镇干渠路延伸段（内五线Y662）道路建设工程

起讫桩号	长度(米)	路面结构型式	水泥砼板			5%水泥稳定碎石基层			级配碎石垫层			土路肩			备注
			厚度(厘米)	宽度(米)	数量(平方米)	厚度(厘米)	宽度(米)	数量(平方米)	厚度(厘米)	宽度(米)	数量(平方米)	厚度(厘米)	宽度(米)	数量(平方米)	
K0+000.00 ~ K1+245.00	1245.0		24	6.0	7470	18	6.3	7844	18	7.0	8715	60	2.5	3113	
					附注：表中数量扣除平交数量。										
合计					7470			7844			8715			3113	

制表： 复核： 审核： 图号:S3-9