

涵洞工程数量表

汕头市龙湖区外砂镇干渠路延伸段（内五线Y662）道路建设工程

序号	中心 桩号	结 构 类 型	交角 (°)	涵长 (m)	孔 数 及 跨 径 (孔- m)	洞 口 型 式		主 要 工 程 数 量													备注		
								洞 身								一字墙		M10	清基	支架		围堰 (高1.2m)	
						钢筋	砼				片石砼	砂浆砌 片石	油毛毡	砂浆砌块石		砂浆							
							(kg)	C30	C30	C25				C25	C15	M5.0	M5.0	M7.5					抹面
								盖板	台帽	台身				支撑梁	基础	铺底	墙身	基础					
							I 级	(m³)	(m³)	(m³)				(m³)	(m³)	(m³)	(m²)	(m³)					(m³)
III级																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	K0+385	钢筋砼盖板	90	11	1-2.4	一字墙	一字墙	240	8.5	8.1	12.3	1.45	8.6	6.5	15.4	10.9	8.1	3.6	141.7	26.4	16.0		
								851.5															
2	K0+795	钢筋砼盖板	90	10.4	1-2.4	一字墙	一字墙	229.1	8.0	7.6	11.6	1.45	8.1	6.0	14.6	10.9	8.1	3.6	104.7	25.0	16.0		
								806.5															
					附注： 1. K0+385需拆除砌体33.1m³。 2. K0+795需拆除砌体51.4m³。																		
	合计							2127.1	16.5	15.7	24.0	2.9	16.7	12.5	30.0	21.8	16.2	7.2	246.5	51.4	32.0		

制表：

复核：

审核：

图号:S4-2

涵洞工程数量表

汕头市龙湖区外砂镇干渠路延伸段（内五线Y662）道路建设工程

第 1 页 共 2 页

制表：

复核：

审核：

图号:S4-2