

# 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：潮南区红场镇乡道Y277水红线改建工程

编制范围：潮南区红场镇乡道Y277水红线改建工程

第 1 页 共 1 页 03表

序号	工程名称	单位	工程量	直接费（元）						间接费 （元）	利润 （元） 费率 7.42%	税金 （元） 综合税率 11.0%	建筑安装工程费	
				直接工程费				其他 工程费	合计				合计(元)	单价（元）
				人工费	材料费	机械 使用费	合计							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	临时电力线路	km	0.500	2215	9515		11730	705	12435	1478	980	1638	16531	33062.70
2	施工期间临时标志及交通维护费用	项	1.000				5000		5000				5000	5000.00
3	清除表土	m3	225.000	57		1844	1901	79	1980	84	152	244	2460	10.93
4	利用土方开挖	m3	13767.000	3921		28247	32168	1647	33815	2855	2628	4323	43620	3.17
5	利用土方填筑	m3	13111.000	2489		39865	42354	2169	44523	2903	3460	5597	56483	4.31
6	借土方填筑	m3	10181.000	4687	40724	98966	144376	4493	148869	5367	11333	18213	183781	18.05
7	零填及挖方路基压实	m2	4475.000	283		8234	8517	436	8953	514	696	1118	11281	2.52
8	浆砌片石边沟	m	440.000	29950	36795	2055	68800	4202	73002	13934	5739	10194	102869	233.79
9	土边沟	m	760.000	6398		2690	9088	453	9541	2418	735	1396	14091	18.54
10	整修边坡	km	1.510	15176			15176	830	16006	5548	1239	2507	25300	16755.08
11	水泥稳定类基层	m2	9787.500	8239	211470	18278	237987	11501	249488	13976	19353	31110	313928	32.07
12	水泥混凝土面层	m2	8700.000	159846	374507	23946	558298	31231	589529	68941	45062	77389	780921	89.76
13	钢筋	t	3.156	1638	9146	85	10869	514	11383	983	879	1457	14702	4658.40
14	培路肩	m2	1510.000	7493	18867	1486	27846	1426	29272	3729	2271	3880	39152	25.93
15	1- 1.5m圆管涵	m/道	8.000	8405	12537	1863	22806	1347	24153	4053	1893	3311	33411	4176.35
16	公路标线	km	1.510	384	3193	588	4166	252	4418	396	348	568	5731	3795.04
17	轮廓标	根	2.000	27	258	5	290	14	304	21	23	38	386	193.12
18	里程碑、百米桩、公路界碑	块	16.000	123	125	12	260	17	276	56	22	39	394	24.60
19	各类标志牌	块	9.000	391	2748	102	3242	153	3395	262	262	431	4350	483.36
	各项费用合计	公路公里	1.510	251722	719885	228267	1204875	61469	1266344	127518	97075	163453	1654391	1095622.96

编制：admin

复核：