



广东恒正工程造价咨询有限公司

Guangdong Handzone Engineering Cost Consulting Co.,Ltd.

报 告 书

委托项目：汕头市澄海区莲华镇沿江路改建工程（K0-000~K4+293）

委托单位：汕头市澄海区财政局

建设单位：汕头市澄海区莲华镇人民政府

施工单位：

编号：粤恒2017-1013 时间：2017年5月8日

广东恒正工程造价咨询有限公司

工程造价咨询报告书

委托项目：汕头市澄海区莲华镇沿江路改建工程（K0-000~K4+293）

委托单位：汕头市澄海区财政局

建设单位：汕头市澄海区莲华镇人民政府

施工单位：

编号：粤恒2017-1013 时间：2017年5月8日

目 录

- | | |
|------------|--------|
| 一、审核说明 | (共2页) |
| 二、工程预算定案书 | (共1页) |
| 三、工程总投资封面 | (共2页) |
| 四、工程投资预算总表 | (共1页) |
| 五、工程预算书 | (共44页) |

审 核 说 明

我司受汕头市澄海区财政局的委托，审核汕头市澄海区莲华镇沿江路改建工程（K0-000~K4+293）预算，该工程送审造价为6763347.00元，审核后造价为6178714.00元，核减金额为584633.00元。（详见工程预算投资总表）

一、工程概况

该工程位于汕头市澄海区莲华镇，工程主要建设内容是将土堤改建为砼路面，左侧河堤砌石挡土墙，设置镀锌钢管栏杆，铺人行道砖等。

二、评审依据

（一）工程量依据：根据建设单位提供的汕头市公路勘察设计院的设计图设计进行计算。

（二）定额依据：本预算采用清单计价，审核依据为

- 1、交通部【2007】第33号文发布的《公路工程预算定额》
- 2、交通部【2007】第33号文发布的《公路工程机械台班费用定额》
- 3、关于印发广东省执行交通部《公路基本建设工程概算预算编制办法》补充规定的通知（粤交基【2008】548号）
- 4、粤交基【2008】210号《关于调整我省交通基本建设工程造价编制有关费用计列规定的通知》
- 5、粤交基函【2011】2753号《转发交通运输部关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告的通知》
- 6、交通部发布的《公路工程营改增计价依据调整方案》
- 7、粤交基【2016】562号《广东省公路工程营改增计价依据调整补充方案》

（三）费用依据

1、人工费：按粤交基函【2010】1915 号文规定，本项目位于汕头市境内，人工工日单价取 63.29 元；

2、行车干扰工程施工增加费按每昼夜双向车次 501-1000 车次以上计；

3、综合里程按 3 公里计算；

4、雨季施工增加费按 I 类雨量区 5 个月计；

5、税金按 11%计。

三、价格依据

建筑材料价格参照 2017 年 3 月《广东省交通建设工程主要外购材料信息价》及《广东省交通建设工程主要地方材料信息价》计算，其中水、电、碎石、中砂价格按《汕头市澄海区 2016 年第 4 季度信息价》计算，部分缺项材料按市场查询价计算。

四、有关说明

（一）土地征用及拆迁补偿费，暂估为 1 万元；

（二）土石方外运运距暂按 5 公里计算；

（三）工程预备费按 3%进行计算。

（四）本预算书所有材料设备单价均采用符合国家行业规定的质量合格以上的可靠产品，同时符合图纸设计、满足使用功能要求的产品。

五、意见和建议

本预算所有暂列暂估或暂定项建议在招标文件、合同条款中明确详细结算方式。

广东恒正工程造价咨询有限公司


2017 年 5 月 8 日



工程预算审核报告书

编号：粤恒2017-1013

时间：2017年5月8日

建设单位	汕头市澄海区莲华镇人民政府			工程名称	汕头市澄海区莲华镇沿江路改建工程 (K0-000~K4+293)		
施工单位				建筑类型	公路工程	建筑面积 (平方米)	
预算送审造价	人民币大写:	陆佰柒拾陆万叁仟叁佰肆拾柒元整					
	人民币小写:	¥6,763,347.00 元					
预算审核造价	人民币大写:	陆佰壹拾柒万捌仟柒佰壹拾肆元整					
	人民币小写:	¥6,178,714.00 元					
预算核减造价	人民币大写:	伍拾捌万肆仟陆佰叁拾叁元整					
	人民币小写:	¥584,633.00 元					
主材名称	32.5 (R) 水泥	42.5 (R) 水泥	钢筋	商品混凝土	碎石	中砂	
消耗量	T	T	T	M3	M3	M3	
备注	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>广东恒正工程造价咨询有限公司 工程造价咨询企业执业印章 编号：甲150544000850 有效期至：2018年12月31日</p> </div>						
建设单位意见	建设单位：(盖章)  负责人：  经办人：  资格证号：			工程造价咨询单位：(盖章) 资质证号：甲150544000850 审核人：  编制人：  资格证号： 复核人：  资格证号： <div style="text-align: right;">2017年5月8日</div>			
				<div style="text-align: right;">2017年5月8日</div>			

注：本工程审核报告书需建设单位、审核单位双方共同签名、盖章后生效。

汕头市澄海区莲华镇沿江路改建工程 (K0-000~K4+293)

工程总投资

建设单位：汕头市澄海区莲华镇人民政府

(单位盖章)



造价咨询人：广东恒正工程造价咨询有限公司

(单位盖章)



2017年5月8日

汕头市澄海区莲华镇沿江路改建工程
(K0-000~K4+293)

工程总投资

预算价 (小写): 6,178,714.00

(大写): 陆佰壹拾柒万捌仟柒佰壹拾肆元整

建设单位:



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

工程造价
咨询企业:



(企业资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2017年5月8日



复核时间: 2017年5月8日



工程预算投资总表

工程名称：汕头市澄海区莲华镇沿江路改建工程（K0-000~K4+293）

序号	项目名称	送审金额 (元)	审核金额 (元)	核减金额 (元)	备注
一	建设安装工程费	5,684,787.00	5,486,657.00	198,130.00	
1	工程施工费	5,674,827.00	5,486,657.00	188,170.00	
2	设备购置费	9,960.00	0.00	9,960.00	
二	工程建设其他费用	826,474.00	458,826.00	367,648.00	
1	建设单位管理费	192,423.00	109,733.00	82,690.00	财建[2016]504号
2	土地征用及拆迁补偿费	10,000.00	10,000.00	0.00	暂估
3	工程监理费	170,245.00	164,600.00	5,645.00	发改价[2007]670号文
4	设计文件审查费	5,675.00	5,487.00	188.00	发改价[2011]534号
5	竣工验收试验检测费	21,465.00	21,465.00	0.00	公路基本建设工程概算预算编制办法
6	勘察费	139,523.00	35,000.00	104,523.00	按合同
7	设计费	233,420.00	80,000.00	153,420.00	按合同
8	招标文件及标底编制费	42,723.00	32,541.00	10,182.00	计价格[2002]1980号，下浮20%。
9	环境影响评价费	11,000.00	0.00	11,000.00	-
三	预留费用	195,338.00	178,364.00	16,974.00	
1	基本预备费	195,338.00	178,364.00	16,974.00	按3%计
四	其他费用	56,748.00	54,867.00	1,881.00	
1	安全生产经费	56,748.00	54,867.00	1,881.00	按建安费1%计
	工程总投资	6,763,347.00	6,178,714.00	584,633.00	

总预算汇总表

建设项目名称: 汕头市澄海区莲华镇沿江路改建工程 (K0+000~K4+293) 编制时间:

第 1 页 共 2 页

预01-1表

项次	工程或费用名称	单位	总数量	预算金额(元)			合计	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	4.293	5,486,657			5,486,657	1,278,047.29	88.80	
1-1	临时工程	公路公里	4.293	29,067			29,067	6,770.79	0.47	
1-2	路基工程	km	4.293	118,510			118,510	27,605.40	1.92	
1-3	路面工程	km/m2	4.293/36490.500	3,794,236			3,794,236	883819.24/103.98	61.41	
1-4	桥梁涵洞工程	km								
1-5	交叉工程	处	23.000	98,837			98,837	4,297.26	1.60	
1-6	隧道工程	km/座								
1-7	公路设施及预埋管线工程	公路公里	4.293	1,446,007			1,446,007	336,829.02	23.40	
1-8	绿化及环境保护工程	公路公里	4.293							
1-9	管理、养护及服务房屋	公路公里/m2								
2	第二部分 设备及工具、器具购置费	公路公里	4.293							
2-3	办公及生活用家具购置费	公路公里	4.293							
3	第三部分 工程建设其他费用	公路公里	4.293	458,826			458,826	106,877.71	7.43	
3-1	土地征用及拆迁补偿费	公路公里	4.293	10,000			10,000	2,329.37	0.16	
3-2	建设项目管理费	公路公里	4.293	301,285			301,285	70,180.53	4.88	
3-3	研究试验费	公路公里	4.293							
3-4	建设项目前期工作费	公路公里	4.293	147,541			147,541	34,367.81	2.39	
3-5	专项评价(估)费	公路公里	4.293							
3-6	施工机构迁移费	公路公里	4.293							
3-7	供电贴费	公路公里	4.293							
3-8	联合试运转费	公路公里	4.293							
3-9	生产人员培训费	公路公里	4.293							
3-10	固定资产投资方向调节税	公路公里	4.293							
	第一、二、三部分费用合计	公路公里	4.293	5,945,483			5,945,483	1,384,924.99	96.23	
	预留费用	元		178,364			178,364		2.89	
	1.价差预留费	元								
	2.基本预备费	元		178,364			178,364		2.89	
	其他费用项目	元		54,867			54,867		0.89	
1	安全生产经费	元		54,867			54,867		0.89	

编制:

复核:

人工、主要材料、机械台班数量汇总表

建设项目名称：汕头市澄海区莲华镇沿江路改建工程 (K0+000~K4+293)

编制范围：澄海区莲华镇沿江路改建工程

第 1 页
共 3 页
预02表

序号	规格名称	单位	代号	总数量	分 项				统 计		其他	场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	交叉工程	公路交施及 预埋管线工 程	辅助 生产		%	数量
1	人工	工日	1	11148.311	14.000	80.088	7523.145	197.012	3334.066				
2	机械工	工日	2	794.536		127.888	549.918	16.594	100.136				
3	原木	m3	101	2.660	2.224		0.270		0.166				
4	锯材	m3	102	1.591			1.306	0.042	0.243				
5	光圆钢筋	t	111	6.489			1.119	0.003	5.367				
6	带肋钢筋	t	112	86.914			34.945		51.969				
7	型钢	t	182	1.228	0.036		1.069	0.034	0.088				
8	钢板	t	183	0.111	0.012				0.099				
9	镀锌钢管	t	192	59.008					59.008				
10	钢丝绳	t	221	0.066					0.066				
11	电焊条	kg	231	142.345			3.620		138.725				
12	螺栓	kg	240	444.050					444.050				
13	钢管立柱	t	247	3.942					3.942				
14	波形钢板	t	249	8.300					8.300				
15	组合钢模板	t	272	0.243			0.133		0.111				
16	防锈漆	kg	390	248.604					248.604				
17	铁件	kg	651	448.069	22.000		336.483		89.586				
18	铁钉	kg	653	0.046			0.046						
19	8-12号铁丝	kg	655	22.378	8.000		14.378						
20	20-22号铁丝	kg	656	314.519			149.257		165.262				
21	橡皮线	m	713	630.000									
22	油漆	kg	732	243.957					243.957				
23	32.5级水泥	t	832	2193.124			1902.075	59.829	209.505			1.00	21.71
24	石油沥青	t	851	2.057			1.995	0.063					
25	汽油	kg	862	1110.844			1022.492	32.815	55.537				
26	柴油	kg	863	14618.027		6642.727	7669.240	306.057					
27	煤	t	864	0.411			0.394	0.013					1.00
28	电	kWh	865	16216.878			10335.548	324.892	5556.437				

复核：

编制：

人工、主要材料、机械台班数量汇总表

建设项目名称：汕头市澄海区莲华镇沿江路改建工程 (K0+000~K4+293) 共 3 页 预02表

序号	规格名称	单位	代号	总数量	分 项 统 计				其他	场外运输损耗			
					临时工程	路基工程	路面工程	交叉工程		公路交叉及预埋管线工程	辅助生产	%	数量
29	水	m3	866	2407.813			1466.556	18.357	922.900				
30	瓷砖	m2	872	46.410			46.410					3.00	87.63
31	土	m3	895	3008.557			2920.929					2.50	62.26
32	中(粗)砂	m3	899	2552.548			2028.314	59.401	402.576			1.00	0.03
33	碎石(2cm)	m3	951	2.569			3397.306	107.180				1.00	35.04
34	碎石(4cm)	m3	952	3539.530			-0.027		603.543			1.00	6.04
35	碎石(8cm)	m3	954	609.552			5287.816	185.126				1.00	54.73
36	碎石	m3	958	5527.671			1469.194					1.00	14.69
37	石屑	m3	961	1483.886			2793.660						
38	彩色步道砖	m2	100007	2793.660			5468.781	167.808	4018.526				
39	其它材料费	元	996	9704.115	49.000								
40	设备摊销费	元	997	414.034	414.034								
41	75kw以内履带式推土机	台班	1003	0.706	0.677			0.028					
42	135kw以内履带式推土机	台班	1006	4.122	4.122								
43	0.6m3履带式单斗挖掘机	台班	1027	0.685			0.684						
44	2.0m3履带式单斗挖掘机	台班	1037	3.241	3.112			0.129					
45	2.0m3轮胎式装载机	台班	1050	3.969	3.658		0.311						
46	120kw以内平地机	台班	1057	27.438	4.199		22.672	0.567					
47	6~8光轮压路机	台班	1075	17.088			16.712	0.376					
48	10~12光轮压路机	台班	1077	10.484	10.330			0.154					
49	12~15光轮压路机	台班	1078	79.155	5.345		72.042	1.768					
50	0.6t手扶式振动碾	台班	1083	54.467			54.467						
51	235kw以内稳定土拌和机	台班	1155	7.217			6.972	0.245					
52	电动混凝土真空吸水机组	台班	1239	70.842			68.640	2.203					
53	电动混凝土切缝机	台班	1245	68.400			66.273	2.127					
54	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	1272	192.112			149.467	4.703	37.942				
55	2t以内载货汽车	台班	1370	1.774					1.774				
56	4t以内载货汽车	台班	1372	0.581					0.581				

复核:

编制:

其他工程费及间接费综合费率计算表

建设项目名称：汕头市澄海区莲华镇沿江路改建工程 (K0+000~K4+293) 共 1 页 第 1 页 预04表

序号	工程类别	其他工程费率(%)										间接费率(%)											
		其他工程费率(%)										规 费					企业管理费						
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰工程增加费	施工标准化与安全措施费	临时设施费	施工辅助费	工地转移费	综合费率 I	综合费率 II	养老保险	住房公积金	综合费率	基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	人工土方		0.21				3.53	3.53	0.74	1.81	0.94		3.70	3.53	25.56	6.45	32.01	3.81	0.25	0.11		0.25	4.42
2	机械土方		0.23				3.61	3.61	0.83	1.82	0.57		3.45	3.61	25.56	6.45	32.01	4.11	0.21	0.27		0.25	4.84
3	汽车运输		0.23				3.47	3.47	0.30	1.19	0.19		1.91	3.47	25.56	6.45	32.01	1.85	0.23	0.17		0.26	2.51
4	人工石方		0.13				3.59	3.59	0.74	1.84	0.89		3.60	3.59	25.56	6.45	32.01	3.92	0.19	0.11		0.24	4.46
5	机械石方		0.22				2.83	2.83	0.82	2.52	0.54		4.10	2.83	25.56	6.45	32.01	4.12	0.20	0.26		0.24	4.82
6	高级路面		0.22				2.97	2.97	1.42	2.51	0.96		5.11	2.97	25.56	6.45	32.01	2.45	0.14	0.17		0.33	3.09
7	其他路面		0.19				2.76	2.76	1.36	2.30	0.83		4.68	2.76	25.56	6.45	32.01	3.98	0.13	0.19		0.34	4.64
8	构造物 I		0.16				2.06	2.06	0.96	3.25	1.45		5.82	2.06	25.56	6.45	32.01	5.36	0.19	0.34		0.42	6.31
9	构造物 II		0.18				2.17	2.17	1.07	3.95	1.80		7.00	2.17	25.56	6.45	32.01	6.87	0.22	0.40		0.47	7.96
10	构造物 III		0.37				2.26	2.26	2.17	7.39	3.53		13.46	2.26	25.56	6.45	32.01	12.29	0.40	0.66		0.97	14.32
11	技术复杂大桥		0.22						1.19	3.73	1.96		7.10		25.56	6.45	32.01	5.94	0.18	0.24		0.55	6.91
12	隧道								0.99	3.23	1.41		5.63		25.56	6.45	32.01	5.22	0.18	0.32		0.46	6.18
13	钢材及钢结构								0.77	3.28	0.68		4.73		25.56	6.45	32.01	3.14	0.19	0.20		0.59	4.12
14	设备安装工程						2.26	2.26	1.08	7.39	3.53		12.00	2.26	25.56	6.45	32.01	12.29	0.40	0.66		0.97	14.32
15	金属标志牌安装								0.77	3.28	0.68		4.73		25.56	6.45	32.01	3.14	0.19	0.20		0.59	4.12
16	费率为0																						

编制： 复核：

工程建设其他费用及回收金额计算表

项 目	节 目	细 目	费用名称及回收金额项目	说明及计算式	金额(元)	备 注
一			第三部分 工程建设其他费用		458826	
			土地征用及拆迁补偿费		10000	暂估
1			土地征用补偿费			
	1		主线、互通工程			
		1	主线			
		2	互通			
	2		管理、养护设施			
	3		连接线工程			
	2		拆迁补偿费			
	1		主线、互通工程			
		1	主线			
		2	互通			
	2		管理、养护设施			
	3		连接线工程		10000	
	3		临时用地费		301285	
二			建设项目管理费			
	1		建设单位(业主)管理费	{建安费}*2%	109733	5486657*2%
	2		工程监理费	{建安费}*3%	164600	5486657*3%
	3		设计文件审查费	{建安费}*0.1%	5487	5486657*0.1%
	4		竣(交)工验收试验检测费		21465	5000*4.293
三			研究试验费			
四			建设项目前期工作费		147541	
	1		"预可、工可"编制费			
	2		勘察设计费		115000	

编制： 复核：

工程建设其他费用及回收金额计算表

建设项目名称：汕头市澄海区莲华镇沿江路改建工程 (K0+000~K4+293)
 编制范围：澄海区莲华镇沿江路改建工程

项 目	节 目	细 目	费用名称及回收金额项目	说明及计算式	金额(元)	备注
	1		勘察费		35000	按合同
	2		设计费		80000	按合同
3			招标文件及标底编制费		32541	$(38000 + (5486657 - 50000000) * 0.55\%) * 0.8$
五			专项评价(估)费			
1			环境影响评价费			
六			施工机构迁移费			
七			供电贴费			
八			联合试运转费			
九			生产人员培训费			
十			固定资产投资方向调节税			
			预留费用		178364	
			1.价差预留费	{价差预留费}		
			2.基本预备费	{一三部分合计}*3%	178364	$5945483 * 3\%$
			其他费用项目		54867	
			安全生产经费	{建安费}*1%	54867	$5486657 * 1\%$
			建设期贷款利息			
			其中：回收金额			
			公路功能以外的工程费用(如有)			
			{(建设贷款利息)-(其中：回收金额)-(公路功能以外的工程费用(如有))}			
			公路基本造价		6178714	$5945483 + 178364 + 54867 - 0 + 0$

编制：_____
 复核：_____

人工、材料、机械台班单价汇总表

建设项目名称：汕头市澄海区莲华镇沿江路改建工程 (K0+000~K4+293)
 编制范围：澄海区莲华镇沿江路改建工程

第 1 页 共 2 页 预07表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1	63.29		30	瓷砖	m ²	872	76.37	
2	机械工	工日	2	63.29		31	土	m ³	895	33.01	
3	原木	m ³	101	973.00		32	中(粗)砂	m ³	899	135.92	
4	锯材	m ³	102	1239.00		33	碎石(2cm)	m ³	951	83.66	
5	光圆钢筋	t	111	3832.00		34	碎石(4cm)	m ³	952	83.66	
6	带肋钢筋	t	112	3832.00		35	碎石(8cm)	m ³	954	83.66	
7	型钢	t	182	3699.00		36	碎石	m ³	958	83.66	
8	钢板	t	183	3524.00		37	石屑	m ³	961	69.71	
9	镀锌钢管	t	192	5340.00		38	其它材料费	元	996	1.00	
10	钢丝绳	t	221	5477.00		39	设备摊销费	元	997	1.00	
11	电焊条	kg	231	4.99		40	彩色步道砖	m ²	100007	38.61	
12	螺栓	kg	240	10.65		41	75kw以内履带式推土机	台班	1003	668.39	
13	钢管立柱	t	247	5537.00		42	135kw以内履带式推土机	台班	1006	1240.04	
14	波形钢板	t	249	5413.00		43	0.6m ³ 履带式单斗挖掘机	台班	1027	539.43	
15	组合钢模板	t	272	4968.00		44	2.0m ³ 履带式单斗挖掘机	台班	1037	1425.26	
16	防锈漆	kg	390	13.04		45	2.0m ³ 轮胎式装载机	台班	1050	796.08	
17	铁件	kg	651	4.25		46	120kw以内平地机	台班	1057	979.37	
18	铁钉	kg	653	4.51		47	6~8t光轮压路机	台班	1075	272.47	
19	8~12号铁丝	kg	655	4.72		48	10~12t光轮压路机	台班	1077	392.35	
20	20~22号铁丝	kg	656	4.96		49	12~15t光轮压路机	台班	1078	447.75	
21	橡皮线	m	713	6.80		50	0.6t手扶式振动碾	台班	1083	114.55	
22	油漆	kg	732	16.00		51	235kw以内稳定土拌和机	台班	1155	1813.23	
23	32.5级水泥	t	832	351.98		52	电动混凝土真空吸水机组	台班	1239	95.97	
24	石油沥青	t	851	2627.00		53	电动混凝土切缝机	台班	1245	150.60	
25	汽油	kg	862	7.23		54	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	1272	118.27	
26	柴油	kg	863	5.94		55	2t以内载货汽车	台班	1370	256.66	
27	煤	t	864	500.00		56	4t以内载货汽车	台班	1372	371.17	
28	电	kW·h	865	0.73		57	6t以内自卸汽车	台班	1384	448.01	
29	水	m ³	866	3.41		58	10t以内自卸汽车	台班	1386	604.24	

复核:

编制:

分项工程预算表

编制范围：澄海区莲华镇沿江路改建工程
 分项工程名称：换填

第 4 页 共 34 页

预08-2表

编号	工程名称	挖填机挖装土、石方		白卸车运土、石方		填方路基		数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
		2.0m3内挖掘机挖装土方普通土	1000m3天然密实方	10t内自卸车运土5km	1000m3天然密实方	三四级路10~12t压路机压土	1000m3压土方									1000m3天然密实方
工程数量		2.576	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576	2576.000								
定额表号		1~1~9~8改		1~1~11~13改		1~1~18~11										
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1 人工	工日	63.29	4.725	12.172	770				3.000	7.728	489					
2 75kw以内履带式推土机	台班	668.39	0.263	0.677	453											
3 2.0m3履带式单斗挖掘机	台班	1425.26	1.208	3.112	4435											
4 120kw以内平地机	台班	979.37							1.630	4.199	4112					
5 10~12t光轮压路机	台班	392.35							4.010	10.330	4053					
6 10t以内自卸汽车	台班	604.24														
7 基价	元	1.00	1958.000	5043.808	5044	8972.000	23111.872	23112	2924.000	7532.224	7532	5.000	12880.000	12880		
8 基价	元	1.00														
直接工程费	元				5658			26459			8654					12880
其他工程费	I	元	3.450%		195	1.910%		505	3.450%		299					
	II	元	3.610%		204	3.470%		918	3.610%		312					
间接费	规费	元	32.010%		246	32.010%			32.010%		157					
	企业管理费	元	4.840%		293	2.510%		700	4.840%		448					
利润及税金	元		7.42%/11%		1248	7.42%/11%		5498	7.42%/11%		1886	7.42%/11%				
建筑安装工程费	元				7844			34080			11756					12880

编制： _____ 复核： _____

分项工程预算表

编制范围：澄海区莲华镇沿江路改建工程

分项工程名称：换填

第 5 页 共 34 页

预08-2表

编 号	工程项目		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	合计	
	工、料、机名称	工程细目														
1	人工		工日	63.29											19.900	1259
2	75kw以内履带式推土机		台班	668.39											0.677	453
3	2.0m3履带式单斗挖掘机		台班	1425.26											3.112	4435
4	120kw以内平地机		台班	979.37											4.199	4112
5	10~12t光轮压路机		台班	392.35											10.330	4053
6	10t以内自卸汽车		台班	604.24											43.789	26459
7	基价		元	1.00											35687.904	35688
8	基价		元	1.00											12880.000	12880
	直接工程费		元													53651
	其他工程费	I	元													999
		II	元													1434
	间接费	规费	元													403
		企业管理费	元													1441
		利润及税金	元													8632
	建筑安装工程费		元													66560

编制：

复核：

分项工程预算表

编制范围：澄海区莲华镇沿江路改建工程
 分项工程名称：石屑垫层

第 7 页 共 34 页

预08-2表

编号	工程项目		路面垫层		路面垫层		路面垫层		数量	金额(元)	数量	金额(元)
	工程细目	机械铺碎石垫层厚12cm	机械铺碎石垫层厚5.5cm	机械铺碎石垫层厚12cm	机械铺碎石垫层厚5.5cm	机械铺碎石垫层厚5.5cm	机械铺碎石垫层厚5.5cm					
	定额单位	1000m ²		1000m ²		1000m ²		1000m ²				
	工程数量	2.410		2.410		13.714		13.714				
	定额表号	2~1~1~15改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1	人工	工日	63.29	0.800	1.928	122	0.800	10.971	694		12.899	816
2	石屑	m ³	69.71	149.340	359.909	25089	68.480	939.135	65467		1299.044	90556
3	120kw以内平地机	台班	979.37	0.330	0.795	779	0.330	4.526	4432		5.321	5211
4	6~8t光轮压路机	台班	272.47	0.250	0.603	164	0.250	3.429	934		4.031	1098
5	12~15t光轮压路机	台班	447.75	0.660	1.591	712	0.660	9.051	4053		10.642	4765
6	6000L以内洒水汽车	台班	545.93	0.320	0.771	421	0.190	2.606	1423		3.377	1844
7	基价	元	1.00	10503.000	25312.230	25312	5184.000	71093.376	71093		96405.606	96406
	直接工程费	元				27287			77003			104290
	其他工程费	I	元	4.680%		1277	4.680%		3604			4881
		II	元	2.760%		61	2.760%		318			379
	间接费	规费	元	32.010%		39	32.010%		222			261
		企业管理费	元	4.640%		1328	4.640%		3755			5083
		利润及税金	元	7.42%/11%		5767	7.42%/11%		16313			22080
	建安安装工程费	元				35759			101215			136974

复核：

编制：

分项工程预算表

编制范围：澄海区莲华镇沿江路改建工程
 分项工程名称：16cm4%水泥稳定碎石基层

第 8 页 共 34 页

预08-2表

工程项目		稳定土拌和机拌和									
工程细目		水泥碎石4:96稳拌机厚16cm									
定额单位		1000m2									
工程数量		20.191									
定额表号		2~1~2~23改									
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1 人工	工日	63.29	16.900	341.228	21596						
2 32.5级水泥	t	351.98	14.157	285.844	100611						
3 碎石	m3	83.66	235.129	4747.490	397175						
4 120kw以内平地机	台班	979.37	0.740	14.941	14633						
5 6~8光轮压路机	台班	272.47	0.540	10.903	2971						
6 12~15光轮压路机	台班	447.75	2.540	51.285	22963						
7 235kw以内稳定土拌和机	台班	1813.23	0.310	6.259	11349						
8 6000L以内洒水车	台班	545.93	0.790	15.951	8708						
9 基价	元	1.00	14476.000	292284.916	292285						
直接工程费	元				580006						
其他工程费	I		4.680%		27144						
	II		2.760%		2269						
间接费	规费		32.010%		6913						
	企业管理费		4.640%		28277						
利润及税金			7.42%/11%		123429						
建筑安装工程费		元			768039						

编制：

复核：

合计

分项工程预算表

编制范围：澄海区莲华镇沿江路改建工程
 分项工程名称：水泥混凝土面层

第 9 页 共 34 页

预08-2表

工程名称		普通混凝土		人工铺筑混凝土厚20cm		1000m ²		17.816		2~2~17~1		合计	
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1 人工	工日	63.29	290.300	5171.985	327335							5171.985	327335
2 锯材	m ³	1239.00	0.066	1.176	1457							1.176	1457
3 光圆钢筋	t	3832.00	0.004	0.071	273							0.071	273
4 型钢	t	3699.00	0.054	0.962	3559							0.962	3559
5 32.5级水泥	t	351.98	76.908	1370.193	482281							1370.193	482281
6 石油沥青	t	2627.00	0.099	1.764	4633							1.764	4633
7 煤	t	500.00	0.020	0.356	178							0.356	178
8 水	m ³	3.41	29.000	516.664	1762							516.664	1762
9 中(粗)砂	m ³	135.92	93.840	1671.853	227238							1671.853	227238
10 碎石(4cm)	m ³	83.66	169.320	3016.605	252369							3016.605	252369
11 其它材料费	元	1.00	265.100	4723.022	4723							4723.022	4723
12 电动混凝土真空吸水机组	台班	95.97	3.480	62.000	5950							62.000	5950
13 电动混凝土切缝机	台班	150.60	3.360	59.862	9015							59.862	9015
14 250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	118.27	7.430	132.373	15656							132.373	15656
15 4000L以内洒水汽车	台班	519.49	1.440	25.655	13328							25.655	13328
16 小型机具使用费	元	1.00	252.000	4489.632	4490							4489.632	4490
17 基价	元	1.00	57096.000	101722.336	101722							101722.336	101722
直接工程费	元				1354246								1354246
其他工程费	元		5.110%		69202								69202
间接费	元		2.970%		11160								11160
企业管理费	元		32.010%		104780								104780
利润及税金	元		3.090%		44329								44329
建安安装工程费	元		7.42%/11%		296017								296017
编制：	元				1879734								1879734

复核：

分项工程预算表

编制范围：澄海区莲华镇沿江路改建工程

分项工程名称：错车道

第 14 页 共 34 页

预08-2表

工程名称		普通混凝土		拉杆、传力杆及钢筋		稳定土拌和机拌和		路面垫层					
工程细目		人工铺筑混凝土厚20cm		拉杆传力杆(人工轨道摊铺机铺)		水泥碎石4:96稳拌机厚16cm		机械铺碎石垫层厚5.9cm					
定额单位		1000m ²		1t		1000m ²		1000m ²					
工程数量		1.908		0.320		2.104		1.987					
定额表号		2~2~17~1		2~2~17~13 改		2~1~2~23 改		2~1~1~15 改					
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)			
1 人工	工日	63.29	290.300	553.892	35056	8.200	2.624	166	16.900	0.800	1590	101	
2 锯材	m ³	1239.00	0.066	0.126	156								
3 光圆钢筋	t	3832.00	0.004	0.008	29								
4 带肋钢筋	t	3832.00				1.138	0.364	1395					
5 型钢	t	3699.00	0.054	0.103	381								
6 电焊条	kg	4.99				0.600	0.192	1					
7 20~22号铁丝	kg	4.96				0.700	0.224	1					
8 32.5级水泥	t	351.98	76.908	146.740	51650				14.157	29.786	10484		
9 石油沥青	t	2627.00	0.099	0.189	496	0.007	0.002	6					
10 煤	t	500.00	0.020	0.038	19								
11 水	m ³	3.41	29.000	55.332	189								
12 土	m ³	33.01											
13 中(粗)砂	m ³	135.92	93.840	179.047	24336								
14 碎石(4cm)	m ³	83.66	169.320	323.063	27027								
15 碎石	m ³	83.66							235.129	494.711	41388		
16 石膏	m ³	69.71											
17 其它材料费	元	1.00	265.100	505.811	506	14.900	4.768	5			73.456	145.957	10175
18 彩色步道砖	m ²	38.61											
19 120kw以内平地机	台班	979.37							0.740	1.557	1525	0.656	642
20 6~8t光轮压路机	台班	272.47							0.540	1.136	310	0.497	135
21 12~15t光轮压路机	台班	447.75							2.540	5.344	2393	0.660	587
22 0.6t手扶式振动碾	台班	114.55											
23 235kw以内稳定土拌和机	台班	1813.23							0.310	0.652	1183		
24 电动混凝土真空吸水机组	台班	95.97	3.480	6.640	637								
25 电动混凝土切缝机	台班	150.60	3.360	6.411	965								

编制：

复核：

分项工程预算表

编制 范围：澄海区莲华镇沿江路改建工程
 分项工程名称：错车道

工程名称		普通混凝土		拉杆、传力杆及钢筋		稳定土拌和机拌和		路面垫层				
		人工	机械	拉杆传力杆(人工)	拉杆传力杆(人工)	水泥碎石	机械	机械	机械			
编号	工程数量	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
26	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	118.27	7.430	14.176	1677						
27	4000L以内洒水汽车	台班	519.49	1.440	2.748	1427						
28	6000L以内洒水汽车	台班	545.93									
29	32KV-A交流电弧焊机	台班	133.64									
30	小型机具使用费	元	1.00	252.000	480.816	481	0.110	0.035	5			215
31	基价	元	1.00	57096.000	108939.168	108939	4344.000	1390.080	1390	30458	10952.344	10952
直接工程费		元				145032			1582			60439
其他工程费		元		5.110%		7411	4.730%		75	4.680%		2829
规费		元		2.970%		1195				2.760%		236
企业管理费		元		32.010%		11221	32.010%		53	32.010%		720
利润及税金		元		3.090%		4747	4.120%		68	4.640%		2947
建筑安装工程费		元		7.42%/11%		31701	7.42%/11%		338	7.42%/11%		12862
编制		元				201307			2116			80033
复核		元										11856
		元										555
		元										46
		元										32
		元										578
		元										2511
		元										15578

复核：

分项工程预算表

编制范围：澄海区莲华镇沿江路改建工程
 分项工程名称：错车道

第 16 页 共 34 页 预08-2表

编号	工程项日		人行道及路牙(缘石)		水泥砂浆勾缝及抹面		路面垫层		填前夯(压)实及填前挖松	
	工程细目	单位	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	定额单位		1000m2		100m2		1000m2		1000m2	
	工程数量		0.162		1.620		0.162		2.104	
	定额表号		2~3~4~2改		4~11~6~17改		2~1~1~15改		1~1~5~4	
1	人工	工日	53.500	549	11.000	1128	0.800	8	2.800	5.891
2	锯材	m3								
3	光圆钢筋	t								
4	带肋钢筋	t								
5	型钢	t								
6	电焊条	kg								
7	20~22号铁丝	kg								
8	32.5级水泥	t			1.674	955				
9	石油沥青	t								
10	煤	t								
11	水	m3			30.000	166				
12	土	m3								
13	中(粗)砂	m3			5.560	1224				
14	碎石(4cm)	m3								
15	碎石	m3								
16	石屑	m3					149.340	1686		
17	其它材料费	元								
18	彩色步道砖	m2	1010.000	6317						
19	120kw以内平地机	台班					0.330	52		
20	6~8t光轮压路机	台班					0.250	11		
21	12~15t光轮压路机	台班					0.660	48	0.300	283
22	0.6t手扶式振动碾	台班								
23	235kw以内稳定土拌和机	台班								
24	电动混凝土真空吸水机组	台班								
25	电动混凝土切缝机	台班								

复核：

编制：

分项工程预算表

编制范围：澄海区莲华镇沿江路改建工程
 分项工程名称：锚车道

第 18 页 共 34 页

预08-2表

编号	工程名称		单位		单价(元)		定额		数量		金额(元)		合计
	工、料、机名称	工程名称	工日	材料	工日	材料	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1	人工	挖路槽、培路肩、修筑泄水槽			63.29		80.200						
2	锯材	培路肩厚度36cm	m3	1239.00			20.932	1325				647.104	40955
3	光圆钢筋		t	3832.00								0.126	156
4	带肋钢筋		t	3832.00								0.008	29
5	型钢		t	3699.00								0.364	1395
6	电焊条		kg	4.99								0.103	381
7	20~22号铁丝		kg	4.96								0.192	1
8	32.5级水泥		t	351.98								0.224	1
9	石油沥青		t	2627.00								179.239	63088
10	煤		t	500.00								0.191	502
11	水		m3	3.41								0.038	19
12	土		m3	33.01		478.800	124.967	4125				103.932	354
13	中(粗)砂		m3	135.92								124.967	4125
14	碎石(4cm)		m3	83.66								188.054	25560
15	碎石		m3	83.66								323.063	27027
16	石膏		m3	69.71								494.711	41388
17	其它材料费		元	1.00								170.150	11861
18	彩色步道砖		m2	38.61								510.579	511
19	120kw以内平地机		台班	979.37								163.620	6317
20	6~8光轮压路机		台班	272.47								2.266	2219
21	12~15光轮压路机		台班	447.75								1.673	456
22	0.6t手扶式振动碾		台班	114.55		8.900	2.323	266				7.394	3311
23	235kw以内稳定土拌和机		台班	1813.23								2.323	266
24	电动混凝土真空吸水机组		台班	95.97								0.652	1183
25	电动混凝土切缝机		台班	150.60								6.640	637
												6.411	965

编制：

复核：

分项工程预算表

编制范围：澄海区莲华镇沿江路改建工程
 分项工程名称：观景平台

工程项日		人行道及路牙(缘石)		人行道及路牙(缘石)		稳定土拌和机拌和		现浇混凝土挡土墙						
工程项日		人行道及路牙(缘石)		预制安砌混凝土路缘石		水泥碎石4:96稳拌机厚16cm		现浇混凝土挡土墙						
定额单位		1000m ²		10m ³		1000m ²		10m ³						
工程数量		0.194		0.180		0.194		6.630						
定额表号		2~3~4~2改		2~3~4~4		2~1~2~23改		5~1~18~2改						
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	定额	数量	金额(元)		
1 人工	工	63.29	53.500	10.379	657	51.200	9.216	583	16.900	3.279	208	19.500	129.285	8182
2 原木	m ³	973.00										0.040	0.265	258
3 锯材	m ³	1239.00												
4 型钢	t	3699.00				0.021	0.004	14						
5 钢板	t	3524.00				0.001		1						
6 电焊条	kg	4.99				0.100	0.018							
7 组合钢模板	t	4968.00												
8 铁件	kg	4.25				1.900	0.342	1				0.020	0.133	659
9 铁钉	kg	4.51										50.700	336.141	1429
10 8~12号铁丝	kg	4.72												
11 32.5级水泥	t	351.98				3.595	0.647	228	14.157	2.746	967	2.100	13.923	66
12 水	m ³	3.41				16.000	2.880	10				3.417	22.655	7974
13 瓷砖	m ²	76.37										10.000	66.300	226
14 中(粗)砂	m ³	135.92				5.580	1.004	137				4.898	32.474	4414
15 碎石(4cm)	m ³	83.66				8.380	1.508	126				8.466	56.130	4696
16 碎石(8cm)	m ³	83.66										-0.004	-0.027	-2
17 碎石	m ³	83.66							235.129	45.615	3816			
18 其它材料费	元	1.00				19.900	3.582	4						
19 彩色步道砖	m ²	38.61	1010.000	195.940	7565							19.900	131.937	132
20 0.6m ³ 履带式单斗挖掘机	台班	539.43												
21 120kw以内平地机	台班	979.37												
22 6~8t光轮压路机	台班	272.47							0.740	0.144	141			
23 12~15t光轮压路机	台班	447.75							0.540	0.105	29			
24 235kw以内稳定土拌和机	台班	1813.23							2.540	0.493	221			
25 250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	118.27				0.370	0.067	8	0.310	0.060	109			
编制：											0.430	2.851	337	

复核：

分项工程预算表

编制范围：澄海区莲华镇沿江路改建工程

分项工程预算表

编制范围：澄海区莲华镇沿江路改建工程
 分项工程名称：观景平台

第 22 页 共 34 页

预08-2表

编号	工程项日		洞门端装修		机械挖基坑土、石方		白卸车运土、石方		合计		
	工程细目	单位	数量	金额(元)	基坑≤1500m3	1000m3	6t内自卸车运土5km	1000m3天然密实方			
1	人工	工日	63.29	45.500	20.703	1310	232.000	32.016	2026	204.877	12967
2	原木	m3	973.00	0.011	0.005	5				0.270	263
3	锯材	m3	1239.00	0.010	0.005	6				0.005	6
4	型钢	t	3699.00							0.004	14
5	钢板	t	3524.00								1
6	电焊条	kg	4.99							0.018	
7	组合钢模板	t	4968.00							0.133	659
8	铁件	kg	4.25							336.483	1430
9	铁钉	kg	4.51	0.100	0.046					0.046	
10	8-12号铁丝	kg	4.72	1.000	0.455	2				14.378	68
11	32.5级水泥	t	351.98	0.915	0.416	147				26.465	9315
12	水	m3	3.41	2.000	0.910	3				70.090	239
13	瓷砖	m2	76.37	102.000	46.410	3544				46.410	3544
14	中(粗)砂	m3	135.92	2.110	0.960	130				34.438	4681
15	碎石(4cm)	m3	83.66							57.638	4822
16	碎石(8cm)	m3	83.66							-0.027	-2
17	碎石	m3	83.66							45.615	3816
18	其它材料费	元	1.00	32.900	14.970	15				150.489	150
19	彩色步道砖	m2	38.61							195.940	7565
20	0.6m3履带式单斗挖掘机	台班	539.43				4.960	0.684	369	0.684	369
21	120kw以内平地机	台班	979.37							0.144	141
22	6~8t光轮压路机	台班	272.47							0.105	29
23	12~15t光轮压路机	台班	447.75							0.493	221
24	235kw以内稳定土拌和机	台班	1813.23							0.060	109
25	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	118.27							2.918	345

编制：
 复核：

分项工程预算表

编制范围：澄海区莲华镇沿江路改建工程

分项工程名称：路面工程

第 24 页 共 34 页

预08-2表

工程项自		普通混凝土		稳定土拌和机拌和		挖掘机挖装土、石方		自卸汽车运土、石方		
工程项自		人工铺筑混凝土厚20cm		水泥碎石4:96总拌机厚18.1cm		2.0m3内挖掘机挖装土方普通土		10t内自卸车运土5km		
定额单位		1000m2		1000m2		1000m3天然密实方		1000m3天然密实方		
工程数量		0.633		0.696		0.107		0.107		
定额表号		2~2~17~1		2~1~2~23 改		1~1~9~8 改		1~1~11~13 改		
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1 人工	工日	63.29	290.300	183.760	11630	18.160	12.639	800		
2 锯材	m3	1239.00	0.066	0.042	52				0.506	32
3 光圆钢筋	t	3832.00	0.004	0.003	10					
4 型钢	t	3699.00	0.054	0.034	126					
5 32.5级水泥	t	351.98	76.908	48.683	17135	16.015	11.146	3923		
6 石油沥青	t	2627.00	0.099	0.063	165					
7 煤	t	500.00	0.020	0.013	6					
8 水	m3	3.41	29.000	18.357	63					
9 中(粗)砂	m3	135.92	93.840	59.401	8074					
10 碎石(4cm)	m3	83.66	169.320	107.180	8967					
11 碎石	m3	83.66				265.985	185.126	15488		
12 其它材料费	元	1.00	265.100	167.808	168					
13 75kw以内履带式推土机	台班	688.39								
14 2.0m3履带式单斗挖掘机	台班	1425.26				0.263	0.028	19		
15 120kw以内平地机	台班	979.37				1.208	0.129	184		
16 6~8t光轮压路机	台班	272.47				0.740	0.515	504		
17 10~12t光轮压路机	台班	392.35				0.540	0.376	102		
18 12~15t光轮压路机	台班	447.75				2.540	1.768	792		
19 235kw以内稳定土拌和机	台班	1813.23				0.352	0.245	444		
20 电动混凝土真空吸水机组	台班	95.97	3.480	2.203	211					
21 电动混凝土切缝机	台班	150.60	3.360	2.127	320					
22 250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	118.27	7.430	4.703	556					
23 10t以内自卸汽车	台班	604.24								
24 4000L以内洒水汽车	台班	519.49	1.440	0.912	474				16.999	1.819
25 16000L以内洒水汽车	台班	545.93				0.853	0.594	324		

编制：

复核：

分项工程预算表

编制范围：澄海区莲华镇沿江路改建工程
 分项工程名称：路面工程

第 26 页 共 34 页

预08-2表

编号	工程名称	单位	单价(元)	零星及挖方路基			借土资源费			合计
				定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
	三、四级路压路机碾压									
	1000m ²									
	0.107									
	1~1~18~32									
1	人工	工日	63.29	1.000	0.107	7			197.012	12469
2	锯材	m ³	1239.00						0.042	52
3	光圆钢筋	t	3832.00						0.003	10
4	型钢	t	3699.00						0.034	126
5	32.5级水泥	t	351.98						59.829	21059
6	石油沥青	t	2627.00						0.063	165
7	煤	t	500.00						0.013	6
8	水	m ³	3.41						18.357	63
9	中(粗)砂	m ³	135.92						59.401	8074
10	碎石(4cm)	m ³	83.66						107.180	8967
11	碎石	m ³	83.66						185.126	15488
12	其它材料费	元	1.00						0.028	19
13	75kw以内履带式推土机	台班	668.39						0.129	184
14	2.0m ³ 履带式单斗挖掘机	台班	1425.26						0.567	556
15	120kw以内平地机	台班	979.37	0.490	0.052	51			0.376	102
16	6~8t光轮压路机	台班	272.47						0.154	60
17	10~12t光轮压路机	台班	392.35	1.440	0.154	60			1.768	792
18	12~15t光轮压路机	台班	447.75						0.245	444
19	235kw以内稳定土拌和机	台班	1813.23						2.203	211
20	电动混凝土真空吸水机组	台班	95.97						2.127	320
21	电动混凝土切缝机	台班	150.60						4.703	556
22	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	118.27						1.819	1099
23	10t以内自卸汽车	台班	604.24						0.912	474
24	4000L以内洒水车	台班	519.49						0.594	324
25	6000L以内洒水车	台班	545.93							

复核：

编制：

分项工程预算表

编制范围:澄海区莲华镇沿江路改建工程
 分项工程名称:挡土墙顶护栏

编号	工程名称	单位	单价(元)	收费岛		油漆、刷白、粘贴反光膜		混凝土搅拌机拌和		油漆、刷白、粘贴反光膜			
				数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
	镀锌钢管防撞护栏	1t		346.102	21905	0.400	92.936	5882	199.114	12602	0.500	116.170	7352
	定额单位			56.738			232.340		73.746			232.340	
	工程数量			6~2~11~4改		粤5~3~1		4~11~11~1		粤5~3~2			
1	人工	工日	63.29	6.100	21905	0.400	92.936	5882	199.114	12602	0.500	116.170	7352
2	原木	m3	973.00										
3	锯材	m3	1239.00										
4	光圆钢筋	t	3832.00										
5	带肋钢筋	t	3832.00										
6	型钢	t	3699.00										
7	镀锌钢管	t	5340.00	1.040	315100								
8	电焊条	kg	4.99	1.100	311								
9	组合钢模板	t	4968.00			1.070	248.604	3242					
10	防锈漆	kg	13.04										
11	铁件	kg	4.25										
12	20~22号铁丝	kg	4.96								1.050	243.957	3903
13	油漆	kg	16.00										
14	32.5级水泥	t	351.98										
15	水	m3	3.41										
16	中(粗)砂	m3	135.92										
17	碎石(2cm)	m3	83.66										
18	碎石(8cm)	m3	83.66										
19	其它材料费	元	1.00	4.900	278.016	4.100	952.594	953			5.400	1254.636	1255
20	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	118.27						0.450	33.186			
21	30KN以内单筒慢速电动卷扬机	台班	106.05										
22	32KV-A交流电弧焊机	台班	133.64	0.160	1213								
23	小型机具使用费	元	1.00										
24	基价	元	1.00	6109.000	346612.442	37.000	8596.580	8697	12905.550	12906	44.000	10222.960	10223

复核:

编制:

分项工程预算表

编制范围: 澄海区莲华镇沿江路改建工程

预08-2表

第 33 页 共 34 页

分项工程名称: 挡土端顶护栏

编号	工程项目		波形钢板护栏		基础、承台及支撑梁		合计	
	工程名称	单位	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	工程细目							
	定额单位							
	工程数量							
	定额表号							
1	人工	工日	1500.380	94959	303.356	19199	3299.562	208829
2	原木	m3					0.166	161
3	锯材	m3					0.243	301
4	光圆钢筋	t			2.378	9111	5.367	20567
5	带肋钢筋	t			39.641	151905	51.969	199144
6	型钢	t					0.088	327
7	镀锌钢管	t					59.008	315100
8	电焊条	kg			57.392	286	119.803	598
9	组合钢模板	t					0.111	549
10	防锈漆	kg					248.604	3242
11	铁件	kg					89.586	381
12	20-22号铁丝	kg					165.262	820
13	油漆	kg			102.485	508	243.957	3903
14	32.5级水泥	t	176.126	61993			209.505	73742
15	水	m3	734.880	2506			922.900	3147
16	中(粗)砂	m3	337.432	45864			402.576	54718
17	碎石(2cm)	m3					2.544	213
18	碎石(8cm)	m3	511.966	42831			603.543	50492
19	其它材料费	元	159.224	159			3983.836	3984
20	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班					37.942	4487
21	30KN以内单筒慢动电动卷扬机	台班					33.733	3577
22	32KV-A交流电弧焊机	台班			14.348	1917	23.426	3131
23	小型机具使用费	元			914.166	914	1149.996	1150
24	基价	元	176065.000	176065	160901.450	160901	830034.981	830035

复核:

编制:

分项工程预算表

编制范围：澄海区莲华镇沿江路改建工程
 分项工程名称：挡土墙顶护栏

第 34 页 共 34 页

预08-2表

工程项目	波形钢板护栏		基础、承台及支撑梁		数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	混凝土基础	10m3	基础、支撑梁钢筋	1t							
工程数量	61.240		40.994								
定额表号	6~1~3~1		4~6~1~12								
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
直接工程费	元										
其他工程费 I	元		5.820%		248312	4.730%		183842			952565
其他工程费 II	元		2.060%		14452			8696			52729
规费	元		32.010%		1956	32.010%		6146			3978
企业管理费	元		6.310%		30396	4.120%		7933			66846
利润及税金	元		7.42%/11%		16704	7.42%/11%		39239			57978
建筑安装工程费	元				57479			245856			212652
合计	元				369299						1346750

复核：

编制：

行家市汕广咨法础以社
 一
 1. 二
 2. 3
 3. 二
 4. 预
 5. 预
 6. 二
 7. 预
 8. 预
 三、
 总
 业
 业
 传
 公
 公