

分项工程量清单

建设项目名称：省道234线潮阳金灶至关埠路段灾毁恢复工程

编制范围：S234线K16+100-K30+440

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)
					数量1	数量2		
1		第一部分 建筑安装工程费	里		14.340			
1-1		临时工程	里		14.340			
1-1-8		交通管制						
	102-5	交通管制经费	总额					
	102-5-1	150*50标志板	处	28.000				
	102-5-2	○60cm单柱式	处	8.000				
	102-5-3	△70cm单柱式	处	4.000				
	102-5-4	施工警告灯号	盏	16.000				
	102-5-5	路栏	个	8.000				
	102-5-6	临时隔离墩（含钢管）	个	450.000				
	102-5-6	高栏板	块	33.000				
1-1-4		临时电力线路	km		0.300			
	103-3	临时供电设施						
	103-3-1	设施架设、拆除	总额	1.000				
1-2		路基工程	km		14.340			
1-2-1		场地清理	km/m2		3696.890			
1-2-1-2		挖除旧路面	m3		3696.890			
		设置位置						
		图号						
	202-2	挖除旧路面						
	202-2-1	挖除水泥混凝土路面	m2					
	202-2-1-1	挖除不等厚的水泥混凝土路面（平均25cm）	m3	1176.500				
		挖除旧水泥路面	m3					
	202-2-4	挖除各类稳定土基层						
	202-2-4-1	挖除不等厚的稳定土基层（平均16cm）	m3	2520.390				
		挖除稳定土基层	m3					
1-2-1-3		拆除旧建筑物、构筑物	m3					
		设置位置						

编制：

复核：

分项工程量清单

建设项目名称：省道234线潮阳金灶至关埠路段灾毁恢复工程

编制范围：S234线K16+100-K30+440

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)
					数量1	数量2		
		图号						
	202-3	拆除结构物						
	202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m3	29.000				
		拆除平房	m2					
		拆除围墙	m					
		拆除水沟	m3					
		拆除砌体	m3					
1-3		路面工程	km/m2		14.340			
1-3-3		路面基层	m2/m3		9051.000	1357.650		
		设置位置						
		图号						
	307-2	贫水泥混凝土基层						
	307-2-3	厚15cm贫水泥混凝土基层	m2/m3	9051.000				
1-3-4		透层、黏层、封层	m2					
		设置位置						
		图号						
1-3-4-2		黏层	m2					
	308-2	黏层						
	308-2-3	石油沥青粘层	m2	4964.000				
1-3-5		路面面层	m2/m3					
1-3-5-2		水泥混凝土面层	m2/m3		6119.000	1590.940		
		设置位置						
		图号						
	312-1	普通水泥混凝土面板						
	312-1-2	厚200mm以内面板	m2					
		厚...mm. 面板混凝土	m2					
	312-1-3	厚260mmC40砼面板	m2	6119.000				
		人工铺筑混凝土厚26cm	m2		6119.000			
		人工铺筑混凝土厚26cm	m3		1590.940			

编制：
 复核：

分项工程量清单

建设项目名称：省道234线潮阳金灶至关埠路段灾毁恢复工程

编 制 范 围：S234线K16+100-K30+440

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)
					数量1	数量2		
	312-2	混凝土路面钢筋	kg					
	312-2-1	HPB235	kg	14402.000				
		HPB235	kg					
	312-2-2	HRB335	kg	23076.000				
		HRB335	kg					
	312-2-3	钢筋（锚栓）直径22mm钻孔深度210mm	kg	3042.000				
	312-2-4	钢筋（锚栓）直径14mm钻孔深度120mm	kg	555.000				
1-3-6		路槽、路肩及中央分隔带	km					
		设置位置						
		图号						
1-3-6-5		路缘石	m/m3		381.000	36.100		
	313-6	混凝土路缘石						
	313-6-1	预制块混凝土路缘石						
	313-6-1-1	C25砼（含C15混凝土压脚）	m	381.000				
		C15混凝土	m3					
1-3-8		旧路面处理	km/m2					
		设置位置						
		图号						
	316-1	纤维土工布	m2	4964.000				
		纤维土工布	m2					
	316-7	旧路面机械切割	m	324.000				
1-4		桥梁涵洞工程	km					
1-4-3		小桥（8≤L≤30m, 5≤Lk<20m）	m/座		53.000	7.000		
1-4-3-2		钢筋混凝土矩形板桥	m2/m					
1-4-3-2-1		宫山桥钢筋混凝土矩形板桥	m2/m					
		设置位置						
		图号						
	304-2	搭板、埋板下水泥稳定土底基层、基层						
	304-2-3	C15贫水泥混凝土基层(按体积计)	m3	27.000				

编制：

复核：

分项工程量清单

建设工程名称：省道234线潮阳金灶至关埠路段灾毁恢复工程

编制范围：S234线K16+100-K30+440

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)
					数量1	数量2		
	403-4	附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等）						
	403-4-2	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	6819.000				
		人行道带肋钢筋	kg					
		防撞墙带肋钢筋	kg					
		搭板（枕梁）带肋钢筋	kg					
		抗震挡块带肋钢筋	kg					
		支座垫石带肋钢筋	kg					
		护栏底座带肋钢筋	kg					
	410-6	现浇混凝土附属结构						
	410-6-6	C40混凝土	m3	54.000				
1-4-3-2-2		金溪桥钢筋混凝土矩形板桥	m2/m					
		设置位置						
		图号						
	304-2	搭板、埋板下水泥稳定土底基层、基层						
	304-2-3	C15贫水泥混凝土基层(按体积计)	m3	27.000				
	403-4	附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等）						
	403-4-2	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	7075.000				
		人行道带肋钢筋	kg					
		防撞墙带肋钢筋	kg					
		搭板（枕梁）带肋钢筋	kg					
		抗震挡块带肋钢筋	kg					
		支座垫石带肋钢筋	kg					
		护栏底座带肋钢筋	kg					
	410-6	现浇混凝土附属结构						
	410-6-6	C40混凝土	m3	54.000				
1-4-3-2-3		竹桥林钢筋混凝土矩形板桥	m2/m					
		设置位置						
		图号						
	304-2	搭板、埋板下水泥稳定土底基层、基层						

编制：

复核：

分项工程量清单

建设工程名称：省道234线潮阳金灶至关埠路段灾毁恢复工程

编制范围：S234线K16+100-K30+440

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)
					数量1	数量2		
	304-2-3	C15贫水泥混凝土基层(按体积计)	m3	27.000				
	403-4	附属结构钢筋(包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等)						
	403-4-2	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	7340.000				
		人行道带肋钢筋	kg					
		防撞墙带肋钢筋	kg					
		搭板(枕梁)带肋钢筋	kg					
		抗震挡块带肋钢筋	kg					
		支座垫石带肋钢筋	kg					
		护栏底座带肋钢筋	kg					
	410-6	现浇混凝土附属结构						
	410-6-6	C40混凝土	m3	54.000				
1-4-3-2-4		田东桥钢筋混凝土矩形板桥	m2/m					
		设置位置						
		图号						
	304-2	搭板、埋板下水泥稳定土底基层、基层						
	304-2-3	C15贫水泥混凝土基层(按体积计)	m3	27.000				
	403-4	附属结构钢筋(包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等)						
	403-4-2	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	6927.000				
		人行道带肋钢筋	kg					
		防撞墙带肋钢筋	kg					
		搭板(枕梁)带肋钢筋	kg					
		抗震挡块带肋钢筋	kg					
		支座垫石带肋钢筋	kg					
		护栏底座带肋钢筋	kg					
	410-6	现浇混凝土附属结构						
	410-6-6	C40混凝土	m3	54.000				
1-4-3-2-5		洋贝桥钢筋混凝土矩形板桥	m2/m					
		设置位置						
		图号						

编制：

复核：

分项工程量清单

建设项目名称：省道234线潮阳金灶至关埠路段灾毁恢复工程

编 制 范 围：S234线K16+100-K30+440

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)
					数量1	数量2		
	304-2	搭板、埋板下水泥稳定土底基层、基层						
	304-2-3	C15贫水泥混凝土基层(按体积计)	m3	27.000				
	403-4	附属结构钢筋(包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等)						
	403-4-2	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	7354.000				
		人行道带肋钢筋	kg					
		防撞墙带肋钢筋	kg					
		搭板(枕梁)带肋钢筋	kg					
		抗震挡块带肋钢筋	kg					
		支座垫石带肋钢筋	kg					
		护栏底座带肋钢筋	kg					
	410-6	现浇混凝土附属结构						
	410-6-6	C40混凝土	m3	54.000				
1-4-3-3		钢筋混凝土空心板桥	m2/m					
1-4-3-3-1		溪内桥钢筋混凝土空心板桥	m2/m					
		设置位置						
		图号						
	304-2	搭板、埋板下水泥稳定土底基层、基层						
	304-2-3	C15贫水泥混凝土基层(按体积计)	m3	27.000				
	403-4	附属结构钢筋(包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等)						
	403-4-2	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	6843.000				
		人行道带肋钢筋	kg					
		防撞墙带肋钢筋	kg					
		搭板(枕梁)带肋钢筋	kg					
		抗震挡块带肋钢筋	kg					
		支座垫石带肋钢筋	kg					
		护栏底座带肋钢筋	kg					
	410-6	现浇混凝土附属结构						
	410-6-6	C40混凝土	m3	54.000				
1-4-3-3-1		波头桥钢筋混凝土空心板桥	m2/m					

编制：

复核：

分项工程量清单

建设项目名称：省道234线潮阳金灶至关埠路段灾毁恢复工程

编制范围：S234线K16+100-K30+440

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)
					数量1	数量2		
		设置位置						
		图号						
	304-2	搭板、埋板下水泥稳定土底基层、基层						
	304-2-3	C15贫水泥混凝土基层(按体积计)	m3	27.000				
	403-4	附属结构钢筋(包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等)						
	403-4-2	带肋钢筋(HRB335、HRB400)	kg	6819.000				
		人行道带肋钢筋	kg					
		防撞墙带肋钢筋	kg					
		搭板(枕梁)带肋钢筋	kg					
		抗震挡块带肋钢筋	kg					
		支座垫石带肋钢筋	kg					
		护栏底座带肋钢筋	kg					
	410-6	现浇混凝土附属结构						
	410-6-6	C40混凝土	m3	54.000				
1-5		交叉工程	处					
1-6		隧道工程	km/座					
1-7		公路设施及预埋管线工程	里		14.340			
1-8		绿化及环境保护工程	里		14.340			
1-9		管理、养护及服务房屋	里/m2					
1-10		建安工程其他费用	里		14.340			
1-10-1		其他建安工程	项					
1-10-1-1		计日工	工日					
1-10-1-1-1		劳务	项					
	101	班长	工日	10.000				
	102	普通工	工日	10.000				
1-10-1-2		工程管理专项费用	项					
	102-1	竣工文件	总额	1.000				
	102-2	施工环保费	总额	1.000				

编制：

复核：

分项工程量清单

建设项目名称：省道234线潮阳金灶至关埠路段灾毁恢复工程
 编 制 范 围：S234线K16+100-K30+440

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)
					数量1	数量2		
	102-4	工程管理软件（暂估价）	总额	1.000				
		暂估价	总额					
2		第二部分 设备及工具、器具购置费	里		14.340			
3		第三部分 工程建设其他费用	里		14.340			
		第一、二、三部分 费用合计	里					
		预留费用	元					
		1. 价差预留费	元					
		2. 基本预备费	元					
		暂列金额（不含计日工）	元					
		暂列金额（不含计日工）	总额					
		保险费	元					
	101-1	保险费	总额					
		暂列金额(不含计日工总额)	元					
		其他费用项目	项					
1		安全生产经费	元					
	102-3	安全生产费	总额					
2			元					
			总额					
		建设期贷款利息	元					
		其中：回收金额	元					
		公路功能以外的工程费用（如有）	元					
		公路基本造价	里					

编制：
 复核：

合同段:

招清单03表

[illegible]

合同段:

招清单03表

[illegible]

合同段:

招清单03表

[illegible]

合同段:

招清单03表

备注

[illegible]

合同段:

招清单03表

[illegible]

合同段:

招清单03表

[illegible]

合同段:

招清单03表

[illegible]

合同段:

招清单03表

[illegible]