

# 人工、主要材料、机械台班数量汇总表

建设工程名称：省道234线潮阳金灶至关埠路段灾毁恢复工程

合同段：（K16+100~K30+440）

编制范围：（K16+100~K30+440）

第 1 页 共 3 页 招预02表

序号	规格名称	单 位	代号	总数量	分 项 统 计						辅助生 产	其他	场外运输损耗	
					第100章 总则	第200章 路基	第300章 路面	第400章 桥梁、涵洞					%	数量
1	人工	工日	1	4833.316	320.602	1137.333	2250.368	1125.013						
2	机械工	工日	2	765.668	27.758	394.038	294.464	49.407						
3	原木	m3	101	1.732	1.694			0.038						
4	锯材	m3	102	0.654	0.041		0.500	0.113						
5	光圆钢筋	t	111	16.368	0.022		16.346							
6	带肋钢筋	t	112	74.427			23.928	50.499						
7	型钢	t	182	0.326	0.027		0.072	0.227						
8	钢板	t	183	0.333	0.330		0.003							
9	钢管	t	191	0.563	0.563									
10	20mm以内冲击钻头	个	200	13.847			13.847							
11	30mm以内冲击钻头	个	201	100.643			100.643							
12	电焊条	kg	231	139.319	45.082		10.483	83.754						
13	钢管立柱	t	247	0.202	0.202									
14	型钢立柱	t	248	0.577	0.577									
15	钢模板	t	271	0.091	0.091									
16	组合钢模板	t	272	0.303				0.302						
17	环氧胶泥	m3	322	0.115			0.115							
18	防锈漆	kg	390	12.134	12.134									
19	铁件	kg	651	103.582	30.032		5.510	68.040						
20	镀锌铁件	kg	652	167.643	167.643									
21	8~12号铁丝	kg	655	6.000	6.000									
22	20~22号铁丝	kg	656	263.799			115.998	147.801						
23	铝合金标志	t	668	0.110	0.110									
24	橡皮线	m	713	472.500	472.500									
25	油漆	kg	732	43.124	43.124									
26	反光膜	m2	740	15.024	15.024									
27	环氧树脂	kg	746	102.200			102.200							
28	乙二胺(EDA)	kg	763	15.337			15.337							

编制：

复核：

# 人工、主要材料、机械台班数量汇总表

合同段: (K16+100~K30+440)

第 2 页 共 3 页      招预02表

编制: \_\_\_\_\_ 复核: \_\_\_\_\_

合同段: (K16+100~K30+440)

第 3 页 共 3 页      招预02表

分 项 统 计										场外运输损耗
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

