



深圳市建衡达工程造价咨询有限公司

Shenzhen Jianhengda Engineering Cost Consultation Co., Ltd.

# 项目编审报告书

编号：[2016]-预算-2046

委托项目：潮南台创园综合服务中心农业设施建设工程

委托单位：汕头市潮南区财政局

建设单位：广东汕头潮南台湾农民创业园管理委员会

咨询单位：深圳市建衡达工程造价咨询有限公司

编制时间：二〇一七年三月十七日



# 工程预算价评审报告书


编号: [2016]-预算-2046

日期: 2017年3月17日

建设单位	广东汕头潮南台湾农民创业园管理委员会	工程名称	潮南台创园综合服务中心农业设施建设工程		
咨询单位	深圳市建衡达工程造价咨询有限公司	建筑类型	园建	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	*****
送审价	人民币小写: 2944106.19 元 人民币大写: 贰佰玖拾肆万肆仟壹佰零陆元壹角玖分				
审核价	人民币小写: 1509518.78 元 人民币大写: 壹佰伍拾万玖仟伍佰壹拾捌元柒角捌分				
增减额	人民币小写: -1434587.41 元 人民币大写: 负壹佰肆拾叁万肆仟伍佰捌拾柒元肆角壹分				


**备注** 1、评审情况详“工程预算价评审报告”；  
2、本评审结论以建设单位提供评审的预算文件为依据，建设单位对所提供评审预算文件的一切资料的真实性、有效性、完整性负责。

建设单位: 

负责人: 


经办人: 

工程造价咨询单位: (盖章)

负责人: 

经办人:

全国建设工程造价员  
**陈军** 粤140B00579  
 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司  
 有效期至2017年12月

复核人: 

2017年 3 月 17 日

2017年 3 月 18 日

注: 本报告书需建设单位、工程造价咨询单位双方共同签名、盖章后生效。



潮南台创园综合服务中心农业设施建设工程

预算控制价

预算控制价 (小写): ¥1,509,518.78 元

(大写): 壹佰伍拾万玖仟伍佰壹拾捌元柒角捌分

建设单位:



(单位盖章)

工程造价  
咨询企业:

(企业资质专用章)


法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:


(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2017年3月14日

复核时间: 2017年3月17日



## 工程预算价评审报告

汕头市潮南区财政局：

受贵局委托，我司对潮南台创园综合服务中心农业设施建设工程预算价进行评审，现将评审结果报告如下：

### 一、工程概况：

- 1、工程名称：潮南台创园综合服务中心农业设施建设工程
- 2、工程地点：汕头市潮南区
- 3、建设单位：广东汕头潮南台湾农民创业园管理委员会
- 4、设计单位：汕头市城建工程设计院
- 5、主要建设规模及特征：

潮南台创园综合服务中心农业设施建设工程，包含中心木屋、停车场、花架及大门标志等配套项目的建筑装饰、室内外排水、电气安装等工程。（具体详见图纸）

### 二、评审依据：

1、我司与贵局签订的《汕头市潮南区财政局财政投资项目工程投资评审咨询机构备选库采购合同》（采购编号：GZSKST16-005）、该工程《委托项目评审协议书》。

2、委托单位提供评审的预算文件：本工程施工图纸（设计日期：2016年5月，图纸名称：潮南台创园综合服务中心农业设施建设工程施工设计图纸）、送审工程预算书、工程量计算过程表、《潮南台创园综合服务中心农业设施建设工程关于预算存在的问题回复》等。

3、工程量依据：以委托单位提供评审的预算文件相关资料为准计算。

4、计价规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

5、计价依据：

5.1、《广东省建设工程计价通则》（2010年）。

5.2、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2010年）。

5.3、《广东省安装工程综合定额》（2010年）。

5.4、粤建市函[2016]1113号、汕建价[2016]1号、汕建价[2016]2号

6、价格依据：

人工按“汕头建筑信息网(www.stjs.org.cn)”公布的“汕头市中心城区2016年第三季度人工工日单价表”，材料价格优先按汕头市建设工程造价管理站于“汕头建筑信息网(www.stjs.org.cn)”公布的“潮南区2016年第三季度部分地方建筑材料综合价格表”计算，其余按“汕头市中心城区2016年第三季度材料综合价格表”计算，缺项部分参考市场价综合考虑计算。

7、计价取费：

7.1、管理费：按三类地区管理费计算。

7.2、利润：按人工费的18%计算。



7.3、规费标准及税金：

7.3.1、工程排污费[含噪音排污]：按（分部分项工程费+措施费+其他项目费）的0.25%计算；

7.3.2、危险作业意外伤害保险费：按（分部分项工程费+措施费+其他项目费）的0.08%计算。

7.3.3、防洪工程维护费：按（分部分项工程费+措施费+其他项目费+工程排污费[含噪音排污]+危险作业意外伤害保险费）的0.1%计算。

7.3.4、增值税销项税额：按税前工程造价的11%计算。

7.4、措施项目费：

安全防护、文明施工措施费：按分部分项工程费的3.18%（套用建筑与装饰工程定额部分）、人工费的26.57%（套用安装工程定额部分）计算，其他措施费按定额规定计算。

7.5、其他项目费：

7.5.1、暂列金额：不计算。

7.5.2、材料检验试验费：按分部分项工程费的0.3%（套用建筑与装饰工程定额部分）、0.2%（套用安装工程定额部分）计算。

7.5.3、预算包干费：按分部分项工程费的2%计算。

三、评审内容：

本次评审主要为建安工程预算造价的评审，审核预算内容是否在设计范围以内，工程量是否存在多算、重算或漏算现象，子目单价构成是否合理、合规，各项费用的计取是否规范合理。

四、评审结论及说明：

本次评审项目送审金额为2944106.19元，初审金额为1509518.78元，核减金额为1434587.41元。

评审说明：

1、土方余土弃置运距暂按5km计算，结算按实计。

2、独立费项目中的单价为暂估价格，结算按实计。

3、本评审结论以建设单位提供评审的预算文件为依据，并根据建设工程造价有关规定进行审核，建设单位对所提供评审预算文件的一切资料的真实性、有效性、完整性负责。

五、根据贵单位通知，出具本报告书。

（以上说明详见工程预算书）

深圳市建衡达工程造价咨询有限公司

二〇一七年二月四日

# 预算控制价汇总表

工程名称： 潮南台创园综合服务中心农业设施建设工程

序号	项目名称	送审价 (元)	审核价 (元)	其中安全文明 施工费(元)	增减额(元)
一	中心木屋	2067974.77	954680.06	42152.70	-1113294.71
二	大门停车场花架等配套项目	224736.58	240929.20	10044.27	16192.62
三	大门标志项目	546014.85	242889.24	12043.97	-303125.61
四	给排水、电气及防雷工程	105379.99	71020.28	4662.58	-34359.71
<b>合 计:</b>		2944106.19	1509518.78	68903.52	-1434587.41



中心木屋

---

## 工程(预)算书

工程造价(小写): 954,680.06

(大写): 玖拾伍万肆仟陆佰捌拾元零陆分

建设单位: 广东汕头潮汕台湾农民创业园管理委员会

咨询单位: 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司

编制时间: \_\_\_\_\_



# 分部分项工程计价表

工程名称：中心木屋

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
一、木屋屋顶							
1	010505001001	有梁板【斜屋面】	1. 平板、有梁板、无梁板 坡度在11° 19' 至26° 34' 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	m3	46.42	437.37	20302.72
2	010503002001	矩形梁	1. 单梁、连续梁、异形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	m3	12.13	441.8	5359.03
3	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	t	3.76	3491.52	13128.12
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 $\phi$ 25内	t	3.32	3211.83	10663.28
5	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10内	t	1.25	3870.53	4838.16
6	011102003002	块料楼地面【木板屋面】	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 2. 地面龙骨 铺设木楞 换为【芬兰防腐木】 3. 杉木地板 铺在木楞上 平口设计斜铺 换为【芬兰防腐木】 4. 木材面油聚氨脂漆 三遍 其它木材面 实际聚氨脂漆遍数(遍):2	m2	356.62	169.08	60297.31
7	020508019002	封檐板【21*195 通长封檐板】	1. 封檐板 3cm厚 实际厚度(cm):2.1 换为【芬兰防腐木】 2. 木材面油聚氨脂漆 三遍 其它木材面 实际聚氨脂漆遍数(遍):2	m	129.52	42.32	5481.29
8	011302002002	格栅吊顶【45*96通长防腐木格栅吊顶】	1. 木格栅天棚 井格规格(mm) 100×100×55 2. 木材面油聚氨脂漆 三遍 其它木材面 实际聚氨脂漆遍数(遍):2	m2	159.17	208.94	33256.98
9	011302001002	吊顶天棚【8mm 埃特板】	1. 埃特板面层 换为【硅酸钙板8】	m2	26.51	54.45	1443.47
10	010606002001	钢檩条【天棚吊顶钢龙骨】	1. 钢檩条 型钢檩条 2. 钢檩条安装 每根构件质量(t) 0.3以内 3. 金属面除锈 手工除锈 4. 防锈漆 二遍 5. 金属面调和漆 调和漆二遍	t	5.0007	5436.04	27184.01
本页小计							181954.37

# 分部分项工程计价表

工程名称：中心木屋

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		【一、木屋屋顶】分部小计					181954.37
		二、木屋柱300x300结构柱					
11	010101001002	平整场地	1. 平整场地	m <sup>2</sup>	353.47	4.52	1597.68
12	010101004001	挖基坑土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土	m <sup>3</sup>	157.46	5.75	905.4
13	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m <sup>3</sup>	128.52	15.54	1997.2
14	010103002001	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5	m <sup>3</sup>	28.94	15.34	443.94
15	010501001001	垫层 C15	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	m <sup>3</sup>	7.78	397.86	3095.35
16	010501003001	独立基础 C25	1. 其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	m <sup>3</sup>	20.74	430.33	8925.04
17	010502001001	矩形柱 C25	1. 矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(计算超高降效)	m <sup>3</sup>	9.02	469	4230.38
18	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 $\Phi$ 25内	t	1.61	3211.83	5171.05
19	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi$ 10内	t	0.53	3870.54	2051.39
20	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\Phi$ 10内	t	0.18	3491.51	628.47
21	011202001003	柱、梁面一般抹灰	1. 底层抹灰 柱梁面 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	m <sup>2</sup>	160.61	29.74	4776.54
22	011208001003	柱(梁)面装饰	1. 胶合板基层 15mm 换为【芬兰防腐木基层板15】 2. 饰面层 胶合板面 换为【芬兰防腐木饰面板21*96】 3. 木材面油聚氨酯漆 三遍 其它木材面 实际聚氨酯漆遍数(遍):2	m <sup>2</sup>	160.61	225.28	36182.22
		【二、木屋柱300x300结构柱】分部小计					70004.66
		三、墙体					
		本页小计					70004.66

# 分部分项工程计价表

工程名称：中心木屋

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
23	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨 断面45cm2内 木龙骨 平均中距(mm以内) 600 木龙 骨基层设计为单向 换为【芬 兰防腐木】 2. 龙骨上钉胶合板基层 换为 【芬兰防腐木基层板15】 3. 饰面层 胶合板面 换为【芬 兰防腐木饰面板21*96】 4. 木材面油聚氨脂漆 三遍 其 它木材面 实际聚氨脂漆遍数( 遍):2	m2	324.21	498.93	161758.1	
24	010606013001	零星钢构件	1. 零星构件 换为【热轧等边 角钢(综合)】 2. 零星构件安装 3. 防锈漆 二遍 4. 金属面调和漆 调和漆二遍	t	0.75	8417.92	6313.44	
<b>【三、墙体】分部小计</b>								168071.54
四、平台								
25	010505002001	无梁板 C25	1. 平板、有梁板、无梁板 合 并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝 土(不计算超高降效)	m3	48.99	423.87	20765.39	
26	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝 土或硬基层上 20mm 合并制 作子目 水泥砂浆 1:3	m2	289.12	14.4	4163.33	
27	011104002001	竹、木(复合)地板【防腐木地板】	1. 地面龙骨 铺设木楞 换为 【芬兰防腐木】 2. 杉木地板 铺在木楞上 平口 换为【芬兰防腐木】 3. 木材面油聚氨脂漆 三遍 其 它木材面 实际聚氨脂漆遍数( 遍):2	m2	289.12	238.2	68868.38	
28	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	t	3.44	3491.52	12010.83	
<b>【四、平台】分部小计</b>								105807.93
五、地梁								
29	010101004002	挖基坑土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类 土 深度在2m内 2. 挖土机挖基槽、基坑土方 一 、二类土	m3	60.54	5.75	348.11	
30	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	48.15	15.54	748.25	
31	010103002002	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运土 运 距1km内 实际运距(km):5	m3	12.39	15.34	190.06	
本页小计								275165.89

# 分部分项工程计价表

工程名称：中心木屋

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
32	010503001001	基础梁 C25	1. 基础梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	m3	12.39	418.07	5179.89	
33	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 $\phi$ 25内	t	1.96	3211.83	6295.19	
34	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10内	t	0.54	3870.52	2090.08	
<b>【五、地梁】分部小计</b>								14851.58
六、台阶								
35	010505002002	无梁板 C25 (斜板)	1. 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 坡度在 $11^{\circ}19'$ 至 $26^{\circ}34'$ 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	m3	2.39	437.37	1045.31	
36	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	t	0.25	3491.52	872.88	
37	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	m2	23.91	14.4	344.3	
38	010702004002	木楼梯	1. 木楼梯(不带底板) 换为【芬兰防腐木】 2. 木材面油聚氨酯漆 三遍 其它木材面 实际聚氨酯漆遍数(遍):2	m2	20.3	695.64	14121.49	
<b>【六、台阶】分部小计</b>								16383.98
七、栏杆								
39	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 硬木栏杆(带木扶手) 制安 2. 木材面油聚氨酯漆 三遍 其它木材面 实际聚氨酯漆遍数(遍):2	m	18.59	260.63	4845.11	
<b>【七、栏杆】分部小计</b>								4845.11
八、艺术花架								
40	050304004001	木花架柱、梁	1. 矩形梁 (梁宽: $\phi$ 24cm) 以内 换为【芬兰防腐木】 2. 木材面油聚氨酯漆 三遍 其它木材面 实际聚氨酯漆遍数(遍):2	m3	1.79	8043.99	14398.74	
41	011303001001	采光天棚(夹层钢化玻璃6+6)	1. 点支式夹胶玻璃光棚 换为【夹层钢化玻璃6+6】	m2	50.54	595.39	30091.01	
<b>【八、艺术花架】分部小计</b>								44489.75
九、木格栅屏风								
<b>本页小计</b>								79284

# 分部分项工程计价表

工程名称：中心木屋

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	
42	011210001002	木隔断【格栅屏风】	1. 花式木隔断 井格(mm) 100×100 换为【芬兰防腐木】 2. 木材面油聚氨酯漆 三遍 其它木材面 实际聚氨酯漆遍数(遍):2	m <sup>2</sup>	8.67	338.37	2933.67	
<b>【九、木格栅屏风】分部小计</b>								2933.67
<b>十、门窗</b>								
43	010801001001	木质门【成品拱门木门 厚100】	1. 古式木门窗 多角形及圆形窗框 换为【芬兰防腐木】 2. 花式木隔断 井格(mm) 200×200 换为【芬兰防腐木】 3. 木材面油聚氨酯漆 三遍 其它木材面 实际聚氨酯漆遍数(遍):2	m <sup>2</sup>	10.42	417.32	4348.47	
44	010801001002	木质门【卫生间门】	1. 杉木无纱镶板门制作 无亮单扇 2. 无纱镶板门、胶合板门安装 无亮 单扇 3. 门锁安装(单向) 4. 木材面油聚氨酯漆三遍 单层木门	m <sup>2</sup>	1.02	313.04	319.3	
45	010802001001	铝合金平开门	1. 铝合金平开门安装 2. 铝合金全玻单扇平开门46系列 带上亮(无横框)	m <sup>2</sup>	17.27	332.74	5746.42	
46	010807001001	铝合金推拉窗	1. 推拉窗安装 不带亮 2. 铝合金双扇推拉窗90系列 无上亮	m <sup>2</sup>	62.41	243.66	15206.82	
<b>【十、门窗】分部小计</b>								25621.01
<b>十二、化粪池</b>								
47	010401011001	砖化粪池(不行车)	1. 砖砌化粪池(不行车) 外型体积 7m <sup>3</sup> 以内 合并制作子目 水泥砂浆 M7.5 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 2. 预制构件圆钢 φ10内 绑扎	座	2	2229.19	4458.38	
48	010103002003	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5	m <sup>3</sup>	6.55	15.34	100.48	
<b>【十二、化粪池】分部小计</b>								4558.86
<b>十三、厕所</b>								
<b>本页小计</b>								33113.54

# 分部分项工程计价表

工程名称：中心木屋

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
49	010801001003	木质门【卫生间门】	1. 杉木无纱镶板门制作 无亮单扇 2. 无纱镶板门、胶合板门安装 无亮 单扇 3. 门锁安装 (单向) 4. 木材面油聚氨酯漆三遍 单层木门	m <sup>2</sup>	4.07	313.16	1274.56	
50	010401003001	实心砖墙120 隔墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2 砖 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	m <sup>3</sup>	1.99	456.75	908.93	
51	010401012001	零星砌砖【水厕蹲位】	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 合并制作子目 水泥砂浆 M5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	个	5	336.07	1680.35	
52	011204003001	块料墙面 300*400釉面砖	1. 底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 2. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长1300内	m <sup>2</sup>	44.12	96.55	4259.79	
53	011102003001	块料楼地面 300*300防滑砖	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 2. 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 换为【瓷质耐磨砖200×200】	m <sup>2</sup>	14.02	76.8	1076.74	
54	011505001001	洗漱台	1. 洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m <sup>2</sup>	0.65	878.15	570.8	
55	011505010001	镜面玻璃	1. 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	m <sup>2</sup>	0.96	250.09	240.09	
【十三、厕所】分部小计								10011.26
十四、临时路								
56	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m <sup>2</sup>	805.52	1.37	1103.56	
57	040202005001	200厚三合土(石灰、碎石、土)	1. 拌合机拌合石灰、土、碎石 基层 石灰:土:碎石(8:72:20) 厚度 20cm	m <sup>2</sup>	755.18	33.39	25215.46	
58	010512008001	沟盖板 C25	1. 地沟盖板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 地沟盖板	m <sup>3</sup>	0.19	748.65	142.24	
59	010515002001	预制构件钢筋	1. 预制构件圆钢 φ10内 绑扎	t	0.02	3495.89	69.92	
【十四、临时路】分部小计								26531.18
本页小计								36542.44

# 分部分项工程计价表

工程名称：中心木屋

第 7 页 共 7 页

合 计	676064.9
-----	----------

# 分部分项综合单价分析表

工程名称：中心木屋

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额 (元)					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
		一、木屋屋顶							
1	010505001001	有梁板【斜屋面】	1. 平板、有梁板、无梁板 坡度在11° 19' 至26° 34' 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	89.35	314.25	6.32	11.37	16.08	437.37
2	010503002001	矩形梁	1. 单梁、连续梁、异形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	93.59	312.02	6.03	13.31	16.85	441.80
3	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	852.21	2309.46	57.41	119.04	153.40	3491.52
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 $\phi$ 25内	429.83	2590.49	48.34	65.80	77.37	3211.83
5	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10内	1123.67	2308.47	77.67	158.46	202.26	3870.53
6	011102003002	块料楼地面【木板屋面】	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 2. 地面龙骨 铺设木楞 换为【芬兰防腐木】 3. 杉木地板 铺在木楞上 平口设计斜铺 换为【芬兰防腐木】 4. 木材面油聚氨基脂漆 三遍 其它木材面 实际聚氨基脂漆遍数(遍):2	40.46	117.71	0.71	2.92	7.28	169.08
7	020508019002	封檐板【21*195通长封檐板】	1. 封檐板 3cm厚 实际厚度(cm):2.1 换为【芬兰防腐木】 2. 木材面油聚氨基脂漆 三遍 其它木材面 实际聚氨基脂漆遍数(遍):2	12.26	27.01		0.84	2.21	42.32
8	011302002002	格栅吊顶【45*96通长防腐木格栅吊顶】	1. 木格栅天棚 井格规格(mm) 100×100×55 2. 木材面油聚氨基脂漆 三遍 其它木材面 实际聚氨基脂漆遍数(遍):2	86.80	98.05	2.37	6.10	15.62	208.94
9	011302001002	吊顶天棚【8mm埃特板】	1. 埃特板面层 换为【硅酸钙板8】	9.53	42.56		0.64	1.72	54.45

# 分部分项综合单价分析表

工程名称：中心木屋

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额(元)					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
10	010606002001	钢檩条【天棚吊顶钢龙骨】	1. 钢檩条 型钢檩条 2. 钢檩条安装 每根构件质量(t) 0.3以内 3. 金属面除锈 手工除锈 4. 防锈漆 二遍 5. 金属面调和漆 调和漆二遍	394.66	4604.59	262.66	103.09	71.04	5436.04
二、木屋柱300x300结构柱									
11	010101001002	平整场地	1. 平整场地	3.62			0.25	0.65	4.52
12	010101004001	挖基坑土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土	2.19		2.71	0.46	0.39	5.75
13	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	10.95		1.66	0.96	1.97	15.54
14	010103002001	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5	0.35		13.36	1.57	0.06	15.34
15	010501001001	垫层 C15	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	100.35	260.87	4.72	13.86	18.06	397.86
16	010501003001	独立基础 C25	1. 其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	86.83	294.37	18.87	14.63	15.63	430.33
17	010502001001	矩形柱 C25	1. 矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(计算超高降效)	115.35	310.78	6.02	16.09	20.76	469.00
18	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 $\Phi$ 25内	429.83	2590.49	48.34	65.80	77.37	3211.83
19	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi$ 10内	1123.68	2308.47	77.68	158.45	202.26	3870.54
20	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\Phi$ 10内	852.22	2309.44	57.39	119.06	153.40	3491.51
21	011202001003	柱、梁面一般抹灰	1. 底层抹灰 柱梁面 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	17.12	7.86	0.38	1.30	3.08	29.74

# 分部分项综合单价分析表

工程名称：中心木屋

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额 (元)					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
22	011208001003	柱(梁)面装饰	1. 胶合板基层 15mm 换为【芬兰防腐木基层板15】 2. 饰面层 胶合板面 换为【芬兰防腐木饰面板21*96】 3. 木材面油聚氨脂漆 三遍 其它木材面 实际聚氨脂漆遍数(遍):2	34.60	176.87	4.63	2.95	6.23	225.28
三、墙体									
23	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨 断面45cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 600 木龙骨基层设计为单向 换为【芬兰防腐木】 2. 龙骨上钉胶合板基层 换为【芬兰防腐木基层板15】 3. 饰面层 胶合板面 换为【芬兰防腐木饰面板21*96】 4. 木材面油聚氨脂漆 三遍 其它木材面 实际聚氨脂漆遍数(遍):2	69.17	411.99	0.04	5.28	12.45	498.93
24	010606013001	零星钢构件	1. 零星构件 换为【热轧等边角钢(综合)】 2. 零星构件安装 3. 防锈漆 二遍 4. 金属面调和漆 调和漆二遍	1426.57	6098.09	402.99	233.49	256.78	8417.92
四、平台									
25	010505002001	无梁板 C25	1. 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	77.91	314.25	6.32	11.37	14.02	423.87
26	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	5.84	6.78	0.32	0.41	1.05	14.40
27	011104002001	竹、木(复合)地板【防腐木地板】	1. 地面龙骨 铺设木楞 换为【芬兰防腐木】 2. 杉木地板 铺在木楞上 平口 换为【芬兰防腐木】 3. 木材面油聚氨脂漆 三遍 其它木材面 实际聚氨脂漆遍数(遍):2	33.68	195.56	0.39	2.51	6.06	238.20
28	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	852.21	2309.46	57.41	119.04	153.40	3491.52
五、地梁									

# 分部分项综合单价分析表

工程名称：中心木屋

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额 (元)					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
29	010101004002	挖基坑土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土	2.19		2.71	0.46	0.39	5.75
30	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	10.95		1.66	0.96	1.97	15.54
31	010103002002	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5	0.35		13.36	1.57	0.06	15.34
32	010503001001	基础梁 C25	1. 基础梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	75.26	312.27	6.03	10.96	13.55	418.07
33	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 $\phi$ 25内	429.83	2590.49	48.34	65.80	77.37	3211.83
34	010515001009	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10内	1123.67	2308.46	77.67	158.46	202.26	3870.52
		六、台阶							
35	010505002002	无梁板 C25 (斜板)	1. 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 坡度在11° 19' 至26° 34' 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	89.35	314.25	6.32	11.37	16.08	437.37
36	010515001010	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	852.20	2309.48	57.40	119.04	153.40	3491.52
37	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3	5.84	6.78	0.32	0.41	1.05	14.40
38	010702004002	木楼梯	1. 木楼梯(不带底板) 换为【芬兰防腐木】 2. 木材面油聚氨酯漆 三遍 其它木材面 实际聚氨酯漆遍数(遍):2	164.49	490.31		11.23	29.61	695.64
		七、栏杆							
39	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 硬木栏杆(带木扶手) 制安 2. 木材面油聚氨酯漆 三遍 其它木材面 实际聚氨酯漆遍数(遍):2	118.49	112.16	0.37	8.28	21.33	260.63
		八、艺术花架							
40	050304004001	木花架柱、梁	1. 矩形梁(梁宽: $\phi$ 24cm)以内 换为【芬兰防腐木】 2. 木材面油聚氨酯漆 三遍 其它木材面 实际聚氨酯漆遍数(遍):2	2497.30	4918.42	7.63	171.13	449.51	8043.99

# 分部分项综合单价分析表

工程名称：中心木屋

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额 (元)					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
41	011303001001	采光天棚 (夹层钢化玻璃6+6)	1. 点支式夹胶玻璃光棚 换为【夹层钢化玻璃6+6】	109.76	452.94	5.21	7.72	19.76	595.39
九、木格栅屏风									
42	011210001002	木隔断【格栅屏风】	1. 花式木隔断 井格(mm) 100×100 换为【芬兰防腐木】 2. 木材面油聚氨脂漆 三遍 其它木材面 实际聚氨脂漆遍数(遍):2	93.91	220.46	0.05	7.05	16.90	338.37
十、门窗									
43	010801001001	木质门【成品拱门木门厚100】	1. 古式木门窗 多角形及圆形窗框 换为【芬兰防腐木】 2. 花式木隔断 井格(mm) 200×200 换为【芬兰防腐木】 3. 木材面油聚氨脂漆 三遍 其它木材面 实际聚氨脂漆遍数(遍):2	148.55	231.61	0.04	10.38	26.74	417.32
44	010801001002	木质门【卫生间门】	1. 杉木无纱镶板门制作 无亮单扇 2. 无纱镶板门、胶合板门安装 无亮 单扇 3. 门锁安装 (单向) 4. 木材面油聚氨脂漆三遍 单层木门	124.31	154.52	3.23	8.60	22.38	313.04
45	010802001001	铝合金平开门	1. 铝合金平开门安装 2. 铝合金全玻单扇平开门46系列 带上亮 (无横框)	30.84	294.34		2.01	5.55	332.74
46	010807001001	铝合金推拉窗	1. 推拉窗安装 不带亮 2. 铝合金双扇推拉窗90系列 无上亮	20.84	217.71		1.36	3.75	243.66
十二、化粪池									
47	010401011001	砖化粪池 (不行车)	1. 砖砌化粪池(不行车) 外型体积 7m <sup>3</sup> 以内 合并制作子目 水泥砂浆 M7.5 合并制作子目 普通商品混凝土: 碎石粒径20石 C25 合并制作子目 普通商品混凝土: 碎石粒径40石 C15 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 2. 预制构件圆钢 $\phi$ 10内 绑扎	1106.15	839.58	10.40	73.95	199.11	2229.19
48	010103002003	土方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5	0.35		13.36	1.57	0.06	15.34
十三、厕所									

# 分部分项综合单价分析表

工程名称：中心木屋

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额 (元)					综合单价	
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润		
49	010801001003	木质门【卫生间门】	1. 杉木无纱镶板门制作 无亮单扇 2. 无纱镶板门、胶合板门安装 无亮 单扇 3. 门锁安装 (单向) 4. 木材面油聚氨酯漆三遍 单层木门	124.36	154.60	3.23	8.59	22.38	313.16	
50	010401003001	实心砖墙120 隔墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	162.06	251.90	3.13	10.49	29.17	456.75	
51	010401012001	零星砌砖【水厕蹲位】	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 合并制作子目 水泥砂浆 M5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	164.14	129.23	2.39	10.76	29.55	336.07	
52	011204003001	块料墙面 300*400釉面砖	1. 底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 2. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长1300内	50.27	32.96	0.36	3.91	9.05	96.55	
53	011102003001	块料楼地面 300*300防滑砖	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:3 2. 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 换为【瓷质耐磨砖200×200】	27.60	41.64	0.48	2.11	4.97	76.80	
54	011505001001	洗漱台	1. 洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	128.38	707.02	10.55	9.09	23.11	878.15	
55	011505010001	镜面玻璃	1. 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面	11.91	235.20		0.84	2.14	250.09	
		十四、临时路								
56	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	0.24		0.99	0.10	0.04	1.37	
57	040202005001	200厚三合土(石灰、碎石、土)	1. 拌合机拌合石灰、土、碎石基层 石灰:土:碎石(8:72:20) 厚度 20cm	5.82	24.99	1.10	0.43	1.05	33.39	
58	010512008001	沟盖板 C25	1. 地沟盖板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 地沟盖板	258.00	336.42	63.68	44.11	46.44	748.65	
59	010515002001	预制构件钢筋	1. 预制构件圆钢 $\phi$ 10内 绑扎	860.50	2309.00	52.50	119.00	154.89	3495.89	



## 措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 中心木屋

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1		安全文明施工措施费						
1.1	1.1	综合脚手架 (含安全网)		项	1	13216.05	13216.05	
1.1.1	粤01170100800 1	综合钢脚手架		m <sup>2</sup>	487.32	25.20	12280.46	
1.1.1.1	A22-2	综合钢脚手架 高度 (m以内) 12.5		100m <sup>2</sup>	4.8732	2520.07	12280.81	
1.1.2	粤01170100800 2	综合钢脚手架		m <sup>2</sup>	69.82	13.40	935.59	
1.1.2.1	A22-1	综合钢脚手架 高度 (m以内) 4.5		100m <sup>2</sup>	0.6982	1340.39	935.86	
1.2	1.2	内脚手架		项	1	2708.04	2708.04	
1.2.1	粤01170101100 1	里脚手架		m <sup>2</sup>	291.5	9.29	2708.04	
1.2.1.1	A22-28	里脚手架 (钢管) 民用建筑 基本层3.6m		100m <sup>2</sup>	2.915	928.77	2707.36	
1.3	1.3	靠脚手架安全挡板和独立挡板		项	1			
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1			
1.5	1.5	模板的支撑		项	1			
1.6	1.6	现场围挡		项	1			
1.7	1.7	现场设置的卷扬机架		项	1			
小 计							15924.09	
2		其他措施费						
2.1	2.5	模板工程		项	1	87448.29	87448.29	
2.1.1	011702014001	有梁板		m <sup>2</sup>	323.69	67.11	21722.84	
2.1.1.1	A21-49 换	有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9 坡度在11° 19' 至26° 34'		100m <sup>2</sup>	3.2369	6709.55	21718.14	
2.1.2	011702006001	矩形梁		m <sup>2</sup>	245.98	63.65	15656.63	
本页小计							103372.38	

注: 本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 中心木屋

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
2.1.2.1	A21-25 + A21-32	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):3.9		100m2	2.4598	6364.54	15655.50	
2.1.3	011702006002	矩形梁		m2	80.93	138.77	11230.66	
2.1.3.1	A21-25	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m		100m2	1.98	5671.73	11230.03	
2.1.4	011702002002	矩形柱		m2	180.48	60.66	10947.92	
2.1.4.1	A21-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内		100m2	1.8048	6066.22	10948.31	
2.1.5	011702001001	垫层		m2	25.92	28.42	736.65	
2.1.5.1	A21-12	基础垫层模板		100m2	0.2592	2842.75	736.84	
2.1.6	011702001002	基础		m2	103.68	44.29	4591.99	
2.1.6.1	A21-3	独立基础模板		100m2	1.0368	4430.73	4593.78	
2.1.7	011702015001	无梁板【平台】		m2	353.93	45.61	16142.75	
2.1.7.1	A21-50	无梁板模板 支模高度3.6m		100m2	3.5393	4561.62	16144.94	
2.1.8	011702005001	基础梁模板		m2	123.94	51.79	6418.85	
2.1.8.1	A21-24	基础梁模板		100m2	1.2394	5178.79	6418.59	
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1	4626.43	4626.43	
2.2.1	011703001001	垂直运输		m2	240.96	19.20	4626.43	
2.2.1.1	A23-2	建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构		100m2	2.4096	1920.47	4627.56	
2.3	2.7	材料二次运输		项	1			
2.4	2.8	成品保护工程		项	1			
2.5	2.9	混凝土泵送增加费		项	1			
2.6	2.10	大型机械设备进出场及安拆		项	1	9629.80	9629.80	
2.6.1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	9629.80	9629.80	
2.6.1.1	9946461	履带式挖掘机每次场外运费 1m3内		台次	1	5281.88	5281.88	
2.6.1.2	9946501	压路机每次场外运费		台次	1	4347.92	4347.92	
本页小计								14256.23

注: 本表使用于以综合单价形式计价的措施项目







# 单位工程人材机汇总表

工程名称：中心木屋

第 1 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	综合工日	工日	2008.2305	98.00	196806.59	
2	人工费调整	元	0.2138	1.00	0.21	
3	螺纹钢 $\Phi 10\sim 25$	t	7.2001	2401.47	17290.82	
4	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7\sim 1.2$	kg	108.583	2.83	307.29	
5	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.5\sim 2.5$	kg	4.8405	2.83	13.70	
6	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.8\sim 4.0$	kg	194.5615	2.83	550.61	
7	镀锌低碳钢丝 $\Phi 4.0$	kg	251.7938	2.83	712.58	
8	圆钢 $\Phi 10$ 以内	t	10.1898	2227.56	22698.39	
9	扁钢(综合)	t	0.3502	2196.67	769.27	
10	热轧等边角钢(综合)	t	0.795	2397.46	1905.98	
11	角钢(综合)	kg	13.6967	2.39	32.74	
12	麻布	m <sup>2</sup>	20	3.20	64.00	
13	幼麻筋(麻刀)	kg	0.1773	5.05	0.90	
14	白攻螺钉M4×15	十个	60.1247	0.11	6.61	
15	不锈钢螺钉M5×12	十个	57.1863	2.23	127.53	
16	木螺钉M5×50	十个	114.3726	0.26	29.74	
17	木螺钉M6×100	十个	1.4314	1.07	1.53	
18	六角螺栓(综合)	kg	160.0224	5.42	867.32	
19	膨胀螺栓M5×50	十个	33.7801	1.30	43.91	
20	膨胀螺栓M6×80 镀锌连母	十个	24.6909	2.69	66.42	
21	膨胀螺栓M8×80	十个	0.5099	2.47	1.26	
22	低碳钢焊条(综合)	kg	129.4706	6.44	833.79	
23	圆钉30~45	kg	14.8577	4.93	73.25	
24	圆钉50~75	kg	236.2548	4.86	1148.20	
25	射钉	十个	3313.629	0.04	132.55	
26	枪钉	盒	19.3673	6.44	124.73	
27	钢板网0.8	m <sup>2</sup>	0.698	10.24	7.15	
28	铁件(综合)	kg	671.0196	4.99	3348.39	
29	垫铁	kg	25.0035	3.77	94.26	
30	镀锌铁码	支	707.2684	0.34	240.47	
31	镶板、胶合板、半截、全玻璃不带纱木门扇小五金无亮(单扇)	100m <sup>2</sup>	0.0509	330.95	16.85	
32	合金钢钻头	个	0.0576	5.80	0.33	
33	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	9.7088	326.93	3174.10	
34	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	t	0.9272	362.11	335.75	

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：中心木屋

第 2 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
35	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0107	485.67	5.20	
36	中砂	m <sup>3</sup>	26.7672	153.40	4106.09	
37	碎石10	m <sup>3</sup>	0.2378	81.55	19.39	
38	碎石20	m <sup>3</sup>	2.0783	81.55	169.49	
39	碎石80	m <sup>3</sup>	43.5739	81.55	3553.45	
40	生石灰	t	25.6892	320.39	8230.56	
41	石膏粉	kg	57.581	0.94	54.13	
42	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	3.3408	346.60	1157.92	
43	杉原木(综合)	m <sup>3</sup>	0.1462	1152.45	168.49	
44	松杂原木φ100~280	m <sup>3</sup>	0.0018	934.95	1.68	
45	芬兰防腐木	m <sup>3</sup>	0.7036	4290.37	3018.70	
46	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	5.9763	1392.56	8322.36	
47	松木板	m <sup>3</sup>	0.0042	1341.30	5.63	
48	芬兰防腐木	m <sup>3</sup>	1.6761	4290.37	7191.09	
49	芬兰防腐木	m <sup>3</sup>	15.541	4290.37	66676.64	
50	芬兰防腐木	m <sup>3</sup>	6.2112	4290.37	26648.35	
51	芬兰防腐木	m <sup>3</sup>	1.3601	4290.37	5835.33	
52	芬兰防腐木	m <sup>3</sup>	8.1184	4290.37	34830.94	
53	枕木	m <sup>3</sup>	0.16	823.89	131.82	
54	垫木	m <sup>3</sup>	0.0001	1127.29	0.11	
55	定型板1000×500×15	件	67.8819	7.93	538.30	
56	松杂直边板	m <sup>3</sup>	0.3783	1370.99	518.65	
57	芬兰防腐木基层板15	m <sup>2</sup>	871.5315	64.36	56091.77	
58	防水胶合板模板用 18	m <sup>2</sup>	118.1761	41.68	4925.58	
59	芬兰防腐木饰面板21*96	m <sup>2</sup>	896.093	90.10	80737.98	
60	木砖	m <sup>3</sup>	0.5726	944.04	540.56	
61	平板玻璃5	m <sup>2</sup>	62.41	23.17	1446.04	
62	平板玻璃6	m <sup>2</sup>	17.27	27.80	480.11	
63	夹层钢化玻璃6+6	m <sup>2</sup>	52.0562	161.32	8397.71	
64	玻璃镜6	m <sup>2</sup>	1.1328	66.94	75.83	
65	不锈钢驳接爪	套	38.9967	317.54	12383.01	
66	釉面砖300×400	m <sup>2</sup>	45.6642	21.02	959.86	
67	瓷质耐磨砖300×300	m <sup>2</sup>	14.3705	30.03	431.55	
68	石材成品	m <sup>2</sup>	0.6825	600.00	409.50	
69	硅酸钙板8	m <sup>2</sup>	27.8355	40.05	1114.81	

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：中心木屋

第 3 页 共 4 页

序号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
70	杉木门窗套料	m <sup>3</sup>	0.2888	1331.52	384.54	
71	单舌(双舌)门锁	把	5	30.03	150.15	
72	木压条15×40	m	1132.3357	1.80	2038.20	
73	铝合金收口条150×3	m	6.5366	21.63	141.39	
74	聚氨脂漆	kg	461.6051	17.14	7911.91	
75	酚醛铁红防锈漆	kg	24.4123	9.95	242.90	
76	酚醛红丹防锈漆	kg	50.2459	15.45	776.30	
77	酚醛调和漆	kg	20.5947	10.13	208.62	
78	清油	kg	38.6029	10.30	397.61	
79	松节油	kg	110.095	6.52	717.82	
80	防腐油	kg	6.9009	30.04	207.30	
81	桐油	kg	74.8343	7.72	577.72	
82	大白粉	kg	202.935	0.17	34.50	
83	嵌缝料	kg	18.048	0.86	15.52	
84	乳液	kg	348.7891	4.98	1736.97	
85	臭油水	kg	183.5193	0.86	157.83	
86	聚氨酯漆稀释剂	kg	48.4305	11.84	573.42	
87	铝合金全玻单扇平开门46系列带上亮(无横框)	m <sup>2</sup>	17.27	237.46	4100.93	
88	铝合金双扇推拉窗90系列无上亮	m <sup>2</sup>	62.41	173.34	10818.15	
89	灯用煤油	kg	36.2905	2.01	72.94	
90	氟化钠	kg	158.2063	1.11	175.61	
91	隔离剂	kg	155.562	5.78	899.15	
92	软填料	kg	37.0221	2.55	94.41	
93	耐候胶	L	17.4868	65.14	1139.09	
94	硅酮结构胶300ml	支	33.3564	24.03	801.55	
95	玻璃胶	L	0.1861	31.29	5.82	
96	玻璃胶335克/支	支	40.4412	13.73	555.26	
97	双面强力弹性胶带b18	m	4.8509	0.26	1.26	
98	墙边胶	L	12.1392	46.77	567.75	
99	陶土管弯头De150	支	3.144	7.55	23.74	
100	脚手架钢管底座	个	12.1387	3.78	45.88	
101	美纹纸	m	166.782	0.43	71.72	
102	钢支撑	kg	875.0407	3.92	3430.16	
103	门窗密封橡胶条	m	104.7322	0.71	74.36	





大门停车场花架等配套项目

---

## 工程(预)算书

工程造价(小写): 240,929.20

(大写): 贰拾肆万零玖佰贰拾玖元贰角

建设单位: 广东汕头潮汕台湾农民创业园管理委员会

咨询单位: 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司

编制时间: \_\_\_\_\_



# 分部分项工程计价表

工程名称：大门停车场花架等配套项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
一、停车场							
1	010101002001	挖一般土方	1.人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 2.挖土机挖土 一、二类土 3.挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5	m3	43.5	18.89	821.72
2	010404001001	垫层【碎石层+二灰碎石】	1.碎石垫层 干铺	m3	37.5	195.46	7329.75
3	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1.嵌草砖铺装 砂结合层(5cm厚)	m2	59.12	53.87	3184.79
4	050201001001	园路【60*120*240红色广场砖】	1.砖平铺路面(人字形、席纹形) 砂结合层	m2	15.88	46.9	744.77
【一、停车场】分部小计							12081.03
二、花坛							
5	010101003001	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土	m3	22.84	5.74	131.1
6	010103001002	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	10.88	15.54	169.08
7	010103002002	余方弃置	1.挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5	m3	11.96	15.34	183.47
8	010501001004	垫层	1.混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15	m3	5.44	383.47	2086.08
9	010401012001	零星砌砖	1.零星砌体 合并制作子目 水泥砂浆 M5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	m3	20.76	477.15	9905.63
10	011108001001	石材零星项目【压顶50x250x600中国黑光】	1.铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	m2	20.6	611.28	12592.37
11	011204001002	石材墙面【30*200*400文化石】	1.镶贴文化石(平贴) 水泥砂浆 零星项目 合并制作子目 水泥砂浆 1:1 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	m2	38.82	146.3	5679.37
【二、花坛】分部小计							30747.1
三、花架							
12	010101001001	平整场地	1.平整场地	m2	122.76	4.52	554.88
13	010101004001	挖基坑土方	1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土	m3	146.25	5.75	840.94
本页小计							44223.95

# 分部分项工程计价表

工程名称: 大门停车场花架等配套项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
14	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m <sup>3</sup>	127.02	15.54	1973.89
15	010103002001	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5	m <sup>3</sup>	19.23	15.34	294.99
16	010404001004	垫层 300厚三合土	1. 三合土垫层 碎砖	m <sup>3</sup>	6.91	344.45	2380.15
17	010501001002	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15	m <sup>3</sup>	2.4	383.48	920.35
18	010501003001	独立基础	1. 其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	m <sup>3</sup>	6.14	430.33	2642.23
19	010503001001	基础梁 C25	1. 基础梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	m <sup>3</sup>	3.54	418.08	1480
20	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	t	0.11	3491.47	384.06
21	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 $\phi$ 25内	t	0.28	3211.84	899.32
22	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10内	t	0.1	3870.67	387.07
23	050304004001	木花架柱、梁【195x195花架防腐木】	1. 矩形柱 (周长:80cm以内) 换为【芬兰防腐木】 2. 木材面油聚氨酯漆 三遍 其它木材面 实际聚氨酯漆遍数(遍):2	m <sup>3</sup>	1.58	6695.79	10579.35
24	050304004002	木花架柱、梁【150x150花架防腐木梁】	1. 矩形梁 (梁宽: $\phi$ 24cm)以内 换为【芬兰防腐木】 2. 木材面油聚氨酯漆 三遍 其它木材面 实际聚氨酯漆遍数(遍):2	m <sup>3</sup>	0.78	7573.75	5907.53
25	050304004003	木花架柱、梁【70x195花架防腐木梁】	1. 矩形梁 (梁宽: $\phi$ 24cm)以内 换为【芬兰防腐木】 2. 木材面油聚氨酯漆 三遍 其它木材面 实际聚氨酯漆遍数(遍):2	m <sup>3</sup>	0.81	7893.24	6393.52
26	050304004004	木花架柱、梁【45x150x通长防腐木条】	1. 矩形梁 (梁宽: $\phi$ 24cm)以内 换为【芬兰防腐木】 2. 木材面油聚氨酯漆 三遍 其它木材面 实际聚氨酯漆遍数(遍):2	m <sup>3</sup>	5.52	8389.76	46311.48
【三、花架】分部小计							81949.76
四、木门栏杆及园区围墙							
本页小计							80553.94

# 分部分项工程计价表

工程名称：大门停车场花架等配套项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
27	010101004003	挖基坑土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土	m3	20.56	5.75	118.22
28	010103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	18.63	15.54	289.51
29	010103002003	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5	m3	1.93	15.34	29.61
30	010404001003	垫层 300厚三合土	1. 三合土垫层 碎砖	m3	0.86	344.44	296.22
31	010501001003	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	m3	0.3	397.91	119.37
32	010501003002	独立基础	1. 其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	m3	0.77	430.33	331.35
33	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	t	0.01	3490.36	34.9
34	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.04	8234.77	329.39
35	010804002001	钢木大门	1. 钢木平开大门(一面板) 换为【芬兰防腐木】 2. 大门钢骨架制作 平开门 换为【方钢管】 3. 木材面油聚氨脂漆三遍 单层木门 实际聚氨脂漆遍数(遍):2 4. 防锈漆 二遍 5. 金属面调和漆 调和漆二遍	m2	7.56	915.9	6924.2
36	010606012002	钢支架【灯柱支架】	1. 附墙钢支架 制作 2. 附墙钢支架 安装 3. 防锈漆 二遍 4. 金属面调和漆 调和漆二遍	t	0.54	7422.38	4008.09
37	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 饰面层 胶合板面 2. 木材面油聚氨脂漆 三遍 其它木材面 实际聚氨脂漆遍数(遍):2	m2	7.36	139.13	1024
38	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1. 硬木栏杆(带木扶手) 制安 换为【芬兰防腐木】 2. 木材面油聚氨脂漆 三遍 其它木材面 实际聚氨脂漆遍数(遍):2	m	174.525	342.9	59844.62
		<b>【四、木门栏杆及园区围墙】分部小计</b>					73349.48
		本页小计					73349.48

# 分部分项工程计价表

工程名称：大门停车场花架等配套项目

第 4 页 共 4 页

合 计	198127.37
-----	-----------

# 分部分项综合单价分析表

工程名称：大门停车场花架等配套项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额(元)					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
一、停车场									
1	010101002001	挖一般土方	1.人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 2.挖土机挖土 一、二类土 3.挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5	1.70		15.03	1.85	0.31	18.89
2	010404001001	垫层【碎石层+二灰碎石】	1.碎石垫层 干铺	57.82	119.83		7.40	10.41	195.46
3	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1.嵌草砖铺装 砂结合层(5cm厚)	10.90	40.25		0.76	1.96	53.87
4	050201001001	园路【60*120*240红色广场砖】	1.砖平铺路面(人字形、席纹形) 砂结合层	11.91	32.02		0.83	2.14	46.90
二、花坛									
5	010101003001	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2.挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土	2.18		2.71	0.46	0.39	5.74
6	010103001002	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	10.95		1.66	0.96	1.97	15.54
7	010103002002	余方弃置	1.挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5	0.35		13.36	1.57	0.06	15.34
8	010501001004	垫层	1.混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15	98.69	254.40		12.62	17.76	383.47
9	010401012001	零星砌砖	1.零星砌体 合并制作子目 水泥砂浆 M5 换为【蒸压灰砂砖 240×115×53】	182.60	246.43	3.37	11.88	32.87	477.15
10	011108001001	石材零星项目【压顶50x250x600中国黑光】	1.铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5	45.62	553.58	0.32	3.55	8.21	611.28
11	011204001002	石材墙面【30*200*400文化石】	1.镶贴文化石(平贴) 水泥砂浆 零星项目 合并制作子目 水泥砂浆 1:1 合并制作子目 水泥砂浆 1:2	55.10	76.79	0.17	4.32	9.92	146.30
三、花架									
12	010101001001	平整场地	1.平整场地	3.62			0.25	0.65	4.52

# 分部分项综合单价分析表

工程名称：大门停车场花架等配套项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额 (元)					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
13	010101004001	挖基坑土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土	2.19		2.71	0.46	0.39	5.75
14	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	10.95		1.66	0.96	1.97	15.54
15	010103002001	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5	0.35		13.36	1.57	0.06	15.34
16	010404001004	垫层 300厚三合土	1. 三合土垫层 碎砖	113.48	196.02		14.52	20.43	344.45
17	010501001002	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15	98.69	254.40		12.63	17.76	383.48
18	010501003001	独立基础	1. 其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	86.83	294.37	18.87	14.63	15.63	430.33
19	010503001001	基础梁 C25	1. 基础梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	75.27	312.27	6.03	10.96	13.55	418.08
20	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	852.18	2309.45	57.45	119.00	153.39	3491.47
21	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 $\phi$ 25内	429.82	2590.50	48.36	65.79	77.37	3211.84
22	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10内	1123.70	2308.50	77.70	158.50	202.27	3870.67
23	050304004001	木花架柱、梁【195x195花架防腐木】	1. 矩形柱 (周长:80cm以内) 换为【芬兰防腐木】 2. 木材面油聚氨脂漆 三遍 其它木材面 实际聚氨脂漆遍数(遍):2	1480.47	4833.97	12.31	102.56	266.48	6695.79
24	050304004002	木花架柱、梁【150x150花架防腐木梁】	1. 矩形梁 (梁宽: $\phi$ 24cm) 以内 换为【芬兰防腐木】 2. 木材面油聚氨脂漆 三遍 其它木材面 实际聚氨脂漆遍数(遍):2	2192.33	4828.49	7.63	150.68	394.62	7573.75
25	050304004003	木花架柱、梁【70x195花架防腐木梁】	1. 矩形梁 (梁宽: $\phi$ 24cm) 以内 换为【芬兰防腐木】 2. 木材面油聚氨脂漆 三遍 其它木材面 实际聚氨脂漆遍数(遍):2	2399.54	4889.58	7.63	164.57	431.92	7893.24

# 分部分项综合单价分析表

工程名称：大门停车场花架等配套项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额 (元)					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
26	050304004004	木花架柱、梁【45x150x通长防腐木条】	1. 矩形梁 (梁宽: $\phi$ 24cm) 以内 换为【芬兰防腐木】 2. 木材面油聚氨酯漆 三遍 其它木材面 实际聚氨酯漆遍数(遍):2	2721.54	4984.55	7.63	186.16	489.88	8389.76
四、木门栏杆及园区围墙									
27	010101004003	挖基坑土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土	2.19		2.71	0.46	0.39	5.75
28	010103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	10.95		1.66	0.96	1.97	15.54
29	010103002003	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5	0.35		13.36	1.57	0.06	15.34
30	010404001003	垫层 300厚三合土	1. 三合土垫层 碎砖	113.49	196.01		14.51	20.43	344.44
31	010501001003	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	100.37	260.87	4.73	13.87	18.07	397.91
32	010501003002	独立基础	1. 其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	86.82	294.36	18.88	14.64	15.63	430.33
33	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	852.00	2309.00	57.00	119.00	153.36	3490.36
34	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	2016.75	5271.75	266.00	317.25	363.02	8234.77
35	010804002001	钢木大门	1. 钢木平开大门(一面板) 换为【芬兰防腐木】 2. 大门钢骨架制作 平开门 换为【方钢管】 3. 木材面油聚氨酯漆三遍 单层木门 实际聚氨酯漆遍数(遍):2 4. 防锈漆 二遍 5. 金属面调和漆 调和漆二遍	304.52	455.61	72.87	28.09	54.81	915.90
36	010606012002	钢支架【灯柱支架】	1. 附墙钢支架 制作 2. 附墙钢支架 安装 3. 防锈漆 二遍 4. 金属面调和漆 调和漆二遍	2778.94	3202.17	684.89	256.17	500.21	7422.38





## 措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 大门停车场花架等配套项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1		安全文明施工措施费						
1.1	1.1	综合脚手架 (含安全网)		项	1	1217.28	1217.28	
1.1.1	粤011701009001	单排钢脚手架		m2	175.4	6.94	1217.28	
1.1.1.1	A22-22	单排钢脚手架 高度 (m以内) 10		100m2	1.754	694.03	1217.33	
1.2	1.2	内脚手架		项	1	1140.44	1140.44	
1.2.1	粤011701011001	里脚手架		m2	122.76	9.29	1140.44	
1.2.1.1	A22-28	里脚手架 (钢管) 民用建筑 基本层3.6m		100m2	1.2276	928.77	1140.16	
1.3	1.3	靠脚手架安全挡板和独立挡板		项	1			
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1			
1.5	1.5	模板的支撑		项	1			
1.6	1.6	现场围挡		项	1			
1.7	1.7	现场设置的卷扬机架		项	1			
小 计							2357.72	
2		其他措施费						
2.1	2.5	模板工程		项	1	3416.11	3416.11	
2.1.1	011702001001	垫层模板		m2	27.28	28.42	775.30	
2.1.1.1	A21-12	基础垫层模板		100m2	0.2728	2842.75	775.50	
2.1.2	011702001002	基础模板		m2	34.56	44.29	1530.66	
2.1.2.1	A21-3	独立基础模板		100m2	0.3456	4430.73	1531.26	
2.1.3	011702005001	基础梁		m2	23.58	47.08	1110.15	
2.1.3.1	A21-24	基础梁模板		100m2	0.2144	5178.79	1110.33	
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1			
2.3	2.7	材料二次运输		项	1			
2.4	2.8	成品保护工程		项	1			
2.5	2.9	混凝土泵送增加费		项	1			
2.6	2.10	大型机械设备进出场及安拆		项	1			
本页小计							5773.83	

注: 本表使用于以综合单价形式计价的措施项目







# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 大门停车场花架等配套项目

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	综合工日	工日	654.9984	98.00	64189.84	
2	人工费调整	元	0.0799	1.00	0.08	
3	螺纹钢Φ10~25	t	0.2926	2401.47	702.67	
4	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	2.7494	2.83	7.78	
5	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	26.25	2.83	74.29	
6	圆钢Φ10以内	t	0.2244	2227.56	499.86	
7	等边角钢(综合)	t	0.4914	2397.46	1178.11	
8	热轧薄钢板2.0~2.5	t	0.081	2500.43	202.53	
9	橡胶板3	m <sup>2</sup>	0.3069	19.56	6.00	
10	麻袋	个	4.532	1.69	7.66	
11	木螺钉M6×100	十个	13.4384	1.07	14.38	
12	六角螺栓(综合)	kg	4.0263	5.42	21.82	
13	低碳钢焊条(综合)	kg	40.3088	6.44	259.59	
14	圆钉50~75	kg	38.9505	4.86	189.30	
15	枪钉	盒	0.1619	6.44	1.04	
16	铁件(综合)	kg	130.7627	4.99	652.51	
17	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.3649	326.93	446.23	
18	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	t	0.0623	362.11	22.56	
19	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0023	485.67	1.12	
20	中砂	m <sup>3</sup>	23.1803	153.40	3555.86	
21	碎石20	m <sup>3</sup>	0.1397	81.55	11.39	
22	碎石40	m <sup>3</sup>	41.1375	81.55	3354.76	
23	碎砖	m <sup>3</sup>	9.1142	38.62	351.99	
24	生石灰	t	0.745	320.39	238.69	
25	石膏粉	kg	21.5587	0.94	20.27	
26	红色广场砖240×120×60	千块	0.4923	893.83	440.03	
27	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	11.4471	346.60	3967.56	
28	芬兰防腐木	m <sup>3</sup>	0.0035	4290.37	15.02	
29	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	0.7263	1392.56	1011.42	
30	芬兰防腐木	m <sup>3</sup>	16.8992	4290.37	72503.82	
31	松杂直边板	m <sup>3</sup>	0.0479	1370.99	65.67	
32	防水胶合板模板用 18	m <sup>2</sup>	5.0715	41.68	211.38	
33	芬兰防腐木饰面板20mm厚	m <sup>2</sup>	8.096	85.81	694.72	
34	磨砂玻璃3	m <sup>2</sup>	1.0093	24.89	25.12	
35	中国黑光面250*600*50	m <sup>2</sup>	21.836	514.84	11242.05	

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：大门停车场花架等配套项目

第 2 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
36	文化石30*200*400	m2	41.1492	68.65	2824.89	
37	杉木门窗套料	m3	0.253	1331.52	336.87	
38	厂库房钢木平开大门小五金	100m2	0.0756	1949.86	147.41	
39	木压条15×40	m	10.2304	1.80	18.41	
40	聚氨脂漆	kg	172.0619	17.14	2949.14	
41	酚醛铁红防锈漆	kg	8.5497	9.95	85.07	
42	酚醛红丹防锈漆	kg	4.4639	15.45	68.97	
43	油性防锈漆	kg	9.7506	7.29	71.08	
44	酚醛调和漆	kg	7.2127	10.13	73.06	
45	清油	kg	14.5837	10.30	150.21	
46	松节油	kg	37.0057	6.52	241.28	
47	桐油	kg	28.0182	7.72	216.30	
48	大白粉	kg	75.9794	0.17	12.92	
49	乳液	kg	2.9355	4.98	14.62	
50	聚氨酯漆稀释剂	kg	18.0136	11.84	213.28	
51	油灰	kg	1.1325	3.86	4.37	
52	草酸	kg	0.2039	4.04	0.82	
53	石蜡	kg	0.5459	2.66	1.45	
54	隔离剂	kg	8.328	5.78	48.14	
55	氧气	m3	6.1196	5.05	30.90	
56	乙炔气	kg	2.2611	7.57	17.12	
57	方钢管	kg	561.8	3.82	2146.08	
58	脚手架钢管底座	个	0.4034	3.78	1.52	
59	白棉纱	kg	0.7399	10.55	7.81	
60	水	m3	17.1753	3.79	65.09	
61	脚手架钢管 φ51×3.5	m	7.3017	15.25	111.35	
62	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.6841	5.20	3.56	
63	脚手架直角扣(含螺丝)	套	5.5916	5.20	29.08	
64	脚手架接驳管 φ43×350	支	2.0837	4.90	10.21	
65	嵌草水泥砖400×400×60	m2	60.3024	30.03	1810.88	
66	其他材料费	元	785.3512	1.00	785.35	
67	普通商品混凝土 碎石粒径20石C25	m3	3.5754	299.32	1070.19	
68	普通商品混凝土 碎石粒径40石C15	m3	8.2621	250.00	2065.53	



大门标志项目

---

## 工程(预)算书

工程造价(小写): 242,889.24

(大写): 贰拾肆万贰仟捌佰捌拾玖元贰角肆分

建设单位: 广东汕头潮南台湾农民创业园管理委员会

咨询单位: 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司

编制时间: \_\_\_\_\_



# 分部分项工程计价表

工程名称：大门标志项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
一、结构柱 (包下面墩)							
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m <sup>2</sup>	25	4.52	113
2	010101004001	挖基坑土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土	m <sup>3</sup>	177.9	5.75	1022.93
3	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m <sup>3</sup>	119.44	15.54	1856.1
4	010103002001	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5	m <sup>3</sup>	58.46	15.34	896.78
5	010404001001	垫层【碎砖三合土】	1. 三合土垫层 碎砖	m <sup>3</sup>	1.15	344.45	396.12
6	010501003001	独立基础	1. 其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	m <sup>3</sup>	2.83	430.33	1217.83
7	010502001002	矩形柱	1. 矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	m <sup>3</sup>	6.21	469	2912.49
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 $\phi$ 25内	t	0.43	3211.84	1381.09
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	t	0.25	3491.52	872.88
【一、结构柱 (包下面墩)】分部小计							10669.22
二、地梁							
10	010404001002	垫层 200厚三合土	1. 三合土垫层 碎砖	m <sup>3</sup>	4.48	344.45	1543.14
11	010503001001	基础梁	1. 基础梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	m <sup>3</sup>	5.48	418.07	2291.02
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 $\phi$ 25内	t	0.47	3211.84	1509.56
13	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10内	t	0.15	3870.54	580.58
【二、地梁】分部小计							5924.3
三、圈梁							
14	010515001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 $\phi$ 25内	t	0.53	3211.82	1702.26
15	010515001006	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10内	t	0.12	3870.6	464.47
【三、圈梁】分部小计							2166.73
四、塔顶上部分							
本页小计							18760.25

# 分部分项工程计价表

工程名称：大门标志项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
16	010505001001	有梁板【塔下部分】	1. 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	m3	1.23	423.88	521.37
17	010504001001	直形墙	1. 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	m3	57.04	464.95	26520.75
18	010505001003	有梁板【塔上部分】	1. 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	m3	2.51	423.87	1063.91
19	010505001002	有梁板【塔上部分】	1. 平板、有梁板、无梁板 坡度在11° 19' 至26° 34' 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	m3	5.23	437.37	2287.45
20	010502001003	矩形柱【塔上部分】	1. 矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	m3	3.05	454.6	1386.53
21	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 $\phi$ 25内	t	0.13	3211.76	417.53
22	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	t	2.32	3491.52	8100.33
23	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 墙柱面多彩喷涂 三遍	m2	34.45	17.88	615.97
24	020603001001	西班牙瓦屋面	1. 西班牙瓦屋面 屋面落水 四坡以内 2. 西班牙瓦屋面 正斜脊 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M2.5	m2	18.16	133.2	2418.91
25	011204001008	石材墙面【30mm厚粉砂岩】	1. 镶贴文化石(平贴) 水泥砂浆 墙面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 换为【粉砂岩30mm厚】	m2	82.24	437.69	35995.63
26	011204001001	石材墙面【30mm厚粉砂岩】	1. 干挂花岗岩(钢骨架上) 墙面	m2	92.94	473	43960.62
27	011204001007	石材墙面【50x600x600中国黑拉丝面】	1. 干挂花岗岩(钢骨架上) 墙面 2. 花岗岩底面刷养护液 3. 花岗岩表面刷保护液	m2	11.34	571.3	6478.54
本页小计							129767.54



# 分部分项综合单价分析表

工程名称：大门标志项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额 (元)					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
一、结构柱 (包下面墩)									
1	010101001	平整场地	1. 平整场地	3.62			0.25	0.65	4.52
2	010101004	挖基坑土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土	2.19		2.71	0.46	0.39	5.75
3	010103001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	10.95		1.66	0.96	1.97	15.54
4	010103002	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):5	0.35		13.36	1.57	0.06	15.34
5	010404001	垫层【碎砖三合土】	1. 三合土垫层 碎砖	113.49	196.02		14.51	20.43	344.45
6	010501003	独立基础	1. 其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	86.83	294.37	18.87	14.63	15.63	430.33
7	010502001	矩形柱	1. 矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	115.35	310.78	6.02	16.09	20.76	469.00
8	010515001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 $\phi$ 25内	429.84	2590.49	48.35	65.79	77.37	3211.84
9	010515001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	852.20	2309.48	57.40	119.04	153.40	3491.52
二、地梁									
10	010404001	垫层 200厚三合土	1. 三合土垫层 碎砖	113.48	196.02		14.52	20.43	344.45
11	010503001	基础梁	1. 基础梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	75.26	312.27	6.03	10.96	13.55	418.07
12	010515001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 $\phi$ 25内	429.83	2590.49	48.34	65.81	77.37	3211.84
13	010515001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10内	1123.67	2308.47	77.67	158.47	202.26	3870.54
三、圈梁									
14	010515001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 $\phi$ 25内	429.83	2590.49	48.34	65.79	77.37	3211.82
15	010515001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10内	1123.67	2308.50	77.67	158.50	202.26	3870.60

# 分部分项综合单价分析表

工程名称：大门标志项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额 (元)					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
四、塔顶上部分									
16	010505001001	有梁板【塔下部分】	1. 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	77.91	314.25	6.33	11.37	14.02	423.88
17	010504001001	直形墙	1. 直形、弧形、电梯井墙 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	112.31	310.73	6.00	15.69	20.22	464.95
18	010505001003	有梁板【塔上部分】	1. 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	77.91	314.25	6.32	11.37	14.02	423.87
19	010505001002	有梁板【塔上部分】	1. 平板、有梁板、无梁板 坡度在11° 19' 至26° 34' 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效)	89.35	314.25	6.32	11.37	16.08	437.37
20	010502001003	矩形柱【塔上部分】	1. 矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	113.68	304.31	1.30	14.85	20.46	454.60
21	010515001007	现浇构件钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 $\phi$ 25内	429.85	2590.46	48.31	65.77	77.37	3211.76
22	010515001008	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	852.21	2309.46	57.41	119.04	153.40	3491.52
23	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 墙柱面多彩喷涂 三遍	8.87	6.81		0.60	1.60	17.88
24	020603001001	西班牙瓦屋面	1. 西班牙瓦屋面 屋面落水 四坡以内 2. 西班牙瓦屋面 正斜脊 合并制作子目 水泥石灰砂浆 M2.5	31.19	94.37	0.03	2.00	5.61	133.20
25	011204001008	石材墙面【30mm厚粉砂岩】	1. 镶贴文化石(平贴) 水泥砂浆 墙面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 换为【粉砂岩30mm厚】	48.98	375.92	0.13	3.84	8.82	437.69
26	011204001001	石材墙面【30mm厚粉砂岩】	1. 干挂花岗岩(钢骨架上) 墙面	63.59	392.94		5.02	11.45	473.00
27	011204001007	石材墙面【50x600x600中国黑拉丝面】	1. 干挂花岗岩(钢骨架上) 墙面 2. 花岗岩底面刷养护液 3. 花岗岩表面刷保护液	72.01	480.65		5.68	12.96	571.30





## 措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 大门标志项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1		安全文明施工措施费						
1.1	1.1	综合脚手架 (含安全网)		项	1	5985.00	5985.00	
1.1.1	粤011701008001	综合钢脚手架		m2	237.5	25.20	5985.00	
1.1.1.1	A22-2	综合钢脚手架 高度 (m以内) 12.5		100m2	2.375	2520.07	5985.17	
1.2	1.2	内脚手架		项	1			
1.3	1.3	靠脚手架安全挡板和独立挡板		项	1			
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1			
1.5	1.5	模板的支撑		项	1			
1.6	1.6	现场围挡		项	1			
1.7	1.7	现场设置的卷扬机架		项	1			
小 计								5985.00
2		其他措施费						
2.1	2.5	模板工程		项	1	23208.43	23208.43	
2.1.1	011702002001	矩形柱		m2	35.36	48.96	1731.23	
2.1.1.1	A21-15	矩形柱模板 (周长m) 支模高度3.6m内 1.8内		100m2	0.3536	4895.65	1731.10	
2.1.2	011702002002	矩形柱		m2	40.8	64.77	2642.62	
2.1.2.1	A21-15 换	矩形柱模板 (周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度 (m): 7.5		100m2	0.408	6477.61	2642.86	
2.1.3	011702001002	基础		m2	11.52	44.29	510.22	
2.1.3.1	A21-3	独立基础模板		100m2	0.1152	4430.73	510.42	
2.1.4	011702005001	基础梁		m2	32.26	51.79	1670.75	
2.1.4.1	A21-24	基础梁模板		100m2	0.3226	5178.79	1670.68	
2.1.5	011702014002	有梁板		m2	4.24	52.91	224.34	
2.1.5.1	A21-49	有梁板模板 支模高度3.6m		100m2	0.0424	5290.91	224.33	
2.1.6	011702011003	直形墙		m2	182.3	35.17	6411.49	
本页小计								29193.43

注: 本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 大门标志项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
2.1.6.1	A21-37	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内		100m2	1.823	3517.32	6412.07
2.1.7	011702011004	直形墙		m2	144	43.91	6323.04
2.1.7.1	A21-37 换	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):7.5		100m2	1.44	4390.21	6321.90
2.1.8	011702014003	有梁板		m2	4.24	83.62	354.55
2.1.8.1	A21-49 换	有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):7.5		100m2	0.0424	8362.50	354.57
2.1.9	011702014004	有梁板		m2	18.65	52.91	986.77
2.1.9.1	A21-49	有梁板模板 支模高度3.6m		100m2	0.1865	5290.91	986.75
2.1.10	011702014005	有梁板		m2	40.25	58.47	2353.42
2.1.10.1	A21-49 换	有梁板模板 支模高度3.6m 坡度在11° 19' 至26° 34'		100m2	0.4025	5846.08	2353.05
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1	12443.49	12443.49
2.2.1	011703001001	垂直运输		m2	1	12443.49	12443.49
2.2.1.1	A23-18	构筑物垂直运输筒仓 20m以内		座	1	12443.49	12443.49
2.3	2.7	材料二次运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	混凝土泵送增加费		项	1		
2.6	2.10	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
小 计							35651.92
本页小计							12443.49
合 计							41636.92

注: 本表使用于以综合单价形式计价的措施项目





# 单位工程人材机汇总表

工程名称：大门标志项目

第 1 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	综合工日	工日	450.853	98.00	44183.59	
2	螺纹钢 $\Phi 10\sim 25$	t	1.6304	2401.47	3915.36	
3	镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7\sim 1.2$	kg	30.4566	2.83	86.19	
4	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2\sim 1.6$	kg	3.1622	2.83	8.95	
5	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.5\sim 2.5$	kg	2.0188	2.83	5.71	
6	镀锌低碳钢丝 $\Phi 4.0$	kg	231.1395	2.83	654.12	
7	圆钢 $\Phi 10$ 以内	t	2.8968	2227.56	6452.80	
8	槽钢(综合)	kg	1060	2.57	2724.20	
9	聚氯乙烯薄膜	kg	0.8613	8.40	7.23	
10	六角螺栓带螺母 $M16\times 300\sim 500$	十套	40	28.46	1138.40	
11	膨胀螺栓 $M6\times 80$ 镀锌连母	十个	0.475	2.69	1.28	
12	低碳钢焊条(综合)	kg	38.474	6.44	247.77	
13	圆钉 $50\sim 75$	kg	21.1891	4.86	102.98	
14	扣钉	kg	0.1976	4.02	0.79	
15	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.3191	326.93	104.32	
16	复合普通硅酸盐水泥 P.O 42.5	t	0.467	362.11	169.11	
17	中砂	m <sup>3</sup>	5.5423	153.40	850.19	
18	碎石20	m <sup>3</sup>	1.0468	81.55	85.37	
19	碎砖	m <sup>3</sup>	6.604	38.62	255.05	
20	生石灰	t	0.5441	320.39	174.32	
21	杉原木(综合)	m <sup>3</sup>	0.0713	1152.45	82.17	
22	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	1.0074	1392.56	1402.86	
23	定型板 $1000\times 500\times 15$	件	31.0413	7.93	246.16	
24	松杂直边板	m <sup>3</sup>	0.1188	1370.99	162.87	
25	防水胶合板模板用 18	m <sup>2</sup>	41.1211	41.68	1713.93	
26	花岗岩板(中国黑拉丝面) 50mm	m <sup>2</sup>	11.5668	446.20	5161.11	
27	粉砂岩30mm厚	m <sup>2</sup>	179.9172	360.39	64840.36	
28	石材养护液	kg	0.5387	2.57	1.38	
29	石材保护液	kg	0.2835	2.57	0.73	
30	多彩面涂料	kg	11.8853	13.73	163.19	
31	多彩中涂料	kg	7.1656	5.15	36.90	
32	多彩底涂料	kg	3.4588	4.29	14.84	
33	酚醛铁红防锈漆	kg	10.935	9.95	108.80	
34	酚醛红丹防锈漆	kg	22.04	15.45	340.52	
35	清油	kg	0.7028	10.30	7.24	

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：大门标志项目

第 2 页 共 3 页

序号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
36	松节油	kg	10.8669	6.52	70.85	
37	清漆稀释剂	kg	0.596	7.72	4.60	
38	密封胶	L	9.5416	12.02	114.69	
39	灯用煤油	kg	4.1712	2.01	8.38	
40	草酸	kg	1.0428	4.04	4.21	
41	石蜡	kg	2.7634	2.66	7.35	
42	隔离剂	kg	51.362	5.78	296.87	
43	耐候胶	L	16.0487	65.14	1045.41	
44	脚手架钢管底座	个	5.1775	3.78	19.57	
45	不锈钢角挂件4件	套	585.0108	2.45	1433.28	
46	S盾瓦250×90×10	百块	0.152	233.44	35.48	
47	西班牙瓦310×310×15	千块	0.2833	5400.00	1529.82	
48	西班牙瓦脊285×180×15	千块	0.0137	7070.00	96.86	
49	钢支撑	kg	350.3257	3.92	1373.28	
50	白棉纱	kg	1.8652	10.55	19.68	
51	水	m3	57.858	3.79	219.28	
52	脚手架钢管 φ51×3.5	m	45.9563	15.25	700.83	
53	脚手架活动扣(含螺丝)	套	23.18	5.20	120.54	
54	脚手架直角扣(含螺丝)	套	34.8413	5.20	181.17	
55	尼龙安全网	m2	39.7813	6.09	242.27	
56	脚手架接驳管 φ43×350	支	8.74	4.90	42.83	
57	其他材料费	元	331.8925	1.00	331.89	
58	材料费调整	元	0.021	1.00	0.02	
59	普通商品混凝土 碎石粒径20石C25	m3	81.5575	299.32	24411.79	
60	普通商品混凝土 碎石粒径40石C25	m3	2.8583	283.40	810.04	
61	折旧费	元	3702.0021	1.00	3702.00	
62	大修理费	元	538.0144	1.00	538.01	
63	经常修理费	元	1850.1567	1.00	1850.16	
64	安拆费及场外运输费	元	271.0946	1.00	271.09	
65	柴油(机械用)0#	kg	173.2582	5.55	961.58	
66	电(机械用)	kw·h	2452.3088	0.73	1790.19	
67	其他费用	元	153.094	1.00	153.09	
68	机上人工	工日	57.8803	98.00	5672.27	





给排水、电气及防雷工程

---

## 工程(预)算书

工程造价(小写): 71,020.28

(大写): 柒万壹仟零贰拾元贰角捌分

建设单位: 广东汕头潮南台湾农民创业园管理委员会

咨询单位: 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司

编制时间: \_\_\_\_\_



# 分部分项工程计价表

工程名称：给排水、电气及防雷工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
给排水							
1	031001006003	PP-R给水管 DN25	1. 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(25mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	25.01	28.06	701.78
2	031001006004	PP-R给水管 DN32	1. 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(32mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	35.94	33.99	1221.6
3	031001006005	UPVC排水管 DN100	1. 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(100mm以内)	m	10.42	48.98	510.37
4	031001006006	UPVC排水管 DN150	1. 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(150mm以内)	m	28.27	79.29	2241.53
5	031001006007	UPVC雨水管 DN100	1. 室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(100mm以内)	m	8.36	25.08	209.67
6	031001006008	UPVC雨水管 DN150	1. 室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(150mm以内)	m	78.25	44.47	3479.78
7	031004003001	洗脸盆	1. 洗手盆安装 冷水	组	2	590.82	1181.64
8	031004006001	大便器	1. 坐式大便器安装 连体水箱坐便	组	5	793.34	3966.7
9	031004014001	地漏 DN100	1. 塑料地漏安装 公称直径(100mm以内)	个	2	37.78	75.56
10	040504009001	雨水口	1. 平篦式雨水进水井 单平篦(680×380) 井深 1m 实际深度(m):0.8 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:3 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 合并制作子目 普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子 换为【蒸压灰砂砖 240×115×53】	座	12	664.81	7977.72
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	m <sup>3</sup>	52.1948	33.9	1769.4
12	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m <sup>3</sup>	49.8263	15.13	753.87
【给排水】分部小计							24089.62
电气							
13	030404017001	配电箱 KX	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内)	台	1	1239.86	1239.86
14	030411001001	镀锌电线管 TC20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内)	m	525.08	15.05	7902.45
本页小计							33231.93

# 分部分项工程计价表

工程名称：给排水、电气及防雷工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
15	030411004001	绝缘电线 ZR-BV-2.5	1. 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm <sup>2</sup> 以内)	m	1575.24	3.02	4757.22	
16	030412001001	大门壁灯 (设计无参数)	1. 其他普通灯具 一般壁灯	套	4	149.26	597.04	
17	030412001002	吊灯 (设计无参数)	1. 其他普通灯具 软线吊灯	套	15	292.01	4380.15	
18	030412001003	台灯 (设计无参数)	1. 其他普通灯具 座灯头	套	3	97.82	293.46	
19	030412005001	单管荧光灯 (设计无参数)	1. 成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	套	5	56.83	284.15	
20	030412005002	双管荧光灯 (设计无参数)	1. 成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管	套	16	95.96	1535.36	
21	030404033001	排气扇 (吸顶式) (设计无参数)	1. 排气扇	台	9	133.15	1198.35	
22	030404034001	单联单控开关	1. 开关及按钮 板式暗开关(单控) 单联	个	4	17.26	69.04	
23	030404034002	双联单控开关	1. 开关及按钮 板式暗开关(单控) 双联	个	17	20.01	340.17	
24	030412004001	LED 灯带	1. 歌舞厅灯具 蛇光管 示意图号:213 2. LED灯带专用尾塞卡扣插针驱动	套	120	28.29	3394.8	
25	030404035001	单相二三极插座	1. 单相暗插座 单相带接地(15A以下)	个	29	19.66	570.14	
26	030404035002	单相三极插座 (空调)	1. 单相暗插座 单相带接地(30A以下)	个	6	26.73	160.38	
27	030411006001	开关盒	1. 开关 (插座) 盒 暗装	个	56	5.98	334.88	
28	030411006002	接线盒	1. 接线盒 暗装	个	52	6.4	332.8	
<b>【电气】分部小计</b>								27390.25
防雷接地								
29	030409002001	接地母线	1. 接地母线敷设 户外接地母线敷设	m	2.5975	46	119.49	
30	030409003001	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	62.4	13.1	817.44	
31	030409003002	测试点	1. 断接卡子制作、安装	m	4	39.74	158.96	
32	030409004001	均压环	1. 避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋	m	21	5.81	122.01	
33	030409005001	避雷带	1. 避雷网安装 沿折板支架敷设	m	21.393	35.26	754.32	
34	030409006001	避雷针	1. 避雷小短针制作 2. 避雷小短针在避雷网上安装	根	4	34.6	138.4	
本页小计								20358.56



# 分部分项综合单价分析表

工程名称：给排水、电气及防雷工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额(元)					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
给排水									
1	031001006003	PP-R给水管 DN25	1. 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(25mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	12.33	11.61	0.42	1.48	2.22	28.06
2	031001006004	PP-R给水管 DN32	1. 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(32mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	12.33	17.46	0.50	1.48	2.22	33.99
3	031001006005	UPVC排水管 DN100	1. 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(100mm以内)	14.36	30.32		1.72	2.58	48.98
4	031001006006	UPVC排水管 DN150	1. 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(150mm以内)	21.74	51.04		2.60	3.91	79.29
5	031001006007	UPVC雨水管 DN100	1. 室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(100mm以内)	5.05	18.51		0.61	0.91	25.08
6	031001006008	UPVC雨水管 DN150	1. 室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(150mm以内)	6.50	36.02		0.78	1.17	44.47
7	031004003001	洗脸盆	1. 洗手盆安装 冷水	18.80	566.39		2.25	3.38	590.82
8	031004006001	大便器	1. 坐式大便器安装 连体水箱坐便	58.56	717.22		7.02	10.54	793.34
9	031004014001	地漏 DN100	1. 塑料地漏安装 公称直径(100mm以内)	17.47	15.08		2.09	3.14	37.78
10	040504009001	雨水口	1. 平篦式雨水进水井 单平篦(680×380) 井深 1m 实际深度(m):0.8 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 3 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 合并制作子目 普通预拌混凝土 C15 粒径为20mm石子 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	243.04	358.00	4.29	15.73	43.75	664.81
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	27.80			1.10	5.00	33.90
12	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	10.95		1.66	0.55	1.97	15.13
电气									
13	030404017001	配电箱 KX	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内)	139.75	1057.59		17.36	25.16	1239.86
14	030411001001	镀锌电线管 TC20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内)	4.03	9.79		0.50	0.73	15.05

# 分部分项综合单价分析表

工程名称：给排水、电气及防雷工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	金额 (元)					综合单价
				人工费	材料费	机械使用费	管理费	利润	
15	030411004001	绝缘电线 ZR-BV-2.5	1. 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm <sup>2</sup> 以内)	0.74	2.06		0.09	0.13	3.02
16	030412001001	大门壁灯 (设计无参数)	1. 其他普通灯具 一般壁灯	14.91	129.82		1.85	2.68	149.26
17	030412001002	吊灯 (设计无参数)	1. 其他普通灯具 软线吊灯	6.91	283.00		0.86	1.24	292.01
18	030412001003	台灯 (设计无参数)	1. 其他普通灯具 座灯头	9.01	86.07		1.12	1.62	97.82
19	030412005001	单管荧光灯 (设计无参数)	1. 成套型荧光灯具安装 吸顶式单管	15.99	35.97		1.99	2.88	56.83
20	030412005002	双管荧光灯 (设计无参数)	1. 成套型荧光灯具安装 吸顶式双管	20.10	69.74		2.50	3.62	95.96
21	030404033001	排气扇 (吸顶式) (设计无参数)	1. 排气扇	47.33	71.42		5.88	8.52	133.15
22	030404034001	单联单控开关	1. 开关及按钮 板式暗开关(单控) 单联	6.29	9.06		0.78	1.13	17.26
23	030404034002	双联单控开关	1. 开关及按钮 板式暗开关(单控) 双联	6.60	11.40		0.82	1.19	20.01
24	030412004001	LED 灯带	1. 歌舞厅灯具 蛇光管 示意图号:213 2. LED灯带专用尾塞卡扣插针驱动	7.07	19.07		0.88	1.27	28.29
25	030404035001	单相二三极插座	1. 单相暗插座 单相带接地(15A以下)	9.53	7.23		1.18	1.72	19.66
26	030404035002	单相三极插座 (空调)	1. 单相暗插座 单相带接地(30A以下)	8.38	15.80		1.04	1.51	26.73
27	030411006001	开关盒	1. 开关 (插座) 盒 暗装	3.57	1.33		0.44	0.64	5.98
28	030411006002	接线盒	1. 接线盒 暗装	3.34	2.04		0.42	0.60	6.40
		防雷接地							
29	030409002001	接地母线	1. 接地母线敷设 户外接地母线敷设	31.21	4.87	0.42	3.88	5.62	46.00
30	030409003001	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	6.40	0.93	3.82	0.80	1.15	13.10
31	030409003002	测试点	1. 断接卡子制作、安装	27.94	3.28	0.02	3.47	5.03	39.74
32	030409004001	均压环	1. 避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋	3.11	0.69	1.06	0.39	0.56	5.81





## 措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 给排水、电气及防雷工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
1		专业措施项目						
1.1	031301001001	吊装加固		项	1			
1.2	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1			
1.3	031301003001	平台铺设、拆除		项	1			
1.4	031301004001	顶升、提升装置		项	1			
1.5	031301005001	大型设备专用机具		项	1			
1.6	031301006001	焊接工艺评定		项	1			
1.7	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1			
1.8	031301008001	防护棚制作安装拆除		项	1			
1.9	031301009001	特殊地区施工增加		项	1			
1.10	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
1.11	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
1.12	031301012001	工程系统检测、检验		项	1			
1.13	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1			
1.14	031301014001	焦炉烘炉、热态工程		项	1			
1.15	031301015001	管道安拆后的充气保护		项	1			
1.16	031301016001	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		项	1			
1.17	031301017001	脚手架搭拆		项	1	471.76	471.76	
1.17.1	BM212	脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程)		元	1	121.58	121.58	
1.17.2	BM202	脚手架搭拆(电气设备安装工程)		元	1	338.97	338.97	
1.17.3	BM216	脚手架搭拆(建筑智能化系统设备安装工程)		元	1	11.21	11.21	
1.18	031301018001	其他措施		项	1			
本页小计							471.76	

注: 本表使用于以综合单价形式计价的措施项目







# 单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水、电气及防雷工程

第 1 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	综合工日	工日	164.2791	98.00	16099.35	
2	人工费调整	元	471.7563	1.00	471.76	
3	镀锌热轧圆盘条 $\phi$ 10以内	kg	9.896	4.77	47.20	
4	镀锌圆钢 $\phi$ 10~25	kg	3.788	4.73	17.92	
5	镀锌扁钢(综合)	kg	49.756	4.82	239.82	
6	钢垫板1~2	kg	0.15	3.71	0.56	
7	橡胶板1~15	kg	0.18	3.70	0.67	
8	尼龙卡带D10	个	370.8	0.10	37.08	
9	聚四氟乙烯生料带26mm $\times$ 20m $\times$ 0.1mm	m	7.28	0.07	0.51	
10	棉纱	kg	3.1905	9.46	30.18	
11	草袋	个	21.84	2.18	47.61	
12	木螺钉M6 $\times$ 50	十个	0.832	0.54	0.45	
13	木螺钉M2~4 $\times$ 6~65	十个	12.026	0.18	2.16	
14	六角螺栓(综合)	十套	1.7223	7.68	13.23	
15	六角螺栓带螺母M6~12 $\times$ 12~50	十套	7.4928	1.15	8.62	
16	六角螺栓带螺母M12 $\times$ 50	十套	1.632	2.44	3.98	
17	半圆头镀锌螺栓M2~5 $\times$ 15~50	十个	11.648	0.43	5.01	
18	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10 $\times$ 50以内	十套	0.824	4.15	3.42	
19	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内	十套	0.21	4.33	0.91	
20	膨胀螺栓(综合)	十个	1.7223	3.09	5.32	
21	膨胀螺栓M16 $\times$ 200	十个	0.3612	21.97	7.94	
22	膨胀螺栓M18 $\times$ 200	十个	2.3475	27.26	63.99	
23	镀锌锁紧螺母DN15 $\times$ 3	十个	5.768	2.94	16.96	
24	镀锌锁紧螺母DN20 $\times$ 3	十个	11.57	3.81	44.08	
25	镀锌锁紧螺母DN20 $\times$ 1.5	十个	9.7065	1.58	15.34	
26	铁砂布0~2#	张	0.8	0.88	0.70	
27	低碳钢焊条(综合)	kg	7.9505	6.44	51.20	
28	低碳钢焊条结422 $\phi$ 3.2	kg	4.172	6.44	26.87	
29	焊锡丝(综合)	kg	0.23	52.47	12.07	
30	焊锡膏	kg	0.3175	62.42	19.82	
31	锡基钎料	kg	3.1505	52.47	165.31	
32	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 1.2~2.2	kg	3.424	2.83	9.69	
33	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 2.5~4.0	kg	0.1619	2.83	0.46	

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 给排水、电气及防雷工程

第 2 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
34	冲击钻头 $\phi$ 6~8	个	0.7916	3.36	2.66	
35	钢锯条	条	32.7449	0.48	15.72	
36	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.5638	326.93	184.32	
37	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	2	0.33	0.66	
38	中砂	m <sup>3</sup>	1.9796	153.40	303.67	
39	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	3.336	346.60	1156.26	
40	木材一级红白松	m <sup>3</sup>	0.002	1194.90	2.39	
41	防锈漆C53-1	kg	0.5363	13.04	6.99	
42	煤焦油沥青漆L01-17	kg	4.8	5.15	24.72	
43	沥青清漆	kg	0.0158	6.44	0.10	
44	醇酸清漆	kg	2.0104	13.30	26.74	
45	酚醛磁漆	kg	0.01	7.48	0.07	
46	酚醛调和漆	kg	0.03	10.13	0.30	
47	铅油	kg	0.6547	5.58	3.65	
48	清油	kg	0.1577	10.30	1.62	
49	防腐油	kg	0.04	30.04	1.20	
50	油灰	kg	2.7	3.86	10.42	
51	汽油(综合)	kg	7.8762	6.39	50.33	
52	溶剂油	kg	2.0104	2.28	4.58	
53	机油(综合)	kg	0.095	2.89	0.27	
54	电力复合脂	kg	0.41	15.21	6.24	
55	漂白粉(综合)	kg	0.0548	1.34	0.07	
56	粘合剂	kg	8.6544	19.54	169.11	
57	镀锌钢管DN15	m	1.6	8.59	13.74	
58	塑料排水管DN100	m	0.2	19.17	3.83	
59	塑料软管D5	m	0.15	0.15	0.02	
60	塑料胀管D6~8	个	123.2	0.24	29.57	
61	镀锌弯头DN15	个	2.02	1.76	3.56	
62	包胶铁管夹DN100	个	6.0096	3.30	19.83	
63	包胶铁管夹DN150	个	34.0864	4.27	145.55	
64	镀锌电线管接头20×1.5	个	161.7744	0.99	160.16	
65	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25	个	24.4598	2.21	54.06	
66	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN32	个	28.8598	3.93	113.42	

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水、电气及防雷工程

第 3 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
67	室内塑料排水管件DN100	个	11.858	12.84	152.26	
68	室内塑料排水管件DN150	个	19.7325	28.68	565.93	
69	室内塑料雨水管件(粘接)DN100	个	2.3408	7.66	17.93	
70	室内塑料雨水管件(粘接)DN150	个	21.91	18.23	399.42	
71	扁钢卡子25×4	kg	1.0697	2.20	2.35	
72	镀锌外接头DN15	个	2.02	1.09	2.20	
73	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	3.9881	1.72	6.86	
74	花线2×23/0.15	m	30.54	1.97	60.16	
75	裸铜线10mm <sup>2</sup>	kg	0.2	50.21	10.04	
76	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	57.5545	1.17	67.34	
77	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm <sup>2</sup>	m	2.748	2.75	7.56	
78	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	7.32	1.29	9.44	
79	双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>	m	139.616	1.96	273.65	
80	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	97.0647	0.11	10.68	
81	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	176.6504	0.11	19.43	
82	铜接线端子DT-10mm <sup>2</sup>	个	2.03	2.06	4.18	
83	铜接线端子20A	个	25.375	0.17	4.31	
84	塑料吊线盒	个	15.75	0.70	11.03	
85	镀锌地线夹20	套	517.678	0.27	139.77	
86	镀锌扁钢支架40×3	kg	5.99	5.42	32.47	
87	白布	kg	0.1	2.75	0.28	
88	塑料圆台	块	18.9	0.39	7.37	
89	水	m <sup>3</sup>	12.4463	3.79	47.17	
90	其他材料费	元	232.6098	1.00	232.61	
91	普通预拌混凝土C15 粒径为20mm石子	m <sup>3</sup>	1.644	265.24	436.05	
92	PP-R给水管 DN25DN25	m	25.5102	8.15	207.91	2015年第8期 参考价-P31
93	PP-R给水管 DN32DN32	m	36.6588	12.87	471.80	2015年第8期 参考价-P31
94	UPVC排水管 DN100DN100	m	8.8778	12.79	113.55	2015年第8期 参考价-P29

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 给排水、电气及防雷工程

第 4 页 共 5 页

序号	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
95	UPVC排水管 DN150DN150	m	26.7717	27.03	723.64	2015年第8期 参考价-P29
96	UPVC雨水管 DN100DN100	m	8.36	12.79	106.92	2015年第8期 参考价-P29
97	UPVC雨水管 DN150DN150	m	78.25	27.03	2115.10	2015年第8期 参考价-P29
98	洗手盆	套	2.02	493.39	996.65	东鹏询价+15%
99	连体坐便器	个	5.05	686.46	3466.62	东鹏询价+15%
100	水龙头DN15	个	2.02	24.71	49.91	2015年第8期 参考价-P35
101	地漏 DN100DN100	个	2	12.87	25.74	联塑询价+15%
102	洗手盆存水弯带下水口DN25	套	2.01	36.90	74.17	2015年第8期 参考价-P35
103	连体进水阀配件	套	5.05	18.88	95.34	2015年第8期 参考价-P35
104	坐便器盖板	套	5.05			成套坐便器已 含
105	连体排水口配件	套	5.05			成套坐便器已 含
106	大门壁灯	套	4.04	126.31	510.29	飞利浦询价+1 5%
107	吊灯	套	15.15	274.23	4154.58	飞利浦询价+1 5%
108	单管荧光灯LED-T5-1*18W	套	5.05	33.46	168.97	飞利浦询价+1 5%
109	双管荧光灯LED-T5-2*18W	套	16.16	66.90	1081.10	飞利浦询价+1 5%
110	台灯	套	3.03	83.78	253.85	飞利浦询价+1 5%
111	LED 灯带	m	121.2	18.29	2216.75	
112	单联单控开关220V/10A	个	4.08	8.43	34.39	正泰询价+15%
113	双联单控开关220V/10A	个	17.34	10.55	182.94	正泰询价+15%
114	单相二三极插座220V/10A	套	29.58	6.44	190.50	2015年第8期 参考价-P40
115	单相三极插座(空调) 220V/16A	套	6.12	14.16	86.66	2015年第8期 参考价-P40
116	电视线 Sywv-75-5Sywv-75-5	m	27.744	1.66	46.06	正泰询价+15%
117	绝缘电线 ZR-BV-2.5ZR-BV-2.5	m	1827.2784	1.63	2978.46	2015年第8期 参考价-P36
118	超五类网络线 CAT5eCAT5e	m	51.6528	2.04	105.37	正泰询价+15%
119	电话线 HYV-4*0.5BCHYV-4*0.5 BC	m	30.9162	1.42	43.90	正泰询价+15%





