

司马浦供电所技术业务用房工程 工程

招 标 控 制 价

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

司马浦供电所技术业务用房工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写) : _____ 12497018.64 _____

(大写) : _____ 壹仟贰佰肆拾玖万柒仟零壹拾捌元陆角肆分 _____

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: _____

复 核 时 间: _____

工程招标控制价编制说明

一、工程名称：

汕头潮南供电局司马浦供电所技术业务用房项目

二、工程概况：

汕头潮南供电局司马浦供电所技术业务用房项目，建筑面积4457.53平方米。

三、工程范围：

司马浦供电所技术业务用房项目包括：

- 1、土建工程：管桩、主体土建、地下泵房及消防水池；
- 2、安装工程（包括室外安装及泵房安装）；

安装工程：给排水工程、电气工程、消防工程、智能化工程（含综合布线工程、电子显示系统（只含管线预留）、会议室音视频系统（只含管线预留））、公共广播系统、泵房给排水安装工程、泵房给电气安装工程；

- 3、室外工程：原有建筑拆除、原有围墙拆除、新建围墙、室外道路、室外停车场、室外绿化工程、室外电气工程、室外给水工程、室外消防工程及室外排水工程。

四、编制依据：

- 1、依据业主提供的《头潮南供电局司马浦供电所技术业务用房-

施工图》以及相关答疑文件中的内容。

2、工程量计算执行《广东省建筑装饰工程计价办法 2010》、《广东省安装工程计价办法 2010》等。

3、工程量清单编制计价执行《工程量清单项目设置规则(2013-广东)》。

4、清单计价执行《广东省建筑装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》及计价办法（2010 年）等。

5、本项目按三类地区计价。

6、措施项目费执行《广东省建筑装饰工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》及计价办法（2010 年）并按粤建市函【2016】1113 号文 《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》执行。

7、材料检验试验费按分部分项工程费的 0.3%（土建）/0.2%（安装）计取；预算包干费按分部分项工程费的 2%计取；防洪工程维护费按分部分项工程费、措施项目费、其他项目费三项之和的 0.1%计取；危险作业意外伤害保险费房屋建筑工程按建筑面积×0.9 元计取，市政等工程按工程造价 8 元/万元计取；建筑工程优质费按分部分项 1.5%计取。

8、暂列金额不计取。

9、增值税税率按粤建市函【2016】1113 号文 《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》执行，增值税销项税率按 11%计算。

10、人工单价按汕头 2017 年第二季度信息价综合工日 98 元/工日计算；设备费、材料费按汕头 2017 年第二季度信息价和潮南区 2017 年第二季度信息价计取，部分材料参考市场价。

11、安装主要材料价格参照以下品牌或厂家：

(1)、PP-R、PE 给水管、UPVC 排水管(广熙牌)；截止阀（宁波埃美柯）；闸阀、止回阀、可曲挠橡胶软接头（远大阀门厂）；消防栓箱、地上式水泵接合器、灭火器（胜哲）；洁具（中下档）；电热水器（海尔）；镀锌给水管（广州钢管厂）；水泵（广州白云）；压力表(上海亿川)；

(2)、配电箱（电气元件参考珠江开关厂）；灯具（雷士）；开关插座（国产优质）；镀锌线槽、镀锌电线管（天来牌）；电线、电缆（广州电缆厂）；自动报警设备（海湾牌）。

五、其他：

（一）建筑工程

- 1、本项目余泥外运按 15 公里计算；
- 2、公共卫生间厕位隔墙及门扇按成品抗倍特板计价；
- 3、所有卫生间下沉板的回填参照建筑做法表中防水-1 的回填做法：1:8 水泥加气混凝土碎渣填充层，C20 细石混凝土 40 厚；
- 4、花池外立面贴砖暂按与外墙同样材质的外墙砖计算。
- 5、采光棚费用列入专业工程暂估价，按 10000 元计取。
- 6、天台不锈钢楼梯费用列入专业工程暂估价，按 20000 元计取。

（二）安装工程

1、室内外排水管以室外第一个排水井为界（排水井按室外部分计算）；

2、电子显示系统管线预留,设备部分列入专业工程暂估价,按210000.00元计算；

3、会议室音视频系统管线预留,设备部分列入专业工程暂估价,按100000.00元计算；

4、电梯按载重1吨,交流自动电梯及自动快速电梯安装层数、站数7,参考日立电梯计价；

5、空调工程按设计提供数量计算,其中空调器1.5匹共48台,空调器2匹共15台,空调器3匹共8台,排气扇共103台,参考格力空调计价。

（三）室外工程

1、因围墙施工,大门需重新安拆,该部分费用列入专业工程暂估价,按20000元计取。

六、工程招标控制价：12497018.64元

（其中：安全文明施工费：564081.02元）

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：司马浦供电所技术业务用房工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） | | |
|-----|-----------------------------|-------------|--------|-----------|----------|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| 1 | 汕头潮南供电局司马浦供电所技术业务用房工程 | 10419298.94 | 340000 | 482778.3 | 13385.14 |
| 1.1 | 建筑工程 | 7653157.89 | 30000 | 383944.16 | 10895.62 |
| 1.2 | 给排水工程 | 303590.04 | | 12594.75 | 273.23 |
| 1.3 | 电气工程 | 761304.53 | | 42245.94 | 685.17 |
| 1.4 | 消防工程 | 115452.22 | | 4930.73 | 103.91 |
| 1.5 | 智能化工程 | 793586.72 | 310000 | 26476.88 | 714.23 |
| 1.6 | 公共广播系统 | 50615.69 | | 1466.68 | 45.55 |
| 1.7 | 电梯采购及安装 | 241248.83 | | 6683.1 | 217.12 |
| 1.8 | 通风空调工程 | 500343.02 | | 4436.06 | 450.31 |
| 2 | 汕头潮南供电局司马浦供电所技术业务用房项目配套辅助工程 | 532505.94 | | 14990.86 | 572.77 |
| 2.1 | 水池及泵房建筑工程 | 314721.51 | | 11615.3 | 376.76 |
| 2.2 | 泵房给排水安装工程 | 164886.23 | | 2625.23 | 148.4 |
| 2.3 | 泵房给电气安装工程 | 52898.2 | | 750.33 | 47.61 |
| 3 | 汕头潮南供电局司马浦供电所技术业务用房项目室外工程 | 1545213.76 | 20000 | 66311.86 | 2273.1 |
| 3.1 | 室外道路、停车场、围墙及拆除工程 | 1199605.65 | 20000 | 41390.72 | 1941.81 |
| 3.2 | 室外电气工程 | 65441.69 | | 3628.39 | 58.9 |
| 3.3 | 室外给水工程 | 46450.23 | | 3246.65 | 41.81 |
| 3.4 | 室外消防工程 | 20267.43 | | 1647.28 | 18.24 |
| 3.5 | 室外排水工程 | 185293.97 | | 15714.98 | 166.76 |
| 3.6 | 室外绿化工程 | 28154.79 | | 683.84 | 45.58 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | 12497018.64 | 360000 | 564081.02 | 16231.01 |

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额：(元) | 其中：暂估价(元) |
|-------------------|--------------------|--------------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | 5496591.56 | |
| 1.1 | A.1土石方工程 | 45204.08 | |
| 1.2 | A.3桩基工程 | 460180.37 | |
| 1.3 | A.4砌筑工程 | 358236.77 | |
| 1.4 | A.5混凝土及钢筋混凝土工程 | 1732836.41 | |
| 1.5 | A.6金属结构工程 | 567.02 | |
| 1.6 | A.8门窗工程 | 503809.73 | |
| 1.7 | A.9屋面及防水工程 | 237276.43 | |
| 1.8 | A.11楼地面装饰工程 | 619759.76 | |
| 1.9 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 969504.83 | |
| 1.10 | A.13天棚工程 | 106055.32 | |
| 1.11 | A.14油漆、涂料、裱糊工程 | 419235.34 | |
| 1.12 | A.15其他装饰工程 | 43925.50 | |
| 2 | 措施合计 | 1148379.19 | |
| 2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 383944.16 | |
| 2.2 | 其他措施费 | 764435.03 | |
| 3 | 其他项目 | 238870.47 | — |
| 3.1 | 材料检验试验费 | 16489.77 | |
| 3.2 | 工程优质费 | 82448.87 | |
| 3.3 | 暂列金额 | | |
| 3.4 | 暂估价 | 30000.00 | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 总承包服务费 | | |
| 3.7 | 材料保管费 | | |
| 3.8 | 预算包干费 | 109931.83 | |
| 3.9 | 索赔费用 | | |
| 3.10 | 现场签证费用 | | |
| 4 | 规费 | 10895.62 | — |
| 5 | 税金 | 758421.05 | — |
| 6 | 总造价 | 7653157.89 | |
| 7 | 人工费 | 1938056.70 | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 | | 7,653,157.89 | 0.00 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|---------|--------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| | A.1 | 土石方工程 | | | | | | | |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1. 场地挖填土±30cm以内找平 2. 土壤类别:综合考虑 3. 场内运距:综合考虑 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 660.000 | 4.52 | 2983.2 | | |
| 2 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 人机配合:综合考虑 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 1661.336 | 6.69 | 11114.3 | | |
| 3 | 010103001001 | 回填方 | 1. 密实度要求:按规范要求,夯填 2. 综合考虑人机配合、场内运输 3. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 1384.139 | 15.54 | 21509.5 | | |
| 4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:15公里 3. 综合考虑运输方式 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 277.197 | 33.38 | 9252.84 | | |
| 5 | 010103002002 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:桩头 2. 运距:15公里 3. 综合考虑运输方式 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 5.185 | 66.38 | 344.18 | | |
| | | 土石方工程合计 | | | | | 45204.1 | | |
| | A.3 | 桩基工程 | | | | | | | |
| 6 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1. 桩类型:高强砼预应力管桩 (PHC桩, C80, AB型) 2. 桩外径:400mm, 壁厚95mm 3. 送桩深度:综合考虑 4. 有效桩长:按设计要求 5. 沉桩方式:静压, 详见设计要求 6. 桩头填充混凝土强度等级:C30微膨胀混凝土 7. 接桩:按设计要求 8. 其他详见图纸及规范要求 | m | 1110.700 | 151.29 | 168038 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 213242 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------|--------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 7 | 010301002003 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1. 桩类型: 高强砼预应力管桩 (PHC桩, C80, AB型) 2. 桩外径: 500mm, 壁厚125mm 3. 送桩深度: 综合考虑 4. 有效桩长: 按设计要求 5. 沉桩方式: 静压, 详见设计要求 6. 桩头填充混凝土强度等级: C30微膨胀混凝土 7. 接桩: 按设计要求 8. 其他详见图纸及规范要求 | m | 1174.900 | 200.31 | 235344 | | |
| 8 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土管桩 (试验桩) | 1. 桩类型: 高强砼预应力管桩 (PHC桩, C80, AB型) 2. 桩外径: 400mm 3. 送桩深度: 综合考虑 4. 有效桩长: 按设计要求 5. 沉桩方式: 静压, 详见设计要求 6. 桩头填充混凝土强度等级: C30微膨胀混凝土 7. 接桩: 按设计要求 8. 其他详见图纸及规范要求 | m | 76.600 | 192.26 | 14727.1 | | |
| 9 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土管桩 (试验桩) | 1. 桩类型: 高强砼预应力管桩 (PHC桩, C80, AB型) 2. 桩外径: 500mm 3. 送桩深度: 综合考虑 4. 有效桩长: 按设计要求 5. 沉桩方式: 静压, 详见设计要求 6. 桩头填充混凝土强度等级: C30微膨胀混凝土 7. 接桩: 按设计要求 8. 其他详见图纸及规范要求 | m | 75.800 | 246.22 | 18663.5 | | |
| 10 | 010301004001 | 截(凿)桩头 | 1. 桩类型: 高强砼预应力管桩 2. 桩头截面: 400mm 3. 桩头高度: 综合考虑 4. 其他详见图纸及规范要求 | 根 | 64.000 | 105.2 | 6732.8 | | |
| 11 | 粤 010301005001 | 桩尖 | 1. 桩尖类型: 封底十字刀刃型 2. 设计材质: 钢板桩尖 3. 规格尺寸: 按设计要求 4. 其他详见图纸及规范要求 | 个 | 64.000 | 125.37 | 8023.68 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 283491 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| 12 | 010515004001 | 桩头插筋 | 1. 钢筋种类、规格：10内箍筋，三级钢 2. 其他详见图纸及规范要求 | t | 0.287 | 4315.95 | 1238.68 | | |
| 13 | 010515004002 | 桩头插筋 | 1. 钢筋种类、规格：25内三级钢 2. 其他详见图纸及规范要求 | t | 1.721 | 4307.14 | 7412.59 | | |
| | | 桩基工程合计 | | | | | 460180 | | |
| | A.4 | 砌筑工程 | | | | | | | |
| 14 | 010401001001 | 砖基础 | 1. 砌块品种、规格、强度等级：MU10灰砂砖 2. 墙体类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：配套预拌砂浆 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 41.051 | 381.85 | 15675.3 | | |
| 15 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级：MU10灰砂砖 2. 墙体类型：200mm厚外墙 3. 砂浆强度等级：配套预拌砂浆 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 10.148 | 461.03 | 4678.53 | | |
| 16 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级：MU10灰砂砖 2. 墙体类型：250mm厚外墙（天面） 3. 砂浆强度等级：配套预拌砂浆 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 10.790 | 424.43 | 4579.6 | | |
| 17 | 010402001001 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：200mm厚外墙 3. 砂浆强度等级：配套预拌砂浆 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 259.622 | 387.93 | 100715 | | |
| 18 | 010402001002 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级：配套预拌砂浆 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 487.808 | 371.88 | 181406 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 315706 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 |
| 19 | 010402001003 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：120mm厚内墙 3. 砂浆强度等级：配套预拌砂浆 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 24.721 | 395.36 | 9773.69 | |
| 20 | 010402001004 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 2. 墙体类型：120mm厚外墙 3. 砂浆强度等级：配套预拌砂浆 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 43.214 | 417.37 | 18036.2 | |
| 21 | 010401012001 | 零星砌砖 | 1. 零星砌砖名称、部位：详见建施D-04立面墙身大样 2. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 15.507 | 488.05 | 7568.19 | |
| 22 | 010401012003 | 零星砌砖 | 1. 零星砌砖名称、部位：花池，参照中南标11ZJ901第17页B大样 2. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 2.880 | 488.05 | 1405.58 | |
| 23 | 010401012004 | 零星砌砖 | 1. 零星砌砖名称、部位：拖把池 2. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比：综合考虑 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 0.500 | 488.05 | 244.03 | |
| 24 | 010507006003 | 化粪池 | 1. 砖砌化粪池 2. 做法：详见国标图集02S701，砖砌化粪池Z3-6SQF 3. 其他详见图纸及规范要求 | 座 | 1.000 | 14154.4 | 14154.4 | |
| | | 砌筑工程合计 | | | | | 358237 | |
| A.5 | | 混凝土及钢筋混凝土工 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 51182.1 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 5 页 共 19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 |
| 25 | 010501001001 | 垫层 | 1. 部位：垫层 2. 混凝土强度等级：C10商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 23.657 | 420.65 | 9951.32 | |
| 26 | 010501001002 | 垫层 | 1. 部位：卫生间等下沉处填充层 2. 1:8水泥加气混凝土碎渣填充层 3. C20细石混凝土40厚 4. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 100.800 | 192.89 | 19443.3 | |
| 27 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1. 部位：桩承台 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 131.626 | 491.59 | 64706 | |
| 28 | 010502001001 | 矩形柱 | 1. 部位：矩形柱 2. 混凝土强度等级：C35商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 74.670 | 532.49 | 39761 | |
| 29 | 010502001002 | 矩形柱 | 1. 部位：矩形柱 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 48.060 | 514.09 | 24707.2 | |
| 30 | 010502001003 | 矩形柱 | 1. 部位：矩形柱 2. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 69.533 | 495.26 | 34436.9 | |
| 31 | 010502002001 | 构造柱 | 1. 部位：构造柱 2. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 32.917 | 563.28 | 18541.5 | |
| 32 | 010503001001 | 基础梁 | 1. 部位：基础梁 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 51.030 | 463.18 | 23636.1 | |
| 33 | 010503004001 | 圈梁 | 1. 部位：圈梁 2. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 4.583 | 544.71 | 2496.41 | |
| 本页小计 | | | | | | | 237680 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 6 页 共 19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|------|----------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 |
| 34 | 010503005001 | 过梁 | 1. 部位：过梁 2. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 12.162 | 544.71 | 6624.76 | |
| 35 | 010505001001 | 有梁板 | 1. 部位：有梁板（含框架梁） 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 230.918 | 468.96 | 108291 | |
| 36 | 010505001002 | 有梁板 | 1. 部位：有梁板（含框架梁） 2. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 578.807 | 450.14 | 260544 | |
| 37 | 010501006001 | 电梯坑 | 1. 部位：电梯基坑 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土， 抗渗等级P6 3. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 4.416 | 526.77 | 2326.22 | |
| 38 | 010505006001 | 挡水坎 | 1. 部位：卫生间四周墙下反坎 2. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 10.155 | 595.78 | 6050.15 | |
| 39 | 010505007001 | 挑檐板 | 1. 部位：挑檐板，详见结构大样 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 22.184 | 565.96 | 12555.3 | |
| 40 | 010505007002 | 挑檐板 | 1. 部位：挑檐板，详见结构大样 2. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 56.488 | 547.13 | 30906.3 | |
| 41 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1. 部位：楼梯 2. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 12.527 | 535.03 | 6702.32 | |
| 42 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1. 部位：楼梯 2. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 26.561 | 516.2 | 13710.8 | |
| 本页小计 | | | | | | | 447711 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 7 页 共 19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|--------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 43 | 010507001001 | 散水 | 1. 素土夯实, 向外找坡4% 2. 60厚中砂铺垫 3. 60厚C15混凝土 4. 20mmM20水泥砂浆抹面压光 5. 分块浇注间距≤20米, 留20宽缝, 靠外墙缝20宽, 缝中嵌填建筑嵌缝膏 6. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 55.400 | 65.48 | 3627.59 | | |
| 44 | 010507001002 | 坡道 | 1. 部位: 室外无障碍坡道, 参照05ZJ301图集-5/9大样 2. 素土夯实 3. 300厚3:7绘图, 分两步夯实 4. 100厚C15商品混凝土 5. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 10.808 | 136.95 | 1480.16 | | |
| 45 | 010507002001 | 地坪 | 1. 地坪厚度: 100mm厚 2. 混凝土强度等级: C15商品混凝土 3. 基层: 原素土夯实, 由实土层起, 回填土分层每层150厚淋水适量夯实, 夯1:4石灰灰砂土80厚 4. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 569.863 | 87.89 | 50085.3 | | |
| 46 | 010507004001 | 台阶 | 1. 做法参照11ZJ901图集15/9大样 2. 素土夯实 3. 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 4. 100厚C15商品混凝土 5. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 11.180 | 837.48 | 9363.03 | | |
| 47 | 010507005001 | 压顶 | 1. 部位: 窗底等 2. 混凝土强度等级: C25商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 9.084 | 564.69 | 5129.64 | | |
| 48 | 010507006002 | 隔油池 | 1. 混凝土隔油池 2. 做法: 详见国标图集04S519, 混凝土隔油池GG-3SF 3. 其他详见图纸及规范要求 | 座 | 1.000 | 6520.61 | 6520.61 | | |
| 49 | 010507007001 | 屋面水池 | 1. 部位: 屋面水池 2. 混凝土强度等级: C25商品混凝土, 抗渗等级P6 3. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 12.840 | 505.44 | 6489.85 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 82696.1 | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 8 页 共 19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|------|----------|---------|---------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 50 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:10内箍筋, 三级钢 2. 连接方式:综合考虑 3. 其他详见图纸及规范要求 | t | 46.596 | 5106 | 237919 | |
| 51 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:10外箍筋, 三级钢 2. 连接方式:综合考虑 3. 其他详见图纸及规范要求 | t | 4.940 | 4406.1 | 21766.1 | |
| 52 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:10内螺纹钢, 三级钢 2. 连接方式:综合考虑 3. 其他详见图纸及规范要求 | t | 46.257 | 4580.83 | 211895 | |
| 53 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:25内螺纹钢, 三级钢 2. 连接方式:综合考虑 3. 其他详见图纸及规范要求 | t | 100.592 | 4257.01 | 428221 | |
| 54 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:25外螺纹钢, 三级钢 2. 连接方式:综合考虑 3. 其他详见图纸及规范要求 | t | 6.717 | 4128.25 | 27729.5 | |
| 55 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:25内螺纹钢, 二级钢 2. 连接方式:综合考虑 3. 其他详见图纸及规范要求 | t | 0.686 | 4194.23 | 2877.24 | |
| 56 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:10内箍筋, 二级钢 2. 连接方式:综合考虑 3. 其他详见图纸及规范要求 | t | 0.140 | 5093.33 | 713.07 | |
| 57 | 010516003001 | 机械连接 | 1. 连接方式:机械连接 2. 其他详见图纸及规范要求 | 个 | 300.000 | 38.73 | 11619 | |
| 58 | 010516003002 | 电渣压力焊 | 1. 连接方式:电渣压力焊 2. 其他详见图纸及规范要求 | 个 | 2392.000 | 8.41 | 20116.7 | |
| 59 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1. 部位:预埋铁件 2. 规格:综合考虑 3. 其他详见图纸及规范要求 | t | 0.232 | 8154.54 | 1891.85 | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程合计 | | | | | 1732836 | |
| | A.6 | 金属结构工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 964749 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 9 页 共 19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 |
| 60 | 010606008001 | 钢梯 | 1. 部位：水池外墙 2. 钢爬梯，参照98ZJ901-38大样 3. Φ20钢筋踏步，Φ22不锈钢扶手 4. 涂防锈漆一道，银灰色油漆二道 5. 其他详见图纸及规范要求 | t | 0.056 | 10125.3 | 567.02 | |
| | | 金属结构工程合计 | | | | | 567.02 | |
| | A.8 | 门窗工程 | | | | | | |
| 61 | 010801001001 | 木质门 | 1. 类型：成品夹板门（含门套） 2. 综合考虑：洞口尺寸、各类五金件、门锁 3. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 165.000 | 625.33 | 103179 | |
| 62 | 010802001001 | 铝合金门 | 1. 类型：铝合金推拉门 2. 玻璃：6厚钢化玻璃 3. 综合考虑：洞口尺寸、型材壁厚、各类五金件、门锁 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 104.400 | 425.88 | 44461.9 | |
| 63 | 010802001004 | 铝合金门 | 1. 类型：铝合金平开门 2. 玻璃：6厚钢化玻璃 3. 综合考虑：洞口尺寸、型材壁厚、各类五金件、门锁 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 42.630 | 495.06 | 21104.4 | |
| 64 | 010802001003 | 玻璃地弹门 | 1. 类型：钢化玻璃地弹门 2. 玻璃：12厘银灰色热反射镀膜钢化玻璃 3. 综合考虑：洞口尺寸、型材壁厚、各类五金件、门锁、地弹簧等 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 8.640 | 981.86 | 8483.27 | |
| 65 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1. 类型：成品乙级钢质防火门 2. 综合考虑：洞口尺寸、各类五金件、门锁、闭门器 3. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 77.220 | 554.7 | 42833.9 | |
| 66 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1. 类型：成品丙级钢质防火门 2. 综合考虑：洞口尺寸、各类五金件、门锁、闭门器 3. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 17.640 | 491.69 | 8673.41 | |
| 本页小计 | | | | | | | 229303 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 10 页 共 19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 67 | 010803002001 | 防火卷帘门 | 1. 类型：成品特级防火卷帘门 2. 卷帘门及电机安装 3. 综合考虑：洞口尺寸、各类五金件、门锁 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 20.74 | 429.11 | 8899.74 | |
| 68 | 010807001001 | 铝合金推拉窗 | 1. 类型：铝合金推拉窗 2. 玻璃：6厚银灰色热反射镀膜玻璃 3. 综合考虑：洞口尺寸、型材壁厚、各类五金件 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 307.247 | 356.32 | 109478 | |
| 69 | 010807001003 | 铝合金推拉窗 | 1. 类型：铝合金推拉窗（卫生间） 2. 玻璃：6厚银灰色热反射镀膜磨砂玻璃 3. 综合考虑：洞口尺寸、型材壁厚、各类五金件 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 51.717 | 378.13 | 19555.8 | |
| 70 | 010807001002 | 铝合金固定窗 | 1. 类型：铝合金固定窗 2. 玻璃：6厚银灰色热反射镀膜玻璃 3. 综合考虑：洞口尺寸、型材壁厚、各类五金件 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 146.775 | 373.1 | 54761.8 | |
| 71 | 010807001004 | 铝合金固定窗 | 1. 类型：铝合金固定窗（卫生间） 2. 玻璃：6厚银灰色热反射镀膜磨砂玻璃 3. 综合考虑：洞口尺寸、型材壁厚、各类五金件 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 26.427 | 394.91 | 10436.3 | |
| 72 | 010807003001 | 金属百叶窗 | 1. 部位：外墙铝合金百叶 2. 型材壁厚、各类五金件 3. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 248.400 | 289.62 | 71941.6 | |
| | | 门窗工程合计 | | | | | 503810 | |
| | A.9 | 屋面及防水工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 275073 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 11 页 共 19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------|--------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 73 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1. 部位:墙身首层室内地坪下60mm处 2. 防水层做法:20mm厚WP M20水泥砂浆加相当于水泥重量5%防水剂 3. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 57.320 | 15.45 | 885.59 | | |
| 74 | 010902002001 | 屋面涂膜防水 | 1. 部位:屋面(清单量为水平投影面积) 2. 屋面板机械原浆抹平 3. 喷涂水性渗透结晶型防水剂二遍 4. 25厚WS M15砂浆找平层 5. 涂氯丁胶稀液基层处理剂一道 6. 聚合物水泥防水涂料2mm厚 7. 25厚WS M15水泥砂浆坐砌60厚浅色表面半包式挤塑板复合隔热砖,专用板缝填缝料填缝,不大于6m*6m酌情设15宽分隔缝,缝内嵌填专用防水填缝胶 8. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 628.846 | 153.45 | 96496.4 | | |
| 75 | 010902002002 | 屋面涂膜防水 | 1. 部位:雨棚板、构架顶面(清单量为水平投影面积) 2. 混凝土板面清扫干净 3. 20厚WS M15水泥砂浆找平 4. 聚合物水泥基复合防水涂料2厚,涂素水泥浆2遍 5. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 26.400 | 45.8 | 1209.12 | | |
| 76 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1. 部位:卫生间、厨房、餐厅 2. DP M10砂浆打底20厚分两次抹灰找平(灰砂砖墙面用DP M15砂浆打底20厚) 3. 2厚聚合物水泥基复合防水涂料 4. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 1441.222 | 85.81 | 123671 | | |
| 77 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1. 部位:水池 2. 20厚WP M20砂浆找平 3. 刷基层处理剂一遍 4. 2厚硅橡胶防水涂料,刷最后一遍涂料时,随涂随撒细沙 5. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 25.316 | 66.31 | 1678.7 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 223941 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 12 页 共 19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|---------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 78 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 1. 部位:卫生间、阳台、淋浴室 2. WDS M20水泥砂浆（掺3%防水粉）最薄15厚找坡 3. 聚合物水泥基复合防水涂料1.5厚 4. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 424.045 | 29.06 | 12322.8 | |
| 79 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 1. 部位:水池 2. 20厚WP M20砂浆找平 3. 刷基层处理剂一遍 4. 2厚硅橡胶防水涂料，刷最后一遍涂料时，随涂随撒细沙 5. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 17.821 | 56.82 | 1012.59 | |
| | | 屋面及防水工程合计 | | | | | 237276 | |
| | A.11 | 楼地面装饰工程 | | | | | | |
| 80 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1. 部位:营业厅 2. 面层:800*800防滑抛光砖 3. 素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 4. 找平层、结合层:20厚DS M15干硬性水泥砂浆结合层,表面洒水泥粉 5. 坐铺防滑抛光地砖,专用填缝料填缝 6. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 30.480 | 159.49 | 4861.26 | |
| 81 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1. 部位:卫生间、阳台、淋浴间 2. 面层:300*300灰色防滑砖 3. 找平层、结合层:20厚DS M15干硬性水泥砂浆,表面洒水泥粉 4. 坐铺防滑抛光地砖,专用填缝料填缝 5. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 424.045 | 111.57 | 47310.7 | |
| 本页小计 | | | | | | | 65507.3 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 13 页 共 19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|---------|--------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 82 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1. 部位：其他部位 2. 面层：600*600防滑抛光砖 3. 素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 4. 找平层、结合层：20厚DS M15干硬性水泥砂浆结合层，表面洒水泥粉 5. 坐铺防滑抛光地砖，专用填缝料填缝 6. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 3651.618 | 131.27 | 479348 | | |
| 83 | 011106002001 | 块料楼梯面层 | 1. 部位：楼梯 2. 面层：通体踏步防滑砖（带防滑线） 3. 素水泥浆结合层一道（内掺建筑胶） 4. 找平层、结合层：20厚DS M15干硬性水泥砂浆结合层，表面洒水泥粉 5. 坐铺防滑地砖，专用填缝料填缝 6. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 143.860 | 249.13 | 35839.8 | | |
| 84 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1. 部位：门廊及无障碍坡道地面 2. 素水泥浆结合层一道 3. 30厚DS M10干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 4. 25厚花岗石板（火烧或磨光）铺实拍平，素水泥浆擦缝 5. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 34.490 | 216.82 | 7478.12 | | |
| 85 | 011107001001 | 石材台阶面 | 1. 部位：室外台阶 2. 素水泥浆结合层一道 3. 30厚DS M10干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥 4. 25厚花岗石板（火烧或磨光）铺实拍平，素水泥浆擦缝 5. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 11.180 | 354.09 | 3958.73 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 526625 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 14 页 共 19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------|--------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 86 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1. 踢脚线高度:100mm 2. 15厚WP M15砂浆底层 3. 结合层3-4厚水泥砂浆加水重量20%的108胶结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色:5-10厚灰色面砖，水泥砂浆擦缝 5. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 252.532 | 162.21 | 40963.2 | | |
| | | 楼地面装饰工程合计 | | | | | 619760 | | |
| | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | | | | | | | |
| 87 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 部位:除厨房、餐厅、卫生间外的内墙 2. 墙体基层刷加气混凝土专用界面剂（加气混凝土墙面） 3. DP M10砂浆打底20厚分两次抹灰找平 4. DP M20水泥砂浆5厚 5. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 7726.919 | 28.52 | 220372 | | |
| 88 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1. 部位:花池面 2. DP M10砂浆打底15厚 3. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 44.48 | 20.68 | 919.85 | | |
| 89 | 011204003001 | 块料墙面 | 1. 部位:厨房、餐厅、卫生间内墙 2. 5厚DP M25砂浆加水重20%白乳胶镶贴300*600瓷砖，白水泥浆勾缝 3. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 1441.222 | 81.4 | 117315 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 379570 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 15 页 共 19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------|--------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 90 | 011204003002 | 块料墙面 | 1. 部位：外墙 2. 面层：45*45*5外墙砖，颜色综合考虑 3. 墙面喷水湿润 4. WP M10砂浆打底15厚分两次抹灰 5. 满挂钢丝网表面刮平搓毛，塑料锚栓锚固 5. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 6. 5厚WP M25砂浆加水重20%白乳胶镶贴外墙砖，聚合物水泥砂浆勾满缝，缝宽5mm 7. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 3325.010 | 163.49 | 543606 | | |
| 91 | 011205002001 | 块料梁柱面 | 1. 部位：外墙独立梁柱面 2. 面层：45*45*5外墙砖，颜色综合考虑 3. 墙面喷水湿润 4. WP M10砂浆打底15厚分两次抹灰 5. 满挂钢丝网表面刮平搓毛，塑料锚栓锚固 5. 1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料 6. 5厚WP M25砂浆加水重20%白乳胶镶贴外墙砖，聚合物水泥砂浆勾满缝，缝宽5mm 7. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 58.709 | 171.76 | 10083.9 | | |
| 92 | 011201001003 | 墙面挂金属网 | 1. 部位：内墙面不同材质交接处 2. 材质：挂金属网 3. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 1661.242 | 16.53 | 27460.3 | | |
| 93 | 011206002001 | 块料零星项目 | 1. 部位：花池面 2. 5厚WP M25砂浆加水重20%白乳胶镶贴外墙砖 3. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 14.08 | 116.58 | 1641.45 | | |
| 94 | 011206002002 | 块料零星项目 | 1. 部位：拖把池面 2. 5厚WP M25砂浆加水重20%白乳胶镶贴白瓷片 3. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 14.08 | 99.12 | 1395.61 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 584187 | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 16 页 共 19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|---------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 95 | 011210005001 | 成品隔断 | 1. 部位：公共卫生间 2. 隔断材料品种、规格、颜色：15厚抗倍特板隔断，2米高 3. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 185.000 | 252.49 | 46710.7 | |
| | | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合 | | | | | 969505 | |
| | A.13 | 天棚工程 | | | | | | |
| 96 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1. 部位：营业厅 2. 面层：0.8厚600*600铝合金方板 3. WP M5水泥石灰砂浆打底找平10厚 4. 配套轻钢龙骨及Φ8钢筋吊杆（间隔不大于1200） 4. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 30.720 | 234.37 | 7199.85 | |
| 97 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1. 部位：除营业厅以外的部位 2. WP M10砂浆打底找平10厚 3. 纸筋灰浆批面5厚 4. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 4789.509 | 20.64 | 98855.5 | |
| | | 天棚工程合 | | | | | 106055 | |
| | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | | |
| 98 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1. 部位：内墙面 2. 墙面满刮腻子2遍砂纸打磨平（刮腻子前满刷乳液水） 3. 面刷白色乳胶漆底二度面二度 4. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 7726.919 | 32.63 | 252129 | |
| 99 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1. 部位：天棚面 2. 满刮腻子2遍砂纸打磨平（刮腻子前满刷乳液水） 3. 面刷白色乳胶漆底二度面二度 4. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 4789.509 | 34.89 | 167106 | |
| | | 油漆、涂料、裱糊工程 | | | | | 419235 | |
| | A.15 | 其他装饰工程 | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 572001 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 17 页 共 19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|---------|---------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 100 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆 | 1. 部位：楼梯 2. 不锈钢栏杆制安，参照11ZJ401-15大样 3. 综合考虑：扶手、栏杆型材壁厚 4. 其他详见图纸及规范要求 | m | 86.967 | 365.32 | 31770.8 | | |
| 101 | 011503001003 | 金属扶手、栏杆 | 1. 部位：无障碍坡道 2. 不锈钢栏杆制安，参照05ZJ301-1/8大样 3. 综合考虑：扶手、栏杆型材壁厚 4. 其他详见图纸及规范要求 | m | 9.480 | 310.55 | 2944.01 | | |
| 102 | 011505005001 | 卫生间扶手 | 1. 部位：无障碍卫生间 2. 洗手盆安全抓杆，具体参考05ZJ301-25/42大样 3. 其他详见图纸及规范要求 | 个 | 1.000 | 246.09 | 246.09 | | |
| 103 | 011505005002 | 卫生间扶手 | 1. 部位：无障碍卫生间 2. 多用途安全抓杆，具体参考05ZJ301-1/49大样 3. 其他详见图纸及规范要求 | 个 | 1.000 | 159.76 | 159.76 | | |
| 104 | 011505005003 | 卫生间扶手 | 1. 部位：无障碍卫生间 2. 多用途安全抓杆，具体参考05ZJ301-16/49大样 3. 其他详见图纸及规范要求 | 个 | 1.000 | 73.44 | 73.44 | | |
| 105 | 011505001001 | 洗漱台 | 1. 材料品种、规格、颜色：600宽人造石台面 2. 支架、配件品种、规格：钢支架，规格综合考虑 3. 综合考虑：石材开孔、磨边等 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 9.170 | 453.17 | 4155.57 | | |
| 106 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1. 镜面玻璃品种、规格：8厘银镜 2. 基层材料种类：综合考虑 3. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 28.620 | 114.6 | 3279.85 | | |
| 107 | 011210006001 | 防鼠板 | 1. 部位：配电间 2. 防鼠板制安 3. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 4.32 | 300 | 1296 | | |
| | | 其他装饰工程合计 | | | | | 43925.5 | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 5496592 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 43925.5 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 18 页 共 19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|-------------------|--------|----------------------------------|------|---------------|--------|---------|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 108 | 粤 011701008001 | 综合钢脚手架 | 1. 综合脚手架 2. 搭设高度:20m内 | m2 | 2846.09 | 44.16 | 125683 | |
| 109 | 粤 011701010001 | 满堂脚手架 | 1. 满堂脚手架 2. 搭设高度:综合考虑 | m2 | 549.388 | 11.13 | 6114.69 | |
| 110 | 粤 011701011001 | 里脚手架 | 1. 里脚手架 2. 搭设高度:综合考虑 | m2 | 4182.836 | 9.3 | 38900.4 | |
| 111 | 011702001001 | 垫层模板 | 1. 类型:垫层模板 2. 支模高度综合考虑 | m2 | 78.0175 | 30.18 | 2354.57 | |
| 112 | 011702001002 | 基础模板 | 1. 类型:桩承台模板 2. 支模高度综合考虑 | m2 | 303.8129 | 44.45 | 13504.5 | |
| 113 | 011702002001 | 矩形柱模板 | 1. 类型:矩形柱模板 2. 支模高度、柱周长综合考虑 | m2 | 1379.663 8 | 54.26 | 74860.6 | |
| 114 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1. 类型:构造柱模板 2. 支模高度综合考虑 | m2 | 802.0415 | 62.27 | 49943.1 | |
| 115 | 011702005001 | 基础梁模板 | 1. 类型:基础梁模板 2. 支模高度综合考虑 | m2 | 397.04 | 54.25 | 21539.4 | |
| 116 | 011702006001 | 矩形梁模板 | 1. 类型:矩形梁模板 2. 支模高度、梁宽综合考虑 | m2 | 3636.317 8 | 58.85 | 213997 | |
| 117 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1. 类型:圈梁模板 2. 支模高度综合考虑 | m2 | 47.4406 | 45.57 | 2161.87 | |
| 118 | 011702009001 | 过梁模板 | 1. 类型:过梁模板 2. 支模高度综合考虑 | m2 | 209.0177 | 45.57 | 9524.94 | |
| 119 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1. 类型:有梁板模板 2. 支模高度综合考虑 | m2 | 3624.977 2 | 55.49 | 201150 | |
| 120 | 011702023001 | 挑檐模板 | 1. 类型:挑檐模板 2. 支模高度综合考虑 | m2 | 772.3703 | 60.91 | 47045.1 | |
| 121 | 011702024001 | 楼梯模板 | 1. 类型:楼梯模板 2. 支模高度综合考虑 | m2 | 143.8608 | 169.87 | 24437.6 | |
| 122 | 011702013001 | 电梯坑、井壁 | 1. 类型:电梯坑、井壁模板 2. 支模高度综合考虑 | m2 | 19.2075 | 61.83 | 1187.6 | |
| 123 | 011702025001 | 反檐 | 1. 类型:卫生间四周墙下反坎模板 2. 支模高度综合考虑 | m2 | 116.7538 | 62.43 | 7288.94 | |
| 124 | 011702025002 | 压顶 | 1. 类型:压顶模板 2. 支模高度综合考虑 | m2 | 396.3 | 38.92 | 15424 | |
| 125 | 011702027001 | 台阶 | | m2 | 11.18 | 37.26 | 416.57 | |
| 本页小计 | | | | | | | 855534 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 19 页 共 19 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------|------|---------|-------|---------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| 126 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式：框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数：综合考虑 | m2 | 4457.53 | 6.69 | 29820.9 | | |
| 127 | 011707008001 | 混凝土泵送增加费 | 1. 混凝土泵送增加费 | m3 | 1418.22 | 14.99 | 21259.1 | | |
| 128 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 大型机械设备安拆及进退场费 2. 综合考虑压桩机、挖掘机、垂直运输设备等 | 项 | 1 | 28519 | 28519 | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 935133 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 79599 | |
| 合 计 | | | | | | | | 6431725 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 140 页

| 项目编码 | 010101001001 | 项目名称 | 平整场地 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 660.000 | | | | |
|---------------|--------------|--------|------|--------|-----|------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A1-1 | 平整场地 | 100m2 | 0.01 | 361.62 | | | 90.03 | 3.62 | | | 0.9 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 3.62 | | | | 0.9 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4.52 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 140 页

| 项目编码 | 010101003001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1661.336 | | | | |
|---------------|-------------------------------|--------------------|--------|--------|-----|---------|----------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A1-22 换 | 挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土 机械挖桩间土方 | 1000m ³ | 0.0009 | 698.54 | | 3211.34 | 500.21 | 0.66 | | 3.02 | 0.47 |
| A1-9 R*1.3 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 人工挖桩间土方 | 100m ³ | 0.0006 | 3442.1 | | | 802.19 | 2.07 | | | 0.48 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 2.73 | | 3.02 | | 0.95 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 6.69 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 140 页

| 项目编码 | 010103001001 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1384.139 | | | | | |
|---------------|---------------|--------|------|---------|-----|--------|----------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A1-147 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.01 | 1095.44 | | 166.36 | 293.35 | 10.95 | | 1.66 | 2.93 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 10.95 | | 1.66 | 2.93 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 15.54 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 140 页

| 项目编码 | 010103002001 | 项目名称 | 余方弃置 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 277.197 | |
|---------------|--------------------------------|--------|--------|--------|-----|----------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A1-35 换 | 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):15 | 1000m3 | 0.0009 | 346.14 | | 28561.94 | 3350.09 | 0.33 | | 26.85 | 3.15 |
| A1-57 换 | 人工装汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):15 | 100m3 | 0.0006 | 998.42 | | 3444.54 | 642.44 | 0.6 | | 2.07 | 0.39 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.93 | | 28.92 | 3.54 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 33.38 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 5 页 共 140 页

| 项目编码 | 010103002002 | 项目名称 | 余方弃置 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 5.185 | | | | |
|---------------|-------------------------------------|------------|--------|---------|------|----------|---------|-------|---------|---------|--------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A1-116 换 | 挖掘机挖石方，自卸汽车运松散石方 运距1km内 实际运距(km):15 | 1000m 3 | 0.0009 | 961.38 | | 58143.23 | 6849.47 | 0.9 | | 54.61 | 6.43 | |
| A1-126 换 | 人工装自卸汽车运卸石方 运距1km内 实际运距(km):15 | 100m3 | 0.0006 | 1333.58 | | 5124.09 | 918 | 0.8 | | 3.07 | 0.55 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 1.7 | | 57.68 | | 6.98 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 66.38 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 6 页 共 140 页

| 项目编码 | | 010301002001 | 项目名称 | | 预制钢筋混凝土管桩 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 1110.700 |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------------|--------|--------|-----------|---------|--------|---------|---------|-------|----------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A2-22 换 | 压预制管桩 桩径400mm 桩长(18m)以外 送桩 | 100m | 0.01 | 732.65 | 10158.64 | 2637.79 | 487.98 | 7.33 | 101.59 | 26.38 | 4.88 |
| A2-22 换 | 压预制管桩 桩径400mm 桩长(18m)以外 送桩 | 100m | 0.0004 | 732.65 | 278.82 | 2637.79 | 487.98 | 0.33 | 0.12 | 1.17 | 0.22 |
| A2-31 换 | 预制混凝土管桩填芯 填混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | 10m3 | 0.0002 | 1136.8 | 3625.76 | 12.97 | 294.39 | 0.21 | 0.65 | | 0.05 |
| A2-30 | 管桩接桩 电焊接桩 | 10个 | 0.0078 | 453.74 | 77.32 | 370.53 | 168.25 | 3.55 | 0.61 | 2.9 | 1.32 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 11.42 | 102.97 | 30.45 | 6.47 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 151.29 | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 预应力混凝土管桩 φ400, AB型 | | | m | 1.01 | 97.82 | 98.8 | | | | |
| | 松杂板枋材 | | | m3 | 0.0017 | 1610.41 | 2.74 | | | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | | | m3 | 0.0018 | 358.22 | 0.64 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.74 | - | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 建筑工程

标段：

| | | | | | | | |
|--|-------|--|--|---|--------|---|--|
| | 材料费小计 | | | - | 102.92 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 8 页 共 140 页

| 项目编号 | | 010301002003 | 项目名称 | | 预制钢筋混凝土管桩 | | | 计量单位 | | m | 工程量 | | 1174.900 |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------------|--------|--------|-----------|---------|--------|---------|---------|-------|--------|--|----------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| A2-24 换 | 压预制管桩 桩径500mm 桩长(18m)以外 送桩 | 100m | 0.01 | 918.46 | 13955.83 | 3267.28 | 608.85 | 9.18 | 139.56 | 32.67 | 6.09 | | |
| A2-24 换 | 压预制管桩 桩径500mm 桩长(18m)以外 送桩 | 100m | 0.0006 | 918.46 | 435.97 | 3267.28 | 608.85 | 0.51 | 0.24 | 1.81 | 0.34 | | |
| A2-31 换 | 预制混凝土管桩填芯 填混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | 10m3 | 0.0003 | 1136.8 | 3625.76 | 12.97 | 294.39 | 0.32 | 1.03 | | 0.08 | | |
| A2-30 | 管桩接桩 电焊接桩 | 10个 | 0.0079 | 453.74 | 77.32 | 370.53 | 168.25 | 3.59 | 0.61 | 2.93 | 1.33 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 13.6 | 141.44 | 37.41 | 7.84 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 200.31 | | | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 松杂板枋材 | | | m3 | 0.0027 | 1610.41 | 4.35 | | | | | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | | | m3 | 0.0029 | 358.22 | 1.04 | | | | | | |
| | 预应力混凝土管桩 φ500, AB型 | | | m | 1.01 | 133.86 | 135.2 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.83 | - | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 9 页 共 140 页

| | 材料费小计 | | | - | 141.42 | - | |
|--|-------|--|--|---|--------|---|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 10 页 共 140 页

| 项目编码 | | 010301002002 | 项目名称 | | 预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | | | 计量单位 | m | 工程量 | 76.600 |
|---------------|-------------------------------------------|--------------|--------|--------|----------------|---------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A2-22 换 | 压预制管桩 桩径400mm 桩长(18m)以外 打(压)试验桩 送桩 | 100m | 0.01 | 1465.3 | 10158.64 | 5275.58 | 619.85 | 14.65 | 101.59 | 52.76 | 6.2 |
| A2-31 换 | 预制混凝土管桩填芯 填混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | 10m3 | 0.0002 | 1136.8 | 3625.76 | 12.97 | 294.39 | 0.21 | 0.65 | | 0.05 |
| A2-22 换 | 压预制管桩 桩径400mm 桩长(18m)以外 打(压)试验桩 送桩 | 100m | 0.0004 | 1465.3 | 10158.64 | 5275.58 | 619.85 | 0.65 | 4.51 | 2.34 | 0.28 |
| A2-30 | 管桩接桩 电焊接桩 | 10个 | 0.0078 | 453.74 | 77.32 | 370.53 | 168.25 | 3.55 | 0.61 | 2.9 | 1.32 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 19.06 | 107.36 | 58 | 7.85 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 192.26 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 预应力混凝土管桩 φ400, AB型 | | | m | 1.0548 | 97.82 | 103.18 | | | | |
| | 松杂板枋材 | | | m3 | 0.0017 | 1610.41 | 2.74 | | | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | | | m3 | 0.0018 | 358.22 | 0.64 | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 11 页 共 140 页

| | | | | | |
|--|-------|---|-------|---|--|
| | 其他材料费 | - | 0.74 | - | |
| | 材料费小计 | - | 107.3 | - | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 12 页 共 140 页

| 项目编码 | | 010301002004 | 项目名称 | | 预制钢筋混凝土管桩（试验桩） | | | 计量单位 | m | 工程量 | 75.800 |
|---------------|-------------------------------------------|--------------|--------|---------|----------------|---------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A2-24 换 | 压预制管桩 桩径500mm 桩长(18m)以外 打(压)试验桩 送桩 | 100m | 0.01 | 1836.91 | 13955.83 | 6534.54 | 774.17 | 18.37 | 139.56 | 65.35 | 7.74 |
| A2-24 换 | 压预制管桩 桩径500mm 桩长(18m)以外 打(压)试验桩 送桩 | 100m | 0.0006 | 1836.91 | 435.97 | 6534.54 | 774.17 | 1.02 | 0.24 | 3.62 | 0.43 |
| A2-31 换 | 预制混凝土管桩填芯 填混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | 10m3 | 0.0003 | 1136.8 | 3625.76 | 12.97 | 294.39 | 0.32 | 1.03 | | 0.08 |
| A2-30 | 管桩接桩 电焊接桩 | 10个 | 0.0079 | 453.74 | 77.32 | 370.53 | 168.25 | 3.59 | 0.61 | 2.93 | 1.33 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 23.3 | 141.44 | 71.9 | 9.58 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 246.22 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 松杂板枋材 | | | m3 | 0.0027 | 1610.41 | 4.35 | | | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | | | m3 | 0.0029 | 358.22 | 1.04 | | | | |
| | 预应力混凝土管桩 φ500, AB型 | | | m | 1.01 | 133.86 | 135.2 | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 13 页 共 140 页

| | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|--|---|--------|---|--|
| | 其他材料费 | | | | - | 0.83 | - | |
| | 材料费小计 | | | | - | 141.42 | - | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 14 页 共 140 页

| 项目编码 | 010301004001 | 项目名称 | 截(凿)桩头 | 计量单位 | 根 | 工程量 | 64.000 | | | | |
|---------------|-----------------|--------|--------|-------|-----|-------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A1-60 | 截(凿)桩头 机械切割预制桩头 | 个 | 1 | 28.22 | | 64.75 | 12.23 | 28.22 | | 64.75 | 12.23 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 28.22 | | 64.75 | 12.23 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 105.2 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 15 页 共 140 页

| 项目编码 | 粤010301005001 | 项目名称 | 桩尖 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 64.000 | | | | | |
|---------------|---------------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A2-27 | 钢桩尖制作安装 | t | 0.0196 | 1958.04 | 3455.16 | 421.35 | 559.59 | 38.39 | 67.75 | 8.26 | 10.97 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 38.39 | 67.75 | 8.26 | 10.97 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 125.37 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 67.8 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 67.8 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 16 页 共 140 页

| 项目编码 | 010515004001 | 项目名称 | 桩头插筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.287 | | | | | |
|---------------|--------------------|--------|------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A4-157 换 | 桩头插筋 换为【螺纹钢 φ10以内】 | t | 1 | 588.1 | 3542.51 | 3.49 | 181.88 | 588.1 | 3542.51 | 3.49 | 181.88 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 588.1 | 3542.51 | 3.49 | 181.88 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4315.95 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 螺纹钢 φ10以内，三级钢 | | | | t | 1.03 | 3428.01 | 3530.85 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 11.66 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 3542.51 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 17 页 共 140 页

| 项目编码 | 010515004002 | 项目名称 | 桩头插筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 1.721 | | | | | |
|---------------|---------------------|--------|------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A4-157 换 | 桩头插筋 换为【螺纹钢 φ10~25】 | t | 1 | 588.1 | 3533.67 | 3.49 | 181.88 | 588.1 | 3533.67 | 3.49 | 181.88 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 588.1 | 3533.67 | 3.49 | 181.88 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4307.14 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 螺纹钢 φ10~25, 三级钢 | | | t | 1.03 | 3419.43 | 3522.01 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 11.66 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 3533.67 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 18 页 共 140 页

| 项目编码 | 010401001001 | 项目名称 | 砖基础 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 41.051 | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--------|-----|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A3-1 | 砖基础 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥砂浆 | 10m3 | 0.1 | 897.88 | 2698.44 | | 222.11 | 89.79 | 269.84 | | | 22.21 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 89.79 | 269.84 | | | 22.21 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | 74.4 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 381.85 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥砂浆 | | | m3 | 0.236 | 315.24 | 74.4 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 195.45 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 269.85 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 19 页 共 140 页

| 项目编码 | 010401003001 | 项目名称 | 实心砖墙 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 10.148 | |
|-------------------|--------------------------------------------|--------|------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A3-4 | 混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌）M7.5 水泥石灰砂浆 | 10m3 | 0.1 | 1548.79 | 2678.4 | | 383.11 | 154.88 | 267.84 | | 38.31 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 154.88 | 267.84 | | 38.31 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 60.82 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 461.03 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 松杂板枋材 | | | m3 | 0.0017 | 1610.41 | 2.74 | | | | |
| | 预拌砂浆（湿拌）M7.5 水泥石灰砂浆 | | | m3 | 0.218 | 279 | 60.82 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 204.29 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 267.85 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 20 页 共 140 页

| 项目编码 | | 010401003004 | 项目名称 | | 实心砖墙 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 10.790 | |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------|------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A3-6 | 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥石灰砂浆 | 10m3 | 0.1 | 1252.44 | 2682.09 | | 309.81 | 125.24 | 268.21 | 30.98 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 125.24 | 268.21 | 30.98 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 63.89 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 424.43 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 松杂板枋材 | | | m3 | 0.0017 | 1610.41 | 2.74 | | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥石灰砂浆 | | | m3 | 0.229 | 279 | 63.89 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 201.58 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 268.21 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 21 页 共 140 页

| 项目编号 | | 010402001001 | 项目名称 | | 砌块墙 | | 计量单位 | | m3 | 工程量 | | 259.622 | |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------|------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|-----|--------|---------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| A3-48 | 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 18cm 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥石灰砂浆 | 10m3 | 0.1 | 1054.87 | 2563.38 | | 260.94 | 105.49 | 256.34 | | | 26.09 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 105.49 | 256.34 | | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 17.86 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 387.93 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 松杂板枋材 | | | m3 | 0.0017 | 1610.41 | 2.74 | | | | | | |
| | 蒸压加气混凝土砌块 600×180×200 | | | 千块 | 0.0444 | 5247.09 | 232.97 | | | | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥石灰砂浆 | | | m3 | 0.064 | 279 | 17.86 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 2.77 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 256.34 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 22 页 共 140 页

| 项目编码 | 010402001002 | 项目名称 | 砌块墙 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 487.808 | |
|---------------|---------------------------------------------------|--------|-----|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A3-52 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 18cm 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥石灰砂浆 | 10m3 | 0.1 | 949.03 | 2535.07 | | 234.76 | 94.9 | 253.51 | | 23.48 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 94.9 | 253.51 | | 23.48 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 17.86 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 371.88 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 松杂板枋材 | | | m3 | 0.0009 | 1610.41 | 1.45 | | | | |
| | 蒸压加气混凝土砌块 600×180×200 | | | 千块 | 0.0444 | 5247.09 | 232.97 | | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥石灰砂浆 | | | m3 | 0.064 | 279 | 17.86 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.23 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 253.51 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 23 页 共 140 页

| 项目编码 | 010402001003 | 项目名称 | 砌块墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 24.721 | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------|--------|-----|--------|---------|---------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A3-51 | 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 12cm 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥石灰砂浆 | 10m3 | 0.1 | 1136.9 | 2535.47 | | 281.23 | 113.69 | 253.55 | | 28.12 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 113.69 | 253.55 | | 28.12 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 20.09 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 395.36 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 松杂板枋材 | | | m3 | 0.001 | 1610.41 | 1.61 | | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥石灰砂浆 | | | m3 | 0.072 | 279 | 20.09 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 231.86 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 253.56 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 24 页 共 140 页

| 项目编码 | 010402001004 | 项目名称 | 砌块墙 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 43.214 | | |
|---------------|---------------------------------------------------|--------|-----|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A3-47 | 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 12cm 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） M7.5 水泥石灰砂浆 | 10m3 | 0.1 | 1287.72 | 2567.49 | | 318.54 | 128.77 | 256.75 | | 31.85 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 128.77 | 256.75 | | 31.85 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 20.09 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 417.37 | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 松杂板枋材 | | | | m3 | 0.0018 | 1610.41 | 2.9 | | | |
| | 预拌砂浆（湿拌） M7.5 水泥石灰砂浆 | | | | m3 | 0.072 | 279 | 20.09 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 233.77 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 256.76 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 25 页 共 140 页

| 项目编码 | 010401012001 | 项目名称 | 零星砌砖 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 15.507 | |
|---------------|----------------------------------|--------|------|------|---------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A3-124 | 零星砌体 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) M5.0 水泥石灰砂浆 | 10m3 | 0.1 | 1764 | 2680.23 | | 436.35 | 176.4 | 268.02 | | 43.64 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 176.4 | 268.02 | | 43.64 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 62.5 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 488.05 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 预拌砂浆(湿拌) M5.0 水泥石灰砂浆 | | | | m3 | 0.211 | 296.21 | 62.5 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 205.53 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 268.03 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 26 页 共 140 页

| 项目编码 | 010401012003 | 项目名称 | 零星砌砖 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 2.880 | |
|---------------|----------------------------------|--------|------|------|---------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A3-124 | 零星砌体 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) M5.0 水泥石灰砂浆 | 10m3 | 0.1 | 1764 | 2680.23 | | 436.35 | 176.4 | 268.02 | | 43.64 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 176.4 | 268.02 | | 43.64 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 62.5 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 488.05 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 预拌砂浆(湿拌) M5.0 水泥石灰砂浆 | | | | m3 | 0.211 | 296.21 | 62.5 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 205.53 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 268.03 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 27 页 共 140 页

| 项目编码 | 010401012004 | 项目名称 | 零星砌砖 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 0.500 | |
|---------------|----------------------------------|--------|------|------|---------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A3-124 | 零星砌体 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) M5.0 水泥石灰砂浆 | 10m3 | 0.1 | 1764 | 2680.23 | | 436.35 | 176.4 | 268.02 | | 43.64 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 176.4 | 268.02 | | 43.64 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 62.5 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 488.05 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 预拌砂浆(湿拌) M5.0 水泥石灰砂浆 | | | | m3 | 0.211 | 296.21 | 62.5 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 205.53 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 268.03 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 28 页 共 140 页

| 项目编号 | | 010507006003 | | 项目名称 | | 化粪池 | | 计量单位 | | 座 | | 工程量 | | 1.000 | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|------|---------|-----|--|-------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| A3-109 换 | 砖砌化粪池(行车)外型体积50m3以内 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) M10 水泥砂浆 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 | 10m3 | 2.7176 | 2353.96 | 2271.31 | 0.77 | 582.38 | 6397.12 | 6172.51 | 2.09 | 1582.68 | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 6397.12 | 6172.51 | 2.09 | 1582.68 | | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | | 1223.99 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | 14154.4 |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 松杂板枋材 | | | m3 | 0.5979 | 1610.41 | 962.86 | | | | | | | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | | | m3 | 2.2828 | 339.58 | 775.19 | | | | | | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆 | | | m3 | 1.1414 | 373.2 | 425.97 | | | | | | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) M10 水泥砂浆 | | | m3 | 2.3915 | 333.69 | 798.02 | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 29 页 共 140 页

| | | | | | | | |
|--|-------|--|--|---|---------|---|--|
| | 其他材料费 | | | - | 3210.54 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 6172.58 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 30 页 共 140 页

| 项目编码 | 010501001001 | 项目名称 | 垫层 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 23.657 | | | | |
|---------------|----------------------------------|--------|-----|--------|---------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-58 换 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 | 10m3 | 0.1 | 986.86 | 2915.81 | | 303.87 | 98.69 | 291.58 | | 30.39 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 98.69 | 291.58 | | 30.39 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 420.65 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 291.58 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 291.58 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 31 页 共 140 页

| 项目编码 | | 010501001002 | 项目名称 | | 垫层 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 100.800 |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-59 | 轻质混凝土垫层 | 10m3 | 0.045 | 1134.84 | 2197.1 | 57.4 | 358.81 | 51.07 | 98.87 | 2.58 | 16.15 |
| A9-9 换 | 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | 100m2 | 0.01 | 867.3 | 1327.05 | 4.09 | 225.15 | 8.67 | 13.27 | 0.04 | 2.25 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 59.74 | 112.14 | 2.62 | 18.4 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 192.89 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 112.15 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 112.15 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 32 页 共 140 页

| 项目编码 | 010501005001 | 项目名称 | 桩承台基础 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 131.626 | |
|-------------------|------------------------------------------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-2 换 | 其他混凝土基础 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | 10m3 | 0.1 | 851.62 | 3634.66 | 142.34 | 287.26 | 85.16 | 363.47 | 14.23 | 28.73 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 85.16 | 363.47 | 14.23 | 28.73 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 491.59 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | | | m3 | 1.01 | 358.22 | 361.8 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.66 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 363.46 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 33 页 共 140 页

| 项目编码 | 010502001001 | 项目名称 | 矩形柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 74.670 | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------|--------|-----|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A4-5 换 | 矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C35 | 10m3 | 0.1 | 1136.8 | 3821.98 | 12.97 | 353.12 | 113.68 | 382.2 | 1.3 | 35.31 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 113.68 | 382.2 | 1.3 | 35.31 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 532.49 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 382.2 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 382.2 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 34 页 共 140 页

| 项目编码 | 010502001002 | 项目名称 | 矩形柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 48.060 | | | | | |
|---------------|------------------------------------------|--------|-----|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A4-5 换 | 矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | 10m3 | 0.1 | 1136.8 | 3637.96 | 12.97 | 353.12 | 113.68 | 363.8 | 1.3 | 35.31 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 113.68 | 363.8 | 1.3 | 35.31 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 514.09 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | | | m3 | 1.01 | 358.22 | 361.8 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 2 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 363.8 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 35 页 共 140 页

| 项目编码 | 010502001003 | 项目名称 | 矩形柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 69.533 | | | | | |
|---------------|------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A4-5 换 | 矩形、多边形、异形、圆形柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.1 | 1136.8 | 3449.7 | 12.97 | 353.12 | 113.68 | 344.97 | 1.3 | 35.31 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 113.68 | 344.97 | 1.3 | 35.31 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 495.26 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | | | m3 | 1.01 | 339.58 | 342.98 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 2 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 344.98 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 36 页 共 140 页

| 项目编码 | 010502002001 | 项目名称 | 构造柱 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 32.917 | | | | | |
|---------------|--------------------------------|--------|-----|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A4-6 换 | 构造柱 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.1 | 1657.18 | 3449.21 | 12.97 | 513.36 | 165.72 | 344.92 | 1.3 | 51.34 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 165.72 | 344.92 | 1.3 | 51.34 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 563.28 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | | | m3 | 1.01 | 339.58 | 342.98 | - | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.95 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 344.93 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 37 页 共 140 页

| 项目编码 | 010503001001 | 项目名称 | 基础梁 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 51.030 | |
|---------------|--------------------------------|--------|-----|--------|---------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-8 换 | 基础梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | 10m3 | 0.1 | 735.98 | 3652.87 | 13.08 | 229.73 | 73.6 | 365.29 | 1.31 | 22.97 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 73.6 | 365.29 | 1.31 | 22.97 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 463.18 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | | | | m3 | 1.01 | 358.22 | 361.8 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 3.48 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 365.28 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 38 页 共 140 页

| 项目编码 | 010503004001 | 项目名称 | 圈梁 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 4.583 | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|--------|-----|---------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A4-10 换 | 圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.1 | 1486.66 | 3486.43 | 13.08 | 460.88 | 148.67 | 348.64 | 1.31 | 46.09 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 148.67 | 348.64 | 1.31 | 46.09 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 544.71 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | | | m3 | 1.01 | 339.58 | 342.98 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 5.67 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 348.65 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 39 页 共 140 页

| 项目编码 | 010503005001 | 项目名称 | 过梁 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 12.162 | | | |
|---------------|--------------------------------------|--------|-----|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-10 换 | 圈、过、拱、弧形梁 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.1 | 1486.66 | 3486.43 | 13.08 | 460.88 | 148.67 | 348.64 | 1.31 | 46.09 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 148.67 | 348.64 | 1.31 | 46.09 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 544.71 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | | | | m3 | 1.01 | 339.58 | 342.98 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 5.67 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 348.65 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 40 页 共 140 页

| 项目编码 | 010505001001 | 项目名称 | 有梁板 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 230.918 | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|--------|---------|-------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-14 换 | 平板、有梁板、无梁板 合并制作 子目 普通商品混凝土 碎石粒径 20石 C30 | 10m3 | 0.1 | 762.44 | 3672.71 | 15.99 | 238.59 | 76.24 | 367.27 | 1.6 | 23.86 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 76.24 | 367.27 | 1.6 | 23.86 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 468.96 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | | | | m3 | 1.01 | 358.22 | 361.8 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 5.47 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 367.27 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 41 页 共 140 页

| 项目编码 | 010505001002 | 项目名称 | 有梁板 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 578.807 | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------|-----|--------|---------|-------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-14 换 | 平板、有梁板、无梁板 合并制作 子目 普通商品混凝土 碎石粒径 20石 C25 | 10m3 | 0.1 | 762.44 | 3484.44 | 15.99 | 238.59 | 76.24 | 348.44 | 1.6 | 23.86 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 76.24 | 348.44 | 1.6 | 23.86 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 450.14 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | | | | m3 | 1.01 | 339.58 | 342.98 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 5.47 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 348.45 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 42 页 共 140 页

| 项目编码 | 010501006001 | 项目名称 | 电梯坑 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 4.416 | | | | | |
|---------------|------------------------------------|--------|-----|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A4-4 换 | 电梯坑 合并制作子目 商品 S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30 | 10m3 | 0.1 | 1054.48 | 3721.17 | 142.34 | 349.73 | 105.45 | 372.12 | 14.23 | 34.97 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 105.45 | 372.12 | 14.23 | 34.97 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 526.77 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 372.12 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 372.12 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 43 页 共 140 页

| 项目编码 | 010505006001 | 项目名称 | 挡水坎 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 10.155 | | | | | |
|---------------|----------------------------------|--------|-----|---------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A4-27 换 | 栏板、反檐 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.1 | 1889.44 | 3460.71 | 20.92 | 586.77 | 188.94 | 346.07 | 2.09 | 58.68 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 188.94 | 346.07 | 2.09 | 58.68 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 595.78 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | | | m3 | 1.01 | 339.58 | 342.98 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 3.1 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 346.08 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 44 页 共 140 页

| 项目编码 | | 010505007001 | 项目名称 | | 挑檐板 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 22.184 |
|---------------|----------------------------------|--------------|------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-29 换 | 天沟、挑檐 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | 10m3 | 0.1 | 1471.96 | 3708.36 | 20.92 | 458.21 | 147.2 | 370.84 | 2.09 | 45.82 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 147.2 | 370.84 | 2.09 | 45.82 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 565.96 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | | | m3 | 1.01 | 358.22 | 361.8 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 9.03 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 370.83 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 45 页 共 140 页

| 项目编码 | 010505007002 | 项目名称 | 挑檐板 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 56.488 | | | | | |
|---------------|----------------------------------|--------|-----|---------|--------|--------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A4-29 换 | 天沟、挑檐 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.1 | 1471.96 | 3520.1 | 20.92 | 458.21 | 147.2 | 352.01 | 2.09 | 45.82 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 147.2 | 352.01 | 2.09 | 45.82 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 547.13 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | | | m3 | 1.01 | 339.58 | 342.98 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 9.03 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 352.01 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 46 页 共 140 页

| 项目编码 | 010506001001 | 项目名称 | 直形楼梯 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 12.527 | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--------|------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A4-20 换 | 直形楼梯 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | 10m3 | 0.1 | 1271.06 | 3661.9 | 20.92 | 396.35 | 127.11 | 366.19 | 2.09 | 39.64 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 127.11 | 366.19 | 2.09 | 39.64 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 535.03 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | | | m3 | 1.01 | 358.22 | 361.8 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 4.38 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 366.18 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 47 页 共 140 页

| 项目编码 | 010506001002 | 项目名称 | 直形楼梯 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 26.561 | | | | | |
|---------------|---------------------------------|--------|------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A4-20 换 | 直形楼梯 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.1 | 1271.06 | 3473.64 | 20.92 | 396.35 | 127.11 | 347.36 | 2.09 | 39.64 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 127.11 | 347.36 | 2.09 | 39.64 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 516.2 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | | | m3 | 1.01 | 339.58 | 342.98 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 4.38 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 347.36 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 48 页 共 140 页

| 项目编码 | | 010507001001 | 项目名称 | | 散水 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 55.400 |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-72 | 填砂 | 10m3 | 0.006 | 396.9 | 1984.19 | | 122.21 | 2.38 | 11.91 | | 0.73 |
| A4-30 换 | 地沟、明沟、电缆沟、散水坡 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C15 | 10m3 | 0.006 | 766.36 | 3104.54 | 20.92 | 240.94 | 4.6 | 18.63 | 0.13 | 1.45 |
| A9-11 换 | 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 预拌砂浆（干拌） 1:2 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 864.95 | 94.51 | 24.01 | 223.93 | 8.65 | 0.95 | 0.24 | 2.24 |
| A7-200 | 建筑油膏 | 100m | 0.0172 | 411.89 | 278.43 | | 100.64 | 7.07 | 4.78 | | 1.73 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 22.7 | 36.27 | 0.37 | 6.15 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 65.48 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 水泥砂浆 1:2(干拌) | | | | | m3 | 0.0202 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 36.27 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 36.27 | - | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 49 页 共 140 页

| 项目编码 | 010507001002 | 项目名称 | 坡道 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 10.808 | | | |
|---------------|----------------------------------|--------|------|--------|---------|-----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-74 | 3:7灰土 | 10m3 | 0.03 | 1274 | 1437.46 | | 392.29 | 38.22 | 43.12 | | 11.77 |
| A4-58 换 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | 10m3 | 0.01 | 986.86 | 3092.63 | | 303.87 | 9.87 | 30.93 | | 3.04 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 48.09 | 74.05 | | | 14.81 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 136.95 | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 74.05 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 74.05 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 50 页 共 140 页

| 项目编码 | 010507002001 | 项目名称 | 地坪 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 569.863 | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-77 换 | 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | 100m2 | 0.01 | 2445.1 | 3107.79 | | 752.9 | 24.45 | 31.08 | | 7.53 |
| A4-74 | 3:7灰土 | 10m3 | 0.008 | 1274 | 1437.46 | | 392.29 | 10.19 | 11.5 | | 3.14 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 34.64 | 42.58 | | 10.67 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 87.89 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 42.58 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 42.58 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 51 页 共 140 页

| 项目编码 | 010507004001 | 项目名称 | 台阶 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 11.180 | | | | |
|---------------|-------------------------------|--------|-----|---------|---------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-31 换 | 台阶 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | 10m3 | 0.1 | 955.5 | 3141.65 | | 294.22 | 95.55 | 314.17 | | 29.42 |
| A4-54 | 三合土垫层 碎石 | 10m3 | 0.1 | 1134.84 | 2499.13 | | 349.44 | 113.48 | 249.91 | | 34.94 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 209.03 | 564.08 | | 64.36 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 837.48 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 564.07 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 564.08 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 52 页 共 140 页

| 项目编码 | 010507005001 | 项目名称 | 压顶 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 9.084 | | | | | |
|---------------|----------------------------------|--------|-----|---------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A4-32 换 | 压顶、扶手 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.1 | 1585.64 | 3573.12 | | 488.26 | 158.56 | 357.31 | | 48.83 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 158.56 | 357.31 | | 48.83 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 564.69 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | | | m3 | 1.01 | 339.58 | 342.98 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 14.34 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 357.32 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 53 页 共 140 页

| 项目编码 | | 010507006002 | 项目名称 | | 隔油池 | | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 1.000 |
|------------|---------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-58 换 | 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 | 10m3 | 0.05 | 986.86 | 2915.81 | | 303.87 | 49.34 | 145.79 | | 15.19 |
| A4-33 换 | 房上水池 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.479 | 1065.26 | 3479.46 | 20.92 | 332.99 | 510.26 | 1666.66 | 10.02 | 159.5 |
| A4-118 换 | 地沟盖板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.028 | 1346.52 | 3523.59 | 316.43 | 477.03 | 37.7 | 98.66 | 8.86 | 13.36 |
| A4-144 | 地沟盖板 | 10m3 | 0.028 | 1233.82 | 276.98 | 320.85 | 428.16 | 34.55 | 7.76 | 8.98 | 11.99 |
| A6-26 | 金属零星构件 制作 | t | 0.044 | 2771.54 | 4391.01 | 736.37 | 760.01 | 121.95 | 193.2 | 32.4 | 33.44 |
| A6-27 | 金属零星构件 安装 | t | 0.044 | 1054.77 | 25.8 | 122.88 | 271.47 | 46.41 | 1.14 | 5.41 | 11.94 |
| A6-3 | 钢梯 爬式 制作 | t | 0.023 | 2194.22 | 4129.08 | 990.1 | 641.79 | 50.47 | 94.97 | 22.77 | 14.76 |
| A6-4 | 钢梯 爬式 安装 | t | 0.023 | 1332.8 | 63.47 | 16.65 | 327.57 | 30.65 | 1.46 | 0.38 | 7.53 |
| 借D5-3-27 | 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆 | 10套 | 0.1 | 481.08 | 2571.94 | | 116.99 | 48.11 | 257.19 | | 11.7 |
| 借D5-3-24 换 | 钢筋混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 | 10m3 | 0.0209 | 2352 | 3812.15 | 148.34 | 584.92 | 49.16 | 79.67 | 3.1 | 12.22 |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 54 页 共 140 页

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|---------|-------------|-------------|--|
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | | | | | | | | | | | |
| A4-179 | 现浇构件螺纹钢 φ25内 | t | 0.574 | 429.83 | 3635.67 | 48.34 | 143.17 | 246.72 | 2086.87 | 27.75 | 82.18 | |
| A4-175 | 现浇构件圆钢 φ10内 | t | 0.037 | 852.21 | 3370.03 | 57.41 | 272.44 | 31.53 | 124.69 | 2.12 | 10.08 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 1256.85 | 4758.06 | 121.79 | 383.89 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 250.9 | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6520.61 | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | 松杂板枋材 | | | | | m3 | 0.0005 | 1610.41 | 0.81 | | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | | | | | m3 | 5.3328 | 339.58 | 1810.91 | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆 | | | | | m3 | 0.0284 | 373.2 | 10.6 | | | |
| | 铸铁井盖、座 Φ800 | | | | | 套 | 1 | 240.3 | 240.3 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 2694.73 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 4757.35 | - | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 55 页 共 140 页

| 项目编码 | 010507007001 | 项目名称 | 屋面水池 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 12.840 | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------|------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A4-33 换 | 房上水池 合并制作子目 商品 S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.1 | 1065.26 | 3635.2 | 20.92 | 332.99 | 106.53 | 363.52 | 2.09 | 33.3 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 106.53 | 363.52 | 2.09 | 33.3 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 505.44 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 363.52 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 363.52 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 56 页 共 140 页

| 项目编码 | 010515001001 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | | | | 计量单位 | t | 工程量 | 46.596 | |
|---------------|------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-181 换 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 换为【螺纹钢 φ10以内】 | t | 1 | 1123.67 | 3543.94 | 77.67 | 360.72 | 1123.67 | 3543.94 | 77.67 | 360.72 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 1123.67 | 3543.94 | 77.67 | 360.72 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 5106 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 螺纹钢 φ10以内，三级钢 | | | t | 1.02 | 3428.01 | 3496.57 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 47.37 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 3543.94 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 57 页 共 140 页

| 项目编码 | 010515001005 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | | | | 计量单位 | t | 工程量 | 4.940 | |
|---------------|-----------------|--------|--------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-184 | 现浇构件箍筋 螺纹钢 φ10外 | t | 1 | 596.82 | 3603.77 | 17.64 | 187.87 | 596.82 | 3603.77 | 17.64 | 187.87 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 596.82 | 3603.77 | 17.64 | 187.87 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 4406.1 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 螺纹钢 φ10~25, 三级钢 | | | | t | 1.045 | 3419.43 | 3573.3 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 30.47 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 3603.77 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 58 页 共 140 页

| 项目编码 | 010515001002 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | | | | 计量单位 | t | 工程量 | 46.257 | |
|---------------|----------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-178 | 现浇构件螺纹钢 φ10内 | t | 1 | 726.38 | 3617.23 | 11.01 | 226.21 | 726.38 | 3617.23 | 11.01 | 226.21 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 726.38 | 3617.23 | 11.01 | 226.21 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4580.83 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 螺纹钢 φ10以内, 三级钢 | | | | t | 1.045 | 3428.01 | 3582.27 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 34.96 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 3617.23 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 59 页 共 140 页

| 项目编码 | 010515001003 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 100.592 | | | | |
|---------------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-179 | 现浇构件螺纹钢 φ25内 | t | 1 | 429.83 | 3635.67 | 48.34 | 143.17 | 429.83 | 3635.67 | 48.34 | 143.17 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 429.83 | 3635.67 | 48.34 | 143.17 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 4257.01 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 螺纹钢 φ10~25, 三级钢 | | | t | 1.045 | 3419.43 | 3573.3 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 62.37 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 3635.67 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 60 页 共 140 页

| 项目编码 | 010515001004 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 6.717 | | | | |
|---------------|--------------|--------|--------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-180 | 现浇构件螺纹钢 φ25外 | t | 1 | 328.99 | 3639.67 | 47.64 | 111.95 | 328.99 | 3639.67 | 47.64 | 111.95 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 328.99 | 3639.67 | 47.64 | 111.95 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 4128.25 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 3639.66 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 3639.66 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 61 页 共 140 页

| 项目编码 | 010515001006 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | | | | 计量单位 | t | 工程量 | 0.686 | |
|---------------|--------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-179 | 现浇构件螺纹钢 φ25内 | t | 1 | 429.83 | 3572.89 | 48.34 | 143.17 | 429.83 | 3572.89 | 48.34 | 143.17 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 429.83 | 3572.89 | 48.34 | 143.17 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4194.23 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 3572.9 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 3572.9 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 62 页 共 140 页

| 项目编码 | 010515001007 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | | | | 计量单位 | t | 工程量 | 0.140 | |
|---------------|------------------------------|------|--------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-181 换 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 换为【螺纹钢 φ10以内】 | t | 1 | 1123.67 | 3531.39 | 77.67 | 360.72 | 1123.67 | 3531.39 | 77.67 | 360.72 |
| 人工单价 | | | | 小计 | | | | 1123.67 | 3531.39 | 77.67 | 360.72 |
| 综合工日98元/工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5093.33 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 3531.39 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 3531.39 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 63 页 共 140 页

| 项目编码 | 010516003001 | 项目名称 | 机械连接 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 300.000 | |
|---------------|-----------------------|--------|------|--------|--------|-------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-208 | 套筒锥型螺栓钢筋接头 ϕ 32内 | 10个接头 | 0.1 | 164.64 | 150.93 | 17.22 | 54.64 | 16.46 | 15.09 | 1.72 | 5.46 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 16.46 | 15.09 | 1.72 | 5.46 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 38.73 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 15.09 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 15.09 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 64 页 共 140 页

| 项目编码 | 010516003002 | 项目名称 | 电渣压力焊 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2392.000 | |
|---------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|----------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-207 | 电渣压力焊接 | 10个接头 | 0.1 | 12.74 | 50.75 | 13.59 | 7 | 1.27 | 5.08 | 1.36 | 0.7 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 1.27 | 5.08 | 1.36 | 0.7 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 8.41 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 5.07 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 5.07 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 65 页 共 140 页

| 项目编码 | 010516002001 | 项目名称 | 预埋铁件 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.232 | | | | |
|---------------|--------------|--------|------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-213 | 预埋铁件 | t | 1 | 2016.84 | 5191.46 | 266.03 | 680.2 | 2016.84 | 5191.46 | 266.03 | 680.2 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 2016.84 | 5191.46 | 266.03 | 680.2 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 8154.54 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 5191.46 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 5191.46 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 66 页 共 140 页

| 项目编码 | 010606008001 | 项目名称 | 钢梯 | | | | 计量单位 | t | 工程量 | 0.056 | |
|---------------|---------------------|--------|--------|---------|---------|-------|----------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A6-3 | 钢梯 爬式 制作 | t | 1 | 2194.22 | 4129.08 | 990.1 | 641.79 | 2194.22 | 4129.08 | 990.1 | 641.79 |
| A14-133 | 不锈钢扶手 弧型 Φ60 | 100m | 0.3571 | 1230.39 | 3753.08 | 126.4 | 324.38 | 439.43 | 1340.39 | 45.14 | 115.85 |
| A16-118 换 | 防锈漆 二遍 实际防锈漆遍数(遍):1 | 100m2 | 0.2 | 250.49 | 222.81 | | 61.89 | 50.1 | 44.56 | | 12.38 |
| A16-132 | 金属面调和漆 调和漆二遍 | 100m2 | 0.2 | 275.18 | 266.28 | | 67.98 | 55.04 | 53.26 | | 13.6 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 2738.79 | 5567.29 | 1035.24 | 783.62 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 10125.33 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 5569.89 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 5569.89 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 67 页 共 140 页

| 项目编码 | 010801001001 | 项目名称 | 木质门 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 165.000 | | | | |
|---------------|--------------|--------|------|---------|----------|-----|---------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A12-154 换 | 平开式装饰成品门安装 | 100m2 | 0.01 | 1662.08 | 60464.26 | | 407.59 | 16.62 | 604.64 | | 4.08 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 16.62 | 604.64 | | 4.08 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 625.33 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 成品夹板门（带门套） | | | | m2 | 1 | 600 | 600 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 4.64 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 604.64 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 68 页 共 140 页

| 项目编码 | | 010802001001 | 项目名称 | | 铝合金门 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 104.400 | |
|-----------------------|----------------------------------------|--------------|------|---------|----------|------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| MC1-85 | 铝合金推拉门46系列 | m2 | 1 | | 295 | | | | 295 | | |
| A12-257 换 | 推拉门安装 铝合金门 使用钢化、中空、夹胶等玻璃 换为【热反射镀膜玻璃6厚】 | 100m2 | 0.01 | 2407.86 | 10089.56 | | 590.47 | 24.08 | 100.9 | 5.9 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 24.08 | 395.9 | 5.9 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 425.88 | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 热反射镀膜玻璃 6厚 | | | | m2 | 0.82 | 94.19 | 77.24 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 318.66 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 395.9 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 69 页 共 140 页

| 项目编码 | 010802001004 | 项目名称 | 铝合金门 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 42.630 | |
|---------------|-------------------------|--------|------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| MC1-86 | 铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮（无横框） | m2 | 1 | | 380 | | | | 380 | | |
| A12-258 换 | 铝合金平开门安装 使用钢化、中空、夹胶等玻璃 | 100m2 | 0.01 | 3084.35 | 7665.71 | | 756.37 | 30.84 | 76.66 | 7.56 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 30.84 | 456.66 | 7.56 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 495.06 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 456.66 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 456.66 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 70 页 共 140 页

| 项目编码 | 010802001003 | 项目名称 | 玻璃地弹门 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 8.640 | | | |
|---------------|---------------------------------------|--------|--------|---------|----------|-----|---------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A12-251 换 | 地弹门安装 铝合金玻璃门 使用钢化、中空、夹胶等玻璃 换为【钢化玻璃12】 | 100m2 | 0.01 | 3195.49 | 13179.21 | | 783.63 | 31.95 | 131.79 | | 7.84 |
| 0949741 | 铝合金地弹门 | m2 | 1 | | 513.22 | | | | 513.22 | | |
| A12-268 | 拉手安装 长度30以下 | 100套 | 0.0046 | 1984.5 | 6900 | | 486.66 | 9.19 | 31.94 | | 2.25 |
| A12-270 | 地弹簧 | 100台 | 0.0046 | 4410 | 42204 | | 1081.46 | 20.42 | 195.39 | | 5.01 |
| A12-276 | 门锁安装（单向） | 100套 | 0.0023 | 1764 | 12000 | | 432.58 | 4.08 | 27.78 | | 1 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 65.64 | 900.12 | | 16.1 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 981.86 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 900.14 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 900.14 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 71 页 共 140 页

| 项目编码 | 010802003001 | 项目名称 | 钢质防火门 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 77.220 | |
|---------------|--------------|--------|--------|---------|--------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A12-244 | 钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 1662.57 | 110.5 | | 407.71 | 16.63 | 1.11 | | 4.08 |
| MC1-67 | 钢质防火门（乙级） | m2 | 1 | | 437.62 | | | | 437.62 | | |
| A12-278 | 闭门器安装 明装 | 100套 | 0.0058 | 1323 | 14700 | | 324.44 | 7.71 | 85.66 | | 1.89 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 24.34 | 524.39 | | 5.97 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 554.7 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 524.4 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 524.4 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 72 页 共 140 页

| 项目编码 | | 010802003002 | 项目名称 | | 钢质防火门 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 17.640 | |
|---------------|--------------|--------------|-------|---------|-------|-----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A12-244 | 钢质防火门安装 | 100m2 | 0.01 | 1662.57 | 110.5 | | 407.71 | 16.63 | 1.11 | 4.08 | |
| MC1-67 | 钢质防火门（丙级） | m2 | 1 | | 405 | | | | 405 | | |
| A12-278 | 闭门器安装 明装 | 100套 | 0.004 | 1323 | 14700 | | 324.44 | 5.25 | 58.33 | 1.29 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 21.88 | 464.44 | 5.37 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 491.69 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 464.44 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 464.44 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 73 页 共 140 页

| 项目编码 | 010803002001 | 项目名称 | 防火卷帘门 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 20.74 | | | | | |
|---------------|--------------|------|-------|--------|--------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| MC1-77 | 钢质防火卷帘复合片 | m2 | 1 | | 429.11 | | | | 429.11 | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 429.11 | | | | | |
| | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 429.11 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 429.11 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 429.11 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 74 页 共 140 页

| 项目编码 | 010807001001 | 项目名称 | 铝合金推拉窗 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 307.247 | |
|---------------|------------------|--------|--------|---------|----------|-------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A12-259 | 推拉窗安装 不带亮 | 100m2 | 0.01 | 2084.17 | 12036.69 | | 511.1 | 20.84 | 120.37 | 5.11 | |
| MC1-92 | 铝合金双扇推拉窗90系列 无上亮 | m2 | 1 | | 210 | | | | 210 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 20.84 | 330.37 | 5.11 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 356.32 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 铝合金双扇推拉窗90系列 无上亮 | | | m2 | 1 | 210 | 210 | | | | |
| | 热反射镀膜玻璃 6厚 | | | m2 | 1 | 94.19 | 94.19 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 26.2 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 330.39 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 75 页 共 140 页

| 项目编码 | 010807001003 | 项目名称 | 铝合金推拉窗 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 51.717 | | |
|---------------|------------------|--------|--------|---------|----------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A12-259 | 推拉窗安装 不带亮 | 100m2 | 0.01 | 2084.17 | 14217.69 | | 511.1 | 20.84 | 142.18 | | 5.11 |
| MC1-92 | 铝合金双扇推拉窗90系列 无上亮 | m2 | 1 | | 210 | | | | 210 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 20.84 | 352.18 | | 5.11 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 378.13 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 铝合金双扇推拉窗90系列 无上亮 | | | m2 | 1 | 210 | 210 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 142.2 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 352.2 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 76 页 共 140 页

| 项目编码 | 010807001002 | 项目名称 | 铝合金固定窗 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 146.775 | | |
|---------------|--------------|--------|--------|---------|----------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A12-261 | 固定窗安装 矩形 | 100m2 | 0.01 | 1574.37 | 14142.29 | | 386.09 | 15.74 | 141.42 | | 3.86 |
| MC1-98 | 铝合金固定窗 矩形 | m2 | 1 | | 212.08 | | | | 212.08 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 15.74 | 353.5 | | 3.86 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 373.1 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 热反射镀膜玻璃 6厚 | | | m2 | 1 | 94.19 | 94.19 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 259.31 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 353.5 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 77 页 共 140 页

| 项目编码 | 010807001004 | 项目名称 | 铝合金固定窗 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 26.427 | | | | |
|---------------|--------------|--------|--------|---------|----------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A12-261 | 固定窗安装 矩形 | 100m2 | 0.01 | 1574.37 | 16323.29 | | 386.09 | 15.74 | 163.23 | | 3.86 |
| MC1-98 | 铝合金固定窗 矩形 | m2 | 1 | | 212.08 | | | | 212.08 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 15.74 | 375.31 | | 3.86 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 394.91 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 375.31 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 375.31 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 78 页 共 140 页

| 项目编码 | 010807003001 | 项目名称 | 金属百叶窗 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 248.400 | | | | |
|---------------|----------------|--------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A12-263 | 铝合金框百页窗 铝合金百页窗 | 100m2 | 0.01 | 1574.37 | 2972.02 | | 386.09 | 15.74 | 29.72 | | 3.86 |
| MC1-102 | 全铝合金百页窗 | m2 | 1 | | 240.3 | | | | 240.3 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 15.74 | 270.02 | | 3.86 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 289.62 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 全铝合金百页窗 | | | m2 | 1 | 240.3 | 240.3 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 29.72 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 270.02 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 79 页 共 140 页

| 项目编码 | 010903003001 | 项目名称 | 墙面砂浆防水(防潮) | 计量单位 | m2 | 工程量 | 57.320 | | | | |
|-------------------|------------------------------------------------|--------|------------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A7-192 | 防水砂浆 普通 平面 合并制作 子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥防水砂浆 | 100m2 | 0.01 | 762.83 | 595.7 | | 186.39 | 7.63 | 5.96 | | 1.86 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 7.63 | 5.96 | | | 1.86 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 5.65 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 15.45 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥防水砂浆 | | | m3 | 0.0204 | 277 | 5.65 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.3 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 5.95 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 80 页 共 140 页

| 项目编码 | | 010902002001 | 项目名称 | | 屋面涂膜防水 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 628.846 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A7-104*2 | 屋面水泥基渗透结晶型涂料 涂膜1mm厚 单价*2 | 100m2 | 0.0106 | 931.39 | 4726.3 | | 227.57 | 9.85 | 49.99 | | 2.41 |
| A9-1 + A9-3 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度 (mm):25 合并制作子目 预拌砂浆 (干拌) 1:3 水泥砂浆 | 100m2 | 0.0106 | 614.75 | 48.86 | 30.08 | 159.15 | 6.5 | 0.52 | 0.32 | 1.68 |
| A7-101换 | 屋面氯丁冷胶 每增一布一涂 | 100m2 | 0.0106 | 332.51 | 1004.45 | | 81.24 | 3.52 | 10.62 | | 0.86 |
| A7-102 | 屋面聚合物水泥 (JS) 防水涂料 涂膜2mm厚 | 100m2 | 0.0106 | 465.7 | 2238.55 | | 113.79 | 4.93 | 23.68 | | 1.2 |
| A8-180换 | 天面隔热砌块 膨胀珍珠岩 300×300×65 合并制作子目 预拌砂浆 (干拌) 1:3 水泥砂浆 合并制作子目 预拌砂浆 (湿拌) M10 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 1333.49 | 2075.35 | 2.49 | 325.83 | 13.33 | 20.75 | 0.02 | 3.26 |
| 人工单价 | | | | 小计 | | | | 38.13 | 105.56 | 0.34 | 9.41 |
| 综合工日98元/工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 153.45 | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 81 页 共 140 页

| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|-----------------------|-------------------|----------------|--------|--------|--------|----------|----------|
| 材 料 费 明 细 | 聚合物水泥防水涂料 (JS-II) | kg | 2.856 | 8.25 | 23.56 | | |
| | 水泥砂浆 1:3(干拌) | m ³ | 0.0523 | | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) M10 水泥砂浆 | m ³ | | 333.69 | | | |
| | 其他材料费 | | | - | 81.99 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 105.55 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 82 页 共 140 页

| 项目编码 | | 010902002002 | 项目名称 | | 屋面涂膜防水 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 26.400 |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------|--------|--------|---------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A9-1 换 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 预拌砂浆（干拌） 1:3 水泥砂浆 | 100m2 | 0.0129 | 524.2 | 44.8 | 30.08 | 135.71 | 6.76 | 0.58 | 0.39 | 1.75 |
| A7-102 | 屋面聚合物水泥（JS）防水涂料涂膜2mm厚 | 100m2 | 0.0129 | 465.7 | 2238.55 | | 113.79 | 6 | 28.86 | | 1.47 |
| 人工单价 | | | | 小计 | | | | 12.76 | 29.44 | 0.39 | 3.22 |
| 综合工日98元/工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 45.8 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 聚合物水泥防水涂料（JS-II） | | | kg | 3.4805 | 8.25 | 28.71 | | | | |
| | 水泥砂浆 1:3(干拌) | | | m3 | 0.0326 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.73 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 29.44 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 83 页 共 140 页

| 项目编码 | | 010903002001 | 项目名称 | | 墙面涂膜防水 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1441.222 | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|---------|-----|--------|--------|--------|----------|----------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A10-7 换 | 各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 实际面厚度 (mm):25 实际底厚度 (mm):30 合并制作子目 预拌砂浆 (湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 合并制作子目 预拌砂浆 (湿拌) 1:3 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 2654.23 | 2421.35 | | 687.08 | 26.54 | 24.21 | | 6.87 |
| A7-102 | 屋面聚合物水泥 (JS) 防水涂料 涂膜2mm厚 | 100m2 | 0.01 | 465.7 | 2238.55 | | 113.79 | 4.66 | 22.39 | | 1.14 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 31.2 | 46.6 | | 8.01 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 23.55 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 85.81 | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
| | 聚合物水泥防水涂料 (JS-II) | | | | | kg | 2.7 | 8.25 | 22.28 | | |
| | 预拌砂浆 (湿拌) 1:3 水泥砂浆 | | | | | m3 | 0.0353 | 353.2 | 12.47 | | |
| | 预拌砂浆 (湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 | | | | | m3 | 0.0297 | 373.2 | 11.08 | | |
| 其他材料费 | | | | | | | - | 0.78 | | - | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 84 页 共 140 页

| 材料费小计 | | | | - | 46.61 | - | |
|-------|--|--|--|---|-------|---|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 85 页 共 140 页

| 项目编码 | 010903002002 | 项目名称 | 墙面涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 25.316 | | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|------|--------|------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| A10-1 换 | 底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 预拌砂浆(干拌) 1:2 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 1274.98 | 46.66 | 26.98 | 330.07 | 12.75 | 0.47 | 0.27 | 3.3 | | |
| A7-98 | 硅橡胶防水涂料 2mm厚 | 100m2 | 0.01 | 377.5 | 4483.81 | | 92.24 | 3.78 | 44.84 | | 0.92 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 16.53 | | 45.31 | | 0.27 | | 4.22 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 66.31 | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 水泥砂浆 1:2(干拌) | | | m3 | 0.0227 | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 45.3 | - | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 45.3 | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 86 页 共 140 页

| 项目编码 | 010904002003 | 项目名称 | 楼(地)面涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 424.045 | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A9-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥防水砂浆 | 100m2 | 0.01 | 524.2 | 600.51 | | 135.71 | 5.24 | 6.01 | | 1.36 |
| A7-102 换 | 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料涂膜2mm厚 实际厚度(mm):1.5 | 100m2 | 0.01 | 418.94 | 1123.75 | | 102.36 | 4.19 | 11.24 | | 1.02 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 9.43 | | 17.25 | | 2.38 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 5.6 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 29.06 | | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 聚合物水泥防水涂料(JS-II) | | | kg | 1.35 | 8.25 | 11.14 | | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥防水砂浆 | | | m3 | 0.0202 | 277 | 5.6 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.51 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 17.25 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 87 页 共 140 页

| 项目编码 | | 010904002002 | 项目名称 | | 楼(地)面涂膜防水 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 17.821 |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------|------|-------|-----------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A9-1 换 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 预拌砂浆（干拌） 1:2 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 524.2 | 44.03 | 24.01 | 135.71 | 5.24 | 0.44 | 0.24 | 1.36 |
| A7-98 | 硅橡胶防水涂料 2mm厚 | 100m2 | 0.01 | 377.5 | 4483.81 | | 92.24 | 3.78 | 44.84 | | 0.92 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 9.02 | 45.28 | 0.24 | 2.28 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 56.82 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 水泥砂浆 1:2(干拌) | | | | | m3 | 0.0202 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 45.27 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 45.27 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 88 页 共 140 页

| 项目编码 | 011102003001 | 项目名称 | 块料楼地面 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 30.480 | |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A9-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 524.2 | 754.43 | | 135.71 | 5.24 | 7.54 | 1.36 | |
| A9-69 | 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 2210.49 | 11752.19 | | 572.27 | 22.1 | 117.52 | 5.72 | |
| 人工单价 | | | | 小计 | | | | 27.34 | 125.06 | 7.08 | |
| 综合工日98元/工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | 10.7 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 159.49 | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆 | | | | m3 | 0.0303 | 353.2 | 10.7 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 114.36 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 125.06 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 89 页 共 140 页

| 项目编码 | | 011102003002 | 项目名称 | | 块料楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 424.045 | |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------|------|--------|---------|-----|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A9-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 524.2 | 754.43 | | 135.71 | 5.24 | 7.54 | 1.36 | |
| A9-66 | 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 2146.4 | 7039.77 | | 555.68 | 21.46 | 70.4 | 5.56 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 26.7 | 77.94 | 6.92 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 10.7 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 111.57 | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆 | | | | | m3 | 0.0303 | 353.2 | 10.7 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 67.24 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 77.94 | - | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 90 页 共 140 页

| 项目编码 | | 011102003003 | 项目名称 | | 块料楼地面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3651.618 | |
|---------------|------------------------------------------------------|--------------|------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|----------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A9-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 524.2 | 754.43 | | 135.71 | 5.24 | 7.54 | 1.36 | |
| A9-68 | 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 2600以内 水泥砂浆 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 2124.74 | 9037.5 | | 550.07 | 21.25 | 90.38 | 5.5 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 26.49 | 97.92 | 6.86 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 10.7 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 131.27 | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 防滑抛光砖 600×600 | | | | m2 | 1.025 | 84.09 | 86.19 | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆 | | | | m3 | 0.0303 | 353.2 | 10.7 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 1.02 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 97.91 | - | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 91 页 共 140 页

| 项目编码 | | 011106002001 | 项目名称 | | 块料楼梯面层 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 143.860 |
|---------------|--------------------------------------------------|--------------|------|---------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A9-4 | 水泥砂浆找平层 楼梯 20mm 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌）1:3 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 2158.45 | 1030.83 | | 558.8 | 21.58 | 10.31 | | 5.59 |
| A9-71 换 | 铺贴陶瓷块料 楼梯 水泥砂浆合并制作子目 预拌砂浆（湿拌）1:3 水泥砂浆 换为【楼梯专用地砖】 | 100m2 | 0.01 | 6933.5 | 12436.81 | | 1795.01 | 69.34 | 124.37 | | 17.95 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 90.92 | 134.68 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 14.62 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 249.13 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆 | | | | m3 | 0.0414 | 353.2 | 14.62 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 120.02 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 134.64 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 92 页 共 140 页

| 项目编码 | 011102001001 | 项目名称 | 石材楼地面 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 34.490 | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A9-1 换 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度 (mm):30 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 705.3 | 1122.82 | | 182.58 | 7.05 | 11.23 | 1.83 | |
| A9-47 | 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200以内 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 1903.75 | 17274.27 | | 492.87 | 19.04 | 172.74 | 4.93 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 26.09 | 183.97 | | 6.76 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 17.87 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 216.82 | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆 | | | | m3 | 0.0506 | 353.2 | 17.87 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 166.09 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 183.96 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 93 页 共 140 页

| 项目编码 | 011107001001 | 项目名称 | 石材台阶面 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 11.180 | |
|-------------------|------------------------------------------------------|--------|-------|---------|----------|-----|---------|--------|--------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A9-5 换 | 水泥砂浆找平层 台阶 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 1682.55 | 1485.16 | | 435.59 | 16.83 | 14.85 | 4.36 | |
| A9-52 | 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 4100.71 | 26644.49 | | 1061.63 | 41.01 | 266.44 | 10.62 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 57.84 | 281.29 | | 14.98 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 24.72 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 354.09 | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆 | | | | | m3 | 0.07 | 353.2 | 24.72 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 256.6 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 281.32 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 94 页 共 140 页

| 项目编码 | | 011105003001 | 项目名称 | | 块料踢脚线 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 252.532 | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------|---------|---------|-----|--------|--------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A9-73 | 铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 4441.26 | 8816.66 | | 1149.8 | 44.41 | 88.17 | 11.5 | |
| A10-1 换 | 底层抹灰 各种墙面 15mm 实际 厚度(mm):12 合并制作子目 预 拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 1024.1 | 524.18 | | 265.13 | 10.24 | 5.24 | 2.65 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 54.65 | 93.41 | 14.15 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 9.78 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 162.21 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 | | | | | m3 | 0.0262 | 373.2 | 9.78 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 83.61 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 93.39 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 95 页 共 140 页

| 项目编码 | 011201001001 | 项目名称 | 墙面一般抹灰 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7726.919 | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|-------|----------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A10-7 换 | 各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 实际底厚度 (mm):20 合并制作子目 预拌砂浆(干拌) 1:2.5 水泥砂浆 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:1:6 水泥石灰砂浆 | 100m2 | 0.01 | 1713.43 | 689.68 | 6.77 | 443.58 | 17.13 | 6.9 | 0.07 | 4.44 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 17.13 | 6.9 | 0.07 | 4.44 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | 6.52 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 28.52 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 水泥砂浆 1:2.5(干拌) | | | m3 | 0.0057 | | | | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:1:6 水泥石灰砂浆 | | | m3 | 0.0233 | 280 | 6.52 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.38 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 6.9 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 96 页 共 140 页

| 项目编码 | 011201001004 | 项目名称 | 墙面一般抹灰 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 44.48 | | | | |
|---------------|------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A10-1 | 底层抹灰 各种墙面 15mm 合并制作子目 预拌砂浆（湿拌）1:2.5 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 1118.18 | 661.5 | | 289.48 | 11.18 | 6.62 | | 2.89 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 11.18 | 6.62 | | 2.89 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 6.23 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 20.68 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 | | | m3 | 0.0167 | 373.2 | 6.23 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.38 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 6.61 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 97 页 共 140 页

| 项目编码 | 011204003001 | 项目名称 | 块料墙面 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1441.222 | |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------|------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|----------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A10-147 | 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长2100内 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:1 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 3406.28 | 3851.61 | | 881.85 | 34.06 | 38.52 | 8.82 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 34.06 | 38.52 | | 8.82 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 1.91 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 81.4 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 瓷砖 300*600 | | | m2 | 1.04 | 35 | 36.4 | | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:1 水泥砂浆 | | | m3 | 0.0054 | 353.2 | 1.91 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.21 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 38.52 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 98 页 共 140 页

| 项目编码 | | 011204003002 | 项目名称 | | 块料墙面 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3325.010 | |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|---------|---------|-----|---------|-------|-------|----------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A10-1 R*1.3 | 底层抹灰 各种墙面 15mm 墙面设计钉(挂)网 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:1:6 水泥石灰砂浆 | 100m2 | 0.01 | 1453.63 | 505.86 | | 349.86 | 14.54 | 5.06 | | 3.5 |
| A10-41 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 | 100m2 | 0.01 | 665.42 | 816.16 | | 172.27 | 6.65 | 8.16 | | 1.72 |
| A7-102 换 | 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料涂膜2mm厚 实际厚度(mm):1.5 | 100m2 | 0.01 | 418.94 | 1123.75 | | 102.36 | 4.19 | 11.24 | | 1.02 |
| A10-165 | 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 | 100m2 | 0.01 | 4490.26 | 5087.63 | | 1162.48 | 44.9 | 50.88 | | 11.62 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 70.28 | 75.34 | | 17.86 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 4.68 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 163.49 |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 99 页 共 140 页

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|----------------|--------|------|-------|---|--|
| | 聚合物水泥防水涂料 (JS-II) | kg | 1.35 | 8.25 | 11.14 | | |
| | 外墙砖 粒径 45×45 | m ² | 1.03 | 45 | 46.35 | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:1:6 水泥石灰砂浆 | m ³ | 0.0167 | 280 | 4.68 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 13.16 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 75.32 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 100 页 共 140 页

| 项目编码 | 011205002001 | 项目名称 | 块料梁柱面 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 58.709 | |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A10-2 | 底层抹灰 柱梁面 15mm 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:1:6 水泥石灰砂浆 | 100m2 | 0.01 | 1485.68 | 529.31 | | 384.62 | 14.86 | 5.29 | 3.85 | |
| A10-41 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 | 100m2 | 0.01 | 665.42 | 816.16 | | 172.27 | 6.65 | 8.16 | 1.72 | |
| A7-102 换 | 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 涂膜2mm厚 实际厚度(mm):1.5 | 100m2 | 0.01 | 418.94 | 1123.75 | | 102.36 | 4.19 | 11.24 | 1.02 | |
| A10-166 | 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 独立梁柱面 | 100m2 | 0.01 | 4968.31 | 5222.92 | | 1286.25 | 49.68 | 52.23 | 12.86 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 75.38 | 76.92 | | 19.45 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 4.9 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 171.76 | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 聚合物水泥防水涂料(JS-II) | | | kg | 1.35 | 8.25 | 11.14 | | | | |
| | 外墙砖 粒径 45×45 | | | m2 | 1.06 | 45 | 47.7 | | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:1:6 水泥石灰砂浆 | | | m3 | 0.0175 | 280 | 4.9 | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 101 页 共 140 页

| | | | | | | |
|--|-------|---|--|-------|---|--|
| | 其他材料费 | - | | 13.16 | - | |
| | 材料费小计 | - | | 76.9 | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 102 页 共 140 页

| 项目编码 | 011201001003 | 项目名称 | 墙面挂金属网 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1661.242 | | | | |
|---------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|-------|----------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A10-41 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 | 100m2 | 0.01 | 665.42 | 816.16 | | 172.27 | 6.65 | 8.16 | | 1.72 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 6.65 | 8.16 | | 1.72 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 16.53 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 8.17 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 8.17 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 103 页 共 140 页

| 项目编码 | 011206002001 | 项目名称 | 块料零星项目 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 14.08 | | |
|---------------|-----------------|--------|--------|---------|---------|------|---------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A10-167 | 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 零星项目 | 100m2 | 0.01 | 5072.38 | 5273.08 | | 1313.19 | 50.72 | 52.73 | | 13.13 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 50.72 | 52.73 | 13.13 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 116.58 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 外墙砖 粒径 45×45 | | | | m2 | 1.06 | 45 | 47.7 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 5.05 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 52.75 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 104 页 共 140 页

| 项目编码 | 011206002002 | 项目名称 | 块料零星项目 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 14.08 | | |
|---------------|-------------------|--------|--------|---------|---------|------|---------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A10-143 | 镶贴陶瓷面砖密缝 零星项目 水泥膏 | 100m2 | 0.01 | 4588.16 | 4135.95 | | 1187.83 | 45.88 | 41.36 | | 11.88 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 45.88 | 41.36 | | 11.88 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 99.12 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 41.38 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 41.38 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 105 页 共 140 页

| 项目编码 | 011210005001 | 项目名称 | 成品隔断 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 185.000 | | | | | |
|---------------|--------------------|--------|------|---------|-------|-------|---------|-------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A10-261 | 浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断 | 100m2 | 0.01 | 1945.69 | 22800 | | 503.71 | 19.46 | 228 | | 5.04 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 19.46 | 228 | | 5.04 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 252.49 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 228 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 228 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 106 页 共 140 页

| 项目编码 | | 011302001002 | 项目名称 | | 吊顶天棚 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 30.720 | |
|-----------------------|------------------------------------------------|--------------|------|---------|----------|------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A11-6 | 水泥石灰砂浆一次成活 合并制作 子目 预拌砂浆（湿拌） 1:1:6 水泥石灰砂浆 | 100m2 | 0.01 | 1143.46 | 326.65 | | 282.49 | 11.43 | 3.27 | | 2.82 |
| A11-36 | 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 | 100m2 | 0.01 | 1508.22 | 2711.7 | 7.93 | 373.53 | 15.08 | 27.12 | 0.08 | 3.74 |
| A11-124 | 铝合金方板面层 浮搁式平板 | 100m2 | 0.01 | 714.42 | 16192.52 | | 176.5 | 7.14 | 161.93 | | 1.77 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 33.65 | 192.32 | 0.08 | 8.33 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 3.16 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 234.37 | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:1:6 水泥石灰砂浆 | | | | | m3 | 0.0113 | 280 | 3.16 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 189.25 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 192.41 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 107 页 共 140 页

| 项目编码 | | 011301001001 | 项目名称 | | 天棚抹灰 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4789.509 | |
|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|----------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A11-3 换 | 水泥石灰砂浆底 纸筋灰面 10+3mm 合并制作子目 预拌砂浆 (湿拌) 1:1:6 水泥石灰砂浆 | 100m2 | 0.01 | 1244.8 | 502.84 | 9.32 | 308.24 | 12.45 | 5.03 | 0.09 | 3.08 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 12.45 | 5.03 | 0.09 | 3.08 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | 3.16 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 20.64 |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:1:6 水泥石灰砂浆 | | | m3 | 0.0113 | 280 | 3.16 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.86 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 5.03 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 108 页 共 140 页

| 项目编码 | | 011406001001 | 项目名称 | | 抹灰面油漆 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 7726.919 | |
|-------------------|---------------------|--------------|------|---------|--------|-------|--------|---------|---------|----------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A16-181 换 | 刮腻子 一遍 实际刮腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 0.01 | 720.6 | 51.62 | | 178.02 | 7.21 | 0.52 | 1.78 | |
| A16-192 | 抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 墙柱面 | 100m2 | 0.01 | 1206.48 | 808.13 | | 298.07 | 12.06 | 8.08 | 2.98 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 19.27 | 8.6 | 4.76 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 32.63 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 内墙乳胶漆 面漆 | | | kg | 0.238 | 23.75 | 5.65 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 2.93 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 8.58 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 109 页 共 140 页

| 项目编码 | 011406001002 | 项目名称 | 抹灰面油漆 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4789.509 | |
|--------------|---------------------|--------|-------|---------|--------|-------|--------|---------|---------|----------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A16-181 换 | 刮腻子 一遍 实际刮腻子遍数(遍):2 | 100m2 | 0.01 | 720.6 | 51.62 | | 178.02 | 7.21 | 0.52 | 1.78 | |
| A16-193 | 抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍天棚面 | 100m2 | 0.01 | 1374.94 | 824.36 | | 339.68 | 13.75 | 8.24 | 3.4 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 20.96 | 8.76 | 5.18 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 34.89 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 内墙乳胶漆 面漆 | | | kg | 0.2428 | 23.75 | 5.77 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 2.98 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 8.75 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 110 页 共 140 页

| 项目编码 | 011503001002 | 项目名称 | 金属扶手、栏杆 | 计量单位 | m | 工程量 | 86.967 | | | | |
|---------------|--------------|--------|---------|---------|----------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A14-102 | 不锈钢栏杆制安 直型 | 100m | 0.01 | 3040.25 | 9625.22 | 145.85 | 780.43 | 30.4 | 96.25 | 1.46 | 7.8 |
| A14-132 | 不锈钢扶手 直型 Φ75 | 100m | 0.01 | 889.06 | 15891.14 | 126.4 | 238.84 | 8.89 | 158.91 | 1.26 | 2.39 |
| A14-157 | 不锈钢 Φ75 | 10个 | 0.0575 | 159.54 | 807.46 | 0.88 | 40.1 | 9.17 | 46.42 | 0.05 | 2.31 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 48.46 | 301.58 | 2.77 | 12.5 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 365.32 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 301.57 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 301.57 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 111 页 共 140 页

| 项目编码 | 011503001003 | 项目名称 | 金属扶手、栏杆 | 计量单位 | m | 工程量 | 9.480 | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A14-102 换 | 不锈钢栏杆制安 直型 | 100m | 0.01 | 3040.25 | 7123.15 | 145.85 | 780.43 | 30.4 | 71.23 | 1.46 | 7.8 |
| A14-131 | 不锈钢扶手 直型 Φ60 | 100m | 0.02 | 825.55 | 7248.96 | 126.4 | 222.92 | 16.51 | 144.98 | 2.53 | 4.46 |
| A14-156 | 不锈钢 Φ60 | 10个 | 0.0422 | 152.39 | 547.38 | 0.88 | 38.3 | 6.43 | 23.1 | 0.04 | 1.62 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 53.34 | 239.31 | 4.03 | 13.88 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 310.55 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 239.31 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 239.31 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 112 页 共 140 页

| 项目编码 | 011505005001 | 项目名称 | 卫生间扶手 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1.000 | | | |
|---------------|--------------|--------|-------|--------|----------|-----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A20-8 | 金属 不锈钢浴缸拉手 | 100副 | 0.01 | 342.22 | 24183.56 | | 83.02 | 3.42 | 241.84 | | 0.83 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 3.42 | 241.84 | | 0.83 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 246.09 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 241.83 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 241.83 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 113 页 共 140 页

| 项目编码 | 011505005002 | 项目名称 | 卫生间扶手 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1.000 | | | |
|---------------|--------------|--------|-------|--------|----------|-----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A20-8 | 金属 不锈钢浴缸拉手 | 100副 | 0.01 | 342.22 | 15551.09 | | 83.02 | 3.42 | 155.51 | | 0.83 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 3.42 | 155.51 | | 0.83 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 159.76 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 155.51 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 155.51 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 114 页 共 140 页

| 项目编码 | 011505005003 | 项目名称 | 卫生间扶手 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1.000 | | | |
|---------------|--------------|--------|-------|--------|---------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A20-8 | 金属 不锈钢浴缸拉手 | 100副 | 0.01 | 342.22 | 6918.62 | | 83.02 | 3.42 | 69.19 | | 0.83 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 3.42 | 69.19 | | 0.83 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 73.44 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 69.18 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 69.18 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 115 页 共 140 页

| 项目编码 | 011505001001 | 项目名称 | 洗漱台 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 9.170 | | | | | |
|---------------|-----------------------------------------|--------|------|----------|----------|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A20-1 | 洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 12760.58 | 28336.29 | 1013.2 | 3205.59 | 127.61 | 283.36 | 10.13 | 32.06 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 127.61 | 283.36 | 10.13 | 32.06 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 9.82 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 453.17 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 | | | m3 | 0.0263 | 373.2 | 9.82 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 273.56 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 283.38 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 116 页 共 140 页

| 项目编码 | 011505010001 | 项目名称 | 镜面玻璃 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 28.620 | | | | |
|-------------------|---------------|--------|------|--------|---------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A14-98 换 | 卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面 | 100m2 | 0.01 | 1190.7 | 9970.85 | | 298.41 | 11.91 | 99.71 | | 2.98 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 11.91 | 99.71 | | 2.98 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 114.6 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 99.71 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 99.71 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 117 页 共 140 页

| 项目编码 | 011210006001 | 项目名称 | 防鼠板 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4.32 | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|-----|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|--|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| 补002 | 挡鼠板 | m2 | 1 | | 300 | | | | 300 | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | 300 | | | | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 300 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 300 | - | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 300 | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 118 页 共 140 页

| 项目编码 | 粤011701008001 | 项目名称 | 综合钢脚手架 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2846.09 | | | | | |
|-------------------|---------------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A22-4 | 综合钢脚手架 高度(m以内) 30.5 | 100m2 | 0.01 | 1870.82 | 1919.03 | 145.24 | 480.83 | 18.71 | 19.19 | 1.45 | 4.81 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 18.71 | 19.19 | 1.45 | 4.81 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 44.16 | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 19.21 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 19.21 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 119 页 共 140 页

| 项目编码 | | 粤011701010001 | 项目名称 | | 满堂脚手架 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 549.388 |
|---------------|-------------------|---------------|------|--------|--------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A22-26 | 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m | 100m2 | 0.01 | 674.24 | 249.58 | 20.17 | 169.8 | 6.74 | 2.5 | 0.2 | 1.7 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 6.74 | 2.5 | 0.2 | 1.7 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 11.13 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 松杂板枋材 | | | | m3 | 0.0001 | 1610.41 | 0.16 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 2.33 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 2.49 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 120 页 共 140 页

| 项目编码 | 粤011701011001 | 项目名称 | 里脚手架 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4182.836 | | | | | |
|---------------|-----------------------|--------|------|--------|--------|-------|----------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A22-28 | 里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m | 100m2 | 0.01 | 626.22 | 116.91 | 28.24 | 158.74 | 6.26 | 1.17 | 0.28 | 1.59 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 6.26 | 1.17 | 0.28 | 1.59 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 9.3 | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.18 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 1.18 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 121 页 共 140 页

| 项目编码 | 011702001001 | 项目名称 | 垫层模板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 78.0175 | | | | | |
|---------------|--------------|--------|------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A21-12 | 基础垫层模板 | 100m2 | 0.01 | 1056.44 | 1585.79 | 52.01 | 323.79 | 10.56 | 15.86 | 0.52 | 3.24 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 10.56 | 15.86 | 0.52 | 3.24 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 30.18 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 松杂板枋材 | | | | m3 | 0.009 | 1610.41 | 14.49 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 1.32 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 15.81 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 122 页 共 140 页

| 项目编码 | 011702001002 | 项目名称 | 基础模板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 303.8129 | | | | |
|---------------|--------------|--------|------|--------|---------|---------|----------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A21-13 | 桩承台模板 | 100m2 | 0.01 | 2293.2 | 1355.34 | 96.61 | 699.59 | 22.93 | 13.55 | 0.97 | 7 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 22.93 | 13.55 | 0.97 | 7 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 44.45 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 松杂板枋材 | | | m3 | 0.0035 | 1610.41 | 5.64 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 7.99 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 13.63 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 123 页 共 140 页

| 项目编码 | | 011702002001 | 项目名称 | | 矩形柱模板 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1379.6638 |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|---------|-----------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A21-15 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 | 100m2 | 0.0037 | 2864.54 | 1133.79 | 130.79 | 875.77 | 10.66 | 4.22 | 0.49 | 3.26 |
| A21-16 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 | 100m2 | 0.0041 | 3150.7 | 1199.55 | 130.79 | 960.83 | 12.98 | 4.94 | 0.54 | 3.96 |
| A21-15 换 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.9 | 100m2 | | 3381.98 | 1254 | 138.86 | 1031.07 | 0.05 | 0.02 | | 0.02 |
| A21-16 换 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.9 | 100m2 | 0.0018 | 3668.14 | 1319.75 | 138.86 | 1116.13 | 6.74 | 2.43 | 0.26 | 2.05 |
| A21-15 + A21-19 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4.5 | 100m2 | 0.0003 | 3123.26 | 1193.9 | 134.82 | 953.42 | 0.96 | 0.37 | 0.04 | 0.29 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 31.39 | 11.98 | 1.33 | 9.58 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 54.26 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 124 页 共 140 页

| | | | | | | | |
|--|-------|----|--------|---------|------|---|--|
| | 松杂板枋材 | m3 | 0.0029 | 1610.41 | 4.67 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 7.23 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 11.9 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 125 页 共 140 页

| 项目编码 | 011702003001 | 项目名称 | 构造柱模板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 802.0415 | | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|-------|------|---------|---------|----------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A21-14 | 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 | 100m2 | 0.01 | 3626 | 1346.05 | 148.72 | 1106.02 | 36.26 | 13.46 | 1.49 | 11.06 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 36.26 | 13.46 | 1.49 | 11.06 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 62.27 | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 松杂板枋材 | | | m3 | 0.0075 | 1610.41 | 12.08 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.39 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 13.47 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 126 页 共 140 页

| 项目编码 | 011702005001 | 项目名称 | 基础梁模板 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 397.04 | |
|---------------|--------------|--------|-------|---------|---------|--------|---------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A21-24 | 基础梁模板 | 100m2 | 0.01 | 2451.96 | 2115.19 | 108.71 | 749.01 | 24.52 | 21.15 | 1.09 | 7.49 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 24.52 | 21.15 | 1.09 | 7.49 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 54.25 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 松杂板枋材 | | | | m3 | 0.0079 | 1610.41 | 12.72 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 8.4 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 21.12 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 127 页 共 140 页

| 项目编码 | | 011702006001 | 项目名称 | | 矩形梁模板 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3636.3178 |
|-----------------|--------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|---------|-----------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A21-25 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m | 100m2 | 0.0083 | 3550.54 | 995.88 | 136.95 | 1080.78 | 29.32 | 8.22 | 1.13 | 8.93 |
| A21-25 + A21-32 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4 | 100m2 | 0.0015 | 4022.9 | 1052.34 | 157.12 | 1224.91 | 6.03 | 1.58 | 0.24 | 1.84 |
| A21-25 + A21-32 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 | 100m2 | 0.0002 | 4022.9 | 1052.34 | 157.12 | 1224.91 | 0.93 | 0.24 | 0.04 | 0.28 |
| A21-26 | 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m | 100m2 | | 3905.3 | 1089.49 | 136.95 | 1186.23 | 0.04 | 0.01 | | 0.01 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 36.32 | 10.05 | 1.41 | 11.06 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 58.85 | | | | |
| 材料费明 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 128 页 共 140 页

| | | | | | | | |
|---|-------|----|--------|---------|-------|---|--|
| 细 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0005 | 1610.41 | 0.81 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 9.32 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 10.13 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注： 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 129 页 共 140 页

| 项目编码 | 011702008001 | 项目名称 | 圈梁模板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 47.4406 | | | | | |
|---------------|---------------|--------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A21-29 | 圈梁模板 支模高度3.6m | 100m2 | 0.01 | 2561.72 | 1161.19 | 61.47 | 772.84 | 25.62 | 11.61 | 0.61 | 7.73 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 25.62 | 11.61 | 0.61 | 7.73 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 45.57 | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | | |
| | 松杂板枋材 | | | m3 | 0.0015 | 1610.41 | 2.42 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 9.28 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 11.7 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 130 页 共 140 页

| 项目编码 | 011702009001 | 项目名称 | 过梁模板 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 209.0177 | |
|---------------|---------------|--------|------|---------|---------|--------|---------|-------|---------|----------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A21-29 | 圈梁模板 支模高度3.6m | 100m2 | 0.01 | 2561.72 | 1161.19 | 61.47 | 772.84 | 25.62 | 11.61 | 0.61 | 7.73 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 25.62 | 11.61 | 0.61 | 7.73 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 45.57 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 松杂板枋材 | | | | m3 | 0.0015 | 1610.41 | 2.42 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 9.28 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 11.7 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 131 页 共 140 页

| 项目编码 | 011702014001 | 项目名称 | 有梁板模板 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 3624.9772 | |
|--------------------|--------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A21-49 | 有梁板模板 支模高度3.6m | 100m2 | 0.0086 | 3023.3 | 1310.95 | 173.26 | 930.77 | 25.86 | 11.21 | 1.48 | 7.96 |
| A21-49 + A21-57 | 有梁板模板 支模高度3.6m 实际 支模高度(m):4 | 100m2 | 0.0014 | 3563.28 | 1359.48 | 189.4 | 1094.26 | 5.16 | 1.97 | 0.27 | 1.58 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 31.02 | 13.18 | 1.75 | 9.54 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 55.49 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 松杂板枋材 | | | m3 | 0.0028 | 1610.41 | 4.51 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 8.65 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 13.16 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 132 页 共 140 页

| 项目编码 | 011702023001 | 项目名称 | 挑檐模板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 772.3703 | | | | | |
|---------------|--------------|--------|------|--------|--------|---------|----------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A21-70 | 挑檐模板 | 100m2 | 0.01 | 3537.8 | 1289.7 | 178.01 | 1084.6 | 35.38 | 12.9 | 1.78 | 10.85 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 35.38 | 12.9 | 1.78 | 10.85 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 60.91 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | | |
| | 松杂板枋材 | | | m3 | 0.0033 | 1610.41 | 5.31 | - | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 7.6 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 12.91 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 133 页 共 140 页

| 项目编码 | 011702024001 | 项目名称 | 楼梯模板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 143.8608 | | | | | |
|---------------|--------------|--------|------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A21-62 | 楼梯模板 直形 | 100m2 | 0.01 | 8750.42 | 5326.27 | 261.32 | 2650.53 | 87.5 | 53.26 | 2.61 | 26.51 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 87.5 | 53.26 | 2.61 | 26.51 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 169.87 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | | |
| | 松杂板枋材 | | | m3 | 0.0312 | 1610.41 | 50.24 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 3.07 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 53.31 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 134 页 共 140 页

| 项目编码 | 011702013001 | 项目名称 | 电梯坑、井壁 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 19.2075 | |
|---------------|--------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A21-45-7 | 电梯坑、井墙模板 | 100m2 | 0.01 | 3511.34 | 1489.86 | 117.44 | 1065.5 | 35.11 | 14.9 | 1.17 | 10.66 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 35.11 | 14.9 | 1.17 | 10.66 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 61.83 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 松杂板枋材 | | | | m3 | 0.0013 | 1610.41 | 2.09 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 12.78 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 14.87 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 135 页 共 140 页

| 项目编码 | 011702025001 | 项目名称 | 反檐 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 116.7538 | | | |
|---------------|--------------|--------|------|---------|---------|-------|---------|----------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A21-67 | 栏板、反檐模板 | 100m2 | 0.01 | 2498.02 | 2893.02 | 91.89 | 759.74 | 24.98 | 28.93 | 0.92 | 7.6 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 24.98 | 28.93 | 0.92 | 7.6 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 62.43 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 松杂板枋材 | | | | m3 | 0.017 | 1610.41 | 27.38 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 1.64 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 29.02 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 136 页 共 140 页

| 项目编码 | 011702025002 | 项目名称 | 压顶 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 396.3 | | | | | |
|---------------|--------------|--------|------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A21-68 | 压顶、扶手模板 | 100m | 0.01 | 1964.9 | 1263.77 | 66.31 | 596.75 | 19.65 | 12.64 | 0.66 | 5.97 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 19.65 | 12.64 | 0.66 | 5.97 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 38.92 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 松杂板枋材 | | | | m3 | 0.0072 | 1610.41 | 11.59 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 1 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 12.59 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 137 页 共 140 页

| 项目编码 | 011702027001 | 项目名称 | 台阶 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 11.18 | | | | | |
|---------------|--------------|--------|------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A21-66 | 台阶模板 | 100m2 | 0.01 | 2123.66 | 917.91 | 45.11 | 639.68 | 21.24 | 9.18 | 0.45 | 6.4 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 21.24 | 9.18 | 0.45 | 6.4 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 37.26 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | | |
| | 松杂板枋材 | | | m3 | 0.0052 | 1610.41 | 8.37 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.88 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 9.25 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 138 页 共 140 页

| 项目编码 | 011703001001 | 项目名称 | 垂直运输 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4457.53 | |
|------------|---------------------|--------|--------|-----|-----|--------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A23-3 | 建筑物20m以上的垂直运输 30m以内 | 100m2 | 0.0028 | | | 2193.9 | 213.22 | | | 6.1 | 0.59 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | 6.1 | 0.59 | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.69 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 139 页 共 140 页

| 项目编码 | 011707008001 | 项目名称 | 混凝土泵送增加费 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1418.22 | |
|---------------|-------------------------|--------|----------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A26-3 | 混凝土泵送增加费 商品混凝土(不计算超高降效) | 10m3 | 0.1 | 16.66 | 70.66 | 47.23 | 15.35 | 1.67 | 7.07 | 4.72 | 1.54 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 1.67 | 7.07 | 4.72 | 1.54 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 14.99 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 松杂板枋材 | | | | | m3 | 0.001 | 1610.41 | 1.61 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 5.45 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 7.06 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：建筑工程

标段：

第 140 页 共 140 页

| 项目编码 | | 011705001001 | 项目名称 | | 大型机械设备进出场及安拆 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 |
|---------------|----------------------|--------------|------|------|--------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 9946161 | 静力压桩机每次安拆费 压力 1200kN | 台次 | 2 | 3528 | 15.13 | 4759.77 | 635.04 | 7056 | 30.26 | 9519.54 | 1270.08 |
| 9946461 | 履带式挖掘机每次场外运费 1m3 内 | 台次 | 2 | 1176 | 737.86 | 3196.01 | 211.68 | 2352 | 1475.72 | 6392.02 | 423.36 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 9408 | 1505.98 | 15911.56 | 1693.44 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 28518.98 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1505.98 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 1505.98 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|---------------------|--------|--------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.8796 | 213245.77 | | | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.8796% |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | | | | 以分部分项工程费为计算基础，市级文明工地为0.4%；省级文明工地为0.7% |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0 | | | | 赶工措施费= (1-δ) * 分部分项工程费 * 0.1 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期) |
| 5 | NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除 | | | | | | 钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩，费用标准为：26.26元/m ³ ； 地下连续墙费用标准为：42.11元/m ³ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 213245.77 | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|-----------|---------|------------|
| 1 | 材料检验试验费 | 16489.77 | | |
| 2 | 工程优质费 | 82448.87 | | |
| 3 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 4 | 暂估价 | 30000.00 | | |
| 4.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 4.2 | 专业工程暂估价 | 30000.00 | | 明细详见表-12-3 |
| 5 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 6 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 7 | 材料保管费 | | | |
| 8 | 预算包干费 | 109931.83 | | |
| 9 | 现场签证费用 | | | |
| 10 | 索赔费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | 238870.47 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 0 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|--------|------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 1 | 采光棚雨棚 | 无障碍坡道上方采光棚雨棚制作安装 | 10000 | | | |
| 2 | 成品不锈钢梯 | 天台电梯机房门口成品不锈钢梯 | 20000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 30000.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|-------------|---------------------|------------|----------|-----------|
| 1 | 规费 | 规费合计 | 10895.62 | | 10895.62 |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 6883841.22 | 0 | |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 6883841.22 | 0 | |
| 1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 6883841.22 | 0.1 | 6883.84 |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 建筑面积 | 4457.53 | 90 | 4011.78 |
| 2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 6894736.84 | 11 | 758421.05 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | 769316.67 |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额：(元) | 其中：暂估价(元) |
|------------------|----------------|------------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | 251337.09 | |
| 1.1 | 给排水工程 | 251337.09 | |
| 2 | 措施合计 | 12594.75 | |
| 2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 12594.75 | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | 9299.47 | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 材料检验试验费 | 502.67 | |
| 3.6 | 预算包干费 | 5026.74 | |
| 3.7 | 工程优质费 | 3770.06 | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 规费 | 273.23 | — |
| 5 | 税金 | 30085.5 | — |
| 6 | 总造价 | 303590.04 | |
| 7 | 人工费 | 39061.16 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 | | 303,590.04 | 0.00 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 1 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 |
| | | 给排水工程 | | | | | | |
| 1 | 030701001001 | 空气源热泵机组 KFXRS-26II | 1. 名称:空气源热泵机组 2. 型号: KFXRS-26II 3. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 15330.64 | 15330.64 | |
| 2 | 031006015001 | 热水保温储水罐尺寸: Φ1830mm*L1800mm | 1. 名称:热水保温储水罐 2. 型号: 尺寸: Φ1830mm*L1800mm 3. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 1 | 9148.21 | 9148.21 | |
| 3 | 030109001001 | 空气源一次循环水泵 | 1. 名称:空气源一次循环水泵 2. 型号:25SG4-20 参 数:Q=4m ³ /h, H=20m, N=0.75KW 3. 安装方式:明装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 2 | 3527.83 | 7055.66 | |
| 4 | 030109001002 | 生活热水系统二次循环水泵 | 1. 名称:生活热水系统二次循环水泵 2. 型号:KQL50/125-1.2/2 参 数:Q=2.4L/S, H=21.5m, N=1.5KW 3. 安装方式:明装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 2 | 4602.83 | 9205.66 | |
| 5 | 031001006001 | PPR塑料给水管 DN80(冷水) | 1. 安装部位:室内安装 2. 材质、规格:PPR塑料给水管DN80(冷水)(管道及管件安装) 3. 连接形式:热熔接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5. 支架制作、安装:配套管夹/调支架 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 93.5 | 92.62 | 8659.97 | |
| 本页小计 | | | | | | | 49400.14 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 2 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| 6 | 031001006016 | PPR塑料给水管DN65(冷水) | 1. 安装部位:室内安装 2. 材质、规格:PPR塑料给水管DN65(冷水)(管道及管件安装) 3. 连接形式:热熔接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5. 支架制作、安装:配套管夹/调支架 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 38.7 | 68.23 | 2640.5 | | |
| 7 | 031001006015 | PPR塑料给水管DN50(冷水) | 1. 安装部位:室内安装 2. 材质、规格:PPR塑料给水管DN50(冷水)(管道及管件安装) 3. 连接形式:热熔接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5. 支架制作、安装:配套管夹/调支架 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 82.4 | 55.74 | 4592.98 | | |
| 8 | 031001006010 | PPR塑料给水管DN40(冷水) | 1. 安装部位:室内安装 2. 材质、规格:PPR塑料给水管DN40(冷水)(管道及管件安装) 3. 连接形式:热熔接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5. 支架制作、安装:配套管夹/调支架 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 9.5 | 41.14 | 390.83 | | |
| 9 | 031001006009 | PPR塑料给水管DN32(冷水) | 1. 安装部位:室内安装 2. 材质、规格:PPR塑料给水管DN32(冷水)(管道及管件安装) 3. 连接形式:热熔接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5. 支架制作、安装:配套管夹/调支架 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 111.5 | 31.74 | 3539.01 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 11163.32 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 3 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| 10 | 031001006011 | PPR塑料给水管DN25(冷水) | 1. 安装部位:室内安装 2. 材质、规格:PPR塑料给水管DN25(冷水)(管道及管件安装) 3. 连接形式:热熔接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5. 支架制作、安装:配套管夹/调支架 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 149.5 | 25.71 | 3843.65 | | |
| 11 | 031001006002 | PPR塑料给水管DN20(冷水) | 1. 安装部位:室内安装 2. 材质、规格:PPR塑料给水管DN20(冷水)(管道及管件安装) 3. 连接形式:热熔接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5. 支架制作、安装:配套管夹/调支架 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 26.1 | 19.59 | 511.3 | | |
| 12 | 031001006003 | PPR塑料给水管DN15(冷水) | 1. 安装部位:室内安装 2. 材质、规格:PPR塑料给水管DN15(冷水)(管道及管件安装) 3. 连接形式:热熔接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5. 支架制作、安装:配套管夹/调支架 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 130.5 | 17.87 | 2332.04 | | |
| 13 | 031001006005 | PPR塑料给水管DN15(热水) | 1. 安装部位:室内安装 2. 材质、规格:PPR塑料给水管DN15(热水)(管道及管件安装) 3. 连接形式:热熔接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5. 支架制作、安装:配套管夹/调支架 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 43.5 | 18.89 | 821.72 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 7508.71 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 4 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| 14 | 031001003001 | 薄壁不锈钢管DN50 | 1. 安装部位：室内安装 2. 材质、规格：薄壁不锈钢管DN50（管道及管件安装）含保温 3. 连接形式：卡接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 5. 支架制作、安装：配套管夹/调支架 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 50 | 150.23 | 7511.5 | | |
| 15 | 031001003002 | 薄壁不锈钢管DN40 | 1. 安装部位：室内安装 2. 材质、规格：薄壁不锈钢管DN40（管道及管件安装）含保温 3. 连接形式：卡接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 5. 支架制作、安装：配套管夹/调支架 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 17 | 128.44 | 2183.48 | | |
| 16 | 031001003003 | 薄壁不锈钢管DN32 | 1. 安装部位：室内安装 2. 材质、规格：薄壁不锈钢管DN32（管道及管件安装）含保温 3. 连接形式：卡接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 5. 支架制作、安装：配套管夹/调支架 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 61.1 | 96.36 | 5887.6 | | |
| 17 | 031001003004 | 薄壁不锈钢管DN25 | 1. 安装部位：室内安装 2. 材质、规格：薄壁不锈钢管DN25（管道及管件安装）含保温 3. 连接形式：卡接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 5. 支架制作、安装：配套管夹/调支架 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 30 | 66.13 | 1983.9 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 17566.48 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 5 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| 18 | 031001003005 | 薄壁不锈钢管DN20 | 1. 安装部位：室内安装 2. 材质、规格：薄壁不锈钢管DN20（管道及管件安装）含保温 3. 连接形式：卡接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 5. 支架制作、安装：配套管夹/调支架 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 113.7 | 55.47 | 6306.94 | | |
| 19 | 031001003006 | 薄壁不锈钢管DN15 | 1. 安装部位：室内安装 2. 材质、规格：薄壁不锈钢管DN15（管道及管件安装）含保温 3. 连接形式：卡接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 5. 支架制作、安装：配套管夹/调支架 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 110.7 | 45.45 | 5031.32 | | |
| 20 | 030807003002 | 闸阀DN80 | 1. 名称：闸阀 2. 型号、规格：DN80, 公称压力1.6MPa 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 2 | 848.83 | 1697.66 | | |
| 21 | 031003001005 | 截止阀DN50 | 1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN50 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 19 | 381.58 | 7250.02 | | |
| 22 | 031003001006 | 截止阀DN40 | 1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN40 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 1 | 240.31 | 240.31 | | |
| 23 | 031003001013 | 截止阀DN32 | 1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN32 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 18 | 126.09 | 2269.62 | | |
| 24 | 031003001014 | 截止阀DN25 | 1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 30 | 86.07 | 2582.1 | | |
| 25 | 031003001007 | 截止阀DN20 | 1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN20 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 16 | 50.51 | 808.16 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 26186.13 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 6 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| 26 | 031003001008 | 截止阀DN15 | 1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN15 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 48 | 39.13 | 1878.24 | | |
| 27 | 030807003004 | 止回阀DN50 | 1. 名称：止回阀 2. 型号、规格：DN50, 公称压力1.6MPa 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 5 | 399.66 | 1998.3 | | |
| 28 | 031003001010 | 止回阀DN32 | 1. 名称：止回阀 2. 型号、规格：DN32 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 1 | 121.04 | 121.04 | | |
| 29 | 031003001011 | Y型过滤器DN40 | 1. 名称：Y型过滤器 2. 型号、规格：DN40 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 4 | 385.75 | 1543 | | |
| 30 | 031003001012 | 浮球阀DN40 | 1. 名称：浮球阀 2. 型号、规格：DN40 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 1 | 1504.83 | 1504.83 | | |
| 31 | 030807003005 | 橡胶软连接DN50 | 1. 名称：橡胶软连接 2. 型号、规格：DN50, 公称压力1.6MPa 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 10 | 319.04 | 3190.4 | | |
| 32 | 031001006017 | UPVC排水管DN200 | 1. 安装部位：室内安装 2. 材质、规格：UPVC排水管DN200（管道及管件安装） 3. 连接形式：粘接 4. 压力试验及冲洗设计要求：闭水、水冲洗 5. 支架制作、安装：角钢、型钢（综合）；油漆 6. 套管制作、安装：过墙、过板套管按设计及规范要求 7. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 17 | 113.11 | 1922.87 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 12158.68 | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 7 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| 33 | 031001006018 | UPVC排水管DN150 | 1. 安装部位：室内安装 2. 材质、规格：UPVC排水管DN150（管道及管件安装） 3. 连接形式：粘接 4. 压力试验及冲洗设计要求：闭水、水冲洗 5. 支架制作、安装：角钢、型钢（综合）；油漆 6. 套管制作、安装：过墙、过板套管按设计及规范要求 7. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 75.9 | 79.26 | 6015.83 | | |
| 34 | 031001006006 | UPVC排水管DN100 | 1. 安装部位：室内安装 2. 材质、规格：UPVC排水管DN100（管道及管件安装） 3. 连接形式：粘接 4. 压力试验及冲洗设计要求：闭水、水冲洗 5. 支架制作、安装：角钢、型钢（综合）；油漆 6. 套管制作、安装：过墙、过板套管按设计及规范要求 7. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 390.6 | 50.42 | 19694.05 | | |
| 35 | 031001006007 | UPVC排水管DN75 | 1. 安装部位：室内安装 2. 材质、规格：UPVC排水管DN75（管道及管件安装） 3. 连接形式：粘接 4. 压力试验及冲洗设计要求：闭水、水冲洗 5. 支架制作、安装：角钢、型钢（综合）；油漆 6. 套管制作、安装：过墙、过板套管按设计及规范要求 7. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 6 | 32.8 | 196.8 | | |
| 36 | 031001006019 | UPVC排水管DN50 | 1. 安装部位：室内安装 2. 材质、规格：UPVC排水管DN50（管道及管件安装） 3. 连接形式：粘接 4. 压力试验及冲洗设计要求：闭水、水冲洗 5. 支架制作、安装：角钢、型钢（综合）；油漆 6. 套管制作、安装：过墙、过板套管按设计及规范要求 7. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 55 | 21.9 | 1204.5 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 27111.18 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 8 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| 37 | 031004017001 | 淋浴龙头 | 1. 名称:淋浴龙头 2. 规格、型号:淋浴龙头 3. 附件名称、数量:龙头、角阀、软管、去水器 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 29 | 349.73 | 10142.17 | | |
| 38 | 031004003002 | 卫生间洗手盆 | 1. 名称:洗手盆 2. 规格、型号:卫生间洗手盆 3. 附件名称、数量:龙头、角阀、软管、去水器 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 组 | 48 | 646.91 | 31051.68 | | |
| 39 | 031004004001 | 拖把池 | 1. 名称:拖把池 2. 规格、型号:卫生间拖把池 3. 附件名称、数量:软管、去水器 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 组 | 6 | 364.96 | 2189.76 | | |
| 40 | 031004006001 | 蹲式大便器（带低位水箱） | 1. 名称:大便器 2. 规格、型号:蹲式大便器（带低位水箱） 3. 附件名称、数量:角阀、软管、黄油法兰、移位器 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 组 | 63 | 698.62 | 44013.06 | | |
| 41 | 031004006002 | 坐便器 | 1. 名称:大便器 2. 规格、型号:坐便器 3. 附件名称、数量:角阀、软管、黄油法兰、移位器 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 组 | 1 | 787.95 | 787.95 | | |
| 42 | 031003001004 | 龙头 | 1. 名称:龙头 2. 规格、型号:洗衣机龙头 3. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 6 | 33.97 | 203.82 | | |
| 43 | 031004014002 | 地漏DN50 | 1. 名称:地漏 2. 型号、规格:地漏DN50 3. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 41 | 31.88 | 1307.08 | | |
| 44 | 031004014003 | 清扫口DN100 | 1. 名称:清扫口 2. 型号、规格:DN100 | 个 | 10 | 52.37 | 523.7 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 90219.22 | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 9 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| 45 | 031001006012 | UPVC雨水管DN100 | 1. 安装部位：室内安装 2. 材质、规格：UPVC雨水管DN100（管道及管件安装） 3. 连接形式：粘接 4. 压力试验及冲洗设计要求：闭水、水冲洗 5. 支架制作、安装：角钢、型钢（综合）；油漆 6. 套管制作、安装：过墙、过板套管按设计及规范要求 7. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 207.5 | 26.77 | 5554.78 | | |
| 46 | 031004014004 | 雨水斗DN100 | 1. 名称：雨水斗 2. 型号、规格：DN100 | 个 | 7 | 52.37 | 366.59 | | |
| 47 | 031001006013 | UPVC冷凝水管DN50 | 1. 安装部位：室内安装 2. 材质、规格：UPVC冷凝水管DN50（管道及管件安装） 3. 连接形式：粘接 4. 压力试验及冲洗设计要求：闭水、水冲洗 5. 支架制作、安装：角钢、型钢（综合）；油漆 6. 套管制作、安装：过墙、过板套管按设计及规范要求 7. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 28 | 32.56 | 911.68 | | |
| 48 | 031001006020 | UPVC冷凝水管DN40 | 1. 安装部位：室内安装 2. 材质、规格：UPVC冷凝水管DN40（管道及管件安装） 3. 连接形式：粘接 4. 压力试验及冲洗设计要求：闭水、水冲洗 5. 支架制作、安装：角钢、型钢（综合）；油漆 6. 套管制作、安装：过墙、过板套管按设计及规范要求 7. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 111.8 | 11.31 | 1264.46 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 8097.51 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 10 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| 49 | 031001006014 | UPVC冷凝水管DN32 | 1. 安装部位:室内安装 2. 材质、规格:UPVC冷凝水管DN32（管道及管件安装） 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及冲洗设计要求:闭水、水冲洗 5. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）；油漆 6. 套管制作、安装:过墙、过板套管按设计及规范要求 7. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 118.5 | 8.51 | 1008.44 | | |
| 50 | 031001006022 | UPVC冷凝水管DN25 | 1. 安装部位:室内安装 2. 材质、规格:UPVC冷凝水管DN25（管道及管件安装） 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及冲洗设计要求:闭水、水冲洗 5. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）；油漆 6. 套管制作、安装:过墙、过板套管按设计及规范要求 7. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 117 | 7.84 | 917.28 | | |
| | | 给排水工程合计 | | | | | 251337.1 | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 251337.1 | | |
| | | 措施项目 | | | | | | | |
| 51 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 1762.03 | 1762.03 | | |
| 52 | 031301001001 | 吊装加固 | | 项 | 1 | | | | |
| 53 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 项 | 1 | | | | |
| 54 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 | | 项 | 1 | | | | |
| 55 | 031301004001 | 顶升、提升装置 | | 项 | 1 | | | | |
| 56 | 031301005001 | 大型设备专用机具 | | 项 | 1 | | | | |
| 57 | 031301006001 | 焊接工艺评定 | | 项 | 1 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 3687.75 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 11 页 共 11 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------------------------|--------|------|-----|-------|---------|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 |
| 58 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | 项 | 1 | | | |
| 59 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 | | 项 | 1 | | | |
| 60 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 61 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 62 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 63 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 | | 项 | 1 | | | |
| 64 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | | 项 | 1 | | | |
| 65 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 1 | | | |
| 66 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | 1 | | | |
| 67 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | 项 | 1 | | | |
| 68 | 031301018001 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 1762.03 | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | 253099.1 |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 1 页 共 68 页

| 项目编码 | 030701001001 | 项目名称 | 空气源热泵机组 KFXRS-26II | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------|--------------------|-------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C9-8-3 | 空气加热器(冷却器)安装 设备重量(0.4t以内) | 台 | 1 | 195.8 | 15054.49 | 21.65 | 58.7 | 195.8 | 15054.49 | 21.65 | 58.7 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 195.8 | 15054.49 | 21.65 | 58.7 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 14997.43 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 15330.64 | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 空气源热泵机组 KFXRS-26II (冷却器) | | | 台 | 1 | 14997.43 | 14997.43 | - | - | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 57.06 | - | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 15054.49 | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 2 页 共 68 页

| 项目编码 | 031006015001 | 项目名称 | 热水保温储水罐尺寸：Φ 1830 * L1800 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | |
|-------------------|---------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-6-27 | 圆形钢板水箱安装 总容量 (32.6m3) | 个 | 1 | 408.95 | 8503.29 | 103.14 | 132.83 | 408.95 | 8503.29 | 103.14 | 132.83 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 408.95 | 8503.29 | 103.14 | 132.83 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | 8500 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 9148.21 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | 热水保温储水罐尺寸：Φ1830mm*L1800mm | | | | 个 | 1 | 8500 | 8500 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 3.29 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 8503.29 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 3 页 共 68 页

| 项目编码 | 030109001001 | 项目名称 | 空气源一次循环水泵 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C1-9-12 | 多级离心泵安装 设备重量 (0.1t以内) | 台 | 1 | 232.55 | 3207.3 | 6.06 | 81.92 | 232.55 | 3207.3 | 6.06 | 81.92 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 232.55 | 3207.3 | 6.06 | 81.92 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 3150 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 3527.83 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 空气源一次循环水泵 | | | 台 | 1 | 3150 | 3150 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 57.32 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 3207.32 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 4 页 共 68 页

| 项目编码 | 030109001002 | 项目名称 | 生活热水系统二次循环水泵 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | | | | |
|---------------|----------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C1-9-12 | 多级离心泵安装 设备重量(0.1t以内) | 台 | 1 | 232.55 | 4282.3 | 6.06 | 81.92 | 232.55 | 4282.3 | 6.06 | 81.92 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 232.55 | 4282.3 | 6.06 | 81.92 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 4225 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4602.83 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 生活热水系统二次循环水泵 | | | 台 | 1 | 4225 | 4225 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 57.32 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 4282.32 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 5 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001006001 | 项目名称 | PPR塑料给水管DN80(冷水) | 计量单位 | m | 工程量 | 93.5 | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|------------------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-168 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(80mm以内) | 10m | 0.1 | 144.55 | 712.58 | 16.44 | 43.34 | 14.46 | 71.26 | 1.64 | 4.33 |
| C8-1-412 | 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.01 | 48.8 | 30.51 | | 14.63 | 0.49 | 0.31 | | 0.15 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 14.95 | 71.57 | 1.64 | 4.48 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 54.64 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 92.62 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | PPR塑料给水管DN80(冷水) | | | m | 1.02 | 53.57 | 54.64 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 16.93 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 71.57 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 6 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001006016 | 项目名称 | PPR塑料给水管DN65(冷水) | 计量单位 | m | 工程量 | 38.7 | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|------------------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-167 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(65mm以内) | 10m | 0.1 | 141.61 | 474.06 | 14.66 | 42.46 | 14.16 | 47.41 | 1.47 | 4.25 |
| C8-1-412 | 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.01 | 48.8 | 30.51 | | 14.63 | 0.49 | 0.31 | | 0.15 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 14.65 | 47.72 | 1.47 | 4.4 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 37.65 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 68.23 |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | PPR塑料给水管DN65(冷水) | | | m | 1.02 | 36.91 | 37.65 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 10.06 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 47.71 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 7 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001006015 | 项目名称 | PPR塑料给水管DN50(冷水) | 计量单位 | m | 工程量 | 82.4 | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|------------------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-166 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) | 10m | 0.1 | 141.61 | 359.46 | 6.93 | 42.46 | 14.16 | 35.95 | 0.69 | 4.25 |
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.01 | 39.59 | 19.07 | | 11.87 | 0.4 | 0.19 | | 0.12 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 14.56 | 36.14 | 0.69 | 4.37 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 27.19 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 55.74 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | PPR塑料给水管DN50(冷水) | | | m | 1.02 | 26.66 | 27.19 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 8.94 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 36.13 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 8 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001006010 | 项目名称 | PPR塑料给水管DN40(冷水) | 计量单位 | m | 工程量 | 9.5 | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|------------------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-165 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(40mm以内) | 10m | 0.1 | 141.61 | 214.53 | 5.8 | 42.46 | 14.16 | 21.45 | 0.58 | 4.25 |
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.01 | 39.59 | 19.07 | | 11.87 | 0.4 | 0.19 | | 0.12 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 14.56 | 21.64 | 0.58 | 4.37 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 16.93 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 41.14 |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | PPR塑料给水管DN40(冷水) | | | m | 1.02 | 16.6 | 16.93 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 4.71 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 21.64 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 9 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001006009 | 项目名称 | PPR塑料给水管DN32(冷水) | 计量单位 | m | 工程量 | 111.5 | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|------------------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-164 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(32mm以内) | 10m | 0.1 | 119.36 | 150.2 | 5 | 35.78 | 11.94 | 15.02 | 0.5 | 3.58 |
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.01 | 39.59 | 19.07 | | 11.87 | 0.4 | 0.19 | | 0.12 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 12.34 | 15.21 | 0.5 | 3.7 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 10.88 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 31.74 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | PPR塑料给水管DN32(冷水) | | | m | 1.02 | 10.67 | 10.88 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 4.33 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 15.21 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 10 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001006011 | 项目名称 | PPR塑料给水管DN25(冷水) | 计量单位 | m | 工程量 | 149.5 | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|------------------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-163 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(25mm以内) | 10m | 0.1 | 119.36 | 90.63 | 4.19 | 35.78 | 11.94 | 9.06 | 0.42 | 3.58 |
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.01 | 39.59 | 19.07 | | 11.87 | 0.4 | 0.19 | | 0.12 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 12.34 | 9.25 | 0.42 | 3.7 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 5.96 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 25.71 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | PPR塑料给水管DN25(冷水) | | | m | 1.02 | 5.84 | 5.96 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 3.29 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 9.25 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 11 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001006002 | 项目名称 | PPR塑料给水管DN20(冷水) | 计量单位 | m | 工程量 | 26.1 | | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|------------------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C8-1-162 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(20mm以内) | 10m | 0.1 | 98.98 | 56.42 | 3.87 | 29.68 | 9.9 | 5.64 | 0.39 | 2.97 | |
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.01 | 39.59 | 19.07 | | 11.87 | 0.4 | 0.19 | | 0.12 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 10.3 | 5.83 | 0.39 | 3.09 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | 3.61 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 19.59 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | PPR塑料给水管DN20(冷水) | | | m | 1.02 | 3.54 | 3.61 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 2.22 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 5.83 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 12 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001006003 | 项目名称 | PPR塑料给水管DN15(冷水) | 计量单位 | m | 工程量 | 130.5 | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|------------------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-161 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(15mm以内) | 10m | 0.1 | 98.98 | 40.21 | 2.9 | 29.68 | 9.9 | 4.02 | 0.29 | 2.97 |
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.01 | 39.59 | 19.07 | | 11.87 | 0.4 | 0.19 | | 0.12 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 10.3 | 4.21 | 0.29 | 3.09 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 2.2 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 17.87 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | PPR塑料给水管DN15(冷水) | | | m | 1.02 | 2.16 | 2.2 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 2.01 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 4.21 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 13 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001006005 | 项目名称 | PPR塑料给水管DN15(热水) | 计量单位 | m | 工程量 | 43.5 | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|------------------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-161 | 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(15mm以内) | 10m | 0.1 | 98.98 | 50.41 | 2.9 | 29.68 | 9.9 | 5.04 | 0.29 | 2.97 |
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.01 | 39.59 | 19.07 | | 11.87 | 0.4 | 0.19 | | 0.12 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 10.3 | 5.23 | 0.29 | 3.09 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 3.22 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 18.89 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | PPR塑料给水管DN15(热水) | | | m | 1.02 | 3.16 | 3.22 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 2.01 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 5.23 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 14 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001003001 | 项目名称 | 薄壁不锈钢管DN50 | 计量单位 | m | 工程量 | 50 | | | | |
|---------------|-------------------------|--------|------------|--------|---------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-240 | 室内不锈钢管(卡接) 公称直径(50mm以内) | 10m | 0.1 | 141.61 | 1310.83 | 0.38 | 42.46 | 14.16 | 131.08 | 0.04 | 4.25 |
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.01 | 39.59 | 19.07 | | 11.87 | 0.4 | 0.19 | | 0.12 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 14.56 | 131.27 | 0.04 | 4.37 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 66.3 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 150.23 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 不锈钢管接头零件(卡接) DN50 | | | 个 | 0.651 | 96.28 | 62.68 | | | | |
| | 薄壁不锈钢管DN50 | | | m | 1.02 | 65 | 66.3 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 2.29 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 131.27 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 15 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001003002 | 项目名称 | 薄壁不锈钢管DN40 | 计量单位 | m | 工程量 | 17 | | | | |
|---------------|-------------------------|--------|------------|--------|---------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-239 | 室内不锈钢管(卡接) 公称直径(40mm以内) | 10m | 0.1 | 141.61 | 1092.91 | 0.38 | 42.46 | 14.16 | 109.29 | 0.04 | 4.25 |
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.01 | 39.59 | 19.07 | | 11.87 | 0.4 | 0.19 | | 0.12 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 14.56 | 109.48 | 0.04 | 4.37 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 52.02 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 128.44 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 薄壁不锈钢管DN40 | | | m | 1.02 | 51 | 52.02 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 57.47 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 109.49 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 16 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001003003 | 项目名称 | 薄壁不锈钢管DN32 | 计量单位 | m | 工程量 | 61.1 | | | | |
|---------------|-------------------------|--------|------------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-238 | 室内不锈钢管(卡接) 公称直径(32mm以内) | 10m | 0.1 | 119.36 | 800.96 | 0.38 | 35.78 | 11.94 | 80.1 | 0.04 | 3.58 |
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.01 | 39.59 | 19.07 | | 11.87 | 0.4 | 0.19 | | 0.12 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 12.34 | 80.29 | 0.04 | 3.7 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 41.31 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 96.36 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 不锈钢管接头零件(卡接) DN32 | | | 个 | 0.803 | 46.57 | 37.4 | | | | |
| | 薄壁不锈钢管DN32 | | | m | 1.02 | 40.5 | 41.31 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.58 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 80.29 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 17 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001003004 | 项目名称 | 薄壁不锈钢管DN25 | 计量单位 | m | 工程量 | 30 | | | | |
|---------------|-------------------------|--------|------------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-237 | 室内不锈钢管(卡接) 公称直径(25mm以内) | 10m | 0.1 | 119.36 | 498.7 | 0.38 | 35.78 | 11.94 | 49.87 | 0.04 | 3.58 |
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.01 | 39.59 | 19.07 | | 11.87 | 0.4 | 0.19 | | 0.12 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 12.34 | 50.06 | 0.04 | 3.7 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 27.54 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 66.13 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 薄壁不锈钢管DN25 | | | m | 1.02 | 27 | 27.54 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 22.51 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 50.05 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 18 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001003005 | 项目名称 | 薄壁不锈钢管DN20 | 计量单位 | m | 工程量 | 113.7 | | | | |
|---------------|-------------------------|--------|------------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-236 | 室内不锈钢管(卡接) 公称直径(20mm以内) | 10m | 0.1 | 98.98 | 418.7 | 0.38 | 29.68 | 9.9 | 41.87 | 0.04 | 2.97 |
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.01 | 39.59 | 19.07 | | 11.87 | 0.4 | 0.19 | | 0.12 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 10.3 | 42.06 | 0.04 | 3.09 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 21.42 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 55.47 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 薄壁不锈钢管DN20 | | | m | 1.02 | 21 | 21.42 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 20.64 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 42.06 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 19 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001003006 | 项目名称 | 薄壁不锈钢管DN15 | 计量单位 | m | 工程量 | 110.7 | | | | |
|---------------|-------------------------|--------|------------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-235 | 室内不锈钢管(卡接) 公称直径(15mm以内) | 10m | 0.1 | 98.98 | 318.48 | 0.38 | 29.68 | 9.9 | 31.85 | 0.04 | 2.97 |
| C8-1-411 | 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.01 | 39.59 | 19.07 | | 11.87 | 0.4 | 0.19 | | 0.12 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 10.3 | 32.04 | 0.04 | 3.09 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 14.28 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 45.45 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 薄壁不锈钢管DN15 | | | m | 1.02 | 14 | 14.28 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 17.77 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 32.05 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 20 页 共 68 页

| 项目编码 | 030807003002 | 项目名称 | 闸阀DN80 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | |
|-----------------------|--------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C6-3-20 | 法兰阀门 公称直径(80mm以内) | 个 | 1 | 51.55 | 705.44 | 6.33 | 16.45 | 51.55 | 705.44 | 6.33 | 16.45 |
| C6-4-17 | 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(80mm以内) | 副 | 1 | 30.97 | 21.58 | 7 | 9.5 | 30.97 | 21.58 | 7 | 9.5 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 82.52 | 727.02 | 13.33 | 25.95 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 716 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 848.83 | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 闸阀DN80 | | | 个 | 1 | 700 | 700 | | | | |
| | 碳钢平焊法兰DN80 | | | 片 | 2 | 8 | 16 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 11.02 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 727.02 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 21 页 共 68 页

| 项目编码 | 031003001005 | 项目名称 | 截止阀DN50 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 19 | | | | |
|---------------|--------------------|--------|---------|-------|--------|------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-2-6 | 螺纹阀安装 公称直径(50mm以内) | 个 | 1 | 18.62 | 357.38 | | 5.58 | 18.62 | 357.38 | | 5.58 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 18.62 | 357.38 | | 5.58 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 335.32 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 381.58 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 截止阀DN50 | | | | 个 | 1.01 | 332 | 335.32 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 22.06 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 357.38 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 22 页 共 68 页

| 项目编码 | 031003001006 | 项目名称 | 截止阀DN40 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | |
|---------------|--------------------|--------|---------|-------|--------|------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-2-5 | 螺纹阀安装 公称直径(40mm以内) | 个 | 1 | 18.62 | 216.11 | | 5.58 | 18.62 | 216.11 | | 5.58 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 18.62 | 216.11 | | 5.58 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 199.98 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 240.31 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 截止阀DN40 | | | | 个 | 1.01 | 198 | 199.98 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 16.14 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 216.12 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 23 页 共 68 页

| 项目编码 | 031003001013 | 项目名称 | 截止阀DN32 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 18 | | | | |
|---------------|--------------------|--------|---------|-------|--------|------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-2-4 | 螺纹阀安装 公称直径(32mm以内) | 个 | 1 | 10.09 | 112.97 | | 3.03 | 10.09 | 112.97 | | 3.03 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 10.09 | 112.97 | | 3.03 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 101 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 126.09 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 截止阀DN32 | | | | 个 | 1.01 | 100 | 101 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 11.96 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 112.96 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 24 页 共 68 页

| 项目编码 | 031003001014 | 项目名称 | 截止阀DN25 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 30 | | | | |
|---------------|--------------------|--------|---------|------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-2-3 | 螺纹阀安装 公称直径(25mm以内) | 个 | 1 | 8.53 | 74.98 | | 2.56 | 8.53 | 74.98 | | 2.56 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 8.53 | 74.98 | | 2.56 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 65.65 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 86.07 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 截止阀DN25 | | | 个 | 1.01 | 65 | 65.65 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 9.32 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 74.97 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 25 页 共 68 页

| 项目编码 | 031003001007 | 项目名称 | 截止阀DN20 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 16 | | | | |
|---------------|--------------------|--------|---------|------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-2-2 | 螺纹阀安装 公称直径(20mm以内) | 个 | 1 | 6.96 | 41.47 | | 2.08 | 6.96 | 41.47 | | 2.08 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 6.96 | 41.47 | | 2.08 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 35.35 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 50.51 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 截止阀DN20 | | | 个 | 1.01 | 35 | 35.35 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 6.12 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 41.47 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 26 页 共 68 页

| 项目编码 | 031003001008 | 项目名称 | 截止阀DN15 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 48 | | | | |
|---------------|--------------------|--------|---------|------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-2-1 | 螺纹阀安装 公称直径(15mm以内) | 个 | 1 | 6.96 | 30.09 | | 2.08 | 6.96 | 30.09 | | 2.08 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 6.96 | 30.09 | | 2.08 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 25.25 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 39.13 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 截止阀DN15 | | | 个 | 1.01 | 25 | 25.25 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 4.82 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 30.07 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 27 页 共 68 页

| 项目编码 | 030807003004 | 项目名称 | 止回阀DN50 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 5 | |
|---------------|--------------------------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C6-3-18 | 法兰阀门 公称直径(50mm以内) | 个 | 1 | 27.05 | 306.53 | 5.35 | 8.79 | 27.05 | 306.53 | 5.35 | 8.79 |
| C6-4-15 | 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(50mm以内) | 副 | 1 | 24.11 | 15.31 | 5.12 | 7.4 | 24.11 | 15.31 | 5.12 | 7.4 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 51.16 | 321.84 | 10.47 | 16.19 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 314 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 399.66 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 止回阀DN50 | | | 个 | 1 | 302 | 302 | | | | |
| | 碳钢平焊法兰DN50 | | | 片 | 2 | 6 | 12 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 7.85 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 321.85 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 28 页 共 68 页

| 项目编码 | 031003001010 | 项目名称 | 止回阀DN32 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | |
|---------------|--------------------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-2-4 | 螺纹阀安装 公称直径(32mm以内) | 个 | 1 | 10.09 | 107.92 | | 3.03 | 10.09 | 107.92 | | 3.03 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 10.09 | 107.92 | | 3.03 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 95.95 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 121.04 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 止回阀DN32 | | | 个 | 1.01 | 95 | 95.95 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 11.96 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 107.91 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 29 页 共 68 页

| 项目编码 | 031003001011 | 项目名称 | Y型过滤器DN40 | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | | | |
|---------------|--------------------|--------|-----------|-------|--------|------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-2-5 | 螺纹阀安装 公称直径(40mm以内) | 个 | 1 | 18.62 | 361.55 | | 5.58 | 18.62 | 361.55 | | 5.58 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 18.62 | 361.55 | | 5.58 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 345.42 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 385.75 | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | Y型过滤器DN40 | | | | 个 | 1.01 | 342 | 345.42 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 16.14 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 361.56 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 30 页 共 68 页

| 项目编码 | 031003001012 | 项目名称 | 浮球阀DN40 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | |
|---------------|--------------------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-2-5 | 螺纹阀安装 公称直径(40mm以内) | 个 | 1 | 18.62 | 1480.63 | | 5.58 | 18.62 | 1480.63 | | 5.58 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 18.62 | 1480.63 | | 5.58 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 1464.5 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1504.83 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 浮球阀DN40 | | | 个 | 1.01 | 1450 | 1464.5 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 16.14 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 1480.64 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 31 页 共 68 页

| 项目编码 | 030807003005 | 项目名称 | 橡胶软连接DN50 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 | |
|---------------|--------------------------|--------|-----------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C6-3-18 | 法兰阀门 公称直径(50mm以内) | 个 | 1 | 27.05 | 225.91 | 5.35 | 8.79 | 27.05 | 225.91 | 5.35 | 8.79 |
| C6-4-15 | 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(50mm以内) | 副 | 1 | 24.11 | 15.31 | 5.12 | 7.4 | 24.11 | 15.31 | 5.12 | 7.4 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 51.16 | 241.22 | 10.47 | 16.19 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 233.38 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 319.04 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 碳钢平焊法兰DN50 | | | 片 | 2 | 6 | 12 | | | | |
| | 橡胶软连接DN50 | | | 个 | 1 | 221.38 | 221.38 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 7.85 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 241.23 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 32 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001006017 | 项目名称 | UPVC排水管DN200 | 计量单位 | m | 工程量 | 17 | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|--------------|-------|--------|------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-177 | 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(200mm以内) | 10m | 0.1 | 269.7 | 780.59 | | 80.86 | 26.97 | 78.06 | | 8.09 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 26.97 | 78.06 | | 8.09 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 44.75 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 113.11 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | UPVC排水管DN200 | | | | m | 0.98 | 45.66 | 44.75 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 33.31 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 78.06 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 33 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001006018 | 项目名称 | UPVC排水管DN150 | 计量单位 | m | 工程量 | 75.9 | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------|--------------|--------|--------|-------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-176 | 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(150mm以内) | 10m | 0.1 | 217.36 | 510.12 | | 65.16 | 21.74 | 51.01 | | 6.52 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 21.74 | 51.01 | | 6.52 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 25.57 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 79.26 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | UPVC排水管DN150 Φ160×4.0 | | | | m | 0.947 | 27 | 25.57 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 25.46 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 51.03 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 34 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001006006 | 项目名称 | UPVC排水管DN100 | 计量单位 | m | 工程量 | 390.6 | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|--------------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-175 | 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(100mm以内) | 10m | 0.1 | 143.57 | 317.59 | | 43.04 | 14.36 | 31.76 | | 4.3 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 14.36 | 31.76 | | 4.3 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 12.34 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 50.42 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 室内塑料排水管件 DN100 | | | 个 | 1.138 | 12.84 | 14.61 | | | | |
| | UPVC排水管DN100 | | | m | 0.852 | 14.48 | 12.34 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 4.81 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 31.76 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 35 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001006007 | 项目名称 | UPVC排水管DN75 | 计量单位 | m | 工程量 | 6 | | | | |
|---------------|--------------------------|--------|-------------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-174 | 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(75mm以内) | 10m | 0.1 | 118.38 | 174.1 | | 35.49 | 11.84 | 17.41 | | 3.55 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 11.84 | 17.41 | | 3.55 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 7.17 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 32.8 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | UPVC排水管DN75 | | | m | 0.963 | 7.45 | 7.17 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 10.24 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 17.41 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 36 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001006019 | 项目名称 | UPVC排水管DN50 | 计量单位 | m | 工程量 | 55 | | | | |
|---------------|--------------------------|--------|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-173 | 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(50mm以内) | 10m | 0.1 | 97.02 | 92.92 | | 29.08 | 9.7 | 9.29 | | 2.91 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 9.7 | 9.29 | | 2.91 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 4.39 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 21.9 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | UPVC排水管DN50 Φ50×2.0 | | | | m | 0.967 | 4.54 | 4.39 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 4.89 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 9.28 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 37 页 共 68 页

| 项目编码 | 031004017001 | 项目名称 | 淋浴龙头 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 29 | | | | |
|---------------|--------------|--------|------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-4-103 | 冷热水混合器安装 大型 | 10套 | 0.1 | 379.55 | 3003.85 | | 113.79 | 37.96 | 300.39 | | 11.38 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 37.96 | 300.39 | | 11.38 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 300.33 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 349.73 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 淋浴龙头 | | | 个 | 1 | 300.33 | 300.33 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.06 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 300.39 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 38 页 共 68 页

| 项目编码 | 031004003002 | 项目名称 | 卫生间洗手盆 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 48 | | | | |
|-------------------|----------------|--------|--------|--------|---------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-4-11 | 洗脸盆安装 钢管组成 冷热水 | 10组 | 0.1 | 525.18 | 5786.47 | | 157.45 | 52.52 | 578.65 | | 15.75 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 52.52 | 578.65 | | | 15.75 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 555.5 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 646.91 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 卫生间洗手盆 | | | 套 | 1.01 | 550 | 555.5 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 23.16 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 578.66 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 39 页 共 68 页

| 项目编码 | 031004004001 | 项目名称 | 拖把池 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 6 | | | | |
|-------------------|--------------|--------|-----|--------|---------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-4-18 | 洗涤盆安装 单嘴 | 10组 | 0.1 | 349.27 | 3195.61 | | 104.71 | 34.93 | 319.56 | | 10.47 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 34.93 | 319.56 | | 10.47 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 303 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 364.96 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 洗涤盆 | | | 套 | 1.01 | 300 | 303 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 16.55 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 319.55 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 40 页 共 68 页

| 项目编码 | 031004006001 | 项目名称 | 蹲式大便器（带低位水箱） | 计量单位 | 组 | 工程量 | 63 | | | | |
|-------------------|--------------|--------|--------------|-------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-4-35 换 | 蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 10组 | 0.1 | 833.1 | 5903.31 | | 249.77 | 83.31 | 590.33 | | 24.98 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 83.31 | 590.33 | | 24.98 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 520 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 698.62 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 镀锌钢管 DN50 | | | m | 1.1 | 33.25 | 36.58 | | | | |
| | 瓷蹲式大便器 | | | 个 | 1.01 | 308.91 | 312 | | | | |
| | 瓷蹲式大便器低水箱 | | | 个 | 1.01 | 205.94 | 208 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 33.74 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 590.32 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 41 页 共 68 页

| 项目编码 | 031004006002 | 项目名称 | 坐便器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 1 | | | | |
|-------------------|----------------|--------|-----|--------|--------|------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-4-45 | 坐式大便器安装 连体水箱坐便 | 10组 | 0.1 | 585.55 | 7118.3 | | 175.55 | 58.56 | 711.83 | | 17.56 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 58.56 | 711.83 | | 17.56 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 707 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 787.95 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 连体坐便器 | | | | 个 | 1.01 | 700 | 707 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 4.83 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 711.83 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 42 页 共 68 页

| 项目编码 | 031003001004 | 项目名称 | 龙头 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 | | | | |
|---------------|----------------------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-4-66 | 单冷水龙头安装 公称直径(15mm以内) | 10个 | 0.1 | 20.97 | 312.35 | | 6.28 | 2.1 | 31.24 | | 0.63 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 2.1 | 31.24 | | 0.63 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 31.2 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 33.97 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 龙头 | | | 个 | 1.01 | 30.89 | 31.2 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.04 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 31.24 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 43 页 共 68 页

| 项目编码 | 031004014002 | 项目名称 | 地漏DN50 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 41 | | | | |
|---------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-4-76 | 金属地漏安装 公称直径(50mm以内) | 10个 | 0.1 | 116.42 | 167.37 | | 34.91 | 11.64 | 16.74 | | 3.49 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 11.64 | 16.74 | | 3.49 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 15 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 31.88 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 地漏 | | | 个 | 1 | 15 | 15 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.74 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 16.74 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 44 页 共 68 页

| 项目编码 | 031004014003 | 项目名称 | 清扫口DN100 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 | | | | |
|---------------|-----------------------|--------|----------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-4-87 | 地面扫除口安装 公称直径(100mm以内) | 10个 | 0.1 | 71.44 | 430.75 | | 21.42 | 7.14 | 43.08 | | 2.14 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.14 | 43.08 | | 2.14 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 42.9 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 52.37 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 清扫口DN100 | | | 个 | 1 | 42.9 | 42.9 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.18 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 43.08 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 45 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001006012 | 项目名称 | UPVC雨水管DN100 | 计量单位 | m | 工程量 | 207.5 | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|--------------|-------|--------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-183 | 室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(100mm以内) | 10m | 0.1 | 50.47 | 202.02 | | 15.13 | 5.05 | 20.2 | | 1.51 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 5.05 | 20.2 | | 1.51 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 14.48 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 26.77 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | UPVC雨水管DN100 | | | | m | 1 | 14.48 | 14.48 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 5.72 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 20.2 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 46 页 共 68 页

| 项目编码 | 031004014004 | 项目名称 | 雨水斗DN100 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 | | | | |
|---------------|-----------------------|--------|----------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-4-87 | 地面扫除口安装 公称直径(100mm以内) | 10个 | 0.1 | 71.44 | 430.75 | | 21.42 | 7.14 | 43.08 | | 2.14 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.14 | 43.08 | | 2.14 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 42.9 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 52.37 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 雨水口DN100 | | | 个 | 1 | 42.9 | 42.9 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.18 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 43.08 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 47 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001006013 | 项目名称 | UPVC冷凝水管DN50 | 计量单位 | m | 工程量 | 28 | | | | |
|---------------|--------------------------|--------|--------------|--------|--------|------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-154 | 室内塑料给水管(粘接) 公称直径(50mm以内) | 10m | 0.1 | 135.83 | 149.06 | | 40.72 | 13.58 | 14.91 | | 4.07 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 13.58 | 14.91 | | 4.07 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 9.23 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 32.56 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | UPVC冷凝水管DN50 | | | | m | 1.02 | 9.05 | 9.23 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 5.68 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 14.91 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 48 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001006020 | 项目名称 | UPVC冷凝水管DN40 | 计量单位 | m | 工程量 | 111.8 | | | | |
|---------------|--------------------------|--------|--------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-69 | 室外塑料给水管(粘接) 公称直径(40mm以内) | 10m | 0.1 | 29.6 | 74.6 | | 8.88 | 2.96 | 7.46 | | 0.89 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 2.96 | 7.46 | | 0.89 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 5.67 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 11.31 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | UPVC冷凝水管DN40 | | | m | 1.015 | 5.59 | 5.67 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.79 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 7.46 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 49 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001006014 | 项目名称 | UPVC冷凝水管DN32 | 计量单位 | m | 工程量 | 118.5 | | | | |
|---------------|--------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-68 | 室外塑料给水管(粘接) 公称直径(32mm以内) | 10m | 0.1 | 27.83 | 49.02 | | 8.34 | 2.78 | 4.9 | | 0.83 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 2.78 | 4.9 | | 0.83 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 3.92 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 8.51 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | PVC-U给水管 1.0MPa Φ40×2.0 | | | | m | 1.015 | 3.86 | 3.92 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.99 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 4.91 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 50 页 共 68 页

| 项目编码 | 031001006022 | 项目名称 | UPVC冷凝水管DN25 | 计量单位 | m | 工程量 | 117 | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------|--------------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-67 | 室外塑料给水管(粘接) 公称直径(25mm以内) | 10m | 0.1 | 27.83 | 42.32 | | 8.34 | 2.78 | 4.23 | | 0.83 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 2.78 | 4.23 | | 0.83 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 3.55 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 7.84 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | UPVC冷凝水管DN25 1.6MPa Φ32×2.4 | | | | m | 1.015 | 3.5 | 3.55 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.68 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 4.23 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 51 页 共 68 页

| 项目编码 | 031301017001 | 项目名称 | 脚手架搭拆 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|-------------------|--------------------------|--------|-------|---------|-----|---------|--------|---------|-------------|-------------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BM202 | 脚手架搭拆(电气设备安装工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| BM215 | 脚手架搭拆(刷油、防腐蚀、绝 缘工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| BM212 | 脚手架搭拆(给排水、采暖、燃 气工程) | 元 | 1 | 1762.03 | | | | 1762.03 | | | |
| BM216 | 脚手架搭拆(建筑智能化系统设 备安装工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 1762.03 | | | | | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 1762.03 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 52 页 共 68 页

| 项目编码 | 031301001001 | 项目名称 | 吊装加固 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 53 页 共 68 页

| 项目编码 | 031301002001 | 项目名称 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
|------------|--------------|--------|--------------|-----|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 54 页 共 68 页

| 项目编码 | 031301003001 | 项目名称 | 平台铺设、拆除 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|---------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 55 页 共 68 页

| 项目编码 | 031301004001 | 项目名称 | 顶升、提升装置 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|---------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 56 页 共 68 页

| 项目编码 | 031301005001 | 项目名称 | 大型设备专用机具 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|----------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 57 页 共 68 页

| 项目编码 | 031301006001 | 项目名称 | 焊接工艺评定 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|--------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 58 页 共 68 页

| 项目编码 | 031301007001 | 项目名称 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|---------------|--------------|--------|---------------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 59 页 共 68 页

| 项目编码 | 031301008001 | 项目名称 | 防护棚制作安装拆除 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 60 页 共 68 页

| 项目编码 | 031301009001 | 项目名称 | 特殊地区施工增加 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|----------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 61 页 共 68 页

| 项目编码 | 031301010001 | 项目名称 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
|------------|--------------|--------|---------------|-----|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 62 页 共 68 页

| 项目编码 | 031301011001 | 项目名称 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|----------------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 63 页 共 68 页

| 项目编码 | 031301012001 | 项目名称 | 工程系统检测、检验 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 64 页 共 68 页

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|------------------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301013001 | 项目名称 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 65 页 共 68 页

| 项目编码 | 031301014001 | 项目名称 | 焦炉烘炉、热态工程 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----------|------|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 66 页 共 68 页

| 项目编码 | 031301015001 | 项目名称 | 管道安拆后的充气保护 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|------------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 67 页 共 68 页

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|---------------------------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301016001 | 项目名称 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：给排水工程

标段：

第 68 页 共 68 页

| 项目编码 | 031301018001 | 项目名称 | 其他措施 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | |
|------------|--------------|--------|------|------|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|---------------|-----------|-------------------------|---------|----------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+机上人工费 | 28.9613 | 10832.72 | | | 以人工费为计算基础，费率28.9613% |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | | | | | | |
| 7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费 | | | | | |
| 8 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | | | | 赶工措施费= (1- δ) *人工费*0.7 (0.8 \leq δ <1 式中： δ =合同工期/定额工期) |
| 9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | | | | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40% |
| 合 计 | | | | | | 10832.72 | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | 502.67 | | |
| 6 | 预算包干费 | 5026.74 | | |
| 7 | 工程优质费 | 3770.06 | | |
| 8 | 其他费用 | | | |
| 9 | 现场签证费用 | | | |
| 10 | 索赔费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | 9299.47 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | 元 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 0 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|-------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 规费 | 规费合计 | 273.23 | | 273.23 |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 273231.31 | 0 | |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 273231.31 | 0 | |
| 1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 273231.31 | 0.1 | 273.23 |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 273231.31 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 273504.54 | 11 | 30085.5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | 30358.73 |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
|----|-----------------------|----------------|--------|----------|----------|-------|---------------------|----|
| 1 | 水 | m ³ | | | 4.03 | 4.03 | | |
| 2 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | kg | 190.5 | | 0.28 | 0.352 | | |
| 3 | 水 | m ³ | 79.289 | | 4.03 | 3.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额：(元) | 其中：暂估价(元) |
|------------------|----------------|------------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | 619989.23 | |
| 1.1 | 电气工程 | 609939.55 | |
| 1.2 | 防雷工程 | 10049.68 | |
| 2 | 措施合计 | 42245.94 | |
| 2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 42245.94 | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | 22939.6 | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 材料检验试验费 | 1239.98 | |
| 3.6 | 预算包干费 | 12399.78 | |
| 3.7 | 工程优质费 | 9299.84 | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 规费 | 685.17 | — |
| 5 | 税金 | 75444.59 | — |
| 6 | 总造价 | 761304.53 | |
| 7 | 人工费 | 133138.03 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 | | 761,304.53 | 0.00 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 1 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| | | 电气工程 | | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 普通照明总配电箱ZAL | 1. 名称:配电箱 2. 型号:普通照明总配电箱ZAL 3. 安装方式:明装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 15438.96 | 15438.96 | | |
| 2 | 030404017002 | 首层普通照明配电箱1AL | 1. 名称:配电箱 2. 型号:首层普通照明配电箱1AL 3. 安装方式:明装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 2094.2 | 2094.2 | | |
| 3 | 030404017003 | 二层普通照明配电箱2AL | 1. 名称:配电箱 2. 型号:二层普通照明配电箱2AL 3. 安装方式:暗装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 2094.2 | 2094.2 | | |
| 4 | 030404017004 | 三层普通照明配电箱3AL | 1. 名称:配电箱 2. 型号:三层普通照明配电箱3AL 3. 安装方式:暗装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 2094.2 | 2094.2 | | |
| 5 | 030404017005 | 四至五层普通照明配电箱4、5AL | 1. 名称:配电箱 2. 型号:四至五层普通照明配电箱4、5AL 3. 安装方式:暗装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 2 | 2094.2 | 4188.4 | | |
| 6 | 030404017006 | 六层普通照明配电箱6AL | 1. 名称:配电箱 2. 型号:六层普通照明配电箱6AL 3. 安装方式:暗装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 2162.2 | 2162.2 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 28072.16 | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 2 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 7 | 030404017007 | 七层普通照明配电箱7AL | 1. 名称:配电箱 2. 型号:七层普通照明配电箱7AL 3. 安装方式:暗装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 2 | 2162.2 | 4324.4 | |
| 8 | 030404017031 | 普通空调动力总配电箱ZAP | 1. 名称:配电箱 2. 型号:普通空调动力总配电箱ZAP 3. 安装方式:明装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 15438.96 | 15438.96 | |
| 9 | 030404017008 | 首层空调配电箱1KT | 1. 名称:配电箱 2. 型号:首层空调配电箱1KT 3. 安装方式:暗装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 2175.2 | 2175.2 | |
| 10 | 030404017009 | 二层空调配电箱2KT | 1. 名称:配电箱 2. 型号:二层空调配电箱2KT 3. 安装方式:暗装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 2424.2 | 2424.2 | |
| 11 | 030404017010 | 三层空调配电箱3KT | 1. 名称:配电箱 2. 型号:三层空调配电箱3KT 3. 安装方式:暗装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 2394.2 | 2394.2 | |
| 12 | 030404017011 | 四五层空调配电箱4KT、5KT | 1. 名称:配电箱 2. 型号:四五层空调配电箱4KT、5KT 3. 安装方式:暗装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 2 | 2422.2 | 4844.4 | |
| 本页小计 | | | | | | | 31601.36 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 3 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|--------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 13 | 030404017012 | 六层空调配电箱6KT | 1. 名称:配电箱 2. 型号:六层空调配电箱6KT 3. 安装方式:暗装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 2472.2 | 2472.2 | | |
| 14 | 030404017013 | 七层空调配电箱7KT | 1. 名称:配电箱 2. 型号:七层空调配电箱7KT 3. 安装方式:暗装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 2162.2 | 2162.2 | | |
| 15 | 030404017014 | 配电箱1AL1 | 1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL1 3. 安装方式:暗装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 2512.2 | 2512.2 | | |
| 16 | 030404017015 | 配电箱1AL2 | 1. 名称:配电箱 2. 型号:1AL2 3. 安装方式:暗装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 1398.2 | 1398.2 | | |
| 17 | 030404017017 | 配电箱ALjf | 1. 名称:配电箱 2. 型号:ALjf 3. 安装方式:暗装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 2 | 1360.24 | 2720.48 | | |
| 18 | 030404017018 | 配电箱ALcf | 1. 名称:配电箱 2. 型号:ALcf 3. 安装方式:暗装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 2762.2 | 2762.2 | | |
| 19 | 030404017019 | 配电箱2AL3、3AL4 | 1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL3、3AL4 3. 安装方式:暗装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 2 | 2662.2 | 5324.4 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 19351.88 | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 4 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|--------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 20 | 030404017020 | 配电箱2AL4、3AL5、4AL6、6AL10、7AL11 | 1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL4、3AL5、4AL6、6AL10、7AL11 3. 安装方式:暗装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 5 | 910.24 | 4551.2 | | |
| 21 | 030404017021 | 配电箱2AL5、2AL6、3AL2、3AL6、3AL7、4AL2、4AL7~4AL8、5AL2、5AL7~5AL8 | 1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL5、2AL6、3AL2、3AL6、3AL7、4AL2、4AL7~4AL8、5AL2、5AL7~5AL8 3. 安装方式:暗装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 11 | 1910.24 | 21012.64 | | |
| 22 | 030404017022 | 配电箱2AL1、2AL7、2AL8、3AL1、3AL8、3AL9、4AL1、4AL4、4AL5、4AL9、4AL10、5AL1、5AL4、5AL5、5AL9、5AL10、6AL1~6AL9、6AL12~6AL13、7AL1~7AL10、7AL12~7AL17 | 1. 名称:配电箱 2. 型号:2AL1、2AL7、2AL8、3AL1、3AL8、3AL9、4AL1、4AL4、4AL5、4AL9、4AL10、5AL1、5AL4、5AL5、5AL9、5AL10、6AL1~6AL9、6AL12~6AL13、7AL1~7AL10、7AL12~7AL17 3. 安装方式:暗装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 43 | 910.24 | 39140.32 | | |
| 23 | 030404017023 | 配电箱3AL3 | 1. 名称:配电箱 2. 型号:3AL3 3. 安装方式:暗装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 1710.24 | 1710.24 | | |
| 24 | 030404017024 | 配电箱6AL11 | 1. 名称:配电箱 2. 型号:6AL11 3. 安装方式:暗装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 1960.24 | 1960.24 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 68374.64 | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 5 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 25 | 030404017025 | 配电箱1ALE | 1. 名称：配电箱 2. 型号：1ALE 3. 安装方式：暗装、接地 4. 支架制作、安装：角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 710.24 | 710.24 | | |
| 26 | 030404017026 | 配电箱DTAP | 1. 名称：配电箱 2. 型号：DTAP 3. 安装方式：暗装、接地 4. 支架制作、安装：角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 10916.2 | 10916.2 | | |
| 27 | 030404017030 | 天面热泵配电箱RSAP | 1. 名称：配电箱 2. 型号：天面热泵配电箱RSAP 3. 安装方式：暗装、接地 4. 支架制作、安装：角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 12313.48 | 12313.48 | | |
| 28 | 030411003003 | 镀锌线槽MR150X100 | 1. 名称：热镀锌桥架（含盖板、配件） 2. 型号：MR150X100 3. 支架制作安装：角钢、型钢（综合）、油漆 4. 其他：过墙、过楼板防火封堵、接地跨接及接地线敷设 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 40 | 107.44 | 4297.6 | | |
| 29 | 030411003004 | 镀锌线槽SR100*100*2.0 | 1. 名称：热镀锌桥架（含盖板、配件） 2. 型号：SR100*100*2.0 3. 支架制作安装：角钢、型钢（综合）、油漆 4. 其他：过墙、过楼板防火封堵、接地跨接及接地线敷设 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 146.2 | 96.32 | 14081.98 | | |
| 30 | 030411003005 | 镀锌线槽SR100*50*2.0 | 1. 名称：热镀锌桥架（含盖板、配件） 2. 型号：SR100*50*2.0 3. 支架制作安装：角钢、型钢（综合）、油漆 4. 其他：过墙、过楼板防火封堵、接地跨接及接地线敷设 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 30.72 | 82.33 | 2529.18 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 44848.68 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 6 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|--------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 31 | 030411001004 | 镀锌电线管MT40 | 1. 名称: 电气线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: MT40 4. 配置形式: 沿墙、天花暗敷; 零星开槽及修复 5. 支架制作安装: 圆钢吊杠、角钢 (综合)、油漆 6. 接线盒安装、接地连接 7. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 92 | 30.37 | 2794.04 | | |
| 32 | 030411001001 | 镀锌电线管MT32 | 1. 名称: 电气线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: MT32 4. 配置形式: 沿墙、天花暗敷; 零星开槽及修复 5. 支架制作安装: 圆钢吊杠、角钢 (综合)、油漆 6. 接线盒安装、接地连接 7. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 137 | 25.05 | 3431.85 | | |
| 33 | 030411001002 | 镀锌电线管MT25 | 1. 名称: 电气线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: MT25 4. 配置形式: 沿墙、天花暗敷; 零星开槽及修复 5. 支架制作安装: 圆钢吊杠、角钢 (综合)、油漆 6. 接线盒安装、接地连接 7. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 46 | 22.14 | 1018.44 | | |
| 34 | 030411001003 | 镀锌电线管MT20 | 1. 名称: 电气线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: MT20 4. 配置形式: 沿墙、天花暗敷; 零星开槽及修复 5. 支架制作安装: 圆钢吊杠、角钢 (综合)、油漆 6. 接线盒安装、接地连接 7. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 5860 | 21.34 | 125052.4 | | |
| 35 | 030408001001 | 电力电缆ZRYJV-4x240+1x120 | 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZRYJV-4x240+1x120 3. 敷设方式、部位: 线槽/电缆管道 4. 电缆头及接线端子制作、安装 5. 其他: 揭(盖)盖板、防火封堵 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 90 | 570.49 | 51344.1 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 183640.8 | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 7 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| 36 | 030408001002 | 电力电缆ZRYJV-4x25+1X16 | 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZRYJV-4x25+1X16 3. 敷设方式、部位: 线槽/电缆管道 4. 电缆头及接线端子制作、安装 5. 其他: 揭(盖)盖板、防火封堵 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 10 | 94.49 | 944.9 | | |
| 37 | 030408001009 | 电力电缆ZR-YJV-5x16 | 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-5x16 3. 敷设方式、部位: 线槽/电缆管道 4. 电缆头及接线端子制作、安装 5. 其他: 揭(盖)盖板、防火封堵 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 281 | 57.33 | 16109.73 | | |
| 38 | 030408001004 | 电力电缆ZR-YJV-5x10 | 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-5x10 3. 敷设方式、部位: 线槽/电缆管道 4. 电缆头及接线端子制作、安装 5. 其他: 揭(盖)盖板、防火封堵 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 20.8 | 35.51 | 738.61 | | |
| 39 | 030408001003 | 电力电缆ZR-YJV-5x6 | 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-5x6 3. 敷设方式、部位: 线槽/电缆管道 4. 电缆头及接线端子制作、安装 5. 其他: 揭(盖)盖板、防火封堵 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 15 | 24.18 | 362.7 | | |
| 40 | 030408001005 | 电力电缆ZR-YJV-5x2.5 | 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-5x2.5 3. 敷设方式、部位: 线槽/电缆管道 4. 电缆头及接线端子制作、安装 5. 其他: 揭(盖)盖板、防火封堵 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 108 | 14.57 | 1573.56 | | |
| 41 | 030411004003 | 配线ZR-BV-16 | 1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: ZR-BV-16 3. 敷设方式: 线槽/线管 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 570 | 9.61 | 5477.7 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 25207.2 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 8 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------|----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 42 | 030411004023 | 配线ZR-BV-10 | 1. 名称:电气配线 2. 型号、规格:ZR-BV-10 3. 敷设方式:线槽/线管 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 850 | 6.32 | 5372 | | |
| 43 | 030411004022 | 配线ZR-BV-6 | 1. 名称:电气配线 2. 型号、规格:ZR-BV-6 3. 敷设方式:线槽/线管 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 237 | 4.02 | 952.74 | | |
| 44 | 030411004004 | 配线ZR-BV-4 | 1. 名称:电气配线 2. 型号、规格:ZR-BV-4 3. 敷设方式:线槽/线管 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 9850 | 3.02 | 29747 | | |
| 45 | 030411004005 | 配线ZR-BV-2.5 | 1. 名称:电气配线 2. 型号、规格:ZR-BV-2.5 3. 敷设方式:线槽/线管 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 12700 | 2.55 | 32385 | | |
| 46 | 030411004024 | 配线NH-BV-6 | 1. 名称:电气配线 2. 型号、规格:NH-BV-6 3. 敷设方式:线槽/线管 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 22 | 4.3 | 94.6 | | |
| 47 | 030404035001 | 单相二+三孔安全型插座 10A, 250V | 1. 名称:单相二+三孔安全型插座 2. 规格、型号:250V10A 3. 安装方式:暗敷 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 415 | 21.56 | 8947.4 | | |
| 48 | 030404035003 | 单相二+三孔安全型防水地插10A, 250V | 1. 名称:单相二+三孔安全型防水地插 2. 规格、型号:250V10A 3. 安装方式:暗敷 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 142 | 99.52 | 14131.84 | | |
| 49 | 030404035004 | 单相三孔空调插座 16A, 250V | 1. 名称:单相三极空调插座 2. 规格、型号:250V16A 3. 安装方式:暗敷 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 103 | 25.57 | 2633.71 | | |
| 50 | 030404035005 | 单相二+三孔安全型插座（带防溅外罩） 10A, 250V | 1. 名称:单相二+三孔安全型插座（带防溅外罩） 2. 规格、型号:250V10A 3. 安装方式:暗敷 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 415 | 25.64 | 10640.6 | | |
| 51 | 030404034001 | 单联单控大翘板开关 10A, 250V | 1. 名称:单联单控大翘板开关 2. 规格、型号:250V10A 3. 安装方式:暗敷 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 14 | 17.07 | 238.98 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 105143.9 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 9 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| 52 | 030404034002 | 双联单控大翘板开关 10A, 250V | 1. 名称: 双联单控大翘板开关 2. 规格、型号: 250V10A 3. 安装方式: 暗敷 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 42 | 19.05 | 800.1 | | |
| 53 | 030404034003 | 三联单控大翘板开关 10A, 250V | 1. 名称: 三联单控大翘板开关 2. 规格、型号: 250V10A 3. 安装方式: 暗敷 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 67 | 22.05 | 1477.35 | | |
| 54 | 030404034004 | 四联单控大翘板开关 10A, 250V | 1. 名称: 四联单控大翘板开关 2. 规格、型号: 250V10A 3. 安装方式: 暗敷 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 6 | 25.53 | 153.18 | | |
| 55 | 030404034005 | 红外感应+光控延时开关 10A, 250V | 1. 名称: 红外感应+光控延时开关 2. 规格、型号: 250V10A 3. 安装方式: 暗敷 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 88 | 55.09 | 4847.92 | | |
| 56 | 030412001001 | LED自带电源消防出口指示灯3W | 1. 名称: 出口指示灯 2. 型号: LED自带电源消防出口指示灯3W 3. 安装方式: 壁装/吊装, 门上500mm 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 33 | 134.43 | 4436.19 | | |
| 57 | 030412001002 | LED自带电源消防疏散指示灯3W | 1. 名称: 疏散指示灯 2. 型号: LED自带电源消防疏散指示灯3W 3. 安装方式: 壁装/吊装 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 18 | 134.43 | 2419.74 | | |
| 58 | 030412001003 | LED自带电源消防应急照明灯2*10W | 1. 名称: 应急灯 2. 型号: LED自带电源消防应急照明灯2*10W 3. 安装方式: 壁装/吊装 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 24 | 137.75 | 3306 | | |
| 59 | 030412005008 | 圆形LED吸顶灯 20W, ≥1500lm | 1. 名称: 圆形LED吸顶灯 20W, ≥1500lm 2. 型号: 吸顶式 3. 其他工作内容: 天花内软管安装 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 123 | 119.19 | 14660.37 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 32100.85 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 10 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 60 | 030412005004 | 圆形LED防水防尘吸顶灯 20W, ≥15001m | 1. 名称:圆形LED防水防尘吸顶灯 20W, ≥15001m 2. 型号:吸顶式 3. 其他工作内容:天花内软管安装 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 53 | 189.89 | 10064.17 | | |
| 61 | 030412005001 | T5三基色单管荧光灯(含支架) 28W, ≥26001m | 1. 名称:荧光灯 2. 型号: T5三基色单管荧光灯(含支架) 28W, ≥26001m 3. 其他工作内容:天花内软管安装 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 95 | 102.64 | 9750.8 | | |
| 62 | 030412005007 | T5三基色双管荧光灯(含支架) 2x28W, ≥2x26001m | 1. 名称:荧光灯 2. 型号: T5三基色双管荧光灯(含支架) 2x28W, ≥2x26001m 3. 其他工作内容:天花内软管安装 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 226 | 170.41 | 38512.66 | | |
| 63 | 030412005005 | 自带蓄电池LED照明灯36W 30MIN | 1. 名称:荧光灯 2. 型号: 自带蓄电池LED照明灯36W 30MIN 3. 其他工作内容:天花内软管安装 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 2 | 165.75 | 331.5 | | |
| 64 | 030412005006 | 防水带蓄电池型LED照明灯36W 30MIN | 1. 名称:荧光灯 2. 型号: 防水带蓄电池型LED照明灯36W 30MIN 3. 其他工作内容:天花内软管安装 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 1 | 189.3 | 189.3 | | |
| 65 | 030404033001 | 300x300天花式止逆型排气扇25W | 1. 名称:排气扇 2. 型号:300x300天花式止逆型排气扇 25W 3. 安装方式:壁装 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 35 | 301.31 | 10545.85 | | |
| 66 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 | 1. 送配电装置系统调试 2. 其他工作内容详见图纸及规范 | 系统 | 2 | 1101.9 | 2203.8 | | |
| | | 电气工程合计 | | | | | 609939.6 | | |
| | | 防雷工程 | | | | | | | |
| 67 | 030409002001 | 接地线 | 1. 接地线, 利用钢筋连接 | m | 125 | 15.6 | 1950 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 73548.08 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 11 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------------|------------------------|------|-----|---------|----------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| 68 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1. 钢混结构柱内2*φ16或4*φ12主钢 | m | 275 | 13.14 | 3613.5 | | |
| 69 | 030409004001 | 避雷网 | 1. 主梁的上层外侧两条主筋焊 | m | 109 | 5.82 | 634.38 | | |
| 70 | 030409005001 | 避雷网 | 1. 暗敷φ12热镀锌圆钢做接闪带 | m | 102 | 10.97 | 1118.94 | | |
| 71 | 030409006001 | 避雷针 | 1. φ12镀锌圆钢接闪针,高400mm | 根 | 10 | 139.47 | 1394.7 | | |
| 72 | 030409008001 | 总等电位接地端子板MBE | 1. 总等电位接地端子板MBE | 台 | 1 | 137.51 | 137.51 | | |
| 73 | 030409008002 | 接地端子 | 1. 接地端子 | 块 | 7 | 29.61 | 207.27 | | |
| 74 | 030414011001 | 接地装置 | 1. 接地网调试 | 系统 | 1 | 993.38 | 993.38 | | |
| | | 防雷工程合计 | | | | | 10049.68 | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 619989.2 | | |
| | | 措施项目 | | | | | | | |
| 75 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 5127.24 | 5127.24 | | |
| 76 | 031301001001 | 吊装加固 | | 项 | 1 | | | | |
| 77 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 项 | 1 | | | | |
| 78 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 | | 项 | 1 | | | | |
| 79 | 031301004001 | 顶升、提升装置 | | 项 | 1 | | | | |
| 80 | 031301005001 | 大型设备专用机具 | | 项 | 1 | | | | |
| 81 | 031301006001 | 焊接工艺评定 | | 项 | 1 | | | | |
| 82 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | 项 | 1 | | | | |
| 83 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 | | 项 | 1 | | | | |
| 84 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 1 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 13226.92 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 12 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------------------------|--------|------|-----|-------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 85 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 86 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 87 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 | | 项 | 1 | | | |
| 88 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | | 项 | 1 | | | |
| 89 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 1 | | | |
| 90 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | 1 | | | |
| 91 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | 项 | 1 | | | |
| 92 | 031301018001 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 5127.24 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | 625116.5 |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 1 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017001 | 项目名称 | 普通照明总配电箱ZAL | | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | |
|-------------------|------------------------------|--------|-------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长2.5m以内) | 台 | 1 | 217.36 | 15149.42 | 6.06 | 66.12 | 217.36 | 15149.42 | 6.06 | 66.12 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 217.36 | 15149.42 | 6.06 | 66.12 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 15128.21 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 15438.96 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 配电箱ZPDX | | | | 台 | 1 | 15128.21 | 15128.21 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 21.22 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 15149.43 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 2 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017002 | 项目名称 | 首层普通照明配电箱1AL | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | |
|-------------------|------------------------------|--------|--------------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1.5m以内) | 台 | 1 | 178.56 | 1861.32 | | 54.32 | 178.56 | 1861.32 | | 54.32 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 178.56 | 1861.32 | | 54.32 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 1832 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 2094.2 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 首层普通照明配电箱1AL | | | 台 | 1 | 1832 | 1832 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 29.34 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 1861.34 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 3 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017003 | 项目名称 | 二层普通照明配电箱2AL | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | |
|-------------------|---------------------------|--------|--------------|--------|---------|-----|--------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1.5m以内) | 台 | 1 | 178.56 | 1861.32 | | 54.32 | 178.56 | 1861.32 | | 54.32 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 178.56 | 1861.32 | | 54.32 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 1832 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2094.2 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 二层普通照明配电箱2AL 半周长1.5m以内 | | | | 台 | 1 | 1832 | 1832 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 29.34 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 1861.34 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 4 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017004 | 项目名称 | 三层普通照明配电箱3AL | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | |
|-------------------|------------------------------|--------|--------------|--------|---------|-----|--------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1.5m以内) | 台 | 1 | 178.56 | 1861.32 | | 54.32 | 178.56 | 1861.32 | | 54.32 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 178.56 | 1861.32 | | 54.32 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 1832 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 2094.2 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 三层普通照明配电箱3AL 半周长1.5m以内 | | | | 台 | 1 | 1832 | 1832 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 29.34 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 1861.34 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 5 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017005 | 项目名称 | 四 layers 普通照明配电箱4、5AL | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------|-----------------------|--------|---------|-------|------------|-------------|-------------|-------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1.5m以内) | 台 | 1 | 178.56 | 1861.32 | | 54.32 | 178.56 | 1861.32 | | 54.32 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 178.56 | 1861.32 | | 54.32 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 1832 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2094.2 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | 四 layers 普通照明配电箱4、5AL 半周长1.5m以内 | | | 台 | 1 | 1832 | 1832 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 29.34 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 1861.34 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 6 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017006 | 项目名称 | 六层普通照明配电箱6AL | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------|--------------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1.5m以内) | 台 | 1 | 178.56 | 1929.32 | | 54.32 | 178.56 | 1929.32 | | 54.32 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 178.56 | 1929.32 | | 54.32 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 1900 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2162.2 |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 六层普通照明配电箱6AL 半周长1.5m以内 | | | 台 | 1 | 1900 | 1900 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 29.34 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 1929.34 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 7 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017007 | 项目名称 | 七层普通照明配电箱7AL | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | | | |
|-------------------|------------------------------|--------|--------------|--------|---------|-----|--------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1.5m以内) | 台 | 1 | 178.56 | 1929.32 | | 54.32 | 178.56 | 1929.32 | | 54.32 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 178.56 | 1929.32 | | 54.32 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 1900 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 2162.2 | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 七层普通照明配电箱7AL 半周长1.5m以内 | | | | 台 | 1 | 1900 | 1900 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 29.34 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 1929.34 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 8 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017031 | 项目名称 | 普通空调动力总配电箱ZAP | | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | |
|-------------------|------------------------------|--------|---------------|--------|----------|--------|----------|----------|----------|---------|----------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长2.5m以内) | 台 | 1 | 217.36 | 15149.42 | 6.06 | 66.12 | 217.36 | 15149.42 | 6.06 | 66.12 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 217.36 | 15149.42 | 6.06 | 66.12 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 15128.21 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 15438.96 |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 普通空调动力总配电箱ZAP | | | | 台 | 1 | 15128.21 | 15128.21 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 21.22 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 15149.43 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 9 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017008 | 项目名称 | 首层空调配电箱1KT | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | |
|-------------------|------------------------------|--------|------------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1.5m以内) | 台 | 1 | 178.56 | 1942.32 | | 54.32 | 178.56 | 1942.32 | | 54.32 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 178.56 | 1942.32 | | 54.32 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 1913 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 2175.2 |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 首层空调配电箱1KT 半周长1.5m以内 | | | 台 | 1 | 1913 | 1913 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 29.34 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 1942.34 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 10 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017009 | 项目名称 | 二层空调配电箱2KT | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | |
|-------------------|------------------------------|--------|------------|--------|---------|-----|------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1.5m以内) | 台 | 1 | 178.56 | 2191.32 | | 54.32 | 178.56 | 2191.32 | | 54.32 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 178.56 | 2191.32 | | 54.32 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 2162 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 2424.2 | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | 二层空调配电箱2KT 半周长1.5m以内 | | | | 台 | 1 | 2162 | 2162 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 29.34 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 2191.34 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 11 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017010 | 项目名称 | 三层空调配电箱3KT | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | |
|-------------------|------------------------------|--------|------------|--------|---------|-----|--------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1.5m以内) | 台 | 1 | 178.56 | 2161.32 | | 54.32 | 178.56 | 2161.32 | | 54.32 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 178.56 | 2161.32 | | 54.32 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 2132 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2394.2 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 三层空调配电箱3KT 半周长1.5m以内 | | | | 台 | 1 | 2132 | 2132 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 29.34 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 2161.34 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 12 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017011 | 项目名称 | 四五层空调配电箱4KT、5KT | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | | | |
|-------------------|------------------------------|--------|-----------------|--------|---------|-----|------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1.5m以内) | 台 | 1 | 178.56 | 2189.32 | | 54.32 | 178.56 | 2189.32 | | 54.32 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 178.56 | 2189.32 | | 54.32 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 2160 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 2422.2 | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | 四五层空调配电箱4KT、5KT 半周长1.5m以内 | | | | 台 | 1 | 2160 | 2160 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 29.34 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 2189.34 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 13 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017012 | 项目名称 | 六层空调配电箱6KT | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | |
|-------------------|------------------------------|--------|------------|--------|---------|-----|------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1.5m以内) | 台 | 1 | 178.56 | 2239.32 | | 54.32 | 178.56 | 2239.32 | | 54.32 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 178.56 | 2239.32 | | 54.32 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 2210 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2472.2 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | |
| | 六层空调配电箱6KT 半周长1.5m以内 | | | | 台 | 1 | 2210 | 2210 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 29.34 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 2239.34 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 14 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017013 | 项目名称 | 七层空调配电箱7KT | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | |
|-------------------|------------------------------|--------|------------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1.5m以内) | 台 | 1 | 178.56 | 1929.32 | | 54.32 | 178.56 | 1929.32 | | 54.32 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 178.56 | 1929.32 | | 54.32 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 1900 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 2162.2 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 七层空调配电箱7KT 半周长1.5m以内 | | | 台 | 1 | 1900 | 1900 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 29.34 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 1929.34 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 15 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017014 | 项目名称 | 配电箱1AL1 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | |
|-------------------|------------------------------|--------|---------|--------|---------|-------|------------|-------------|-------------|-------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1.5m以内) | 台 | 1 | 178.56 | 2279.32 | | 54.32 | 178.56 | 2279.32 | | 54.32 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 178.56 | 2279.32 | | 54.32 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 2250 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2512.2 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | 配电箱1AL1 | | | 台 | 1 | 2250 | 2250 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 29.34 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 2279.34 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 16 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017015 | 项目名称 | 配电箱1AL2 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | |
|-------------------|------------------------------|--------|---------|--------|---------|-------|------------|-------------|-------------|-------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1.5m以内) | 台 | 1 | 178.56 | 1165.32 | | 54.32 | 178.56 | 1165.32 | | 54.32 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 178.56 | 1165.32 | | 54.32 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 1136 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1398.2 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | 配电箱1AL2 半周长1.5m以内 | | | 台 | 1 | 1136 | 1136 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 29.34 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 1165.34 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 17 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017017 | 项目名称 | 配电箱ALjf | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | | | | |
|-------------------|-------------------------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-4-29 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1m以内) | 台 | 1 | 139.75 | 1177.97 | | 42.52 | 139.75 | 1177.97 | | 42.52 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 139.75 | 1177.97 | | 42.52 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 1150 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1360.24 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 配电箱ALjf | | | 台 | 1 | 1150 | 1150 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 27.97 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 1177.97 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 18 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017018 | 项目名称 | 配电箱ALcf | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | |
|-------------------|------------------------------|--------|---------|--------|---------|-----|--------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1.5m以内) | 台 | 1 | 178.56 | 2529.32 | | 54.32 | 178.56 | 2529.32 | | 54.32 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 178.56 | 2529.32 | | 54.32 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 2500 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2762.2 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 配电箱ALcf 半周长1.5m以内 | | | | 台 | 1 | 2500 | 2500 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 29.34 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 2529.34 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 19 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017019 | 项目名称 | 配电箱2AL3、3AL4 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | | | | |
|-------------------|------------------------------|--------|--------------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1.5m以内) | 台 | 1 | 178.56 | 2429.32 | | 54.32 | 178.56 | 2429.32 | | 54.32 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 178.56 | 2429.32 | | 54.32 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 2400 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 2662.2 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 配电箱2AL3、3AL4 半周长1.5m以内 | | | 台 | 1 | 2400 | 2400 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 29.34 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 2429.34 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 20 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017020 | 项目名称 | 配电箱2AL4、3AL5、4AL6、6AL10、7AL11 | | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 5 | |
|---------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-4-29 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1m以内) | 台 | 1 | 139.75 | 727.97 | | 42.52 | 139.75 | 727.97 | | 42.52 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 139.75 | 727.97 | | 42.52 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 700 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 910.24 | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 配电箱2AL4、3AL5、4AL6、6AL10、7AL11 | | | | | 台 | 1 | 700 | 700 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 27.97 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 727.97 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 21 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017021 | 项目名称 | 配电箱2AL5、2AL6、3AL2、3AL6、3AL7、4AL2、4AL7~4AL8、5AL2、 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 11 | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-4-29 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1m以内) | 台 | 1 | 139.75 | 1727.97 | | 42.52 | 139.75 | 1727.97 | | 42.52 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 139.75 | 1727.97 | | 42.52 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 1700 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1910.24 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 2AL5、2AL6、3AL2、3AL6、3AL7、4AL2、4AL7~4AL8、5AL2、5AL7~5AL8 | | | 台 | 1 | 1700 | 1700 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 27.97 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 1727.97 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 22 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017022 | 项目名称 | 配电箱2AL1、2AL7、2AL8、3AL1、3AL8、3AL9、4AL1、4AL4、4AL5、4AL9、4AL10、5AL1、5AL4、5AL5、5AL9、5AL10、6AL1~6AL9、6AL12~6AL13、7AL1~7AL10、7AL12~7AL17 | | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 43 | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-4-29 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1m以内) | 台 | 1 | 139.75 | 727.97 | | 42.52 | 139.75 | 727.97 | | 42.52 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 139.75 | 727.97 | | 42.52 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 700 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 910.24 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 配电箱2AL1、2AL7、2AL8、3AL1、3AL8、3AL9、4AL1、4AL4、4AL5、4AL9、4AL10、5AL1、5AL4、5AL5、5AL9、5AL10、6AL1~6AL9、6AL12~6AL13、7AL1~7AL10、7AL12~7AL17 | | | | 台 | 1 | 700 | 700 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 27.97 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 727.97 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 23 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017023 | 项目名称 | 配电箱3AL3 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | |
|---------------|-------------------------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-4-29 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1m以内) | 台 | 1 | 139.75 | 1527.97 | | 42.52 | 139.75 | 1527.97 | | 42.52 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 139.75 | 1527.97 | | 42.52 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 1500 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1710.24 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 配电箱3AL3 | | | 台 | 1 | 1500 | 1500 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 27.97 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 1527.97 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 24 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017024 | 项目名称 | 配电箱6AL11 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | |
|-------------------|----------------------------|--------|----------|--------|---------|-----|------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C2-4-29 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1m以内) | 台 | 1 | 139.75 | 1777.97 | | 42.52 | 139.75 | 1777.97 | | 42.52 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 139.75 | 1777.97 | | 42.52 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 1750 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1960.24 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | 配电箱6AL11 | | | | 台 | 1 | 1750 | 1750 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 27.97 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 1777.97 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 25 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017025 | 项目名称 | 配电箱1ALE | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | |
|-------------------|----------------------------|--------|---------|--------|--------|-----|------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C2-4-29 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1m以内) | 台 | 1 | 139.75 | 527.97 | | 42.52 | 139.75 | 527.97 | | 42.52 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 139.75 | 527.97 | | 42.52 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 500 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 710.24 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | 配电箱1ALE | | | | 台 | 1 | 500 | 500 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 27.97 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 527.97 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 26 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017026 | 项目名称 | 配电箱DTAP | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | |
|-------------------|------------------------------|--------|---------|--------|----------|--------|----------|---------|----------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1.5m以内) | 台 | 1 | 178.56 | 10683.32 | | 54.32 | 178.56 | 10683.32 | | 54.32 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 178.56 | 10683.32 | | 54.32 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 10654 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 10916.2 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 配电箱DTAP | | | 台 | 1 | 10654 | 10654 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 29.34 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 10683.34 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 27 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404017030 | 项目名称 | 天面热泵配电箱RSAP | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | |
|-------------------|------------------------------|--------|-------------|--------|---------|-----|----------|----------|---------|----------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1.5m以内) | 台 | 1 | 178.56 | 12080.6 | | 54.32 | 178.56 | 12080.6 | | 54.32 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 178.56 | 12080.6 | | 54.32 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 12051.28 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 12313.48 | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 天面热泵配电箱RSAP | | | | 台 | 1 | 12051.28 | 12051.28 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 29.34 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 12080.62 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 28 页 共 95 页

| 项目编码 | | 030411003003 | 项目名称 | | 镀锌线槽MR150X100 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 40 |
|---------------|--------------------|--------------|-------|--------|---------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-8-65 | 钢制槽式桥架(宽+高400mm以下) | 10m | 0.1 | 246.86 | 500.42 | 9.45 | 75.46 | 24.69 | 50.04 | 0.95 | 7.55 |
| C2-4-141 | 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.012 | 463.34 | 23.18 | 41.75 | 140.96 | 5.56 | 0.28 | 0.5 | 1.69 |
| C2-4-140 | 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.012 | 637.29 | 379.79 | 55.73 | 193.88 | 7.65 | 4.56 | 0.67 | 2.33 |
| C11-2-69 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.012 | 16.76 | 10.99 | 9.88 | 4.86 | 0.2 | 0.13 | 0.12 | 0.06 |
| C11-2-70 | 一般钢结构 防锈漆 第二遍 | 100kg | 0.012 | 15.97 | 9.38 | 9.88 | 4.65 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.06 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 38.29 | 55.12 | 2.36 | 11.69 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 51.53 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 107.44 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 角钢(综合) | | | | kg | 0.9 | 3.27 | 2.94 | | | |
| | 圆钢(综合) | | | | kg | 0.096 | 3.32 | 0.32 | | | |
| | 扁钢(综合) | | | | kg | 0.264 | 3.07 | 0.81 | | | |
| | 酚醛防锈漆 | | | | kg | 0.0204 | 10.3 | 0.21 | | | |
| | 镀锌线槽MR150X100 | | | | m | 1.05 | 45 | 47.25 | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 29 页 共 95 页

| | | | | | | | |
|--|-------|--|--|---|-------|---|--|
| | 其他材料费 | | | - | 3.58 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 55.11 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 30 页 共 95 页

| 项目编码 | | 030411003004 | 项目名称 | | 镀锌线槽SR100*100*2.0 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 146.2 |
|-------------------|--------------------|--------------|-------|--------|-------------------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-8-65 | 钢制槽式桥架(宽+高400mm以下) | 10m | 0.1 | 246.86 | 389.23 | 9.45 | 75.46 | 24.69 | 38.92 | 0.95 | 7.55 |
| C2-4-141 | 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.012 | 463.34 | 23.18 | 41.75 | 140.96 | 5.56 | 0.28 | 0.5 | 1.69 |
| C2-4-140 | 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.012 | 637.29 | 379.79 | 55.73 | 193.88 | 7.65 | 4.56 | 0.67 | 2.33 |
| C11-2-69 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.012 | 16.76 | 10.99 | 9.88 | 4.86 | 0.2 | 0.13 | 0.12 | 0.06 |
| C11-2-70 | 一般钢结构 防锈漆 第二遍 | 100kg | 0.012 | 15.97 | 9.38 | 9.88 | 4.65 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.06 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 38.29 | 44 | 2.36 | 11.69 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 40.41 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 96.32 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 角钢(综合) | | | | kg | 0.9 | 3.27 | 2.94 | | | |
| | 圆钢(综合) | | | | kg | 0.096 | 3.32 | 0.32 | | | |
| | 扁钢(综合) | | | | kg | 0.264 | 3.07 | 0.81 | | | |
| | 酚醛防锈漆 | | | | kg | 0.0204 | 10.3 | 0.21 | | | |
| 镀锌线槽SR100*100*2.0 | | | | m | 1.05 | 34.41 | 36.13 | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 31 页 共 95 页

| | | | | | | |
|--|-------|--|---|-------|---|--|
| | 其他材料费 | | - | 3.58 | - | |
| | 材料费小计 | | - | 43.99 | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 32 页 共 95 页

| 项目编号 | | 030411003005 | | 项目名称 | | 镀锌线槽SR100*50*2.0 | | 计量单位 | | m | | 工程量 | | 30.72 | |
|---------------|--------------------|--------------|-------|--------|--------|------------------|--------|-------|-------|---------|---------|-------|--|-------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| C2-8-64 | 钢制槽式桥架(宽+高150mm以下) | 10m | 0.1 | 148.27 | 382.84 | 4.67 | 45.29 | 14.83 | 38.28 | 0.47 | 4.53 | | | | |
| C2-4-141 | 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.012 | 463.34 | 23.18 | 41.75 | 140.96 | 5.56 | 0.28 | 0.5 | 1.69 | | | | |
| C2-4-140 | 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.012 | 637.29 | 379.79 | 55.73 | 193.88 | 7.65 | 4.56 | 0.67 | 2.33 | | | | |
| C11-2-69 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.012 | 16.76 | 10.99 | 9.88 | 4.86 | 0.2 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | | | | |
| C11-2-70 | 一般钢结构 防锈漆 第二遍 | 100kg | 0.012 | 15.97 | 9.38 | 9.88 | 4.65 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 28.43 | | 43.36 | | 1.88 | | 8.67 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | 39.89 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 82.33 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 角钢(综合) | | | | | kg | 0.9 | 3.27 | 2.94 | | | | | | |
| | 圆钢(综合) | | | | | kg | 0.096 | 3.32 | 0.32 | | | | | | |
| | 扁钢(综合) | | | | | kg | 0.264 | 3.07 | 0.81 | | | | | | |
| | 酚醛防锈漆 | | | | | kg | 0.0204 | 10.3 | 0.21 | | | | | | |
| | 镀锌线槽SR100*50*2.0 | | | | | m | 1.05 | 33.91 | 35.61 | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 33 页 共 95 页

| | | | | | | | |
|--|-------|--|--|---|-------|---|--|
| | 其他材料费 | | | - | 3.48 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 43.37 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 34 页 共 95 页

| 项目编码 | 030411001004 | 项目名称 | 镀锌电线管MT40 | 计量单位 | m | 工程量 | 92 | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|------|-------|--------|-------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C2-11-5 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(40mm以内) | 100m | 0.01 | 978.73 | 1750 | 9.3 | 297.75 | 9.79 | 17.5 | 0.09 | 2.98 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 9.79 | 17.5 | 0.09 | 2.98 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 13.91 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 30.37 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | | 个 | 0.726 | 0.24 | 0.17 | | | | |
| | 镀锌电线管MT40 | | | | m | 1.03 | 13.5 | 13.91 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 3.42 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 17.5 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 35 页 共 95 页

| 项目编码 | 030411001001 | 项目名称 | 镀锌电线管MT32 | 计量单位 | m | 工程量 | 137 | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|---------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-4 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(32mm以内) | 100m | 0.01 | 919.73 | 1191.67 | 4.29 | 279.81 | 9.2 | 11.92 | 0.04 | 2.8 |
| C2-11-375 | 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.01 | 59 | 32.31 | | 17.95 | 0.59 | 0.32 | | 0.18 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 9.79 | 12.24 | 0.04 | 2.98 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 9.27 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 25.05 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | 个 | 2.046 | 0.24 | 0.49 | | | | |
| | 镀锌电线管MT32 | | | m | 1.03 | 8.75 | 9.01 | | | | |
| | 接线盒 | | | 个 | 0.102 | 2.49 | 0.25 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 2.48 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 12.23 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 36 页 共 95 页

| 项目编码 | 030411001002 | 项目名称 | 镀锌电线管MT25 | 计量单位 | m | 工程量 | 46 | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-3 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(25mm以内) | 100m | 0.01 | 887.88 | 946.71 | 4.29 | 270.12 | 8.88 | 9.47 | 0.04 | 2.7 |
| C2-11-375 | 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.0096 | 59 | 32.31 | | 17.95 | 0.57 | 0.31 | | 0.17 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 9.45 | 9.78 | 0.04 | 2.87 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 7.48 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 22.14 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | 个 | 2.0382 | 0.24 | 0.49 | | | | |
| | 接线盒 | | | 个 | 0.0984 | 2.49 | 0.25 | | | | |
| | 镀锌电线管MT25 | | | m | 1.03 | 7.02 | 7.23 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.83 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 9.8 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 37 页 共 95 页

| 项目编码 | 030411001003 | 项目名称 | 镀锌电线管MT20 | 计量单位 | m | 工程量 | 5860 | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(20mm以内) | 100m | 0.01 | 856.13 | 907.45 | | 260.45 | 8.56 | 9.07 | | 2.6 |
| C2-11-375 | 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.01 | 59 | 32.31 | | 17.95 | 0.59 | 0.32 | | 0.18 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 9.15 | 9.39 | | | 2.78 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 6.82 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 21.34 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | 个 | 3.3 | 0.24 | 0.79 | | | | |
| | 接线盒 | | | 个 | 0.102 | 2.49 | 0.25 | | | | |
| | 镀锌电线管MT20 | | | m | 1.03 | 6.37 | 6.56 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.78 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 9.38 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 38 页 共 95 页

| 项目编码 | 030408001001 | 项目名称 | 电力电缆ZRYJV-4x240+1x120 | 计量单位 | m | 工程量 | 90 | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------------|---------|----------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-8-147*1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面240mm ² 以下) 五芯电力电缆 | 100m | 0.01 | 1854.94 | 52839.38 | 403.66 | 583.59 | 18.55 | 528.39 | 4.04 | 5.84 |
| C2-8-172 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(240截面mm ² 以下) | 个 | 0.0444 | 106.92 | 168.02 | | 32.53 | 4.75 | 7.47 | | 1.45 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 23.3 | 535.86 | 4.04 | 7.29 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 525.76 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 570.49 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 电力电缆ZRYJV-4x240+1x120 | | | m | 1.01 | 520.55 | 525.76 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 10.15 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 535.91 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 39 页 共 95 页

| 项目编码 | 030408001002 | 项目名称 | 电力电缆ZRYJV-4x25+1X16 | 计量单位 | m | 工程量 | 10 | | | | |
|---------------|-------------------------------------------|--------|---------------------|--------|---------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-8-145*1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆 | 100m | 0.01 | 709.36 | 6201.36 | 10.74 | 208.99 | 7.09 | 62.01 | 0.11 | 2.09 |
| C2-8-170 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) | 个 | 0.2 | 50.76 | 49.67 | | 15.45 | 10.15 | 9.93 | | 3.09 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 17.24 | 71.94 | 0.11 | 5.18 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 60.41 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 94.49 |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 电力电缆ZRYJV-4x25+1X16 | | | m | 1.01 | 59.81 | 60.41 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 11.55 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 71.96 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 40 页 共 95 页

| 项目编码 | 030408001009 | 项目名称 | 电力电缆ZR-YJV-5x16 | 计量单位 | m | 工程量 | 281 | | | | |
|---------------|-------------------------------------------|--------|-----------------|--------|---------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-8-145*1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆 | 100m | 0.01 | 709.36 | 4383.37 | 10.75 | 216.27 | 7.09 | 43.83 | 0.11 | 2.16 |
| C2-8-170 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) | 个 | 0.0356 | 50.76 | 49.67 | | 15.45 | 1.81 | 1.77 | | 0.55 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 8.9 | 45.6 | 0.11 | 2.71 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 42.23 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 57.33 |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 电力电缆ZR-YJV-5x16 | | | m | 1.01 | 41.81 | 42.23 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 3.36 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 45.59 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 41 页 共 95 页

| 项目编码 | 030408001004 | 项目名称 | 电力电缆ZR-YJV-5x10 | | 计量单位 | m | 工程量 | 20.8 | | | |
|------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------|--------|---------|------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-8-144 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm ² 以下) 五芯电力电缆 | 100m | 0.01 | 390.48 | 3036.91 | 5.38 | 119.04 | 3.9 | 30.37 | 0.05 | 1.19 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 3.9 | 30.37 | 0.05 | 1.19 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 29.26 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 35.51 | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 电力电缆ZR-YJV-5x10 | | | | m | 1.01 | 28.97 | 29.26 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 1.12 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 30.38 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 42 页 共 95 页

| 项目编码 | 030408001003 | 项目名称 | 电力电缆ZR-YJV-5x6 | | | | 计量单位 | m | 工程量 | 15 | |
|------------------|--------------------------------------------|--------|----------------|--------|---------|------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-8-144 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm ² 以下) 五芯电力电缆 | 100m | 0.01 | 390.48 | 1903.69 | 5.38 | 119.04 | 3.9 | 19.04 | 0.05 | 1.19 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 3.9 | 19.04 | 0.05 | 1.19 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 17.93 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 24.18 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 电力电缆ZR-YJV-5x6 | | | | m | 1.01 | 17.75 | 17.93 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 1.12 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 19.05 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 43 页 共 95 页

| 项目编码 | 030408001005 | 项目名称 | 电力电缆ZR-YJV-5x2.5 | 计量单位 | m | 工程量 | 108 | | | | | | |
|-------------------|------------------------------------------------|--------|------------------|--------|--------|------|------------|-------|-------------|-------------|------------|------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | | |
| C2-8-144 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 10mm ² 以下) 五芯电力电缆 | 100m | 0.01 | 390.48 | 943.18 | 5.38 | 119.04 | 3.9 | 9.43 | 0.05 | 1.19 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 3.9 | | 9.43 | | 0.05 | | 1.19 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | 8.32 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 14.57 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | | |
| | 电力电缆ZR-YJV-5x2.5 | | | | m | 1.01 | 8.24 | 8.32 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 1.12 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 9.44 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 44 页 共 95 页

| 项目编码 | 030411004003 | 项目名称 | 配线ZR-BV-16 | 计量单位 | m | 工程量 | 570 | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------|------------|-------|--------|-------|------------|---------|---------|-----|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C2-11-233 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(16mm2以内) | 100m单线 | 0.01 | 81.54 | 853.39 | | 24.81 | 0.82 | 8.53 | | 0.25 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.82 | 8.53 | | 0.25 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 8.35 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 9.61 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 配线ZR-BV-16 | | | m | 1.05 | 7.95 | 8.35 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.19 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 8.54 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 45 页 共 95 页

| 项目编码 | 030411004023 | 项目名称 | 配线ZR-BV-10 | 计量单位 | m | 工程量 | 850 | | | | |
|---------------|------------------------------------------|--------|------------|-------|--------|------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-232 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(10mm ² 以内) | 100m单线 | 0.01 | 69.87 | 540.28 | | 21.26 | 0.7 | 5.4 | | 0.21 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.7 | 5.4 | | 0.21 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 5.22 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 6.32 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 配线ZR-BV-10 | | | | m | 1.05 | 4.97 | 5.22 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.19 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 5.41 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 46 页 共 95 页

| 项目编码 | 030411004022 | 项目名称 | 配线ZR-BV-6 | | | | 计量单位 | m | 工程量 | 237 | |
|---------------|----------------------------|--------|-----------|-----|--------|------|------------|-------|---------|---------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C2-11-231 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内) | 100m单线 | 0.01 | 59 | 325.22 | | 17.95 | 0.59 | 3.25 | | 0.18 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.59 | 3.25 | | 0.18 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 3.1 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4.02 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 配线ZR-BV-6 | | | | m | 1.05 | 2.95 | 3.1 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.17 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 3.27 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 47 页 共 95 页

| 项目编码 | 030411004004 | 项目名称 | 配线ZR-BV-4 | | | | 计量单位 | m | 工程量 | 9850 | |
|-------------------|----------------------------|------------|-----------|-------|--------|-----|------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C2-11-204 | 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(4mm2以内) | 100m 单线 | 0.01 | 52.04 | 234.63 | | 15.83 | 0.52 | 2.35 | | 0.16 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.52 | 2.35 | | 0.16 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 2.18 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 3.02 |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | |
| | 配线ZR-BV-4 | | | | m | 1.1 | 1.98 | 2.18 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.17 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 2.35 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 48 页 共 95 页

| 项目编码 | 030411004005 | 项目名称 | 配线ZR-BV-2.5 | | | | 计量单位 | m | 工程量 | 12700 | |
|---------------|-------------------------------------------|--------|-------------|------|--------|------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-203 | 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm ² 以内) | 100m单线 | 0.01 | 73.7 | 158.45 | | 22.42 | 0.74 | 1.58 | | 0.22 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.74 | 1.58 | | 0.22 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 1.42 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2.55 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 配线ZR-BV-2.5 | | | | m | 1.16 | 1.22 | 1.42 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.17 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 1.59 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 49 页 共 95 页

| 项目编码 | 030411004024 | 项目名称 | 配线NH-BV-6 | 计量单位 | m | 工程量 | 22 | | | | |
|---------------|----------------------------|--------|-----------|------|--------|------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-231 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内) | 100m单线 | 0.01 | 59 | 353.57 | | 17.95 | 0.59 | 3.54 | | 0.18 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.59 | 3.54 | | 0.18 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 3.38 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4.3 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 配线NH-BV-6 | | | | m | 1.05 | 3.22 | 3.38 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.17 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 3.55 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 50 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404035001 | 项目名称 | 单相二+三孔安全型插座 10A, 250V | | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 415 | |
|---------------|--------------------------|--------|--------------------------|-------|--------|------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-12-389 | 单相明插座 单相(15A以下) | 10套 | 0.1 | 64.39 | 131.65 | | 19.59 | 6.44 | 13.17 | | 1.96 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 6.44 | 13.17 | | 1.96 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 11.8 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 21.56 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | | 个 | 2.2 | 0.24 | 0.53 | | | |
| | 单相二+三孔安全型插座 10A, 250V | | | | 套 | 1.02 | 11.57 | 11.8 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.83 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 13.16 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 51 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404035003 | 项目名称 | 单相二+三孔安全型防水地插10A, 250V | 计量单位 | 套 | 工程量 | 142 | | | | |
|-------------------|------------------------|--------|------------------------|-------|--------|-------|------------|---------|---------|-----|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C2-12-389 | 单相明插座 单相(15A以下) | 10套 | 0.1 | 64.39 | 911.24 | | 19.59 | 6.44 | 91.12 | | 1.96 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 6.44 | 91.12 | | 1.96 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 89.76 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 99.52 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | 个 | 2.2 | 0.24 | 0.53 | | | | |
| | 单相二+三孔安全型防水地插10A, 250V | | | 套 | 1.02 | 88 | 89.76 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.83 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 91.12 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 52 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404035004 | 项目名称 | 单相三孔空调插座 16A, 250V | | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 103 | |
|---------------|-----------------|--------|-----------------------|-------|--------|------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-12-389 | 单相明插座 单相(15A以下) | 10套 | 0.1 | 64.39 | 171.74 | | 19.59 | 6.44 | 17.17 | | 1.96 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 6.44 | 17.17 | | 1.96 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 15.81 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 25.57 | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | | 个 | 2.2 | 0.24 | 0.53 | | | |
| | 单相三极空调插座 | | | | 套 | 1.02 | 15.5 | 15.81 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.83 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 17.17 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 53 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404035005 | 项目名称 | 单相二+三孔安全型插座（带防溅外罩） | 计量单位 | 套 | 工程量 | 415 | | | | |
|---------------|---------------------------------|--------|--------------------|-------|--------|------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-12-389 | 单相明插座 单相(15A以下) | 10套 | 0.1 | 64.39 | 172.45 | | 19.59 | 6.44 | 17.25 | | 1.96 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 6.44 | 17.25 | | 1.96 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 15.88 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 25.64 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | | 个 | 2.2 | 0.24 | 0.53 | | | |
| | 单相二+三孔安全型插座（带防溅外罩） 10A, 250V | | | | 套 | 1.02 | 15.57 | 15.88 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.83 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 17.24 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 54 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404034001 | 项目名称 | 单联单控大翘板开关 10A, 250V | | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 14 | |
|---------------|------------------------|--------|------------------------|-------|-------|-----|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-12-374 | 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 单联 | 10套 | 0.1 | 62.92 | 88.64 | | 19.15 | 6.29 | 8.86 | | 1.92 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 6.29 | 8.86 | | 1.92 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 8.4 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 17.07 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 单联单控大翘板开关 10A, 250V | | | | | 个 | 1.02 | 8.24 | 8.4 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.46 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 8.86 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 55 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404034002 | 项目名称 | 双联单控大翘板开关 10A, 250V | | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 42 | |
|---------------|------------------------|--------|------------------------|-------|--------|------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-12-375 | 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 双联 | 10套 | 0.1 | 65.95 | 104.45 | | 20.06 | 6.6 | 10.45 | | 2.01 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 6.6 | 10.45 | | 2.01 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 9.8 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 19.05 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 双联单控大翘板开关 10A, 250V | | | | 个 | 1.02 | 9.61 | 9.8 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.65 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 10.45 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 56 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404034003 | 项目名称 | 三联单控大翘板开关 10A, 250V | | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 67 | |
|---------------|------------------------|--------|------------------------|-------|--------|-----|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-12-376 | 开关及按钮 扳式暗开关(单控) 三联 | 10套 | 0.1 | 65.95 | 134.34 | | 20.06 | 6.6 | 13.43 | | 2.01 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 6.6 | 13.43 | | 2.01 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 12.61 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 22.05 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 三联单控大翘板开关 10A, 250V | | | | | 个 | 1.02 | 12.36 | 12.61 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.82 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 13.43 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 57 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404034004 | 项目名称 | 四联单控大翘板开关 10A, 250V | | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 6 | |
|---------------|--------------------|--------|------------------------|-------|--------|-----|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-12-377 | 开关及按钮 板式暗开关(单控) 四联 | 10套 | 0.1 | 65.95 | 169.23 | | 20.06 | 6.6 | 16.92 | | 2.01 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 6.6 | 16.92 | | 2.01 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 15.91 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 25.53 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 四联单控大翘板开关 | | | | | 个 | 1.02 | 15.6 | 15.91 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 1.01 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 16.92 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 58 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404034005 | 项目名称 | 红外感应+光控延时开关 10A, 250V | | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 88 | |
|---------------|--------------------------|--------|--------------------------|-------|-------|-----|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-12-380 | 开关及按钮 扳式暗开关(双控) 单联 | 10套 | 0.1 | 65.95 | 464.8 | | 20.06 | 6.6 | 46.48 | | 2.01 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 6.6 | 46.48 | | 2.01 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 45.9 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 55.09 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 红外感应+光控延时开关 10A, 250V | | | | | 个 | 1.02 | 45 | 45.9 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.59 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 46.49 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 59 页 共 95 页

| 项目编码 | 030412001001 | 项目名称 | LED自带电源消防出口指示灯3W | 计量单位 | 套 | 工程量 | 33 | | | | |
|---------------|-------------------------------------------|--------|------------------|-------|---------|------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-12-161 | 标志、诱导装饰灯具 嵌入式 示意图号:171、172、173、 174 | 10套 | 0.1 | 220.4 | 1056.77 | | 67.05 | 22.04 | 105.68 | | 6.71 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 22.04 | 105.68 | | 6.71 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 104 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 134.43 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | LED自带电源消防出口指示灯3W | | | | 套 | 1.01 | 102.97 | 104 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 1.67 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 105.67 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 60 页 共 95 页

| 项目编码 | 030412001002 | 项目名称 | LED自带电源消防疏散指示灯3W | 计量单位 | 套 | 工程量 | 18 | | | | |
|---------------|-------------------------------------------|--------|------------------|-------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-12-161 | 标志、诱导装饰灯具 嵌入式 示意图号:171、172、173、 174 | 10套 | 0.1 | 220.4 | 1056.77 | | 67.05 | 22.04 | 105.68 | | 6.71 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 22.04 | 105.68 | | 6.71 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 104 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 134.43 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 消防应急方向标志灯IP41 8W/T16, (供电时间大于30分钟) | | | 套 | 1.01 | 102.97 | 104 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.67 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 105.67 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 61 页 共 95 页

| 项目编码 | 030412001003 | 项目名称 | LED自带电源消防应急照明灯2*10W | 计量单位 | 套 | 工程量 | 24 | | | | |
|---------------|---------------------|--------|---------------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-12-251 | 密闭灯具安装 应急灯 | 10套 | 0.1 | 232.85 | 1073.76 | | 70.84 | 23.29 | 107.38 | | 7.08 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 23.29 | 107.38 | | 7.08 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 104 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 137.75 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | 个 | 2.2 | 0.24 | 0.53 | | | | |
| | LED自带电源消防应急照明灯2*10W | | | 套 | 1.01 | 102.97 | 104 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 2.85 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 107.38 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 62 页 共 95 页

| 项目编码 | 030412005008 | 项目名称 | 圆形LED吸顶灯 20W, ≥1500lm | 计量单位 | 套 | 工程量 | 123 | | | | |
|-------------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--------|-------|------------|-------------|-------------|-----|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C2-12-4 | 半圆球吸顶灯 灯罩直径 (300mm以内) | 10套 | 0.1 | 159.15 | 984.26 | | 48.42 | 15.92 | 98.43 | | 4.84 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 15.92 | 98.43 | | 4.84 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 95.33 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 119.19 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | 个 | 4.4 | 0.24 | 1.06 | | | | |
| | 圆形LED吸顶灯 20W, ≥1500lm | | | 套 | 1.01 | 94.39 | 95.33 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 2.03 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 98.42 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 63 页 共 95 页

| 项目编码 | 030412005004 | 项目名称 | 圆形LED防水防尘吸顶灯 20W, ≥1500lm | | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 53 | |
|-------------------|------------------------------|--------|------------------------------|--------|---------|------|------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C2-12-4 | 半圆球吸顶灯 灯罩直径 (300mm以内) | 10套 | 0.1 | 159.15 | 1691.26 | | 48.42 | 15.92 | 169.13 | | 4.84 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 15.92 | 169.13 | | 4.84 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 166.03 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 189.89 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | | 个 | 4.4 | 0.24 | 1.06 | | | |
| | 圆形LED防水防尘吸顶灯 20W, ≥1500lm | | | | 套 | 1.01 | 164.39 | 166.03 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 2.03 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 169.12 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 64 页 共 95 页

| 项目编码 | 030412005001 | 项目名称 | T5三基色单管荧光灯（含支架）28W， ≥26001m | | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 95 | |
|---------------|----------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------|------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-12-203 | 组装型荧光灯具安装 吸顶式单管 | 10套 | 0.1 | 176.99 | 795.44 | | 53.85 | 17.7 | 79.54 | | 5.39 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 17.7 | 79.54 | | 5.39 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 76.27 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 102.64 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | | 个 | 2.2 | 0.24 | 0.53 | | | |
| | T5三基色单管荧光灯（含支架）28W，≥26001m | | | | 套 | 1.01 | 75.51 | 76.27 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 2.75 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 79.55 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 65 页 共 95 页

| 项目编码 | 030412005007 | 项目名称 | T5三基色双管荧光灯（含支架） 2x28W，≥2x26001m | | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 226 | |
|---------------|--------------------------------|--------|------------------------------------|-------|---------|------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-12-204 | 组装型荧光灯具安装 吸顶式双管 | 10套 | 0.1 | 284.1 | 1333.58 | | 86.43 | 28.41 | 133.36 | | 8.64 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 28.41 | 133.36 | | 8.64 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 128.27 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 170.41 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | | 个 | 2.2 | 0.24 | 0.53 | | | |
| | T5三基色双管荧光灯（含支架）2x28W，≥2x26001m | | | | 套 | 1.01 | 127 | 128.27 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 4.56 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 133.36 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 66 页 共 95 页

| 项目编码 | 030412005005 | 项目名称 | 自带蓄电池LED照明灯36W 30MIN | 计量单位 | 套 | 工程量 | 2 | | | | |
|---------------|----------------------|--------|----------------------|--------|---------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-12-203 | 组装型荧光灯具安装 吸顶式单管 | 10套 | 0.1 | 176.99 | 1426.59 | | 53.85 | 17.7 | 142.66 | | 5.39 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 17.7 | 142.66 | | 5.39 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 139.38 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 165.75 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | 个 | 2.2 | 0.24 | 0.53 | | | | |
| | 自带蓄电池LED照明灯36W 30MIN | | | 套 | 1.01 | 138 | 139.38 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 2.75 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 142.66 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 67 页 共 95 页

| 项目编码 | 030412005006 | 项目名称 | 防水带蓄电池型LED照明灯36W 30MIN | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 | | | | |
|---------------|------------------------|--------|------------------------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-12-203 | 组装型荧光灯具安装 吸顶式单管 | 10套 | 0.1 | 176.99 | 1662.12 | | 53.85 | 17.7 | 166.21 | | 5.39 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 17.7 | 166.21 | | 5.39 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 162.93 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 189.3 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | 个 | 2.2 | 0.24 | 0.53 | | | | |
| | 防水带蓄电池型LED照明灯36W 30MIN | | | 套 | 1.01 | 161.32 | 162.93 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 2.75 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 166.21 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 68 页 共 95 页

| 项目编码 | 030404033001 | 项目名称 | 300x300天花式止逆型排气扇25W | 计量单位 | 台 | 工程量 | 35 | | | | |
|---------------|--------------|--------|---------------------|-------|--------|-----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-12-428 | 壁扇 | 台 | 1 | 37.24 | 252.74 | | 11.33 | 37.24 | 252.74 | | 11.33 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 37.24 | 252.74 | | 11.33 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 250.99 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 301.31 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 排气扇 | | | | 台 | 1 | 250.99 | 250.99 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 1.75 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 252.74 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 69 页 共 95 页

| 项目编码 | 030414002001 | 项目名称 | 送配电装置系统调试 | | | | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 2 | |
|------------|-------------------------|--------|-----------|--------|------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-14-12 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合） | 系统 | 1 | 726.77 | 5.57 | 148.46 | 221.1 | 726.77 | 5.57 | 148.46 | 221.1 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 726.77 | 5.57 | 148.46 | 221.1 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 1101.9 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 5.57 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 5.57 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 70 页 共 95 页

| 项目编码 | 030409002001 | 项目名称 | 接地线 | 计量单位 | m | 工程量 | 125 | | | | | |
|------------|-----------------|--------|-----|--------|-------|-------|--------|-------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C2-9-9 | 接地母线敷设 户内接地母线敷设 | 10m | 0.1 | 106.33 | 10.71 | 6.67 | 32.35 | 10.63 | 1.07 | 0.67 | 3.24 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 10.63 | 1.07 | 0.67 | 3.24 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 15.6 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 1.08 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 1.08 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 71 页 共 95 页

| 项目编码 | 030409003001 | 项目名称 | 避雷引下线 | 计量单位 | m | 工程量 | 275 | | | | | |
|---------------|-------------------|--------|-------|-------|------|-------|--------|-------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C2-9-60 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 | 10m | 0.1 | 63.99 | 9.71 | 38.18 | 19.47 | 6.4 | 0.97 | 3.82 | 1.95 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 6.4 | 0.97 | 3.82 | 1.95 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 13.14 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.98 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 0.98 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 72 页 共 95 页

| 项目编码 | 030409004001 | 项目名称 | 避雷网 | | | | 计量单位 | m | 工程量 | 109 | |
|---------------|--------------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-9-65 | 避雷网安装 均压环敷设 利用梁内钢筋 | 10m | 0.1 | 31.07 | 7.03 | 10.61 | 9.45 | 3.11 | 0.7 | 1.06 | 0.95 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 3.11 | 0.7 | 1.06 | 0.95 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 5.82 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.71 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 0.71 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 73 页 共 95 页

| 项目编码 | 030409005001 | 项目名称 | 避雷网 | 计量单位 | m | 工程量 | 102 | | | | | |
|---------------|---------------|--------|-----|-------|------|-------|--------|-------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C2-9-62 | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 | 10m | 0.1 | 71.44 | 8.59 | 7.88 | 21.74 | 7.14 | 0.86 | 0.79 | 2.17 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 7.14 | 0.86 | 0.79 | 2.17 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 10.97 | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 避雷线 | | | | m | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.85 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 0.85 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 74 页 共 95 页

| 项目编码 | 030409006001 | 项目名称 | 避雷针 | 计量单位 | 根 | 工程量 | 10 | | | | |
|---------------|----------------------|--------|-----|-------|-------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-9-29 | 避雷针安装 装在平屋面上(针高2m以内) | 根 | 1 | 57.43 | 47.59 | 16.97 | 17.48 | 57.43 | 47.59 | 16.97 | 17.48 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 57.43 | 47.59 | 16.97 | 17.48 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 139.47 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 47.59 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 47.59 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 75 页 共 95 页

| 项目编码 | 030409008001 | 项目名称 | 总等电位接地端子板MBE | | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | |
|---------------|-----------------------|--------|--------------|--------|-------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-365 | 接线箱明装 接线箱半周长(700mm以内) | 10个 | 0.1 | 703.25 | 457.8 | | 213.95 | 70.33 | 45.78 | | 21.4 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 70.33 | 45.78 | | 21.4 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 45 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 137.51 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 总等电位接地端子板MBE | | | | 个 | 1 | 45 | 45 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.79 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 45.79 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 76 页 共 95 页

| 项目编码 | 030409008002 | 项目名称 | 接地端子 | | | | 计量单位 | 块 | 工程量 | 7 | |
|---------------|--------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-9-61 | 断接卡子制作、安装 | 10套 | 0.0571 | 279.4 | 153.8 | 0.14 | 85 | 15.97 | 8.79 | 0.01 | 4.86 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 15.97 | 8.79 | 0.01 | 4.86 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 7.35 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 29.61 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 接地端子 | | | | 个 | 0.5714 | 12.87 | 7.35 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 1.43 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 8.78 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 77 页 共 95 页

| 项目编码 | 030414011001 | 项目名称 | 接地装置 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 | | | | | |
|------------|-----------------------|--------|------|--------|------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C2-14-49 | 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 | 712.26 | 5.57 | 58.86 | 216.69 | 712.26 | 5.57 | 58.86 | 216.69 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 712.26 | 5.57 | 58.86 | 216.69 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 993.38 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 5.57 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 5.57 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 78 页 共 95 页

| 项目编码 | 031301017001 | 项目名称 | 脚手架搭拆 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | | |
|-------------------|----------------------|--------|-------|---------|-----|---------|--------|---------|---------|-----|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BM202 | 脚手架搭拆(电气设备安装工程) | 元 | 1 | 5117.02 | | | | 5117.02 | | | | |
| BM215 | 脚手架搭拆(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 | 10.22 | | | | 10.22 | | | | |
| BM212 | 脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | | | | | | | | | |
| BM216 | 脚手架搭拆(建筑智能化系统设备安装工程) | 元 | 1 | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 5127.24 | | | | | | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | 5127.24 | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 79 页 共 95 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301001001 | 项目名称 | 吊装加固 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 80 页 共 95 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|--------------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301002001 | 项目名称 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 81 页 共 95 页

| 项目编码 | 031301003001 | 项目名称 | 平台铺设、拆除 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|-------------------|--------------|--------|---------|-----|-----|-----|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 82 页 共 95 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301004001 | 项目名称 | 顶升、提升装置 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 83 页 共 95 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|----------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301005001 | 项目名称 | 大型设备专用机具 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 84 页 共 95 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|--------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301006001 | 项目名称 | 焊接工艺评定 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 85 页 共 95 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301007001 | 项目名称 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 86 页 共 95 页

| 项目编码 | 031301008001 | 项目名称 | 防护棚制作安装拆除 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|-------------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 87 页 共 95 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|----------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301009001 | 项目名称 | 特殊地区施工增加 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 88 页 共 95 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301010001 | 项目名称 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 89 页 共 95 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|----------------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301011001 | 项目名称 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 90 页 共 95 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-------|------------|-------------|-------------|-----|------------|
| 项目编码 | 031301012001 | 项目名称 | 工程系统检测、检验 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 91 页 共 95 页

| 项目编码 | 031301013001 | 项目名称 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|-------------------|--------------|--------|------------------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 92 页 共 95 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|-----------|-----|------|-------|------------|-------------|-------------|-----|------------|
| 项目编码 | 031301014001 | 项目名称 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 93 页 共 95 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------------|------|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301015001 | 项目名称 | 管道安拆后的充气保护 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 94 页 共 95 页

| 项目编码 | 031301016001 | 项目名称 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|---------------------------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电气工程

标段：

第 95 页 共 95 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------|------|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301018001 | 项目名称 | 其他措施 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|---------------|-----------|-------------------------|---------|---------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+机上人工费 | 28.9613 | 37118.7 | | | 以人工费为计算基础，费率 28.9613% |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | | | | | | |
| 7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费 | | | | | |
| 8 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | | | | 赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{人工费} \times 0.7$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$) |
| 9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | | | | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 37118.7 | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | 1239.98 | | |
| 6 | 预算包干费 | 12399.78 | | |
| 7 | 工程优质费 | 9299.84 | | |
| 8 | 其他费用 | | | |
| 9 | 现场签证费用 | | | |
| 10 | 索赔费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | 22939.60 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：电气工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | 元 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 0 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|-------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 规费 | 规费合计 | 685.17 | | 685.17 |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 685174.77 | 0 | |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 685174.77 | 0 | |
| 1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 685174.77 | 0.1 | 685.17 |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 685174.77 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 685859.94 | 11 | 75444.59 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | 76129.76 |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电气工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----|
| 1 | 镀锌扁钢 (综合) | kg | 13.755 | | 3.17 | 3.18 | | |
| 2 | 配电箱ZKPDX 半周长1.5m以内 | 台 | 1 | | 4921.92 | 1832 | | |
| 3 | 配电箱PDX1 半周长1.5m以内 | 台 | 1 | | 823.75 | 2250 | | |
| 4 | 汽油 (综合) | kg | 137.4872 | | 5.11 | 5.93 | | |
| 5 | 电 | kW·h | 28.2184 | | 0.77 | 0.73 | | |
| 6 | 角钢 (综合) | kg | 195.228 | | 2.49 | 3.269 | | |
| 7 | 圆钢 (综合) | kg | 20.8243 | | 1.92 | 3.316 | | |
| 8 | 镀锌电线管MT32*1.6 | m | 141.11 | | 8.75 | 8.75 | | |
| 9 | 扁钢 (综合) | kg | 57.2669 | | 2.49 | 3.07 | | |
| 10 | 酚醛防锈漆 | kg | 4.425 | | 10.3 | 10.3 | | |
| 11 | 镀锌电线管MT20*1.6 | m | 6035.8 | | 5.47 | 6.37 | | |
| 12 | 接线盒 | 个 | 616.2186 | | 2.49 | 2.49 | | |
| 13 | 镀锌电线管MT25*1.6 | m | 47.38 | | 7.02 | 7.02 | | |
| 14 | 配线ZR-BV-6 | m | 248.85 | | 2.7 | 2.95 | | |
| 15 | 配线ZR-BV-4 | m | 10835 | | 1.85 | 1.98 | | |
| 16 | 风扇插座 | 套 | 105.06 | | 7.55 | 15.5 | | |
| 17 | 一位开关 | 个 | 14.28 | | 8.24 | 8.24 | | |
| 18 | 普通二三插座 | 套 | 144.84 | | 7.55 | 88 | | |
| 19 | 电力电缆ZR-YJY-4×35+1×16 | m | 10.1 | | 76.67 | 59.81 | | |
| 20 | 低碳钢焊条 (综合) | kg | 50.5173 | | 3.83 | 6.95 | | |
| 21 | 二位开关 | 个 | 42.84 | | 9.61 | 9.61 | | |
| 22 | 三位开关 | 个 | 68.34 | | 12.36 | 12.36 | | |
| 23 | 水 | m ³ | | | 4.03 | 4.03 | | |
| 24 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | kg | 7.956 | | 0.28 | 0.352 | | |
| 25 | 配电箱ZPDX | 台 | 2 | | 5834.91 | 15128.21 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 消防工程 | | | | | | |
| | | 消防火灾自动报警系统 | | | | | | |
| 1 | 030904003002 | 消火栓启泵破玻按钮 | 1. 名称:消火栓启泵破玻按钮 2. 安装方式:墙面明装 3. 接线、调试、编码 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 21 | 90.63 | 1903.23 | |
| 2 | 030904005001 | 自带模块火警声光器 | 1. 名称:自带模块火警声光器 2. 安装方式:墙面明装 3. 接线、调试、编码 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 21 | 154.5 | 3244.5 | |
| 3 | 030411001012 | 镀锌电线管SC50 | 1. 名称:电气线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50, 厚度大于等于1.6mm 4. 配置形式:沿墙、天花暗敷; 零星开槽及修复 5. 支架制作安装:圆钢吊杠、角钢(综合)、油漆 6. 接线盒安装、接地连接 7. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 52.5 | 17.9 | 939.75 | |
| 4 | 030411001011 | 镀锌电线管MT25 | 1. 名称:电气线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:MT25, 厚度大于等于1.6mm 4. 配置形式:沿墙、天花暗敷; 零星开槽及修复 5. 支架制作安装:圆钢吊杠、角钢(综合)、油漆 6. 接线盒安装、接地连接 7. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 80.1 | 22.14 | 1773.41 | |
| 5 | 030411004016 | 配线ZN-KVV-4*4 | 1. 名称:电气配线 2. 型号、规格:配线:ZN-KVV-4*4 3. 敷设方式:线槽/线管 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 84 | 23.89 | 2006.76 | |
| 6 | 030411004017 | 配线ZN-KVV-4*2.5 | 1. 名称:电气配线 2. 型号、规格:配线:ZN-KVV-4*2.5 3. 敷设方式:线槽/线管 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 80.1 | 17.95 | 1437.8 | |
| 本页小计 | | | | | | | 11305.45 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 7 | 030905001001 | 自动报警系统装置调试 | 1. 与其他系统连接及系统调试 2. 报警系统重新编程及调试 3. 图文软件修改 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 系统 | 1 | 4452.2 | 4452.2 | | |
| | | 消防火灾自动报警系统合计 | | | | | 15757.65 | | |
| | | 消防水灭火系统 | | | | | | | |
| | | 消火栓系统 | | | | | | | |
| 8 | 030901002001 | 内外壁热镀锌钢管DN100 | 1. 安装部位：室内安装 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100（管道及管件安装） 3. 连接形式：卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 5. 除锈、刷油、防腐设计要求：红丹防锈漆二遍、调和漆二遍 6. 支架制作、安装：角钢、型钢（综合）、油漆 7. 套管制作、安装：过墙、过板套管按设计及规范要求 8. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 246.2 | 138.78 | 34167.64 | | |
| 9 | 030901002002 | 内外壁热镀锌钢管DN65 | 1. 安装部位：室内安装 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN65（管道及管件安装） 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 5. 除锈、刷油、防腐设计要求：红丹防锈漆二遍、调和漆二遍 6. 支架制作、安装：角钢、型钢（综合）、油漆 7. 套管制作、安装：过墙套管按设计及规范要求 8. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 12.3 | 107.41 | 1321.14 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 39940.98 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 10 | 030901002004 | 内外壁热镀锌钢管DN32 | 1. 安装部位：室内安装 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN32（管道及管件安装） 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 5. 除锈、刷油、防腐设计要求：红丹防锈漆二遍、调和漆二遍 6. 支架制作、安装：角钢、型钢（综合）、油漆 7. 套管制作、安装：过墙套管按设计及规范要求 8. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 10 | 58.48 | 584.8 | | |
| 11 | 030807003005 | 闸阀DN100 | 1. 名称：闸阀 2. 型号、规格：DN100，公称压力1.6MPa 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 12 | 1038.09 | 12457.08 | | |
| 12 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1. 名称：消防水泵接合器 2. 型号、规格：DN100，公称压力1.6MPa 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 2 | 1861.29 | 3722.58 | | |
| 13 | 030807003004 | 自动排气阀组 | 1. 名称：自动排气阀组 2. 型号、规格：DN25 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 1 | 289.29 | 289.29 | | |
| 14 | 030901010001 | 单栓消防箱 | 1. 名称：单栓消防箱 2. 安装方式：暗装 3. 型号、规格：DN65（室内消火栓一个，口径65。直流水枪1支，规格为：65X19。消防龙带：材质用苧麻，维棉或衬胶口径65，长度及条数：25M长配一条。消防软管卷盘一套，栓口直径25，胶管内径19，水枪喷嘴直径8，管长L=25M。） 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 21 | 1088.88 | 22866.48 | | |
| 15 | 030901010002 | 天面试验栓 | 1. 名称：天面试验栓 2. 安装方式：暗装 3. 型号、规格：天面试验栓 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 1 | 352.09 | 352.09 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 40272.32 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 |
| 16 | 030901013002 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 1. 形式:放置式 2. 规格、型号:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 3. 其他做法和要求见图纸和规范 | 组 | 42 | 93.48 | 3926.16 | |
| | | 消火栓系统合计 | | | | | 79687.26 | |
| | | 消防水灭火系统合计 | | | | | 79687.26 | |
| | | 消防工程合计 | | | | | 95444.91 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 95444.91 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 275.51 | 275.51 | |
| 18 | 031301001001 | 吊装加固 | | 项 | 1 | | | |
| 19 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 项 | 1 | | | |
| 20 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 | | 项 | 1 | | | |
| 21 | 031301004001 | 顶升、提升装置 | | 项 | 1 | | | |
| 22 | 031301005001 | 大型设备专用机具 | | 项 | 1 | | | |
| 23 | 031301006001 | 焊接工艺评定 | | 项 | 1 | | | |
| 24 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | 项 | 1 | | | |
| 25 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 | | 项 | 1 | | | |
| 26 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 27 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 28 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 29 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 | | 项 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 4201.67 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 5 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------------------------|--------|------|-----|-------|--------|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 |
| 30 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | | 项 | 1 | | | |
| 31 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 1 | | | |
| 32 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | 1 | | | |
| 33 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | 项 | 1 | | | |
| 34 | 031301018001 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 275.51 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | 95720.42 |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 1 页 共 37 页

| 项目编码 | 030904003002 | 项目名称 | 消火栓启泵破玻按钮 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 21 | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|-------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| C7-1-12 | 按钮安装 | 个 | 1 | 33.42 | 45.96 | 1.22 | 10.03 | 33.42 | 45.96 | 1.22 | 10.03 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 33.42 | | 45.96 | | 1.22 | | 10.03 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | 39.99 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 90.63 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 0.03 | 1 | 0.03 | | | | | | |
| | 消火栓启泵破玻按钮 | | | 个 | 1 | 39.99 | 39.99 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 5.93 | - | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 45.95 | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 2 页 共 37 页

| 项目编码 | 030904005001 | 项目名称 | 自带模块火警声光器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 21 | | | | | |
|---------------|---------------|--------|-----------|-------|-------|-------|--------|-------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C7-1-51 | 报警装置安装 声光报警安装 | 个 | 1 | 47.33 | 92.07 | 0.91 | 14.19 | 47.33 | 92.07 | 0.91 | 14.19 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 47.33 | 92.07 | 0.91 | 14.19 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 88.35 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 154.5 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 自带模块火警声光器 | | | | 只 | 1 | 88.35 | 88.35 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 3.72 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 92.07 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 3 页 共 37 页

| 项目编码 | 030411001012 | 项目名称 | 镀锌电线管SC50 | 计量单位 | m | 工程量 | 52.5 | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------|-----------|---------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C2-11-6 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.01 | 1030.76 | 435.79 | 9.3 | 313.59 | 10.31 | 4.36 | 0.09 | 3.14 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 10.31 | 4.36 | 0.09 | 3.14 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 17.9 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 0.082 | 1 | 0.08 | | | | | |
| | 镀锌电线管SC50 | | | m | 1.03 | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 4.27 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 4.35 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 4 页 共 37 页

| 项目编码 | 030411001011 | 项目名称 | 镀锌电线管MT25 | | | | 计量单位 | m | 工程量 | 80.1 | |
|---------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-3 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(25mm以内) | 100m | 0.01 | 887.88 | 946.71 | 4.29 | 270.12 | 8.88 | 9.47 | 0.04 | 2.7 |
| C2-11-375 | 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.0096 | 59 | 32.31 | | 17.95 | 0.57 | 0.31 | | 0.17 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 9.45 | 9.78 | 0.04 | 2.87 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 7.48 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 22.14 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 0.0451 | 1 | 0.05 | | | | |
| | 接线盒 | | | 个 | 0.0984 | 2.49 | 0.25 | | | | |
| | 镀锌电线管MT25 | | | m | 1.03 | 7.02 | 7.23 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 2.27 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 9.8 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 5 页 共 37 页

| 项目编码 | 030411004016 | 项目名称 | 配线ZN-KVV-4*4 | 计量单位 | m | 工程量 | 84 | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------|--------------|------|---------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-250 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(2.5mm2以内) | 100m/束 | 0.01 | 78.4 | 2286.61 | | 23.85 | 0.78 | 22.87 | | 0.24 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.78 | 22.87 | | 0.24 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 22.68 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 23.89 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 0.0049 | 1 | | | | | |
| | 配线ZN-KVV-4*4 | | | m | 1.08 | 21 | 22.68 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.18 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 22.86 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 6 页 共 37 页

| 项目编码 | 030411004017 | 项目名称 | 配线ZN-KVV-4*2.5 | 计量单位 | m | 工程量 | 80.1 | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------|----------------|------|---------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-250 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(2.5mm2以内) | 100m/束 | 0.01 | 78.4 | 1692.61 | | 23.85 | 0.78 | 16.93 | | 0.24 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 0.78 | 16.93 | | | 0.24 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 16.74 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 17.95 | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 0.0049 | 1 | | | | | |
| | 配线ZN-KVV-4*2.5 | | | m | 1.08 | 15.5 | 16.74 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.18 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 16.92 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 7 页 共 37 页

| 项目编码 | 030905001001 | 项目名称 | 自动报警系统装置调试 | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 | | | | | |
|---------------|-------------------|--------|------------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C7-6-1 | 自动报警系统装置调试 128点以下 | 系统 | 1 | 2487.73 | 209.27 | 1009.23 | 745.97 | 2487.73 | 209.27 | 1009.23 | 745.97 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 2487.73 | 209.27 | 1009.23 | 745.97 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4452.2 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 208.27 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 209.27 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 8 页 共 37 页

| 项目编码 | 030901002001 | 项目名称 | 内外壁热镀锌钢管DN100 | 计量单位 | m | 工程量 | 246.2 | | | | |
|------------|-------------------------------|-------|---------------|--------|--------|-------|--------|------|-------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-298 | 钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(100mm以内) | 10m | 0.1 | 64.39 | 817.58 | 41.26 | 20.36 | 6.44 | 81.76 | 4.13 | 2.04 |
| C8-1-312 | 卡箍安装 公称直径(100mm以内) | 10套 | 0.0273 | 73.21 | 282.16 | | 21.95 | 2 | 7.69 | | 0.6 |
| C7-2-79 | 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.01 | 64.78 | 219 | 22.36 | 21.01 | 0.65 | 2.19 | 0.22 | 0.21 |
| C7-2-74 | 管道支吊架制作 | 100Kg | 0.0163 | 500.78 | 443.09 | 89.98 | 150.16 | 8.16 | 7.22 | 1.47 | 2.45 |
| C7-2-75 | 管道支吊架安装 | 100Kg | 0.0163 | 214.62 | 42.73 | 8.46 | 64.35 | 3.5 | 0.7 | 0.14 | 1.05 |
| C11-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.0314 | 19.6 | 17.14 | | 5.27 | 0.62 | 0.54 | | 0.17 |
| C11-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10m2 | 0.0314 | 19.6 | 15.18 | | 5.27 | 0.62 | 0.48 | | 0.17 |
| C11-2-10 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.0314 | 20.38 | 11.42 | | 5.48 | 0.64 | 0.36 | | 0.17 |
| C11-2-11 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10m2 | 0.0314 | 19.6 | 10.18 | | 5.27 | 0.62 | 0.32 | | 0.17 |
| C11-2-69 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.0163 | 16.76 | 10.99 | 9.88 | 4.86 | 0.27 | 0.18 | 0.16 | 0.08 |
| C11-2-70 | 一般钢结构 防锈漆 第二遍 | 100kg | 0.0163 | 15.97 | 9.38 | 9.88 | 4.65 | 0.26 | 0.15 | 0.16 | 0.08 |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 9 页 共 37 页

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------|--------|-------|--------|-------------|-------------|--|
| 人工单价 | 小计 | 23.78 | 101.59 | 6.28 | 7.19 | | | |
| 综合工日98元/工日 | 未计价材料费 | 94.88 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | 138.78 | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | 其他材料费 | 元 | 2.1152 | 1 | 2.12 | | | |
| | 水 | m3 | 0.4813 | 3.79 | 1.82 | | | |
| | 酚醛防锈漆 | kg | 0.0277 | 10.3 | 0.29 | | | |
| | 弯头DN100 | 个 | 0.0815 | 21.97 | 1.79 | | | |
| | 机械式三通DN100-各管径 | 个 | 0.0956 | 25.74 | 2.46 | | | |
| | 卡箍（含螺栓）DN100 | 套 | 0.2727 | 19.31 | 5.27 | | | |
| | 橡胶圈DN100 | 个 | 0.2727 | 5.15 | 1.4 | | | |
| | 型钢 | kg | 1.7278 | 3.32 | 5.74 | | | |
| | 醇酸防锈漆 | kg | 0.087 | 10.3 | 0.9 | | | |
| | 酚醛调合漆 | kg | 0.0622 | 10.3 | 0.64 | | | |
| | 正三通DN100 | 个 | 0.0225 | 26.09 | 0.59 | | | |
| | 内外壁热镀锌钢管DN100 | m | 1.02 | 74.33 | 75.82 | | | |
| | 其他材料费 | | | | - | 2.76 | - | |
| | 材料费小计 | | | | - | 101.6 | - | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 10 页 共 37 页

| 项目编码 | 030901002002 | 项目名称 | 内外壁热镀锌钢管DN65 | 计量单位 | m | 工程量 | 12.3 | | | | |
|------------|----------------------------|--------|--------------|--------|--------|-------|------------|-------|-------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C8-1-107 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(65mm以内) | 10m | 0.1 | 202.57 | 506.66 | 2.39 | 60.73 | 20.26 | 50.67 | 0.24 | 6.07 |
| C7-2-77 | 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(65mm以内) | 100m | 0.01 | 64.78 | 113.17 | 14.39 | 20.13 | 0.65 | 1.13 | 0.14 | 0.2 |
| C7-2-74 | 管道支吊架制作 | 100Kg | 0.0156 | 500.78 | 443.09 | 89.98 | 150.16 | 7.81 | 6.91 | 1.4 | 2.34 |
| C7-2-75 | 管道支吊架安装 | 100Kg | 0.0156 | 214.62 | 42.73 | 8.46 | 64.35 | 3.35 | 0.67 | 0.13 | 1 |
| C11-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.0204 | 19.6 | 17.14 | | 5.27 | 0.4 | 0.35 | | 0.11 |
| C11-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10m2 | 0.0204 | 19.6 | 15.18 | | 5.27 | 0.4 | 0.31 | | 0.11 |
| C11-2-10 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.0204 | 20.38 | 11.42 | | 5.48 | 0.42 | 0.23 | | 0.11 |
| C11-2-11 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10m2 | 0.0204 | 19.6 | 10.18 | | 5.27 | 0.4 | 0.21 | | 0.11 |
| C11-2-69 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.0156 | 16.76 | 10.99 | 9.88 | 4.86 | 0.26 | 0.17 | 0.15 | 0.08 |
| C11-2-70 | 一般钢结构 防锈漆 第二遍 | 100kg | 0.0156 | 15.97 | 9.38 | 9.88 | 4.65 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.07 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 34.2 | 60.8 | 2.21 | 10.2 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 48.98 | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 11 页 共 37 页

| 清单项目综合单价 | | | | 107.41 | | | | |
|-----------------------|--------------|----|--------|--------|-------|---------|---------|--|
| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| 材 料 费 明 细 | 其他材料费 | 元 | 0.1484 | 1 | 0.15 | | | |
| | 水 | m3 | 0.1983 | 3.79 | 0.75 | | | |
| | 酚醛防锈漆 | kg | 0.0265 | 10.3 | 0.27 | | | |
| | 型钢 | kg | 1.6536 | 3.32 | 5.49 | | | |
| | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0565 | 10.3 | 0.58 | | | |
| | 酚醛调合漆 | kg | 0.0404 | 10.3 | 0.42 | | | |
| | 消火栓镀锌钢管DN65 | m | 1.02 | 41.39 | 42.22 | | | |
| | 其他材料费 | | | | - | 10.92 | - | |
| | 材料费小计 | | | | - | 60.8 | - | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 12 页 共 37 页

| 项目编码 | 030901002004 | 项目名称 | 内外壁热镀锌钢管DN32 | 计量单位 | m | 工程量 | 10 | | | | |
|------------|-------------------------------|--------|--------------|--------|--------|-------|------------|-------|-------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C8-1-104 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(32mm以内) | 10m | 0.1 | 170.72 | 202.54 | 0.85 | 51.18 | 17.07 | 20.25 | 0.09 | 5.12 |
| C7-2-76 | 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.01 | 58.9 | 75.44 | 11.21 | 18.01 | 0.59 | 0.75 | 0.11 | 0.18 |
| C7-2-74 | 管道支吊架制作 | 100Kg | 0.008 | 500.78 | 443.09 | 89.98 | 150.16 | 4.01 | 3.54 | 0.72 | 1.2 |
| C7-2-75 | 管道支吊架安装 | 100Kg | 0.008 | 214.62 | 42.73 | 8.46 | 64.35 | 1.72 | 0.34 | 0.07 | 0.51 |
| C11-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.01 | 19.6 | 17.14 | | 5.27 | 0.2 | 0.17 | | 0.05 |
| C11-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10m2 | 0.01 | 19.6 | 15.18 | | 5.27 | 0.2 | 0.15 | | 0.05 |
| C11-2-10 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.01 | 20.38 | 11.42 | | 5.48 | 0.2 | 0.11 | | 0.06 |
| C11-2-11 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10m2 | 0.01 | 19.6 | 10.18 | | 5.27 | 0.2 | 0.1 | | 0.05 |
| C11-2-69 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.008 | 16.76 | 10.99 | 9.88 | 4.86 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
| C11-2-70 | 一般钢结构 防锈漆 第二遍 | 100kg | 0.008 | 15.97 | 9.38 | 9.88 | 4.65 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 24.45 | 25.58 | 1.15 | 7.3 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 18.86 | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 13 页 共 37 页

| 清单项目综合单价 | | | | 58.48 | | | | |
|-----------------------|--------------|----|--------|-------|-------|---------|---------|--|
| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| 材 料 费 明 细 | 其他材料费 | 元 | 0.0761 | 1 | 0.08 | | | |
| | 水 | m3 | 0.0992 | 3.79 | 0.38 | | | |
| | 酚醛防锈漆 | kg | 0.0136 | 10.3 | 0.14 | | | |
| | 型钢 | kg | 0.848 | 3.32 | 2.82 | | | |
| | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0278 | 10.3 | 0.29 | | | |
| | 酚醛调合漆 | kg | 0.0199 | 10.3 | 0.2 | | | |
| | 内外壁热镀锌钢管DN32 | m | 1.02 | 15.11 | 15.41 | | | |
| | 其他材料费 | | | | - | 6.28 | - | |
| | 材料费小计 | | | | - | 25.6 | - | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 14 页 共 37 页

| 项目编码 | 030807003005 | 项目名称 | 闸阀DN100 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 12 | |
|-------------------|---------------------------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C6-3-21 | 法兰阀门 公称直径(100mm以内) | 个 | 1 | 68.6 | 856.71 | 7.06 | 21.79 | 68.6 | 856.71 | 7.06 | 21.79 |
| C6-4-18 | 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(100mm以内) | 副 | 1 | 34.89 | 29.32 | 9.01 | 10.71 | 34.89 | 29.32 | 9.01 | 10.71 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 103.49 | 886.03 | 16.07 | 32.5 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 872 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1038.09 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 6.4 | 1 | 6.4 | | | | |
| | 闸阀DN100 | | | 个 | 1 | 850 | 850 | | | | |
| | 碳钢平焊法兰DN100 | | | 片 | 2 | 11 | 22 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 7.62 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 886.02 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 15 页 共 37 页

| 项目编码 | 030901012001 | 项目名称 | 消防水泵接合器 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 2 | | | | |
|---------------|-----------------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C7-2-66 | 消防水泵接合器安装 地上式 100 | 套 | 1 | 162.19 | 1643.13 | 7.34 | 48.63 | 162.19 | 1643.13 | 7.34 | 48.63 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 162.19 | 1643.13 | 7.34 | 48.63 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 1609.75 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1861.29 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 3.74 | 1 | 3.74 | | | | |
| | 消防水泵接合器DN100 | | | 套 | 1 | 1600.31 | 1600.31 | | | | |
| | 平焊法兰1.6MPaDN100 DN100 | | | 片 | 1 | 9.44 | 9.44 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 29.63 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 1643.12 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 16 页 共 37 页

| 项目编码 | 030807003004 | 项目名称 | 自动排气阀组 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | | |
|---------------|-------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C6-3-3 | 螺纹阀门 公称直径(25mm以内) | 个 | 1 | 21.76 | 256.83 | 3.78 | 6.92 | 21.76 | 256.83 | 3.78 | 6.92 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 21.76 | 256.83 | 3.78 | 6.92 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 252.5 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 289.29 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 2.94 | 1 | 2.94 | | | | | |
| | 自动排气阀组 | | | 个 | 1.01 | 250 | 252.5 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 1.4 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 256.84 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 17 页 共 37 页

| 项目编码 | 030901010001 | 项目名称 | 单栓消防箱 | | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 21 | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C7-2-48 | 室内消火栓安装 公称直径(单栓65mm以内) | 套 | 1 | 72.91 | 993.61 | 0.5 | 21.86 | 72.91 | 993.61 | 0.5 | 21.86 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 72.91 | 993.61 | 0.5 | 21.86 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 986.79 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1088.88 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 0.81 | 1 | 0.81 | | | | |
| | 室内消火栓一个，口径65。直流水枪1支，规格为：65X19。消防龙带：材质用苧麻，维棉或衬胶口径65，长度及条数：25M长配一条。消防软管卷盘一套，栓口直径25，胶管内径19，水枪喷嘴直径8，管长L=25M。干粉灭火器ABC5(5Kg)2具 | | | 套 | 1 | 986.79 | 986.79 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 6 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 993.6 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 18 页 共 37 页

| 项目编码 | 030901010002 | 项目名称 | 天面试验栓 | | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 | |
|---------------|------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C7-2-48 | 室内消火栓安装 公称直径(单栓65mm以内) | 套 | 1 | 72.91 | 256.82 | 0.5 | 21.86 | 72.91 | 256.82 | 0.5 | 21.86 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 72.91 | 256.82 | 0.5 | 21.86 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | 250 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 352.09 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 0.81 | 1 | 0.81 | | | | |
| | 天面试验栓 | | | 套 | 1 | 250 | 250 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 6 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 256.81 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 19 页 共 37 页

| 项目编码 | 030901013002 | 项目名称 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 42 | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------|--------------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C7-5-4 | 灭火器具安装 灭火器安装 放置式 | 10个 | 0.1 | 124.17 | 773.3 | | 37.23 | 12.42 | 77.33 | | 3.72 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 12.42 | 77.33 | | 3.72 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 77.23 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 93.48 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 0.1 | 1 | 0.1 | | | | |
| | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4(4kg) | | | 个 | 1 | 77.23 | 77.23 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 77.33 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 20 页 共 37 页

| 项目编码 | 031301017001 | 项目名称 | 脚手架搭拆 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|-----------------------|----------------------|--------|-------|--------|-----|-----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BM202 | 脚手架搭拆(电气设备安装工程) | 元 | 1 | 57.06 | | | | 57.06 | | | |
| BM215 | 脚手架搭拆(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 | 93.62 | | | | 93.62 | | | |
| BM212 | 脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | 124.83 | | | | 124.83 | | | |
| BM216 | 脚手架搭拆(建筑智能化系统设备安装工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 275.51 | | | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 275.51 | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 21 页 共 37 页

| 项目编码 | 031301001001 | 项目名称 | 吊装加固 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 22 页 共 37 页

| 项目编码 | 031301002001 | 项目名称 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
|------------|--------------|--------|--------------|-----|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 23 页 共 37 页

| 项目编码 | 031301003001 | 项目名称 | 平台铺设、拆除 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|---------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 24 页 共 37 页

| 项目编码 | 031301004001 | 项目名称 | 顶升、提升装置 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|---------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 25 页 共 37 页

| 项目编码 | 031301005001 | 项目名称 | 大型设备专用机具 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|----------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 26 页 共 37 页

| 项目编码 | 031301006001 | 项目名称 | 焊接工艺评定 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|--------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 27 页 共 37 页

| 项目编码 | 031301007001 | 项目名称 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|---------------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 28 页 共 37 页

| 项目编码 | 031301008001 | 项目名称 | 防护棚制作安装拆除 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | |
|------------|--------------|--------|-----------|------|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 29 页 共 37 页

| 项目编码 | 031301009001 | 项目名称 | 特殊地区施工增加 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|----------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 30 页 共 37 页

| 项目编码 | 031301010001 | 项目名称 | 安装与生产同时进行施工增加 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | |
|---------------|--------------|--------|---------------|------|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 31 页 共 37 页

| 项目编码 | 031301011001 | 项目名称 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
|------------|--------------|--------|----------------|-----|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 32 页 共 37 页

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-----|--------|-------|---------|---------|--------|
| 项目编码 | 031301012001 | 项目名称 | 工程系统检测、检验 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 33 页 共 37 页

| 项目编码 | 031301013001 | 项目名称 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|---------------|--------------|--------|------------------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 34 页 共 37 页

| 项目编码 | 031301014001 | 项目名称 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
|---------------|--------------|--------|-----------|-----|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 35 页 共 37 页

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|------------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301015001 | 项目名称 | 管道安拆后的充气保护 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 36 页 共 37 页

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|---------------------------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301016001 | 项目名称 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防工程

标段：

第 37 页 共 37 页

| 项目编码 | 031301018001 | 项目名称 | 其他措施 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | |
|------------|--------------|--------|------|------|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|---------------|-----------|-------------------------|---------|---------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+机上人工费 | 28.9613 | 4655.22 | | | 以人工费为计算基础，费率28.9613% |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | | | | | | |
| 7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费 | | | | | |
| 8 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | | | | 赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{人工费} \times 0.7$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$) |
| 9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | | | | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 4655.22 | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | 190.89 | | |
| 6 | 预算包干费 | 1908.90 | | |
| 7 | 工程优质费 | 1431.67 | | |
| 8 | 其他费用 | | | |
| 9 | 现场签证费用 | | | |
| 10 | 索赔费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | 3531.46 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|-------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 规费 | 规费合计 | 103.91 | | 103.91 |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 103907.1 | 0 | |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 103907.1 | 0 | |
| 1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 103907.1 | 0.1 | 103.91 |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 103907.1 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 104011.01 | 11 | 11441.21 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | 11545.12 |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：消防工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|--------|--------------|----|
| 1 | 室内消火栓一个，口径65。直流水枪1支，规格为：65X19。消防龙带：材质用苕麻，维棉或衬胶口径65，长度及条数：25M长配一条。消防软管卷盘一套，栓口直径25，胶管内径19，水枪喷嘴直径8，管长L=25M。干粉灭火器ABC5(5Kg)2具 | 套 | 21 | | 652.14 | 986.79 | | |
| 2 | 正三通DN100 | 个 | 5.537 | | 26.09 | 26.09 | | |
| 3 | 消火栓镀锌钢管DN65 | m | 12.546 | | 34.32 | 41.39 | | |
| 4 | 汽油（综合） | kg | 1.9231 | | 5.11 | 5.93 | | |
| 5 | 电 | kW·h | 72.324 | | 0.77 | 0.73 | | |
| 6 | 酚醛防锈漆 | kg | 7.2844 | | 10.3 | 10.3 | | |
| 7 | 接线盒 | 个 | 7.8788 | | 2.49 | 2.49 | | |
| 8 | 镀锌电线管MT25*1.6 | m | 82.503 | | 7.02 | 7.02 | | |
| 9 | 水 | m ³ | | | 4.03 | 4.03 | | |
| 10 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | kg | 31.46 | | 0.28 | 0.352 | | |
| 11 | 胶合板 2440×1220×3 | m ² | 0.42 | | 16.87 | 14.07 | | |
| 12 | 消火栓镀锌钢管DN100*5 | m | 251.124 | | 74.33 | 74.33 | | |
| 13 | 卡箍（含螺栓）DN100 | 套 | 67.1316 | | 19.31 | 19.31 | | |
| 14 | 橡胶圈DN100 | 个 | 67.1316 | | 5.15 | 5.15 | | |
| 15 | 弯头DN100 | 个 | 20.0702 | | 21.97 | 21.97 | | |
| 16 | 机械式三通DN100-各管径 | 个 | 23.5318 | | 25.74 | 25.74 | | |
| 17 | 醇酸防锈漆 | kg | 22.3877 | | 10.3 | 10.3 | | |
| 18 | 酚醛调合漆 | kg | 16.0027 | | 10.3 | 10.3 | | |
| 19 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 30.6615 | | 3.84 | 6.95 | | |
| 20 | 钢板（综合） | kg | 10.9685 | | 2.85 | 4.49 | | |
| 21 | 型钢 | kg | 454.2037 | | 2.49 | 3.316 | | |
| 22 | 水 | m ³ | 121.9333 | | 4.03 | 3.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第 1 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|--------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| | | 综合布线工程 | | | | | | | |
| 1 | 030502001001 | 标准机柜 19"柜 | 1. 名称:标准机柜19"柜 2. 安装方式:落地式, 接地 3. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 1586.54 | 1586.54 | | |
| 2 | 030501012002 | 48口交换机 | 1. 名称:交换机 2. 类别:48口交换机 3. 设备调试 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 5 | 3714.31 | 18571.55 | | |
| 3 | 030502010001 | 24口网络配线架 | 1. 名称:网络配线架 2. 规格:24口机架式双绞线配线架, 24个双绞线模块, 含网络跳线 3. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 10 | 496.91 | 4969.1 | | |
| 4 | 030502011001 | 电话配线架 | 1. 名称:配线架(含跳线) 2. 规格:110配线架50对, 含跳线 3. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 1 | 388.57 | 388.57 | | |
| 5 | 030502011002 | 理线架 | 1. 名称:理线架 2. 规格:标准机柜理线架 3. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 10 | 278.31 | 2783.1 | | |
| 6 | 030505012001 | 有线电视信号放大器 | 1. 名称:分配器 2. 规格:有线电视信号放大器 3. 设备调试 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 1 | 1121.65 | 1121.65 | | |
| 7 | 030505012005 | 有线电视三分配器 | 1. 名称:分配器 2. 规格:有线电视三分配器 3. 设备调试 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 1 | 221.65 | 221.65 | | |
| 8 | 030505012006 | 有线电视1分支器 | 1. 名称:分配器 2. 规格:有线电视1分支器 3. 设备调试 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 1 | 71.65 | 71.65 | | |
| 9 | 030505012007 | 有线电视4分支器 | 1. 名称:分配器 2. 规格:有线电视4分支器 3. 设备调试 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 7 | 131.65 | 921.55 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 30635.36 | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第 2 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|--------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 10 | 030411002002 | 镀锌线槽 MR200X100 | 1. 名称:镀锌线槽（含盖板、配件、分隔板） 2. 型号:MR200X100，厚度大于等于1.2mm 3. 支架制作安装:角钢、型钢（综合）、油漆 4. 其他:过墙、过楼板防火封堵、接地跨越及接地线敷设 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 55.7 | 109.57 | 6103.05 | | |
| 11 | 030411003001 | 镀锌线槽 MR150X100 | 1. 名称:热镀锌桥架（含盖板、配件） 2. 型号:MR150X100 3. 支架制作安装:角钢、型钢（综合）、油漆 4. 其他:过墙、过楼板防火封堵、接地跨越及接地线敷设 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 9 | 107.44 | 966.96 | | |
| 12 | 030411003002 | 镀锌线槽 SR100*50*2.0 | 1. 名称:热镀锌桥架（含盖板、配件） 2. 型号:SR100*50*2.0 3. 支架制作安装:角钢、型钢（综合）、油漆 4. 其他:过墙、过楼板防火封堵、接地跨越及接地线敷设 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 108 | 82.33 | 8891.64 | | |
| 13 | 030411001016 | 镀锌电线管MT25 | 1. 名称:电气线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:MT25 4. 配置形式:沿墙、天花暗敷；零星开槽及修复 5. 支架制作安装:圆钢吊杠、角钢（综合）、油漆 6. 接线盒安装、接地连接 7. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 1662 | 22.13 | 36780.06 | | |
| 14 | 030411001008 | 镀锌电线管MT20 | 1. 名称:电气线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:MT20 4. 配置形式:沿墙、天花暗敷；零星开槽及修复 5. 支架制作安装:圆钢吊杠、角钢（综合）、油漆 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 224 | 20.1 | 4502.4 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 57244.11 | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第 3 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 15 | 030411001017 | 镀锌电线管MT15 | 1. 名称：电气线管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：MT15 4. 配置形式：沿墙、天花暗敷；零星开槽及修复 5. 支架制作安装：圆钢吊杠、角钢（综合）、油漆 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 608 | 17.42 | 10591.36 | | |
| 16 | 030502005001 | 六类网线 | 1. 名称：网线 2. 型号、规格：六类网线、接线头连接器 3. 敷设方式：线槽/线管 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 22055 | 3.86 | 85132.3 | | |
| 17 | 030411004009 | 视频线SYWV-75-9 | 1. 名称：视频线 2. 型号、规格：SYWV-75-9、接线头连接器 3. 敷设方式：线槽/线管 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 123 | 7.28 | 895.44 | | |
| 18 | 030411004024 | 视频线SYWV-75-5 | 1. 名称：视频线 2. 型号、规格：SYWV-75-5、接线头连接器 3. 敷设方式：线槽/线管 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 590 | 4.28 | 2525.2 | | |
| 19 | 030502004001 | 语音插座 | 1. 名称：电话插座 2. 类别：单口 附带模块面板 3. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 209 | 52.65 | 11003.85 | | |
| 20 | 030502012001 | 有线电视插座 | 1. 名称：有线电视插座 2. 类别：单口 附带模块面板 3. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 29 | 62.11 | 1801.19 | | |
| 21 | 030502012002 | 网络插座 | 1. 名称：网络数据插座 2. 类别：单口 附带模块面板 3. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 198 | 60.06 | 11891.88 | | |
| 22 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1. 双绞线缆测试 | 链路 | 407 | 29.83 | 12140.81 | | |
| | | 综合布线工程合计 | | | | | 223861.5 | | |
| | | 视频监控系统 | | | | | | | |
| 23 | 030502001002 | 标准机柜 | 1. 名称：标准机柜 2. 安装方式：落地式，接地 3. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 1586.54 | 1586.54 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 137568.6 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第 4 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 24 | 030501012006 | 48口交换机 | 1. 名称:交换机 2. 类别:48口交换机 3. 设备调试 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 1 | 3714.31 | 3714.31 | | |
| 25 | 030502010002 | 24口网络配线架 | 1. 名称:网络配线架 2. 规格:24口机架式双绞线配线架, 24个双绞线模块, 含网络跳线 3. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 2 | 496.91 | 993.82 | | |
| 26 | 030501012017 | 48口核心交换机 | 1. 名称:交换机 2. 类别:48口核心交换机 3. 设备调试 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 1 | 7294.65 | 7294.65 | | |
| 27 | 030507013002 | 网络视频服务器 | 1. 名称:网络视频服务器 2. 类别:网络视频服务器 3. 附件:跳线及连接头 4. 设备调试 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 1 | 9090.91 | 9090.91 | | |
| 28 | 030507009003 | 监控平台 | 1. 名称:监控平台 2. 类别:含硬盘刻录机、硬盘、操作台、显示设备及电脑 3. 附件:连接线 4. 设备调试 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 15122.96 | 15122.96 | | |
| 29 | 030411001018 | 镀锌电线管MT25 | 1. 名称:电气线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:MT25 4. 配置形式:沿墙、天花暗敷; 零星开槽及修复 5. 支架制作安装:圆钢吊杠、角钢(综合)、油漆 6. 接线盒安装、接地连接 7. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 225 | 22.13 | 4979.25 | | |
| 30 | 030502005003 | 六类网线 | 1. 名称:网线 2. 型号、规格:六类网线、接线头连接器 3. 敷设方式:线槽/线管 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 1179 | 3.86 | 4550.94 | | |
| 31 | 030411004014 | 配线ZRRVV2x1.5 | 1. 名称:电气配线 2. 型号、规格:ZRRVV2x1.5 3. 敷设方式:线槽/线管 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 1179 | 3.3 | 3890.7 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 49637.54 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第 5 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 32 | 030507008002 | 红外网络高清半球型摄像机 | 1. 名称:摄像机 2. 类别:红外网络高清半球型摄像机 3. 附件:支架、镜头、保护罩、接头及连接线 4. 设备调试 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 10 | 1769.01 | 17690.1 | | |
| 33 | 030507008005 | 红外网络高清枪型摄像机 | 1. 名称:摄像机 2. 类别:红外网络高清枪型摄像机 3. 附件:支架、镜头、保护罩、接头及连接线 4. 设备调试 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 15 | 1663.71 | 24955.65 | | |
| 34 | 030507018002 | 安全防范全系统调试 | 1. 安全防范全系统调试 | 系统 | 1 | 1221.68 | 1221.68 | | |
| | | 视频监控系统合计 | | | | | 95091.51 | | |
| | | 电子显示系统（只含管线预留） | | | | | | | |
| 35 | 030411001019 | 镀锌电线管MT20 | 1. 名称:电气线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:MT20 4. 配置形式:沿墙、天花暗敷；零星开槽及修复 5. 支架制作安装:圆钢吊杠、角钢（综合）、油漆 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 200 | 20.1 | 4020 | | |
| 36 | 030411001020 | 镀锌电线管MT15 | 1. 名称:电气线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:MT15 4. 配置形式:沿墙、天花暗敷；零星开槽及修复 5. 支架制作安装:圆钢吊杠、角钢（综合）、油漆 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 100 | 17.42 | 1742 | | |
| 37 | 030502005009 | 六类网线 | 1. 名称:网线 2. 型号、规格:六类网线、接线头连接器 3. 敷设方式:线槽/线管 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 300 | 3.86 | 1158 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 50787.43 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第 6 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 38 | 030502012009 | 网络插座 | 1. 名称：网络数据插座 2. 类别：单口 附带模块面板 3. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 10 | 60.06 | 600.6 | |
| | | 电子显示系统（只含管线预留）合计 | | | | | 7520.6 | |
| | | 会议室音视频系统（只含管线预留） | | | | | | |
| 39 | 030411001021 | 镀锌电线管MT20 | 1. 名称：电气线管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：MT20 4. 配置形式：沿墙、天花暗敷；零星开槽及修复 5. 支架制作安装：圆钢吊杠、角钢（综合）、油漆 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 200 | 20.1 | 4020 | |
| 40 | 030411001022 | 镀锌电线管MT15 | 1. 名称：电气线管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：MT15 4. 配置形式：沿墙、天花暗敷；零星开槽及修复 5. 支架制作安装：圆钢吊杠、角钢（综合）、油漆 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 100 | 17.42 | 1742 | |
| | | 会议室音视频系统（只含管线预留）合计 | | | | | 5762 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 332235.6 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 41 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 3180.95 | 3180.95 | |
| 42 | 031301001001 | 吊装加固 | | 项 | 1 | | | |
| 43 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 项 | 1 | | | |
| 44 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 | | 项 | 1 | | | |
| 45 | 031301004001 | 顶升、提升装置 | | 项 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9543.55 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第 7 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------------------------|--------|------|-----|-------|---------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 46 | 031301005001 | 大型设备专用机具 | | 项 | 1 | | | |
| 47 | 031301006001 | 焊接工艺评定 | | 项 | 1 | | | |
| 48 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | 项 | 1 | | | |
| 49 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 | | 项 | 1 | | | |
| 50 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 51 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 52 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 53 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 | | 项 | 1 | | | |
| 54 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | | 项 | 1 | | | |
| 55 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 1 | | | |
| 56 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | 1 | | | |
| 57 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | 项 | 1 | | | |
| 58 | 031301018001 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 3180.95 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | 335416.6 |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 1 页 共 61 页

| 项目编码 | 030502001001 | 项目名称 | 标准机柜 19"柜 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C13-1-138 | 安装机柜、机架 落地式 | 台 | 1 | 229.32 | 1285.55 | | 71.67 | 229.32 | 1285.55 | | 71.67 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 229.32 | 1285.55 | | 71.67 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 1282.05 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1586.54 |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 机柜 (机架) | | | 个 | 1 | 1282.05 | 1282.05 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 3.51 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 1285.56 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 2 页 共 61 页

| 项目编码 | 030501012002 | 项目名称 | 48口交换机 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 5 | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C13-3-42 | 局域网交换机设备安装、调试 企业级交换机 二层交换机 | 台 | 1 | 142.88 | 2920.35 | 579.97 | 71.11 | 142.88 | 2920.35 | 579.97 | 71.11 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 142.88 | 2920.35 | 579.97 | 71.11 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 2919.66 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 3714.31 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 48口交换机 | | | | 台 | 1 | 2919.66 | 2919.66 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.69 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 2920.35 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 3 页 共 61 页

| 项目编码 | 030502010001 | 项目名称 | 24口网络配线架 | | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 10 | |
|---------------|------------------------|--------|----------|--------|--------|------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C13-1-17 | 配线架安装 24口 | 个 | 1 | 190.51 | 239.41 | 7.46 | 59.53 | 190.51 | 239.41 | 7.46 | 59.53 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 190.51 | 239.41 | 7.46 | 59.53 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 239.32 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 496.91 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 机架式双绞线配线架，含24个超五类双绞线模块 | | | | 个 | 1 | 239.32 | 239.32 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.09 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 239.41 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 4 页 共 61 页

| 项目编码 | 030502011001 | 项目名称 | 电话配线架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------|--------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| C13-1-13 | 跳线架安装 100对 | 条 | 1 | 158.76 | 174.45 | 5.74 | 49.62 | 158.76 | 174.45 | 5.74 | 49.62 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 158.76 | | 174.45 | | 5.74 | | 49.62 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | 174.36 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 388.57 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | | | |
| | 电话配线架 50对 | | | 条 | 1 | 174.36 | 174.36 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.09 | - | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 174.45 | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 5 页 共 61 页

| 项目编码 | 030502011002 | 项目名称 | 理线架 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 10 | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|--------|-------|--------|--------|---------|---------|------|--------|-------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| C13-1-13 | 跳线架安装 100对 | 条 | 1 | 158.76 | 64.19 | 5.74 | 49.62 | 158.76 | 64.19 | 5.74 | 49.62 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 158.76 | | 64.19 | | 5.74 | | 49.62 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | 64.1 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 278.31 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | | | |
| | 理线架 | | | 条 | 1 | 64.1 | 64.1 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.09 | - | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 64.19 | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 6 页 共 61 页

| 项目编码 | 030505012001 | 项目名称 | 有线电视信号放大器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----------|--------|----------|-----|---------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C13-5-96 | 用户分支器、分配器 明装 | 10个 | 0.1 | 158.76 | 11008.06 | | 49.62 | 15.88 | 1100.81 | | 4.96 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 15.88 | 1100.81 | | 4.96 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 1100 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1121.65 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 电视室内八分支器 | | | | 个 | 1 | 1100 | 1100 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.81 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 1100.81 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 7 页 共 61 页

| 项目编码 | 030505012005 | 项目名称 | 有线电视三分配器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | |
|---------------|--------------|--------|----------|--------|---------|-----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C13-5-96 | 用户分支器、分配器 明装 | 10个 | 0.1 | 158.76 | 2008.06 | | 49.62 | 15.88 | 200.81 | | 4.96 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 15.88 | 200.81 | | 4.96 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 200 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 221.65 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 有线电视三分配器 | | | | 个 | 1 | 200 | 200 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.81 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 200.81 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 8 页 共 61 页

| 项目编码 | 030505012006 | 项目名称 | 有线电视1分支器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | |
|---------------|--------------|--------|----------|--------|--------|-----|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C13-5-96 | 用户分支器、分配器 明装 | 10个 | 0.1 | 158.76 | 508.06 | | 49.62 | 15.88 | 50.81 | | 4.96 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 15.88 | 50.81 | | 4.96 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 50 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 71.65 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 有线电视1分支器 | | | | 个 | 1 | 50 | 50 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.81 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 50.81 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 9 页 共 61 页

| 项目编码 | 030505012007 | 项目名称 | 有线电视4分支器 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 7 | | | | |
|---------------|--------------|--------|----------|--------|---------|-----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C13-5-96 | 用户分支器、分配器 明装 | 10个 | 0.1 | 158.76 | 1108.06 | | 49.62 | 15.88 | 110.81 | | 4.96 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 15.88 | 110.81 | | 4.96 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 110 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 131.65 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 有线电视4分支器 | | | | 个 | 1 | 110 | 110 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.81 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 110.81 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 10 页 共 61 页

| 项目编码 | 030411002002 | 项目名称 | 镀锌线槽MR200X100 | | | | 计量单位 | m | 工程量 | 55.7 | |
|-------------------|---------------------|-------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-194 | 金属线槽安装 宽+高(300mm以内) | 10m | 0.1 | 179.54 | 622.27 | | 54.62 | 17.95 | 62.23 | | 5.46 |
| C2-4-140 | 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.012 | 637.29 | 355.53 | 55.73 | 193.88 | 7.65 | 4.27 | 0.67 | 2.33 |
| C2-4-141 | 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.012 | 463.34 | 23.18 | 41.75 | 140.96 | 5.56 | 0.28 | 0.5 | 1.69 |
| C11-2-69 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.012 | 16.76 | 10.95 | 9.88 | 4.86 | 0.2 | 0.13 | 0.12 | 0.06 |
| C11-2-70 | 一般钢结构 防锈漆 第二遍 | 100kg | 0.012 | 15.97 | 9.35 | 9.88 | 4.65 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.06 |
| 人工单价 | | | | 小计 | | | | 31.55 | 67.02 | 1.41 | 9.6 |
| 综合工日98元/工日 | | | | 未计价材料费 | | | | 63.73 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 109.57 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 角钢（综合） | | | | kg | 0.9 | 3.27 | 2.94 | | | |
| | 圆钢（综合） | | | | kg | 0.096 | 1.91 | 0.18 | | | |
| | 扁钢（综合） | | | | kg | 0.264 | 2.48 | 0.65 | | | |
| | 酚醛防锈漆 | | | | kg | 0.0204 | 10.26 | 0.21 | | | |
| | 镀锌线槽200*100*1.2 | | | | m | 1.03 | 58 | 59.74 | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 11 页 共 61 页

| | | | | | | | |
|--|-------|--|--|---|-------|---|--|
| | 其他材料费 | | | - | 3.29 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 67.01 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 12 页 共 61 页

| 项目编码 | 030411003001 | 项目名称 | 镀锌线槽MR150X100 | 计量单位 | m | 工程量 | 9 | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| C2-8-65 | 钢制槽式桥架(宽+高400mm以下) | 10m | 0.1 | 246.86 | 500.42 | 9.45 | 75.46 | 24.69 | 50.04 | 0.95 | 7.55 | | |
| C2-4-141 | 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.012 | 463.34 | 23.18 | 41.75 | 140.96 | 5.56 | 0.28 | 0.5 | 1.69 | | |
| C2-4-140 | 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.012 | 637.29 | 379.79 | 55.73 | 193.88 | 7.65 | 4.56 | 0.67 | 2.33 | | |
| C11-2-69 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.012 | 16.76 | 10.95 | 9.88 | 4.86 | 0.2 | 0.13 | 0.12 | 0.06 | | |
| C11-2-70 | 一般钢结构 防锈漆 第二遍 | 100kg | 0.012 | 15.97 | 9.35 | 9.88 | 4.65 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 38.29 | | 55.12 | | 2.36 | | 11.69 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | 51.53 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 107.44 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 酚醛防锈漆 | | | | kg | 0.0204 | 10.26 | 0.21 | | | | | |
| | 镀锌线槽MR150X100 | | | | m | 1.05 | 45 | 47.25 | | | | | |
| | 角钢(综合) | | | | kg | 0.9 | 3.27 | 2.94 | | | | | |
| | 圆钢(综合) | | | | kg | 0.096 | 3.32 | 0.32 | | | | | |
| | 扁钢(综合) | | | | kg | 0.264 | 3.07 | 0.81 | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 13 页 共 61 页

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|---|-------|---|--|
| | | | | 其他材料费 | - | 3.58 | - | |
| | | | | 材料费小计 | - | 55.11 | - | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 14 页 共 61 页

| 项目编码 | 030411003002 | 项目名称 | 镀锌线槽SR100*50*2.0 | 计量单位 | m | 工程量 | 108 | | | | |
|---------------|--------------------|-------|------------------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-8-64 | 钢制槽式桥架(宽+高150mm以下) | 10m | 0.1 | 148.27 | 382.84 | 4.67 | 45.29 | 14.83 | 38.28 | 0.47 | 4.53 |
| C2-4-141 | 一般铁构件 安装 | 100kg | 0.012 | 463.34 | 23.18 | 41.75 | 140.96 | 5.56 | 0.28 | 0.5 | 1.69 |
| C2-4-140 | 一般铁构件 制作 | 100kg | 0.012 | 637.29 | 379.79 | 55.73 | 193.88 | 7.65 | 4.56 | 0.67 | 2.33 |
| C11-2-69 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.012 | 16.76 | 10.95 | 9.88 | 4.86 | 0.2 | 0.13 | 0.12 | 0.06 |
| C11-2-70 | 一般钢结构 防锈漆 第二遍 | 100kg | 0.012 | 15.97 | 9.35 | 9.88 | 4.65 | 0.19 | 0.11 | 0.12 | 0.06 |
| 人工单价 | | | | 小计 | | | | 28.43 | 43.36 | 1.88 | 8.67 |
| 综合工日98元/工日 | | | | 未计价材料费 | | | | 39.89 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 82.33 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 酚醛防锈漆 | | | kg | 0.0204 | 10.26 | 0.21 | | | | |
| | 角钢(综合) | | | kg | 0.9 | 3.27 | 2.94 | | | | |
| | 圆钢(综合) | | | kg | 0.096 | 3.32 | 0.32 | | | | |
| | 扁钢(综合) | | | kg | 0.264 | 3.07 | 0.81 | | | | |
| | 镀锌线槽SR100*50*2.0 | | | m | 1.05 | 33.91 | 35.61 | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 15 页 共 61 页

| | | | | | | | | |
|--|-------|--|--|--|---|-------|---|--|
| | 其他材料费 | | | | - | 3.48 | - | |
| | 材料费小计 | | | | - | 43.37 | - | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 16 页 共 61 页

| 项目编码 | 030411001016 | 项目名称 | 镀锌电线管MT25 | 计量单位 | m | 工程量 | 1662 | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-3 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(25mm以内) | 100m | 0.01 | 887.88 | 946.71 | 4.29 | 270.12 | 8.88 | 9.47 | 0.04 | 2.7 |
| C2-11-375 | 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.0096 | 59 | 32.21 | | 17.95 | 0.57 | 0.31 | | 0.17 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 9.45 | 9.78 | 0.04 | 2.87 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 7.47 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 22.13 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 双色多股铜芯绝缘软导线 BVR-4mm2 | | | m | 0.2606 | 1.96 | 0.51 | | | | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | 个 | 2.0382 | 0.24 | 0.49 | | | | |
| | 接线盒 | | | 个 | 0.0984 | 2.48 | 0.24 | | | | |
| | 镀锌电线管MT25 | | | m | 1.03 | 7.02 | 7.23 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.32 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 9.79 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 17 页 共 61 页

| 项目编码 | 030411001008 | 项目名称 | 镀锌电线管MT20 | 计量单位 | m | 工程量 | 224 | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(20mm以内) | 100m | 0.01 | 856.13 | 811.66 | | 260.45 | 8.56 | 8.12 | | 2.6 |
| C2-11-375 | 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.0075 | 59 | 32.21 | | 17.95 | 0.44 | 0.24 | | 0.13 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 9 | 8.36 | | | 2.73 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 5.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 20.1 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 双色多股铜芯绝缘软导线 BVR-4mm2 | | | m | 0.2222 | 1.96 | 0.44 | | | | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | 个 | 3.2449 | 0.24 | 0.78 | | | | |
| | 接线盒 | | | 个 | 0.0765 | 2.48 | 0.19 | | | | |
| | 镀锌电线管MT20*1.6 | | | m | 1.03 | 5.44 | 5.6 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.34 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 8.35 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 18 页 共 61 页

| 项目编码 | 030411001017 | 项目名称 | 镀锌电线管MT15 | 计量单位 | m | 工程量 | 608 | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C2-11-1 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(15mm以内) | 100m | 0.01 | 830.45 | 576.42 | | 252.64 | 8.3 | 5.76 | | 2.53 | |
| C2-11-375 | 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.0075 | 59 | 32.21 | | 17.95 | 0.44 | 0.24 | | 0.13 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 8.74 | 6 | | | 2.66 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | 3.74 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 17.42 |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 双色多股铜芯绝缘软导线 BVR-4mm2 | | | m | 0.1839 | 1.96 | 0.36 | | | | | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | 个 | 3.2449 | 0.24 | 0.78 | | | | | |
| | 接线盒 | | | 个 | 0.0765 | 2.48 | 0.19 | | | | | |
| | 镀锌电线管MT15 | | | m | 1.03 | 3.45 | 3.55 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.14 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 6.02 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 19 页 共 61 页

| 项目编码 | 030502005001 | 项目名称 | 六类网线 | | | | 计量单位 | m | 工程量 | 22055 | |
|---------------|-----------------------|--------|------|-------|--------|-----|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C13-1-1 | 敷设双绞线缆 管、暗槽内穿放 (4对以内) | 100m | 0.01 | 80.26 | 281.25 | | 25.09 | 0.8 | 2.81 | | 0.25 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.8 | 2.81 | | 0.25 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 2.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 3.86 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 六类网线 | | | | | m | 1.02 | 2.74 | 2.79 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.02 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 2.81 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 20 页 共 61 页

| 项目编码 | 030411004009 | 项目名称 | 视频线SYWV-75-9 | 计量单位 | m | 工程量 | 123 | | | | |
|---------------|----------------------------|--------|--------------|-------|--------|------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-230 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(4mm2以内) | 100m单线 | 0.01 | 55.08 | 655.77 | | 16.75 | 0.55 | 6.56 | | 0.17 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 0.55 | 6.56 | | 0.17 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 6.41 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 7.28 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 视频线SYWV-75-9 | | | | m | 1.05 | 6.1 | 6.41 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.16 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 6.57 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 21 页 共 61 页

| 项目编码 | 030411004024 | 项目名称 | 视频线SYWV-75-5 | 计量单位 | m | 工程量 | 590 | | | | |
|---------------|----------------------------|--------|--------------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-230 | 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(4mm2以内) | 100m单线 | 0.01 | 55.08 | 356.52 | | 16.75 | 0.55 | 3.57 | | 0.17 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 0.55 | 3.57 | | 0.17 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 3.41 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 4.28 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 视频线SYWV-75-5 | | | m | 1.05 | 3.25 | 3.41 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.16 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 3.57 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 22 页 共 61 页

| 项目编码 | 030502004001 | 项目名称 | 语音插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 209 | | | | |
|-------------------|----------------|--------|------|--------|-------|-------|------------|---------|---------|-----|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C13-1-117 | 电话出线口安装 插座型 单联 | 个 | 1 | 2.65 | 31.45 | | 0.83 | 2.65 | 31.45 | | 0.83 |
| C13-5-100 | 用户终端盒 暗装 | 10个 | 0.1 | 115.54 | 25.52 | | 36.11 | 11.55 | 2.55 | | 3.61 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 14.2 | 34 | | 4.44 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 33.45 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 52.65 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 语音插座 | | | 个 | 1.02 | 30.34 | 30.95 | | | | |
| | 户外终端盒 | | | 套 | 1.01 | 2.48 | 2.5 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.55 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 34 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 23 页 共 61 页

| 项目编码 | 030502012001 | 项目名称 | 有线电视插座 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 29 | | | | |
|-------------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C13-1-21 | 安装8位模块式信息插座 双口 | 个 | 1 | 8.82 | 31.31 | | 2.76 | 8.82 | 31.31 | | 2.76 |
| C13-1-26 | 信息插座底盒(接线盒) 砖墙内 | 10个 | 0.1 | 123.48 | 30.05 | | 38.59 | 12.35 | 3.01 | | 3.86 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 21.17 | 34.32 | | 6.62 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 33.27 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 62.11 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 有线电视插座 | | | 个 | 1 | 30.77 | 30.77 | | | | |
| | 接线盒 86型 | | | 个 | 1.01 | 2.48 | 2.5 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.04 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 34.31 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 24 页 共 61 页

| 项目编码 | 030502012002 | 项目名称 | 网络插座 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 198 | |
|-----------------------|-----------------|--------|------|--------|-------|-------|------------|-------------|-------------|-----|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C13-1-21 | 安装8位模块式信息插座 双口 | 个 | 1 | 8.82 | 29.26 | | 2.76 | 8.82 | 29.26 | | 2.76 |
| C13-1-26 | 信息插座底盒(接线盒) 砖墙内 | 10个 | 0.1 | 123.48 | 30.05 | | 38.59 | 12.35 | 3.01 | | 3.86 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 21.17 | 32.27 | | 6.62 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 31.22 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 60.06 | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | 网络数据插座 | | | 个 | 1 | 28.72 | 28.72 | | | | |
| | 接线盒 86型 | | | 个 | 1.01 | 2.48 | 2.5 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.04 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 32.26 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 25 页 共 61 页

| 项目编码 | 030502019001 | 项目名称 | 双绞线缆测试 | | | | 计量单位 | 链路 | 工程量 | 407 | |
|------------|------------------|---------|--------|-------|-----|-------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C13-1-31 | 双绞线缆测试 双绞线缆 五类以上 | 链路(信息点) | 1 | 11.47 | | 14.78 | 3.58 | 11.47 | | 14.78 | 3.58 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 11.47 | | 14.78 | 3.58 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 29.83 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 26 页 共 61 页

| 项目编码 | 030502001002 | 项目名称 | 标准机柜 | | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | |
|-------------------|--------------|--------|------|--------|---------|-----|------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C13-1-138 | 安装机柜、机架 落地式 | 台 | 1 | 229.32 | 1285.55 | | 71.67 | 229.32 | 1285.55 | | 71.67 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 229.32 | 1285.55 | | 71.67 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 1282.05 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1586.54 |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | 机柜（机架） | | | | 个 | 1 | 1282.05 | 1282.05 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 3.51 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 1285.56 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 27 页 共 61 页

| 项目编码 | 030501012006 | 项目名称 | 48口交换机 | | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 | |
|---------------|-------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C13-3-42 | 局域网交换机设备安装、调试 企业级交换机 二层交换机 | 台 | 1 | 142.88 | 2920.35 | 579.97 | 71.11 | 142.88 | 2920.35 | 579.97 | 71.11 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 142.88 | 2920.35 | 579.97 | 71.11 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 2919.66 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 3714.31 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 48口交换机 | | | | 台 | 1 | 2919.66 | 2919.66 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.69 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 2920.35 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 28 页 共 61 页

| 项目编码 | 030502010002 | 项目名称 | 24口网络配线架 | | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 2 | |
|---------------|------------------------|--------|----------|--------|--------|------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C13-1-17 | 配线架安装 24口 | 个 | 1 | 190.51 | 239.41 | 7.46 | 59.53 | 190.51 | 239.41 | 7.46 | 59.53 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 190.51 | 239.41 | 7.46 | 59.53 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 239.32 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 496.91 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 机架式双绞线配线架，含24个超五类双绞线模块 | | | | 个 | 1 | 239.32 | 239.32 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.09 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 239.41 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 29 页 共 61 页

| 项目编码 | 030501012017 | 项目名称 | 48口核心交换机 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C13-3-42 | 局域网交换机设备安装、调试 企业级交换机 二层交换机 | 台 | 1 | 142.88 | 6500.69 | 579.97 | 71.11 | 142.88 | 6500.69 | 579.97 | 71.11 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 142.88 | 6500.69 | 579.97 | 71.11 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 6500 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 7294.65 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 48口核心交换机 | | | | 台 | 1 | 6500 | 6500 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.69 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 6500.69 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 30 页 共 61 页

| 项目编码 | 030507013002 | 项目名称 | 网络视频服务器 | | | | 计量单位 | 套 | 工程量 | 1 | |
|---------------|------------------|--------|---------|--------|------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C13-9-130 | 录像设备 数字录像机 16路输入 | 台 | 1 | 370.44 | 8500 | 104.7 | 115.77 | 370.44 | 8500 | 104.7 | 115.77 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 370.44 | 8500 | 104.7 | 115.77 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 8500 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 9090.91 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 网络视频服务器 16路输入 | | | | 台 | 1 | 8500 | 8500 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 8500 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 31 页 共 61 页

| 项目编码 | 030507009003 | 项目名称 | 监控平台 | | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | |
|---------------|--------------|--------|------|-------|----------|-----|----------|-------|----------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C13-9-136 | 主控键盘 | 台 | 1 | 92.61 | 15001.41 | | 28.94 | 92.61 | 15001.41 | | 28.94 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 92.61 | 15001.41 | | 28.94 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 15000 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 15122.96 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | 监控平台 | | | | | 台 | 1 | 15000 | 15000 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 1.41 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 15001.41 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 32 页 共 61 页

| 项目编码 | 030411001018 | 项目名称 | 镀锌电线管MT25 | 计量单位 | m | 工程量 | 225 | | | | | |
|---------------|----------------------------------|--------|-----------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C2-11-3 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(25mm以内) | 100m | 0.01 | 887.88 | 946.71 | 4.29 | 270.12 | 8.88 | 9.47 | 0.04 | 2.7 | |
| C2-11-375 | 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.0096 | 59 | 32.21 | | 17.95 | 0.57 | 0.31 | | 0.17 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 9.45 | 9.78 | 0.04 | 2.87 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | 7.47 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 22.13 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 双色多股铜芯绝缘软导线 BVR-4mm ² | | | m | 0.2606 | 1.96 | 0.51 | | | | | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | 个 | 2.0382 | 0.24 | 0.49 | | | | | |
| | 接线盒 | | | 个 | 0.0984 | 2.48 | 0.24 | | | | | |
| | 镀锌电线管MT25 | | | m | 1.03 | 7.02 | 7.23 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.32 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 9.79 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 33 页 共 61 页

| 项目编码 | 030502005003 | 项目名称 | 六类网线 | | | | 计量单位 | m | 工程量 | 1179 | |
|---------------|----------------------|--------|------|-------|--------|------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C13-1-1 | 敷设双绞线缆 管、暗槽内穿放(4对以内) | 100m | 0.01 | 80.26 | 281.25 | | 25.09 | 0.8 | 2.81 | | 0.25 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.8 | 2.81 | | 0.25 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 2.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 3.86 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 六类网线 | | | | m | 1.02 | 2.74 | 2.79 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.02 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 2.81 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 34 页 共 61 页

| 项目编码 | 030411004014 | 项目名称 | 配线ZRRVV2x1.5 | 计量单位 | m | 工程量 | 1179 | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------|------------|--------------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-245 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(1.5mm ² 以内) | 100m/ 束 | 0.01 | 64.39 | 246.03 | | 19.59 | 0.64 | 2.46 | | 0.2 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 0.64 | 2.46 | | 0.2 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 2.32 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 3.3 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 配线ZRRVV2x1.5 | | | m | 1.08 | 2.15 | 2.32 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.14 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 2.46 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 35 页 共 61 页

| 项目编码 | 030507008002 | 项目名称 | 红外网络高清半球型摄像机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 10 | | | | | |
|---------------|--------------|--------|--------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C13-9-83 | 带预置球型一体机 | 台 | 1 | 158.76 | 1550.46 | 10.17 | 49.62 | 158.76 | 1550.46 | 10.17 | 49.62 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 158.76 | 1550.46 | 10.17 | 49.62 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 1550 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1769.01 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 网络半球摄像机 | | | | 台 | 1 | 1550 | 1550 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.46 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 1550.46 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 36 页 共 61 页

| 项目编码 | 030507008005 | 项目名称 | 红外网络高清枪型摄像机 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 15 | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|------|--------|-------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| C13-9-80 | 带红外光源CCD | 台 | 1 | 158.76 | 1450.25 | 5.08 | 49.62 | 158.76 | 1450.25 | 5.08 | 49.62 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 158.76 | | 1450.25 | | 5.08 | | 49.62 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | 1450 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 1663.71 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | | | |
| | 红外网络高清枪型摄像机 | | | 台 | 1 | 1450 | 1450 | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.25 | - | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 1450.25 | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 37 页 共 61 页

| 项目编码 | 030507018002 | 项目名称 | 安全防范全系统调试 | | | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 | | |
|---------------|-------------------------|--------|-----------|-------|------|------|---------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C13-9-174 | 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 台 | 25 | 37.04 | 0.25 | | 11.58 | 926 | 6.25 | | 289.5 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 926 | 6.25 | | 289.5 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1221.68 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 6.31 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 6.31 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 38 页 共 61 页

| 项目编码 | 030411001019 | 项目名称 | 镀锌电线管MT20 | 计量单位 | m | 工程量 | 200 | | | | | |
|---------------|----------------------------------|--------|-----------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C2-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(20mm以内) | 100m | 0.01 | 856.13 | 811.66 | | 260.45 | 8.56 | 8.12 | | 2.6 | |
| C2-11-375 | 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.0075 | 59 | 32.21 | | 17.95 | 0.44 | 0.24 | | 0.13 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 9 | 8.36 | | | 2.73 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | 5.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | 20.1 |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 双色多股铜芯绝缘软导线 BVR-4mm ² | | | m | 0.2222 | 1.96 | 0.44 | | | | | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | 个 | 3.2449 | 0.24 | 0.78 | | | | | |
| | 接线盒 | | | 个 | 0.0765 | 2.48 | 0.19 | | | | | |
| | 镀锌电线管MT20*1.6 | | | m | 1.03 | 5.44 | 5.6 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.34 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 8.35 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 39 页 共 61 页

| 项目编码 | 030411001020 | 项目名称 | 镀锌电线管MT15 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-1 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(15mm以内) | 100m | 0.01 | 830.45 | 576.42 | | 252.64 | 8.3 | 5.76 | | 2.53 |
| C2-11-375 | 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.0075 | 59 | 32.21 | | 17.95 | 0.44 | 0.24 | | 0.13 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 8.74 | 6 | | 2.66 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 3.74 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 17.42 | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 双色多股铜芯绝缘软导线 BVR-4mm2 | | | m | 0.1839 | 1.96 | 0.36 | | | | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | 个 | 3.2449 | 0.24 | 0.78 | | | | |
| | 接线盒 | | | 个 | 0.0765 | 2.48 | 0.19 | | | | |
| | 镀锌电线管MT15 | | | m | 1.03 | 3.45 | 3.55 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.14 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 6.02 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 40 页 共 61 页

| 项目编码 | 030502005009 | 项目名称 | 六类网线 | | | | 计量单位 | m | 工程量 | 300 | |
|---------------|-----------------------|--------|------|-------|--------|-----|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C13-1-1 | 敷设双绞线缆 管、暗槽内穿放 (4对以内) | 100m | 0.01 | 80.26 | 281.25 | | 25.09 | 0.8 | 2.81 | | 0.25 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.8 | 2.81 | | 0.25 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 2.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 3.86 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 六类网线 | | | | | m | 1.02 | 2.74 | 2.79 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 0.02 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 2.81 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 41 页 共 61 页

| 项目编码 | 030502012009 | 项目名称 | 网络插座 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 10 | |
|-----------------------|-----------------|--------|------|--------|-------|-------|------------|-------------|-------------|-----|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C13-1-21 | 安装8位模块式信息插座 双口 | 个 | 1 | 8.82 | 29.26 | | 2.76 | 8.82 | 29.26 | | 2.76 |
| C13-1-26 | 信息插座底盒(接线盒) 砖墙内 | 10个 | 0.1 | 123.48 | 30.05 | | 38.59 | 12.35 | 3.01 | | 3.86 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 21.17 | 32.27 | | 6.62 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 31.22 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 60.06 | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | 网络数据插座 | | | 个 | 1 | 28.72 | 28.72 | | | | |
| | 接线盒 86型 | | | 个 | 1.01 | 2.48 | 2.5 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.04 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 32.26 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 42 页 共 61 页

| 项目编码 | 030411001021 | 项目名称 | 镀锌电线管MT20 | 计量单位 | m | 工程量 | 200 | | | | |
|---------------|----------------------------------|--------|-----------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(20mm以内) | 100m | 0.01 | 856.13 | 811.66 | | 260.45 | 8.56 | 8.12 | | 2.6 |
| C2-11-375 | 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.0075 | 59 | 32.21 | | 17.95 | 0.44 | 0.24 | | 0.13 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 9 | 8.36 | | | 2.73 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 5.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 20.1 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 双色多股铜芯绝缘软导线 BVR-4mm ² | | | m | 0.2222 | 1.96 | 0.44 | | | | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | 个 | 3.2449 | 0.24 | 0.78 | | | | |
| | 接线盒 | | | 个 | 0.0765 | 2.48 | 0.19 | | | | |
| | 镀锌电线管MT20*1.6 | | | m | 1.03 | 5.44 | 5.6 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.34 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 8.35 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 43 页 共 61 页

| 项目编码 | 030411001022 | 项目名称 | 镀锌电线管MT15 | 计量单位 | m | 工程量 | 100 | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-1 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(15mm以内) | 100m | 0.01 | 830.45 | 576.42 | | 252.64 | 8.3 | 5.76 | | 2.53 |
| C2-11-375 | 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.0075 | 59 | 32.21 | | 17.95 | 0.44 | 0.24 | | 0.13 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 8.74 | 6 | | 2.66 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 3.74 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 17.42 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 双色多股铜芯绝缘软导线 BVR-4mm2 | | | m | 0.1839 | 1.96 | 0.36 | | | | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | 个 | 3.2449 | 0.24 | 0.78 | | | | |
| | 接线盒 | | | 个 | 0.0765 | 2.48 | 0.19 | | | | |
| | 镀锌电线管MT15 | | | m | 1.03 | 3.45 | 3.55 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.14 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 6.02 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 44 页 共 61 页

| 项目编码 | 031301017001 | 项目名称 | 脚手架搭拆 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|---------------|----------------------|--------|-------|---------|-----|-----|---------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BM202 | 脚手架搭拆(电气设备安装工程) | 元 | 1 | 1470.8 | | | | 1470.8 | | | |
| BM215 | 脚手架搭拆(刷油、防腐、绝缘工程) | 元 | 1 | 8.14 | | | | 8.14 | | | |
| BM212 | 脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| BM216 | 脚手架搭拆(建筑智能化系统设备安装工程) | 元 | 1 | 1702.01 | | | | 1702.01 | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 3180.95 | | | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 3180.95 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 45 页 共 61 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301001001 | 项目名称 | 吊装加固 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 46 页 共 61 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|--------------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301002001 | 项目名称 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 47 页 共 61 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301003001 | 项目名称 | 平台铺设、拆除 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 48 页 共 61 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301004001 | 项目名称 | 顶升、提升装置 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 49 页 共 61 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|----------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301005001 | 项目名称 | 大型设备专用机具 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 50 页 共 61 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|--------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301006001 | 项目名称 | 焊接工艺评定 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 51 页 共 61 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301007001 | 项目名称 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 52 页 共 61 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301008001 | 项目名称 | 防护棚制作安装拆除 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 53 页 共 61 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|----------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301009001 | 项目名称 | 特殊地区施工增加 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 54 页 共 61 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301010001 | 项目名称 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 55 页 共 61 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|----------------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301011001 | 项目名称 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 56 页 共 61 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301012001 | 项目名称 | 工程系统检测、检验 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 57 页 共 61 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------------------------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301013001 | 项目名称 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 保温 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 58 页 共 61 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301014001 | 项目名称 | 焦炉烘炉、热态工程 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 59 页 共 61 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301015001 | 项目名称 | 管道安拆后的充气保护 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 60 页 共 61 页

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|---------------------------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301016001 | 项目名称 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：智能化工程

标段：

第 61 页 共 61 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------|------|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301018001 | 项目名称 | 其他措施 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|---------------|-----------|-------------------------|---------|----------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+机上人工费 | 28.9613 | 23295.93 | | | 以人工费为计算基础，费率28.9613% |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | | | | | | |
| 7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费 | | | | | |
| 8 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | | | | 赶工措施费= $(1-\delta)*人工费*0.7$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： δ =合同工期/定额工期) |
| 9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | | | | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 23295.93 | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：智能化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|-----------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 33223.56 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 310000.00 | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 310000.00 | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | 664.47 | | |
| 6 | 预算包干费 | 6644.71 | | |
| 7 | 工程优质费 | 4983.53 | | |
| 8 | 其他费用 | | | |
| 9 | 现场签证费用 | | | |
| 10 | 索赔费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | 355516.27 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：智能化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|----------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 1 | 电子显示系统 | 电子显示系统设备 | 210000 | | | 电子显示系统设备 |
| 2 | 会议室音视频系统 | 会议室音视频系统设备 | 100000 | | | 会议室音视频系统设备 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 310000.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：智能化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|-------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 规费 | 规费合计 | 714.23 | | 714.23 |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 714228.76 | 0 | |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 714228.76 | 0 | |
| 1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 714228.76 | 0.1 | 714.23 |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 714228.76 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 714942.99 | 11 | 78643.73 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | 79357.96 |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：智能化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----|-------------------------|----------------|----------|----------|----------|---------|--------------|--------------|
| 1 | 汽油 (综合) | kg | 10.7625 | | 5.09 | 5.93 | | |
| 2 | 角钢 (综合) | kg | 50.13 | | 2.48 | 3.269 | | |
| 3 | 圆钢 (综合) | kg | 5.3472 | | 1.91 | 1.91 | | |
| 4 | 扁钢 (综合) | kg | 14.7048 | | 2.48 | 2.48 | | |
| 5 | 酚醛防锈漆 | kg | 3.5231 | | 10.26 | 10.26 | | |
| 6 | 镀锌电线管MT20*1.6 | m | 642.72 | | 5.44 | 5.44 | | |
| 7 | 接线盒 | 个 | 295.1125 | | 2.48 | 2.48 | | |
| 8 | 低碳钢焊条 (综合) | kg | 2.1389 | | 3.83 | 6.95 | | |
| 9 | 水 | m ³ | | | 4.03 | 4.03 | | |
| 10 | 镀锌线槽200*100*1.2 | m | 57.371 | | 47.82 | 58 | | |
| 11 | 机柜 (机架) | 个 | 2 | | 1282.05 | 1282.05 | | |
| 12 | 48口交换机 | 台 | 6 | | 2919.66 | 2919.66 | | |
| 13 | 视频线SYWV-75-5 | m | 619.5 | | 3.25 | 3.25 | | |
| 14 | 配线RVV2*1.5 | m | 1273.32 | | 1.91 | 2.15 | | 2015年第二季度综合价 |
| 15 | 网线UTP 5e | m | 24004.68 | | 2.74 | 2.74 | | |
| 16 | 理线架 | 条 | 10 | | 64.1 | 64.1 | | |
| 17 | 电视室内八分支器 | 个 | 1 | | 123.08 | 1100 | | |
| 18 | 机架式双绞线配线架, 含24个超五类双绞线模块 | 个 | 12 | | 239.32 | 239.32 | | |
| 19 | 电话配线架 50对 | 条 | 1 | | 174.36 | 174.36 | | |
| 20 | 电脑 | 台 | 1 | | 2393.16 | 15000 | | |
| 21 | 网络硬盘录像机 16路输入 | 台 | 1 | | 3815.38 | 8500 | | |
| 22 | 户外终端盒 | 套 | 211.09 | | 2.48 | 2.48 | | |
| 23 | 有线电视插座 | 个 | 29 | | 30.77 | 30.77 | | |
| 24 | 接线盒 86型 | 个 | 239.37 | | 2.48 | 2.48 | | |
| 25 | 语音插座 | 个 | 213.18 | | 30.34 | 30.34 | | |
| 26 | 网络数据插座 | 个 | 208 | | 28.72 | 28.72 | | |
| 27 | 网络半球摄像机 | 台 | 10 | | 512.82 | 1550 | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额：(元) | 其中：暂估价(元) |
|------------------|----------------|-----------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | 42514.45 | |
| 1.1 | 广播系统 | 42514.45 | |
| 2 | 措施合计 | 1466.68 | |
| 2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 1466.68 | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | 1573.04 | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 材料检验试验费 | 85.03 | |
| 3.6 | 预算包干费 | 850.29 | |
| 3.7 | 工程优质费 | 637.72 | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 规费 | 45.55 | — |
| 5 | 税金 | 5015.97 | — |
| 6 | 总造价 | 50615.69 | |
| 7 | 人工费 | 4648.79 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 | | 50,615.69 | 0.00 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| | | 广播系统 | | | | | | | |
| 1 | 030507009002 | 广播控制系统 | 1. 名称:广播控制系统 2. 类别:含功率放大器、调音台、收音机/CD机多媒体播放器等、音频信号输入、有线话筒、话筒接收器、UPS、智能化广播系统主机及扩展面板、组矩阵控制面板 3. 附件:接头、连接线 4. 设备调试 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 30070.59 | 30070.59 | | |
| 2 | 030411001008 | 镀锌电线管MT20 | 1. 名称:电气线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:MT20, 厚度大于等于1.6mm 4. 配置形式:沿墙、天花暗敷;零星开槽及修复 5. 支架制作安装:圆钢吊杠、角钢(综合)、油漆 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 291 | 20.1 | 5849.1 | | |
| 3 | 030411004010 | 配线ZRRVS-3x1.5 | 1. 名称:电气配线 2. 型号、规格:ZRRVS-3x1.5 3. 敷设方式:线槽/线管 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 496.5 | 4.29 | 2129.99 | | |
| 4 | 030904007001 | 壁挂式音箱, 5w | 1. 名称:壁挂式音箱, 5w 2. 安装方式:壁挂式 3. 其他工作内容:天花开孔、天花内软管安装 4. 接线、调试、编码 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 21 | 138.52 | 2908.92 | | |
| 5 | 030506002001 | 扩声系统调试 | 1. 扩声系统调试 | 系统 | 1 | 1555.85 | 1555.85 | | |
| | | 广播系统合计 | | | | | 42514.45 | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 42514.45 | | |
| | | 措施项目 | | | | | | | |
| 6 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 169.38 | 169.38 | | |
| 7 | 031301001001 | 吊装加固 | | 项 | 1 | | | | |
| 8 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 项 | 1 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 42683.83 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------------------------|--------|------|-----|-------|--------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| 9 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 | | 项 | 1 | | | | |
| 10 | 031301004001 | 顶升、提升装置 | | 项 | 1 | | | | |
| 11 | 031301005001 | 大型设备专用机具 | | 项 | 1 | | | | |
| 12 | 031301006001 | 焊接工艺评定 | | 项 | 1 | | | | |
| 13 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | 项 | 1 | | | | |
| 14 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 | | 项 | 1 | | | | |
| 15 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 1 | | | | |
| 16 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | 1 | | | | |
| 17 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 1 | | | | |
| 18 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 | | 项 | 1 | | | | |
| 19 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | | 项 | 1 | | | | |
| 20 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 1 | | | | |
| 21 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | 1 | | | | |
| 22 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | 项 | 1 | | | | |
| 23 | 031301018001 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 169.38 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | 42683.83 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 1 页 共 24 页

| 项目编码 | 030507009002 | 项目名称 | 广播控制系统 | | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | |
|-----------------------|----------------|------|--------|--------|----------|-------|----------|---------|----------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C13-9-121 | 视频传输设备安装 解码驱动器 | 台 | 1 | 47.63 | 30000.59 | 7.49 | 14.88 | 47.63 | 30000.59 | 7.49 | 14.88 |
| 人工单价 | | | | 小计 | | | | 47.63 | 30000.59 | 7.49 | 14.88 |
| 综合工日98元/工日 | | | | 未计价材料费 | | | | 30000 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 30070.59 | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 棉纱 | | | kg | 0.05 | 9.46 | 0.47 | | | | |
| | 广播控制系统 | | | 台 | 1 | 30000 | 30000 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.12 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 30000.59 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 2 页 共 24 页

| 项目编码 | 030411001008 | 项目名称 | 镀锌电线管MT20 | | | | 计量单位 | m | 工程量 | 291 | |
|-----------------------|----------------------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(20mm以内) | 100m | 0.01 | 856.13 | 811.66 | | 260.45 | 8.56 | 8.12 | | 2.6 |
| C2-11-375 | 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.0075 | 59 | 32.21 | | 17.95 | 0.44 | 0.24 | | 0.13 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 9 | 8.36 | | 2.73 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 5.79 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 20.1 |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 其他材料费 | | | | 元 | 0.0395 | 1 | 0.04 | | | |
| | 冲击钻头 φ6~8 | | | | 个 | 0.0209 | 3.36 | 0.07 | | | |
| | 双色多股铜芯绝缘软导线 BVR-4mm ² | | | | m | 0.2222 | 1.96 | 0.44 | | | |
| | 铅油 | | | | kg | 0.0069 | 5.58 | 0.04 | | | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | | 个 | 3.2449 | 0.24 | 0.78 | | | |
| | 木螺钉 M4×65 | | | | 十个 | 0.3068 | 0.46 | 0.14 | | | |
| | 醇酸清漆 | | | | kg | 0.0032 | 13.99 | 0.04 | | | |
| | 镀锌地线夹 20 | | | | 套 | 0.824 | 0.27 | 0.22 | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 3 页 共 24 页

| | | | | | | |
|----------------|---|--------|------|------|---|--|
| 镀锌电线管卡子 20 | 个 | 1.442 | 0.32 | 0.46 | | |
| 镀锌电线管接头 20×1.5 | 个 | 0.2575 | 0.99 | 0.25 | | |
| 接线盒 | 个 | 0.0765 | 2.48 | 0.19 | | |
| 镀锌电线管MT20*1.6 | m | 1.03 | 5.44 | 5.6 | | |
| 其他材料费 | | | - | 0.08 | - | |
| 材料费小计 | | | - | 8.35 | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 4 页 共 24 页

| 项目编码 | 030411004010 | 项目名称 | 配线ZRRVS-3x1.5 | 计量单位 | m | 工程量 | 496.5 | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------|---------------|-------|--------|-------|------------|-------------|-------------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C2-11-249 | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(1.5mm ² 以内) | 100m/ 束 | 0.01 | 76.83 | 328.32 | | 23.37 | 0.77 | 3.28 | | 0.23 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 0.77 | 3.28 | | 0.23 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 3.11 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 4.29 | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | | | 卷 | 0.015 | 1.72 | 0.03 | | | | |
| | 棉纱 | | | kg | 0.0024 | 9.46 | 0.02 | | | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 0.0045 | 1 | | | | | |
| | 汽油 (综合) | | | kg | 0.0066 | 5.93 | 0.04 | | | | |
| | 焊锡膏 | | | kg | 0.0002 | 62.42 | 0.01 | | | | |
| | 锡基钎料 | | | kg | 0.0013 | 52.47 | 0.07 | | | | |
| | 配线ZRRVS-3x1.5 | | | m | 1.08 | 2.88 | 3.11 | | | | |
| 材料费小计 | | | | | | - | 3.28 | - | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 5 页 共 24 页

| 项目编码 | 030904007001 | 项目名称 | 壁挂式音箱，5w | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 21 | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C7-1-61 | 火灾事故广播安装 壁挂式音箱 | 个 | 1 | 11.66 | 122.7 | 0.66 | 3.5 | 11.66 | 122.7 | 0.66 | 3.5 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 11.66 | 122.7 | 0.66 | 3.5 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | 120 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 138.52 | | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 汽油（综合） | | | kg | 0.02 | 5.93 | 0.12 | | | | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | 个 | 2 | 0.24 | 0.48 | | | | |
| | 木螺钉 M4×65 | | | 十个 | 0.2 | 0.46 | 0.09 | | | | |
| | 焊锡膏 | | | kg | 0.01 | 62.42 | 0.62 | | | | |
| | 锡基钎料 | | | kg | 0.02 | 52.47 | 1.05 | | | | |
| | 壁挂式音箱，5w | | | 只 | 1 | 120 | 120 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.34 | - | | | |
| 材料费小计 | | | | | - | 122.7 | - | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 6 页 共 24 页

| 项目编码 | 030506002001 | 项目名称 | 扩声系统调试 | | | | 计量单位 | 系统 | 工程量 | 1 | |
|---------------|--------------|--------|--------|--------|-----|-------|---------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C13-6-93 | 分系统调试 设备级间调试 | 台 | 4 | 296.35 | | | 92.61 | 1185.4 | | | 370.44 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 1185.4 | | | 370.44 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1555.85 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 7 页 共 24 页

| 项目编码 | 031301017001 | 项目名称 | 脚手架搭拆 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|---------------|----------------------|--------|-------|--------|-----|-----|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BM202 | 脚手架搭拆(电气设备安装工程) | 元 | 1 | 120.06 | | | | 120.06 | | | |
| BM215 | 脚手架搭拆(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| BM212 | 脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| BM216 | 脚手架搭拆(建筑智能化系统设备安装工程) | 元 | 1 | 49.32 | | | | 49.32 | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 169.38 | | | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 169.38 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 8 页 共 24 页

| 项目编码 | 031301001001 | 项目名称 | 吊装加固 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 9 页 共 24 页

| 项目编码 | 031301002001 | 项目名称 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
|------------|--------------|--------|--------------|-----|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 10 页 共 24 页

| 项目编码 | 031301003001 | 项目名称 | 平台铺设、拆除 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|---------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 11 页 共 24 页

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|---------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301004001 | 项目名称 | 顶升、提升装置 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 12 页 共 24 页

| 项目编码 | 031301005001 | 项目名称 | 大型设备专用机具 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|----------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 13 页 共 24 页

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|--------|-----|-----|-------|------------|-------------|-------------|-----|------------|
| 项目编码 | 031301006001 | 项目名称 | 焊接工艺评定 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 14 页 共 24 页

| 项目编码 | 031301007001 | 项目名称 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|---------------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 15 页 共 24 页

| 项目编码 | 031301008001 | 项目名称 | 防护棚制作安装拆除 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 16 页 共 24 页

| 项目编码 | 031301009001 | 项目名称 | 特殊地区施工增加 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|----------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 17 页 共 24 页

| 项目编码 | 031301010001 | 项目名称 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
|------------|--------------|--------|---------------|-----|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 18 页 共 24 页

| 项目编码 | 031301011001 | 项目名称 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|----------------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 19 页 共 24 页

| 项目编码 | 031301012001 | 项目名称 | 工程系统检测、检验 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 20 页 共 24 页

| 项目编码 | 031301013001 | 项目名称 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|------------------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 21 页 共 24 页

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301014001 | 项目名称 | 焦炉烘炉、热态工程 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 22 页 共 24 页

| 项目编码 | 031301015001 | 项目名称 | 管道安拆后的充气保护 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
|------------|--------------|--------|------------|-----|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 23 页 共 24 页

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|---------------------------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301016001 | 项目名称 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 24 页 共 24 页

| 项目编码 | 031301018001 | 项目名称 | 其他措施 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|-------------------|--------------|--------|------|-----|-----|-------|------------|-------------|-------------|-----|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|---------------|-----------|-------------------------|---------|--------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+机上人工费 | 28.9613 | 1297.3 | | | 以人工费为计算基础，费率28.9613% |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | | | | | | |
| 7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费 | | | | | |
| 8 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | | | | 赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{人工费} \times 0.7$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$) |
| 9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | | | | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 1297.3 | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | 85.03 | | |
| 6 | 预算包干费 | 850.29 | | |
| 7 | 工程优质费 | 637.72 | | |
| 8 | 其他费用 | | | |
| 9 | 现场签证费用 | | | |
| 10 | 索赔费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | 1573.04 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：公共广播系统

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------------|---------------------|----------|---------|---------|
| 1 | 规费 | 规费合计 | 45.55 | | 45.55 |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 45554.17 | 0 | |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 45554.17 | 0 | |
| 1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 45554.17 | 0.1 | 45.55 |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 45554.17 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 45599.72 | 11 | 5015.97 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | 5061.52 |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：公共广播系统

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
|----|---------------|----------------|---------|-------------|-------------|-------|---------------------|----|
| 1 | 汽油 (综合) | kg | 3.6969 | | 5.09 | 5.93 | | |
| 2 | 镀锌电线管MT20*1.6 | m | 299.73 | | 5.44 | 5.44 | | |
| 3 | 接线盒 | 个 | 22.2526 | | 2.48 | 2.48 | | |
| 4 | 水 | m ³ | | | 4.03 | 4.03 | | |
| 5 | 解码驱动器 | 台 | 1 | | 5128.21 | 30000 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|--------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| | | 电梯采购及安装 | | | | | | | |
| 1 | 030107001001 | 载客交流电梯安装费（单台 7层） | 1. 1吨，交流自动电梯及自动快速电梯安装 层数、站数 7 2. 交流信号或集选控制(自动)电梯电气安装 电梯(7层/7站) | 部 | 1 | 202932.6 | 202932.6 | | |
| | | 电梯采购及安装合计 | | | | | 202932.6 | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 202932.6 | | |
| | | 措施项目 | | | | | | | |
| 2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | | |
| 3 | 031301001001 | 吊装加固 | | 项 | 1 | | | | |
| 4 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 项 | 1 | | | | |
| 5 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 | | 项 | 1 | | | | |
| 6 | 031301004001 | 顶升、提升装置 | | 项 | 1 | | | | |
| 7 | 031301005001 | 大型设备专用机具 | | 项 | 1 | | | | |
| 8 | 031301006001 | 焊接工艺评定 | | 项 | 1 | | | | |
| 9 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | 项 | 1 | | | | |
| 10 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 | | 项 | 1 | | | | |
| 11 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 1 | | | | |
| 12 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | 1 | | | | |
| 13 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 1 | | | | |
| 14 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 | | 项 | 1 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 202932.6 | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------------------------|--------|------|-----|-------|------|------------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| 15 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | | 项 | 1 | | | | |
| 16 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 1 | | | | |
| 17 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | 1 | | | | |
| 18 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | 项 | 1 | | | | |
| 19 | 031301018001 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | | 202932.6 |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 1 页 共 20 页

| 项目编码 | 030107001001 | 项目名称 | 载客交流电梯安装费（单台 7层） | 计量单位 | 部 | 工程量 | 1 | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------|------------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------|---------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C1-7-23 换 | 交流自动电梯及自动快速电梯 安装 层数、站数 6 30层以内 | 部 | 1 | 22810.97 | 169003.39 | 3153.01 | 7965.19 | 22810.97 | 169003.39 | 3153.01 | 7965.19 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 22810.97 | 169003.39 | 3153.01 | 7965.19 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 166752.13 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 202932.56 | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | | |
| | 低碳钢焊条 | | | kg | 26.471 | 6.75 | 178.68 | | | | | |
| | 酚醛调和漆 | | | kg | 13 | 10.3 | 133.9 | | | | | |
| | 钢垫板 1~2 | | | kg | 14.2 | 3.71 | 52.68 | | | | | |
| | 棉纱 | | | kg | 5.17 | 9.46 | 48.91 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 77.51 | 1 | 77.51 | | | | | |
| | 汽油 | | | kg | 16.32 | 6.99 | 114.08 | | | | | |
| | 防锈漆 C53-1 | | | kg | 4.8 | 16.13 | 77.42 | | | | | |
| | 复合普通硅酸盐水泥 | | | kg | 145 | 0.35 | 50.75 | | | | | |
| 中砂 | | | m3 | 0.257 | 135.92 | 34.93 | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 2 页 共 20 页

| | | | | | | |
|------------------|----|-------|-----------|-----------|---|--|
| 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 | kg | 6 | 4.11 | 24.66 | | |
| 角钢（综合） | kg | 11.4 | 3.53 | 40.24 | | |
| 钢板 | kg | 38.5 | 4.49 | 172.87 | | |
| 氧气 | m3 | 19.38 | 5.05 | 97.87 | | |
| 乙炔气 | kg | 6.46 | 7.57 | 48.9 | | |
| 碎石 20 | m3 | 0.284 | 89.45 | 25.4 | | |
| 木板 | m3 | 0.625 | 1057.6 | 661 | | |
| 锭子油 | kg | 20 | 4.56 | 91.2 | | |
| 齿轮油 #20 | kg | 20 | 3.72 | 74.4 | | |
| 铆固螺栓 | 十个 | 6 | 9.59 | 57.54 | | |
| 载客交流电梯安装费（单台 5层） | 部 | 1 | 166752.13 | 166752.13 | | |
| 其他材料费 | | | - | 188.34 | - | |
| 材料费小计 | | | - | 169003.41 | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 3 页 共 20 页

| 项目编码 | 031301017001 | 项目名称 | 脚手架搭拆 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|---------------|----------------------|--------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BM202 | 脚手架搭拆(电气设备安装工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| BM215 | 脚手架搭拆(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| BM212 | 脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| BM216 | 脚手架搭拆(建筑智能化系统设备安装工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 4 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301001001 | 项目名称 | 吊装加固 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 5 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|--------------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301002001 | 项目名称 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 6 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|---------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301003001 | 项目名称 | 平台铺设、拆除 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 7 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301004001 | 项目名称 | 顶升、提升装置 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 8 页 共 20 页

| 项目编码 | 031301005001 | 项目名称 | 大型设备专用机具 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|----------|-----|-----|-----|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 9 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|--------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301006001 | 项目名称 | 焊接工艺评定 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 10 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301007001 | 项目名称 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 11 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301008001 | 项目名称 | 防护棚制作安装拆除 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 12 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|----------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301009001 | 项目名称 | 特殊地区施工增加 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 13 页 共 20 页

| 项目编码 | 031301010001 | 项目名称 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
|------------|--------------|--------|---------------|-----|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 14 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|----------------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301011001 | 项目名称 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 15 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301012001 | 项目名称 | 工程系统检测、检验 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 16 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------------------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301013001 | 项目名称 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 17 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301014001 | 项目名称 | 焦炉烘炉、热态工程 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 18 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301015001 | 项目名称 | 管道安拆后的充气保护 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 19 页 共 20 页

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|---------------------------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301016001 | 项目名称 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 20 页 共 20 页

| 项目编码 | 031301018001 | 项目名称 | 其他措施 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | |
|---------------|--------------|--------|------|------|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：申梯采购及安装

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|---------------|-----------|-------------------------|---------|--------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+机上人工费 | 28.9613 | 6683.1 | | | 以人工费为计算基础，费率28.9613% |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | | | | | | |
| 7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费 | | | | | |
| 8 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | | | | 赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{人工费} \times 0.7$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$) |
| 9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | | | | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 6683.1 | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | 405.87 | | |
| 6 | 预算包干费 | 4058.65 | | |
| 7 | 工程优质费 | 3043.99 | | |
| 8 | 其他费用 | | | |
| 9 | 现场签证费用 | | | |
| 10 | 索赔费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | 7508.51 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|-------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 规费 | 规费合计 | 217.12 | | 217.12 |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 217124.17 | 0 | |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 217124.17 | 0 | |
| 1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 217124.17 | 0.1 | 217.12 |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 217124.17 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 217341.29 | 11 | 23907.54 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | 24124.66 |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：电梯采购及安装

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----|----------|----|----|----------|----------|------|--------------|----|
| 1 | 水 | m3 | | | 4.03 | 4.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额：(元) | 其中：暂估价(元) |
|------------------|----------------|------------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | 429964.42 | |
| 1.1 | 通风空调工程 | 429964.42 | |
| 2 | 措施合计 | 4436.06 | |
| 2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 4436.06 | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | 15908.69 | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 材料检验试验费 | 859.93 | |
| 3.6 | 预算包干费 | 8599.29 | |
| 3.7 | 工程优质费 | 6449.47 | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 规费 | 450.31 | — |
| 5 | 税金 | 49583.54 | — |
| 6 | 总造价 | 500343.02 | |
| 7 | 人工费 | 14838.88 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 | | 500,343.02 | 0.00 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| | | 通风空调工程 | | | | | | | |
| 1 | 030701003001 | 空调器1.5匹 | 1. 名称:空调器 2. 型号:1.5匹 3. 规格:分体机（含室内及室外机） 4. 其他:铜管、保温控制线及支架 5. 附属:冷凝水管 | 组 | 48 | 4683.57 | 224811.4 | | |
| 2 | 030701003002 | 空调器2匹 | 1. 名称:空调器 2. 型号:2匹 3. 规格:分体机（含室内及室外机） 4. 其他:铜管、保温控制线及支架 5. 附属:冷凝水管 | 组 | 15 | 6683.57 | 100253.6 | | |
| 3 | 030701003003 | 空调器3匹 | 1. 名称:空调器 2. 型号:3匹 3. 规格:分体机（含室内及室外机） 4. 其他:铜管、保温控制线及支架 5. 附属:冷凝水管 | 组 | 8 | 10683.57 | 85468.56 | | |
| 4 | 030404033001 | 排气扇 | 1. 名称:排气扇 2. 型号:天花或窗式 | 台 | 103 | 188.65 | 19430.95 | | |
| | | 通风空调工程合计 | | | | | 429964.4 | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 429964.4 | | |
| | | 措施项目 | | | | | | | |
| 5 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 195 | 195 | | |
| 6 | 031301001001 | 吊装加固 | | 项 | 1 | | | | |
| 7 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 项 | 1 | | | | |
| 8 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 | | 项 | 1 | | | | |
| 9 | 031301004001 | 顶升、提升装置 | | 项 | 1 | | | | |
| 10 | 031301005001 | 大型设备专用机具 | | 项 | 1 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 430159.4 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------------------------|--------|------|-----|-------|------|----------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 11 | 031301006001 | 焊接工艺评定 | | 项 | 1 | | | |
| 12 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | 项 | 1 | | | |
| 13 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 | | 项 | 1 | | | |
| 14 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 15 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 16 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 17 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 | | 项 | 1 | | | |
| 18 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | | 项 | 1 | | | |
| 19 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 1 | | | |
| 20 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | 1 | | | |
| 21 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | 项 | 1 | | | |
| 22 | 031301018001 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 195 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | 430159.4 |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 1 页 共 22 页

| 项目编码 | 030701003001 | 项目名称 | 空调器1.5匹 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 48 | | | | |
|---------------|--------------------------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C9-8-37 | 空调器安装(墙上式) 设备重量(0.15t以内) | 台 | 1 | 137.59 | 4504.73 | | 41.25 | 137.59 | 4504.73 | | 41.25 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 137.59 | 4504.73 | | | 41.25 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 4500 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 4683.57 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 棉纱 | | | kg | 0.5 | 9.46 | 4.73 | | | | |
| | 空调器1.5匹 | | | 台 | 1 | 4500 | 4500 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 4504.73 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 2 页 共 22 页

| 项目编码 | 030701003002 | 项目名称 | 空调器2匹 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 15 | | | | |
|---------------|--------------------------|--------|-------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C9-8-37 | 空调器安装(墙上式) 设备重量(0.15t以内) | 台 | 1 | 137.59 | 6504.73 | | 41.25 | 137.59 | 6504.73 | | 41.25 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 137.59 | 6504.73 | | 41.25 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 6500 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 6683.57 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 棉纱 | | | kg | 0.5 | 9.46 | 4.73 | | | | |
| | 空调器2匹 | | | 台 | 1 | 6500 | 6500 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 6504.73 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 3 页 共 22 页

| 项目编码 | 030701003003 | 项目名称 | 空调器3匹 | 计量单位 | 组 | 工程量 | 8 | | | | |
|---------------|--------------------------|--------|-------|--------|----------|-------|----------|---------|----------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C9-8-37 | 空调器安装(墙上式) 设备重量(0.15t以内) | 台 | 1 | 137.59 | 10504.73 | | 41.25 | 137.59 | 10504.73 | | 41.25 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 137.59 | 10504.73 | | 41.25 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 10500 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 10683.57 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 棉纱 | | | kg | 0.5 | 9.46 | 4.73 | | | | |
| | 空调器3匹 | | | 台 | 1 | 10500 | 10500 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 10504.73 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 4 页 共 22 页

| 项目编码 | 030404033001 | 项目名称 | 排气扇 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 103 | | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------|-----|-------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-12-429 | 排气扇 | 台 | 1 | 47.33 | 126.92 | | 14.4 | 47.33 | 126.92 | | 14.4 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 47.33 | 126.92 | | 14.4 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 125 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 188.65 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 0.05 | 1 | 0.05 | | | | |
| | 冲击钻头 φ6~8 | | | 个 | 0.028 | 3.36 | 0.09 | | | | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | 个 | 4.4 | 0.24 | 1.06 | | | | |
| | 木螺钉 M2~4×6~65 | | | 十个 | 0.042 | 0.18 | 0.01 | | | | |
| | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ² | | | m | 0.61 | 1.17 | 0.71 | | | | |
| | 排气扇 | | | 台 | 1 | 125 | 125 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 126.92 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 5 页 共 22 页

| 项目编码 | 031301017001 | 项目名称 | 脚手架搭拆 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | | |
|---------------|----------------------|--------|-------|------|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| BM202 | 脚手架搭拆(电气设备安装工程) | 元 | 1 | 195 | | | | 195 | | | | |
| BM215 | 脚手架搭拆(刷油、防腐、绝缘工程) | 元 | 1 | | | | | | | | | |
| BM212 | 脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | | | | | | | | | |
| BM216 | 脚手架搭拆(建筑智能化系统设备安装工程) | 元 | 1 | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 195 | | | | | | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 195 | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 6 页 共 22 页

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|------|-----|-----|-----|--------|-------|---------|---------|--------|
| 项目编码 | 031301001001 | 项目名称 | 吊装加固 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 7 页 共 22 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|--------------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301002001 | 项目名称 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 8 页 共 22 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301003001 | 项目名称 | 平台铺设、拆除 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 9 页 共 22 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301004001 | 项目名称 | 顶升、提升装置 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 10 页 共 22 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|----------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301005001 | 项目名称 | 大型设备专用机具 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 11 页 共 22 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|--------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301006001 | 项目名称 | 焊接工艺评定 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 12 页 共 22 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301007001 | 项目名称 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 13 页 共 22 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301008001 | 项目名称 | 防护棚制作安装拆除 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 14 页 共 22 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|----------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301009001 | 项目名称 | 特殊地区施工增加 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 15 页 共 22 页

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|---------------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301010001 | 项目名称 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 16 页 共 22 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|----------------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301011001 | 项目名称 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 17 页 共 22 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301012001 | 项目名称 | 工程系统检测、检验 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 18 页 共 22 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------------------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301013001 | 项目名称 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 19 页 共 22 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301014001 | 项目名称 | 焦炉烘炉、热态工程 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 20 页 共 22 页

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|------------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301015001 | 项目名称 | 管道安拆后的充气保护 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 21 页 共 22 页

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|---------------------------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301016001 | 项目名称 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 22 页 共 22 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------|------|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301018001 | 项目名称 | 其他措施 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|-------------------|-----------|-------------------------|---------|---------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+机上人工费 | 28.9613 | 4241.06 | | | 以人工费为计算基础，费率28.9613% |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | | | | | | |
| 7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费 | | | | | |
| 8 | 粤 031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | | | | 赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{人工费} \times 0.7$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$) |
| 9 | 粤 031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | | | | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 4241.06 | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | 元 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 0 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 合 计 | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|-------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 规费 | 规费合计 | 450.31 | | 450.31 |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 450309.17 | 0 | |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 450309.17 | 0 | |
| 1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 450309.17 | 0.1 | 450.31 |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 450309.17 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 450759.48 | 11 | 49583.54 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | 50033.85 |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：通风空调工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----|----------|----|----|----------|----------|------|--------------|----|
| 1 | 水 | m3 | | | 4.03 | 4.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额: (元) | 其中: 暂估价(元) |
|-------------------|----------------|------------|------------|
| 1 | 分部分项合计 | 251043.79 | |
| 2 | 措施合计 | 22572.67 | |
| 2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 11615.30 | |
| 2.2 | 其他措施费 | 10957.37 | |
| 3 | 其他项目 | 9539.67 | — |
| 3.1 | 材料检验试验费 | 753.13 | |
| 3.2 | 工程优质费 | 3765.66 | |
| 3.3 | 暂列金额 | | |
| 3.4 | 暂估价 | | |
| 3.5 | 计日工 | | |
| 3.6 | 总承包服务费 | | |
| 3.7 | 材料保管费 | | |
| 3.8 | 预算包干费 | 5020.88 | |
| 3.9 | 索赔费用 | | |
| 3.10 | 现场签证费用 | | |
| 4 | 规费 | 376.76 | — |
| 5 | 税金 | 31188.62 | — |
| 6 | 总造价 | 314721.51 | |
| 7 | 人工费 | 58149.87 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 | | 314,721.51 | 0.00 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| | | 整个项目 | | | | | | | |
| 1 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 人机配合:综合考虑 4. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 787.22 | 3.87 | 3046.54 | | |
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1. 密实度要求:按规范要求,夯填 2. 综合考虑人机配合、场内运输 3. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 320.67 | 15.54 | 4983.21 | | |
| 3 | 010103002001 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:15公里 3. 综合考虑运输方式 4. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 466.55 | 33.38 | 15573.4 | | |
| 4 | 010501001001 | 垫层 | 1. 部位:垫层 2. 混凝土强度等级:C15商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 13.54 | 438.33 | 5934.99 | | |
| 5 | 010501004001 | 满堂基础 | 1. 部位:水池及泵房底板,含集水井 2. 混凝土强度等级:C30P6商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 85.22 | 461.24 | 39306.9 | | |
| 6 | 010504001001 | 直形墙 | 1. 部位:水池及泵房墙 2. 混凝土强度等级:C30P6商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 19.32 | 518.92 | 10025.5 | | |
| 7 | 010505002001 | 无梁板 | 1. 部位:水池及泵房顶板 2. 混凝土强度等级:C30P6商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 17.52 | 477.84 | 8371.76 | | |
| 8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:10内箍筋,三级钢 2. 连接方式:综合考虑 3. 其他详见图纸及规范要求 | t | 0.67 | 5106 | 3421.02 | | |
| 9 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:25内螺纹钢,三级钢 2. 连接方式:综合考虑 3. 其他详见图纸及规范要求 | t | 14.94 | 4194.23 | 62661.8 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 153325 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 |
| 10 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：10以内螺纹钢，三级钢 2. 连接方式：综合考虑 3. 其他详见图纸及规范要求 | t | 0.78 | 4567.97 | 3563.02 | |
| 11 | 010606008001 | 钢梯 | 1. 不锈钢爬梯，详见建施D-06不锈钢爬梯立面 2. D50*3不锈钢立管，D38*3不锈钢管横档 3. 其他详见图纸及规范要求 | m | 5.4 | 342.39 | 1848.91 | |
| 12 | 010606013001 | 钢盖板 | 1. 不锈钢盖板，详见建施D-06不锈钢盖板大样 2. 40*40*1.2不锈钢方管框，40*40*1.2不锈钢方管骨架 3. 上蒙1厚不锈钢板 4. 综合考虑不锈钢拉手、锁鼻等五金件 5. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 2.25 | 300.65 | 676.46 | |
| 13 | 010904001001 | 地面卷材防水 | 1. 部位：底板底面 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 2厚水泥基柔性防水卷材 4. 40厚C20细石混凝土保护层 5. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 140.54 | 101.33 | 14240.9 | |
| 14 | 010904001002 | 地面卷材防水 | 1. 部位：顶板面 2. 1:3水泥砂浆找平层20厚 3. 2厚水泥基柔性防水卷材 4. 20厚水泥砂浆隔离层 5. 钢筋细石混凝土保护层70厚 6. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 104 | 126.3 | 13135.2 | |
| 15 | 010904002001 | 地面涂膜防水 | 1. 部位：底板面 2. 水泥砂浆找平层 3. 喷涂弹性水泥防水涂料3厚 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 97.5 | 54.46 | 5309.85 | |
| 16 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1. 部位：外墙外侧 2. 弹性水泥点粘聚苯乙烯泡沫板20厚 3. 2厚水泥基柔性防水卷材 4. 20厚1:2.5水泥砂浆 5. 局部聚氨酯防水增强层（加无纺布胎体） 6. 局部附加卷材1层，宽≥500 7. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 161.7 | 166.39 | 26905.3 | |
| 本页小计 | | | | | | | 65679.6 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 1 页 共 28 页

| 项目编码 | 010101002001 | 项目名称 | 挖一般土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 787.22 | | | | | |
|---------------|----------------------|------------|-------|--------|-----|---------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A1-19 换 | 挖土机挖土 三类土 机械为主, 人工为辅 | 1000m 3 | 0.001 | 687.96 | | 2780.38 | 402.58 | 0.69 | | 2.78 | 0.4 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 0.69 | | 2.78 | 0.4 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 3.87 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 2 页 共 28 页

| 项目编码 | 010103001001 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 320.67 | | | | |
|---------------|---------------|--------|------|---------|-----|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A1-147 | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 | 100m3 | 0.01 | 1095.44 | | 166.36 | 293.35 | 10.95 | | 1.66 | 2.93 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 10.95 | | 1.66 | 2.93 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 15.54 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 3 页 共 28 页

| 项目编码 | 010103002001 | 项目名称 | 余方弃置 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 466.55 | |
|------------|--------------------------------|--------|--------|--------|-----|----------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A1-35 换 | 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):15 | 1000m3 | 0.0009 | 346.14 | | 28561.94 | 3350.09 | 0.33 | | 26.85 | 3.15 |
| A1-57 换 | 人工装汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):15 | 100m3 | 0.0006 | 998.42 | | 3444.54 | 642.44 | 0.6 | | 2.07 | 0.39 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.93 | | 28.92 | 3.54 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 33.38 | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 4 页 共 28 页

| 项目编码 | 010501001001 | 项目名称 | 垫层 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 13.54 | |
|---------------|---------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-58 | 混凝土垫层 | 10m3 | 0.1 | 986.86 | 6.52 | | 303.87 | 98.69 | 0.65 | | 30.39 |
| 8021902 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | m3 | 1.015 | | 304.05 | | | | 308.61 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 98.69 | 309.26 | | 30.39 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 438.33 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | | | m3 | 1.015 | 304.05 | 308.61 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.65 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 309.26 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 5 页 共 28 页

| 项目编码 | 010501004001 | 项目名称 | 满堂基础 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 85.22 | |
|-------------------|------------------------|--------|------|--------|-------|--------|------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| A4-3 | 地下室地板 | 10m3 | 0.1 | 551.74 | 14.47 | 144.13 | 195.36 | 55.17 | 1.45 | 14.41 | 19.54 |
| 8021934 | 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30 | m3 | 1.01 | | 367 | | | | 370.67 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 55.17 | 372.12 | 14.41 | 19.54 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 461.24 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30 | | | | m3 | 1.01 | 367 | 370.67 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 1.45 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 372.12 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 6 页 共 28 页

| 项目编码 | 010504001001 | 项目名称 | 直形墙 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 19.32 | | | | |
|---------------|------------------------|--------|------|---------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-12 | 直形、弧形、电梯井墙 | 10m3 | 0.1 | 1106.42 | 19.49 | 12.76 | 343.72 | 110.64 | 1.95 | 1.28 | 34.37 |
| 8021934 | 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30 | m3 | 1.01 | | 367 | | | | 370.67 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 110.64 | 372.62 | 1.28 | 34.37 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 518.92 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30 | | | m3 | 1.01 | 367 | 370.67 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.95 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 372.62 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 7 页 共 28 页

| 项目编码 | 010505002001 | 项目名称 | 无梁板 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 17.52 | |
|---------------|------------------------|--------|------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-14 | 平板、有梁板、无梁板 | 10m3 | 0.1 | 762.44 | 54.69 | 15.99 | 238.59 | 76.24 | 5.47 | 1.6 | 23.86 |
| 8021934 | 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30 | m3 | 1.01 | | 367 | | | | 370.67 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 76.24 | 376.14 | 1.6 | 23.86 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 477.84 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30 | | | m3 | 1.01 | 367 | 370.67 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 5.47 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 376.14 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 8 页 共 28 页

| 项目编码 | 010515001001 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.67 | | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-181 换 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 换为【螺纹钢 φ10以内】 | t | 1 | 1123.67 | 3543.94 | 77.67 | 360.72 | 1123.67 | 3543.94 | 77.67 | 360.72 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 1123.67 | 3543.94 | 77.67 | 360.72 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5106 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 螺纹钢 φ10以内，三级钢 | | | t | 1.02 | 3428.01 | 3496.57 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 47.37 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 3543.94 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 9 页 共 28 页

| 项目编码 | 010515001004 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 14.94 | | | | |
|---------------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-179 | 现浇构件螺纹钢 φ25内 | t | 1 | 429.83 | 3572.89 | 48.34 | 143.17 | 429.83 | 3572.89 | 48.34 | 143.17 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 429.83 | 3572.89 | 48.34 | 143.17 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 4194.23 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 螺纹钢 φ10~25, 三级钢 | | | t | 1.045 | 3359.36 | 3510.53 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 62.37 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 3572.9 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 10 页 共 28 页

| 项目编码 | 010515001005 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.78 | | | | |
|-------------------|--------------|--------|--------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A4-178 | 现浇构件螺纹钢 φ10内 | t | 1 | 726.38 | 3604.37 | 11.01 | 226.21 | 726.38 | 3604.37 | 11.01 | 226.21 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 726.38 | 3604.37 | 11.01 | 226.21 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 4567.97 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 螺纹钢 φ10以内 | | | | t | 1.045 | 3415.71 | 3569.42 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 34.96 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 3604.38 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 11 页 共 28 页

| 项目编码 | 010606008001 | 项目名称 | 钢梯 | | | | 计量单位 | m | 工程量 | 5.4 | |
|-------------------|------------------------|------|--------|---------|---------|-------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A14-153 | 不锈钢管 | 100m | 0.02 | 4977.13 | 6009.5 | 126.4 | 1263.36 | 99.54 | 120.19 | 2.53 | 25.27 |
| 8021934 | 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30 | m3 | 0.002 | | 367 | | | | 0.73 | | |
| A14-131 | 不锈钢扶手 直型 Φ60 | 100m | 0.0185 | 825.55 | 3907.84 | 126.4 | 222.92 | 15.29 | 72.37 | 2.34 | 4.13 |
| 人工单价 | | | | 小计 | | | | 114.83 | 193.29 | 4.87 | 29.4 |
| 综合工日98元/工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 342.39 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C30 | | | | m3 | 0.002 | 367 | 0.73 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 192.56 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 193.29 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 12 页 共 28 页

| 项目编码 | 010606013001 | 项目名称 | 钢盖板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 2.25 | | | | |
|-------------------|----------------|--------|--------|--------|----------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A3-117 换 | 明沟铸铁盖板安装 49cm宽 | 100m | 0.0093 | 736.96 | 31292.62 | | 182.3 | 6.88 | 292.06 | | 1.7 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 6.88 | 292.06 | | 1.7 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 300.65 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 291.96 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 291.96 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 13 页 共 28 页

| 项目编码 | 010904001001 | 项目名称 | 地面卷材防水 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 140.54 | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A9-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 524.2 | 794.83 | | 135.71 | 5.24 | 7.95 | 1.36 | |
| A7-144 | 改性沥青卷材满铺 平面 1.2mm 厚 | 100m2 | 0.01 | 1432.37 | 3193.86 | | 349.99 | 14.32 | 31.94 | 3.5 | |
| A7-106 + A7-107 | 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):4 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径 20石 C20 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:1 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 1477.07 | 1862.88 | | 360.9 | 14.77 | 18.63 | 3.61 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 34.33 | 58.52 | | 8.47 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 9.34 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 101.33 | |
| 材料费明 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 14 页 共 28 页

| | | | | | | | |
|---|---------------------|----|--------|---------|-------|---|--|
| 细 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.002 | 351.81 | 0.7 | | |
| | 聚氨酯乙料 | kg | 0.0813 | 19.74 | 1.6 | | |
| | 水泥基柔性防水卷材 2厚 | m2 | 1.2654 | 21.46 | 27.16 | | |
| | 松杂板枋材 | m3 | 0.0007 | 1610.41 | 1.13 | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | m3 | 0.0459 | 321.52 | 14.76 | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 | m3 | 0.0202 | 373.2 | 7.54 | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:1 水泥砂浆 | m3 | 0.0051 | 353.2 | 1.8 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 3.83 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 58.52 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 15 页 共 28 页

| 项目编码 | 010904001002 | 项目名称 | 地面卷材防水 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 104 | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|-------|-------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A9-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 524.2 | 754.43 | | 135.71 | 5.24 | 7.54 | 1.36 | |
| A7-144 | 改性沥青卷材满铺 平面 1.2mm 厚 | 100m2 | 0.01 | 1432.37 | 3193.86 | | 349.99 | 14.32 | 31.94 | 3.5 | |
| A9-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 524.2 | 794.83 | | 135.71 | 5.24 | 7.95 | 1.36 | |
| A7-106 换 | 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):7 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径 20石 C20 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:1 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 2307.92 | 1913.62 | | 563.91 | 23.08 | 19.14 | 5.64 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 47.88 | 66.57 | | 11.86 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 16.47 | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 16 页 共 28 页

| 清单项目综合单价 | | | | 126.3 | | | | |
|-----------------------|---------------------|----|--------|---------|-------|---------|---------|--|
| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| 材 料 费 明 细 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.0026 | 351.81 | 0.91 | | | |
| | 聚氨酯乙料 | kg | 0.0813 | 19.74 | 1.6 | | | |
| | 水泥基柔性防水卷材 2厚 | m2 | 1.2654 | 21.46 | 27.16 | | | |
| | 松杂板枋材 | m3 | 0.001 | 1610.41 | 1.61 | | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | m3 | 0.0459 | 321.52 | 14.76 | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 | m3 | 0.0202 | 373.2 | 7.54 | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:1 水泥砂浆 | m3 | 0.0051 | 353.2 | 1.8 | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆 | m3 | 0.0202 | 353.2 | 7.13 | | | |
| | 其他材料费 | | | | - | 4.05 | - | |
| | 材料费小计 | | | | - | 66.56 | - | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 17 页 共 28 页

| 项目编码 | 010904002001 | 项目名称 | 地面涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 97.5 | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A9-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 524.2 | 794.83 | | 135.71 | 5.24 | 7.95 | | 1.36 |
| A7-102 + A7-103 | 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 涂膜2mm厚 实际厚度(mm):3 | 100m2 | 0.01 | 512.44 | 3353.35 | | 125.21 | 5.12 | 33.53 | | 1.25 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 10.36 | | 41.48 | | 2.61 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 7.54 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 54.46 | | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | | | t | 0.0006 | 351.81 | 0.21 | | | | |
| | 聚合物水泥防水涂料(JS-II) | | | kg | 4.05 | 8.25 | 33.41 | | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 | | | m3 | 0.0202 | 373.2 | 7.54 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.32 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 41.48 | - | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 18 页 共 28 页

| 项目编码 | 010903001001 | 项目名称 | 墙面卷材防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 161.7 | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A8-202 | XPS聚苯乙烯挤塑板外墙外保温 20mm | 100m2 | 0.01 | 2149.43 | 5535.3 | 6.53 | 525.67 | 21.49 | 55.35 | 0.07 | 5.26 |
| A7-145 | 改性沥青卷材满铺 立面 1.2mm厚 | 100m2 | 0.0113 | 1851.32 | 3204.26 | | 452.35 | 20.92 | 36.2 | | 5.11 |
| A9-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 524.2 | 794.83 | | 135.71 | 5.24 | 7.95 | | 1.36 |
| A7-152 R*1.25 | 聚氨酯二遍 2mm厚 立面涂刷 聚氨酯 | 100m2 | 0.0013 | 617.4 | 4958.22 | | 142.91 | 0.8 | 6.44 | | 0.19 |
| 人工单价 | | | | 小计 | | | | 48.45 | 105.94 | 0.07 | 11.92 |
| 综合工日98元/工日 | | | | 未计价材料费 | | | | 7.54 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 166.39 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | | | t | 0.0028 | 351.81 | 0.99 | | | | |
| | 聚氨酯乙料 | | | kg | 0.3106 | 19.74 | 6.13 | | | | |
| | 水泥基柔性防水卷材 2厚 | | | m2 | 1.4297 | 21.46 | 30.68 | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 19 页 共 28 页

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----|--------|-------|--------|---|--|
| | 粘结砂浆 保温材料专用 | kg | 4 | 3.18 | 12.72 | | |
| | 镀锌钢丝网 $\phi 0.9 \times 10 \times 10$ | m2 | 1.3 | 15.31 | 19.9 | | |
| | 抗裂乳胶 | kg | 1 | 11.16 | 11.16 | | |
| | 聚苯乙烯泡沫板 | m3 | 0.021 | 386.2 | 8.11 | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 | m3 | 0.0202 | 373.2 | 7.54 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 8.68 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 105.91 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 20 页 共 28 页

| 项目编码 | 010903002001 | 项目名称 | 墙面涂膜防水 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 154.79 | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|------------|---------|---------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| A9-1 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 524.2 | 794.83 | | 135.71 | 5.24 | 7.95 | | 1.36 |
| A7-102 + A7-103 | 屋面聚合物水泥(JS)防水涂料 涂膜2mm厚 实际厚度(mm):3 | 100m2 | 0.01 | 512.44 | 3353.35 | | 125.21 | 5.12 | 33.53 | | 1.25 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 10.36 | | 41.48 | | 2.61 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | 7.54 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 54.46 | | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | | | t | 0.0006 | 351.81 | 0.21 | | | | |
| | 聚合物水泥防水涂料(JS-II) | | | kg | 4.05 | 8.25 | 33.41 | | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 | | | m3 | 0.0202 | 373.2 | 7.54 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.32 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 41.48 | - | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 21 页 共 28 页

| 项目编码 | 010903004001 | 项目名称 | 墙面止水带 | 计量单位 | m | 工程量 | 84 | | | | |
|-------------------|--------------|--------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A7-207 | 预埋式止水带 橡胶 | 100m | 0.01 | 814.97 | 3348.05 | | 199.13 | 8.15 | 33.48 | | 1.99 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 8.15 | 33.48 | | 1.99 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 43.62 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 橡胶止水带 | | | m | 1.05 | 30.9 | 32.45 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.05 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 33.5 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 22 页 共 28 页

| 项目编码 | 011102003001 | 项目名称 | 块料楼地面 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 97.5 | |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A9-66 | 楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作 子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 2146.4 | 4025.97 | | 555.68 | 21.46 | 40.26 | | 5.56 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 21.46 | 40.26 | | 5.56 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 3.77 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 67.27 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | | | | t | 0.0006 | 351.81 | 0.21 | | | |
| | 白色瓷砖 | | | | m2 | 1.025 | 35 | 35.88 | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 | | | | m3 | 0.0101 | 373.2 | 3.77 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.4 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 40.26 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 23 页 共 28 页

| 项目编码 | 011204003001 | 项目名称 | 块料墙面 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 154.79 | |
|-------------------|--------------------------------------------|--------|------|------|---------|--------|--------|-------------|-------------|--------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A10-140 换 | 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥 膏 块料周长1300内 换为【白 色瓷砖】 | 100m2 | 0.01 | 3685 | 4008.81 | | 954.01 | 36.85 | 40.09 | | 9.54 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 36.85 | 40.09 | | 9.54 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 86.48 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | | | t | 0.0102 | 351.81 | 3.59 | | | | |
| | 白色瓷砖 | | | m2 | 1.035 | 35 | 36.23 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.27 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 40.09 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 24 页 共 28 页

| 项目编码 | 粤011701009001 | 项目名称 | 单排钢脚手架 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 270.29 | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A22-22 | 单排钢脚手架 高度(m以内) 10 | 100m2 | 0.01 | 428.26 | 132.7 | 24.21 | 109.09 | 4.28 | 1.33 | 0.24 | 1.09 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 4.28 | 1.33 | 0.24 | 1.09 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 6.94 | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.35 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 1.35 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 25 页 共 28 页

| 项目编码 | 011702001001 | 项目名称 | 基础 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 4.21 | |
|---------------|-------------------------------|--------|-----|--------|---------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A3-1 | 砖基础 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥砂浆 | 10m3 | 0.1 | 897.88 | 1236.04 | | 222.11 | 89.79 | 123.6 | | 22.21 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 89.79 | 123.6 | | 22.21 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 235.6 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥砂浆 | | | | m3 | 0.236 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 123.61 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 123.61 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 26 页 共 28 页

| 项目编码 | 011702001002 | 项目名称 | 基础垫层模板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 4.76 | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A21-12 | 基础垫层模板 | 100m2 | 0.01 | 1056.44 | 1585.79 | 52.01 | 323.79 | 10.56 | 15.86 | 0.52 | 3.24 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 10.56 | 15.86 | 0.52 | 3.24 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 30.19 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 松杂板枋材 | | | | m3 | 0.009 | 1610.41 | 14.49 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 1.32 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 15.81 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 27 页 共 28 页

| 项目编码 | 011702011001 | 项目名称 | 直形墙 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 119.81 | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------|------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| A21-37 | 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 | 100m2 | 0.01 | 1898.26 | 1023.95 | 138.12 | 589.81 | 18.98 | 10.24 | 1.38 | 5.9 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 18.98 | 10.24 | 1.38 | 5.9 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 36.5 | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 松杂板枋材 | | | m3 | 0.0004 | 1610.41 | 0.64 | | | | | |
| | 防水胶合板 模板用 18 | | | m2 | 0.075 | 47.51 | 3.56 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 6.06 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 10.26 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 28 页 共 28 页

| 项目编码 | 011702016001 | 项目名称 | 平板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 87.6 | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| A21-53 | 地下室楼板模板(楼板厚cm) 30支模高度3.6m | 100m2 | 0.01 | 3627.96 | 1297.95 | 182.04 | 1112.14 | 36.28 | 12.98 | 1.82 | 11.12 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 36.28 | | 12.98 | | 1.82 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 62.2 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 松杂板枋材 | | | m3 | 0.0034 | 1610.41 | 5.48 | | | | |
| | 防水胶合板 模板用 18 | | | m2 | 0.075 | 47.51 | 3.56 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 4 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 13.04 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|---------------|---------------------|--------|--------|---------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | 011707001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.8796 | 9739.49 | | | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.8796% |
| 2 | WGMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | | | | 以分部分项工程费为计算基础，市级文明工地为0.4%；省级文明工地为0.7% |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施 | 分部分项合计 | 0 | | | | 赶工措施费= (1-δ) *分部分项工程费*0.1 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ =合同工期/定额工期) |
| 5 | NJCCQZJCC001 | 泥浆池(槽)砌筑及拆除 | | | | | | 钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩，费用标准为:26.26元/m3； 地下连续墙费用标准为:42.11元/m3 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 9739.49 | | | |

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| 1 | 材料检验试验费 | 753.13 | | |
| 2 | 工程优质费 | 3765.66 | | |
| 3 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 4 | 暂估价 | | | |
| 4.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 4.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 5 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 6 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 7 | 材料保管费 | | | |
| 8 | 预算包干费 | 5020.88 | | |
| 9 | 现场签证费用 | | | |
| 10 | 索赔费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | 9539.67 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|--------|------|------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 0 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|------------|---------------------|-----------|----------|----------|
| 1 | 规费 | 规费合计 | 376.76 | | 376.76 |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 283156.13 | 0 | |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 283156.13 | 0 | |
| 1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 283156.13 | 0.1 | 283.16 |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险 | 建筑面积 | 104 | 90 | 93.6 |
| 2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 283532.89 | 11 | 31188.62 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | 31565.38 |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：水池及泵房建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 |
|----|----------|----|----|-------------|-------------|------|---------------------|----|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额：(元) | 其中：暂估价(元) |
|------------------|----------------|------------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | 140571.38 | |
| 1.1 | 泵房工程 | 140571.38 | |
| 2 | 措施合计 | 2625.23 | |
| 2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 2625.23 | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | 5201.14 | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 材料检验试验费 | 281.14 | |
| 3.6 | 预算包干费 | 2811.43 | |
| 3.7 | 工程优质费 | 2108.57 | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 规费 | 148.4 | — |
| 5 | 税金 | 16340.08 | — |
| 6 | 总造价 | 164886.23 | |
| 7 | 人工费 | 8711.06 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 | | 164,886.23 | 0.00 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| | | 泵房工程 | | | | | | |
| | | 消防泵房工程 | | | | | | |
| 1 | 030109001001 | 消火栓水泵 XBD6/15-L 15L/s 15kw 60m | 1. 名称:消火栓水泵 2. 型号:XBD6/15-L 15L/s 15kw 60m 3. 安装方式:明装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 2 | 19670.69 | 39341.38 | |
| 2 | 030109001002 | 潜水泵 | 1. 名称:潜水泵 2. 型号:50QW10-15-2.2 3. 安装方式:明装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 3857.83 | 3857.83 | |
| 3 | 030109001003 | 消火栓稳压泵 XBD6.0/1.67 | 1. 名称:潜水泵 2. 型号:50QW10-15-2.2 3. 安装方式:明装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 2 | 4944.83 | 9889.66 | |
| 4 | 031006004001 | 气压罐 | 1. 名称:气压罐 2. 型号:SQL1000∅ 1000 3. 安装方式:明装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 8710.13 | 8710.13 | |
| 5 | 030901002001 | 内外壁热镀锌钢管 DN100 | 1. 安装部位:室内安装 2. 材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100（管道及管件安装） 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5. 除锈、刷油、防腐设计要求:红丹防锈漆二遍、调和漆二遍 6. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 7. 套管制作、安装:过墙、过板套管按设计及规范要求 8. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 20 | 138.78 | 2775.6 | |
| 本页小计 | | | | | | | 64574.6 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 6 | 030901002002 | 内外壁热镀锌钢管DN80 | 1. 安装部位：室内安装 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN80（管道及管件安装） 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 5. 除锈、刷油、防腐设计要求：红丹防锈漆二遍、调和漆二遍 6. 支架制作、安装：角钢、型钢（综合）、油漆 7. 套管制作、安装：过墙套管按设计及规范要求 8. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 2 | 115.76 | 231.52 | | |
| 7 | 030901002007 | 内外壁热镀锌钢管DN32 | 1. 安装部位：室内安装 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN32（管道及管件安装） 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 5. 除锈、刷油、防腐设计要求：红丹防锈漆二遍、调和漆二遍 6. 支架制作、安装：角钢、型钢（综合）、油漆 7. 套管制作、安装：过墙套管按设计及规范要求 8. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 8 | 58.49 | 467.92 | | |
| 8 | 030807003001 | 闸阀DN100 | 1. 名称：闸阀 2. 型号、规格：DN100，公称压力1.6MPa 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 8 | 1038.09 | 8304.72 | | |
| 9 | 031003001001 | 截止阀DN32 | 1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN32 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 4 | 126.09 | 504.36 | | |
| 10 | 030807003004 | 止回阀DN100 | 1. 名称：止回阀 2. 型号、规格：DN100，公称压力1.6MPa 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 3 | 1138.09 | 3414.27 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 12922.79 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|--------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 11 | 030807003007 | 橡胶软连接DN100 | 1. 名称:橡胶软连接 2. 型号、规格:DN100,公称压力1.6MPa 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 6 | 830.09 | 4980.54 | | |
| 12 | 030807003029 | 橡胶软连接DN32 | 1. 名称:橡胶软连接 2. 型号、规格:DN32,公称压力1.6MPa 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 4 | 120.74 | 482.96 | | |
| 13 | 030807003027 | Y型过滤器DN100 | 1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN100,公称压力1.6MPa 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 4 | 968.09 | 3872.36 | | |
| 14 | 030807003011 | 泄压阀DN100 | 1. 名称:泄压阀 2. 型号、规格:DN100,公称压力1.6MPa 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 1 | 3191.35 | 3191.35 | | |
| 15 | 030807003012 | 液位阀DN100 | 1. 名称:液位阀 2. 型号、规格:DN100,公称压力1.6MPa 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 1 | 3234.25 | 3234.25 | | |
| | | 消防泵房工程合计 | | | | | 93258.85 | | |
| | | 给排水泵房工程 | | | | | | | |
| 16 | 030109001004 | 变频生活给水泵 40BDL8-10X4 | 1. 名称:变频生活给水泵 2. 型号:40BDL8-10X4 3. 安装方式:明装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 3 | 9207.24 | 27621.72 | | |
| 17 | 031006004002 | 气压罐 | 1. 名称:气压罐 2. 型号:气压罐 V=0.4m3 3. 安装方式:明装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 4110.13 | 4110.13 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 47493.31 | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 18 | 031001006001 | HDPE塑料给水管DN80 | 1. 安装部位:室外安装 2. 材质、规格:HDPE塑料给水管DN80（管道及管件安装） 3. 连接形式:热熔接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5. 支架制作、安装:配套管夹/调支架 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 20 | 54.57 | 1091.4 | |
| 19 | 030807003015 | 闸阀DN80 | 1. 名称:闸阀 2. 型号、规格:DN80,公称压力1.6MPa 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 6 | 848.83 | 5092.98 | |
| 20 | 030807003018 | 止回阀DN80 | 1. 名称:止回阀 2. 型号、规格:DN80,公称压力1.6MPa 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 3 | 948.83 | 2846.49 | |
| 21 | 030807003021 | 橡胶软连接DN80 | 1. 名称:橡胶软连接 2. 型号、规格:DN80,公称压力1.6MPa 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 6 | 636.83 | 3820.98 | |
| 22 | 030807003025 | 液位阀DN80 | 1. 名称:液位阀 2. 型号、规格:DN80,公称压力1.6MPa 3. 连接方式:法兰连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 1 | 2728.83 | 2728.83 | |
| | | 给排水泵房工程合计 | | | | | 47312.53 | |
| | | 泵房工程合计 | | | | | 140571.4 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 140571.4 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 23 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 33.6 | 33.6 | |
| 24 | 031301001001 | 吊装加固 | | 项 | 1 | | | |
| 25 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 项 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15614.28 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 5 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------------------------|--------|------|-----|-------|------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 | | 项 | 1 | | | |
| 27 | 031301004001 | 顶升、提升装置 | | 项 | 1 | | | |
| 28 | 031301005001 | 大型设备专用机具 | | 项 | 1 | | | |
| 29 | 031301006001 | 焊接工艺评定 | | 项 | 1 | | | |
| 30 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | 项 | 1 | | | |
| 31 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 | | 项 | 1 | | | |
| 32 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 33 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 34 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 35 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 | | 项 | 1 | | | |
| 36 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | | 项 | 1 | | | |
| 37 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 1 | | | |
| 38 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | 1 | | | |
| 39 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | 项 | 1 | | | |
| 40 | 031301018001 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 33.6 | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | 140605 |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 1 页 共 43 页

| 项目编码 | 030109001001 | 项目名称 | 消火栓水泵XBD6/15-L 15L/s 15kw 60m | | | | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | |
|---------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C1-9-13 | 多级离心泵安装 设备重量(0.3t以内) | 台 | 1 | 421.5 | 19052.18 | 46.77 | 150.24 | 421.5 | 19052.18 | 46.77 | 150.24 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 421.5 | 19052.18 | 46.77 | 150.24 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 18963.45 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 19670.69 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 消火栓水泵XBD6/15-L 15L/s 15kw 60m | | | | | 台 | 1 | 18963.45 | 18963.45 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 88.73 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 19052.18 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 2 页 共 43 页

| 项目编码 | 030109001002 | 项目名称 | 潜水泵 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | |
|---------------|----------------------|--------|-----|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C1-9-12 | 多级离心泵安装 设备重量(0.1t以内) | 台 | 1 | 232.55 | 3537.3 | 6.06 | 81.92 | 232.55 | 3537.3 | 6.06 | 81.92 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 232.55 | 3537.3 | 6.06 | 81.92 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 3480 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 3857.83 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 潜水泵50QW10-15-2.2 | | | 台 | 1 | 3480 | 3480 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 57.32 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 3537.32 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 3 页 共 43 页

| 项目编码 | 030109001003 | 项目名称 | 消火栓稳压泵XBD6.0/1.67 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 2 | | | | | |
|---------------|------------------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C1-9-12 | 多级离心泵安装 设备重量(0.1t以内) | 台 | 1 | 232.55 | 4624.3 | 6.06 | 81.92 | 232.55 | 4624.3 | 6.06 | 81.92 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 232.55 | 4624.3 | 6.06 | 81.92 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 4567 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4944.83 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 稳压泵ZW(L)-II-X-C0.60MPa 3.0kw | | | 台 | 1 | 4567 | 4567 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 57.32 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 4624.32 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 4 页 共 43 页

| 项目编码 | 031006004001 | 项目名称 | 气压罐 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | | |
|---------------|------------------------------|--------|-----|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C7-2-71 | 隔膜式气压水罐安装(气压罐)罐体直径(1000mm以内) | 台 | 1 | 593.78 | 7818.96 | 114.93 | 182.46 | 593.78 | 7818.96 | 114.93 | 182.46 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 593.78 | 7818.96 | 114.93 | 182.46 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 7800 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 8710.13 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 气压罐SQL1000∅ 1000 | | | | 台 | 1 | 7800 | 7800 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 18.96 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 7818.96 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 5 页 共 43 页

| 项目编码 | 030901002001 | 项目名称 | 内外壁热镀锌钢管DN100 | 计量单位 | m | 工程量 | 20 | | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|---------------|--------|--------|-------|------------|------|-------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C8-1-298 | 钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(100mm以内) | 10m | 0.1 | 64.39 | 817.58 | 41.26 | 20.36 | 6.44 | 81.76 | 4.13 | 2.04 |
| C8-1-312 | 卡箍安装 公称直径(100mm以内) | 10套 | 0.0273 | 73.21 | 282.16 | | 21.95 | 2 | 7.69 | | 0.6 |
| C7-2-79 | 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.01 | 64.78 | 219 | 22.36 | 21.01 | 0.65 | 2.19 | 0.22 | 0.21 |
| C7-2-74 | 管道支吊架制作 | 100Kg | 0.0163 | 500.78 | 443.09 | 89.98 | 150.16 | 8.16 | 7.22 | 1.47 | 2.45 |
| C7-2-75 | 管道支吊架安装 | 100Kg | 0.0163 | 214.62 | 42.73 | 8.46 | 64.35 | 3.5 | 0.7 | 0.14 | 1.05 |
| C11-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m ² | 0.0314 | 19.6 | 17.14 | | 5.27 | 0.62 | 0.54 | | 0.17 |
| C11-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10m ² | 0.0314 | 19.6 | 15.18 | | 5.27 | 0.62 | 0.48 | | 0.17 |
| C11-2-10 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m ² | 0.0314 | 20.38 | 11.42 | | 5.48 | 0.64 | 0.36 | | 0.17 |
| C11-2-11 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10m ² | 0.0314 | 19.6 | 10.18 | | 5.27 | 0.62 | 0.32 | | 0.17 |
| C11-2-69 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.0163 | 16.76 | 10.99 | 9.88 | 4.86 | 0.27 | 0.18 | 0.16 | 0.08 |
| C11-2-70 | 一般钢结构 防锈漆 第二遍 | 100kg | 0.0163 | 15.97 | 9.38 | 9.88 | 4.65 | 0.26 | 0.15 | 0.16 | 0.08 |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 6 页 共 43 页

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--------|--------|-------|-------|-------------|-------------|--|
| 人工单价 | 小计 | 23.78 | 101.59 | 6.28 | 7.19 | | | |
| 综合工日98元/工日 | 未计价材料费 | 94.88 | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | 138.78 | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | 酚醛防锈漆 | kg | 0.0277 | 10.3 | 0.29 | | | |
| | 卡箍（含螺栓）DN100 | 套 | 0.2727 | 19.31 | 5.27 | | | |
| | 橡胶圈DN100 | 个 | 0.2727 | 5.15 | 1.4 | | | |
| | 型钢 | kg | 1.7278 | 3.32 | 5.74 | | | |
| | 醇酸防锈漆 | kg | 0.087 | 10.3 | 0.9 | | | |
| | 酚醛调合漆 | kg | 0.0622 | 10.3 | 0.64 | | | |
| | 内外壁热镀锌钢管DN100 | m | 1.02 | 74.33 | 75.82 | | | |
| | 正三通DN100 | 个 | 0.0225 | 26.09 | 0.59 | | | |
| | 弯头DN100 | 个 | 0.0815 | 21.97 | 1.79 | | | |
| | 机械式三通DN100-各管径 | 个 | 0.0956 | 25.74 | 2.46 | | | |
| | 其他材料费 | | | | - | 6.7 | - | |
| | 材料费小计 | | | | - | 101.6 | - | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 7 页 共 43 页

| 项目编码 | 030901002002 | 项目名称 | 内外壁热镀锌钢管DN80 | 计量单位 | m | 工程量 | 2 | | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|--------------|--------|--------|-------|------------|-------|-------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C8-1-108 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(80mm以内) | 10m | 0.1 | 206.49 | 584.77 | 2.56 | 61.91 | 20.65 | 58.48 | 0.26 | 6.19 |
| C7-2-77 | 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(65mm以内) | 100m | 0.01 | 64.78 | 113.17 | 14.39 | 20.13 | 0.65 | 1.13 | 0.14 | 0.2 |
| C7-2-74 | 管道支吊架制作 | 100Kg | 0.0156 | 500.78 | 443.09 | 89.98 | 150.16 | 7.81 | 6.91 | 1.4 | 2.34 |
| C7-2-75 | 管道支吊架安装 | 100Kg | 0.0156 | 214.62 | 42.73 | 8.46 | 64.35 | 3.35 | 0.67 | 0.13 | 1 |
| C11-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m ² | 0.0204 | 19.6 | 17.14 | | 5.27 | 0.4 | 0.35 | | 0.11 |
| C11-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10m ² | 0.0204 | 19.6 | 15.18 | | 5.27 | 0.4 | 0.31 | | 0.11 |
| C11-2-10 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m ² | 0.0204 | 20.38 | 11.42 | | 5.48 | 0.42 | 0.23 | | 0.11 |
| C11-2-11 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10m ² | 0.0204 | 19.6 | 10.18 | | 5.27 | 0.4 | 0.21 | | 0.11 |
| C11-2-69 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.0156 | 16.76 | 10.99 | 9.88 | 4.86 | 0.26 | 0.17 | 0.15 | 0.08 |
| C11-2-70 | 一般钢结构 防锈漆 第二遍 | 100kg | 0.0156 | 15.97 | 9.38 | 9.88 | 4.65 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.07 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 34.59 | 68.61 | 2.23 | 10.32 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 54.73 | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 8 页 共 43 页

| 清单项目综合单价 | | | | 115.76 | | | | |
|-----------------------|--------------|----|--------|--------|-------|-------------|-------------|--|
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | 酚醛防锈漆 | kg | 0.0265 | 10.3 | 0.27 | | | |
| | 型钢 | kg | 1.6536 | 3.32 | 5.49 | | | |
| | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0566 | 10.3 | 0.58 | | | |
| | 酚醛调合漆 | kg | 0.0405 | 10.3 | 0.42 | | | |
| | 内外壁热镀锌钢管DN80 | m | 1.02 | 47.03 | 47.97 | | | |
| | 其他材料费 | | | | - | 13.88 | - | |
| | 材料费小计 | | | | - | 68.61 | - | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 9 页 共 43 页

| 项目编码 | 030901002007 | 项目名称 | 内外壁热镀锌钢管DN32 | 计量单位 | m | 工程量 | 8 | | | | |
|------------|-------------------------------|------------------|--------------|--------|--------|-------|------------|-------|-------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C8-1-104 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(32mm以内) | 10m | 0.1 | 170.72 | 202.54 | 0.85 | 51.18 | 17.07 | 20.25 | 0.09 | 5.12 |
| C7-2-76 | 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.01 | 58.9 | 75.44 | 11.21 | 18.01 | 0.59 | 0.75 | 0.11 | 0.18 |
| C7-2-74 | 管道支吊架制作 | 100Kg | 0.008 | 500.78 | 443.09 | 89.98 | 150.16 | 4.01 | 3.54 | 0.72 | 1.2 |
| C7-2-75 | 管道支吊架安装 | 100Kg | 0.008 | 214.62 | 42.73 | 8.46 | 64.35 | 1.72 | 0.34 | 0.07 | 0.51 |
| C11-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m ² | 0.01 | 19.6 | 17.14 | | 5.27 | 0.2 | 0.17 | | 0.05 |
| C11-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10m ² | 0.01 | 19.6 | 15.18 | | 5.27 | 0.2 | 0.15 | | 0.05 |
| C11-2-10 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m ² | 0.01 | 20.38 | 11.42 | | 5.48 | 0.2 | 0.11 | | 0.06 |
| C11-2-11 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10m ² | 0.01 | 19.6 | 10.18 | | 5.27 | 0.2 | 0.1 | | 0.05 |
| C11-2-69 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.008 | 16.76 | 10.99 | 9.88 | 4.86 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
| C11-2-70 | 一般钢结构 防锈漆 第二遍 | 100kg | 0.008 | 15.97 | 9.38 | 9.88 | 4.65 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 24.45 | 25.58 | 1.15 | 7.3 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 18.86 | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 10 页 共 43 页

| 清单项目综合单价 | | | | 58.49 | | | | |
|-----------------------|--------------|----|--------|-------|-------|-------------|-------------|--|
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | 酚醛防锈漆 | kg | 0.0136 | 10.3 | 0.14 | | | |
| | 型钢 | kg | 0.848 | 3.32 | 2.82 | | | |
| | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0278 | 10.3 | 0.29 | | | |
| | 酚醛调合漆 | kg | 0.0199 | 10.3 | 0.2 | | | |
| | 内外壁热镀锌钢管DN32 | m | 1.02 | 15.11 | 15.41 | | | |
| | 其他材料费 | | | | - | 6.74 | - | |
| | 材料费小计 | | | | - | 25.6 | - | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 11 页 共 43 页

| 项目编码 | 030807003001 | 项目名称 | 闸阀DN100 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 8 | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|---------|-------|--------|-------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C6-3-21 | 法兰阀门 公称直径(100mm以内) | 个 | 1 | 68.6 | 856.71 | 7.06 | 21.79 | 68.6 | 856.71 | 7.06 | 21.79 |
| C6-4-18 | 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(100mm以内) | 副 | 1 | 34.89 | 29.32 | 9.01 | 10.71 | 34.89 | 29.32 | 9.01 | 10.71 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 103.49 | 886.03 | 16.07 | 32.5 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 872 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1038.09 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 闸阀DN100 | | | 个 | 1 | 850 | 850 | | | | |
| | 碳钢平焊法兰DN100 | | | 片 | 2 | 11 | 22 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 14.02 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 886.02 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 12 页 共 43 页

| 项目编码 | 031003001001 | 项目名称 | 截止阀DN32 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | | | | |
|---------------|--------------------|--------|---------|-------|--------|------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-2-4 | 螺纹阀安装 公称直径(32mm以内) | 个 | 1 | 10.09 | 112.97 | | 3.03 | 10.09 | 112.97 | | 3.03 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 10.09 | 112.97 | | 3.03 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 101 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 126.09 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 截止阀DN32 | | | | 个 | 1.01 | 100 | 101 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 11.96 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 112.96 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 13 页 共 43 页

| 项目编码 | 030807003004 | 项目名称 | 止回阀DN100 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | |
|-----------------------|---------------------------|--------|----------|-------|--------|-------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C6-3-21 | 法兰阀门 公称直径(100mm以内) | 个 | 1 | 68.6 | 956.71 | 7.06 | 21.79 | 68.6 | 956.71 | 7.06 | 21.79 |
| C6-4-18 | 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(100mm以内) | 副 | 1 | 34.89 | 29.32 | 9.01 | 10.71 | 34.89 | 29.32 | 9.01 | 10.71 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 103.49 | 986.03 | 16.07 | 32.5 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 972 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1138.09 | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 碳钢平焊法兰DN100 | | | 片 | 2 | 11 | 22 | | | | |
| | 止回阀DN100 | | | 个 | 1 | 950 | 950 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 14.02 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 986.02 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 14 页 共 43 页

| 项目编码 | 030807003007 | 项目名称 | 橡胶软连接DN100 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|------------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C6-3-21 | 法兰阀门 公称直径(100mm以内) | 个 | 1 | 68.6 | 648.71 | 7.06 | 21.79 | 68.6 | 648.71 | 7.06 | 21.79 |
| C6-4-18 | 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(100mm以内) | 副 | 1 | 34.89 | 29.32 | 9.01 | 10.71 | 34.89 | 29.32 | 9.01 | 10.71 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 103.49 | 678.03 | 16.07 | 32.5 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 664 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 830.09 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 碳钢平焊法兰DN100 | | | 片 | 2 | 11 | 22 | | | | |
| | 橡胶软连接DN100 | | | 个 | 1 | 642 | 642 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 14.02 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 678.02 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 15 页 共 43 页

| 项目编码 | 030807003029 | 项目名称 | 橡胶软连接DN32 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------|-----------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C6-3-16 | 法兰阀门 公称直径(32mm以内) | 个 | 1 | 23.52 | 86.11 | 3.65 | 7.46 | 23.52 | 86.11 | 3.65 | 7.46 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 23.52 | 86.11 | 3.65 | 7.46 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 82 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 120.74 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 橡胶软连接DN32 | | | 个 | 1 | 82 | 82 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 4.12 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 86.12 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 16 页 共 43 页

| 项目编码 | 030807003027 | 项目名称 | Y型过滤器DN100 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|------------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C6-3-21 | 法兰阀门 公称直径(100mm以内) | 个 | 1 | 68.6 | 786.71 | 7.06 | 21.79 | 68.6 | 786.71 | 7.06 | 21.79 |
| C6-4-18 | 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(100mm以内) | 副 | 1 | 34.89 | 29.32 | 9.01 | 10.71 | 34.89 | 29.32 | 9.01 | 10.71 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 103.49 | 816.03 | 16.07 | 32.5 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 802 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 968.09 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 碳钢平焊法兰DN100 | | | 片 | 2 | 11 | 22 | | | | |
| | Y型过滤器 | | | 个 | 1 | 780 | 780 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 14.02 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 816.02 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 17 页 共 43 页

| 项目编码 | 030807003011 | 项目名称 | 泄压阀DN100 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------|----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C6-3-21 | 法兰阀门 公称直径(100mm以内) | 个 | 1 | 68.6 | 3009.97 | 7.06 | 21.79 | 68.6 | 3009.97 | 7.06 | 21.79 |
| C6-4-18 | 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(100mm以内) | 副 | 1 | 34.89 | 29.32 | 9.01 | 10.71 | 34.89 | 29.32 | 9.01 | 10.71 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 103.49 | 3039.29 | 16.07 | 32.5 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 3025.26 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 3191.35 | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 碳钢平焊法兰DN100 | | | 片 | 2 | 11 | 22 | | | | |
| | 泄压阀DN100 | | | 个 | 1 | 3003.26 | 3003.26 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 14.02 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 3039.28 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 18 页 共 43 页

| 项目编码 | 030807003012 | 项目名称 | 液位阀DN100 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C6-3-21 | 法兰阀门 公称直径(100mm以内) | 个 | 1 | 68.6 | 3052.87 | 7.06 | 21.79 | 68.6 | 3052.87 | 7.06 | 21.79 |
| C6-4-18 | 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(100mm以内) | 副 | 1 | 34.89 | 29.32 | 9.01 | 10.71 | 34.89 | 29.32 | 9.01 | 10.71 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 103.49 | 3082.19 | 16.07 | 32.5 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 3068.16 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 3234.25 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 碳钢平焊法兰DN100 | | | 片 | 2 | 11 | 22 | | | | |
| | 液位阀DN100 | | | 个 | 1 | 3046.16 | 3046.16 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 14.02 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 3082.18 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 19 页 共 43 页

| 项目编码 | 030109001004 | 项目名称 | 变频生活给水泵40BDL8-10X4 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 3 | | | | | |
|---------------|----------------------|--------|--------------------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C1-9-13 | 多级离心泵安装 设备重量(0.3t以内) | 台 | 1 | 421.5 | 8588.73 | 46.77 | 150.24 | 421.5 | 8588.73 | 46.77 | 150.24 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 421.5 | 8588.73 | 46.77 | 150.24 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 8500 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 9207.24 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 变频生活给水泵40BDL8-10X4 | | | 台 | 1 | 8500 | 8500 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 88.73 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 8588.73 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 20 页 共 43 页

| 项目编码 | 031006004002 | 项目名称 | 气压罐 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | | |
|---------------|------------------------------|--------|-----|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C7-2-71 | 隔膜式气压水罐安装(气压罐)罐体直径(1000mm以内) | 台 | 1 | 593.78 | 3218.96 | 114.93 | 182.46 | 593.78 | 3218.96 | 114.93 | 182.46 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 593.78 | 3218.96 | 114.93 | 182.46 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 3200 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4110.13 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 气压罐 | | | | 台 | 1 | 3200 | 3200 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 18.96 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 3218.96 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 21 页 共 43 页

| 项目编码 | 031001006001 | 项目名称 | HDPE塑料给水管DN80 | 计量单位 | m | 工程量 | 20 | | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------|---------------|-------|--------|-------|------------|-------------|-------------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C8-1-412 | 管道消毒、冲洗 公称直径 (100mm以内) | 100m | 0.01 | 48.8 | 30.51 | | 14.63 | 0.49 | 0.31 | | 0.15 |
| C8-1-79 | 室外塑料给水管(热熔接) 公称 直径(80mm以内) | 10m | 0.1 | 49.98 | 433.96 | 37.24 | 15.07 | 5 | 43.4 | 3.72 | 1.51 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 5.49 | 43.71 | 3.72 | 1.66 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 36.74 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 54.57 |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | HDPE塑料给水管DN65 | | | m | 1.015 | 36.2 | 36.74 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 6.96 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 43.7 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 22 页 共 43 页

| 项目编码 | 030807003015 | 项目名称 | 闸阀DN80 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 | | | | |
|---------------|--------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C6-3-20 | 法兰阀门 公称直径(80mm以内) | 个 | 1 | 51.55 | 705.44 | 6.33 | 16.45 | 51.55 | 705.44 | 6.33 | 16.45 |
| C6-4-17 | 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(80mm以内) | 副 | 1 | 30.97 | 21.58 | 7 | 9.5 | 30.97 | 21.58 | 7 | 9.5 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 82.52 | 727.02 | 13.33 | 25.95 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 716 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 848.83 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 闸阀DN80 | | | 个 | 1 | 700 | 700 | | | | |
| | 碳钢平焊法兰DN80 | | | 片 | 2 | 8 | 16 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 11.02 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 727.02 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 23 页 共 43 页

| 项目编码 | 030807003018 | 项目名称 | 止回阀DN80 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 3 | | | | |
|---------------|--------------------------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C6-3-20 | 法兰阀门 公称直径(80mm以内) | 个 | 1 | 51.55 | 805.44 | 6.33 | 16.45 | 51.55 | 805.44 | 6.33 | 16.45 |
| C6-4-17 | 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(80mm以内) | 副 | 1 | 30.97 | 21.58 | 7 | 9.5 | 30.97 | 21.58 | 7 | 9.5 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 82.52 | 827.02 | 13.33 | 25.95 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 816 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 948.83 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 碳钢平焊法兰DN80 | | | 片 | 2 | 8 | 16 | | | | |
| | 止回阀DN80 | | | 个 | 1 | 800 | 800 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 11.02 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 827.02 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 24 页 共 43 页

| 项目编码 | 030807003021 | 项目名称 | 橡胶软连接DN80 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 6 | |
|-----------------------|--------------------------|--------|-----------|-------|--------|-------|------------|-------------|-------------|-------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C6-3-20 | 法兰阀门 公称直径(80mm以内) | 个 | 1 | 51.55 | 493.44 | 6.33 | 16.45 | 51.55 | 493.44 | 6.33 | 16.45 |
| C6-4-17 | 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(80mm以内) | 副 | 1 | 30.97 | 21.58 | 7 | 9.5 | 30.97 | 21.58 | 7 | 9.5 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 82.52 | 515.02 | 13.33 | 25.95 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 504 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 636.83 | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | 碳钢平焊法兰DN80 | | | 片 | 2 | 8 | 16 | | | | |
| | 橡胶软连接DN80 | | | 个 | 1 | 488 | 488 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 11.02 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 515.02 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 25 页 共 43 页

| 项目编码 | 030807003025 | 项目名称 | 液位阀DN80 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | |
|---------------|--------------------------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C6-3-20 | 法兰阀门 公称直径(80mm以内) | 个 | 1 | 51.55 | 2585.44 | 6.33 | 16.45 | 51.55 | 2585.44 | 6.33 | 16.45 |
| C6-4-17 | 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(80mm以内) | 副 | 1 | 30.97 | 21.58 | 7 | 9.5 | 30.97 | 21.58 | 7 | 9.5 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 82.52 | 2607.02 | 13.33 | 25.95 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 2596 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 2728.83 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 碳钢平焊法兰DN80 | | | 片 | 2 | 8 | 16 | | | | |
| | 液位阀DN80 | | | 个 | 1 | 2580 | 2580 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 11.02 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 2607.02 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 26 页 共 43 页

| 项目编码 | 031301017001 | 项目名称 | 脚手架搭拆 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|-------------------|--------------------------|--------|-------|-------|-----|------|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BM202 | 脚手架搭拆(电气设备安装工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| BM215 | 脚手架搭拆(刷油、防腐蚀、绝 缘工程) | 元 | 1 | 8.77 | | | | 8.77 | | | |
| BM212 | 脚手架搭拆(给排水、采暖、燃 气工程) | 元 | 1 | 24.83 | | | | 24.83 | | | |
| BM216 | 脚手架搭拆(建筑智能化系统设 备安装工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 33.6 | | | | | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 33.6 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 27 页 共 43 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301001001 | 项目名称 | 吊装加固 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 28 页 共 43 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|--------------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301002001 | 项目名称 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 29 页 共 43 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301003001 | 项目名称 | 平台铺设、拆除 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 30 页 共 43 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301004001 | 项目名称 | 顶升、提升装置 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 31 页 共 43 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|----------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301005001 | 项目名称 | 大型设备专用机具 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 32 页 共 43 页

| 项目编码 | 031301006001 | 项目名称 | 焊接工艺评定 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|--------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 33 页 共 43 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301007001 | 项目名称 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 34 页 共 43 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301008001 | 项目名称 | 防护棚制作安装拆除 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 35 页 共 43 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|----------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301009001 | 项目名称 | 特殊地区施工增加 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 36 页 共 43 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301010001 | 项目名称 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 37 页 共 43 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|----------------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301011001 | 项目名称 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 38 页 共 43 页

| 项目编码 | 031301012001 | 项目名称 | 工程系统检测、检验 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-----|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 39 页 共 43 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------------------------|-----|-----|-------|------------|-------------|-------------|-----|------------|
| 项目编码 | 031301013001 | 项目名称 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 保护 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 40 页 共 43 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301014001 | 项目名称 | 焦炉烘炉、热态工程 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 41 页 共 43 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301015001 | 项目名称 | 管道安拆后的充气保护 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 42 页 共 43 页

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|---------------------------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301016001 | 项目名称 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 43 页 共 43 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------|------|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301018001 | 项目名称 | 其他措施 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|-------------------|-----------|-------------------------|---------|---------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+机上人工费 | 28.9613 | 2591.63 | | | 以人工费为计算基础，费率28.9613% |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | | | | | | |
| 7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费 | | | | | |
| 8 | 粤 031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | | | | 赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{人工费} \times 0.7$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$) |
| 9 | 粤 031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | | | | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 2591.63 | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | 元 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 0 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：泵房给排水安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|-------------|---------------------|-----------|-------------|----------|
| 1 | 规费 | 规费合计 | 148.4 | | 148.4 |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 148397.75 | 0 | |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 148397.75 | 0 | |
| 1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 148397.75 | 0.1 | 148.4 |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 148397.75 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 148546.15 | 11 | 16340.08 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | 16488.48 |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 泵房给排水安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----|----------|----|----|----------|----------|------|--------------|----|
| 1 | 水 | m3 | | | 4.03 | 4.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|--------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| | | 室外安装工程 | | | | | | | |
| | | 室外电气工程 | | | | | | | |
| 1 | 030404017001 | 消防泵房控制柜XFB | 1. 名称:配电箱 2. 型号:消防泵房控制柜XFB 3. 安装方式:明装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 16310.75 | 16310.75 | | |
| 2 | 030404017002 | 消防泵房控制柜AA1 | 1. 名称:配电箱 2. 型号:消防泵房控制柜AA1 3. 安装方式:明装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 8810.75 | 8810.75 | | |
| 3 | 030404017003 | 配电箱XQW | 1. 名称:配电箱 2. 型号:配电箱XQW 3. 安装方式:暗装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 2062.2 | 2062.2 | | |
| 4 | 030404017004 | 配电箱SHB | 1. 名称:配电箱 2. 型号:配电箱SHB 3. 安装方式:暗装、接地 4. 支架制作、安装:角钢、型钢（综合）、油漆 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 台 | 1 | 12762.2 | 12762.2 | | |
| 5 | 030411001017 | 镀锌钢管SC80 | 1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:沿墙、柱及地面暗敷 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 2 | 61.14 | 122.28 | | |
| 6 | 030411001013 | 镀锌电线管SC40 | 1. 名称:电气线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:沿墙、天花暗敷；零星开槽及修复 5. 支架制作安装:圆钢吊杠、角钢（综合）、油漆 6. 接线盒安装、接地连接 7. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 14 | 30.37 | 425.18 | | |
| 本页小计 | | | | | | | 40493.36 | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|--------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| 7 | 030411001015 | 镀锌电线管SC25 | 1. 名称: 电气线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC25 4. 配置形式: 沿墙、天花暗敷；零星开槽及修复 5. 支架制作安装: 圆钢吊杠、角钢（综合）、油漆 6. 接线盒安装、接地连接 7. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 10 | 22.14 | 221.4 | | |
| 8 | 030411001016 | 镀锌电线管SC20 | 1. 名称: 电气线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 沿墙、天花暗敷；零星开槽及修复 5. 支架制作安装: 圆钢吊杠、角钢（综合）、油漆 6. 接线盒安装、接地连接 7. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 65 | 21.34 | 1387.1 | | |
| 9 | 030408001001 | 电力电缆ZR-YJV-5x16 | 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-5x16 3. 敷设方式、部位: 线槽/电缆管道 4. 电缆头及接线端子制作、安装 5. 其他: 揭(盖)盖板、防火封堵 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 30 | 60.93 | 1827.9 | | |
| 10 | 030408001004 | 电力电缆ZR-YJV-4x2.5 | 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZR-YJV-4x2.5 3. 敷设方式、部位: 线槽/电缆管道 4. 电缆头及接线端子制作、安装 5. 其他: 揭(盖)盖板、防火封堵 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 16 | 12.93 | 206.88 | | |
| 11 | 030408001005 | 电力电缆ZRRV-4X2.5 | 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: ZRRV-4X2.5 3. 敷设方式、部位: 线槽/电缆管道 4. 电缆头及接线端子制作、安装 5. 其他: 揭(盖)盖板、防火封堵 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 10 | 12.84 | 128.4 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 3771.68 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----------|--------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 12 | 030408001003 | 电力电缆NH-YJV-5x4 | 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-5x4 3. 敷设方式、部位: 线槽/电缆管道 4. 电缆头及接线端子制作、安装 5. 其他: 揭(盖) 盖板、防火封堵 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 15 | 20.59 | 308.85 | | |
| 13 | 030408001006 | 电力电缆NH-YJV-4x4 | 1. 名称: 电力电缆 2. 型号、规格: NH-YJV-4x4 3. 敷设方式、部位: 线槽/电缆管道 4. 电缆头及接线端子制作、安装 5. 其他: 揭(盖) 盖板、防火封堵 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 19 | 17.72 | 336.68 | | |
| 14 | 030411004005 | 配线ZR-BV-2.5 | 1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: ZR-BV-2.5 3. 敷设方式: 线槽/线管 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 11 | 2.55 | 28.05 | | |
| 15 | 030411004007 | 配线NH-BV-2.5 | 1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: NH-BV-2.5 3. 敷设方式: 线槽/线管 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 67 | 2.68 | 179.56 | | |
| 16 | 030411004004 | 配线NH-BV-4 | 1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: NH-BV-4 3. 敷设方式: 线槽/线管 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 21 | 3.24 | 68.04 | | |
| | | 室外电气工程合计 | | | | | 45186.22 | | |
| | | 室外安装工程合计 | | | | | 45186.22 | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 45186.22 | | |
| | | 措施项目 | | | | | | | |
| 17 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 91 | 91 | | |
| 18 | 031301001001 | 吊装加固 | | 项 | 1 | | | | |
| 19 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 项 | 1 | | | | |
| 20 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 | | 项 | 1 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1012.18 | | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 4 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------------------------|--------|------|-----|-------|------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| 21 | 031301004001 | 顶升、提升装置 | | 项 | 1 | | | | |
| 22 | 031301005001 | 大型设备专用机具 | | 项 | 1 | | | | |
| 23 | 031301006001 | 焊接工艺评定 | | 项 | 1 | | | | |
| 24 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | 项 | 1 | | | | |
| 25 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 | | 项 | 1 | | | | |
| 26 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 1 | | | | |
| 27 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | 1 | | | | |
| 28 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 1 | | | | |
| 29 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 | | 项 | 1 | | | | |
| 30 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | | 项 | 1 | | | | |
| 31 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 1 | | | | |
| 32 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | 1 | | | | |
| 33 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | 项 | 1 | | | | |
| 34 | 031301018001 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 91 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | 45277.22 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 1 页 共 34 页

| 项目编码 | 030404017001 | 项目名称 | 消防泵房控制柜XFB | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|------------|--------|----------|----------|----------|---------|----------|-------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C2-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长2.5m以内) | 台 | 1 | 217.36 | 16021.21 | 6.06 | 66.12 | 217.36 | 16021.21 | 6.06 | 66.12 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 217.36 | 16021.21 | 6.06 | 66.12 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 16000 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 16310.75 | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 消防泵房控制柜XFB | | | 台 | 1 | 16000 | 16000 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 21.22 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 16021.22 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 2 页 共 34 页

| 项目编码 | 030404017002 | 项目名称 | 消防泵房控制柜AA1 | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------|------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-4-31 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长2.5m以内) | 台 | 1 | 217.36 | 8521.21 | 6.06 | 66.12 | 217.36 | 8521.21 | 6.06 | 66.12 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 217.36 | 8521.21 | 6.06 | 66.12 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 8500 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 8810.75 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 消防泵房控制柜AA1 半周长2.5m以内 | | | 台 | 1 | 8500 | 8500 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 21.22 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 8521.22 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 3 页 共 34 页

| 项目编码 | 030404017003 | 项目名称 | 配电箱XQW | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | |
|-------------------|------------------------------|--------|--------|--------|---------|-----|--------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1.5m以内) | 台 | 1 | 178.56 | 1829.32 | | 54.32 | 178.56 | 1829.32 | | 54.32 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 178.56 | 1829.32 | | 54.32 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 1800 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2062.2 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 配电箱XQW 半周长1.5m以内 | | | | 台 | 1 | 1800 | 1800 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 29.34 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 1829.34 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 4 页 共 34 页

| 项目编码 | 030404017004 | 项目名称 | 配电箱SHB | 计量单位 | 台 | 工程量 | 1 | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|--------|--------|----------|-----|---------|----------|----------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-4-30 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 (半周长1.5m以内) | 台 | 1 | 178.56 | 12529.32 | | 54.32 | 178.56 | 12529.32 | | 54.32 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 178.56 | 12529.32 | | | 54.32 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 12500 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 12762.2 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 配电箱SHB 半周长1.5m以内 | | | | 台 | 1 | 12500 | 12500 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 29.34 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 12529.34 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 5 页 共 34 页

| 项目编码 | 030411001017 | 项目名称 | 镀锌钢管SC80 | 计量单位 | m | 工程量 | 2 | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|-------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C2-11-73 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(80mm以内) | 100m | 0.01 | 1994.2 | 3486.67 | 24.33 | 606.69 | 19.94 | 34.87 | 0.24 | 6.07 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 19.94 | 34.87 | 0.24 | 6.07 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 30.66 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 61.14 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 双色多股铜芯绝缘软导线 BVR-4mm2 | | | | m | 0.514 | 1.96 | 1.01 | | | | |
| | 镀锌钢管SC80 水煤气管 DN80 英寸3" 壁厚2.5 | | | | m | 1.03 | 29.77 | 30.66 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 3.2 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 34.87 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 6 页 共 34 页

| 项目编码 | 030411001013 | 项目名称 | 镀锌电线管SC40 | 计量单位 | m | 工程量 | 14 | | | | | |
|---------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C2-11-5 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(40mm以内) | 100m | 0.01 | 978.73 | 1750 | 9.3 | 297.75 | 9.79 | 17.5 | 0.09 | 2.98 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 9.79 | 17.5 | 0.09 | 2.98 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 13.91 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 30.37 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 双色多股铜芯绝缘软导线 BVR-4mm2 | | | m | 0.3757 | 1.96 | 0.74 | | | | | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | 个 | 0.726 | 0.24 | 0.17 | | | | | |
| | 镀锌电线管MT40 | | | m | 1.03 | 13.5 | 13.91 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 2.68 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 17.5 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 7 页 共 34 页

| 项目编码 | 030411001015 | 项目名称 | 镀锌电线管SC25 | | | | 计量单位 | m | 工程量 | 10 | |
|---------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-3 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(25mm以内) | 100m | 0.01 | 887.88 | 946.71 | 4.29 | 270.12 | 8.88 | 9.47 | 0.04 | 2.7 |
| C2-11-375 | 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.0096 | 59 | 32.31 | | 17.95 | 0.57 | 0.31 | | 0.17 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 9.45 | 9.78 | 0.04 | 2.87 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 7.48 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 22.14 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 双色多股铜芯绝缘软导线 BVR-4mm2 | | | | m | 0.2606 | 1.96 | 0.51 | | | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | | 个 | 2.0382 | 0.24 | 0.49 | | | |
| | 接线盒 | | | | 个 | 0.0984 | 2.49 | 0.25 | | | |
| | 镀锌电线管MT25 | | | | m | 1.03 | 7.02 | 7.23 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 1.32 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 9.8 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 8 页 共 34 页

| 项目编码 | 030411001016 | 项目名称 | 镀锌电线管SC20 | 计量单位 | m | 工程量 | 65 | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|--------|-------|------------|-------------|-------------|-----|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C2-11-2 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(20mm以内) | 100m | 0.01 | 856.13 | 907.45 | | 260.45 | 8.56 | 9.07 | | 2.6 |
| C2-11-375 | 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.01 | 59 | 32.31 | | 17.95 | 0.59 | 0.32 | | 0.18 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 9.15 | 9.39 | | 2.78 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 6.82 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 21.34 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | 双色多股铜芯绝缘软导线 BVR-4mm2 | | | m | 0.2222 | 1.96 | 0.44 | | | | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | 个 | 3.3 | 0.24 | 0.79 | | | | |
| | 镀锌电线管卡子 20 | | | 个 | 1.442 | 0.32 | 0.46 | | | | |
| | 接线盒 | | | 个 | 0.102 | 2.49 | 0.25 | | | | |
| | 镀锌电线管MT20 | | | m | 1.03 | 6.37 | 6.56 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.88 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 9.38 | - | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 9 页 共 34 页

| 项目编码 | 030408001001 | 项目名称 | 电力电缆ZR-YJV-5x16 | 计量单位 | m | 工程量 | 30 | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------|--------|-----------------|--------|---------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-8-145*1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆 | 100m | 0.01 | 709.36 | 4383.37 | 10.75 | 216.27 | 7.09 | 43.83 | 0.11 | 2.16 |
| C2-8-170 | 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下) | 个 | 0.0667 | 50.76 | 49.67 | | 15.45 | 3.38 | 3.31 | | 1.03 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 10.47 | 47.14 | 0.11 | 3.19 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 42.23 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 60.93 |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | | | kg | 0.0133 | 38.38 | 0.51 | | | | |
| | 镀锌电缆卡子 2×35 | | | 套 | 0.3042 | 1.32 | 0.4 | | | | |
| | 电力电缆ZR-YJV-5x16 | | | m | 1.01 | 41.81 | 42.23 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 4.02 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 47.16 | - | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 10 页 共 34 页

| 项目编码 | 030408001004 | 项目名称 | 电力电缆ZR-YJV-4x2.5 | 计量单位 | m | 工程量 | 16 | | | | |
|------------------|-------------------------------|--------|------------------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-8-144 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 | 100m | 0.01 | 390.48 | 776.53 | 5.38 | 119.04 | 3.9 | 7.77 | 0.05 | 1.19 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 3.9 | 7.77 | 0.05 | 1.19 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 6.66 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 12.93 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | | | kg | 0.008 | 38.38 | 0.31 | | | | |
| | 镀锌电缆卡子 2×35 | | | 套 | 0.3042 | 1.32 | 0.4 | | | | |
| | 电力电缆ZR-YJV-4x2.5 | | | m | 1.01 | 6.59 | 6.66 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.41 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 7.78 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 11 页 共 34 页

| 项目编码 | 030408001005 | 项目名称 | 电力电缆ZRRV-4X2.5 | | 计量单位 | m | 工程量 | 10 | | | |
|------------------|-------------------------------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-8-144 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 | 100m | 0.01 | 390.48 | 767.44 | 5.38 | 119.04 | 3.9 | 7.67 | 0.05 | 1.19 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 3.9 | 7.67 | 0.05 | 1.19 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | 6.57 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 12.84 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | | | | kg | 0.008 | 38.38 | 0.31 | | | |
| | 镀锌电缆卡子 2×35 | | | | 套 | 0.3042 | 1.32 | 0.4 | | | |
| | 电力电缆ZRRV-4X2.5 | | | | m | 1.01 | 6.5 | 6.57 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.41 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 7.69 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 12 页 共 34 页

| 项目编码 | 030408001003 | 项目名称 | 电力电缆NH-YJV-5x4 | 计量单位 | m | 工程量 | 15 | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--------|----------------|--------|---------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C2-8-144 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 | 100m | 0.01 | 390.48 | 1545.14 | 5.38 | 119.04 | 3.9 | 15.45 | 0.05 | 1.19 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 3.9 | 15.45 | 0.05 | 1.19 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 14.34 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 20.59 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | | | | kg | 0.008 | 38.38 | 0.31 | | | | |
| | 镀锌电缆卡子 2×35 | | | | 套 | 0.3042 | 1.32 | 0.4 | | | | |
| | 电力电缆NH-YJV-5x4 | | | | m | 1.01 | 14.2 | 14.34 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.41 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 15.46 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 13 页 共 34 页

| 项目编码 | 030408001006 | 项目名称 | 电力电缆NH-YJV-4x4 | 计量单位 | m | 工程量 | 19 | | | | | |
|------------------|-------------------------------|--------|----------------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C2-8-144 *1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 | 100m | 0.01 | 390.48 | 1258.3 | 5.38 | 119.04 | 3.9 | 12.58 | 0.05 | 1.19 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 3.9 | 12.58 | 0.05 | 1.19 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 11.47 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 17.72 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 封铅 含铅 65% 含锡 35 % | | | kg | 0.008 | 38.38 | 0.31 | | | | | |
| | 镀锌电缆卡子 2×35 | | | 套 | 0.3042 | 1.32 | 0.4 | | | | | |
| | 电力电缆NH-YJV-4x4 | | | m | 1.01 | 11.36 | 11.47 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.41 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 12.59 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 14 页 共 34 页

| 项目编码 | 030411004005 | 项目名称 | 配线ZR-BV-2.5 | | 计量单位 | m | 工程量 | 11 | | | |
|---------------|------------------------------|--------|-------------|------|--------|------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-203 | 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | 100m单线 | 0.01 | 73.7 | 158.45 | | 22.42 | 0.74 | 1.58 | | 0.22 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 0.74 | 1.58 | | 0.22 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 1.42 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 2.55 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 配线ZR-BV-2.5 | | | | m | 1.16 | 1.22 | 1.42 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.17 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 1.59 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 15 页 共 34 页

| 项目编码 | 030411004007 | 项目名称 | 配线NH-BV-2.5 | 计量单位 | m | 工程量 | 67 | | | | |
|---------------|------------------------------|--------|-------------|------|--------|------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-203 | 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | 100m单线 | 0.01 | 73.7 | 172.37 | | 22.42 | 0.74 | 1.72 | | 0.22 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.74 | 1.72 | | 0.22 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 1.55 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2.68 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 配线NH-BV-2.5 | | | | m | 1.16 | 1.34 | 1.55 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.17 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 1.72 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 16 页 共 34 页

| 项目编码 | 030411004004 | 项目名称 | 配线NH-BV-4 | 计量单位 | m | 工程量 | 21 | | | | |
|---------------|----------------------------|--------|-----------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-204 | 管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(4mm2以内) | 100m单线 | 0.01 | 52.04 | 256.63 | | 15.83 | 0.52 | 2.57 | | 0.16 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 0.52 | 2.57 | | 0.16 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 2.4 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 3.24 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 配线NH-BV-4 | | | m | 1.1 | 2.18 | 2.4 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.17 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 2.57 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 17 页 共 34 页

| 项目编码 | 031301017001 | 项目名称 | 脚手架搭拆 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|---------------|----------------------|--------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BM202 | 脚手架搭拆(电气设备安装工程) | 元 | 1 | 91 | | | | 91 | | | |
| BM215 | 脚手架搭拆(刷油、防腐、绝缘工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| BM212 | 脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| BM216 | 脚手架搭拆(建筑智能化系统设备安装工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 91 | | | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 91 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 18 页 共 34 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301001001 | 项目名称 | 吊装加固 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 19 页 共 34 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|--------------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301002001 | 项目名称 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 20 页 共 34 页

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|---------|-----|-----|-----|--------|-------|---------|---------|--------|
| 项目编码 | 031301003001 | 项目名称 | 平台铺设、拆除 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 21 页 共 34 页

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|---------|-----|-----|-----|--------|-------|---------|---------|--------|
| 项目编码 | 031301004001 | 项目名称 | 顶升、提升装置 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 22 页 共 34 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|----------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301005001 | 项目名称 | 大型设备专用机具 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 23 页 共 34 页

| 项目编码 | 031301006001 | 项目名称 | 焊接工艺评定 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|--------|-----|-----|-----|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 24 页 共 34 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301007001 | 项目名称 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 25 页 共 34 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301008001 | 项目名称 | 防护棚制作安装拆除 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 26 页 共 34 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|----------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301009001 | 项目名称 | 特殊地区施工增加 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 27 页 共 34 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301010001 | 项目名称 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 28 页 共 34 页

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|----------------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301011001 | 项目名称 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 29 页 共 34 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301012001 | 项目名称 | 工程系统检测、检验 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 30 页 共 34 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------------------------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301013001 | 项目名称 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 保护 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 31 页 共 34 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|-----------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301014001 | 项目名称 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 32 页 共 34 页

| 项目编码 | 031301015001 | 项目名称 | 管道安拆后的充气保护 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|------------|-----|-----|-----|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 33 页 共 34 页

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|---------------------------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301016001 | 项目名称 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 34 页 共 34 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------|------|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301018001 | 项目名称 | 其他措施 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|-------------------|-----------|-------------------------|---------|--------|----------|-----------|----------------------------------------------------|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+机上人工费 | 28.9613 | 659.33 | | | 以人工费为计算基础，费率28.9613% |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | | | | | | |
| 7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费 | | | | | |
| 8 | 粤 031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | | | | 赶工措施费= (1-δ) *人工费*0.7 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ=合同工期/定额工期) |
| 9 | 粤 031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | | | | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40% |
| 合 计 | | | | | 659.33 | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | 90.37 | | |
| 6 | 预算包干费 | 903.72 | | |
| 7 | 工程优质费 | 677.79 | | |
| 8 | 其他费用 | | | |
| 9 | 现场签证费用 | | | |
| 10 | 索赔费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | 1671.88 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------------|---------------------|----------|---------|---------|
| 1 | 规费 | 规费合计 | 47.61 | | 47.61 |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 47608.43 | 0 | |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 47608.43 | 0 | |
| 1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 47608.43 | 0.1 | 47.61 |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 47608.43 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 47656.04 | 11 | 5242.16 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | 5289.77 |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：泵房给电气安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----|----------|----|--------|----------|----------|------|--------------|----|
| 1 | 接线盒 | 个 | 7.6136 | | 2.49 | 2.49 | | |
| 2 | 水 | m3 | | | 4.03 | 4.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额：(元) | 其中：暂估价(元) |
|-------------------|----------------|--------------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | 923066.17 | |
| 1.1 | 道路 | 226481.63 | |
| 1.2 | 停车场 | 61496.73 | |
| 1.3 | 围墙 | 540029.40 | |
| 1.4 | 拆除工程 | 95058.41 | |
| 2 | 措施合计 | 101564.39 | |
| 2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 41390.72 | |
| 2.2 | 其他措施费 | 60173.67 | |
| 3 | 其他项目 | 54153.44 | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | 20000.00 | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 材料检验试验费 | 1846.13 | |
| 3.6 | 预算包干费 | 18461.32 | |
| 3.7 | 工程优质费 | 13845.99 | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 规费 | 1941.81 | — |
| 5 | 税金 | 118879.84 | — |
| 6 | 总造价 | 1199605.65 | |
| 7 | 人工费 | 258976.28 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 | | 1,199,605.65 | 0.00 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------|--------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| | | 道路 | | | | | | | |
| 1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 人机配合:综合考虑 4. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 526 | 3.85 | 2025.1 | | |
| 2 | 040103002003 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:15公里 3. 综合考虑运输方式 4. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 526 | 31.93 | 16795.2 | | |
| 3 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1. 路床整形,素土夯实 2. 密实度:≥95% 3. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 1315 | 1.38 | 1814.7 | | |
| 4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1. 200厚6%水泥稳定碎石基层 2. 200厚C30混凝土面层 3. 综合考虑:缩缝、胀缝、补强钢筋、道路养生 4. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 1315 | 154.71 | 203444 | | |
| 5 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1. 材料品种、规格:100*300*495mm预制混凝土立缘石 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:C20混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m | 51.8 | 46.39 | 2403 | | |
| | | 道路合计 | | | | | 226482 | | |
| | | 停车场 | | | | | | | |
| 6 | 040101001002 | 挖一般土方 | 1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 人机配合:综合考虑 4. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 68.75 | 3.85 | 264.69 | | |
| 7 | 040103002004 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种:余土 2. 运距:15公里 3. 综合考虑运输方式 4. 其他详见图纸及规范要求 | m3 | 68.75 | 31.94 | 2195.88 | | |
| 8 | 040202001002 | 路床(槽)整形 | 1. 路床整形,素土夯实 2. 密实度:≥95% 3. 其他详见图纸及规范要求 | m2 | 137.5 | 1.38 | 189.75 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 229132 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|---------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 9 | 040203008001 | 块料面层 | 1. 200厚6%水泥稳定碎石基层 2. 150厚C15素混凝土 3. 50厚中粗砂铺平 4. 490*250*100植草砖 5. 转内植草孔植草 6. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 110.58 | 171.64 | 18980 | |
| 10 | 040203008003 | 块料面层 | 1. 200厚6%水泥稳定碎石基层 2. 150厚C15素混凝土 3. 100厚C20混凝土 4. 240*120*60深灰色水泥砖 5. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 26.92 | 204.11 | 5494.64 | |
| 11 | 040204004003 | 安砌侧（平、缘）石 | 1. 材料品种、规格：100*200*495预制混凝土平缘石 2. 200厚6%水泥稳定碎石基层 3. C20混凝土基座 4. 其他详见图纸及规范要求 | m | 41.5 | 475.73 | 19742.8 | |
| 12 | 040204004004 | 安砌侧（平、缘）石 | 1. 材料品种、规格：100*300*495预制混凝土立缘石 2. 200厚6%水泥稳定碎石基层 3. C20混凝土基座 4. 其他详见图纸及规范要求 | m | 30.5 | 479.64 | 14629 | |
| | | 停车场合计 | | | | | 61496.7 | |
| | | 围墙 | | | | | | |
| 13 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：综合考虑 3. 人机配合：综合考虑 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 1820.34 | 37.18 | 67680.2 | |
| 14 | 040103001002 | 回填方 | 1. 密实度要求：按规范要求，夯填 2. 综合考虑人机配合、场内运输 3. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 1002.35 | 31.21 | 31283.3 | |
| 15 | 040103002005 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：余土 2. 运距：15公里 3. 综合考虑运输方式 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 817.99 | 31.93 | 26118.4 | |
| 本页小计 | | | | | | | 183928 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 |
| 16 | 040103001003 | 回填方 | 1. 3:7碎石粗砂换填 2. 密实度要求:按规范要求, 夯填 3. 综合考虑人机配合、场内运输 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 701.12 | 227.86 | 159757 | |
| 17 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1. 部位:垫层 2. 混凝土强度等级:C10商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 27.91 | 438.77 | 12246.1 | |
| 18 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1. 部位:围墙基础 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 29.6 | 480.62 | 14226.4 | |
| 19 | 010502001001 | 矩形柱 | 1. 部位:围墙立柱 2. 混凝土强度等级:C30商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 33.96 | 514.09 | 17458.5 | |
| 20 | 040303016001 | 混凝土压顶 | 1. 部位:压顶 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 3. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 9.48 | 577.9 | 5478.49 | |
| 21 | 040305004001 | 砖砌体 | 1. 部位:砖砌围墙基础 2. 材料品种、规格:MU10灰砂浆 3. 砂浆强度等级:WM M10砂浆 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 11.12 | 383.11 | 4260.18 | |
| 22 | 040305004002 | 砖砌体 | 1. 部位:砖砌围墙 2. 材料品种、规格:MU10灰砂浆 3. 砂浆强度等级:WM M10砂浆 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 14.83 | 439.91 | 6523.87 | |
| 23 | 040901001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:10内箍筋, 三级钢 2. 连接方式:综合考虑 3. 其他详见图纸及规范要求 | t | 2.11 | 5106 | 10773.7 | |
| 24 | 040901001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格:10内螺纹钢, 三级钢 2. 连接方式:综合考虑 3. 其他详见图纸及规范要求 | t | 0.56 | 5091.71 | 2851.36 | |
| 本页小计 | | | | | | | 233576 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|---------|--------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 25 | 040901001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 钢筋种类、规格：25内螺纹钢，三级钢 2. 连接方式：综合考虑 3. 其他详见图纸及规范要求 | t | 6.23 | 4222.13 | 26303.9 | | |
| 26 | 040308003001 | 镶贴面层 | 1. 墙体类型：围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：20厚WP M20砂浆找平层 3. 涂料基层处理 4. 面层：外墙砖，颜色综合考虑 5. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 577.57 | 132.36 | 76447.2 | | |
| 27 | 040308003002 | 镶贴面层 | 1. 墙体类型：围墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：20厚WP M20砂浆找平层 3. 涂料基层处理 4. 面层：20厚灰色花岗岩贴面 5. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 115.81 | 207.38 | 24016.7 | | |
| 28 | 040309001001 | 金属栏杆 | 1. 铸铁围栏 2. Φ 60铸铁管和 Φ 25@145铸铁管，具体详见建施D-08大样 3. 综合考虑油漆面层、遍数 4. 其他详见图纸及规范要求 | m | 248.2 | 220 | 54604 | | |
| | | 围墙合计 | | | | | 540029 | | |
| | | 拆除工程 | | | | | | | |
| 29 | 011601001001 | 旧楼拆除 | 1. 整体拆除原有旧屋 2. 综合考虑拆除方式、场内运输、场内堆放 3. 其他详见图纸及规范要求 | m ² | 1200 | 27.13 | 32556 | | |
| 30 | 041001007001 | 拆除砖石结构 | 1. 拆除砖砌围墙 2. 综合考虑砌体类别、高度、厚度 3. 综合考虑拆除方式、场内运输、场内堆放 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 123.2 | 87.35 | 10761.5 | | |
| 31 | 040103002002 | 余方弃置 | 1. 废弃物品种：拆除废料 2. 运距：15公里 3. 综合考虑运输方式 4. 其他详见图纸及规范要求 | m ³ | 813.92 | 63.57 | 51740.9 | | |
| | | 拆除工程合计 | | | | | 95058.4 | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 923066 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 276430 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 5 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------|------|--------|---------|---------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| | | 措施项目 | | | | | | | |
| 32 | 041101001001 | 墙面脚手架 | 1. 围墙及护坡脚手架 2. 墙高:综合考虑 | m2 | 1288 | 6.78 | 8732.64 | | |
| 33 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 大型机械设备安拆及进退场费 2. 综合考虑压路机、挖掘机等 | 项 | 1 | 4383.57 | 4383.57 | | |
| 34 | 041102002001 | 基础垫层模板 | 1. 类型:围墙基础垫层模板 2. 支模高度综合考虑 | m2 | 75.44 | 25.82 | 1947.86 | | |
| 35 | 041102002002 | 基础模板 | 1. 类型:围墙基础模板 2. 支模高度综合考虑 | m2 | 330.64 | 43.12 | 14257.2 | | |
| 36 | 041102012001 | 柱模板 | 1. 类型:围墙柱模板 2. 支模高度综合考虑 | m2 | 342.65 | 89.32 | 30605.5 | | |
| 37 | 041102018001 | 压顶模板 | 1. 类型:压顶模板 2. 支模高度综合考虑 | m2 | 206 | 43.59 | 8979.54 | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 68906.3 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 68906.3 | |
| 合 计 | | | | | | | | 991972 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 1 页 共 44 页

| 项目编码 | 040101001001 | 项目名称 | 挖一般土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 526 | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|-----|---------|--------|---------------|---------------|-------------------------|-------------------------|------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | | |
| D1-1-26 换 | 挖土机挖土方 一、二类土 单 项工程挖、填、总土方量在 1000m3以内 人工*1.1, 机械*1.1 | 1000m 3 | 0.0009 | 582.12 | | 1977.75 | 242.56 | 0.55 | | 1.86 | 0.23 | | |
| D1-1-5 换 | 人工挖土方 一、二类土 深度在 1.5m内 单项工程挖、填、总土 方量在1000m3以内 人工*1.1, 机 械*1.1 | 100m3 | 0.0006 | 1655.16 | | | 357.47 | 0.99 | | | 0.21 | | |
| 人工单价 | | | | 小计 | | | | | | 1.54 | | 1.86 | 0.44 |
| 综合工日98元/工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 3.85 | | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单 位 | 数 量 | 单 价 (元) | 合 价 (元) | 暂 估 单 价 (元) | 暂 估 合 价 (元) | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 2 页 共 44 页

| 项目编码 | 040103002003 | 项目名称 | 余方弃置 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 526 | | | |
|-------------------|------------------------------------|------------|--------|--------|------|----------|---------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| D1-1-57 换 | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):15 | 1000m 3 | 0.0009 | 346.14 | | 28561.94 | 1948.68 | 0.33 | | 26.85 | 1.83 |
| D1-1-55 换 | 人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):15 | 100m3 | 0.0006 | 998.42 | | 3444.54 | 445.27 | 0.6 | | 2.07 | 0.27 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.93 | | 28.92 | 2.1 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 31.93 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 3 页 共 44 页

| 项目编码 | 040202001001 | 项目名称 | 路床(槽)整形 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1315 | | | | | |
|------------|--------------|--------|---------|-------|-----|--------|--------|-------|-------|---------|---------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| D2-1-1 | 路床碾压检验 | 100m2 | 0.01 | 23.81 | | 100.01 | 14.49 | 0.24 | | | 1 | 0.14 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.24 | | | 1 | 0.14 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1.38 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 4 页 共 44 页

| 项目编码 | | 040203007001 | 项目名称 | | 水泥混凝土 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1315 |
|---------------|--------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| D2-3-59 换 | 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | 100m2 | 0.01 | 2794.96 | 7396.81 | 32.25 | 663.92 | 27.95 | 73.97 | 0.32 | 6.64 |
| D2-2-141 | 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 20cm | 100m2 | 0.01 | 900.13 | 2797.69 | 160.47 | 227.14 | 9 | 27.98 | 1.6 | 2.27 |
| D2-3-67 | 缩缝 | 100延长米 | 0.0005 | 451.58 | 205.92 | 443.9 | 144.89 | 0.21 | 0.09 | 0.2 | 0.07 |
| D2-3-64 | 伸缝(人工切缝) 沥青木板 | 10m2 | 0.0033 | 480.69 | 311.33 | | 113.61 | 1.61 | 1.04 | | 0.38 |
| D2-3-73 | 水泥混凝土路面养生 水养生 | 100m2 | 0.01 | 68.8 | 53.18 | | 16.26 | 0.69 | 0.53 | | 0.16 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 39.46 | 103.61 | 2.12 | 9.52 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 154.71 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 5 页 共 44 页

| | | | | | | |
|---------------------|----|--------|---------|--------|---|--|
| 板方材 | m3 | 0.0005 | 1127.29 | 0.56 | | |
| 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.0271 | 351.81 | 9.53 | | |
| 石屑 | m3 | 0.2781 | 65.05 | 18.09 | | |
| 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | m3 | 0.204 | 358.22 | 73.08 | | |
| 其他材料费 | | | - | 2.17 | - | |
| 材料费小计 | | | - | 103.43 | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 6 页 共 44 页

| 项目编码 | 040204004001 | 项目名称 | 安砌侧(平、缘)石 | 计量单位 | m | 工程量 | 51.8 | | | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| D2-4-38 | 缘石铺设 混凝土 长度 50cm 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥砂浆 | 100m | 0.01 | 381.12 | 2638.26 | | 90.08 | 3.81 | 26.38 | | 0.9 |
| D2-4-36 换 | 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | m3 | 0.0325 | 114.66 | 328.71 | | 27.1 | 3.73 | 10.68 | | 0.88 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 7.54 | 37.06 | | | 1.78 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 26.38 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 46.39 | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | | | m3 | 0.0332 | 321.52 | 10.67 | | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆 | | | m3 | 0.0001 | 353.2 | 0.04 | | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥砂浆 | | | m3 | 0.0062 | 315.24 | 1.95 | | | | |
| 混凝土侧缘石 12*36*49.5cm | | | m | 1.015 | 24.03 | 24.39 | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 7 页 共 44 页

| | | | | | |
|--|-------|---|-------|---|--|
| | 其他材料费 | - | 0.02 | - | |
| | 材料费小计 | - | 37.07 | - | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 8 页 共 44 页

| 项目编码 | 040101001002 | 项目名称 | 挖一般土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 68.75 | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------|-----|---------|--------|-------|-------|-------------|-------------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| D1-1-26 换 | 挖土机挖土方 一、二类土 单 项工程挖、填、总土方量在 1000m3以内 人工*1.1, 机械*1.1 | 1000m 3 | 0.0009 | 582.12 | | 1977.75 | 242.56 | 0.55 | | 1.86 | 0.23 | |
| D1-1-5 换 | 人工挖土方 一、二类土 深度在 1.5m内 单项工程挖、填、总土 方量在1000m3以内 人工*1.1, 机 械*1.1 | 100m3 | 0.0006 | 1655.16 | | | 357.47 | 0.99 | | | 0.21 | |
| 人工单价 | | | | 小计 | | | | 1.54 | | 1.86 | | 0.44 |
| 综合工日98元/工日 | | | | 未计价材料费 | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 3.85 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 9 页 共 44 页

| 项目编码 | 040103002004 | 项目名称 | 余方弃置 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 68.75 | | | |
|-------------------|------------------------------------|------------|--------|--------|------|----------|---------|-------|-------------|-------------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| D1-1-57 换 | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):15 | 1000m 3 | 0.0009 | 346.14 | | 28561.94 | 1948.68 | 0.33 | | 26.85 | 1.83 |
| D1-1-55 换 | 人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):15 | 100m3 | 0.0006 | 998.42 | | 3444.54 | 445.27 | 0.6 | | 2.07 | 0.27 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.93 | | 28.92 | 2.1 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 31.94 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 10 页 共 44 页

| 项目编码 | 040202001002 | 项目名称 | 路床(槽)整形 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 137.5 | | | | | |
|------------|--------------|--------|---------|-------|-----|--------|--------|-------|-------|---------|---------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| D2-1-1 | 路床碾压检验 | 100m2 | 0.01 | 23.81 | | 100.01 | 14.49 | 0.24 | | | 1 | 0.14 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.24 | | | 1 | 0.14 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1.38 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 11 页 共 44 页

| 项目编码 | | 040203008001 | 项目名称 | | 块料面层 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 110.58 |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| D2-2-141 | 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 20cm | 100m2 | 0.01 | 900.13 | 2797.69 | 160.47 | 227.14 | 9 | 27.98 | 1.6 | 2.27 |
| D2-4-31 换 | 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | 100m2 | 0.01 | 1352.99 | 4684.45 | 19.95 | 321.9 | 13.53 | 46.84 | 0.2 | 3.22 |
| 借A18-31 | 嵌草砖铺装 砂结合层(5cm厚) | 10m2 | 0.1 | 108.98 | 370.54 | | 27.22 | 10.9 | 37.05 | | 2.72 |
| 借E3-119 | 庭园绿化铺种件装草皮 植草砖 植草 | 100m2 | 0.005 | 839.86 | 546.02 | | 196.01 | 4.2 | 2.73 | | 0.98 |
| 借E4-74 | 草皮成活保养(第一个月) 自来水人工灌溉 | 100m2 ·月 | 0.005 | 790.86 | 19.41 | 7.59 | 185.22 | 3.95 | 0.1 | 0.04 | 0.93 |
| 借E4-77 | 草皮成活保养(一个月后) 自来水人工灌溉 | 100m2 ·月 | 0.005 | 532.14 | 15.26 | 7.59 | 124.84 | 2.66 | 0.08 | 0.04 | 0.62 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 44.24 | 114.78 | 1.88 | 10.74 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 1.23 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 171.64 | | | |
| 材料费 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 12 页 共 44 页

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------|----|--------|--------|-------|--------|---|--|
| 明 细 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.0271 | 351.81 | 9.53 | | | |
| | 石屑 | m3 | 0.2781 | 65.05 | 18.09 | | | |
| | 中砂 | m3 | 0.06 | 155.34 | 9.32 | | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | m3 | 0.153 | 304.05 | 46.52 | | | |
| | 植草砖 490*250*100 | m2 | 1.02 | 26.78 | 27.32 | | | |
| | 草籽 | m2 | 0.315 | 3.89 | 1.23 | | | |
| | 其他材料费 | | | | - | 2.78 | - | |
| | 材料费小计 | | | | - | 114.79 | - | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 13 页 共 44 页

| 项目编码 | 040203008003 | 项目名称 | 块料面层 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 26.92 | | | | |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------|------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|-------------|-------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| D2-2-141 | 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 20cm | 100m2 | 0.01 | 900.13 | 2797.69 | 160.47 | 227.14 | 9 | 27.98 | 1.6 | 2.27 |
| D2-4-31 换 | 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | 100m2 | 0.01 | 1352.99 | 4684.45 | 19.95 | 321.9 | 13.53 | 46.84 | 0.2 | 3.22 |
| D2-4-29 换 | 人行道垫层 混凝土 厚度 10cm 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | 100m2 | 0.01 | 1107.79 | 3301.14 | 13.3 | 263.24 | 11.08 | 33.01 | 0.13 | 2.63 |
| D2-4-1 | 人行道板铺设 砂垫层(厚6cm) 规格(cm) 25×25 | 100m2 | 0.01 | 947.27 | 4089.74 | | 223.9 | 9.47 | 40.9 | | 2.24 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 43.08 | 148.73 | 1.93 | 10.36 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 30.64 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 204.11 |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 14 页 共 44 页

| | | | | | | |
|---------------------|----|--------|--------|--------|---|--|
| 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.0271 | 351.81 | 9.53 | | |
| 石屑 | m3 | 0.2781 | 65.05 | 18.09 | | |
| 中砂 | m3 | 0.0653 | 155.34 | 10.14 | | |
| 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | m3 | 0.153 | 304.05 | 46.52 | | |
| 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | m3 | 0.102 | 321.52 | 32.8 | | |
| 深灰色水泥砖 240*120*60 | m2 | 1.02 | 30.04 | 30.64 | | |
| 其他材料费 | | | - | 1.01 | - | |
| 材料费小计 | | | - | 148.73 | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 15 页 共 44 页

| 项目编号 | | 040204004003 | 项目名称 | | 安砌侧(平、缘)石 | | 计量单位 | m | 工程量 | 41.5 | |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------|------|--------|-----------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| D2-4-48 换 | 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | 10m3 | 0.1 | 541.55 | 3280.11 | 142.34 | 139.03 | 54.16 | 328.01 | 14.23 | 13.9 |
| D2-2-141 | 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 20cm | 100m2 | 0.01 | 900.13 | 2797.69 | 160.47 | 227.14 | 9 | 27.98 | 1.6 | 2.27 |
| D2-4-44 | 侧平石铺设 混凝土平石 宽度250mm内 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) M5.0 水泥砂浆 | 100m | 0.01 | 586.43 | 1732.82 | | 138.61 | 5.86 | 17.33 | | 1.39 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 69.02 | 373.32 | 15.83 | 17.56 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 17.32 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 475.73 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | | | t | 0.0271 | 351.81 | 9.53 | | | | |
| | 石屑 | | | m3 | 0.2781 | 65.05 | 18.09 | | | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | | | m3 | 1.015 | 321.52 | 326.34 | | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) M5.0 水泥砂浆 | | | m3 | 0.0026 | 296.21 | 0.77 | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 16 页 共 44 页

| 工程名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 暂估单价 | 暂估合价 |
|------------------------|----|-------|-------|--------|------|------|
| 预制混凝土平缘石 100*200*495mm | m | 1.015 | 16.31 | 16.55 | | |
| 其他材料费 | | | - | 2.03 | - | |
| 材料费小计 | | | - | 373.31 | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 17 页 共 44 页

| 项目编码 | 040204004004 | 项目名称 | 安砌侧(平、缘)石 | | 计量单位 | m | 工程量 | 30.5 | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------|----------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| D2-2-141 | 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 20cm | 100m ² | 0.01 | 900.13 | 2797.69 | 160.47 | 227.14 | 9 | 27.98 | 1.6 | 2.27 |
| D2-4-48 换 | 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | 10m ³ | 0.1 | 541.55 | 3280.11 | 142.34 | 139.03 | 54.16 | 328.01 | 14.23 | 13.9 |
| D2-4-38 | 缘石铺设 混凝土 长度 50cm 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥砂浆 | 100m | 0.01 | 381.12 | 2377.4 | | 90.08 | 3.81 | 23.77 | | 0.9 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 66.97 | 379.76 | 15.83 | 17.07 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 23.77 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 479.64 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | | | | t | 0.0271 | 351.81 | 9.53 | | | |
| | 石屑 | | | | m ³ | 0.2781 | 65.05 | 18.09 | | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 | | | | m ³ | 1.015 | 321.52 | 326.34 | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 18 页 共 44 页

| | | | | | | | |
|--|----------------------|----|--------|--------|--------|---|--|
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆 | m3 | 0.0001 | 353.2 | 0.04 | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥砂浆 | m3 | 0.0062 | 315.24 | 1.95 | | |
| | 预制混凝土立缘石 100*300*495 | m | 1.015 | 21.46 | 21.78 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 2.02 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 379.75 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 19 页 共 44 页

| 项目编码 | | 040101002002 | 项目名称 | | 挖沟槽土方 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1820.34 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------|---------|-------|-----|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| D1-1-9 换 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土深度在2m内 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内 人工*1.1, 机械*1.1 | 100m3 | 0.01 | 3058.08 | | | 660.46 | 30.58 | | | 6.6 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 30.58 | | | 6.6 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 37.18 | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 20 页 共 44 页

| 项目编码 | 040103001002 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 1002.35 | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------|--------|------|---------|-----|-------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| D1-1-123 换 | 回填土 人工夯实 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内 人工*1.1, 机械*1.1 | 100m3 | 0.01 | 2567.14 | | | 554.44 | 25.67 | | | 5.54 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 25.67 | | | | 5.54 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 31.21 | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 21 页 共 44 页

| 项目编码 | 040103002005 | 项目名称 | 余方弃置 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 817.99 | | | |
|-------------------|------------------------------------|------------|--------|--------|------|----------|---------|--------|-------|-------------|-------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| D1-1-55 换 | 人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):15 | 100m3 | 0.0006 | 998.42 | | 3444.54 | 445.27 | 0.6 | | 2.07 | 0.27 |
| D1-1-57 换 | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):15 | 1000m 3 | 0.0009 | 346.14 | | 28561.94 | 1948.68 | 0.33 | | 26.85 | 1.83 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 0.93 | | 28.92 | 2.1 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 31.93 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 22 页 共 44 页

| 项目编码 | 040103001003 | 项目名称 | 回填方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 701.12 | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|-------|---------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| D1-1-191 | 填砂（碎）石 | 10m3 | 0.1 | 75.85 | 2112.33 | 69.42 | 20.97 | 7.59 | 211.23 | 6.94 | 2.1 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 7.59 | 211.23 | 6.94 | 2.1 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 227.86 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 中砂 | | | | m3 | 1.167 | 155.34 | 181.28 | | | | |
| | 碎石 20~40 | | | | m3 | 0.295 | 99.5 | 29.35 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.6 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 211.23 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 23 页 共 44 页

| 项目编码 | 040303001001 | 项目名称 | 混凝土垫层 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 27.91 | |
|-------------------|---------------------------------------|--------|-------|--------|---------|--------|------------|--------|---------|---------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| D3-3-36 换 | 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 | 10m3 | 0.1 | 907.38 | 2910.88 | 304.25 | 265.28 | 90.74 | 291.09 | 30.43 | 26.53 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 90.74 | 291.09 | 30.43 | 26.53 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 438.77 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 | | | | m3 | 1.01 | 286.63 | 289.5 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 1.59 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 291.09 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 24 页 共 44 页

| 项目编码 | 040303002001 | 项目名称 | 混凝土基础 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 29.6 | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| D3-3-38 换 | 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | 10m3 | 0.1 | 674.14 | 3643.83 | 285.01 | 203.35 | 67.41 | 364.38 | 28.5 | 20.34 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 67.41 | 364.38 | 28.5 | 20.34 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 480.62 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | | | | m3 | 1.01 | 358.22 | 361.8 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 2.59 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 364.39 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 25 页 共 44 页

| 项目编码 | | 010502001001 | 项目名称 | | 矩形柱 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 33.96 |
|---------------|----------------------------------------|--------------|------|--------|---------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借A4-5换 | 矩形、多边形、异形、圆形柱合并制作子目 普通商品混凝土碎石粒径20石 C30 | 10m3 | 0.1 | 1136.8 | 3637.96 | 12.97 | 353.12 | 113.68 | 363.8 | 1.3 | 35.31 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 113.68 | 363.8 | 1.3 | 35.31 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 514.09 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30 | | | | m3 | 1.01 | 358.22 | 361.8 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 2 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 363.8 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 26 页 共 44 页

| 项目编码 | 040303016001 | 项目名称 | 混凝土压顶 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 9.48 | | | | | |
|---------------|----------------------------------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| D1-2-27 换 | 现浇混凝土 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | 10m3 | 0.1 | 1793.11 | 3578.4 | 12.76 | 394.65 | 179.31 | 357.84 | 1.28 | 39.47 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 179.31 | 357.84 | 1.28 | 39.47 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 577.9 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | | | | m3 | 1.02 | 339.58 | 346.37 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 11.47 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 357.84 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 27 页 共 44 页

| 项目编码 | 040305004001 | 项目名称 | 砖砌体 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 11.12 | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------|-----|-------|---------|--------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| D3-1-17 | 砖砌体 基础、护底 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥砂浆 | 10m3 | 0.1 | 823.3 | 2796.48 | | 211.3 | 82.33 | 279.65 | | 21.13 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 82.33 | 279.65 | | 21.13 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 82.91 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 383.11 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 灰砂砖 240×115×53 | | | 千块 | 0.523 | 368.93 | 192.95 | | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥砂浆 | | | m3 | 0.263 | 315.24 | 82.91 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 3.79 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 279.65 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 28 页 共 44 页

| 项目编码 | 040305004002 | 项目名称 | 砖砌体 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 14.83 | | | | | |
|---------------|----------------------------------|--------|-----|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| D3-1-19 | 砖砌体 挡墙 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) M5.0 水泥砂浆 | 10m3 | 0.1 | 1139.84 | 2731.27 | 212.48 | 315.58 | 113.98 | 273.13 | 21.25 | 31.56 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 113.98 | 273.13 | 21.25 | 31.56 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 77.9 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 439.91 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 灰砂砖 240×115×53 | | | | 千块 | 0.523 | 368.93 | 192.95 | | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) M5.0 水泥砂浆 | | | | m3 | 0.263 | 296.21 | 77.9 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 2.27 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 273.12 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 29 页 共 44 页

| 项目编码 | 040901001001 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 2.11 | | | | |
|---------------|------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借A4-181 换 | 现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 换为【螺纹钢 φ10以内】 | t | 1 | 1123.67 | 3543.94 | 77.67 | 360.72 | 1123.67 | 3543.94 | 77.67 | 360.72 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 1123.67 | 3543.94 | 77.67 | 360.72 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5106 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 螺纹钢 φ10以内，三级钢 | | | | t | 1.02 | 3428.01 | 3496.57 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 47.37 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 3543.94 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 30 页 共 44 页

| 项目编码 | 040901001002 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | 计量单位 | t | 工程量 | 0.56 | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| D3-2-4 换 | 钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ10mm以内 换为【螺纹钢 Φ10以内】 | t | 1 | 1175.71 | 3543.98 | 63.42 | 308.59 | 1175.71 | 3543.98 | 63.42 | 308.59 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 1175.71 | 3543.98 | 63.42 | 308.59 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 5091.71 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 螺纹钢 Φ10以内, 三级钢 | | | | t | 1.02 | 3428.01 | 3496.57 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 47.41 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 3543.98 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 31 页 共 44 页

| 项目编码 | 040901001003 | 项目名称 | 现浇构件钢筋 | | | | 计量单位 | t | 工程量 | 6.23 | |
|---------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| D3-2-6 | 钢筋制作、安装 现浇混凝土 Φ 10mm以外螺纹钢 | t | 1 | 433.06 | 3612.6 | 57.63 | 118.84 | 433.06 | 3612.6 | 57.63 | 118.84 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 433.06 | 3612.6 | 57.63 | 118.84 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 4222.13 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 螺纹钢 Φ 10~25, 三级钢 | | | | | t | 1.04 | 3419.43 | 3556.21 | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 56.39 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 3612.6 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 32 页 共 44 页

| 项目编码 | | 040308003001 | | 项目名称 | | 镶贴面层 | | 计量单位 | | m2 | | 工程量 | | 577.57 | |
|-------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|-----|--|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| 借A10-1 换 | 底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 1274.98 | 890.37 | | 330.07 | 12.75 | 8.9 | | | | | 3.3 | |
| 借A10-165 | 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 | 100m2 | 0.01 | 4490.26 | 5087.63 | | 1162.48 | 44.9 | 50.88 | | | | | 11.62 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | 57.65 | 59.78 | | | 14.92 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | 8.47 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 132.36 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | | | |
| | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | | | t | 0.0131 | 351.81 | 4.59 | | | | | | | | |
| | 外墙砖 颜色综合考虑 | | | m2 | 1.03 | 45 | 46.35 | | | | | | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 | | | m3 | 0.0227 | 373.2 | 8.47 | | | | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.4 | - | | | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 59.82 | - | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 33 页 共 44 页

| 项目编码 | | 040308003002 | 项目名称 | | 镶贴面层 | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 115.81 |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|---------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借A10-1 换 | 底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 1274.98 | 890.37 | | 330.07 | 12.75 | 8.9 | | 3.3 |
| 借A10-129 | 镶贴花岗岩(水泥砂浆) 独立梁柱面、零星项目 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 | 100m2 | 0.01 | 3896.48 | 13337.19 | | 1008.76 | 38.96 | 133.37 | | 10.09 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 51.71 | 142.27 | | 13.39 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 11.27 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 207.38 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | | | | t | 0.0006 | 351.81 | 0.21 | | | |
| | 灰色花岗岩 20厚 | | | | m2 | 1.06 | 114 | 120.84 | | | |
| | 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 | | | | m3 | 0.0302 | 373.2 | 11.27 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 9.97 | - | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 34 页 共 44 页

| | | | | | | |
|--|-------|--|--|---|--------|---|
| | 材料费小计 | | | - | 142.29 | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 35 页 共 44 页

| 项目编码 | 040309001001 | 项目名称 | 金属栏杆 | | | 计量单位 | m | 工程量 | 248.2 | | |
|---------------|--------------|--------|------|-----|-----|------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| B001 | 铸铁栏杆 | m | 1 | | 220 | | | | 220 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | 220 | | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 220 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 铸铁栏杆 | | | | m | 1 | 220 | 220 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 220 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 36 页 共 44 页

| 项目编码 | 011601001001 | 项目名称 | 旧楼拆除 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1200 | | | | | |
|---------------|------------------|--------|------|------|-----|--------|--------|-------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 借R1-1-96 | 机械整体拆除 民用建筑 三层以内 | 10m2 | 0.1 | 29.4 | 7.5 | 224.94 | 9.46 | 2.94 | 0.75 | 22.49 | 0.95 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 2.94 | 0.75 | 22.49 | 0.95 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 27.13 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.75 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 0.75 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 37 页 共 44 页

| 项目编码 | 041001007001 | 项目名称 | 拆除砖石结构 | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 123.2 | | | |
|------------|----------------|--------|--------|---------|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|-------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 借A20-35 | 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 | 100m3 | 0.01 | 7029.54 | | | 1705.4 | 70.3 | | | | 17.05 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 70.3 | | | 17.05 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 87.35 | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 38 页 共 44 页

| 项目编码 | 040103002002 | 项目名称 | 余方弃置 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 813.92 | | | |
|---------------|-------------------------------------|--------------------|--------|---------|------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| D1-1-114 换 | 挖掘机挖石方、自卸汽车运卸松散石方 运距1km 实际运距(km):15 | 1000m ³ | 0.0009 | 961.38 | | 58143.2 | 4003.73 | 0.9 | | 54.65 | 3.76 |
| D1-1-118 换 | 人工装自卸汽车运卸石方 运距1km 实际运距(km):15 | 100m ³ | 0.0006 | 1333.58 | | 5124.21 | 629.05 | 0.8 | | 3.07 | 0.38 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 1.7 | | 57.72 | 4.14 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | 63.57 | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 39 页 共 44 页

| 项目编码 | 041101001001 | 项目名称 | 墙面脚手架 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 1288 | |
|-------------------|-------------------------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| D1-6-7 | 单排脚手架(钢管) 高度(m以内) 10 | 100m2 | 0.01 | 428.26 | 131.03 | 24.21 | 95.55 | 4.28 | 1.31 | 0.24 | 0.96 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 4.28 | 1.31 | 0.24 | 0.96 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 6.78 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | 1.33 | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | 1.33 | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 40 页 共 44 页

| 项目编码 | 041106001001 | 项目名称 | 大型机械设备进出场及安拆 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | |
|---------------|--------------------|--------|--------------|------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 9946501 | 压路机每次场外运费 | 台次 | 1 | 490 | 724.19 | 3081.18 | 88.2 | 490 | 724.19 | 3081.18 | 88.2 |
| 借 9946461 | 履带式挖掘机每次场外运费 1m3 内 | 台次 | | 1176 | 736.61 | 3196.01 | 211.68 | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 490 | 724.19 | 3081.18 | 88.2 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 4383.57 | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 724.19 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 724.19 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 41 页 共 44 页

| 项目编码 | 041102002001 | 项目名称 | 基础垫层模板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 75.44 | | | | | |
|---------------|--------------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|-------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 借A21-12 | 基础垫层模板 | 100m2 | 0.01 | 1056.44 | 1149.53 | 52.01 | 323.79 | 10.56 | 11.5 | 0.52 | 3.24 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 10.56 | 11.5 | 0.52 | 3.24 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 25.82 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 11.47 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 11.47 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 42 页 共 44 页

| 项目编码 | 041102002002 | 项目名称 | 基础模板 | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 330.64 | | | |
|---------------|--------------------|--------|------|--------|--------|-------|---------|--------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| D3-8-2 | 现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 | 10m2 | 0.1 | 178.16 | 140.82 | 59.31 | 52.9 | 17.82 | 14.08 | 5.93 | 5.29 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 17.82 | 14.08 | 5.93 | 5.29 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 43.12 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 板方材 | | | | m3 | 0.003 | 1127.29 | 3.38 | | | |
| | 零星卡具 | | | | kg | 1.205 | 5.85 | 7.05 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 3.65 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 14.08 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 43 页 共 44 页

| 项目编码 | 041102012001 | 项目名称 | 柱模板 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 342.65 | | | | | |
|---------------|-----------------------|--------|-----|--------|--------|-------|---------|-------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| D3-8-33 | 现浇混凝土模板制作、安装 立柱、端柱、灯柱 | 10m2 | 0.1 | 526.55 | 199.48 | 28.33 | 138.76 | 52.66 | 19.95 | 2.83 | 13.88 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 52.66 | 19.95 | 2.83 | 13.88 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 89.32 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 板方材 | | | | m3 | 0.015 | 1127.29 | 16.91 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 3.03 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 19.94 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 44 页 共 44 页

| 项目编码 | 041102018001 | 项目名称 | 压顶模板 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 206 | |
|---------------|--------------|--------|------|---------|--------|-------|---------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| D1-2-28 | 现浇混凝土模板 | 100m2 | 0.01 | 2155.61 | 1729.9 | | 473.31 | 21.56 | 17.3 | | 4.73 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 21.56 | 17.3 | | 4.73 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 43.59 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | 板方材 | | | | m3 | 0.015 | 1127.29 | 16.91 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.41 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 17.32 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|---------------|---------------------|--------|--------|----------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 041109001001 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 3.538 | 32658.08 | | | 以分部分项工程费为计算基础，费率3.538% |
| 2 | 041109002001 | 夜间施工增加费 | | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 3 | 041109005001 | 交通干扰工程施工增加费 | | 10 | | | | 以市政道路上施工项目人工费为计算基础，费率10% |
| 4 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项合计 | 0 | | | | 赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项工程费 $\times 0.1$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta =$ 合同工期/定额工期) |
| 5 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | | | | 以分部分项工程费为计算基础； 市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40% |
| 6 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 | | 0 | | | | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 32658.08 | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 20000.00 | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 20000.00 | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | 1846.13 | | |
| 6 | 预算包干费 | 18461.32 | | |
| 7 | 工程优质费 | 13845.99 | | |
| 8 | 其他项目费 | | | |
| 9 | 现场签证费用 | | | |
| 10 | 索赔费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | 54153.44 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 0 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|--------|----------------|-------------|-------------|------------|----|
| 1 | 原有大门拆装 | 围墙施工原有大门 拆装 | 20000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 20000.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外道路、停车场、围墙及拆除工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|-------------|---------------------|------------|----------|-----------|
| 1 | 规费 | 规费合计 | 1941.81 | | 1941.81 |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 1078784 | 0 | |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 1078784 | 0 | |
| 1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 1078784 | 0.1 | 1078.78 |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 1078784 | 0.08 | 863.03 |
| 2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 1080725.81 | 11 | 118879.84 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | 120821.65 |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 室外电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额: (元) | 其中: 暂估价(元) |
|------------------|----------------|-----------|------------|
| 1 | 分部分项合计 | 53297.2 | |
| 1.1 | 室外安装工程 | 53297.2 | |
| 2 | 措施合计 | 3628.39 | |
| 2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 3628.39 | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | 1971.99 | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 材料检验试验费 | 106.59 | |
| 3.6 | 预算包干费 | 1065.94 | |
| 3.7 | 工程优质费 | 799.46 | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 规费 | 58.9 | — |
| 5 | 税金 | 6485.21 | — |
| 6 | 总造价 | 65441.69 | |
| 7 | 人工费 | 11571.46 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 | | 65,441.69 | 0.00 |

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| | | 室外安装工程 | | | | | | | |
| | | 室外电气工程 | | | | | | | |
| 1 | 030411001012 | 镀锌电线管SC25 | 1. 名称:电气线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25, 厚度大于等于1.6mm 4. 配置形式:沿墙、天花暗敷; 零星开槽及修复 5. 支架制作安装:圆钢吊杠、角钢(综合)、油漆 6. 接线盒安装、接地连接 7. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 145.5 | 22.14 | 3221.37 | | |
| 2 | 040205001043 | 砖砌手井 | 1. 材料品种:砖砌手井 2. 规格尺寸:800*800*800mm沙井, 含铸铁井盖, 及PVC穿管 3. 盖板材质、规格:按图纸要求 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:混凝土垫层 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | 座 | 5 | 718.12 | 3590.6 | | |
| 3 | 030411001022 | 配管 PC150 | 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:PC150 4. 配置形式:沿墙、柱及地面暗敷 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 89.22 | 36.49 | 3255.64 | | |
| 4 | 030411001023 | 配管 DN40PVC管 | 1. 名称:配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN40 4. 配置形式:沿墙、柱及地面暗敷 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 22 | 13.72 | 301.84 | | |
| 5 | 030411001024 | 镀锌钢管SC80 | 1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:沿墙、柱及地面暗敷 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 22 | 61.11 | 1344.42 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 11713.87 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| 6 | 030411001025 | 镀锌钢管SC50 | 1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC80 4. 配置形式:沿墙、柱及地面暗敷 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 161 | 31.46 | 5065.06 | | |
| 7 | 040101002021 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2米内 3. 其他工作内容详见图纸及规范 | m3 | 164.752 | 33.9 | 5585.09 | | |
| 8 | 040103001021 | 回填砂 | 1. 回填砂 2. 其他工作内容详见图纸及规范 | m3 | 131.8016 | 216.58 | 28545.59 | | |
| 9 | 040103002021 | 余方弃置 按15km计算 | 1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:15km 3. 其他工作内容详见图纸及规范 | m3 | 32.9504 | 72.46 | 2387.59 | | |
| | | 室外电气工程合计 | | | | | 53297.2 | | |
| | | 室外安装工程合计 | | | | | 53297.2 | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 53297.2 | | |
| | | 措施项目 | | | | | | | |
| 10 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 172.97 | 172.97 | | |
| 11 | 031301001001 | 吊装加固 | | 项 | 1 | | | | |
| 12 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 项 | 1 | | | | |
| 13 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 | | 项 | 1 | | | | |
| 14 | 031301004001 | 顶升、提升装置 | | 项 | 1 | | | | |
| 15 | 031301005001 | 大型设备专用机具 | | 项 | 1 | | | | |
| 16 | 031301006001 | 焊接工艺评定 | | 项 | 1 | | | | |
| 17 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | 项 | 1 | | | | |
| 18 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 | | 项 | 1 | | | | |
| 19 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 1 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 41756.3 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|---------------------------|--------|------|-----|-------|----------|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 |
| 20 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 21 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 22 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 | | 项 | 1 | | | |
| 23 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | | 项 | 1 | | | |
| 24 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 1 | | | |
| 25 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | 1 | | | |
| 26 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | 项 | 1 | | | |
| 27 | 031301018001 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 172.97 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | 53470.17 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 1 页 共 28 页

| 项目编码 | 030411001012 | 项目名称 | 镀锌电线管SC25 | 计量单位 | m | 工程量 | 145.5 | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------|-----------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C2-11-3 | 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(25mm以内) | 100m | 0.01 | 887.88 | 946.71 | 4.29 | 270.12 | 8.88 | 9.47 | 0.04 | 2.7 |
| C2-11-375 | 普通接线盒 明装 | 10个 | 0.0096 | 59 | 32.31 | | 17.95 | 0.57 | 0.31 | | 0.17 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 9.45 | 9.78 | 0.04 | 2.87 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 7.48 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 22.14 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 0.0451 | 1 | 0.05 | | | | |
| | 双色多股铜芯绝缘软导线 BVR-4mm2 | | | m | 0.2606 | 1.96 | 0.51 | | | | |
| | 塑料胀管 D6~8 | | | 个 | 2.0382 | 0.24 | 0.49 | | | | |
| | 镀锌电线管卡子 25 | | | 个 | 0.8549 | 0.36 | 0.31 | | | | |
| | 接线盒 | | | 个 | 0.0984 | 2.49 | 0.25 | | | | |
| | 镀锌电线管SC25 | | | m | 1.03 | 7.02 | 7.23 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.96 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 9.8 | - | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 2 页 共 28 页

| 项目编码 | | 040205001043 | 项目名称 | | 砖砌手井 | | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 5 |
|--------------|-----------------------------|--------------|--------|---------|---------|-------|------------|--------|--------|-------------|-------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借D5-3-4 | 非定型井垫层 混凝土 | 10m3 | 0.0081 | 1521.74 | 36.67 | 148.4 | 397.14 | 12.33 | 0.3 | 1.2 | 3.22 |
| 借 8021904 | 普通商品混凝土 碎石粒径20 石 C25 | m3 | 0.0826 | | 331 | | | | 27.34 | | |
| 借D5-3-6 | 砖砌 矩形 | 10m3 | 0.0512 | 1737.44 | 2451.7 | 63.7 | 434.46 | 88.96 | 125.53 | 3.26 | 22.24 |
| 借D3-3-11 | 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | m3 | 0.117 | 32.63 | 282.9 | 15.96 | 12.18 | 3.82 | 33.1 | 1.87 | 1.43 |
| 借D5-3-16 | 砖墙 抹灰 井内侧 | 100m2 | 0.0384 | 1605.93 | 9.44 | 60.26 | 401.83 | 61.67 | 0.36 | 2.31 | 15.43 |
| 借D3-3-31 | 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1:2 | m3 | 0.0835 | 35.97 | 448.32 | 15.96 | 13.03 | 3 | 37.43 | 1.33 | 1.09 |
| 借D5-3-28 | 井盖、井算安装 检查井 混凝土 井盖、座 | 10套 | 0.1 | 435.22 | 2167.89 | | 105.84 | 43.52 | 216.79 | | 10.58 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 213.3 | 440.85 | 9.97 | 53.99 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 216.67 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 718.12 | | | |
| 材料 费 明 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 3 页 共 28 页

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|----|--------|--------|--------|--------|---|--|
| 细 | 其他材料费 | 元 | 3.4077 | 1 | 3.41 | | | |
| | 灰砂砖 240×115×53 | 千块 | 0.279 | 368.93 | 102.93 | | | |
| | 铸铁爬梯 | kg | 4.3438 | 4.29 | 18.63 | | | |
| | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.0773 | 351.81 | 27.19 | | | |
| | 水 | m3 | 0.1848 | 3.79 | 0.7 | | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | m3 | 0.0826 | 331 | 27.34 | | | |
| | 中砂 | m3 | 0.2303 | 155.34 | 35.77 | | | |
| | 井环盖、井座 | 套 | 1.01 | 214.52 | 216.67 | | | |
| | 其他材料费 | | | | - | 8.21 | - | |
| | 材料费小计 | | | | - | 511.38 | - | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 4 页 共 28 页

| 项目编码 | 030411001022 | 项目名称 | 配管 PC150 | 计量单位 | m | 工程量 | 89.22 | | | | |
|-------------------|--------------------------|--------|----------|-------|--------|-------|------------|-------|---------|---------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C2-8-61 | 电缆保护管明敷 塑料管(公称直径150mm以下) | 10m | 0.1 | 98.78 | 236.01 | | 30.05 | 9.88 | 23.6 | | 3.01 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 9.88 | 23.6 | | 3.01 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 18.54 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 36.49 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 棉纱 | | | | kg | 0.065 | 9.46 | 0.61 | | | |
| | 其他材料费 | | | | 元 | 0.413 | 1 | 0.41 | | | |
| | 镀锌钢管卡子 DN150 | | | | 个 | 0.408 | 7.9 | 3.22 | | | |
| | 配管 PC150 | | | | m | 1.03 | 18 | 18.54 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.82 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 23.6 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 5 页 共 28 页

| 项目编码 | 030411001023 | 项目名称 | 配管 DN40PVC管 | 计量单位 | m | 工程量 | 22 | | | | |
|-------------------|-------------------------|--------|-------------|--------|--------|-------|------------|---------|---------|-----|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C2-11-164 | 半硬质塑料管埋地敷设 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.01 | 653.56 | 519.44 | | 198.83 | 6.54 | 5.19 | | 1.99 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 6.54 | 5.19 | | 1.99 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 5.17 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 13.72 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 0.0002 | 1 | | | | | |
| | 配管 DN40PVC管 | | | m | 1.06 | 4.88 | 5.17 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.02 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 5.19 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 6 页 共 28 页

| 项目编码 | 030411001024 | 项目名称 | 镀锌钢管SC80 | 计量单位 | m | 工程量 | 22 | | | | | |
|---------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C2-11-73 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(80mm以内) | 100m | 0.01 | 1994.2 | 3486.67 | 24.33 | 606.69 | 19.94 | 34.87 | 0.24 | 6.07 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 19.94 | 34.87 | 0.24 | 6.07 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 30.66 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 61.11 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 其他材料费 | | | | 元 | 0.0597 | 1 | 0.06 | | | | |
| | 双色多股铜芯绝缘软导线 BVR-4mm ² | | | | m | 0.514 | 1.96 | 1.01 | | | | |
| | 镀锌钢管SC80 水煤气管 DN80 英寸3" 壁厚2.5 | | | | m | 1.03 | 29.77 | 30.66 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 3.14 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 34.87 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 7 页 共 28 页

| 项目编码 | 030411001025 | 项目名称 | 镀锌钢管SC50 | 计量单位 | m | 工程量 | 161 | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------|----------|--------|---------|-------|--------|---------|---------|-------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| C2-11-71 | 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.01 | 922.87 | 1932.92 | 9.3 | 280.77 | 9.23 | 19.33 | 0.09 | 2.81 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 9.23 | 19.33 | 0.09 | 2.81 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 16.71 | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 31.46 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 0.0377 | 1 | 0.04 | | | | | |
| | 双色多股铜芯绝缘软导线 BVR-4mm ² | | | m | 0.3524 | 1.96 | 0.69 | | | | | |
| | 镀锌地线夹 50 | | | 套 | 0.6386 | 1.03 | 0.66 | | | | | |
| | 镀锌钢管接头 50×3.5 | | | 个 | 0.1648 | 5.41 | 0.89 | | | | | |
| | 镀锌钢管SC50 水煤气管 DN50 英寸2" 壁厚2 | | | m | 1.03 | 16.22 | 16.71 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.35 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 19.34 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 8 页 共 28 页

| 项目编码 | 040101002021 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 164.752 | | | | |
|------------|-----------------------|--------|-------|---------|-----|-------|---------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 0.01 | 2780.06 | | | 610.42 | 27.8 | | | 6.1 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 27.8 | | | | 6.1 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 33.9 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 9 页 共 28 页

| 项目编码 | 040103001021 | 项目名称 | 回填砂 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 131.8016 | | | | | |
|---------------|--------------|--------|-----|-------|---------|--------|----------|--------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 借D1-1-189 | 填中砂 | 10m3 | 0.1 | 74.97 | 2009.91 | 57.95 | 22.92 | 7.5 | 200.99 | 5.8 | 2.29 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 7.5 | 200.99 | 5.8 | 2.29 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 216.58 | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.159 | 3.79 | 0.6 | | | | |
| | 中砂 | | | | m3 | 1.29 | 155.34 | 200.39 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 200.99 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 10 页 共 28 页

| 项目编码 | 040103002021 | 项目名称 | 余方弃置 按15km计算 | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 32.9504 | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------|--------------|---------|------|---------|------------|---------|---------|-------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借D1-1-118 换 | 人工装自卸汽车运卸石方 运距1km 实际运距(km):15 | 100m3 | 0.01 | 1333.58 | | 5124.21 | 787.77 | 13.34 | | 51.24 | 7.88 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 13.34 | | 51.24 | 7.88 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 72.46 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 11 页 共 28 页

| 项目编码 | | 031301017001 | | 项目名称 | | 脚手架搭拆 | | 计量单位 | | 项 | | 工程量 | | 1 | |
|-------------------|----------------------|--------------|----|--------|-----|-------|------------|--------|-------|---------|------------|-----|--|---|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | | | | |
| BM202 | 脚手架搭拆(电气设备安装工程) | 元 | 1 | 172.97 | | | | 172.97 | | | | | | | |
| BM215 | 脚手架搭拆(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| BM212 | 脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| BM216 | 脚手架搭拆(建筑智能化系统设备安装工程) | 元 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 172.97 | | | | | | | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 172.97 | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | | - | | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | - | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 12 页 共 28 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301001001 | 项目名称 | 吊装加固 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 13 页 共 28 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|--------------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301002001 | 项目名称 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 14 页 共 28 页

| 项目编码 | 031301003001 | 项目名称 | 平台铺设、拆除 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|---------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 15 页 共 28 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301004001 | 项目名称 | 顶升、提升装置 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 16 页 共 28 页

| 项目编码 | 031301005001 | 项目名称 | 大型设备专用机具 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|----------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 17 页 共 28 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|--------|-----|-----|-------|------------|-------------|-------------|-----|------------|
| 项目编码 | 031301006001 | 项目名称 | 焊接工艺评定 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 18 页 共 28 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------------|-----|-----|-------|------------|-------------|-------------|-----|------------|
| 项目编码 | 031301007001 | 项目名称 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 19 页 共 28 页

| 项目编码 | 031301008001 | 项目名称 | 防护棚制作安装拆除 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|-------------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 20 页 共 28 页

| 项目编码 | 031301009001 | 项目名称 | 特殊地区施工增加 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|-------------------|--------------|--------|----------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 21 页 共 28 页

| 项目编码 | | 031301010001 | | 项目名称 | | 安装与生产同时进行施工增加 | | 计量单位 | | 项 | | 工程量 | | 1 | |
|-------------------|--------------|--------------|----|------|-----|---------------|--------|-------|-------|-------------|-------------|-----|--|---|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | | | | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 22 页 共 28 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|----------------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301011001 | 项目名称 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 23 页 共 28 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301012001 | 项目名称 | 工程系统检测、检验 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 24 页 共 28 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------------------|-----|-----|-------|------------|-------------|-------------|-----|------------|
| 项目编码 | 031301013001 | 项目名称 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 25 页 共 28 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|-----------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301014001 | 项目名称 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 26 页 共 28 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------------|-----|------|-------|------------|-------------|-------------|-----|------------|
| 项目编码 | 031301015001 | 项目名称 | 管道安拆后的充气保护 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 27 页 共 28 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------------------------|-----|-----|-------|------------|-------------|-------------|-----|------------|
| 项目编码 | 031301016001 | 项目名称 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 28 页 共 28 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------|------|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301018001 | 项目名称 | 其他措施 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|---------------|-----------|-------------------------|---------|---------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+机上人工费 | 28.9613 | 3455.42 | | | 以人工费为计算基础，费率28.9613% |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | | | | | | |
| 7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费 | | | | | |
| 8 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | | | | 赶工措施费= $(1-\delta)*人工费*0.7$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： δ =合同工期/定额工期) |
| 9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | | | | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 3455.42 | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | 106.59 | | |
| 6 | 预算包干费 | 1065.94 | | |
| 7 | 工程优质费 | 799.46 | | |
| 8 | 其他费用 | | | |
| 9 | 现场签证费用 | | | |
| 10 | 索赔费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | 1971.99 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 (元) | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注 |
|-----|------|------|-------------|-------------|------------|----|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | 0.00 | | | — |

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外电气工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|-------------|---------------------|----------|----------|---------|
| 1 | 规费 | 规费合计 | 58.9 | | 58.9 |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 58897.58 | 0 | |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 58897.58 | 0 | |
| 1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 58897.58 | 0.1 | 58.9 |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 58897.58 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 58956.48 | 11 | 6485.21 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | 6544.11 |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外电气工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----|---------------|----------------|---------|----------|----------|------|--------------|----|
| 1 | 接线盒 | 个 | 14.3116 | | 2.49 | 2.49 | | |
| 2 | 镀锌电线管MT25*1.6 | m | 149.865 | | 7.02 | 7.02 | | |
| 3 | 水 | m ³ | | | 4.03 | 4.03 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额：(元) | 其中：暂估价(元) |
|------------------|----------------|-----------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | 37182.82 | |
| 1.1 | 室外安装工程 | 37182.82 | |
| 2 | 措施合计 | 3246.65 | |
| 2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 3246.65 | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | 1375.77 | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 材料检验试验费 | 74.37 | |
| 3.6 | 预算包干费 | 743.66 | |
| 3.7 | 工程优质费 | 557.74 | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 规费 | 41.81 | — |
| 5 | 税金 | 4603.18 | — |
| 6 | 总造价 | 46450.23 | |
| 7 | 人工费 | 10651.07 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 | | 46,450.23 | 0.00 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------|----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| | | 室外安装工程 | | | | | | | |
| | | 室外给水工程 | | | | | | | |
| 1 | 031001006016 | HDPE塑料给水管DN100 | 1. 安装部位：室外安装 2. 材质、规格：HDPE塑料给水管DN100（管道及管件安装） 3. 连接形式：热熔接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 5. 支架制作、安装：配套管夹/调支架 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 178.6 | 67.52 | 12059.07 | | |
| 2 | 031001006017 | HDPE塑料给水管DN80 | 1. 安装部位：室外安装 2. 材质、规格：HDPE塑料给水管DN80（管道及管件安装） 3. 连接形式：热熔接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 5. 支架制作、安装：配套管夹/调支架 6. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 30 | 54.57 | 1637.1 | | |
| 3 | 031003013001 | 水表组DN100 | 1. 名称：水表组 2. 型号、规格：DN100, 含闸阀、水表、止回阀及过滤器 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 组 | 2 | 3643.49 | 7286.98 | | |
| 4 | 030807003017 | 闸阀DN100 | 1. 名称：闸阀 2. 型号、规格：DN100, 公称压力1.6MPa 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 4 | 1038.09 | 4152.36 | | |
| 5 | 031003001001 | 截止阀DN25 | 1. 名称：截止阀 2. 型号、规格：DN25 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 1 | 86.07 | 86.07 | | |
| 6 | 031003001002 | 洒水龙头DN25 | 1. 名称：洒水龙头 2. 型号、规格：DN25 3. 连接方式：螺纹连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 1 | 86.07 | 86.07 | | |
| 7 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2米内 3. 其他工作内容详见图纸及规范 | m ³ | 166.88 | 33.9 | 5657.23 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 30964.88 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| 8 | 040103001001 | 回填土 | 1. 回填土 2. 其他工作内容详见图纸及规范 | m ³ | 133.504 | 28.46 | 3799.52 | | |
| 9 | 040103002001 | 余方弃置 按15km计算 | 1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：15km 3. 其他工作内容详见图纸及规范 | m ³ | 33.376 | 72.46 | 2418.42 | | |
| | | 室外给水工程合计 | | | | | 37182.82 | | |
| | | 室外安装工程合计 | | | | | 37182.82 | | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 37182.82 | | |
| | | 措施项目 | | | | | | | |
| 10 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 97 | 97 | | |
| 11 | 031301001001 | 吊装加固 | | 项 | 1 | | | | |
| 12 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 项 | 1 | | | | |
| 13 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 | | 项 | 1 | | | | |
| 14 | 031301004001 | 顶升、提升装置 | | 项 | 1 | | | | |
| 15 | 031301005001 | 大型设备专用机具 | | 项 | 1 | | | | |
| 16 | 031301006001 | 焊接工艺评定 | | 项 | 1 | | | | |
| 17 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | 项 | 1 | | | | |
| 18 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 | | 项 | 1 | | | | |
| 19 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 1 | | | | |
| 20 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | 1 | | | | |
| 21 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 1 | | | | |
| 22 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 | | 项 | 1 | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 6314.94 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------------------------|--------|------|-----|-------|------|----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 23 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | | 项 | 1 | | | | |
| 24 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 1 | | | | |
| 25 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | 1 | | | | |
| 26 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | 项 | 1 | | | | |
| 27 | 031301018001 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 97 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | 37279.82 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 1 页 共 27 页

| 项目编码 | 031001006016 | 项目名称 | HDPE塑料给水管DN100 | 计量单位 | m | 工程量 | 178.6 | | | | |
|---------------|----------------------------|--------|----------------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-80 | 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(100mm以内) | 10m | 0.1 | 66.64 | 533.8 | 45.29 | 20.06 | 6.66 | 53.38 | 4.53 | 2.01 |
| C8-1-412 | 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.01 | 48.8 | 30.51 | | 14.63 | 0.49 | 0.31 | | 0.15 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 7.15 | 53.69 | 4.53 | 2.16 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 42.02 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 67.52 |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 1.02 | 1 | 1.02 | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.111 | 3.79 | 0.42 | | | | |
| | 室外塑料给水管接头零件(热熔接) DN100 | | | 个 | 0.22 | 46.46 | 10.22 | | | | |
| | HDPE塑料给水管DN100 | | | m | 1.015 | 41.4 | 42.02 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 53.68 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 2 页 共 27 页

| 项目编码 | 031001006017 | 项目名称 | HDPE塑料给水管DN80 | 计量单位 | m | 工程量 | 30 | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|---------------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-412 | 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.01 | 48.8 | 30.51 | | 14.63 | 0.49 | 0.31 | | 0.15 |
| C8-1-79 | 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(80mm以内) | 10m | 0.1 | 49.98 | 433.96 | 37.24 | 15.07 | 5 | 43.4 | 3.72 | 1.51 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 5.49 | 43.71 | 3.72 | 1.66 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 36.74 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 54.57 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 0.768 | 1 | 0.77 | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.105 | 3.79 | 0.4 | | | | |
| | 室外塑料给水管接头零件(热熔接) DN80 | | | 个 | 0.22 | 26.32 | 5.79 | | | | |
| | HDPE塑料给水管DN65 | | | m | 1.015 | 36.2 | 36.74 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 43.7 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 3 页 共 27 页

| 项目编码 | 031003013001 | 项目名称 | 水表组DN100 | | | | 计量单位 | 组 | 工程量 | 2 | |
|---------------|----------------------|--------|----------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-3-41 | 焊接法兰水表 公称直径(100mm以内) | 组 | 1 | 240.49 | 3278.53 | 52.37 | 72.1 | 240.49 | 3278.53 | 52.37 | 72.1 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 240.49 | 3278.53 | 52.37 | 72.1 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 3216.64 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 3643.49 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 低碳钢焊条 (综合) | | | | kg | 1.77 | 6.95 | 12.3 | | | |
| | 六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65~80 | | | | 十套 | 4.872 | 6.43 | 31.33 | | | |
| | 石棉橡胶板 0.8~6 | | | | kg | 1.05 | 9.96 | 10.46 | | | |
| | 法兰水表DN100 | | | | 个 | 1 | 1360 | 1360 | | | |
| | 法兰闸阀DN100 | | | | 个 | 1 | 850 | 850 | | | |
| | 钢板平焊法兰DN100 | | | | 片 | 6 | 9.44 | 56.64 | | | |
| | 法兰止回阀DN100 | | | | 个 | 1 | 950 | 950 | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 7.8 | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 3278.53 | - | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 4 页 共 27 页

| 项目编码 | 030807003017 | 项目名称 | 闸阀DN100 | | | | 计量单位 | 个 | 工程量 | 4 | |
|-------------------|---------------------------|--------|---------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|-------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C6-3-21 | 法兰阀门 公称直径(100mm以内) | 个 | 1 | 68.6 | 856.71 | 7.06 | 21.79 | 68.6 | 856.71 | 7.06 | 21.79 |
| C6-4-18 | 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(100mm以内) | 副 | 1 | 34.89 | 29.32 | 9.01 | 10.71 | 34.89 | 29.32 | 9.01 | 10.71 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 103.49 | 886.03 | 16.07 | 32.5 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 872 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 1038.09 |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 6.4 | 1 | 6.4 | | | | |
| | 石棉橡胶板 低中压0.8~6 | | | kg | 0.34 | 7.41 | 2.52 | | | | |
| | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | | | kg | 0.528 | 6.95 | 3.67 | | | | |
| | 闸阀DN100 | | | 个 | 1 | 850 | 850 | | | | |
| | 碳钢平焊法兰DN100 | | | 片 | 2 | 11 | 22 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 1.43 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 886.02 | - | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 5 页 共 27 页

| 项目编码 | 031003001001 | 项目名称 | 截止阀DN25 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | |
|-------------------|--------------------|--------|---------|------|-------|-------|------------|---------|---------|-----|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C8-2-3 | 螺纹阀安装 公称直径(25mm以内) | 个 | 1 | 8.53 | 74.98 | | 2.56 | 8.53 | 74.98 | | 2.56 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 8.53 | 74.98 | | 2.56 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 65.65 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 86.07 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 黑玛钢活接头 DN25 | | | 个 | 1.01 | 8.75 | 8.84 | | | | |
| | 截止阀DN25 | | | 个 | 1.01 | 65 | 65.65 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.48 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 74.97 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 6 页 共 27 页

| 项目编码 | 031003001002 | 项目名称 | 洒水龙头DN25 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 1 | | | | |
|-------------------|--------------------|--------|----------|------|-------|-------|------------|---------|---------|-----|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C8-2-3 | 螺纹阀安装 公称直径(25mm以内) | 个 | 1 | 8.53 | 74.98 | | 2.56 | 8.53 | 74.98 | | 2.56 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 8.53 | 74.98 | | 2.56 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 65.65 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 86.07 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 黑玛钢活接头 DN25 | | | 个 | 1.01 | 8.75 | 8.84 | | | | |
| | 洒水龙头DN25 | | | 个 | 1.01 | 65 | 65.65 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.48 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 74.97 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 7 页 共 27 页

| 项目编码 | 040101002001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 166.88 | | | | | |
|------------|----------------------|--------|-------|---------|-----|-------|--------|---------|---------|------|--------|-----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 借D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土深度在2m内 | 100m3 | 0.01 | 2780.06 | | | 610.42 | 27.8 | | | | 6.1 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 27.8 | | | | 6.1 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 33.9 | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 8 页 共 27 页

| 项目编码 | 040103001001 | 项目名称 | 回填土 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 133.504 | | | | |
|------------|--------------|--------|------|---------|-----|-------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借D1-1-123 | 回填土 人工夯实 | 100m3 | 0.01 | 2333.77 | | | 512.43 | 23.34 | | | 5.12 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 23.34 | | | | 5.12 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 28.46 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 9 页 共 27 页

| 项目编码 | 040103002001 | 项目名称 | 余方弃置 按15km计算 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 33.376 | |
|-------------|-------------------------------|--------|--------------|---------|-----|---------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借D1-1-118 换 | 人工装自卸汽车运卸石方 运距1km 实际运距(km):15 | 100m3 | 0.01 | 1333.58 | | 5124.21 | 787.77 | 13.34 | | 51.24 | 7.88 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 13.34 | | 51.24 | 7.88 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 72.46 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 10 页 共 27 页

| 项目编码 | 031301017001 | 项目名称 | 脚手架搭拆 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|---------------|----------------------|--------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BM202 | 脚手架搭拆(电气设备安装工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| BM215 | 脚手架搭拆(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| BM212 | 脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | 97 | | | | 97 | | | |
| BM216 | 脚手架搭拆(建筑智能化系统设备安装工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 97 | | | | | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 97 | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 11 页 共 27 页

| 项目编码 | 031301001001 | 项目名称 | 吊装加固 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 12 页 共 27 页

| 项目编码 | 031301002001 | 项目名称 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|--------------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 13 页 共 27 页

| 项目编码 | 031301003001 | 项目名称 | 平台铺设、拆除 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
|------------|--------------|--------|---------|-----|------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 14 页 共 27 页

| 项目编码 | 031301004001 | 项目名称 | 顶升、提升装置 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|---------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 15 页 共 27 页

| 项目编码 | 031301005001 | 项目名称 | 大型设备专用机具 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|----------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 16 页 共 27 页

| 项目编码 | 031301006001 | 项目名称 | 焊接工艺评定 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|--------|-----|-----|-----|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 17 页 共 27 页

| 项目编码 | 031301007001 | 项目名称 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|---------------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 18 页 共 27 页

| 项目编码 | 031301008001 | 项目名称 | 防护棚制作安装拆除 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 19 页 共 27 页

| 项目编码 | 031301009001 | 项目名称 | 特殊地区施工增加 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|----------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 20 页 共 27 页

| 项目编码 | 031301010001 | 项目名称 | 安装与生产同时进行施工增加 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|---------------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 21 页 共 27 页

| 项目编码 | 031301011001 | 项目名称 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|----------------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 22 页 共 27 页

| 项目编码 | 031301012001 | 项目名称 | 工程系统检测、检验 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 23 页 共 27 页

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|------------------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301013001 | 项目名称 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 24 页 共 27 页

| 项目编码 | 031301014001 | 项目名称 | 焦炉烘炉、热态工程 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 25 页 共 27 页

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|------------|-----|------|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301015001 | 项目名称 | 管道安拆后的充气保护 | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 26 页 共 27 页

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|---------------------------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301016001 | 项目名称 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 27 页 共 27 页

| 项目编码 | 031301018001 | 项目名称 | 其他措施 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | |
|------------|--------------|--------|------|------|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|-------------------|-----------|-------------------------|---------|---------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+机上人工费 | 28.9613 | 3149.65 | | | 以人工费为计算基础，费率28.9613% |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | | | | | | |
| 7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费 | | | | | |
| 8 | 粤 031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | | | | 赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{人工费} \times 0.7$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$) |
| 9 | 粤 031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | | | | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 3149.65 | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | 74.37 | | |
| 6 | 预算包干费 | 743.66 | | |
| 7 | 工程优质费 | 557.74 | | |
| 8 | 其他费用 | | | |
| 9 | 现场签证费用 | | | |
| 10 | 索赔费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | 1375.77 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

暂列金额明细表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
|-----|------|------|---------|----|
| 1 | 暂列金额 | 元 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | 0 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外给水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) |
|-----|-------------|---------------------|----------|----------|---------|
| 1 | 规费 | 规费合计 | 41.81 | | 41.81 |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 41805.24 | 0 | |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 41805.24 | 0 | |
| 1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 41805.24 | 0.1 | 41.81 |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 41805.24 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 41847.05 | 11 | 4603.18 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | 4644.99 |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额：(元) | 其中：暂估价(元) |
|------------------|----------------|-----------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | 16001.38 | |
| 1.1 | 室外安装工程 | 16001.38 | |
| 2 | 措施合计 | 1647.28 | |
| 2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 1647.28 | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | 592.05 | — |
| 3.1 | 暂列金额 | | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 材料检验试验费 | 32 | |
| 3.6 | 预算包干费 | 320.03 | |
| 3.7 | 工程优质费 | 240.02 | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 规费 | 18.24 | — |
| 5 | 税金 | 2008.48 | — |
| 6 | 总造价 | 20267.43 | |
| 7 | 人工费 | 5367.63 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 | | 20,267.43 | 0.00 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------|---------|----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| | | 室外安装工程 | | | | | | | |
| | | 室外消防工程 | | | | | | | |
| 1 | 030901002004 | 内外壁热镀锌钢管DN100 | 1. 安装部位：室外安装 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN100（管道及管件安装） 3. 连接形式：卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 5. 除锈、刷油、防腐设计要求：红丹防锈漆二遍、调和漆二遍 6. 支架制作、安装：角钢、型钢（综合）、油漆 7. 套管制作、安装：过墙、过板套管按设计及规范要求 8. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 50 | 138.78 | 6939 | | |
| 2 | 030901002005 | 内外壁热镀锌钢管DN32 | 1. 安装部位：室内安装 2. 材质、规格：内外壁热镀锌钢管DN32（管道及管件安装） 3. 连接形式：螺纹连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：水冲洗、水压试验 5. 除锈、刷油、防腐设计要求：红丹防锈漆二遍、调和漆二遍 6. 支架制作、安装：角钢、型钢（综合）、油漆 7. 套管制作、安装：过墙套管按设计及规范要求 8. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 28 | 58.49 | 1637.72 | | |
| 3 | 030807003017 | 闸阀DN100 | 1. 名称：闸阀 2. 型号、规格：DN100，公称压力1.6MPa 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 个 | 2 | 1038.09 | 2076.18 | | |
| 4 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1. 名称：室外消火栓 2. 型号、规格：DN65，公称压力1.6MPa 3. 连接方式：法兰连接 4. 其他工作内容详见图纸及规范 | 套 | 2 | 454.05 | 908.1 | | |
| 5 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2米内 3. 其他工作内容详见图纸及规范 | m ³ | 62.4 | 33.9 | 2115.36 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 13676.36 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----------|--------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
| 6 | 040103001001 | 回填土 | 1. 回填土 2. 其他工作内容详见图纸及规范 | m ³ | 49.92 | 28.46 | 1420.72 | |
| 7 | 040103002001 | 余方弃置 按15km计算 | 1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：15km 3. 其他工作内容详见图纸及规范 | m ³ | 12.48 | 72.46 | 904.3 | |
| | | 室外消防工程合计 | | | | | 16001.38 | |
| | | 室外安装工程合计 | | | | | 16001.38 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 16001.38 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 8 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | 66.66 | 66.66 | |
| 9 | 031301001001 | 吊装加固 | | 项 | 1 | | | |
| 10 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | 项 | 1 | | | |
| 11 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 | | 项 | 1 | | | |
| 12 | 031301004001 | 顶升、提升装置 | | 项 | 1 | | | |
| 13 | 031301005001 | 大型设备专用机具 | | 项 | 1 | | | |
| 14 | 031301006001 | 焊接工艺评定 | | 项 | 1 | | | |
| 15 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | 项 | 1 | | | |
| 16 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 | | 项 | 1 | | | |
| 17 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 18 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 19 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 20 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 | | 项 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 2391.68 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) | | | |
|------|--------------|---------------------------|--------|------|-----|--------|-------|----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 21 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | | 项 | 1 | | | | |
| 22 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 1 | | | | |
| 23 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | 1 | | | | |
| 24 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | 项 | 1 | | | | |
| 25 | 031301018001 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | 66.66 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | 16068.04 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 1 页 共 28 页

| 项目编码 | 030901002004 | 项目名称 | 内外壁热镀锌钢管DN100 | 计量单位 | m | 工程量 | 50 | | | | |
|------------|-------------------------------|-------|---------------|--------|--------|-------|--------|------|-------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C8-1-298 | 钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(100mm以内) | 10m | 0.1 | 64.39 | 817.58 | 41.26 | 20.36 | 6.44 | 81.76 | 4.13 | 2.04 |
| C8-1-312 | 卡箍安装 公称直径(100mm以内) | 10套 | 0.0273 | 73.21 | 282.16 | | 21.95 | 2 | 7.69 | | 0.6 |
| C7-2-79 | 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(100mm以内) | 100m | 0.01 | 64.78 | 219 | 22.36 | 21.01 | 0.65 | 2.19 | 0.22 | 0.21 |
| C7-2-74 | 管道支吊架制作 | 100Kg | 0.0163 | 500.78 | 443.09 | 89.98 | 150.16 | 8.16 | 7.22 | 1.47 | 2.45 |
| C7-2-75 | 管道支吊架安装 | 100Kg | 0.0163 | 214.62 | 42.73 | 8.46 | 64.35 | 3.5 | 0.7 | 0.14 | 1.05 |
| C11-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.0314 | 19.6 | 17.14 | | 5.27 | 0.62 | 0.54 | | 0.17 |
| C11-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10m2 | 0.0314 | 19.6 | 15.18 | | 5.27 | 0.62 | 0.48 | | 0.17 |
| C11-2-10 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.0314 | 20.38 | 11.42 | | 5.48 | 0.64 | 0.36 | | 0.17 |
| C11-2-11 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10m2 | 0.0314 | 19.6 | 10.18 | | 5.27 | 0.62 | 0.32 | | 0.17 |
| C11-2-69 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.0163 | 16.76 | 10.99 | 9.88 | 4.86 | 0.27 | 0.18 | 0.16 | 0.08 |
| C11-2-70 | 一般钢结构 防锈漆 第二遍 | 100kg | 0.0163 | 15.97 | 9.38 | 9.88 | 4.65 | 0.26 | 0.15 | 0.16 | 0.08 |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 2 页 共 28 页

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------|-------|-------------|-------------|
| 人工单价 | 小计 | 23.78 | 101.59 | 6.28 | 7.19 | | |
| 综合工日98元/工日 | 未计价材料费 | 94.88 | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | 138.78 | | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
| | 其他材料费 | 元 | 2.1152 | 1 | 2.12 | | |
| | 水 | m3 | 0.4813 | 3.79 | 1.82 | | |
| | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 0.0902 | 6.95 | 0.63 | | |
| | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.013 | 20.58 | 0.27 | | |
| | 膨胀螺栓 M12×100 | 十个 | 0.0569 | 6.18 | 0.35 | | |
| | 酚醛防锈漆 | kg | 0.0277 | 10.3 | 0.29 | | |
| | 弯头DN100 | 个 | 0.0815 | 21.97 | 1.79 | | |
| | 机械式三通DN100-各管径 | 个 | 0.0956 | 25.74 | 2.46 | | |
| | 卡箍（含螺栓）DN100 | 套 | 0.2727 | 19.31 | 5.27 | | |
| | 橡胶圈DN100 | 个 | 0.2727 | 5.15 | 1.4 | | |
| | 型钢 | kg | 1.7278 | 3.32 | 5.74 | | |
| | 醇酸防锈漆 | kg | 0.087 | 10.3 | 0.9 | | |
| | 酚醛调合漆 | kg | 0.0622 | 10.3 | 0.64 | | |
| | 正三通DN100 | 个 | 0.0225 | 26.09 | 0.59 | | |
| | 内外壁热镀锌钢管DN100 | m | 1.02 | 74.33 | 75.82 | | |
| 其他材料费 | | | - | 1.51 | - | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 3 页 共 28 页

| | 材料费小计 | | | - | 101.6 | - | |
|--|-------|--|--|---|-------|---|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 4 页 共 28 页

| 项目编码 | 030901002005 | 项目名称 | 内外壁热镀锌钢管DN32 | 计量单位 | m | 工程量 | 28 | | | | |
|------------|-------------------------------|--------|--------------|--------|--------|-------|------------|-------|-------|------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| C8-1-104 | 室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(32mm以内) | 10m | 0.1 | 170.72 | 202.54 | 0.85 | 51.18 | 17.07 | 20.25 | 0.09 | 5.12 |
| C7-2-76 | 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(50mm以内) | 100m | 0.01 | 58.9 | 75.44 | 11.21 | 18.01 | 0.59 | 0.75 | 0.11 | 0.18 |
| C7-2-74 | 管道支吊架制作 | 100Kg | 0.008 | 500.78 | 443.09 | 89.98 | 150.16 | 4.01 | 3.54 | 0.72 | 1.2 |
| C7-2-75 | 管道支吊架安装 | 100Kg | 0.008 | 214.62 | 42.73 | 8.46 | 64.35 | 1.72 | 0.34 | 0.07 | 0.51 |
| C11-2-1 | 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 | 10m2 | 0.01 | 19.6 | 17.14 | | 5.27 | 0.2 | 0.17 | | 0.05 |
| C11-2-2 | 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 | 10m2 | 0.01 | 19.6 | 15.18 | | 5.27 | 0.2 | 0.15 | | 0.05 |
| C11-2-10 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 10m2 | 0.01 | 20.38 | 11.42 | | 5.48 | 0.2 | 0.11 | | 0.06 |
| C11-2-11 | 管道刷油 调和漆 第二遍 | 10m2 | 0.01 | 19.6 | 10.18 | | 5.27 | 0.2 | 0.1 | | 0.05 |
| C11-2-69 | 一般钢结构 防锈漆 第一遍 | 100kg | 0.008 | 16.76 | 10.99 | 9.88 | 4.86 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
| C11-2-70 | 一般钢结构 防锈漆 第二遍 | 100kg | 0.008 | 15.97 | 9.38 | 9.88 | 4.65 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 24.45 | 25.58 | 1.15 | 7.3 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 18.86 | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 5 页 共 28 页

| 清单项目综合单价 | | | | 58.49 | | | | |
|-----------------------|-----------------|----|--------|-------|-------|---------|---------|--|
| | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| 材 料 费 明 细 | 其他材料费 | 元 | 0.0761 | 1 | 0.08 | | | |
| | 水 | m3 | 0.0992 | 3.79 | 0.38 | | | |
| | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 0.0453 | 6.95 | 0.31 | | | |
| | 尼龙砂轮片 φ400 | 片 | 0.0064 | 20.58 | 0.13 | | | |
| | 膨胀螺栓 M12×100 | 十个 | 0.0279 | 6.18 | 0.17 | | | |
| | 镀锌钢管管件 室内 DN32 | 个 | 0.803 | 4.99 | 4.01 | | | |
| | 酚醛防锈漆 | kg | 0.0136 | 10.3 | 0.14 | | | |
| | 型钢 | kg | 0.848 | 3.32 | 2.82 | | | |
| | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0278 | 10.3 | 0.29 | | | |
| | 酚醛调合漆 | kg | 0.0199 | 10.3 | 0.2 | | | |
| | 内外壁热镀锌钢管DN32 | m | 1.02 | 15.11 | 15.41 | | | |
| | 其他材料费 | | | | - | 1.66 | - | |
| | 材料费小计 | | | | - | 25.6 | - | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 6 页 共 28 页

| 项目编码 | 030807003017 | 项目名称 | 闸阀DN100 | 计量单位 | 个 | 工程量 | 2 | | | | |
|---------------|---------------------------|--------|---------|-------|--------|-------|---------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C6-3-21 | 法兰阀门 公称直径(100mm以内) | 个 | 1 | 68.6 | 856.71 | 7.06 | 21.79 | 68.6 | 856.71 | 7.06 | 21.79 |
| C6-4-18 | 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(100mm以内) | 副 | 1 | 34.89 | 29.32 | 9.01 | 10.71 | 34.89 | 29.32 | 9.01 | 10.71 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 103.49 | 886.03 | 16.07 | 32.5 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 872 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1038.09 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 6.4 | 1 | 6.4 | | | | |
| | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | | | kg | 0.528 | 6.95 | 3.67 | | | | |
| | 闸阀DN100 | | | 个 | 1 | 850 | 850 | | | | |
| | 碳钢平焊法兰DN100 | | | 片 | 2 | 11 | 22 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 3.95 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 886.02 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 7 页 共 28 页

| 项目编码 | 030901011001 | 项目名称 | 室外消火栓 | 计量单位 | 套 | 工程量 | 2 | | | | |
|-------------------|-------------------------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| C7-2-57 | 室外地上式消火栓安装 1.0MPa 深100型 | 套 | 1 | 77.62 | 353.16 | | 23.27 | 77.62 | 353.16 | | 23.27 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 77.62 | 353.16 | | 23.27 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 350 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 454.05 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 室外消火栓 | | | 套 | 1 | 350 | 350 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 3.16 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 353.16 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 8 页 共 28 页

| 项目编码 | 040101002001 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 62.4 | | | | | |
|------------|----------------------|--------|-------|---------|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|-----|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 借D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土深度在2m内 | 100m3 | 0.01 | 2780.06 | | | 610.42 | 27.8 | | | | 6.1 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 27.8 | | | | 6.1 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 33.9 | | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 9 页 共 28 页

| 项目编码 | 040103001001 | 项目名称 | 回填土 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 49.92 | | | | |
|------------|--------------|--------|------|---------|-----|-------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借D1-1-123 | 回填土 人工夯实 | 100m3 | 0.01 | 2333.77 | | | 512.43 | 23.34 | | | 5.12 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 23.34 | | | | 5.12 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 28.46 | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 10 页 共 28 页

| 项目编码 | 040103002001 | 项目名称 | 余方弃置 按15km计算 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 12.48 | |
|-------------|-------------------------------|--------|--------------|---------|-----|---------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借D1-1-118 换 | 人工装自卸汽车运卸石方 运距1km 实际运距(km):15 | 100m3 | 0.01 | 1333.58 | | 5124.21 | 787.77 | 13.34 | | 51.24 | 7.88 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 13.34 | | 51.24 | 7.88 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 72.46 | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 11 页 共 28 页

| 项目编码 | 031301017001 | 项目名称 | 脚手架搭拆 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|-------------------|----------------------|--------|-------|-------|-----|-------|------------|-------|---------|---------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| BM202 | 脚手架搭拆(电气设备安装工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| BM215 | 脚手架搭拆(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 | 21.67 | | | | 21.67 | | | |
| BM212 | 脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | 44.99 | | | | 44.99 | | | |
| BM216 | 脚手架搭拆(建筑智能化系统设备安装工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 66.66 | | | | | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | 66.66 | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | | - | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 12 页 共 28 页

| 项目编码 | 031301001001 | 项目名称 | 吊装加固 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 13 页 共 28 页

| 项目编码 | 031301002001 | 项目名称 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|--------------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 14 页 共 28 页

| 项目编码 | 031301003001 | 项目名称 | 平台铺设、拆除 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|---------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 15 页 共 28 页

| 项目编码 | 031301004001 | 项目名称 | 顶升、提升装置 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|---------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 16 页 共 28 页

| 项目编码 | 031301005001 | 项目名称 | 大型设备专用机具 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|----------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 17 页 共 28 页

| 项目编码 | 031301006001 | 项目名称 | 焊接工艺评定 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|--------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 18 页 共 28 页

| 项目编码 | 031301007001 | 项目名称 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|---------------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 19 页 共 28 页

| 项目编码 | 031301008001 | 项目名称 | 防护棚制作安装拆除 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 20 页 共 28 页

| 项目编码 | 031301009001 | 项目名称 | 特殊地区施工增加 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|----------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 21 页 共 28 页

| 项目编码 | 031301010001 | 项目名称 | 安装与生产同时进行施工增加 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|---------------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 22 页 共 28 页

| 项目编码 | 031301011001 | 项目名称 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|----------------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 23 页 共 28 页

| 项目编码 | 031301012001 | 项目名称 | 工程系统检测、检验 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 24 页 共 28 页

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|------------------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301013001 | 项目名称 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 25 页 共 28 页

| 项目编码 | 031301014001 | 项目名称 | 焦炉烘炉、热态工程 | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | |
|------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 26 页 共 28 页

| 项目编码 | 031301015001 | 项目名称 | 管道安拆后的充气保护 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|------------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 27 页 共 28 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------------------------|-----|-----|-------|------------|-------------|-------------|-----|------------|
| 项目编码 | 031301016001 | 项目名称 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 28 页 共 28 页

| 项目编码 | 031301018001 | 项目名称 | 其他措施 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | |
|------------|--------------|--------|------|------|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|-------------------|-----------|-------------------------|---------|---------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+机上人工费 | 28.9613 | 1580.62 | | | 以人工费为计算基础，费率28.9613% |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | | | | | | |
| 7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费 | | | | | |
| 8 | 粤 031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | | | | 赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{人工费} \times 0.7$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$) |
| 9 | 粤 031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | | | | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 1580.62 | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|--------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | 32.00 | | |
| 6 | 预算包干费 | 320.03 | | |
| 7 | 工程优质费 | 240.02 | | |
| 8 | 其他费用 | | | |
| 9 | 现场签证费用 | | | |
| 10 | 索赔费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | 592.05 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：室外消防工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 取费基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
|-----|-------------|---------------------|----------|---------|---------|
| 1 | 规费 | 规费合计 | 18.24 | | 18.24 |
| 1.1 | 工程排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 18240.71 | 0 | |
| 1.2 | 施工噪音排污费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 18240.71 | 0 | |
| 1.3 | 防洪工程维护费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 18240.71 | 0.1 | 18.24 |
| 1.4 | 危险作业意外伤害保险费 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 18240.71 | 0 | |
| 2 | 税金 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费 | 18258.95 | 11 | 2008.48 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | | | 2026.72 |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：室外消防工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 | 发承包人确认单价 (元) | 备注 |
|----|-----------------|----|---------|----------|----------|-------|--------------|----|
| 1 | 正三通DN100 | 个 | 1.1245 | | 26.09 | 26.09 | | |
| 2 | 酚醛防锈漆 | kg | 1.7663 | | 10.3 | 10.3 | | |
| 3 | 水 | m3 | | | 4.03 | 4.03 | | |
| 4 | 消火栓镀锌钢管DN100*5 | m | 51 | | 74.33 | 74.33 | | |
| 5 | 卡箍（含螺栓）DN100 | 套 | 13.6336 | | 19.31 | 19.31 | | |
| 6 | 橡胶圈DN100 | 个 | 13.6336 | | 5.15 | 5.15 | | |
| 7 | 弯头DN100 | 个 | 4.076 | | 21.97 | 21.97 | | |
| 8 | 机械式三通DN100-各管径 | 个 | 4.779 | | 25.74 | 25.74 | | |
| 9 | 醇酸防锈漆 | kg | 5.1282 | | 10.3 | 10.3 | | |
| 10 | 酚醛调合漆 | kg | 3.6656 | | 10.3 | 10.3 | | |
| 11 | 低碳钢焊条 结422 φ3.2 | kg | 6.833 | | 3.84 | 6.95 | | |
| 12 | 钢板（综合） | kg | 3.086 | | 2.85 | 4.49 | | |
| 13 | 型钢 | kg | 110.134 | | 2.49 | 3.316 | | |
| 14 | 水 | m3 | 26.8428 | | 4.03 | 3.79 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) |
|------------------|----------------|------------|-----------|
| 1 | 分部分项合计 | 132849.39 | |
| 1.1 | 室外安装工程 | 132849.39 | |
| 2 | 措施合计 | 15714.98 | |
| 2.1 | 安全防护、文明施工措施项目费 | 15714.98 | |
| 2.2 | 其他措施费 | | |
| 3 | 其他项目 | 18200.37 | — |
| 3.1 | 暂列金额 | 13284.94 | |
| 3.2 | 暂估价 | | |
| 3.3 | 计日工 | | |
| 3.4 | 总承包服务费 | | |
| 3.5 | 材料检验试验费 | 265.7 | |
| 3.6 | 预算包干费 | 2656.99 | |
| 3.7 | 工程优质费 | 1992.74 | |
| 3.8 | 索赔费用 | | |
| 3.9 | 现场签证费用 | | |
| 3.10 | 其他费用 | | |
| 4 | 规费 | 166.76 | — |
| 5 | 税金 | 18362.47 | — |
| 6 | 总造价 | 185293.97 | |
| 7 | 人工费 | 52845.06 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 | | 185,293.97 | 0.00 |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------|----------|------------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 | |
| | | 室外安装工程 | | | | | | | |
| | | 室外给排水工程 | | | | | | | |
| 1 | 04050100400 1 | PVC双壁波纹管DN500 | 1. 安装部位:室外安装 2. 材质、规格:PVC双壁波纹管DN500（管道及管件安装） 3. 连接形式:承插 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 20 | 146.18 | 2923.6 | | |
| 2 | 04050100400 4 | PVC双壁波纹管DN400 | 1. 安装部位:室外安装 2. 材质、规格:PVC双壁波纹管DN400（管道及管件安装） 3. 连接形式:承插 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 34.9 | 107.83 | 3763.27 | | |
| 3 | 04050100400 3 | PVC双壁波纹管DN300 | 1. 安装部位:室外安装 2. 材质、规格:PVC双壁波纹管DN300（管道及管件安装） 3. 连接形式:承插 4. 压力试验及冲洗设计要求:水冲洗、水压试验 5. 其他工作内容详见图纸及规范 | m | 313.1 | 78.36 | 24534.52 | | |
| 4 | 04050400100 1 | 雨水检查井 | 1. 按图纸及相关图集要求 | 座 | 14 | 2046.85 | 28655.9 | | |
| 5 | 04050400100 2 | 污水检查井 | 1. 按图纸及相关图集要求 | 座 | 11 | 2438.15 | 26819.65 | | |
| 6 | 04050400900 1 | 雨水口 | 1. 按图纸及相关图集要求 | 座 | 8 | 956.55 | 7652.4 | | |
| 7 | 04010100202 2 | 挖沟槽土方 | 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2米内 3. 其他工作内容详见图纸及规范 | m ³ | 541.03 5 | 33.9 | 18341.09 | | |
| 8 | 04010300102 2 | 回填土 | 1. 回填土 2. 其他工作内容详见图纸及规范 | m ³ | 432.82 8 | 28.46 | 12318.28 | | |
| 9 | 04010300202 2 | 余方弃置 按15km计算 | 1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:15km 3. 其他工作内容详见图纸及规范 | m ³ | 108.20 7 | 72.46 | 7840.68 | | |
| | | 室外给排水工程合计 | | | | | 132849.4 | | |
| 本页小计 | | | | | | | | 132849.4 | |

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|------|------------------|------------------------|--------|------|-----|-------|----------|------------|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中： 暂估价 |
| | | 室外安装工程合计 | | | | | 132849.4 | |
| | | 分部分项合计 | | | | | 132849.4 | |
| | | 措施项目 | | | | | | |
| 10 | 03130101700 1 | 脚手架搭拆 | | 项 | 1 | | | |
| 11 | 03130100100 1 | 吊装加固 | | 项 | 1 | | | |
| 12 | 03130100200 1 | 金属抱杆安装、拆除、 移位 | | 项 | 1 | | | |
| 13 | 03130100300 1 | 平台铺设、拆除 | | 项 | 1 | | | |
| 14 | 03130100400 1 | 顶升、提升装置 | | 项 | 1 | | | |
| 15 | 03130100500 1 | 大型设备专用机具 | | 项 | 1 | | | |
| 16 | 03130100600 1 | 焊接工艺评定 | | 项 | 1 | | | |
| 17 | 03130100700 1 | 胎(模)具制作、安装、 拆除 | | 项 | 1 | | | |
| 18 | 03130100800 1 | 防护棚制作安装拆除 | | 项 | 1 | | | |
| 19 | 03130100900 1 | 特殊地区施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 20 | 03130101000 1 | 安装与生产同时进行施 工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 21 | 03130101100 1 | 在有害身体健康环境中 施工增加 | | 项 | 1 | | | |
| 22 | 03130101200 1 | 工程系统检测、检验 | | 项 | 1 | | | |
| 23 | 03130101300 1 | 设备、管道施工的安全 、防冻和焊接保护 | | 项 | 1 | | | |
| 24 | 03130101400 1 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | 1 | | | |
| 25 | 03130101500 1 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | 1 | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|------------------|---------------------------|--------|------|-----|-------|------|----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 | |
| 26 | 03130101600 1 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | 项 | 1 | | | | |
| 27 | 03130101800 1 | 其他措施 | | 项 | 1 | | | | |
| | | 单价措施合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | 132849.4 | |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 1 页 共 30 页

| 项目编码 | 040501004001 | 项目名称 | PVC双壁波纹管DN500 | 计量单位 | m | 工程量 | 20 | | | | | |
|---------------|------------------------------------------|--------|---------------|--------|---------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 借D5-1-140 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口)管径(mm以内) 500 | 10m | 0.1 | 160.52 | 1238.74 | 20.58 | 42 | 16.05 | 123.87 | 2.06 | 4.2 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 16.05 | 123.87 | 2.06 | 4.2 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 123.34 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 146.18 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 其他材料费 | | | | 元 | 0.24 | 1 | 0.24 | | | | |
| | 水砂纸 | | | | 张 | 0.157 | 1 | 0.16 | | | | |
| | PVC双壁波纹管DN500 | | | | m | 1.01 | 118 | 119.18 | | | | |
| | 橡胶圈DN500 | | | | 个 | 0.206 | 20.2 | 4.16 | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | | - | 0.14 | - | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 123.88 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 2 页 共 30 页

| 项目编码 | 040501004004 | 项目名称 | PVC双壁波纹管DN400 | 计量单位 | m | 工程量 | 34.9 | | | | | |
|------------|-----------------------------------------|--------|---------------|--------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 借D5-1-139 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口)管径(mm以内)400 | 10m | 0.1 | 119.95 | 922.81 | 5.5 | 29.96 | 12 | 92.28 | 0.55 | 3 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 12 | 92.28 | 0.55 | 3 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 91.81 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 107.83 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 0.216 | 1 | 0.22 | | | | | |
| | 水砂纸 | | | 张 | 0.148 | 1 | 0.15 | | | | | |
| | PVC双壁波纹管DN400 | | | m | 1.01 | 88 | 88.88 | | | | | |
| | 橡胶圈DN400 | | | 个 | 0.206 | 14.2 | 2.93 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.11 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 92.29 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 3 页 共 30 页

| 项目编码 | 040501004003 | 项目名称 | PVC双壁波纹管DN300 | 计量单位 | m | 工程量 | 313.1 | | | | | |
|---------------|------------------------------------------|--------|---------------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 借D5-1-138 | 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口)管径(mm以内) 300 | 10m | 0.1 | 95.26 | 661.03 | 3.62 | 23.69 | 9.53 | 66.1 | 0.36 | 2.37 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 9.53 | 66.1 | 0.36 | 2.37 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | 65.66 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 78.36 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 0.216 | 1 | 0.22 | | | | | |
| | 水砂纸 | | | 张 | 0.139 | 1 | 0.14 | | | | | |
| | PVC双壁波纹管DN300 | | | m | 1.01 | 62.91 | 63.54 | | | | | |
| | 橡胶圈DN300 | | | 个 | 0.206 | 10.3 | 2.12 | | | | | |
| | 其他材料费 | | | | | - | 0.09 | - | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | - | 66.11 | - | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 4 页 共 30 页

| 项目编码 | | 040504001001 | 项目名称 | | 雨水检查井 | | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 14 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借D5-2-2 换 | 砖砌圆形雨水检查井 适用管径200-600 井径1000 井深2.5m内 | 座 | 1 | 750.68 | 742.13 | 3.2 | 183.13 | 750.68 | 742.13 | 3.2 | 183.13 |
| 借D3-3-11 | 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | m3 | 0.714 | 32.63 | 282.9 | 15.96 | 12.18 | 23.3 | 201.99 | 11.4 | 8.7 |
| 借 8021902 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | m3 | 0.296 | | 304.05 | | | | 90 | | |
| 借D3-3-31 | 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1:2 | m3 | 0.063 | 35.97 | 448.32 | 15.96 | 13.03 | 2.27 | 28.24 | 1.01 | 0.82 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 776.25 | 1062.36 | 15.61 | 192.65 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | 214.52 | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2046.85 | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 11.9 | 1 | 11.9 | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.752 | 3.79 | 2.85 | | | | |
| | 灰砂砖 240×115×53 | | | 千块 | 1.142 | 368.93 | 421.32 | | | | |
| | 煤焦油沥青漆 L01-17 | | | kg | 1.184 | 5.15 | 6.1 | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外排水工程

标段:

第 5 页 共 30 页

| | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------|--------|---------|---|--|
| 铸铁爬梯 | kg | 18.685 | 4.29 | 80.16 | | |
| 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.2291 | 351.81 | 80.61 | | |
| 中砂 | m ³ | 0.9233 | 155.34 | 143.43 | | |
| 防水粉 | kg | 1.7111 | 3.26 | 5.58 | | |
| 草袋 | 个 | 2.423 | 2.18 | 5.28 | | |
| 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | m ³ | 0.296 | 304.05 | 90 | | |
| 井环盖、井座 | 套 | 1 | 214.52 | 214.52 | | |
| 其他材料费 | | | - | 0.61 | - | |
| 材料费小计 | | | - | 1292.59 | - | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 6 页 共 30 页

| 项目编码 | | 040504001002 | 项目名称 | | 污水检查井 | | | 计量单位 | 座 | 工程量 | 11 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借D5-2-8换 | 砖砌圆型污水检查井 适用管径200-600 井径1000 井深2.5m内 | 座 | 1 | 742.74 | 904.35 | 3.02 | 181.17 | 742.74 | 904.35 | 3.02 | 181.17 |
| 借D3-3-31 | 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2 | m3 | 0.387 | 35.97 | 448.32 | 15.96 | 13.03 | 13.92 | 173.5 | 6.18 | 5.04 |
| 借8021902 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | m3 | 0.296 | | 304.05 | | | | 90 | | |
| 借D3-3-11 | 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 | m3 | 0.926 | 32.63 | 282.9 | 15.96 | 12.18 | 30.22 | 261.97 | 14.78 | 11.28 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 786.88 | 1429.82 | 23.98 | 197.49 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 214.52 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 2438.15 | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 14.78 | 1 | 14.78 | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.96 | 3.79 | 3.64 | | | | |
| | 灰砂砖 240×115×53 | | | 千块 | 1.481 | 368.93 | 546.39 | | | | |
| | 煤焦油沥青漆 L01-17 | | | kg | 1.461 | 5.15 | 7.52 | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 7 页 共 30 页

| | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------|---------|--------|---------|---|--|
| | 铸铁爬梯 | kg | 26.159 | 4.29 | 112.22 | | |
| | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.4629 | 351.81 | 162.87 | | |
| | 中砂 | m ³ | 1.5269 | 155.34 | 237.19 | | |
| | 防水粉 | kg | 10.5109 | 3.26 | 34.27 | | |
| | 草袋 | 个 | 2.423 | 2.18 | 5.28 | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | m ³ | 0.296 | 304.05 | 90 | | |
| | 井环盖、井座 | 套 | 1 | 214.52 | 214.52 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 1.14 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 1865.29 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 8 页 共 30 页

| 项目编码 | 040504009001 | 项目名称 | 雨水口 | 计量单位 | 座 | 工程量 | 8 | | | | |
|-------------------|--------------------------------------------|--------|-------|-------|--------|--------|------------|----------|----------|--------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 借D5-2-140 换 | 平篦式雨水进水井 单平篦 (680×380) 井深 1m 实际深度 (m): 1.5 | 座 | 1 | 367.6 | 352.05 | 2.07 | 89.77 | 367.6 | 352.05 | 2.07 | 89.77 |
| 借D3-3-23 | 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2 | m3 | 0.006 | 32.63 | 359.78 | 15.96 | 12.18 | 0.2 | 2.16 | 0.1 | 0.07 |
| 借D3-3-25 | 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 3 | m3 | 0.004 | 32.63 | 328.66 | 15.96 | 12.18 | 0.13 | 1.31 | 0.06 | 0.05 |
| 借D3-3-12 | 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 | m3 | 0.272 | 32.63 | 304.36 | 15.96 | 12.18 | 8.88 | 82.79 | 4.34 | 3.31 |
| 借 8021902 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | m3 | 0.137 | | 304.05 | | | | 41.65 | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 376.81 | 479.96 | 6.57 | 93.2 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | 126.25 | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 956.55 | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 3.14 | 1 | 3.14 | | | | |
| | 水 | | | m3 | 0.6564 | 3.79 | 2.49 | | | | |
| | 中砂 | | | m3 | 0.3371 | 155.34 | 52.37 | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 9 页 共 30 页

| | | | | | | | |
|--|---------------------|----|--------|--------|--------|---|--|
| | 灰砂砖 240×115×53 | 千块 | 0.581 | 368.93 | 214.35 | | |
| | 煤焦油沥青漆 L01-17 | kg | 0.4 | 5.15 | 2.06 | | |
| | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 0.0957 | 351.81 | 33.67 | | |
| | 草袋 | 个 | 1.82 | 2.18 | 3.97 | | |
| | 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | m3 | 0.137 | 304.05 | 41.65 | | |
| | 铸铁平篦 | 套 | 1.01 | 125 | 126.25 | | |
| | 其他材料费 | | | - | 0.01 | - | |
| | 材料费小计 | | | - | 566.22 | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 10 页 共 30 页

| 项目编码 | 040101002022 | 项目名称 | 挖沟槽土方 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 541.035 | | | | |
|------------|----------------------|--------|-------|---------|-----|-------|---------|---------|---------|------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借D1-1-9 | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土深度在2m内 | 100m3 | 0.01 | 2780.06 | | | 610.42 | 27.8 | | | 6.1 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 27.8 | | | | 6.1 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 33.9 | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 11 页 共 30 页

| 项目编码 | 040103001022 | 项目名称 | 回填土 | 计量单位 | m3 | 工程量 | 432.828 | | | | | |
|---------------|--------------|--------|------|---------|-----|-------|---------|---------|---------|-------|--------|------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| 借D1-1-123 | 回填土 人工夯实 | 100m3 | 0.01 | 2333.77 | | | 512.43 | 23.34 | | | | 5.12 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 23.34 | | | | 5.12 | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | 28.46 | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 12 页 共 30 页

| 项目编码 | 040103002022 | 项目名称 | 余方弃置 按15km计算 | | | | 计量单位 | m3 | 工程量 | 108.207 | |
|-------------|-------------------------------|--------|--------------|---------|-----|---------|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 借D1-1-118 换 | 人工装自卸汽车运卸石方 运距1km 实际运距(km):15 | 100m3 | 0.01 | 1333.58 | | 5124.21 | 787.77 | 13.34 | | 51.24 | 7.88 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | 13.34 | | 51.24 | 7.88 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 72.46 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 13 页 共 30 页

| 项目编码 | 031301017001 | 项目名称 | 脚手架搭拆 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|---------------|----------------------|--------|-------|-----|-----|-----|--------|-------|-------|---------|---------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| BM202 | 脚手架搭拆(电气设备安装工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| BM215 | 脚手架搭拆(刷油、防腐蚀、绝缘工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| BM212 | 脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| BM216 | 脚手架搭拆(建筑智能化系统设备安装工程) | 元 | 1 | | | | | | | | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | | | | |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) |
| | 其他材料费 | | | | | | | - | | - | |
| | 材料费小计 | | | | | | | - | | - | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 14 页 共 30 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------|------|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301001001 | 项目名称 | 吊装加固 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 15 页 共 30 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|--------------|------|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301002001 | 项目名称 | 金属抱杆安装、拆除、移位 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 16 页 共 30 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301003001 | 项目名称 | 平台铺设、拆除 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 17 页 共 30 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301004001 | 项目名称 | 顶升、提升装置 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 18 页 共 30 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|----------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301005001 | 项目名称 | 大型设备专用机具 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 19 页 共 30 页

| 项目编码 | 031301006001 | 项目名称 | 焊接工艺评定 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|--------|-----|-----|-----|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 20 页 共 30 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301007001 | 项目名称 | 胎(模)具制作、安装、拆除 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 21 页 共 30 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|-----------|------|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301008001 | 项目名称 | 防护棚制作安装拆除 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 22 页 共 30 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|----------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301009001 | 项目名称 | 特殊地区施工增加 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 23 页 共 30 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|---------------|------|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301010001 | 项目名称 | 安装与生产同时进行施工增加 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 24 页 共 30 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|----------------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301011001 | 项目名称 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 25 页 共 30 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301012001 | 项目名称 | 工程系统检测、检验 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 26 页 共 30 页

| 项目编码 | 031301013001 | 项目名称 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接 保护 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
|------------|--------------|--------|------------------------|-----|-----|-------|--------|---------|---------|-----|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价（元） | 暂估合价（元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 27 页 共 30 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|-----------|-----|-----|-----|--------|-------|-------------|-------------|--------|
| 项目编码 | 031301014001 | 项目名称 | 焦炉烘炉、热态工程 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 28 页 共 30 页

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|------------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301015001 | 项目名称 | 管道安拆后的充气保护 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 29 页 共 30 页

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------|---------------------------|-----|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301016001 | 项目名称 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | | | | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 30 页 共 30 页

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|--------|------|------|-----|-------|--------|-------------|-------------|-----|--------|
| 项目编码 | 031301018001 | 项目名称 | 其他措施 | 计量单位 | 项 | 工程量 | 1 | | | | |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|---------------|-----------|-------------------------|---------|----------|----------|-----------|------------------------------------------------|
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工 | 分部分项人工费+机上人工费 | 28.9613 | 15714.98 | | | 以人工费为计算基础，费率28.9613% |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | | 20 | | | | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 3 | 031302003001 | 非夜间施工增加 | 管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费 | | | | | |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运 | | | | | | |
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加 | | | | | | |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | | | | | | |
| 7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层增加费 | | | | | |
| 8 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费 | 0 | | | | 赶工措施费= (1-δ) *人工费*0.7 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期) |
| 9 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项合计 | 0 | | | | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | 15714.98 | | | |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外排水工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|----------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 13284.94 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | 265.70 | | |
| 6 | 预算包干费 | 2656.99 | | |
| 7 | 工程优质费 | 1992.74 | | |
| 8 | 其他费用 | | | |
| 9 | 现场签证费用 | | | |
| 10 | 索赔费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | 18200.37 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

综合单价分析表

工程名称：室外绿化工程

标段：

第 1 页 共 7 页

| 项目编码 | 050101001001 | 项目名称 | 砍伐乔木 | | | | 计量单位 | 株 | 工程量 | 3 | |
|------------|---------------|--------|------|---------|-----|--------|---------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| E1-111 | 砍伐乔木(胸径20cm内) | 100株 | 0.01 | 5285.14 | | 2467.2 | 1445.29 | 52.85 | | 24.67 | 14.45 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 52.85 | | 24.67 | 14.45 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 91.97 | | | | |
| 材料费明细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外绿化工程

标段：

第 2 页 共 7 页

| 项目编码 | 粤050101016001 | 项目名称 | 迁移 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 5 | | | | | |
|---------------|-----------------------|--------|------|----------|--------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| E1-45 | 截干起挖乔木(胸径31~40cm) | 100株 | 0.01 | 20015.52 | 2435.2 | 18063.7 | 6333.75 | 200.16 | 24.35 | 180.64 | 63.34 | |
| E1-180 | 汽车运乔木(土球Φ180cm内)运5km内 | 100株 | 0.01 | 14380.52 | 5.44 | 26809.45 | 5726.09 | 143.81 | 0.05 | 268.09 | 57.26 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | 343.97 | 24.4 | 448.73 | 120.6 | | | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | 937.7 | | | | |
| 材料费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | |
| | 其他材料费 | | | | 元 | 0.6483 | 1 | 0.65 | | | | |
| | 塑料篾 | | | | kg | 0.2632 | 3.62 | 0.95 | | | | |
| | 稻草 | | | | kg | 22 | 0.41 | 9.02 | | | | |
| | 茅竹 5m内 | | | | 条 | 1.53 | 9.01 | 13.79 | | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 24.41 | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外绿化工程

标段：

第 3 页 共 7 页

| 项目编码 | 050102001001 | 项目名称 | 栽植乔木 | 计量单位 | 株 | 工程量 | 5 | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------|------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|--------|--------|--|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | |
| E3-13 | 庭园绿化种植乔木(土球φ180cm内) | 100株 | 0.01 | 57415.26 | 3110.27 | 18253.8 | 15002.63 | 574.15 | 31.1 | 182.54 | 150.03 | |
| E4-10 + E4-10 | 乔木成活保养自来水人工灌溉土球(φ200cm内) 保养月数(月):2 | 100株·月 | 0.01 | 4504.08 | 572.01 | 414.34 | 1084.57 | 45.04 | 5.72 | 4.14 | 10.85 | |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 619.19 | 36.82 | 186.68 | 160.88 | |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 1003.56 | | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | | | |
| | 其他材料费 | | | 元 | 1.7251 | 1 | 1.73 | | | | | |
| | 含量：余土外运 | | | m3 | 1.1593 | | | | | | | |
| | 水 | | | m3 | 1.4432 | 3.79 | 5.47 | | | | | |
| | 熟耕土(松方) | | | m3 | 0.5868 | 38.87 | 22.81 | | | | | |
| | 有机肥 | | | t | 0.018 | 308.96 | 5.56 | | | | | |
| | 无机肥(复合肥) | | | kg | 0.25 | 2.55 | 0.64 | | | | | |
| | 杀虫剂 | | | kg | 0.2306 | 2.69 | 0.62 | | | | | |
| 乔木苗 胸径36~40cm | | | 株 | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外绿化工程

标段：

第 5 页 共 7 页

| 项目编码 | 050101010001 | 项目名称 | 整理绿化用地 | 计量单位 | m2 | 工程量 | 301.1 | | | | |
|-------------------|--------------|--------|--------|--------|-----|------|------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 和利润 |
| E1-1 | 绿化地平整 | 100m2 | 0.01 | 381.22 | 3 | | 88.97 | 3.81 | 0.03 | | 0.89 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 3.81 | 0.03 | | 0.89 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | 4.73 | | | | |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） | |
| | 其他材料费 | | | | 元 | 0.03 | 1 | 0.03 | | | |
| | 材料费小计 | | | | | | - | 0.03 | - | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：室外绿化工程

标段：

第 6 页 共 7 页

| 项目编码 | 050102012001 | 项目名称 | 铺种草皮 | | | | 计量单位 | m2 | 工程量 | 301.1 | |
|-------------------|----------------------|-------------|------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|--------|
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额单位 | 数量 | 单价 | | | | 合价 | | | |
| | | | | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| E3-118 | 庭园绿化铺种件装草皮 铺草皮 | 100m2 | 0.01 | 612.5 | 977.01 | | 142.95 | 6.13 | 9.77 | | 1.43 |
| E4-74 | 草皮成活保养(第一个月) 自来水人工灌溉 | 100m2 ·月 | 0.01 | 790.86 | 19.41 | 7.59 | 185.22 | 7.91 | 0.19 | 0.08 | 1.85 |
| E4-77 | 草皮成活保养(一个月后) 自来水人工灌溉 | 100m2 ·月 | 0.01 | 532.14 | 15.26 | 7.59 | 124.84 | 5.32 | 0.15 | 0.08 | 1.25 |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | 19.36 | 10.11 | 0.16 | 4.53 |
| 综合工日98元/工日 | | 未计价材料费 | | | | | | | | | 4.08 |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | | | | 34.14 |
| 材料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价(元) | 暂估合价(元) | |
| | 其他材料费 | | | | 元 | 0.1518 | 1 | 0.15 | | | |
| | 含量：余土外运 | | | | m3 | 0.024 | | | | | |
| | 水 | | | | m3 | 0.104 | 3.79 | 0.39 | | | |
| | 熟耕土(松方) | | | | m3 | 0.0185 | 38.87 | 0.72 | | | |
| | 有机肥 | | | | t | 0.015 | 308.96 | 4.63 | | | |
| | 无机肥(复合肥) | | | | kg | 0.05 | 2.55 | 0.13 | | | |
| | 杀虫剂 | | | | kg | 0.002 | 2.69 | 0.01 | | | |

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：室外绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| 1 | 暂列金额 | 2168.60 | | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | | | |
| 2.1 | 材料暂估价 | — | | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | | | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 | | | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 | | | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 材料检验试验费 | 21.69 | | |
| 6 | 预算包干费 | 433.72 | | |
| 7 | 工程优质费 | 325.29 | | |
| 8 | 其他项目费 | | | |
| 9 | 现场签证费用 | | | |
| 10 | 索赔费用 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | 2949.30 | | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

