

汕头市粤建工程造价咨询有限公司

工程预算报告书

工程编号: STYJ20171724

工程名称: 2016年度汕头市金平区高标准基本农田建设(鮀莲街道)项目

建设单位: 汕头市金平区鮀莲街道办事处

审核单位: 汕头市粤建工程造价咨询有限公司

单位地址: 汕头市中山路213号建设局大楼南附楼九楼 E-mail: styjgs@163.com

联系电话: 0754-88566377

传真: 0754-88566265

邮政编码: 515041

目 录

一、审核说明	共 5 页
二、工程预算定案书	共 1 页
三、工程预算投资总表	共 1 页
四、工程预算书	共 1 份

审核说明

一、受汕头市财政局委托，我司对2016年度汕头市金平区高标准基本农田建设（鮀莲街道）项目预算进行审核，工程送审金额：6140540.49元，审核后金额：5951221.17元，核减金额：189319.32元。（详见工程预算书）

二、工程概况：

建设地点：位于汕头市金平区鮀莲街道。

建设规模：本次工程项目建设规模3737.39亩，主要建设内容为灌溉与排水工程及田间道路、农田防护与生态环境保护工程及其他工程组成。（详见工程预算书内容）。

资金来源：根据汕头市国土资源局金平分局、金平区财政局、金平区农林水务局《关于鮀莲街道2016年度高标准基本农田建设项目可行性研究报告的批复》（汕国土资金【2017】28号），补助资金614.05万元；资金来源：高标准基本农田建设补助标准为1643元/亩，其中省级补助1500元/亩，市级补助132元/亩，区财政配套补助11元/亩。

本项目建设单位、设计单位名称：

上报单位：汕头市金平区高标准基本农田建设工作领导小组办公室；

建设单位：汕头市金平区鮀莲街道办事处；

设计单位：广州信驰土地规划咨询有限公司；

编制单位：广州信驰土地规划咨询有限公司；

三、评审依据

（一）送审主要资料及有关问题答复联系单

根据建设单位提供的立项本工程有关批复文件、施工图、工程预算书、工程项目补充资料及需明确问题联系单等有关资料进行审核。

（二）定额依据

1、中华人民共和国国土资源部、国土资发【2000】282号《土地开发整理项目资金管理暂行办法》；

2、财政部、国土资源部财综[2012]128号文《关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》；

3、财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制规定》（2011）；

4、财政部、国土资源部《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2011）；

5、《广东省省级投资土地开发整理项目和资金管理办法（试行）》（2008年）；

6、广东省财政厅、国土资源厅、农业厅粤财农[2012]490号关于印发《广东省高标准基本农田建设项目资金财政直接支付申请和审核规程（暂付）》的通知；

7、国土资源部办公厅国土资厅发【2017】19号《国土资源部办公厅关于印发土地整治工程营业税改增值税计价依据调整过渡

实施方案的通知》;

8、国家及省市现行有关文件规定。

(三) 有关费率基数计取详述:

1、措施费:

(1) 临时设施费费率表:

序号	工程类别	计算基础	临时设施费率 (%)
1	土方工程	直接工程费	2
2	石方工程	直接工程费	2
3	砌体工程	直接工程费	2
4	混凝土工程	直接工程费	3
5	农用井工程	直接工程费	3
6	其他工程	直接工程费	2
7	安装工程	直接工程费	3

(2) 冬雨季施工增加费: 按直接工程费的1%计算。

(3) 夜间施工增加费: 按直接工程费的百分率计算, 其中安装工程为0.5%, 建筑工程为0.2%。

(4) 施工辅助费: 按直接工程费的百分率计算, 其中安装工程为1.0%, 建筑工程为0.7%。

(5) 安全施工措施费: 按直接工程费的百分率计算, 其中安装工程为0.3%, 建筑工程为0.2%。

2、间接费率表:

序号	工程类别	计算基础	临时设施费率 (%)
----	------	------	------------

1	土方工程	直接工程费	5
2	石方工程	直接工程费	6
3	砌体工程	直接工程费	5
4	混凝土工程	直接工程费	6
5	农用井工程	直接工程费	8
6	其他工程	直接工程费	5
7	安装工程	人工费	65

3、利润：按直接费和间接费之和的3%计算。

4、税金：按直接费、间接费、利润、材料价差之和的11%计算。

（四）人、材、机价格依据：

1、人工单价：

人工单价按八类工资区计取，其中甲类工为53.24元/工日，乙类工为40.62元/工日；

2、主要材料价格：

（1）、根据编制规定：水泥、钢筋、块石料、柴油按限价进行编制，差额部分作价差，列入工程单价的主要材料价差中。

（2）、价格依据：钢筋、水泥、碎石等材料单价按《汕头工程造价管理》公布的汕头市区二〇一七年七月份参考价格计算外，机械台班、其他材料价格参照《汕头工程造价管理》公布的《汕头市区2017年第二季度人工、材料参考价格价格表》计算。

四、主要核增、减金额及原因（附“核增、减项目明细表”）

五、有关说明事项：

本工程土质除图纸说明外暂按一、二类土计算，余土外运综合运距按2KM计。

六、意见和建议：

以上说明事项在实际施工中有变更时，按合同约定的具体条款办理。

汕头市粤建工程造价咨询有限公司

二〇一七年九月十四日



核增、减项目明细表


工程名称：2016年度汕头市金平区高标准基本农田建设（鮀莲街道）项目

序号	名称	单位	送审造价	审核造价	增减造价 (元)	备注
	工程施工费部分	项	5155806.44	4994420.68	-161385.76	
一	灌溉与排水工程	项	1639816.46	1501546.54	-138269.92	
(1)	输水工程	项	1579598.70	1421601.80	-157996.90	
1	整修灌排两用渠I(1.5*1.0)	项	1478101.43	1329631.29	-148470.14	套价有误
2	整修灌排两用渠II(0.8*0.8)	项	101497.27	91970.51	-9526.76	
(2)	渠系建筑物	项	60217.76	79944.74	19726.98	
1	渠道横撑梁I(0.12×0.12×1.74m)	项	18714.27	15577.59	-3136.68	数量有误
2	渠道横撑梁II(0.12×0.12×1.04m)	项	1102.40	1091.71	-10.69	
3	渠道人行盖板I(1.98×0.8×0.15m)	项	24957.01	27342.99	2385.98	
4	渠道人行盖板II(1.28×0.8×0.15m)	项	1249.83	1254.41	4.58	
5	农机过沟渠桥板I(1.5*1.0)	项	8109.45	20576.12	12466.67	
6	农机过沟渠桥板I(0.8*0.8)	项	888.96	1273.41	384.45	
7	农机过沟渠桥板II(1.5*1.0)	项	5195.84	12828.51	7632.67	
二	田间道路工程	项	3277119.67	3274780.07	-2339.60	
(1)	整修二级田间道路I(3m宽)	项	2808850.83	2824424.74	15573.91	数量有误
(2)	整修二级田间道路II(3m宽)		468268.84	450355.33	-17913.51	
三	农田防护与生态环境保持工程	项	234458.93	213717.05	-20741.88	
(1)	新修田坎挡墙	项	234458.93	213717.05	-20741.88	
四	其他工程	项	4411.38	4377.02	-34.36	
(1)	公示牌	项	4109.46	4075.10	-34.36	
(2)	设施标识牌	项	301.92	301.92	0.00	
	其他费用		805883.36	783463.95	-22419.41	计算基数减少
	不可预见费		178850.69	173336.54	-5514.15	
	合计		6140540.49	5951221.17	-189319.32	

汕头市财政投资项目 工程预算定案书

编号: STYJ20171724

时间: 2017年9月14日

建设单位	汕头市金平区鮀莲街道办事处	工程名称	2016年度汕头市金平区高标准基本农田建设(鮀莲街道)项目
结构类型	土地整理开发	立项金额	
预算送审造价	人民币小写:	6,140,540.49元	
	人民币大写:	陆佰壹拾肆万零伍佰肆拾元肆角玖分	
预算审核造价	人民币小写:	5,951,221.17元	
	人民币大写:	伍佰玖拾伍万壹仟贰佰贰拾壹元壹角陆分	
预算核减造价	人民币小写:	189,319.32元	
	人民币大写:	壹拾捌万玖仟叁佰壹拾玖元叁角贰分	
备注	其中建安费为¥4994420.68元, 工程其它费用为¥783463.95元, 不可预见费¥173336.54元 汕头市粤建工程造价咨询有限公司 工程造价咨询企业执业印章 编号: 甲160744001146 有效期至: 2019年6月30日		
上报单位意见	 公章:  2017年 9 月 5 日	建设 单位 意见 经办:  负责人:  公章:  2017年 9 月 20 日	审核 单位 意见 经办:  复核:  负责人:  公章:  2017年 9 月 22 日

注: 本工程审核报告书需上报单位、建设单位、审核单位三方共同签名、盖章后生效。

工程预算投资总表

工程名称：2016年度汕头市金平区高标准基本农田建设（鮀莲街道）项目

序号	项 目 名 称	送审金额 (元)	审核金额 (元)	核减金额 (元)	备注
一	建设工程费用	5,155,806.44	4,994,420.68	161,385.76	
1	工程施工费	5,155,806.44	4,994,420.68	161,385.76	
2	设备购置费	0.00	0.00	0.00	
二	项目建设工程其他费用	805,883.36	783,463.95	22,419.41	
1	土地清查费	25,779.03	24972.10	806.93	按0.5%计
2	工程可行性研究费	50,467.42	49944.21	523.21	500万元以内按1%计
3	项目勘测费	77,337.10	74916.31	2420.79	按1.5%计
4	项目设计与预算编制费	144,050.97	139843.78	4207.19	500万元以内按2.8%计
5	项目招标代理费	25,779.03	24972.10	806.93	按0.5%计
6	工程监理费	123,116.13	119866.10	3250.03	500万元以内按2.4%计
7	工程复核费	36,012.74	34960.94	1051.80	500万元以内按0.7%计
8	工程验收费	72,025.48	69921.89	2103.59	500万元以内按1.4%计
9	项目决算编制与审计费	51,402.26	49944.21	1458.05	500万元以内按1%计
10	整理后土地重估与登记费	33,434.84	32463.73	971.11	500万元以内按0.65%计
11	标识设定费	5,655.81	5493.86	161.95	500万元以内按0.11%计
12	业主管理费	160,822.55	156164.72	4657.83	500万元内按2.8% 计,500~1000万元按2.6%计
三	不可预见费	178,850.69	173,336.54	5,514.15	按3%计
	工程总投资	6,140,540.49	5,951,221.17	189,319.32	

2016年度汕头市金平区高标准基本农田建设（鮀莲街道）
项目

工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）： 4994420.68


（大写）： 人民币：肆佰玖拾玖万肆仟肆佰贰拾元陆角捌分

招 标 人：



（单位盖章）

工 程 造 价 咨 询 人：



（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：


（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：



（签字或盖章）

编 制 人：



（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：



（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

表 2

预算总表

2016年度汕头市金平区高标准基本农田建设（鮀莲街道）项目

项目规模() :249.16

金额单位:元

序号	工程或费用名称	预算金额	各项费用占总费用的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
一	工程施工费	4994420.68	83.92
二	设备购置费		
三	其他费用	783463.95	13.16
四	不可预见费	173336.54	2.91
总计		5951221.17	

表 3

工程施工费预算汇总表

项目名称:2016年度汕头市金平区高标准基本农田建设（鮀莲街道）项目 金额单位:元

序号	单项名称	预算金额	各项费用占工程施工费的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
一	土地平整工程	0.00	
二	灌溉与排水工程	1501546.54	30.06
(1)	输水工程	1421601.80	28.46
(2)	渠系建筑物	79944.74	1.60
三	田间道路工程	3274780.07	65.57
(1)	整修二级田间道路I（3m宽）	2824424.74	56.55
(2)	整修二级田间道路II（3m宽）	450355.33	9.02
四	农田防护与生态环境保持工程	213717.05	4.28
(1)	新修田坎挡墙	213717.05	4.28
五	其他工程	4377.02	0.09
(1)	公示牌	4075.10	0.08
(2)	设施标识牌	301.92	0.01
	土地平整工程	0.00	0.00
	灌溉与排水工程	1501546.54	30.06
	田间道路工程	3274780.07	65.57
	农田防护与生态环境保持工程	213717.05	4.28
	其他工程	4377.02	0.09
总计	—	4994420.68	

填表说明:表中预算金额(2)见表3-1。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:2016年度汕头市金平区高标准基本农田建设（鮀莲街道）项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一		土地平整工程		0.00	0.00	0.00
二		灌溉与排水工程		0.00	0.00	1501546.54
(1)		输水工程		0.00	0.00	1421601.80
1		整修灌排两用渠I(1.5*1.0)	m	3245.60	409.67	1329631.29
01		土方开挖（人工开挖6%；机械开挖94%）	m3	3102.30	2.71	8407.23
	10017	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内	100m3	1.86	974.04	1812.69
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	29.16	226.65	6609.57
02		土方回填	m3	1333.70	17.76	23686.51
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	13.34	1775.69	23682.38
03		M7.5浆砌砖侧墙	m3	1539.20	410.38	631656.90
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5	100m3	15.39	38652.90	594945.44
	20214	人工装双胶轮车运灰砂砖 运距40~50m	100m3	15.39	2384.78	36706.53
04		1:2水泥砂浆抹面（立面）	m2	6413.20	17.52	112359.26
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:水泥砂浆1:2	100m2	64.13	1751.96	112356.70
05		1:2水泥砂浆抹面（平面）	m2	1539.20	15.21	23411.23
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:水泥砂浆1:2	100m2	15.39	1521.02	23411.54
06		C20现浇砼底板	m3	699.00	485.34	339252.66
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换为碎石2级配#32.5	100m3	6.99	44182.54	308835.95
	40179	双胶轮车混凝土 运距40~50m	100m3	7.20	686.63	4943.74
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	7.20	3537.68	25471.30

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:2016年度汕头市金平区高标准基本农田建设（鮀莲街道）项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
07		中砂垫层	m3	699.00	239.05	167095.95
	30001换	粗砂垫层~换:中砂	100m3	6.99	20933.32	146323.91
	20230	人工装双胶轮车运 中砂 运距100m	100m3	6.99	2971.18	20768.55
08		沥青木板伸缩缝	m2	68.50	99.28	6800.68
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.69	9928.46	6801.00
09		余土外运（不含开挖）	m3	1768.60	9.59	16960.87
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km~ 自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	17.69	958.66	16954.86
2		整修灌排两用渠II(0.8*0.8)	m	299.30	307.29	91970.51
01		土方开挖（人工开挖6%；机械开挖94%）	m3	138.20	2.72	375.90
	10017	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内	100m3	0.08	974.04	80.85
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	1.30	226.65	294.42
02		土方回填	m3	118.10	17.76	2097.46
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.18	1775.69	2097.09
03		M7.5浆砌砖侧墙	m3	113.80	410.38	46701.24
	30064换	浆砌砖(挡土墙、桥台、闸墩)~换:砌筑砂浆 M7.5 水泥32.5#32.5	100m3	1.14	38652.90	43987.00
	20214	人工装双胶轮车运灰砂砖 运距40~50m	100m3	1.14	2384.78	2713.88
04		1:2水泥砂浆抹面（立面）	m2	474.10	17.52	8306.23
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:水泥砂浆 1: 2	100m2	4.74	1751.96	8306.04
05		1:2水泥砂浆抹面（平面）	m2	142.20	15.21	2162.86
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:水泥砂浆 1: 2	100m2	1.42	1521.02	2162.89
06		C20现浇砼底板	m3	43.80	485.32	21257.02

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:2016年度汕头市金平区高标准基本农田建设（鮀莲街道）项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换为碎石2级配 #32.5	100m3	0.44	44182.54	19351.95
	40179	双胶轮车混凝土 运距40~50m	100m3	0.45	686.63	309.67
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.45	3537.68	1595.49
07		中砂垫层	m3	43.80	239.04	10469.95
	30001换	粗砂垫层~换:中砂	100m3	0.44	20933.32	9168.79
	20230	人工装双胶轮车运 中砂 运距100m	100m3	0.44	2971.18	1301.38
08		沥青木板伸缩缝	m2	4.10	99.29	407.09
	40214	伸缩缝 沥青木板	100m2	0.04	9928.46	407.07
09		余土外运（不含开挖）	m3	20.10	9.59	192.76
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km~ 自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	0.20	958.66	192.69
(2)		渠系建筑物		0.00	0.00	79944.74
1		渠道横撑梁I（0.12×0.12×1.74m）	根	324.00	48.08	15577.59
01		C25砼撑梁	m3	8.12	993.53	8065.62
	40072换	预制横系梁~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5^卵石换为碎石2级配 #32.5	100m3	0.08	68379.46	5538.74
	40129换	预制混凝土梁安装（单个构件体积0~2m3）~ 换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5	100m3	0.08	28440.14	2303.65
	20254	人工装机动翻斗车运石渣 运距0~100m	100m3	0.08	2756.03	223.24
02		钢筋制安	t	1.30	5778.44	7511.97
	40158	其他人力钢筋制安	t	1.30	5778.44	7511.97
2		渠道横撑梁II（0.12×0.12×1.04m）	根	30.00	36.39	1091.71
01		C25砼撑梁	m3	0.45	886.53	398.30

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:2016年度汕头市金平区高标准基本农田建设（鮀莲街道）项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40072换	预制横系梁~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5^卵石换为碎石2级配#32.5	100m3	0.00	68379.46	273.52
	40129换	预制混凝土梁安装（单个构件体积0~2m3）~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.52级配#32.5	100m3	0.00	28440.14	113.76
	20254	人工装机动翻斗车运石渣 运距0~100m	100m3	0.00	2756.03	11.02
02		钢筋制安	t	0.12	5778.42	693.41
	40158	其他人力钢筋制安	t	0.12	5778.44	693.41
3		渠道人行盖板I（1.98×0.8×0.15m）	座	65.00	420.66	27342.99
01		C25砼盖板	m3	15.44	775.21	11972.34
	40081换	渠道混凝土板预制(板厚12~16cm)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5^卵石换为碎石2级配#32.5	100m3	0.15	51697.64	7961.44
	40132换	预制混凝土板安装（单个构件体积0~0.2m3）~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5^卵石换为碎石2级配#32.5 换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5	100m3	0.15	23288.65	3586.45
	20254	人工装机动翻斗车运石渣 运距0~100m	100m3	0.15	2756.03	424.43
02		钢筋制安	t	2.66	5778.44	15370.65
	40158	其他人力钢筋制安	t	2.66	5778.44	15370.65
4		渠道人行盖板II（1.28×0.8×0.15m）	座	6.00	209.07	1254.41
01		C25砼盖板	m3	0.92	759.20	699.68
	40081换	渠道混凝土板预制(板厚12~16cm)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5^卵石换为碎石2级配#32.5	100m3	0.01	51697.64	465.28
	40132换	预制混凝土板安装（单个构件体积0~0.2m3）~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5^卵石换为碎石2级配#32.5 换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5	100m3	0.01	23288.65	209.60
	20254	人工装机动翻斗车运石渣 运距0~100m	100m3	0.01	2756.03	24.80
02		钢筋制安	t	0.10	5749.69	554.73

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:2016年度汕头市金平区高标准基本农田建设（鮀莲街道）项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40158	其他人力钢筋制安	t	0.10	5778.44	554.73
5		农机过沟渠桥板I(1.5*1.0)	座	8.00	2572.02	20576.12
01		C20砼墩	m3	17.28	466.81	8066.48
	40010换	明渠衬砌(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度35~45cm^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换为碎石2级配#32.5	100m3	0.17	42300.61	7318.01
	40179	双胶轮车混凝土 运距40~50m	100m3	0.17	686.63	118.79
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.18	3537.68	629.71
02		C25现浇砼桥板	m3	10.66	509.04	5426.37
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)^换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5^卵石换为碎石2级配#32.5	100m3	0.11	46271.75	4951.08
	40179	双胶轮车混凝土 运距40~50m	100m3	0.11	686.63	75.53
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.11	3537.68	399.76
03		钢筋	t	0.98	5778.44	5662.87
	40158	其他人力钢筋制安	t	0.98	5778.44	5662.87
04		中砂垫层	m3	1.78	211.69	376.81
	30001换	粗砂垫层^换:中砂	100m3	0.02	20933.32	376.80
05		C20砼底板	m3	1.78	491.50	874.87
	40030换	涵洞底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换为碎石2级配#32.5	100m3	0.02	44182.54	795.29
	40179	双胶轮车混凝土 运距40~50m	100m3	0.02	686.63	12.36
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	3537.68	67.22
06		素土下田坡道	m3	6.00	28.12	168.72

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:2016年度汕头市金平区高标准基本农田建设(鮀莲街道)项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10042	田埂修筑	100m3	0.06	2811.76	168.71
6		农机过沟渠桥板I(0.8*0.8)	座	1.00	1273.41	1273.41
01		C20砼墩	m3	0.58	481.29	279.15
	40010换	明渠衬砌(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度35~45cm^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换为碎石2级配#32.5	100m3	0.01	42300.61	253.80
	40179	双胶轮车混凝土 运距40~50m	100m3	0.01	686.63	4.12
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	3537.68	21.23
02		C25现浇砼桥板	m3	0.68	519.81	353.47
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)^换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5^卵石换为碎石2级配#32.5	100m3	0.01	46271.75	323.90
	40179	双胶轮车混凝土 运距40~50m	100m3	0.01	686.63	4.81
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	3537.68	24.76
03		钢筋	t	0.08	5768.01	479.61
	40158	其他人力钢筋制安	t	0.08	5778.44	479.61
04		中砂垫层	m3	0.15	279.13	41.87
	30001换	粗砂垫层^换:中砂	100m3	0.00	20933.32	41.87
05		C20砼底板	m3	0.15	645.47	96.82
	40030换	涵洞底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换为碎石2级配#32.5	100m3	0.00	44182.54	88.37
	40179	双胶轮车混凝土 运距40~50m	100m3	0.00	686.63	1.37
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.00	3537.68	7.08
06		素土下田坡道	m3	0.75	29.99	22.49

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:2016年度汕头市金平区高标准基本农田建设（鮀莲街道）项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10042	田埂修筑	100m3	0.01	2811.76	22.49
7		农机过沟渠桥板II(1.5*1.0)	座	5.00	2565.70	12828.51
01		C20砼墩	m3	10.80	466.23	5035.28
	40010换	明渠衬砌(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度35~45cm^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换为碎石2级配#32.5	100m3	0.11	42300.61	4568.47
	40179	双胶轮车混凝土 运距40~50m	100m3	0.11	686.63	74.16
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.11	3537.68	392.68
02		C25现浇砼桥板	m3	6.66	510.33	3398.80
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)^换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5^卵石换为碎石2级配#32.5	100m3	0.07	46271.75	3100.21
	40179	双胶轮车混凝土 运距40~50m	100m3	0.07	686.63	47.38
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.07	3537.68	251.18
03		钢筋	t	0.61	5778.44	3524.85
	40158	其他人力钢筋制安	t	0.61	5778.44	3524.85
04		中砂垫层	m3	1.11	207.45	230.27
	30001换	粗砂垫层^换:中砂	100m3	0.01	20933.32	230.27
05		C20砼底板	m3	1.11	479.70	532.47
	40030换	涵洞底板^换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换为碎石2级配#32.5	100m3	0.01	44182.54	486.01
	40179	双胶轮车混凝土 运距40~50m	100m3	0.01	686.63	7.55
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	3537.68	38.91
06		素土下田坡道	m3	3.75	28.49	106.84

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:2016年度汕头市金平区高标准基本农田建设（鮀莲街道）项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10042	田埂修筑	100m3	0.04	2811.76	106.85
三		田间道路工程		0.00	0.00	3274780.07
(1)		整修二级田间道路I（3m宽）	m	8018.20	352.25	2824424.74
01		原有路基清理	m3	3752.50	16.91	63454.78
	10306换	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m ~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	37.53	732.48	27486.31
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km~ 自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	37.53	958.66	35973.72
02		路床碾压	m2	31270.98	1.46	45655.63
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	31.27	1458.21	45599.68
03		掺6%水泥 石屑路基	m2	29667.34	13.49	400212.42
	80007换	砾石路基 厚度10cm~换:石屑 换:水泥32.5	1000m2	29.67	13489.70	400198.93
04		C30水泥路面（20cm厚）	m2	24054.60	92.65	2228658.69
	80033+80034*5换	水泥混凝土路面 厚度20cm~换:纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45~卵石换 为碎石2级配#32.5	1000m2	24.06	92650.01	2228695.99
05		20cm回填土路肩	m3	801.82	28.12	22547.18
	10042	田埂修筑	100m3	8.02	2811.76	22544.69
06		伸缩缝	m	4797.00	13.32	63896.04
		伸缩缝	m	4797.00	13.32	63896.04
(2)		整修二级田间道路II（3m宽）	m	3618.00	124.48	450355.33
01		原有路基清理	m3	1454.44	16.91	24594.51
	10306换	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m ~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	14.54	732.48	10653.19
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km~ 自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	14.54	958.66	13942.75

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:2016年度汕头市金平区高标准基本农田建设（鮀莲街道）项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
02		路床碾压	m2	12120.30	1.46	17695.64
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	12.12	1458.21	17673.51
03		素土路基（20cm厚）	m3	2351.70	60.35	141925.10
	B0004	土料	m3	3057.21	41.18	125895.91
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~ 自卸汽车5T 一、二类土	100m3	0.00	1297.40	0.00
	10306换	推土机推土(一、二类土) 推土距离40~50m ~推土机40~55KW 土层厚度<0.3米时	100m3	0.00	732.48	0.00
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	11.40	1405.47	16018.14
	80001	路床(槽)压实 路床碾压	1000m2	0.00	1458.21	0.00
04		砂砾石路面（15cm厚）	m2	10854.00	24.52	266140.08
	80023	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实厚度10cm	1000m2	10.85	17026.49	184805.52
	80024	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实每增减1cm	1000m2	54.27	1497.71	81280.72
四		农田防护与生态环境保持工程		0.00	0.00	213717.05
(1)		新修田坎挡墙	m	232.90	917.63	213717.05
01		抽水	台班	0.00	0.00	12497.60
	JX6009	离心式水泵 单级55kw	台班	40.00	312.44	12497.60
02		清淤（宽7.5m，深0.5m）	m3	0.00	0.00	0.00
	10222换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自 卸汽车5T 一、二类土	100m3	0.00	1297.40	0.00
03		土方开挖（人工开挖6%；机械开挖94%）	m3	1224.30	2.72	3330.10
	10017	人工挖沟槽(一、二类土) 上口宽度3m以内	100m3	0.74	974.04	715.92
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	11.51	226.65	2608.29
04		土方回填	m3	658.50	17.76	11694.96

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:2016年度汕头市金平区高标准基本农田建设（鮀莲街道）项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	6.59	1775.69	11692.92
05		砂砾石垫层	m3	84.31	137.06	11555.50
	30003	砂砾石垫层	100m3	0.84	11038.63	9305.57
	20225	人工装双胶轮车运 砂砾石 运距50m	100m3	0.84	2668.53	2249.57
06		M7.5浆砌砖石脚	m3	95.02	331.98	31545.80
	30019换	浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5	100m3	0.95	30235.00	28723.25
	20230	人工装双胶轮车运 块石 运距100m	100m3	0.95	2971.18	2822.62
07		M7.5浆砌砖石墙	m3	363.32	361.28	131261.69
	30022换	浆砌块石 排水沟~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5	100m3	3.63	33159.39	120468.06
	20230	人工装双胶轮车运 块石 运距100m	100m3	3.63	2971.18	10794.30
08		C20石墙压顶	m3	6.99	458.54	3203.82
	40011换	明渠衬砌(边坡陡于1: 0.5) 衬砌厚度45cm以上~换:纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 石灰比0.55~卵石换为碎石2级配#32.5	100m3	0.07	41424.33	2899.70
	40179	双胶轮车混凝土 运距40~50m	100m3	0.07	686.63	49.44
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.07	3537.68	254.71
09		石墙伸缩缝	m2	35.90	89.18	3201.56
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.36	8918.11	3201.60
10		余土外运(不含开挖)	m3	565.80	9.59	5426.02
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	5.66	958.66	5424.10
五		其他工程		0.00	0.00	4377.02
(1)		公示牌	座	1.00	4075.10	4075.10

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:2016年度汕头市金平区高标准基本农田建设（鮀莲街道）项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01		土方开挖（人工开挖6%；机械开挖94%）	m3	2.04	2.59	5.28
	10017	人工挖沟槽（一、二类土）上口宽度3m以内	100m3	0.00	974.04	0.97
	10203换	挖掘机挖土（一、二类土）~单斗挖掘机 油动斗容1m3	100m3	0.02	226.65	4.31
02		土（石）方回填	m3	1.29	17.89	23.08
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.01	1775.69	23.08
03		M7.5浆砌砖	m3	1.68	415.26	697.64
	30064换	浆砌砖（挡土墙、桥台、闸墩）~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5 换:标准砖（灰砂砖）	100m3	0.02	38652.90	657.10
	20214	人工装双胶轮车运 灰砂砖 运距50m	100m3	0.02	2384.78	40.54
04		砂浆抹平面	m2	1.39	15.32	21.29
	30065换	砌体砂浆抹面 平面 平均厚2cm~换:水泥砂浆1: 2	100m2	0.01	1521.02	21.29
05		砂浆抹立面	m2	3.55	17.77	63.08
	30066换	砌体砂浆抹面 立面 平均厚2cm~换:水泥砂浆1: 2	100m2	0.04	1751.96	63.07
06		刻字图片瓷片	m2	2.95	1032.30	3045.29
	补	刻字图片瓷片	m2	2.95	1032.30	3045.29
07		粉红色砖	m2	3.29	66.70	219.44
	补	粉色条砖	m2	3.29	66.70	219.44
(2)		设施标识牌	块	34.00	8.88	301.92
01		设施标识牌	块	34.00	8.88	301.92
	补	设施标识牌	块	34.00	8.88	301.92
总计		—				4994420.68

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

附表 5

混凝土、砂浆单价计算表

编号	砼强度等级	水泥强度等级	级配	水泥		粗(中/细)砂		碎(卵)石		水		外加剂		粉煤灰		单价 (元)
				kg	单价	m3	单价	m3	单价	m3	单价	kg	单价	kg	单价	
1	砌筑砂浆M7.5 水泥32.5^粗砂换为中砂			279.27	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	149.18
2	砌筑砂浆M7.5 水泥32.5^粗砂换为中砂			279.27	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	149.18
3	纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65^卵石换为碎石	32.5	2级配	266.20	0.30	0.57	60.00	0.86	60.00	0.17	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	165.83
4	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换为碎石	32.5	2级配	317.90	0.30	0.54	60.00	0.86	60.00	0.17	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	179.36
5	埋块石15%混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换?	2.5 水灰比	级配 粒径40	270.22	0.30	0.46	60.00	0.98	40.00	0.14	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	162.47
6	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5^卵石换为碎石	32.5	2级配	341.00	0.30	0.52	60.00	0.86	60.00	0.17	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	184.97
7	纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45^卵石换为碎石	32.5	2级配	377.30	0.30	0.50	60.00	0.86	60.00	0.17	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	194.54
8	砌筑砂浆M7.5 水泥32.5	32.5	M7.5	261.00	0.30	1.11	60.00	0.00	0.00	0.16	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	145.02
9	砌筑砂浆M10 水泥32.5	32.5	M10	305.00	0.30	1.10	60.00	0.00	0.00	0.18	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	157.64
10	水泥石灰砂浆			305.00	0.30	1.10	60.00	0.00	0.00	0.18	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	157.64

附表 5

混凝土、砂浆单价计算表

编号	砼强度等级	水泥强度等级	级配	水泥		粗(中/细)砂		碎(卵)石		水		外加剂		粉煤灰		单价 (元)
				kg	单价	m3	单价	m3	单价	m3	单价	kg	单价	kg	单价	
11	水泥砂浆 1：2			577.00	0.30	1.12	60.00	0.00	0.00	0.29	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	240.53

附表 6

工程施工费单价分析表

土方开挖（人工开挖6%；机械开挖94%）

定额编号：1

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				2.13
(一)	直接工程费				2.05
1	人工费				0.73
	甲类工	工日	0.0005	53.24	0.03
	乙类工	工日	0.016	40.62	0.65
	其他人工费	元			0.05
2	材料费				
3	机械费				1.32
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0015	766.89	1.15
	其他机械费	元			0.17
(二)	措施费	%	2.06	3.90%	0.08
二	间接费	%	2.14	5.00%	0.11
三	利润	%	2.24	3.00%	0.07
四	材料价差				0.13
	柴油	kg	0.11	1.23	0.13
五	未计价材料费				
六	税金	%	2.44	11.00%	0.27
	合计	元			2.71

附表 6

工程施工费单价分析表

土方回填

定额编号：2

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				14. 79
(一)	直接工程费				14. 24
1	人工费				11. 38
	甲类工	工日	0. 013	53. 24	0. 69
	乙类工	工日	0. 251	40. 62	10. 20
	其他人工费	元			0. 49
2	材料费				
3	机械费				2. 86
	蛙式打夯机 功率2. 8kw	台班	0. 022	124. 35	2. 74
	其他机械费	元			0. 12
(二)	措施费	%	14. 24	3. 90%	0. 56
二	间接费	%	14. 79	5. 00%	0. 74
三	利润	%	15. 53	3. 00%	0. 47
四	材料价差				
	电	kW. h	0. 40	0. 12	0. 05
五	未计价材料费				
六	税金	%	16. 00	11. 00%	1. 76
	合计	元			17. 76

附表 6

工程施工费单价分析表

M7.5浆砌砖侧墙

定额编号：3

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				255.41
(一)	直接工程费				245.82
1	人工费				82.12
	甲类工	工日	0.099	53.24	5.27
	乙类工	工日	1.875	40.62	76.16
	其他人工费	元			0.69
2	材料费				163.35
	标准砖（水泥砖）	千块	0.53	240.00	127.20
	砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5	m3	0.247	145.02	35.82
	其他(或零星)材料费	元			0.33
3	机械费				0.35
	双胶轮车	台班	0.106	3.22	0.34
	其他机械费	元			0.01
(二)	措施费	%	245.82	3.90%	9.59
二	间接费	%	259.34	5.00%	12.97
三	利润	%	268.37	3.00%	8.05
四	材料价差				93.29
	标准砖（水泥砖）	千块	0.53	128.93	68.33
	水泥32.5	kg	64.47	0.05	3.34
	粗砂	m3	0.27	78.83	21.61
	水	m3	0.04	2.63	0.10
五	未计价材料费				
六	税金	%	369.71	11.00%	40.67
	合计	元			410.38

附表 6

工程施工费单价分析表

1:2水泥砂浆抹面（立面）

定额编号：4

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				12.08
(一)	直接工程费				11.63
1	人工费				5.92
	甲类工	工日	0.007	53.24	0.37
	乙类工	工日	0.132	40.62	5.36
	其他人工费	元			0.18
2	材料费				5.71
	水泥砂浆 1：2	m3	0.023	240.53	5.53
	其他(或零星)材料费	元			0.18
3	机械费				
(二)	措施费	%	11.63	3.90%	0.45
二	间接费	%	12.08	5.00%	0.60
三	利润	%	12.68	3.00%	0.38
四	材料价差				2.72
	水泥32.5	kg	13.27	0.05	0.69
	粗砂	m3	0.03	78.83	2.03
	水	m3	0.01	2.63	0.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	15.78	11.00%	1.74
	合计	元			17.52

附表 6

工程施工费单价分析表

1:2水泥砂浆抹面（平面）

定额编号：5

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				10.38
(一)	直接工程费				9.99
1	人工费				4.77
	甲类工	工日	0.006	53.24	0.32
	乙类工	工日	0.106	40.62	4.31
	其他人工费	元			0.15
2	材料费				5.21
	水泥砂浆 1：2	m3	0.021	240.53	5.05
	其他(或零星)材料费	元			0.16
3	机械费				
(二)	措施费	%	9.99	3.90%	0.39
二	间接费	%	10.38	5.00%	0.52
三	利润	%	10.89	3.00%	0.33
四	材料价差				2.48
	水泥32.5	kg	12.12	0.05	0.63
	粗砂	m3	0.02	78.83	1.85
	水	m3	0.01	2.63	0.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	13.70	11.00%	1.51
	合计	元			15.21

附表 6

工程施工费单价分析表

C20现浇砼底板

定额编号: 6

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				313.95
(一)	直接工程费				299.28
1	人工费				82.60
	甲类工	工日	0.4119	53.24	21.93
	乙类工	工日	1.4124	40.62	57.37
	其他人工费	元			3.30
2	材料费				197.23
	板枋材	m3	0.0014	1200.00	1.68
	组合钢模板	kg	0.0293	6.00	0.18
	型钢	kg	0.07	6.00	0.42
	卡扣件	kg	0.0942	4.85	0.46
	铁件	kg	0.0022	4.66	0.01
	电焊条	kg	0.0008	5.63	0.00
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换为碎石2级配#32.5	m3	1.03	179.36	184.74
	水	m3	0.90	0.79	0.71
	其他(或零星)材料费	元			9.03
3	机械费				19.45
	电焊机直流30kVA	台班	0.0006	164.02	0.10
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.089	21.72	1.93
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0373	206.44	7.70
	双胶轮车	台班	0.2864	3.22	0.92
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0412	199.09	8.20
	其他机械费	元			0.59
(二)	措施费	%	299.28	4.90%	14.66
二	间接费	%	313.95	6.00%	18.84
三	利润	%	332.78	3.00%	9.98
四	材料价差				94.48
	板枋材	m3	0.00	410.41	0.57
	组合钢模板	kg	0.03	-0.94	-0.03
	型钢	kg	0.07	-2.67	-0.19
	卡扣件	kg	0.09	-0.35	-0.03
	铁件	kg	0.00	-0.46	0.00
	电焊条	kg	0.00	1.32	0.00
	水泥32.5	kg	327.44	0.05	16.96

附表 6

工程施工费单价分析表

	粗砂	m3	0.56	78.83	43.76
	碎石40	m3	0.88	38.16	33.75
	水	m3	1.74	2.63	4.58
	电	kW. h	3.23	0.12	0.39
	风	m3	33.57	0.06	2.01
五	未计价材料费				
六	税金	%	437.24	11.00%	48.10
	合计	元			485.34

附表 6

工程施工费单价分析表

中砂垫层

定额编号：7

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				120.27
(一)	直接工程费				115.76
1	人工费				47.28
	甲类工	工日	0.057	53.24	3.03
	乙类工	工日	1.08	40.62	43.87
	其他人工费	元			0.38
2	材料费				67.87
	中砂	m3	1.12	60.00	67.20
	其他(或零星)材料费	元			0.67
3	机械费				0.60
	双胶轮车	台班	0.186	3.22	0.60
(二)	措施费	%	115.76	3.90%	4.51
二	间接费	%	125.18	5.00%	6.26
三	利润	%	126.53	3.00%	3.80
四	材料价差				85.03
	中砂	m3	1.12	75.92	85.03
五	未计价材料费				
六	税金	%	215.36	11.00%	23.69
	合计	元			239.05

附表 6

工程施工费单价分析表

沥青木板伸缩缝

定额编号: 8

单位:m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				81.92
(一)	直接工程费				78.09
1	人工费				16.78
	甲类工	工日	0.263	53.24	14.00
	乙类工	工日	0.066	40.62	2.68
	其他人工费	元			0.10
2	材料费				61.28
	板枋材	m3	0.022	1200.00	26.40
	沥青	t	0.0124	2570.50	31.87
	木柴	t	0.0042	630.50	2.65
	其他(或零星)材料费	元			0.36
3	机械费				0.03
	双胶轮车	台班	0.0084	3.22	0.03
(二)	措施费	%	78.10	4.90%	3.83
二	间接费	%	81.92	6.00%	4.92
三	利润	%	86.84	3.00%	2.61
四	材料价差				
	板枋材	m3	0.02	410.41	9.03
	沥青	t	0.01	775.99	9.62
五	未计价材料费				
六	税金	%	89.44	11.00%	9.84
	合计	元			99.28

附表 6

工程施工费单价分析表

余土外运（不含开挖）

定额编号：9

单位：m³

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				7.20
(一)	直接工程费				6.93
1	人工费				0.32
	甲类工	工日	0.0007	53.24	0.04
	乙类工	工日	0.0067	40.62	0.27
	其他人工费	元			0.01
2	材料费				
3	机械费				6.60
	单斗挖掘机 油动 斗容1m ³	台班	0.0016	766.89	1.26
	推土机 功率 59kw	台班	0.0012	379.94	0.45
	自卸汽车 柴油型 载重量5t	台班	0.0135	345.56	4.68
	其他机械费	元			0.21
(二)	措施费	%	6.93	3.90%	0.27
二	间接费	%	7.20	5.00%	0.36
三	利润	%	7.56	3.00%	0.23
四	材料价差				0.86
	柴油	kg	0.70	1.23	0.86
五	未计价材料费				
六	税金	%	8.64	11.00%	0.95
	合计	元			9.59

附表 6

工程施工费单价分析表

土方开挖（人工开挖6%；机械开挖94%）

定额编号：1

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				2.14
(一)	直接工程费				2.06
1	人工费				0.73
	甲类工	工日	0.0005	53.24	0.03
	乙类工	工日	0.016	40.62	0.65
	其他人工费	元			0.06
2	材料费				
3	机械费				1.33
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0015	766.89	1.15
	其他机械费	元			0.18
(二)	措施费	%	2.06	3.90%	0.08
二	间接费	%	2.14	5.00%	0.11
三	利润	%	2.25	3.00%	0.07
四	材料价差				0.13
	柴油	kg	0.11	1.23	0.13
五	未计价材料费				
六	税金	%	2.45	11.00%	0.27
	合计	元			2.72

附表 6

工程施工费单价分析表

C20现浇砼底板

定额编号: 6

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				313.93
(一)	直接工程费				299.27
1	人工费				82.59
	甲类工	工日	0.4118	53.24	21.93
	乙类工	工日	1.4122	40.62	57.36
	其他人工费	元			3.30
2	材料费				197.23
	板枋材	m3	0.0014	1200.00	1.68
	组合钢模板	kg	0.0293	6.00	0.18
	型钢	kg	0.07	6.00	0.42
	卡扣件	kg	0.0942	4.85	0.46
	铁件	kg	0.0022	4.66	0.01
	电焊条	kg	0.0008	5.63	0.00
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换为碎石2级配#32.5	m3	1.03	179.36	184.74
	水	m3	0.90	0.79	0.71
	其他(或零星)材料费	元			9.03
3	机械费				19.45
	电焊机直流30kVA	台班	0.0006	164.02	0.10
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.089	21.72	1.93
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0373	206.44	7.70
	双胶轮车	台班	0.2863	3.22	0.92
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0412	199.09	8.20
	其他机械费	元			0.59
(二)	措施费	%	299.27	4.90%	14.66
二	间接费	%	313.93	6.00%	18.84
三	利润	%	332.77	3.00%	9.98
四	材料价差				94.48
	板枋材	m3	0.00	410.41	0.57
	组合钢模板	kg	0.03	-0.94	-0.03
	型钢	kg	0.07	-2.67	-0.19
	卡扣件	kg	0.09	-0.35	-0.03
	铁件	kg	0.00	-0.46	0.00
	电焊条	kg	0.00	1.32	0.00
	水泥32.5	kg	327.44	0.05	16.96

附表 6

工程施工费单价分析表

	粗砂	m3	0.56	78.83	43.76
	碎石40	m3	0.88	38.16	33.75
	水	m3	1.74	2.63	4.58
	电	kW. h	3.23	0.12	0.39
	风	m3	33.57	0.06	2.01
五	未计价材料费				
六	税金	%	437.23	11.00%	48.09
	合计	元			485.32

附表 6

工程施工费单价分析表

中砂垫层

定额编号：7

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				120.27
(一)	直接工程费				115.75
1	人工费				47.28
	甲类工	工日	0.057	53.24	3.03
	乙类工	工日	1.08	40.62	43.87
	其他人工费	元			0.38
2	材料费				67.87
	中砂	m3	1.12	60.00	67.20
	其他(或零星)材料费	元			0.67
3	机械费				0.60
	双胶轮车	台班	0.186	3.22	0.60
(二)	措施费	%	115.76	3.90%	4.51
二	间接费	%	125.17	5.00%	6.26
三	利润	%	126.53	3.00%	3.80
四	材料价差				85.03
	中砂	m3	1.12	75.92	85.03
五	未计价材料费				
六	税金	%	215.35	11.00%	23.69
	合计	元			239.04

附表 6

工程施工费单价分析表

沥青木板伸缩缝

定额编号：8

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				81.93
(一)	直接工程费				78.10
1	人工费				16.78
	甲类工	工日	0.263	53.24	14.00
	乙类工	工日	0.066	40.62	2.68
	其他人工费	元			0.10
2	材料费				61.29
	板枋材	m3	0.022	1200.00	26.40
	沥青	t	0.0124	2570.50	31.87
	木柴	t	0.0042	630.50	2.65
	其他(或零星)材料费	元			0.37
3	机械费				0.03
	双胶轮车	台班	0.0084	3.22	0.03
(二)	措施费	%	78.10	4.90%	3.83
二	间接费	%	81.91	6.00%	4.91
三	利润	%	86.84	3.00%	2.61
四	材料价差				
	板枋材	m3	0.02	410.41	9.03
	沥青	t	0.01	775.99	9.62
五	未计价材料费				
六	税金	%	89.45	11.00%	9.84
	合计	元			99.29

附表 6

工程施工费单价分析表

C25砼撑梁

定额编号: 1

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				693.50
(一)	直接工程费				660.61
1	人工费				184.05
	甲类工	工日	1.5495	53.24	82.50
	乙类工	工日	2.3996	40.62	97.47
	其他人工费	元			4.08
2	材料费				388.79
	锯材	m3	0.004	1200.00	4.79
	专用钢模	kg	1.2213	5.50	6.72
	铁件	kg	0.4081	4.66	1.90
	预埋铁件	kg	27.2889	4.66	127.06
	电焊条	kg	2.8695	5.63	16.14
	铁钉	kg	0.018	5.00	0.09
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 [^] 卵石换为碎石2级配#32.5	m3	1.1295	184.97	208.91
	水	m3	1.1973	0.79	0.95
	板枋材	m3	0.009	1200.00	10.78
	铁垫块	kg	0.9778	4.66	4.55
	其他(或零星)材料费	元			6.91
3	机械费				87.76
	电焊机直流30kVA	台班	0.3147	164.02	51.62
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0449	199.09	8.94
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.1098	21.72	2.38
	双胶轮车	台班	0.2514	3.22	0.81
	履带起重机 柴油型 起重量15t	台班	0.0329	482.18	15.88
	机动翻斗车 载重量1t	台班	0.0593	95.95	5.69
	其他机械费	元			2.45
(二)	措施费	%	671.31	4.90%	32.89
二	间接费	%	1224.11	6.00%	73.45
三	利润	%	766.95	3.00%	23.01
四	材料价差				105.12
	锯材	m3	0.00	61.00	0.24
	专用钢模	kg	1.22	-0.61	-0.75
	铁件	kg	0.41	-0.46	-0.19
	预埋铁件	kg	27.29	-0.46	-12.44

附表 6

工程施工费单价分析表

	电焊条	kg	2.87	1.32	3.80
	铁钉	kg	0.02	-0.11	0.00
	水泥32.5	kg	385.15	0.05	19.95
	粗砂	m3	0.58	78.83	46.03
	碎石40	m3	0.97	38.16	37.01
	水	m3	1.38	2.63	3.64
	电	kW. h	56.43	0.12	6.77
	板枋材	m3	0.01	410.41	3.69
	柴油	kg	1.73	1.23	2.12
五	未计价材料费				
六	税金	%	895.07	11.00%	98.46
	合计	元			993.53

附表 6

工程施工费单价分析表

钢筋制安

定额编号：2

单位：t

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				4813.94
(一)	直接工程费				4589.08
1	人工费				747.47
	甲类工	工日	6.50	53.24	346.06
	乙类工	工日	9.70	40.62	394.01
	其他人工费	元			7.40
2	材料费				3667.10
	钢筋	t	1.02	3500.00	3570.00
	铁丝	kg	4.00	5.04	20.18
	电焊条	kg	7.22	5.63	40.62
	其他(或零星)材料费	元			36.30
3	机械费				174.51
	电焊机直流30kVA	台班	1.00	164.02	164.02
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.03	291.97	8.76
	其他机械费	元			1.73
(二)	措施费	%	4589.01	4.90%	224.86
二	间接费	%	4813.97	6.00%	288.84
三	利润	%	5102.78	3.00%	153.08
四	材料价差				-50.06
	钢筋	t	1.02	-50.46	-51.47
	铁丝	kg	4.00	-0.54	-2.18
	电焊条	kg	7.22	1.32	9.56
	电	kW.h	168.00	0.12	20.16
	汽油	kg	0.90	1.57	1.41
五	未计价材料费				
六	税金	%	5205.79	11.00%	572.64
	合计	元			5778.44

附表 6

工程施工费单价分析表

C25砼撑梁

定额编号: 1

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				618.83
(一)	直接工程费				589.48
1	人工费				164.22
	甲类工	工日	1.3827	53.24	73.61
	乙类工	工日	2.1412	40.62	86.98
	其他人工费	元			3.63
2	材料费				346.93
	锯材	m3	0.0036	1200.00	4.27
	专用钢模	kg	1.0897	5.50	5.99
	铁件	kg	0.3641	4.66	1.70
	预埋铁件	kg	24.3501	4.66	113.37
	电焊条	kg	2.5605	5.63	14.41
	铁钉	kg	0.016	5.00	0.08
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 [^] 卵石换为碎石2级配#32.5	m3	1.0078	184.97	186.42
	水	m3	1.0684	0.79	0.84
	板枋材	m3	0.008	1200.00	9.62
	铁垫块	kg	0.8725	4.66	4.06
	其他(或零星)材料费	元			6.17
3	机械费				78.33
	电焊机直流30kVA	台班	0.2808	164.02	46.06
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0401	199.09	7.98
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.0979	21.72	2.13
	双胶轮车	台班	0.2244	3.22	0.72
	履带起重机 柴油型 起重量15t	台班	0.0294	482.18	14.17
	机动翻斗车 载重量1t	台班	0.0529	95.95	5.07
	其他机械费	元			2.20
(二)	措施费	%	599.14	4.90%	29.36
二	间接费	%	1092.12	6.00%	65.53
三	利润	%	684.36	3.00%	20.52
四	材料价差				93.79
	锯材	m3	0.00	61.00	0.22
	专用钢模	kg	1.09	-0.61	-0.67
	铁件	kg	0.36	-0.46	-0.17
	预埋铁件	kg	24.35	-0.46	-11.10

附表 6

工程施工费单价分析表

	电焊条	kg	2.56	1.32	3.39
	铁钉	kg	0.02	-0.11	0.00
	水泥32.5	kg	343.67	0.05	17.81
	粗砂	m ³	0.52	78.83	41.07
	碎石40	m ³	0.87	38.16	33.02
	水	m ³	1.23	2.63	3.25
	电	kW·h	50.35	0.12	6.04
	板枋材	m ³	0.01	410.41	3.29
	柴油	kg	1.55	1.23	1.89
五	未计价材料费				
六	税金	%	798.68	11.00%	87.85
	合计	元			886.53

附表 6

工程施工费单价分析表

钢筋制安

定额编号：2

单位：t

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				4813.92
(一)	直接工程费				4589.08
1	人工费				747.50
	甲类工	工日	6.50	53.24	346.06
	乙类工	工日	9.70	40.62	394.01
	其他人工费	元			7.43
2	材料费				3667.08
	钢筋	t	1.02	3500.00	3570.00
	铁丝	kg	4.00	5.04	20.18
	电焊条	kg	7.22	5.63	40.62
	其他(或零星)材料费	元			36.29
3	机械费				174.50
	电焊机直流30kVA	台班	1.00	164.02	164.02
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.03	291.97	8.76
	其他机械费	元			1.72
(二)	措施费	%	4588.44	4.90%	224.83
二	间接费	%	4813.89	6.00%	288.83
三	利润	%	5102.75	3.00%	153.08
四	材料价差				-50.08
	钢筋	t	1.02	-50.46	-51.47
	铁丝	kg	4.00	-0.54	-2.18
	电焊条	kg	7.22	1.32	9.56
	电	kW.h	168.00	0.12	20.16
	汽油	kg	0.90	1.57	1.41
五	未计价材料费				
六	税金	%	5205.75	11.00%	572.67
	合计	元			5778.42

附表 6

工程施工费单价分析表

C25砼盖板

定额编号：1

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				511.00
(一)	直接工程费				486.80
1	人工费				185.44
	甲类工	工日	1.743	53.24	92.80
	乙类工	工日	2.1269	40.62	86.40
	其他人工费	元			6.24
2	材料费				244.08
	组合钢模板	kg	0.8093	6.00	4.86
	铁件	kg	0.1479	4.66	0.69
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5^卵石换为碎石2级配#32.5	m3	1.1617	184.97	214.87
	水	m3	2.3932	0.79	1.89
	板枋材	m3	0.0081	1200.00	9.69
	铁垫块	kg	0.8476	4.66	3.95
	砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5	m3	0.0179	145.02	2.60
	其他(或零星)材料费	元			5.53
3	机械费				57.28
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0459	199.09	9.13
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.0668	21.72	1.45
	双胶轮车	台班	0.2613	3.22	0.84
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.0028	291.97	0.82
	履带起重机 柴油型 起重量15t	台班	0.0738	482.18	35.58
	机动翻斗车 载重量1t	台班	0.0592	95.95	5.68
	其他机械费	元			3.78
(二)	措施费	%	494.02	4.90%	24.21
二	间接费	%	971.72	6.00%	58.30
三	利润	%	569.31	3.00%	17.08
四	材料价差				112.00
	组合钢模板	kg	0.81	-0.94	-0.76
	铁件	kg	0.15	-0.46	-0.07
	水泥32.5	kg	400.82	0.05	20.77
	粗砂	m3	0.62	78.83	48.91
	碎石40	m3	1.00	38.16	38.06
	水	m3	2.59	2.63	6.81
	电	kW.h	3.10	0.12	0.37

附表 6

工程施工费单价分析表

	汽油	kg	0.08	1.57	0.13
	板枋材	m3	0.01	410.41	3.31
	柴油	kg	3.37	1.23	4.13
五	未计价材料费				
六	税金	%	698.39	11.00%	76.82
	合计	元			775.21

附表 6

工程施工费单价分析表

C25砼盖板

定额编号：1

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				500.43
(一)	直接工程费				476.74
1	人工费				181.61
	甲类工	工日	1.707	53.24	90.88
	乙类工	工日	2.083	40.62	84.61
	其他人工费	元			6.11
2	材料费				239.04
	组合钢模板	kg	0.7926	6.00	4.76
	铁件	kg	0.1448	4.66	0.67
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5^卵石换为碎石2级配#32.5	m3	1.1377	184.97	210.44
	水	m3	2.3438	0.79	1.85
	板枋材	m3	0.0079	1200.00	9.49
	铁垫块	kg	0.8301	4.66	3.86
	砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5	m3	0.0176	145.02	2.55
	其他(或零星)材料费	元			5.42
3	机械费				56.10
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0449	199.09	8.94
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.0654	21.72	1.42
	双胶轮车	台班	0.2559	3.22	0.82
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.0027	291.97	0.80
	履带起重机 柴油型 起重量15t	台班	0.0723	482.18	34.85
	机动翻斗车 载重量1t	台班	0.058	95.95	5.57
	其他机械费	元			3.70
(二)	措施费	%	483.63	4.90%	23.70
二	间接费	%	951.61	6.00%	57.10
三	利润	%	557.53	3.00%	16.72
四	材料价差				109.69
	组合钢模板	kg	0.79	-0.94	-0.75
	铁件	kg	0.14	-0.46	-0.07
	水泥32.5	kg	392.54	0.05	20.34
	粗砂	m3	0.61	78.83	47.91
	碎石40	m3	0.98	38.16	37.28
	水	m3	2.53	2.63	6.67
	电	kW.h	3.03	0.12	0.36

附表 6

工程施工费单价分析表

	汽油	kg	0.08	1.57	0.13
	板枋材	m3	0.01	410.41	3.25
	柴油	kg	3.30	1.23	4.04
五	未计价材料费				
六	税金	%	683.94	11.00%	75.24
	合计	元			759.20

附表 6

工程施工费单价分析表

钢筋制安

定额编号：2

单位：t

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				4790.01
(一)	直接工程费				4566.23
1	人工费				743.78
	甲类工	工日	6.4677	53.24	344.34
	乙类工	工日	9.6517	40.62	392.05
	其他人工费	元			7.39
2	材料费				3648.84
	钢筋	t	1.0149	3500.00	3552.24
	铁丝	kg	3.9801	5.04	20.08
	电焊条	kg	7.1841	5.63	40.42
	其他(或零星)材料费	元			36.11
3	机械费				173.61
	电焊机直流30kVA	台班	0.995	164.02	163.20
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.0299	291.97	8.72
	其他机械费	元			1.69
(二)	措施费	%	4566.88	4.90%	223.78
二	间接费	%	4790.28	6.00%	287.42
三	利润	%	5077.43	3.00%	152.36
四	材料价差				-49.85
	钢筋	t	1.01	-50.46	-51.21
	铁丝	kg	3.98	-0.54	-2.17
	电焊条	kg	7.18	1.32	9.51
	电	kW.h	167.16	0.12	20.06
	汽油	kg	0.90	1.57	1.41
五	未计价材料费				
六	税金	%	5179.93	11.00%	569.76
	合计	元			5749.69

附表 6

工程施工费单价分析表

C20砼墩

定额编号: 1

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				298.56
(一)	直接工程费				284.61
1	人工费				63.80
	甲类工	工日	0.3451	53.24	18.37
	乙类工	工日	1.0919	40.62	44.35
	其他人工费	元			1.08
2	材料费				197.74
	板枋材	m3	0.0043	1200.00	5.17
	组合钢模板	kg	0.1027	6.00	0.62
	型钢	kg	0.2456	6.00	1.47
	卡扣件	kg	0.0514	4.85	0.25
	铁件	kg	0.0076	4.66	0.04
	预埋铁件	kg	0.3832	4.66	1.78
	电焊条	kg	0.0081	5.63	0.05
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换为碎石2级配#32.5	m3	1.0312	179.36	184.95
	水	m3	1.6019	0.79	1.27
	其他(或零星)材料费	元			2.15
3	机械费				23.07
	电焊机直流30kVA	台班	0.0023	164.02	0.38
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.0891	21.72	1.94
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0551	206.44	11.37
	双胶轮车	台班	0.2831	3.22	0.91
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0412	199.09	8.20
	其他机械费	元			0.27
(二)	措施费	%	284.61	4.90%	13.95
二	间接费	%	298.56	6.00%	17.91
三	利润	%	316.47	3.00%	9.49
四	材料价差				94.58
	板枋材	m3	0.00	410.41	1.77
	组合钢模板	kg	0.10	-0.94	-0.10
	型钢	kg	0.25	-2.67	-0.66
	卡扣件	kg	0.05	-0.35	-0.02
	铁件	kg	0.01	-0.46	0.00
	预埋铁件	kg	0.38	-0.46	-0.17

附表 6

工程施工费单价分析表

	电焊条	kg	0.01	1.32	0.01
	水泥32.5	kg	327.82	0.05	16.98
	粗砂	m3	0.56	78.83	43.81
	碎石40	m3	0.89	38.16	33.79
	水	m3	2.76	2.63	7.27
	电	kW.h	3.52	0.12	0.42
	风	m3	49.56	0.06	2.97
五	未计价材料费				
六	税金	%	420.55	11.00%	46.26
	合计	元			466.81

附表 6

工程施工费单价分析表

C25现浇砼桥板

定额编号: 2

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				333.69
(一)	直接工程费				318.10
1	人工费				89.43
	甲类工	工日	0.4459	53.24	23.74
	乙类工	工日	1.5287	40.62	62.09
	其他人工费	元			3.60
2	材料费				208.70
	板枋材	m3	0.0033	1200.00	3.97
	组合钢模板	kg	0.0883	6.00	0.53
	型钢	kg	0.2111	6.00	1.27
	卡扣件	kg	0.2836	4.85	1.38
	铁件	kg	0.0065	4.66	0.03
	电焊条	kg	0.0036	5.63	0.02
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 [^] 卵石换为碎石2级配#32.5	m3	1.0339	184.97	191.23
	水	m3	0.9034	0.79	0.71
	其他(或零星)材料费	元			9.56
3	机械费				19.97
	电焊机直流30kVA	台班	0.0019	164.02	0.31
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.0893	21.72	1.94
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0374	206.44	7.73
	双胶轮车	台班	0.2915	3.22	0.94
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0424	199.09	8.44
	其他机械费	元			0.61
(二)	措施费	%	318.11	4.90%	15.59
二	间接费	%	333.69	6.00%	20.02
三	利润	%	353.71	3.00%	10.61
四	材料价差				94.27
	板枋材	m3	0.00	410.41	1.36
	组合钢模板	kg	0.09	-0.94	-0.08
	型钢	kg	0.21	-2.67	-0.56
	卡扣件	kg	0.28	-0.35	-0.10
	铁件	kg	0.01	-0.46	0.00
	电焊条	kg	0.00	1.32	0.00
	水泥32.5	kg	352.55	0.05	18.27

附表 6

工程施工费单价分析表

	粗砂	m3	0.53	78.83	42.14
	碎石40	m3	0.89	38.16	33.87
	水	m3	1.75	2.63	4.60
	电	kW. h	3.51	0.12	0.42
	风	m3	33.70	0.06	2.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	458.59	11.00%	50.45
	合计	元			509.04

附表 6

工程施工费单价分析表

钢筋

定额编号：3

单位：t

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				4813.94
(一)	直接工程费				4589.08
1	人工费				747.47
	甲类工	工日	6.50	53.24	346.06
	乙类工	工日	9.70	40.62	394.01
	其他人工费	元			7.40
2	材料费				3667.10
	钢筋	t	1.02	3500.00	3570.00
	铁丝	kg	4.00	5.04	20.18
	电焊条	kg	7.22	5.63	40.62
	其他(或零星)材料费	元			36.31
3	机械费				174.51
	电焊机直流30kVA	台班	1.00	164.02	164.02
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.03	291.97	8.76
	其他机械费	元			1.73
(二)	措施费	%	4588.92	4.90%	224.86
二	间接费	%	4813.95	6.00%	288.84
三	利润	%	5102.78	3.00%	153.08
四	材料价差				-50.06
	钢筋	t	1.02	-50.46	-51.47
	铁丝	kg	4.00	-0.54	-2.18
	电焊条	kg	7.22	1.32	9.56
	电	kW.h	168.00	0.12	20.16
	汽油	kg	0.90	1.57	1.41
五	未计价材料费				
六	税金	%	5205.80	11.00%	572.64
	合计	元			5778.44

附表 6

工程施工费单价分析表

中砂垫层

定额编号：4

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				96.83
(一)	直接工程费				93.20
1	人工费				24.56
	甲类工	工日	0.0293	53.24	1.56
	乙类工	工日	0.5602	40.62	22.76
	其他人工费	元			0.24
2	材料费				68.64
	中砂	m3	1.1326	60.00	67.96
	其他(或零星)材料费	元			0.68
3	机械费				
(二)	措施费	%	93.20	3.90%	3.63
二	间接费	%	96.86	5.00%	4.84
三	利润	%	101.68	3.00%	3.05
四	材料价差				85.99
	中砂	m3	1.13	75.92	85.99
五	未计价材料费				
六	税金	%	190.71	11.00%	20.98
	合计	元			211.69

附表 6

工程施工费单价分析表

C20砼底板

定额编号: 5

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				318.06
(一)	直接工程费				303.20
1	人工费				83.88
	甲类工	工日	0.4198	53.24	22.35
	乙类工	工日	1.4326	40.62	58.19
	其他人工费	元			3.33
2	材料费				199.44
	板枋材	m3	0.0014	1200.00	1.70
	组合钢模板	kg	0.0296	6.00	0.18
	型钢	kg	0.0708	6.00	0.42
	卡扣件	kg	0.0953	4.85	0.46
	铁件	kg	0.0022	4.66	0.01
	电焊条	kg	0.0008	5.63	0.00
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换为碎石2级配#32.5	m3	1.0416	179.36	186.81
	水	m3	0.9101	0.79	0.72
	其他(或零星)材料费	元			9.13
3	机械费				19.88
	电焊机直流30kVA	台班	0.0006	164.02	0.10
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.09	21.72	1.95
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0377	206.44	7.79
	双胶轮车	台班	0.2904	3.22	0.94
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0427	199.09	8.50
	其他机械费	元			0.60
(二)	措施费	%	303.26	4.90%	14.86
二	间接费	%	318.07	6.00%	19.08
三	利润	%	337.14	3.00%	10.11
四	材料价差				95.54
	板枋材	m3	0.00	410.41	0.58
	组合钢模板	kg	0.03	-0.94	-0.03
	型钢	kg	0.07	-2.67	-0.19
	卡扣件	kg	0.10	-0.35	-0.03
	铁件	kg	0.00	-0.46	0.00
	电焊条	kg	0.00	1.32	0.00
	水泥32.5	kg	331.12	0.05	17.16

附表 6

工程施工费单价分析表

	粗砂	m3	0.56	78.83	44.26
	碎石40	m3	0.89	38.16	34.13
	水	m3	1.76	2.63	4.63
	电	kW. h	3.32	0.12	0.40
	风	m3	33.95	0.06	2.04
五	未计价材料费				
六	税金	%	442.79	11.00%	48.70
	合计	元			491.50

附表 6

工程施工费单价分析表

素土下田坡道

定额编号：6

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23.42
(一)	直接工程费				22.54
1	人工费				22.08
	甲类工	工日	0.025	53.24	1.33
	乙类工	工日	0.485	40.62	19.70
	其他人工费	元			1.05
2	材料费				
3	机械费				0.46
	双胶轮车	台班	0.136	3.22	0.44
	其他机械费	元			0.02
(二)	措施费	%	22.57	3.90%	0.88
二	间接费	%	23.43	5.00%	1.17
三	利润	%	24.60	3.00%	0.74
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%	25.33	11.00%	2.79
	合计	元			28.12

附表 6

工程施工费单价分析表

C20砼墩

定额编号: 1

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				307.64
(一)	直接工程费				293.26
1	人工费				65.36
	甲类工	工日	0.3528	53.24	18.78
	乙类工	工日	1.1193	40.62	45.47
	其他人工费	元			1.11
2	材料费				204.33
	板枋材	m3	0.0044	1200.00	5.34
	组合钢模板	kg	0.1061	6.00	0.64
	型钢	kg	0.2538	6.00	1.52
	卡扣件	kg	0.0531	4.85	0.26
	铁件	kg	0.0079	4.66	0.04
	预埋铁件	kg	0.396	4.66	1.84
	电焊条	kg	0.0084	5.63	0.05
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换为碎石2级配#32.5	m3	1.0655	179.36	191.11
	水	m3	1.6552	0.79	1.31
	其他(或零星)材料费	元			2.23
3	机械费				23.59
	电焊机直流30kVA	台班	0.0024	164.02	0.39
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.0921	21.72	2.00
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0569	206.44	11.75
	双胶轮车	台班	0.2876	3.22	0.93
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0414	199.09	8.24
	其他机械费	元			0.29
(二)	措施费	%	293.46	4.90%	14.38
二	间接费	%	307.47	6.00%	18.45
三	利润	%	326.09	3.00%	9.79
四	材料价差				97.74
	板枋材	m3	0.00	410.41	1.83
	组合钢模板	kg	0.11	-0.94	-0.10
	型钢	kg	0.25	-2.67	-0.68
	卡扣件	kg	0.05	-0.35	-0.02
	铁件	kg	0.01	-0.46	0.00
	预埋铁件	kg	0.40	-0.46	-0.18

附表 6

工程施工费单价分析表

	电焊条	kg	0.01	1.32	0.01
	水泥32.5	kg	338.73	0.05	17.55
	粗砂	m3	0.57	78.83	45.27
	碎石40	m3	0.91	38.16	34.91
	水	m3	2.86	2.63	7.51
	电	kW.h	3.57	0.12	0.43
	风	m3	51.21	0.06	3.07
五	未计价材料费				
六	税金	%	433.62	11.00%	47.69
	合计	元			481.29

附表 6

工程施工费单价分析表

C25现浇砼桥板

定额编号：2

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				340.37
(一)	直接工程费				324.47
1	人工费				90.46
	甲类工	工日	0.4499	53.24	23.95
	乙类工	工日	1.5472	40.62	62.85
	其他人工费	元			3.66
2	材料费				214.03
	板枋材	m3	0.0034	1200.00	4.08
	组合钢模板	kg	0.0906	6.00	0.54
	型钢	kg	0.2165	6.00	1.30
	卡扣件	kg	0.2908	4.85	1.41
	铁件	kg	0.0067	4.66	0.03
	电焊条	kg	0.0037	5.63	0.02
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5^卵石换为碎石2级配#32.5	m3	1.0603	184.97	196.12
	水	m3	0.9265	0.79	0.73
	其他(或零星)材料费	元			9.80
3	机械费				19.99
	电焊机直流30kVA	台班	0.002	164.02	0.32
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.0916	21.72	1.99
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0384	206.44	7.93
	双胶轮车	台班	0.2862	3.22	0.92
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0412	199.09	8.20
	其他机械费	元			0.63
(二)	措施费	%	324.43	4.90%	15.90
二	间接费	%	340.44	6.00%	20.43
三	利润	%	360.79	3.00%	10.82
四	材料价差				96.69
	板枋材	m3	0.00	410.41	1.39
	组合钢模板	kg	0.09	-0.94	-0.09
	型钢	kg	0.22	-2.67	-0.58
	卡扣件	kg	0.29	-0.35	-0.10
	铁件	kg	0.01	-0.46	0.00
	电焊条	kg	0.00	1.32	0.00
	水泥32.5	kg	361.56	0.05	18.73

附表 6

工程施工费单价分析表

	粗砂	m3	0.55	78.83	43.21
	碎石40	m3	0.91	38.16	34.74
	水	m3	1.79	2.63	4.71
	电	kW. h	3.49	0.12	0.42
	风	m3	34.56	0.06	2.07
五	未计价材料费				
六	税金	%	468.31	11.00%	51.51
	合计	元			519.81

附表 6

工程施工费单价分析表

钢筋

定额编号：3

单位：t

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				4805.17
(一)	直接工程费				4580.76
1	人工费				746.12
	甲类工	工日	6.4883	53.24	345.44
	乙类工	工日	9.6825	40.62	393.30
	其他人工费	元			7.38
2	材料费				3660.49
	钢筋	t	1.0182	3500.00	3563.56
	铁丝	kg	3.9928	5.04	20.14
	电焊条	kg	7.207	5.63	40.55
	其他(或零星)材料费	元			36.25
3	机械费				174.14
	电焊机直流30kVA	台班	0.9982	164.02	163.72
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.0299	291.97	8.74
	其他机械费	元			1.68
(二)	措施费	%	4579.87	4.90%	224.41
二	间接费	%	4804.57	6.00%	288.27
三	利润	%	5093.45	3.00%	152.86
四	材料价差				-49.91
	钢筋	t	1.02	-50.46	-51.38
	铁丝	kg	3.99	-0.54	-2.17
	电焊条	kg	7.21	1.32	9.54
	电	kW.h	167.70	0.12	20.12
	汽油	kg	0.90	1.57	1.41
五	未计价材料费				
六	税金	%	5196.39	11.00%	571.62
	合计	元			5768.01

附表 6

工程施工费单价分析表

中砂垫层

定额编号：4

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				127.67
(一)	直接工程费				122.87
1	人工费				32.40
	甲类工	工日	0.0387	53.24	2.06
	乙类工	工日	0.7387	40.62	30.00
	其他人工费	元			0.34
2	材料费				90.47
	中砂	m3	1.4933	60.00	89.60
	其他(或零星)材料费	元			0.87
3	机械费				
(二)	措施费	%	123.08	3.90%	4.80
二	间接费	%	128.00	5.00%	6.40
三	利润	%	134.07	3.00%	4.00
四	材料价差				113.40
	中砂	m3	1.49	75.92	113.37
五	未计价材料费				
六	税金	%	251.47	11.00%	27.67
	合计	元			279.13

附表 6

工程施工费单价分析表

C20砼底板

定额编号: 5

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				417.20
(一)	直接工程费				397.73
1	人工费				109.20
	甲类工	工日	0.544	53.24	28.96
	乙类工	工日	1.8667	40.62	75.82
	其他人工费	元			4.41
2	材料费				263.00
	板枋材	m3	0.0019	1200.00	2.24
	组合钢模板	kg	0.0391	6.00	0.23
	型钢	kg	0.0933	6.00	0.56
	卡扣件	kg	0.1256	4.85	0.61
	铁件	kg	0.0029	4.66	0.01
	电焊条	kg	0.0011	5.63	0.01
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换为碎石2级配#32.5	m3	1.3733	179.36	246.32
	水	m3	1.20	0.79	0.95
	其他(或零星)材料费	元			12.07
3	机械费				25.60
	电焊机直流30kVA	台班	0.0008	164.02	0.13
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.1187	21.72	2.58
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0497	206.44	10.27
	双胶轮车	台班	0.3707	3.22	1.19
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0533	199.09	10.62
	其他机械费	元			0.81
(二)	措施费	%	397.28	4.90%	19.47
二	间接费	%	417.78	6.00%	25.07
三	利润	%	442.27	3.00%	13.33
四	材料价差				126.00
	板枋材	m3	0.00	410.41	0.77
	组合钢模板	kg	0.04	-0.94	-0.04
	型钢	kg	0.09	-2.67	-0.25
	卡扣件	kg	0.13	-0.35	-0.04
	铁件	kg	0.00	-0.46	0.00
	电焊条	kg	0.00	1.32	0.00
	水泥32.5	kg	436.58	0.05	22.62

附表 6

工程施工费单价分析表

	粗砂	m3	0.74	78.83	58.35
	碎石40	m3	1.18	38.16	45.00
	水	m3	2.32	2.63	6.11
	电	kW. h	4.23	0.12	0.51
	风	m3	44.76	0.06	2.69
五	未计价材料费				
六	税金	%	581.60	11.00%	64.00
	合计	元			645.47

附表 6

工程施工费单价分析表

素土下田坡道

定额编号：6

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				24.97
(一)	直接工程费				24.04
1	人工费				23.56
	甲类工	工日	0.0267	53.24	1.42
	乙类工	工日	0.5173	40.62	21.01
	其他人工费	元			1.13
2	材料费				
3	机械费				0.49
	双胶轮车	台班	0.1451	3.22	0.47
	其他机械费	元			0.03
(二)	措施费	%	23.93	3.90%	0.93
二	间接费	%	25.07	5.00%	1.25
三	利润	%	26.23	3.00%	0.79
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%	27.01	11.00%	2.97
	合计	元			29.99

附表 6

工程施工费单价分析表

C20砼墩

定额编号：1

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				298.18
(一)	直接工程费				284.25
1	人工费				63.71
	甲类工	工日	0.3446	53.24	18.35
	乙类工	工日	1.0903	40.62	44.29
	其他人工费	元			1.07
2	材料费				197.51
	板枋材	m3	0.0043	1200.00	5.16
	组合钢模板	kg	0.1026	6.00	0.62
	型钢	kg	0.2453	6.00	1.47
	卡扣件	kg	0.0513	4.85	0.25
	铁件	kg	0.0076	4.66	0.04
	预埋铁件	kg	0.3828	4.66	1.78
	电焊条	kg	0.0081	5.63	0.05
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换为碎石2级配#32.5	m3	1.03	179.36	184.74
	水	m3	1.60	0.79	1.26
	其他(或零星)材料费	元			2.15
3	机械费				23.03
	电焊机直流30kVA	台班	0.0023	164.02	0.38
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.089	21.72	1.93
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.055	206.44	11.35
	双胶轮车	台班	0.2826	3.22	0.91
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0411	199.09	8.18
	其他机械费	元			0.27
(二)	措施费	%	284.26	4.90%	13.93
二	间接费	%	298.18	6.00%	17.89
三	利润	%	316.07	3.00%	9.48
四	材料价差				94.48
	板枋材	m3	0.00	410.41	1.76
	组合钢模板	kg	0.10	-0.94	-0.10
	型钢	kg	0.25	-2.67	-0.65
	卡扣件	kg	0.05	-0.35	-0.02
	铁件	kg	0.01	-0.46	0.00
	预埋铁件	kg	0.38	-0.46	-0.17

附表 6

工程施工费单价分析表

	电焊条	kg	0.01	1.32	0.01
	水泥32.5	kg	327.44	0.05	16.96
	粗砂	m3	0.56	78.83	43.76
	碎石40	m3	0.88	38.16	33.75
	水	m3	2.76	2.63	7.26
	电	kW.h	3.51	0.12	0.42
	风	m3	49.50	0.06	2.97
五	未计价材料费				
六	税金	%	420.03	11.00%	46.20
	合计	元			466.23

附表 6

工程施工费单价分析表

C25现浇砼桥板

定额编号：2

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				334.56
(一)	直接工程费				318.93
1	人工费				89.71
	甲类工	工日	0.4474	53.24	23.82
	乙类工	工日	1.5334	40.62	62.29
	其他人工费	元			3.61
2	材料费				209.17
	板枋材	m3	0.0033	1200.00	3.98
	组合钢模板	kg	0.0885	6.00	0.53
	型钢	kg	0.2116	6.00	1.27
	卡扣件	kg	0.2842	4.85	1.38
	铁件	kg	0.0065	4.66	0.03
	电焊条	kg	0.0036	5.63	0.02
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5^卵石换为碎石2级配#32.5	m3	1.0362	184.97	191.66
	水	m3	0.9054	0.79	0.72
	其他(或零星)材料费	元			9.58
3	机械费				20.05
	电焊机直流30kVA	台班	0.0019	164.02	0.31
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.0895	21.72	1.94
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0375	206.44	7.75
	双胶轮车	台班	0.293	3.22	0.94
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0426	199.09	8.49
	其他机械费	元			0.61
(二)	措施费	%	318.93	4.90%	15.63
二	间接费	%	334.59	6.00%	20.08
三	利润	%	354.63	3.00%	10.64
四	材料价差				94.49
	板枋材	m3	0.00	410.41	1.36
	组合钢模板	kg	0.09	-0.94	-0.08
	型钢	kg	0.21	-2.67	-0.56
	卡扣件	kg	0.28	-0.35	-0.10
	铁件	kg	0.01	-0.46	0.00
	电焊条	kg	0.00	1.32	0.00
	水泥32.5	kg	353.34	0.05	18.31

附表 6

工程施工费单价分析表

	粗砂	m3	0.54	78.83	42.23
	碎石40	m3	0.89	38.16	33.95
	水	m3	1.75	2.63	4.61
	电	kW. h	3.53	0.12	0.42
	风	m3	33.77	0.06	2.03
五	未计价材料费				
六	税金	%	459.76	11.00%	50.57
	合计	元			510.33

附表 6

工程施工费单价分析表

中砂垫层

定额编号：4

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				94.89
(一)	直接工程费				91.33
1	人工费				24.07
	甲类工	工日	0.0287	53.24	1.53
	乙类工	工日	0.549	40.62	22.30
	其他人工费	元			0.24
2	材料费				67.26
	中砂	m3	1.1099	60.00	66.59
	其他(或零星)材料费	元			0.67
3	机械费				
(二)	措施费	%	91.25	3.90%	3.56
二	间接费	%	94.95	5.00%	4.75
三	利润	%	99.64	3.00%	2.99
四	材料价差				84.26
	中砂	m3	1.11	75.92	84.26
五	未计价材料费				
六	税金	%	186.89	11.00%	20.56
	合计	元			207.45

附表 6

工程施工费单价分析表

C20砼底板

定额编号: 5

单位:m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				310.08
(一)	直接工程费				295.59
1	人工费				81.14
	甲类工	工日	0.4043	53.24	21.53
	乙类工	工日	1.3874	40.62	56.36
	其他人工费	元			3.25
2	材料费				195.45
	板枋材	m3	0.0014	1200.00	1.66
	组合钢模板	kg	0.029	6.00	0.17
	型钢	kg	0.0694	6.00	0.42
	卡扣件	kg	0.0934	4.85	0.45
	铁件	kg	0.0022	4.66	0.01
	电焊条	kg	0.0008	5.63	0.00
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换为碎石2级配#32.5	m3	1.0207	179.36	183.07
	水	m3	0.8919	0.79	0.70
	其他(或零星)材料费	元			8.95
3	机械费				19.01
	电焊机直流30kVA	台班	0.0006	164.02	0.10
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.0882	21.72	1.92
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.037	206.44	7.63
	双胶轮车	台班	0.2755	3.22	0.89
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0396	199.09	7.89
	其他机械费	元			0.59
(二)	措施费	%	295.64	4.90%	14.49
二	间接费	%	310.06	6.00%	18.60
三	利润	%	328.68	3.00%	9.86
四	材料价差				93.62
	板枋材	m3	0.00	410.41	0.57
	组合钢模板	kg	0.03	-0.94	-0.03
	型钢	kg	0.07	-2.67	-0.19
	卡扣件	kg	0.09	-0.35	-0.03
	铁件	kg	0.00	-0.46	0.00
	电焊条	kg	0.00	1.32	0.00
	水泥32.5	kg	324.49	0.05	16.81

附表 6

工程施工费单价分析表

	粗砂	m3	0.55	78.83	43.37
	碎石40	m3	0.88	38.16	33.44
	水	m3	1.73	2.63	4.54
	电	kW. h	3.14	0.12	0.38
	风	m3	33.27	0.06	2.00
五	未计价材料费				
六	税金	%	432.17	11.00%	47.54
	合计	元			479.70

附表 6

工程施工费单价分析表

素土下田坡道

定额编号：6

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23.73
(一)	直接工程费				22.84
1	人工费				22.38
	甲类工	工日	0.0253	53.24	1.35
	乙类工	工日	0.4915	40.62	19.96
	其他人工费	元			1.06
2	材料费				
3	机械费				0.47
	双胶轮车	台班	0.1378	3.22	0.44
	其他机械费	元			0.02
(二)	措施费	%	22.84	3.90%	0.89
二	间接费	%	23.73	5.00%	1.19
三	利润	%	24.92	3.00%	0.75
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%	25.66	11.00%	2.82
	合计	元			28.49

附表 6

工程施工费单价分析表

原有路基清理

定额编号：1

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				12.67
(一)	直接工程费				12.19
1	人工费				0.45
	乙类工	工日	0.0097	40.62	0.40
	甲类工	工日	0.0007	53.24	0.04
	其他人工费	元			0.02
2	材料费				
3	机械费				11.74
	推土机 功率 40~55kw	台班	0.0138	356.33	4.90
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0016	766.89	1.26
	推土机 功率 59kw	台班	0.0012	379.94	0.45
	自卸汽车 柴油型 载重量5t	台班	0.0135	345.56	4.68
	其他机械费	元			0.45
(二)	措施费	%	12.19	3.90%	0.48
二	间接费	%	12.67	5.00%	0.63
三	利润	%	13.30	3.00%	0.40
四	材料价差				1.53
	柴油	kg	1.25	1.23	1.53
五	未计价材料费				
六	税金	%	15.23	11.00%	1.68
	合计	元			16.91

附表 6

工程施工费单价分析表

路床碾压

定额编号：2

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1.11
(一)	直接工程费				1.07
1	人工费				0.15
	甲类工	工日	0.0003	53.24	0.02
	乙类工	工日	0.0033	40.62	0.13
2	材料费				
3	机械费				0.92
	内燃压路机12~15t	台班	0.0013	315.74	0.41
	推土机 功率 74kw	台班	0.0009	561.47	0.51
(二)	措施费	%	1.07	3.90%	0.04
二	间接费	%	1.11	5.00%	0.06
三	利润	%	1.17	3.00%	0.04
四	材料价差				0.11
	柴油	kg	0.09	1.23	0.11
五	未计价材料费				
六	税金	%	1.32	11.00%	0.14
	合计	元			1.46

附表 6

工程施工费单价分析表

掺6%水泥 石屑路基

定额编号：3

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				11.18
(一)	直接工程费				10.77
1	人工费				2.27
	甲类工	工日	0.0043	53.24	0.23
	乙类工	工日	0.05	40.62	2.03
	其他人工费	元			0.01
2	材料费				8.00
	石屑	m3	0.1224	65.00	7.96
	水泥32.5	kg	0.0073	0.30	0.00
	其他(或零星)材料费	元			0.04
3	机械费				0.50
	内燃压路机8~10t	台班	0.0017	290.09	0.49
(二)	措施费	%	10.77	3.90%	0.42
二	间接费	%	11.18	5.00%	0.56
三	利润	%	11.74	3.00%	0.35
四	材料价差				0.06
	石屑	m3	0.12	9.76	1.19
	柴油	kg	0.05	1.23	0.06
	水泥32.5	kg	0.01	0.05	0.00
五	未计价材料费				
六	税金	%	12.15	11.00%	1.34
	合计	元			13.49

附表 6

工程施工费单价分析表

C30水泥路面（20cm厚）

定额编号：4

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				59.59
(一)	直接工程费				57.36
1	人工费				11.02
	甲类工	工日	0.0207	53.24	1.10
	乙类工	工日	0.2388	40.62	9.70
	其他人工费	元			0.22
2	材料费				40.82
	纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45^卵石换为碎石2级配#32.5	m3	0.204	194.54	39.69
	锯材	m3	0.0003	1200.00	0.34
	其他(或零星)材料费	元			0.80
3	机械费				5.52
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0095	199.09	1.89
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	0.0067	524.95	3.52
	其他机械费	元			0.11
(二)	措施费	%	57.36	3.90%	2.24
二	间接费	%	59.59	5.00%	2.98
三	利润	%	62.57	3.00%	1.88
四	材料价差				19.02
	水泥32.5	kg	76.97	0.05	3.99
	粗砂	m3	0.10	78.83	7.96
	碎石40	m3	0.18	38.16	6.68
	水	m3	0.03	2.63	0.09
	锯材	m3	0.00	61.00	0.02
	电	kW. h	0.48	0.12	0.06
	柴油	kg	0.31	1.23	0.39
五	未计价材料费				
六	税金	%	83.47	11.00%	9.18
	合计	元			92.65

附表 6

工程施工费单价分析表

20cm回填土路肩

定额编号：5

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				23.42
(一)	直接工程费				22.55
1	人工费				22.09
	甲类工	工日	0.025	53.24	1.33
	乙类工	工日	0.485	40.62	19.70
	其他人工费	元			1.05
2	材料费				
3	机械费				0.46
	双胶轮车	台班	0.136	3.22	0.44
	其他机械费	元			0.02
(二)	措施费	%	22.55	3.90%	0.88
二	间接费	%	23.42	5.00%	1.17
三	利润	%	24.60	3.00%	0.74
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%	25.33	11.00%	2.79
	合计	元			28.12

附表 6

工程施工费单价分析表

伸缩缝

定额编号：6

单位：m

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				
(一)	直接工程费				
1	人工费				
2	材料费				
3	机械费				
(二)	措施费	%		3.90%	
二	间接费	%		5.00%	
三	利润	%		3.00%	
四	材料价差				
五	未计价材料费				12.00
六	税金	%	12.00	11.00%	1.32
	合计	元			13.32

附表 6

工程施工费单价分析表

素土路基（20cm厚）

定额编号：3

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				49.82
(一)	直接工程费				47.94
1	人工费				0.91
	甲类工	工日	0.0019	53.24	0.10
	乙类工	工日	0.0199	40.62	0.81
2	材料费				42.92
	土料	m3	1.30	33.01	42.91
3	机械费				4.11
	内燃压路机6~8t	台班	0.0078	271.30	2.10
	自行式平地机 功率118kw	台班	0.0024	819.69	1.99
	其他机械费	元			0.02
(二)	措施费	%	48.03	3.90%	1.87
二	间接费	%	49.95	5.00%	2.50
三	利润	%	52.31	3.00%	1.57
四	材料价差				0.49
	土料	m3	1.30	0.97	1.26
	柴油	kg	0.40	1.23	0.49
五	未计价材料费				
六	税金	%	54.37	11.00%	5.98
	合计	元			60.35

附表 6

工程施工费单价分析表

砂砾石路面（15cm厚）

定额编号：4

单位：m²

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				14.57
(一)	直接工程费				14.03
1	人工费				1.07
	甲类工	工日	0.002	53.24	0.11
	乙类工	工日	0.0235	40.62	0.95
2	材料费				11.78
	水	m ³	0.04	0.79	0.03
	砂	m ³	0.054	60.00	3.24
	砾石	m ³	0.1411	60.00	8.47
	其他(或零星)材料费	元			0.04
3	机械费				1.18
	内燃压路机6~8t	台班	0.0024	271.30	0.65
	自行式平地机 功率118kw	台班	0.0004	819.69	0.33
	洒水车 容量4800L	台班	0.0006	327.39	0.20
(二)	措施费	%	14.03	3.90%	0.55
二	间接费	%	14.57	5.00%	0.73
三	利润	%	15.30	3.00%	0.46
四	材料价差				6.33
	水	m ³	0.04	2.63	0.11
	砂	m ³	0.05	75.92	4.10
	砾石	m ³	0.14	14.76	2.08
	柴油	kg	0.09	1.23	0.11
	汽油	kg	0.02	1.57	0.03
五	未计价材料费				
六	税金	%	22.09	11.00%	2.43
	合计	元			24.52

附表 6

工程施工费单价分析表

土方开挖（人工开挖6%；机械开挖94%）

定额编号：3

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				2.14
(一)	直接工程费				2.06
1	人工费				0.73
	甲类工	工日	0.0005	53.24	0.03
	乙类工	工日	0.016	40.62	0.65
	其他人工费	元			0.06
2	材料费				
3	机械费				1.33
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0015	766.89	1.15
	其他机械费	元			0.18
(二)	措施费	%	2.06	3.90%	0.08
二	间接费	%	2.14	5.00%	0.11
三	利润	%	2.25	3.00%	0.07
四	材料价差				0.13
	柴油	kg	0.11	1.23	0.13
五	未计价材料费				
六	税金	%	2.45	11.00%	0.27
	合计	元			2.72

附表 6

工程施工费单价分析表

土方回填

定额编号：4

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				14. 79
(一)	直接工程费				14. 24
1	人工费				11. 38
	甲类工	工日	0. 013	53. 24	0. 69
	乙类工	工日	0. 251	40. 62	10. 20
	其他人工费	元			0. 49
2	材料费				
3	机械费				2. 86
	蛙式打夯机 功率2. 8kw	台班	0. 022	124. 35	2. 74
	其他机械费	元			0. 12
(二)	措施费	%	14. 24	3. 90%	0. 56
二	间接费	%	14. 79	5. 00%	0. 74
三	利润	%	15. 53	3. 00%	0. 47
四	材料价差				
	电	kW. h	0. 40	0. 12	0. 05
五	未计价材料费				
六	税金	%	16. 00	11. 00%	1. 76
	合计	元			17. 76

附表 6

工程施工费单价分析表

砂砾石垫层

定额编号：5

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				100.04
(一)	直接工程费				96.29
1	人工费				34.08
	甲类工	工日	0.04	53.24	2.13
	乙类工	工日	0.7679	40.62	31.19
	其他人工费	元			0.76
2	材料费				61.81
	砾石	m3	1.0199	60.00	61.19
	其他(或零星)材料费	元			0.61
3	机械费				0.40
	双胶轮车	台班	0.121	3.22	0.39
	其他机械费	元			0.01
(二)	措施费	%	96.28	3.90%	3.76
二	间接费	%	104.45	5.00%	5.22
三	利润	%	105.27	3.00%	3.16
四	材料价差				15.05
	砾石	m3	1.02	14.76	15.05
五	未计价材料费				
六	税金	%	123.48	11.00%	13.58
	合计	元			137.06

附表 6

工程施工费单价分析表

M7.5浆砌砖石脚

定额编号：6

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				181.45
(一)	直接工程费				174.64
1	人工费				78.69
	甲类工	工日	0.095	53.24	5.06
	乙类工	工日	1.8026	40.62	73.22
	其他人工费	元			0.41
2	材料费				95.34
	块石	m3	1.0797	40.00	43.19
	砌筑砂浆M7.5 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	m3	0.3464	149.18	51.68
	其他(或零星)材料费	元			0.47
3	机械费				0.60
	双胶轮车	台班	0.186	3.22	0.60
(二)	措施费	%	174.64	3.90%	6.81
二	间接费	%	186.35	5.00%	9.32
三	利润	%	190.76	3.00%	5.72
四	材料价差				102.59
	块石	m3	1.08	63.88	68.97
	水泥32.5	kg	96.74	0.05	5.01
	中砂	m3	0.38	75.92	28.61
	水	m3	0.06	2.63	0.15
五	未计价材料费				
六	税金	%	299.08	11.00%	32.90
	合计	元			331.98

附表 6

工程施工费单价分析表

M7.5浆砌砖石墙

定额编号：7

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				205.39
(一)	直接工程费				197.68
1	人工费				100.97
	甲类工	工日	0.122	53.24	6.49
	乙类工	工日	2.3128	40.62	93.95
	其他人工费	元			0.52
2	材料费				96.11
	块石	m3	1.0799	40.00	43.20
	砌筑砂浆M7.5 水泥32.5^粗砂换为中砂#32.5	m3	0.3515	149.18	52.43
	其他(或零星)材料费	元			0.48
3	机械费				0.60
	双胶轮车	台班	0.186	3.22	0.60
(二)	措施费	%	197.68	3.90%	7.71
二	间接费	%	210.29	5.00%	10.51
三	利润	%	215.90	3.00%	6.48
四	材料价差				103.10
	块石	m3	1.08	63.88	68.99
	水泥32.5	kg	98.16	0.05	5.09
	中砂	m3	0.38	75.92	29.03
	水	m3	0.06	2.63	0.16
五	未计价材料费				
六	税金	%	325.48	11.00%	35.80
	合计	元			361.28

附表 6

工程施工费单价分析表

C20石墙压顶

定额编号：8

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				291.67
(一)	直接工程费				278.05
1	人工费				61.83
	甲类工	工日	0.3333	53.24	17.75
	乙类工	工日	1.0607	40.62	43.09
	其他人工费	元			0.99
2	材料费				195.54
	板枋材	m3	0.0035	1200.00	4.21
	组合钢模板	kg	0.0833	6.00	0.50
	型钢	kg	0.1972	6.00	1.18
	卡扣件	kg	0.0417	4.85	0.20
	铁件	kg	0.0062	4.66	0.03
	预埋铁件	kg	0.3105	4.66	1.45
	电焊条	kg	0.0066	5.63	0.04
	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55^卵石换为碎石2级配#32.5	m3	1.0319	179.36	185.08
	水	m3	1.4026	0.79	1.11
	其他(或零星)材料费	元			1.74
3	机械费				20.69
	电焊机直流30kVA	台班	0.0018	164.02	0.30
	插入式振捣器 2.2kw	台班	0.0892	21.72	1.94
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	0.0441	206.44	9.10
	双胶轮车	台班	0.2865	3.22	0.92
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	0.0412	199.09	8.21
	其他机械费	元			0.23
(二)	措施费	%	278.06	4.90%	13.63
二	间接费	%	291.68	6.00%	17.50
三	利润	%	309.18	3.00%	9.28
四	材料价差				94.65
	板枋材	m3	0.00	410.41	1.44
	组合钢模板	kg	0.08	-0.94	-0.08
	型钢	kg	0.20	-2.67	-0.53
	卡扣件	kg	0.04	-0.35	-0.01
	铁件	kg	0.01	-0.46	0.00
	预埋铁件	kg	0.31	-0.46	-0.14

附表 6

工程施工费单价分析表

	电焊条	kg	0.01	1.32	0.01
	水泥32.5	kg	328.05	0.05	17.00
	粗砂	m3	0.56	78.83	43.85
	碎石40	m3	0.89	38.16	33.81
	水	m3	2.37	2.63	6.22
	电	kW.h	3.43	0.12	0.41
	风	m3	39.67	0.06	2.38
五	未计价材料费				
六	税金	%	413.10	11.00%	45.44
	合计	元			458.54

附表 6

工程施工费单价分析表

石墙伸缩缝

定额编号：9

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				73.59
(一)	直接工程费				70.15
1	人工费				13.04
	甲类工	工日	0.204	53.24	10.86
	乙类工	工日	0.051	40.62	2.07
	其他人工费	元			0.10
2	材料费				57.09
	油毡	m2	2.26	2.49	5.63
	沥青	t	0.0183	2570.50	47.04
	木柴	t	0.0063	630.50	3.97
	其他(或零星)材料费	元			0.45
3	机械费				0.02
	双胶轮车	台班	0.0067	3.22	0.02
(二)	措施费	%	70.15	4.90%	3.44
二	间接费	%	73.59	6.00%	4.42
三	利润	%	78.00	3.00%	2.34
四	材料价差				
	油毡	m2	2.26	0.51	1.15
	沥青	t	0.02	775.99	14.20
五	未计价材料费				
六	税金	%	80.34	11.00%	8.84
	合计	元			89.18

附表 6

工程施工费单价分析表

余土外运（不含开挖）

定额编号：10

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				7.20
(一)	直接工程费				6.93
1	人工费				0.32
	甲类工	工日	0.0007	53.24	0.04
	乙类工	工日	0.0067	40.62	0.27
	其他人工费	元			0.01
2	材料费				
3	机械费				6.60
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0016	766.89	1.26
	推土机 功率 59kw	台班	0.0012	379.94	0.45
	自卸汽车 柴油型 载重量5t	台班	0.0135	345.56	4.68
	其他机械费	元			0.21
(二)	措施费	%	6.93	3.90%	0.27
二	间接费	%	7.20	5.00%	0.36
三	利润	%	7.56	3.00%	0.23
四	材料价差				0.86
	柴油	kg	0.70	1.23	0.86
五	未计价材料费				
六	税金	%	8.64	11.00%	0.95
	合计	元			9.59

附表 6

工程施工费单价分析表

土方开挖（人工开挖6%；机械开挖94%）

定额编号：1

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				2.03
(一)	直接工程费				1.96
1	人工费				0.64
	甲类工	工日	0.0004	53.24	0.02
	乙类工	工日	0.014	40.62	0.57
	其他人工费	元			0.05
2	材料费				
3	机械费				1.31
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.0015	766.89	1.14
	其他机械费	元			0.17
(二)	措施费	%	2.01	3.90%	0.08
二	间接费	%	2.06	5.00%	0.10
三	利润	%	2.14	3.00%	0.07
四	材料价差				0.13
	柴油	kg	0.11	1.23	0.13
五	未计价材料费				
六	税金	%	2.34	11.00%	0.26
	合计	元			2.59

附表 6

工程施工费单价分析表

土（石）方回填

定额编号：2

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				14.91
(一)	直接工程费				14.35
1	人工费				11.47
	甲类工	工日	0.0131	53.24	0.70
	乙类工	工日	0.2529	40.62	10.27
	其他人工费	元			0.49
2	材料费				
3	机械费				2.88
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.0222	124.35	2.76
	其他机械费	元			0.13
(二)	措施费	%	14.31	3.90%	0.56
二	间接费	%	14.88	5.00%	0.74
三	利润	%	15.65	3.00%	0.47
四	材料价差				
	电	kW. h	0.40	0.12	0.05
五	未计价材料费				
六	税金	%	16.12	11.00%	1.78
	合计	元			17.89

附表 6

工程施工费单价分析表

M7.5浆砌砖

定额编号：3

单位：m3

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				258.45
(一)	直接工程费				248.74
1	人工费				83.10
	甲类工	工日	0.1002	53.24	5.33
	乙类工	工日	1.8973	40.62	77.07
	其他人工费	元			0.69
2	材料费				165.29
	标准砖（灰砂砖）	千块	0.5363	240.00	128.71
	砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5	m3	0.2499	145.02	36.25
	其他(或零星)材料费	元			0.33
3	机械费				0.36
	双胶轮车	台班	0.1073	3.22	0.35
	其他机械费	元			0.01
(二)	措施费	%	248.78	3.90%	9.70
二	间接费	%	262.50	5.00%	13.13
三	利润	%	271.57	3.00%	8.14
四	材料价差				94.40
	标准砖（灰砂砖）	千块	0.54	128.93	69.15
	水泥32.5	kg	65.23	0.05	3.38
	粗砂	m3	0.28	78.83	21.87
	水	m3	0.04	2.63	0.10
五	未计价材料费				
六	税金	%	374.11	11.00%	41.15
	合计	元			415.26

附表 6

工程施工费单价分析表

砂浆抹平面

定额编号：4

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				10.45
(一)	直接工程费				10.06
1	人工费				4.81
	甲类工	工日	0.006	53.24	0.32
	乙类工	工日	0.1068	40.62	4.34
	其他人工费	元			0.15
2	材料费				5.25
	水泥砂浆 1：2	m3	0.0212	240.53	5.09
	其他(或零星)材料费	元			0.16
3	机械费				
(二)	措施费	%	10.15	3.90%	0.40
二	间接费	%	10.50	5.00%	0.53
三	利润	%	10.98	3.00%	0.33
四	材料价差				2.50
	水泥32.5	kg	12.20	0.05	0.63
	粗砂	m3	0.02	78.83	1.87
	水	m3	0.01	2.63	0.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	13.81	11.00%	1.52
	合计	元			15.32

附表 6

工程施工费单价分析表

砂浆抹立面

定额编号：5

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				12.25
(一)	直接工程费				11.79
1	人工费				6.00
	甲类工	工日	0.0071	53.24	0.38
	乙类工	工日	0.1339	40.62	5.44
	其他人工费	元			0.19
2	材料费				5.79
	水泥砂浆 1：2	m3	0.0233	240.53	5.61
	其他(或零星)材料费	元			0.18
3	机械费				
(二)	措施费	%	11.78	3.90%	0.46
二	间接费	%	12.23	5.00%	0.61
三	利润	%	12.86	3.00%	0.39
四	材料价差				2.76
	水泥32.5	kg	13.46	0.05	0.70
	粗砂	m3	0.03	78.83	2.06
	水	m3	0.01	2.63	0.02
五	未计价材料费				
六	税金	%	16.01	11.00%	1.76
	合计	元			17.77

附表 6

工程施工费单价分析表

刻字图片瓷片

定额编号：6

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				
(一)	直接工程费				
1	人工费				
2	材料费				
3	机械费				
(二)	措施费	%		3.90%	
二	间接费	%		5.00%	
三	利润	%		3.00%	
四	材料价差				
五	未计价材料费				930.00
六	税金	%	930.00	11.00%	102.30
	合计	元			1032.30

附表 6

工程施工费单价分析表

粉红条砖

定额编号：7

单位：m2

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				
(一)	直接工程费				
1	人工费				
2	材料费				
3	机械费				
(二)	措施费	%		3.90%	
二	间接费	%		5.00%	
三	利润	%		3.00%	
四	材料价差				
五	未计价材料费				60.09
六	税金	%	60.09	11.00%	6.61
	合计	元			66.70

附表 6

工程施工费单价分析表

设施标识牌

定额编号：1

单位：块

序号	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				
(一)	直接工程费				
1	人工费				
2	材料费				
3	机械费				
(二)	措施费	%		3.90%	
二	间接费	%		5.00%	
三	利润	%		3.00%	
四	材料价差				
五	未计价材料费				8.00
六	税金	%	8.00	11.00%	0.88
	合计	元			8.88

附表 1

甲类工预算工日单价计算表

地区类别	八类地区	定额人工等级	甲类工
序号	项目	计算式	单价(元)
1	基本工资	基本工资标准(元/月)×地区工资系数×12月÷(年应工作天数-年非工作天数)	28.41
2	辅助工资	以下四项之和	6.73
(1)	地区津贴	津贴标准(元/月)×12月÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%)	0.00
(2)	施工津贴	津贴标准(元/月)×365天×辅助工资系数÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%)	5.06
(3)	夜餐津贴	(中班+夜班)÷2×辅助工资系数 (100%)	0.80
(4)	节日加班津贴	[基本工资(元/工日)]×(3-1)×法定假天数÷年应工作天数×辅助工资系数 (100%)	0.88
3	工资附加费	以下七项之和	18.10
(1)	职工福利基金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (14%)]	4.92
(2)	工会经费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (2%)]	0.70
(3)	养老保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (20%)]	7.03
(4)	医疗保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (4%)]	1.41
(5)	工伤、生育保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (1.5%)]	0.53
(6)	职工失业保险基金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (2%)]	0.70
(7)	住房公积金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (8%)]	2.81
4	人工工日预算单价	基本工资+辅助工资+工资附加费	53.24

附表 1

乙类工预算工日单价计算表

地区类别	八类地区	定额人工等级	乙类工
序号	项目	计算式	单价(元)
1	基本工资	基本工资标准(元/月)×地区工资系数×12月÷(年应工作天数-年非工作天数)	23. 41
2	辅助工资	以下四项之和	3. 40
(1)	地区津贴	津贴标准(元/月)×12月÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%)	0. 00
(2)	施工津贴	津贴标准(元/月)×365天×辅助工资系数÷(年应工作天数-年非工作天数) (100%)	2. 89
(3)	夜餐津贴	(中班+夜班)÷2×辅助工资系数 (100%)	0. 20
(4)	节日加班津贴	[基本工资(元/工日)]×(3-1)×法定假天数÷年应工作天数×辅助工资系数 (100%)	0. 31
3	工资附加费	以下七项之和	13. 81
(1)	职工福利基金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (14%)	3. 75
(2)	工会经费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (2%)	0. 54
(3)	养老保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (20%)	5. 36
(4)	医疗保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (4%)	1. 07
(5)	工伤、生育保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (1. 5%)	0. 40
(6)	职工失业保险基金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (2%)	0. 54
(7)	住房公积金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)×费率 (8%)	2. 15
4	人工工日预算单价	基本工资+辅助工资+工资附加费	40. 62

附表 2

主要材料预算价格计算表

序号	名称及规格	单位	原价依据	单位毛重(t)	每吨运费(元)	价格(元)					
						原价	运杂费	采购及保管费	到工地价格	保险费	预算价格
1	砂	m3		1.55	9.68	135.92	15.00		150.92		135.92
2	汽油	kg		1.00							6.57
3	柴油	kg		1.00							5.73
4	粗砂	m3		1.70	8.82	115.00	14.99		129.99		138.83
5	块石	m3		1.00	8.82	94.17	8.82	3.09	102.99		103.88
6	砾石	m3		1.00	8.82	60.00	8.82	2.06	68.82		74.76
7	标准砖（水泥砖）	千块		2.50	11.70	360.00	29.25		389.25		368.93
8	标准砖（灰砂砖）	千块		2.50	8.78	368.93	21.94		390.87		368.93
9	钢筋	t		1.00	9.75	3268.69	9.75		3278.44		3449.54
10	水泥32.5	kg		1.00	9.75	347.24	9.75		356.99		0.35
11	碎石40	m3		1.40	10.71	87.80	14.99		102.79		98.16
12	中砂	m3		1.55	9.68	135.92	15.00		150.92		135.92

附表 3

次要材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格
1	电	kW. h	0. 73
2	风	m3	0. 27
3	水	m3	3. 42
4	木柴	t	630. 50
5	卡扣件	kg	4. 50
6	油毡	m2	3. 00
7	沥青	t	3346. 49
8	组合钢模板	kg	5. 06
9	板枋材	m3	1610. 41
10	铁钉	kg	4. 89
11	铁件	kg	4. 20
12	预埋铁件	kg	4. 20
13	铁丝	kg	4. 50
14	铁垫块	kg	4. 66
15	电焊条	kg	6. 95
16	石屑	m3	74. 76
17	型钢	kg	3. 33
18	锯材	m3	1261. 00
19	专用钢模	kg	4. 89
20	土料	m3	33. 98
21	刻字图片瓷片	m2	930. 00
22	设施标识牌	块	8. 00
23	伸缩缝	m	12. 00
24	粉色条砖	m2	60. 09

附表 4

机械台班单价计算表

二类费																	
定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用 小计	二类费 合计	人工费 (元/日)		动力 燃料费 小计	汽油 (元/kg)		柴油 (元/kg)		电 (元/kw. h)		水 (元/m3)		风 (元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
1004	单斗挖掘机 油 动 斗容1m3	766.89	336.41	430.48	2.00	53.24	324.00			72.00	4.50						
1012	推土机 功率 40~53kw	356.33	69.85	286.48	2.00	53.24	180.00			40.00	4.50						
1013	推土机 功率 59kw	379.94	75.46	304.48	2.00	53.24	198.00			44.00	4.50						
1014	推土机 功率 74kw	561.47	207.49	353.98	2.00	53.24	247.50			55.00	4.50						
1031	自行式平地机 功率118kw	819.69	317.21	502.48	2.00	53.24	396.00			88.00	4.50						
1036	内燃压路机6~ 8t	271.30	56.82	214.48	2.00	53.24	108.00			24.00	4.50						
1037	内燃压路机8~ 10t	290.09	62.11	227.98	2.00	53.24	121.50			27.00	4.50						
1038	内燃压路机 12~15t	315.74	69.76	245.98	2.00	53.24	139.50			31.00	4.50						
1039	蛙式打夯机 功率2.8kw	124.35	6.89	117.46	2.00	53.24	10.98					18.00	0.61				
3002	混凝土搅拌机 0.4m3	199.09	62.11	136.98	2.00	53.24	30.50					50.00	0.61				
3005	插入式振捣器 2.2kw	21.72	14.40	7.32			7.32					12.00	0.61				
3008	风水(砂)枪 耗风量2~ 6m3/min	206.44	3.22	203.22			203.22							18.00	0.79	900.00	0.21

机械台班单价计算表

二类费																			
定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用 小计	二类费 合计		人工费 (元/日)		动力 燃料费 小计	汽油 (元/kg)		柴油 (元/kg)		电 (元/kw. h)		水 (元/m3)		风 (元/m3)		
						工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	
4004	载重汽车 汽油 型 载重量5t	291.97	88.73	203.24		1.00	53.24	150.00	30.00	5.00									
4011	自卸汽车 柴油 型 载重量5t	345.56	99.25	246.31		1.33	53.24	175.50			39.00	4.50							
4012	自卸汽车 柴油 型 载重量8t	524.95	206.97	317.98		2.00	53.24	211.50			47.00	4.50							
4038	洒水车 容量 4800L	327.39	104.15	223.24		1.00	53.24	170.00	34.00	5.00									
4039	机动翻斗车 载 重量1t	95.95	11.21	84.74		1.00	53.24	31.50			7.00	4.50							
4040	双胶轮车	3.22	3.22																
5007	履带起重机 柴 油型 起重量 15t	482.18	195.70	286.48		2.00	53.24	180.00			40.00	4.50							
6009	离心式水泵 单 级55kw	250.50	29.51	220.99		1.00	53.24	167.75					275.00	0.61					
7004	电焊机直流 30kVA	164.02	8.30	155.72		1.00	53.24	102.48					168.00	0.61					

附表 5

混凝土、砂浆单价计算表

编号	砼强度等级	水泥强度等级	级配	水泥		粗(中/细)砂		碎(卵)石		水		外加剂		单价(元)
				kg	单价	m ³	单价	m ³	单价	m ³	单价	kg	单价	
1	砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5			279.27	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.79	0.00	0.00	149.18
2	砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5			279.27	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.79	0.00	0.00	149.18
3	纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65 卵石换为碎石2级配#32.5	32.5	2级配	266.20	0.30	0.57	60.00	0.86	60.00	0.17	0.79	0.00	0.00	165.83
4	纯混凝土C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55 卵石换为碎石2级配#32.5	32.5	2级配	317.90	0.30	0.54	60.00	0.86	60.00	0.17	0.79	0.00	0.00	179.36
5	埋块石15%混凝土 C20 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.55 卵石换为碎石2级配#32.5	2.5 水灰比	2级配 粒径40	270.22	0.30	0.46	60.00	0.98	40.00	0.14	0.79	0.00	0.00	162.47
6	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 卵石换为碎石2级配#32.5	32.5	2级配	341.00	0.30	0.52	60.00	0.86	60.00	0.17	0.79	0.00	0.00	184.97
7	纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45 卵石换为碎石2级配#32.5	32.5	2级配	377.30	0.30	0.50	60.00	0.86	60.00	0.17	0.79	0.00	0.00	194.54
8	砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5			261.00	0.30	1.11	60.00	0.00	0.00	0.16	0.79	0.00	0.00	145.02
9	砌筑砂浆M10 水泥32.5#32.5			305.00	0.30	1.10	60.00	0.00	0.00	0.18	0.79	0.00	0.00	157.64
10	水泥石灰砂浆#32.5			305.00	0.30	1.10	60.00	0.00	0.00	0.18	0.79	0.00	0.00	157.64

混凝土、砂浆单价计算表

编号	砼强度等级	水泥强度等级	级配	水泥		粗(中/细)砂		碎(卵)石		水		外加剂		单价(元)
				kg	单价	m3	单价	m3	单价	m3	单价	kg	单价	
11	水泥砂浆 1: 2			577.00	0.30	1.12	60.00	0.00	0.00	0.29	0.79	0.00	0.00	240.53