

临时交通组织设施工程数量表

国道G324线外砂大桥维修工程

序号	设施名称（规格或型号）			单位	数量	备注
一	临时交通标志					
	板面尺寸（cm）	支撑结构				
1	150*50	活动支架		处	12	施工区标志
2	○60	单柱		处	4	限速标志+禁止标志
3	△70	单柱		处	2	改道标志
二	其他临时设施					
1	施工警告灯号（定光灯号）（红色）			个	16	高栏板上每3米悬挂夜间施工警示灯
2	太阳能导向标识			个	4	设置在交通转换起点处，引导车流转换
3	路栏			个	12	设置在施工段前，整个施工断面布置一排
4	临时隔离墩			个	798	设置在对向行车的中间
5	高栏板			m ²	73	设置在施工区外侧，封闭施工区域
三	交通维护人员（旗手）			名	4	现场交通指挥