

工程项目清单预算表

建设项目名称：国道324线外砂大桥维修工程

合同段：主桥维修

编制范围：主桥维修

第 1 页

共 5 页

招预01-1表

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备 注
					第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.694	3,799,458	5,474,723.34	85.67	
一					临时工程	公路公里	0.500	169,065	338,130.00	3.81	
	4				临时电力线路	km	0.500	11,502	23,004.00	0.26	
				103-3-1	设施架设、拆除	总额	1.000	11,502	11,502.00	0.26	
	8				临时交通维护费及其他	项		157,563		3.55	
		1			临时交通设施	套		40,942		0.92	
				104-1	承包人驻地建设	总额	1.000	40,942	40,942.00	0.92	
		8			高栏板	块		9,192		0.21	
				102-5-1-1-1	活动式钢护栏	m		9,192		0.21	
		9			临时隔离墩	块		107,429		2.42	
				102-5-1-1-2	活动式钢筋混凝土护栏	m		107,429		2.42	
二					路基工程	km					
三					路面工程	km/m2					
四					桥梁涵洞工程	km	0.694	3,630,393	5,231,113.83	81.85	
	6				现有桥梁维修加固	m/座		3,630,393		81.85	
		1			外砂大桥维修加固	m2/m		3,630,393		81.85	
			1		T梁	m		654,892		14.77	
				423-2-4	裂缝宽度≥0.15裂缝压注	m	2632.000	300,917	114.33	6.78	
				423-2-5	裂缝宽度<0.15裂缝封闭	m	8371.000	230,788	27.57	5.20	
				424	环氧砂浆	m2	159.000	105,980	666.54	2.39	
				425	环氧混凝土	m3	0.480	12,527	26,097.92	0.28	
				202-3-2	拆除混凝土结构	m3	1.710	4,680	2,736.84	0.11	
			2		横隔板	m		20,845		0.47	
				423-2-3	环氧砂浆	m2	28.000	20,069	716.75	0.45	
				202-3-2	拆除混凝土结构	m3	0.280	776	2,771.43	0.02	
			3		桥面铺装	m3	2.350	7,966	3,389.79	0.18	
				415-2-1-1-6	C50混凝土	m3	2.350	1,759	748.51	0.04	
				403-3-2	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	401.000	2,498	6.23	0.06	
				423-1-3-1	深10cm	根	157.000	1,499	9.55	0.03	

编制：

复核：

工程项目清单预算表

建设项目名称：国道324线外砂大桥维修工程

合同段：主桥维修

编制范围：主桥维修

第 2 页

共 5 页

招预01-1表

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备 注
				202-3-2	拆除混凝土结构	m3	2.350	1,598	680.00	0.04	
				316-7-1	深10cm旧路面切缝	m	37.000	612	16.54	0.01	
		4			更换伸缩缝	m	256.500	251,618	980.97	5.67	
				202-3-8	拆除伸缩缝	m	85.500	55,612	650.43	1.25	
				417-2-1	伸缩量80mm以内	m	85.500	140,723	1,645.88	3.17	
				417-5-5	拆除、更换密封止水带	m	171.000	49,581	289.95	1.12	
				423-1-3-1	深10cm	根	144.000	3,267	22.69	0.07	
				316-7-1	深10cm旧路面切缝	m	148.000	2,435	16.45	0.05	
		5			栏杆	m	694.040	27,941	40.26	0.63	
				424-1	栏杆贴花岗岩	m2	4.560	3,262	715.35	0.07	
				424-2	铺人行道防滑砖30*30cm	m2	42.470	1,696	39.93	0.04	
				424-3	栏杆刷漆	m2	1662.000	22,836	13.74	0.51	
				424-4	修复栏杆镀锌管DN25	m	6.000	147	24.50		
		6			桥头搭板	m3	31.780	85,674	2,695.85	1.93	
				415-2-1-1-4	C40混凝土	m3	9.400	6,713	714.15	0.15	
				410-6-4	C30混凝土	m3	22.380	13,964	623.95	0.31	
				403-4-1	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	72.000	436	6.06	0.01	
				403-4-2	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	4513.000	27,394	6.07	0.62	
				312-1-1-1	C15砼调平	m3	13.500	11,485	850.74	0.26	
				202-3-2	拆除混凝土结构	m3	31.780	21,793	685.75	0.49	
				316-7-2	深35cm旧路面切缝	m	28.000	1,169	41.75	0.03	
				312-2-2	HRB335	kg	15.000	97	6.47		
				423-1-4-1	深20cm	根	18.000	244	13.56	0.01	
				423-1-10-1	深25cm	根	40.000	2,379	59.48	0.05	
		8			更换支座	个	1260.000	1,776,614	1,410.01	40.06	
				416-1-1	矩形板式橡胶支座（按体积计）	dm3	3211.000	1,776,614	553.29	40.06	
		9			盖梁	m3	1.790	64,106	35,813.41	1.45	
				423-2-3	环氧砂浆	m2	59.000	62,091	1,052.39	1.40	
				202-3-2	拆除混凝土结构	m3	0.800	2,015	2,518.75	0.05	

编制：

复核：

工程项目清单预算表

建设项目名称：国道324线外砂大桥维修工程

合同段：主桥维修

编制范围：主桥维修

第 3 页

共 5 页

招预01-1表

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备 注
			10		立柱	m3	1.370	48,964	35,740.15	1.10	
				423-2-3	环氧砂浆	m2	44.800	47,412	1,058.30	1.07	
				202-3-2	拆除混凝土结构	m3	0.620	1,552	2,503.23	0.03	
			11		系梁	m3	3.980	152,076	38,210.05	3.43	
				423-2-3	环氧砂浆	m2	154.100	147,640	958.08	3.33	
				202-3-2	拆除混凝土结构	m3	1.730	4,436	2,564.16	0.10	
			12		挡块	m3	2.800	5,386	1,923.57	0.12	
				410-6-3	C25混凝土	m3	2.800	3,109	1,110.36	0.07	
				403-4-1	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	121.000	741	6.12	0.02	
				403-4-2	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	251.000	1,536	6.12	0.03	
			13		锥坡护坡	m2	60.000	737	12.28	0.02	
				424-6	锥坡砌石勾缝修复	m2	60.000	737	12.28	0.02	
			14		清除墩顶垃圾	m3	60.000	14,918	248.63	0.34	
				424-7	清除墩顶垃圾	m3	60.000	14,918	248.63	0.34	
			15		施工措施费	项	1.000	518,656	518,656.00	11.69	
				424-8	施工措施费	项	1.000	518,656	518,656.00	11.69	
五					交叉工程	处					
六					隧道工程	km/座					
七					公路设施及预埋管线工程	公路公里	0.694				
八					绿化及环境保护工程	公路公里	0.694				
九					管理、养护及服务房屋	/m2					
十					建安工程其他费用	公路公里	0.694				
	1				其他建安工程	项					
		1			计日工	项					
			1		劳务	项					
			2		材料	项					
			3		机械	项					
					第二部分 设备及工具、器具购置费	公路公里	0.694				
					第三部分 工程建设其他费用	公路公里	0.694	471,722	679,714.70	10.64	

编制：

复核：

工程项目清单预算表

建设项目名称：国道324线外砂大桥维修工程

合同段：主桥维修

编制范围：主桥维修

第 4 页

共 5 页

招预01-1表

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备 注
一					土地征用及拆迁补偿费	公路公里	0.694	30,000	43,227.67	0.68	
	1				土地征用补偿费	亩					
		1			主线、互通工程	亩					
			1		主线	亩					
			2		互通	亩					
		2			管理、养护设施	亩					
		3			连接线工程	亩					
	2				拆迁补偿费	公路公里	0.694				
		1			主线、互通工程	公路公里	0.694				
			1		主线	公路公里	0.694				
			2		互通	公路公里	0.694				
		2			管理、养护设施	公路公里	0.694				
		3			连接线工程	公路公里	0.694				
	3				临时租用土地费	亩	3.000	30,000	10,000.00	0.68	
				103-2	临时租用土地费	总额	1.000	30,000	30,000.00	0.68	3*20000*6/12
二					建设项目的管理费	公路公里	0.694	189,774	273,449.57	4.28	
	1				项目建设管理费	公路公里	0.694	75,989	109,494.24	1.71	3799458*2%
	2				工程监理费	公路公里	0.694	94,986	136,867.44	2.14	3799458*2.5%
	3				设计文件审查费	公路公里	0.694	3,799	5,474.06	0.09	3799458*0.1%
	4				竣（交）工验收试验检测费	公路公里	0.694	15,000	21,613.83	0.34	30000*.5
三					研究试验费	公路公里	0.694				
四					建设项目前期工作费	公路公里	0.694	251,948	363,037.46	5.68	
	1				“预可、工可”编制费	公路公里	0.694				
	2				勘察设计费	公路公里	0.694	211,993	305,465.42	4.78	
		2			勘察设计费	公路公里	0.694	211,993	305,465.42	4.78	
			1		勘察费	公路公里	0.694	13,000	18,731.99	0.29	
			2		初步设计费	公路公里	0.694	34,222	49,311.24	0.77	90000)/3000000*(379
			3		施工图设计费	公路公里	0.694	164,771	237,422.19	3.72	90000)/3000000*(379
	3				招标文件及标底编制费	公路公里	0.694	39,955	57,572.05	0.90	

编制：

复核：

工程项目清单预算表

建设项目名称：国道324线外砂大桥维修工程

合同段：主桥维修

编制范围：主桥维修

第 5 页

共 5 页

招预01-1表

[illegible]

编制:

复核: