

工程项目清单预算表

建设项目名称：省道S337线潮南路段田心2桥维修工程

合同段：田心2桥

编制范围：田心2桥

第 1 页

共 5 页

招预01-1表

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备 注
					第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.065	2,990,514	46,007.907.69	82.55	
一					临时工程	公路公里	0.065	232,740	3,580,615.38	6.42	
	1				临时道路	km	0.065	13,696	210,707.69	0.38	
				103-1-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费）	总额	1.000	13,696	13,696.00	0.38	
	4				临时电力线路	km	0.500	28,718	57,436.00	0.79	
				103-3-1	设施架设、拆除	总额	1.000	28,718	28,718.00	0.79	
	8				临时交通标志	项	1.000	107,476	107,476.00	2.97	
				102-5-1	临时交通标志等	总额	1.000	107,476	107,476.00	2.97	
	9				隔离墩	项	1.000	82,850	82,850.00	2.29	
				102-5-2	隔离墩	个	625.000	82,850	132.56	2.29	
二					路基工程	km					
三					路面工程	km/m2					
四					桥梁涵洞工程	km	0.065	2,757,774	42,427.292.31	76.13	
	6				现有桥梁维修加固	m/座	65/1	2,757,774	42427.29/2757774	76.13	
		1			田心2桥桥梁维修加固	m2/m	2730/65	2,757,774	1010.17/42427.29	76.13	
			1		立柱	m3	107.330	420,097	3,914.07	11.60	
				202-3-2	拆除混凝土结构	m3	13.720	30,016	2,187.76	0.83	
				403-2-2	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	7132.000	42,221	5.92	1.17	
				404-2	水下挖土方（清基）	m3	91.000	7,589	83.40	0.21	
				410-2-5	C35混凝土	m3	107.330	168,937	1,574.00	4.66	
				423-1-3-2	深度12cm	根	4474.000	45,680	10.21	1.26	
				423-2-4	钢筋除锈	m2	40.000	427	10.68	0.01	
				423-2-6	JN-CF环氧腻子	m2	1493.000	82,870	55.50	2.29	
				423-2-7	FH-T耐候涂料	m2	1493.000	42,357	28.37	1.17	
			2		板底	m3	28.910	1,399,400	48,405.40	38.63	
				202-3-2	拆除混凝土结构	m3	20.910	52,890	2,529.41	1.46	
				423-2-1	粘贴钢板	m2	56.900	92,120	1,618.98	2.54	
				423-2-3-1	均厚2.5cm	m2	861.200	666,121	773.48	18.39	
				423-2-3-2	均厚1cm	m2	738.000	228,197	309.21	6.30	

编制：

复核：

工程项目清单预算表

建设项目名称：省道S337线潮南路段田心2桥维修工程（3稿）

合同段：田心2桥

编制范围：田心2桥

第 2 页

共 5 页

招预01-1表

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备 注
				423-2-4	钢筋除锈	m2	398.000	4,247	10.67	0.12	
				423-2-5	裂缝压注	m	1300.000	146,653	112.81	4.05	
				423-2-6	JN-CF环氧腻子	m2	2494.000	138,417	55.50	3.82	
				423-2-7	FH-T耐候涂料	m2	2494.000	70,755	28.37	1.95	
			3		盖梁	m3	6.400	264,211	41,282.97	7.29	
				202-3-2	拆除混凝土结构	m3	5.120	11,672	2,279.69	0.32	
				423-2-3-1	均厚2.5cm	m2	256.000	198,008	773.47	5.47	
				423-2-4	钢筋除锈	m2	80.000	854	10.68	0.02	
				423-2-6	JN-CF环氧腻子	m2	640.000	35,520	55.50	0.98	
				423-2-7	FH-T耐候涂料	m2	640.000	18,157	28.37	0.50	
			4		桥面铺装	m		63,706		1.76	
				423-2-5	裂缝压注	m	582.000	63,706	109.46	1.76	
			5		更换伸缩缝	m		64,846		1.79	
				417-2-1	伸缩量80mm以内	m	28.900	46,823	1,620.17	1.29	
				417-5-5	拆除、更换密封止水带	m	56.500	16,163	286.07	0.45	
				423-1-3-1	深度11cm	根	144.000	1,860	12.92	0.05	
			6		桥头搭板	m3	56.000	87,306	1,559.04	2.41	
				415-2-1-1-4	C40混凝土	m3	18.500	13,107	708.49	0.36	
				410-6-4	C30混凝土	m3	37.500	24,624	656.64	0.68	
				403-4-1	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	107.000	637	5.95	0.02	
				403-4-2	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	5676.000	33,886	5.97	0.94	
				312-1-1-1	C15砼调平	m3	22.500	13,226	587.82	0.37	
				423-1-7-1	深度20cm	根	60.000	1,826	30.43	0.05	
			7		挡块修复	m3	0.910	1,757	1,930.77	0.05	
				410-6-4	C30混凝土	m3	0.910	1,012	1,112.09	0.03	
				403-4-1	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	32.000	192	6.00	0.01	
				403-4-2	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	92.000	553	6.01	0.02	
			8		护坡修复	m3	107.000	117,029	1,093.73	3.23	
				204-1-8	锥坡及台前溜坡填土	m3	242.000	26,751	110.54	0.74	

编制：

复核：

工程项目清单预算表

建设项目名称：省道S337线潮南路段田心2桥维修工程（3稿）

合同段：田心2桥

编制范围：田心2桥

第 3 页

共 5 页

招预01-1表

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备 注
				215-5-1	M7.5浆砌片石	m3	63.000	25,998	412.67	0.72	
				209-3-1-6	C20混凝土	m3	44.000	31,426	714.23	0.87	
				404-2	水下挖土方	m3	90.000	32,854	365.04	0.91	
			9		围堰	m	167.000	123,966	742.31	3.42	
				404-5	围堰	m	167.000	123,966	742.31	3.42	
			10		施工措施费	m2	228.000	215,456	944.98	5.95	
				424-8	施工措施费	项	1.000	215,456	215,456.00	5.95	
五					交叉工程	处					
六					隧道工程	km/座					
七					公路设施及预埋管线工程	公路公里	0.065				
八					绿化及环境保护工程	公路公里	0.065				
九					管理、养护及服务房屋	/m2					
十					建安工程其他费用	公路公里	0.065				
	1				其他建安工程	项					
		1			计日工	项					
			1		劳务	项					
			2		材料	项					
			3		机械	项					
					第二部分 设备及工具、器具购置费	公路公里	0.065				
					第三部分 工程建设其他费用	公路公里	0.065	502,660	7,733,230.77	13.88	
一					土地征用及拆迁补偿费	公路公里	0.065	40,000	615,384.62	1.10	
	3				临时租用土地费	亩	3.000	40,000	13,333.33	1.10	
				103-2	临时租用土地费	总额	1.000	40,000	40,000.00	1.10	3*20000*8/12
二					建设项目管理费	公路公里	0.065	152,564	2,347,138.46	4.21	
	1				项目建设管理费	公路公里	0.065	59,810	920,153.85	1.65	2990505*2%
	2				工程监理费	公路公里	0.065	74,763	1,150,200.00	2.06	2990505*2.5%
	3				设计文件审查费	公路公里	0.065	2,991	46,015.38	0.08	2990505*0.1%
	4				竣（交）工验收试验检测费	公路公里	0.065	15,000	230,769.23	0.41	30000*0.5
三					研究试验费	公路公里	0.065				

编制：

复核：

工程项目清单预算表

建设工程名称：省道S337线潮南路段田心2桥维修工程（3稿）

合同段：田心2桥

编制范围：田心2桥

第 4 页

共 5 页

招预01-1表

项	目	节	细目	清单子目号	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额(元)	技术经济指标	各项费用比例(%)	备 注
四					建设项目前期工作费	公路公里	0.065	299,099	4,601,523.08	8.26	
	1				“预可、工可”编制费	公路公里	0.065				
	2				勘察设计费	公路公里	0.065	172,425	2,652,692.31	4.76	
		1			勘察费	公路公里	0.065	13,000	200,000.00	0.36	
		2			初步设计费	公路公里	0.065	27,417	421,800.00	0.76	$(90000+(209000-90000)/3000000*(2990505-90000))/(2990514-1000000)*0.7+(10000)*0.8$
		3			施工图设计费	公路公里	0.065	132,008	2,030,892.31	3.64	$(90000+(209000-90000)/3000000*(2990505-90000))/(2990514-1000000)*0.7+(10000)*0.8$
	3				招标文件及标底编制费	公路公里	0.065	32,108	493,969.23	0.89	
		1			施工招标代理费	公路公里	0.065	19,147	294,569.23	0.53	$(2990514-1000000)*0.7+(10000)*0.8$
		2			工程量清单编制费	公路公里	0.065	12,961	199,400.00	0.36	$1000000)*4.1/1000$
	4				设计文件咨询费	公路公里	0.065	14,566	224,092.31	0.40	$1000000)*4.1/1000$
	5				施工图评审费	公路公里	0.065	80,000	1,230,769.23	2.21	暂估
五					专项评价（估）费	公路公里	0.065	10,997	169,184.62	0.30	
	1				环境影响评价费	公路公里	0.065	10,997	169,184.62	0.30	$(1000000)/3000000*(2990505-1000000)+10000$
六					施工机构迁移费	公路公里	0.065				
七					供电贴费	公路公里	0.065				
八					联合试运转费	公路公里	0.065				
九					生产人员培训费	公路公里	0.065				
十					固定资产投资方向调节税	公路公里	0.065				
					第一、二、三部分 费用合计	公路公里	0.065	3,493,174	53,741,138.46	96.43	$2990514+0+502660$
					预留费用	元		104,795		2.89	
					1. 价差预留费	元					
					2. 基本预备费	元		104,795		2.89	
					暂列金额	元		91,023		2.51	$3493174*3%-13772$
					保险费	元		13,772		0.38	$3060419*0.45%$
					其他费用项目	项		29,905		0.83	
					安全生产经费	元		29,905		0.83	
				102-3	安全生产费	总额	1.000	29,905	29,905.00	0.83	$2990514*1%$
					交通管制经费	元					
				102-5	交通管制经费	总额					

编制：

复核：

