

# 工程造价预算审核报告书

编号：广凯[2017]11007号

时间：2017年11月09日

建设单位	工程名称	汕头市潮南区红场镇人民政府	
	结构类型	公路	建筑



预算送审造价	人民币小写：2011502.00元 人民币大写：贰佰零壹万壹仟伍佰零贰元整
--------	--

预算审核造价	人民币小写：1829232.00元 人民币大写：壹佰捌拾贰万玖仟贰佰叁拾贰元整
--------	--

预算核减造价	人民币小写：182270.00元 人民币大写：壹拾捌万贰仟柒拾元整
--------	--------------------------------------

主材料耗用量	水泥：61t 砂：175m <sup>3</sup> 商品砼：902m <sup>3</sup>
--------	--

备注：本工程预算造价根据施工图纸及现行公路定额进行编审，详见《工程预算书》。

建设单位意见	经办：张光耀 负责人：张光耀 公章： 
审核单位意见	经办：魏芳 负责人：魏芳 公章： 

复核：A01440001826  
广东凯信工程造价咨询有限公司  
有效期至2017年12月31日

汕头市潮南区乡道 Y277 线虎空桥危桥改建工程  
工程预算审核报告

广凯[2017]11007号

汕头市潮南区财政局:

受贵单位委托,我对“汕头市潮南区乡道 Y277 线虎空桥危桥改建工程”的预算造价进行审核,现将本工程预算造价审核情况报告如下:

一、工程概况:

- 1、建设单位:汕头市潮南区红场镇人民政府
- 2、设计单位:珠海市交通勘察设计院有限公司
- 3、工程名称:汕头市潮南区乡道 Y277 线虎空桥危桥改建工程
- 4、工程地点:汕头市潮南区红场镇乡道 Y277 线

5、工程主要内容:拆除旧桥,新建桥梁桥面全宽 8.5 米,上部结构为 3×13 米钢筋混凝土空心板,板厚 70cm,采用 C40 砼预制吊装施工,下部结构采用重力式台、实体墩、扩大基础,并对路线平面线型进行调整,重建引道。

二、审核依据

- 1、中华人民共和国交通部发布 JTG B06-2007《公路基本建设项目概算、预算编制办法》;
- 2、中华人民共和国交通部发布 JTG/T B06-02-2007《公路工程预算定额》;
- 3、中华人民共和国交通部发布 JTG/T B06-03-2007《公路工程机械台班费用定额》;

4、粤交基[2008]548 号广东省执行交通部《公路基本建设工程概算预算编制办法》的补充规定;

5、粤交基[2009]210 号《关于调整我省交通基本建设工程造价

列。

1、利润：以直接费与间接费之和扣除规费为基数，按 7.42%计

### 五、利润和税金

- (1) 雨季施工增加费按雨季 I 区 5 个月计；
- (2) 主副食运费补贴按综合里程 2 公里计。

执行。其中：

改征增值税广东省公路建设工程造价计价依据调整补充方案》的通知  
部关于公布公路工程基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告  
B06-2007) 部颁费率标准、粤交基函[2011]2753 号《转发交通运输部  
按交通部《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG

### 四、费率

城区 2017 年第三季度材料综合价格表。

管理》汕头市潮南区 2017 年第二季度材料综合价格表及汕头市中心  
年 9 月份汕头市信息价，水、电及缺项材料单价参照《汕头工程造价  
2、材料单价：主要材料单价参照《广东交通工程造价信息》2017

工日单价为 63.29 元/工日。

人工工日单价表》的工资标准，工程所在地汕头属于三类地区，人工  
工程概算预算人工工日单价的通知》中附件《广东省公路工程概算  
1、人工工日：按粤交基函[2010]1915 号文《关于调整我省公路

### 三、工、料、机费用

图设计(修编)：

11、汕头市潮南区乡道 Y277 线虎空桥危桥改建工程一阶段施工

增值税广东省公路建设工程造价计价依据调整补充方案》的通知；

10、粤交基[2016]562 号广东交通运输厅关于印发《营业税改征

路水运建设工程安全生产费用管理办法的通知》；

9、粤交基[2015]500 号《广东省交通运输厅关于印发广东省公

基本建设项目概算预算编制办法局部修订的公告的通知》；

8、粤交基函[2011]2753 号《转发交通运输部关于公布公路工程

算预算税金计算标准的通知》；

7、粤交基[2011]1464 号《关于调整我省公路建设及养护工程概

算工日单价的通知》；

6、粤交基[2010]1915 号《关于调整我省公路工程概算预算人工

编制有关费用计列规定的通知》；

2、税金：根据粤交基[2016]562号广东交通运输厅关于印发《营业税改征增值税广东省公路建设工程造价计价依据调整补充方案》的通知，以直接费、间接费及利润之和为基数，按综合税率为11%计列。

#### 六、工程建设其他费用

安全生产经费：根据广东省交通运输厅文件粤交基[2015]500号《广东省交通运输厅关于印发广东省公路水运建设工程安全生产费用管理办法的通知》，按建安费1.5%取定。

#### 七、审核报告附件：

《汕头市潮南区乡道Y277线虎空桥危桥改建工程工程预算书》。

#### 八、审核说明：

- 1、废料弃运运距暂按3公里计算；
- 2、按施工图设计考虑，本项目砼采用商品砼；
- 3、根据施工图设计说明，计列临时施工用地及预制场1000m<sup>2</sup>；
- 4、审核内容包括建筑安装工程费、临时用地费及安全生产经费、设备及工具、器具购置费、工程建设其他费用及预备费不做审核。

#### 九、审核结果：

预算送审总价2011502元(其中建筑安装工程费1967824元，临时用地费24000,安全生产经费19678元),预算审核总价1829232元(其中建筑安装工程费1790376元,临时用地费12000,安全生产经费26856元),核减金额182270元。



广东凯信工程造价咨询有限公司  
2017年11月09日

汕头市潮南区乡道Y277线虎空桥危桥改建工程

# 招标控制价

招标控制价 (小写) : ¥1,829,232.00元

(大写) : 壹佰捌拾贰万玖仟贰佰叁拾贰元整

广东凯信工程造价咨询有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号 : 单位资质等级02106
有效期至 : 2020年10月31日

工程造价  
咨询



招标人:

(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人:

(签字或盖章)

*(Handwritten signature)*

法定代表人  
或其授权人:



复核人:

编制人:

(造价人员签字盖专用章)

*(Handwritten signature)*



复核时间:

编制时间:

2017年11月9日

2017年11月8日

# 总预算表

建设项目名称：潮南区乡道Y277线虎空桥危桥改建工程  
编制范围：虎空桥

第 1 页 共 3 页

预01表

项 目	节 目	细 目	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
			第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.100	1,790,376	17,903,760.00	97.88	
一			临时工程	公路公里	0.100	89,313	893,130.00	4.88	
	1		临时道路	km	0.068	52,294	769,029.41	2.86	
		1	临时便道的修建与维护	km	0.068	52,294	769,029.41	2.86	
	4		临时电力线路	km	0.300	10,330	34,433.33	0.56	
		4	拌和设施安装及其他临时工程	处/m <sup>2</sup>	1/1000	21,689	21689/21.69	1.19	
		4	预制场地建设	处/m <sup>2</sup>	1/1000	21,689	21689/21.69	1.19	
	8		施工临时交通组织费用	项	1.000	5,000	5,000.00	0.27	
二			路基工程	km	0.049	258,944	5,284,571.43	14.16	
	1		场地清理	km/m <sup>2</sup>	0.049	175,001	3,571,448.98	9.57	
		3	拆除旧建筑物、构筑物	m <sup>3</sup>	650.000	90,368	139.03	4.94	
		1	拆除钢筋混凝土结构	m <sup>3</sup>	63.000	28,757	456.46	1.57	
		3	拆除砖石及其他砌体	m <sup>3</sup>	587.000	61,611	104.96	3.37	
	4		清理河床孤石	m <sup>3</sup>	342.800	6,034	17.60	0.33	
	5		拆除旧桥支架	m <sup>2</sup>	116.000	6,072	52.34	0.33	
	6		拆除旧桥拱盔	m <sup>2</sup>	85.000	72,527	853.26	3.96	
3			填方	m <sup>3</sup>	1100.000	73,721	67.02	4.03	
	1		路基填方	m <sup>3</sup>	540.000	10,095	18.69	0.55	
		3	借方填筑	m <sup>3</sup>	540.000	10,095	18.69	0.55	
	2		结构物台背回填	m <sup>3</sup>	560.000	63,626	113.62	3.48	
		2	填石屑	m <sup>3</sup>	560.000	63,626	113.62	3.48	
	5		排水工程	km	0.049	10,222	208,612.24	0.56	
		1	边沟	m <sup>3</sup> /m	17.4/30	10,222	587.47/340.73	0.56	
		3	浆砌片石边沟	m <sup>3</sup> /m	17.4/30	10,222	587.47/340.73	0.56	
三			路面工程	km/m <sup>2</sup>	0.049/210	46,380	946530.61/220.86	2.54	
	2		路面底基层	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	246/36.9	7,532	30.62/204.12	0.41	
		4	级配碎(砾)石底基层	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	246/36.9	7,532	30.62/204.12	0.41	
	3		路面基层	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	228/36.48	9,999	43.86/274.1	0.55	
		2	水泥稳定类基层	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	228/36.48	9,999	43.86/274.1	0.55	

编制：

复核：

# 总预算表

建设项目名称：潮南区乡道Y277线虎空桥危桥改建工程

编制范围：虎空桥

第 2 页 共 3 页

预01表

项 目	节	细 目	工程或费用名称	单 位	数 量	预算金额 (元)	技术经济指标	各项费用 比例(%)	备 注
5			路面面层	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	210/48.3	28,849	137.38/597.29	1.58	
	2		水泥混凝土面层	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	210/48.3	28,849	137.38/597.29	1.58	
		1	水泥混凝土面层	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	210/48.3	24,249	115.47/502.05	1.33	
		4	钢筋	t	0.695	4,600	6,618.71	0.25	
四			桥梁涵洞工程	km	0.051	1,386,365	27,183,627.45	75.79	
	2		涵洞工程	m/道	12/1	15,487	1290.58/15487	0.85	
		2	盖板涵	m/道	12/1	15,487	1290.58/15487	0.85	
		2	1-3m以内盖板涵	m/道	12/1	15,487	1290.58/15487	0.85	
4			中桥工程 (30<L<100m, 20≤Lk<40m)	m/座	12/1	15,487	1290.58/15487	0.85	
	1		钢筋混凝土空心板桥	m/座	51/1	1,370,878	26879.96/1370878	74.94	
		1	虎空中桥 (3x13跨径)	m <sup>2</sup> /m	51/1	1,370,878	26879.96/1370878	74.94	
		1-1	桥台(台基、台身、搭板)	m <sup>2</sup> /m	433.5/51	1,370,878	3162.35/26879.96	74.94	
		1-2	桥墩基础	m <sup>2</sup> /m	433.5/51	245,594	566.54/4815.57	13.43	
		1-3	桥梁下构	m <sup>2</sup> /m	433.5/51	95,210	219.63/1866.86	5.20	
		1-4	桥梁上构	m <sup>2</sup> /m	433.5/51	168,098	387.77/3296.04	9.19	
		1-5	其他工程	m <sup>2</sup> /m	433.5/51	573,287	1322.46/11240.92	31.34	
五			交叉工程	处	433.5/51	288,689	665.95/5660.57	15.78	
六			隧道工程	km/座					
七			公路设施及预埋管线工程	公路公里	0.100	9,374	93,740.00	0.51	
	1		安全设施	公路公里	0.100	9,374	93,740.00	0.51	
		1	主线路基安全设施	km	0.100	2,649	26,490.00	0.14	
		4	交通标志	个/km	2/0.1	2,649	1324.5/26490	0.14	
		4-1	单柱式标志	座	2.000	2,649	1,324.50	0.14	
	4		主线其他附属安全设施	公路公里	0.100	6,725	67,250.00	0.37	
		2	交通标线	m <sup>2</sup>	132.000	6,725	50.95	0.37	
八			绿化及环境保护工程	公路公里	0.100				
九			管理、养护及服务房屋	公路公里/m <sup>2</sup>					
			第二部分 设备及工具、器具购置费	公路公里	0.100				
			第三部分 工程建设其他费用	公路公里	0.100	12,000	120,000.00	0.66	

编制：

复核：



# 人工、主要材料、机械台班数量汇总表

建设项目名称：湖南区乡道Y277线虎空桥危桥改建工程

编制范围：虎空桥

第 1 页

共 4 页

预02表

序号	规格名称	单位	代号	总数量	分 项						辅助 生产	其他	场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	公路设施及预埋管线工程	%			数量	
1	人工	工日	1	4585.137	114.377	1244.067	28.370	3188.818	9.505					
2	机械工	工日	2	323.255	82.715	48.021	5.401	184.889	2.229					
3	原木	m3	101	9.194	1.668	4.454		3.072						
4	锯材	m3	102	14.821		11.369	0.014	3.438						
5	光圆钢筋	t	111	21.566			0.425	21.119	0.023					
6	带肋钢筋	t	112	52.049			0.329	51.719						
7	型钢	t	182	1.201	0.054	0.070		1.077						
8	钢板	t	183	0.223	0.018			0.205						
9	钢管	t	191	0.236		0.023		0.213						
10	钢钎	kg	211	7.752				7.752						
11	钢丝绳	t	221	0.002				0.002						
12	钢纤维	t	225	0.005				0.005						
13	电焊条	kg	231	210.526			0.219	210.295	0.012					
14	钢管立柱	t	247	0.081					0.081					
15	钢模板	t	271	0.376				0.376						
16	组合钢模板	t	272	1.317				1.316	0.001					
17	门式钢支架	t	273	0.093		0.093								
18	板式橡胶支座	dm3	402	110.779				110.779						
19	模数式伸缩缝	t	541	0.624				0.624						
20	铁件	kg	651	1499.652		313.618		1152.701	0.333					
21	镀锌铁件	kg	652	52.981					52.981					
22	铁钉	kg	653	20.311		8.398		11.913						
23	8~12号铁丝	kg	655	82.506	12.000			70.506						
24	20~22号铁丝	kg	656	245.236			1.939	243.185	0.112					
25	铝合金标志	t	668	0.011					0.011					
26	橡皮线	m	713	472.500	472.500									
27	油漆	kg	732	66.000				66.000						
28	底油	kg	737	30.360					30.360					

编制：

复核：

# 人工、主要材料、机械台班数量汇总表

建设项目名称：湖南区乡道Y277线虎空桥危桥改建工程

编制范围：虎空桥

第 2 页

共 4 页

预02表

序号	规格名称	单位	代号	总数量	分 项 统 计						辅助 生产	其他	场外运输损耗				
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	公路设施及预 埋管线工程				%	数量			
29	热熔涂料	kg	738	619.080													
30	反光玻璃珠	kg	739	53.988					619.080								
31	反光膜	m <sup>2</sup>	740	1.541					48.840								
32	麻袋	个	818	1032.000					1.541								
33	油毛毡	m <sup>2</sup>	825	226.670					1032.000								
34	32.5级水泥	t	832	60.843	14.194	1.804	4.035	40.207							1.00	0.602	
35	硝酸炸药	kg	841	45.245				45.245									
36	导火线	m	842	111.192				111.192									
37	普通雷管	个	845	86.784				86.784									
38	石油沥青	t	851	0.050			0.026	0.024									
39	汽油	kg	862	146.896				87.890									
40	柴油	kg	863	8091.793	3524.018	2005.025	107.411	2455.337			59.003						
41	煤	t	864	0.066			0.005	0.060							1.00	0.001	
42	电	kW·h	865	15119.731					0.202								
43	水	m <sup>3</sup>	866	1413.762	45.000	31.320	7.560	1328.670			1.212						
44	土	m <sup>3</sup>	895	98.960	96.078										3.00	2.882	
45	砂	m <sup>3</sup>	897	8.795		8.580									2.50	0.215	
46	中(粗)砂	m <sup>3</sup>	899	166.038	8.340	7.247		146.401							2.50	4.050	
47	天然级配	m <sup>3</sup>	908	4.451	4.406										1.00	0.044	
48	黏土	m <sup>3</sup>	911	6.409	1.495			4.727							3.00	0.187	
49	片石	m <sup>3</sup>	931	94.358		20.010		74.348									
50	碎石(2cm)	m <sup>3</sup>	951	0.359				0.356							1.00	0.004	
51	碎石(4cm)	m <sup>3</sup>	952	0.112			0.003	0.108							1.00	0.001	
52	碎石(8cm)	m <sup>3</sup>	954	2.676				2.650							1.00	0.026	
53	碎石	m <sup>3</sup>	958	130.186	6.740		53.051	69.106							1.00	1.289	
54	石屑	m <sup>3</sup>	961	695.666	4.468	672.000	5.577	6.733							1.00	6.888	
55	路面用碎石(1.5cm)(1)	m <sup>3</sup>	965	18.762			8.416	10.160							1.00	0.186	
56	路面用碎石(2.5cm)(1)	m <sup>3</sup>	966	31.272			14.027	16.935							1.00	0.310	

编制:

复核:

# 人工、主要材料、机械台班数量汇总表

建设项目名称：湖南省乡道Y277线虎空桥危桥改建工程

编制范围：虎空桥

第 3 页

共 4 页

预02表

序号	规格名称	单位	代号	总数量	分 项 统 计							辅助 生产	其他	场外运输损耗	
					临时工程	路基工程	路面工程	桥梁涵洞工程	公路设施及预 埋管线工程					%	数量
57	路面用碎石 (3.5cm) (1)	m <sup>3</sup>	967	37.524			16.831	20.321						1.00	0.372
58	路面用碎石 (5cm) (1)	m <sup>3</sup>	968	25.019			11.223	13.549						1.00	0.248
59	块石	m <sup>3</sup>	981	391.230				391.230							
60	C50普通商品混凝土2cm碎石	m <sup>3</sup>	10009	0.959				0.959							
61	C20普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	10014	163.618				163.618							
62	C25普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	10015	374.330				373.300	1.030						
63	C30普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	10016	34.802				34.802							
64	C35普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	10017	49.266			49.266								
65	C40普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	10018	278.734				278.733							
66	PVC排水管 (Φ75mm)	m	240003	17.365				17.365							
67	其它材料费	元	996	3728.640	73.500		63.567	3299.609	259.738						
68	设备摊销费	元	997	932.317	932.317										
69	75kw以内履带式推土机	台班	1003	1.561	1.300		0.261								
70	1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机	台班	1035	8.075	6.077		1.219	0.779							
71	2.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机	台班	1037	2.797			0.665	2.132							
72	2.0m <sup>3</sup> 轮胎式装载机	台班	1050	1.846			1.846								
73	120kw以内平地机	台班	1057	6.311	4.711		0.319	0.401							
74	75kw以内履带式拖拉机	台班	1063	0.200	0.200										
75	6~8t光轮压路机	台班	1075	1.098	0.739		0.158	0.202							
76	8~10t光轮压路机	台班	1076	0.240	0.240										
77	10~12t光轮压路机	台班	1077	12.960	10.795										
78	12~15t光轮压路机	台班	1078	10.876	1.158		0.847	8.871							
79	200~620N·m蛙式夯土机	台班	1094	43.814											
80	235kw以内稳定土拌和机	台班	1155	0.163			0.071	0.092							
81	热熔标线设备	台班	1227	0.726				0.726							
82	2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	1235	0.213			0.111	0.102							
83	电动混凝土刻纹机	台班	1243	3.579			1.871	1.708							
84	电动混凝土切缝机	台班	1245	5.188			0.710	4.478							

编制：

复核：



# 建筑安装工程费计算表

建设项目名称： 湖南区乡道Y277线虎空桥危桥改建工程  
编制范围： 虎空桥

第 1 页 共 1 页 预03表

序号	工程名称	单位	工程量	直接工程费 (元)				其他工程费	合计	间接费 (元)	利润 (元) 费率 7.42%	税金 (元) 综合税率 11%	建筑安装工程费		
				人工费	材料费	机械使用费	合计						合计	合计 (元)	单价 (元)
1	2 临时便道的修建与维护	km	0.068	1416	1353	38125	40894	1077	41971	1918	3223	5182	52294	769029.41	
2	临时电力线路	km	0.300	1329	6022		7351	428	7779	914	613	1024	10330	34433.33	
3	预制场地建设	处/m <sup>2</sup>	1.000	4494	9737	983	15214	785	15999	2290	1250	2150	21689	21689.00	
4	施工临时交通组织费用	项	1.000				5000		5000				5000	5000.00	
5	拆除钢筋混凝土结构	m <sup>3</sup>	63.000	16300	28	850	17178	970	18148	6330	1429	2850	28757	456.46	
6	拆除砖石及其他砌体	m <sup>3</sup>	587.000	30464		7917	38381	1953	40334	12011	3160	6106	61611	104.96	
7	清理河床孤石	m <sup>3</sup>	342.800			4803	4803	112	4915	145	376	598	6034	17.60	
8	拆除旧桥支架	m <sup>2</sup>	116.000	2204	1280	568	4052	209	4261	880	329	602	6072	52.34	
9	拆除旧桥拱盔	m <sup>2</sup>	85.000	23914	22948	881	47743	2779	50522	10833	3985	7187	72527	853.26	
10	借方填筑	m <sup>3</sup>	540.000	264		7647	7911	199	8110	362	622	1001	10095	18.69	
11	填石屑	m <sup>3</sup>	560.000	3604	43714	905	48223	1664	49887	3554	3880	6305	63626	113.62	
12	浆砌片石边沟	m <sup>3</sup> /m	17.400	1986	5110	316	7096	413	7509	1108	592	1013	10222	587.47	
13	级配碎(砾)石底基层	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	246.000	51	5387	316	5754	269	6023	295	468	746	7532	30.62	
14	水泥稳定类基层	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	228.000	244	6675	671	7590	355	7945	446	617	991	9999	43.86	
15	水泥混凝土面层	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	210.000	1186	17305	824	19315	312	19627	736	1483	2403	24249	115.47	
16	钢筋	t	0.695	314	3112	12	3438	178	3616	248	280	456	4600	6618.71	
17	1-3m以内盖板涵	m/道	12.000	2454	8084	528	11066	559	11625	1417	910	1535	15487	1290.58	
18	桥台(台基、台身、搭板)	m <sup>2</sup> /m	433.500	30678	136885	12293	179856	8265	188121	18531	14604	24338	245594	566.54	
19	桥墩基础	m <sup>2</sup> /m	433.500	11067	50480	9660	71207	2633	73840	6253	5681	9436	95210	219.63	
20	桥梁下构	m <sup>2</sup> /m	433.500	22651	92652	5108	120411	6738	127149	14331	9959	16659	168098	387.77	
21	桥梁上构	m <sup>2</sup> /m	433.500	70866	329023	17537	417426	21602	439028	43338	34108	56813	573287	1322.46	
22	其他工程	m <sup>2</sup> /m	433.500	64105	123078	13308	200491	10606	211097	32432	16550	28610	288689	665.95	
23	单柱式标志	座	2.000	176	1760	51	1987	94	2081	145	161	262	2649	1324.50	
24	交通标线	m <sup>2</sup>	132.000	426	3809	668	4903	285	5188	462	409	666	6725	50.95	
各项费用合计				290193	868442	123655	1287290	62485	1349775	158979	104689	176933	1790376	17903760	

编制:

复核:

# 其他工程费及间接费综合费用计算表

建设项目名称： 潮南区乡道Y277线虎空桥危桥改建工程  
编制 范围： 虎空桥

第 1 页

共 1 页

预04-1表

序号	工程类别	其他工程费													间接费						企业管理费			
		冬季 施工 增加费	雨季 施工 增加费	夜间 施工 增加费	高原 地区 施工 增加费	风沙 地区 施工 增加费	沿海 地区 施工 增加费	行车 干扰 工程 增加费	施工 标准化 与安全 措施费	临时 设施费	施工 辅助费	工地 转移 费	综合费		养老 等五 险	住房 公积 金	综合 费	基本 费用	主副食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费	
													I	II										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1-1-1-1	临时便道的修建与维护		93						227	607	150		1077		362	91	454	1188	79	88		109	1464	
1-1-4	临时电力线路		12						71	239	107		428		340	86	425	417	13	26		33	489	
1-1-7-4	预制场场地建设		27						182	410	165		784		1149	290	1439	729	23	40		60	851	
1-2-1-3-1	拆除钢筋混凝土结构		28						160	543	239		970		4166	1051	5218	945	31	60		75	1112	
1-2-1-3-3	拆除砖石及其他砌体		67						323	1101	461		1953		7787	1965	9752	1908	71	125		156	2259	
1-2-1-4	清理河床卵石		11						19	70	12		112					113	10	9		13	145	
1-2-1-5	拆除旧桥支架			18					31	133	28		209		563	142	706	134	7	9		25	174	
1-2-1-6	拆除旧桥拱盖		76						458	1552	692		2779		6112	1542	7655	2708	86	172		212	3178	
1-2-3-1-3	借方填筑		18						40	114	27		200		67	17	85	224	16	17		21	277	
1-2-3-2-2	填石层		111						400	878	275		1664		921	232	1154	2050	90	135		125	2400	
1-2-5-1-3	浆砌片石边沟		11						68	231	103		413		508	128	636	402	13	26		32	472	
1-3-2-4	级配碎(砾)石底基层		11						78	132	48		269		13	3	16	240	7	11		20	279	
1-3-3-2	水泥稳定类基层		14						103	175	63		355		62	16	78	316	10	15		27	368	
1-3-5-2-1	水泥混凝土面层		8						47	161	77		312		303	76	380	307	8	16		24	356	
1-3-5-2-4	钢筋								26	113	23		178		80	20	100	114	6	7		21	148	
1-4-2-2-2	1-3m以内盖板涵		14						86	295	136		558		627	158	786	541	16	30		44	631	
1-4-4-1-1	桥台(台基、台身、搭板)		157						1257	4577	1768		8268		7841	1979	9821	7313	242	415		741	8710	
1-4-4-1-1-1	桥墩基础		46						407	1508	537		2633		2829	714	3543	2249	81	135		245	2710	
1-4-4-1-1-2	桥梁下构		124						1017	3712	1439		6739		5790	1461	7250	5951	194	332		605	7081	
1-4-4-1-1-3	桥梁上构		233						3252	12729	3828		21603		18113	4571	22684	16763	666	993		2230	20654	
1-4-4-1-1-4	其他工程		290						1838	5890	2535		10605		16385	4135	20521	10129	324	629		828	11911	
1-7-1-1-4-1	单柱式标志		1						15	61	16		94		45	11	55	71	3	4		11	90	
1-7-1-4-2	交通标线		8						47	159	71		285		109	27	136	278	9	18		22	326	
	各项费用合计	0	1361	2784	0	0	0	0	10153	35389	12800	0	62487	0	74173	18717	92894	55088	2003	3313	0	5680	66085	

编制:

复核:





# 人工、材料、机械台班单价汇总表

建设项目名称：湖南区乡道Y277线虎空桥危桥改建工程  
编制范围：虎空桥

第 1 页

共 2 页

预07表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1	63.29		30	反光玻璃珠	kg	739	2.39	
2	机械工	工日	2	63.29		31	反光膜	m <sup>2</sup>	740	214.00	
3	原木	m <sup>3</sup>	101	1057.00		32	麻袋	个	818	2.52	
4	锯材	m <sup>3</sup>	102	1502.65		33	油毛毡	m <sup>2</sup>	825	2.99	
5	光圆钢筋	t	111	4098.00		34	32.5级水泥	t	832	346.09	
6	带肋钢筋	t	112	4098.00		35	硝铵炸药	kg	841	12.56	
7	型钢	t	182	4110.00		36	导火线	m	842	1.37	
8	钢板	t	183	3937.00		37	普通雷管	个	845	1.20	
9	钢管	t	191	5666.00		38	石油沥青	t	851	2534.00	
10	钢钎	kg	211	5.99		39	汽油	kg	862	6.96	
11	钢丝绳	t	221	5888.00		40	柴油	kg	863	5.71	
12	钢纤维	t	225	5076.00		41	煤	t	864	572.00	
13	电焊条	kg	231	5.40		42	电	kWh	865	0.73	
14	钢管立柱	t	247	5948.00		43	水	m <sup>3</sup>	866	3.79	
15	钢模板	t	271	5552.00		44	土	m <sup>3</sup>	895	34.95	
16	组合钢模板	t	272	5381.00		45	砂	m <sup>3</sup>	897	155.34	
17	门式钢支架	t	273	5521.00		46	中(粗)砂	m <sup>3</sup>	899	155.34	
18	板式橡胶支座	dm <sup>3</sup>	402	62.00		47	天然级配	m <sup>3</sup>	908	73.00	
19	模数式伸缩缝	t	541	13838.00		48	黏土	m <sup>3</sup>	911	46.60	
20	铁件	kg	651	4.67		49	卵石	m <sup>3</sup>	931	95.14	
21	镀锌铁件	kg	652	5.78		50	碎石(2cm)	m <sup>3</sup>	951	99.50	
22	铁钉	kg	653	4.92		51	碎石(4cm)	m <sup>3</sup>	952	99.50	
23	8~12号铁丝	kg	655	5.14		52	碎石(8cm)	m <sup>3</sup>	954	99.50	
24	20~22号铁丝	kg	656	5.38		53	碎石	m <sup>3</sup>	958	99.50	
25	铝合金标志	t	668	18691.00		54	石屑	m <sup>3</sup>	961	65.05	
26	橡皮线	m	713	5.81		55	路面用碎石(1.5cm)(1)	m <sup>3</sup>	965	99.50	
27	油漆	kg	732	11.15		56	路面用碎石(2.5cm)(1)	m <sup>3</sup>	966	99.50	
28	底油	kg	737	8.55		57	路面用碎石(3.5cm)(1)	m <sup>3</sup>	967	99.50	
29	热熔涂料	kg	738	5.13		58	路面用碎石(5cm)(1)	m <sup>3</sup>	968	99.50	

编制：

复核：

# 人工、材料、机械台班单价汇总表

建设项目名称： 潮南区乡道Y277线虎空桥危桥改建工程

编制范围： 虎空桥

第 2 页

共 2 页

预算07表

序号	名 称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名 称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
59	块石	m <sup>3</sup>	981	98.55		88	10t以内自卸汽车	台班	1386	591.52	
60	C50普通商品混凝土2cm碎石	m <sup>3</sup>	10009	429.97		89	6000L以内洒水汽车	台班	1405	536.18	
61	C20普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	10014	303.56		90	1.0t以内机动翻斗车	台班	1408	143.41	
62	C25普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	10015	314.82		91	5t以内汽车式起重机	台班	1449	421.27	
63	C30普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	10016	332.27		92	12t以内汽车式起重机	台班	1451	730.72	
64	C35普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	10017	347.73		93	20t以内汽车式起重机	台班	1453	1048.60	
65	C40普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	10018	377.28		94	50kN以内单筒慢动电动卷扬机	台班	1500	121.41	
66	PVC排水管(Φ75mm)	m	240003	4.55		95	Φ150mm以内电动单级离心水泵	台班	1653	195.02	
67	其它材料费	元	996	1.00		96	Φ150mm以内电动多级离心水泵	台班	1665	459.83	
68	设备摊销费	元	997	1.00		97	Φ500mm以内木工圆锯机	台班	1710	86.30	
69	75kw以内履带式推土机	台班	1003	655.75		98	32kV·A交流电焊机	台班	1726	133.64	
70	1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机	台班	1035	856.12		99	9m <sup>3</sup> /min以内机动空压机	台班	1842	586.99	
71	2.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机	台班	1037	1404.05		100	小型机具使用费	元	1998	1.00	
72	2.0m <sup>3</sup> 轮胎式装载机	台班	1050	774.72							
73	120kw以内平地机	台班	1057	960.48							
74	75kw以内履带式拖拉机	台班	1063	578.20							
75	6~8t光轮压路机	台班	1075	268.02							
76	8~10t光轮压路机	台班	1076	298.83							
77	10~12t光轮压路机	台班	1077	384.59							
78	12~15t光轮压路机	台班	1078	438.45							
79	200~620N·m蛙式夯土机	台班	1094	20.65							
80	235kw以内稳定土拌和机	台班	1155	1779.25							
81	热熔标线设备	台班	1227	597.00							
82	2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	1235	1070.85							
83	电动混凝土刻纹机	台班	1243	205.04							
84	电动混凝土切缝机	台班	1245	150.60							
85	4t以内载货汽车	台班	1372	361.92							
86	10t以内载货汽车	台班	1376	510.61							
87	8t以内自卸汽车	台班	1385	519.31							

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥

分项工程名称：临时便道的修建与维护

第 1 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程项目	工程细目	定额单位	工程数量	填方路基			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			级配碎石路面		
					定额表号	1~1~18~11 改	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量
1	人工		工日	63.29	3.000	8.076	511	4.500	12.720	805			2.800	0.765	48	
2	天然级配		m <sup>3</sup>	73.00												
3	黏土		m <sup>3</sup>	46.60									5.470	1.495	70	
4	碎石		m <sup>3</sup>	99.50									24.660	6.740	671	
5	石屑		m <sup>3</sup>	65.05									16.350	4.468	291	
6	设备摊销费		元	1.00									0.300	0.082		
7	75kw以内履带式推土机		台班	655.75				0.460	1.300	853						
8	1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机		台班	856.12				2.150	6.077	5203						
9	120kw以内平地机		台班	960.48	1.630	4.388	4215						0.370	0.101	97	
10	75kw以内履带式拖拉机		台班	578.20									0.270	0.074	43	
11	6~8t光轮压路机		台班	268.02									0.140	0.038	10	
12	10~12t光轮压路机		台班	384.59	4.010	10.795	4152									
13	12~15t光轮压路机		台班	438.45												
14	8t以内自卸汽车		台班	519.31									15.820	4.4717	23222	
15	6000L以内洒水汽车		台班	536.18									4.100	0.027	15	
16	基价		元	1.00	2924.000	7871.408	7871	2157.000	6096.976	6097	7298.000	20628.527	20629	3028.000	827.552	828
	直 接 工 程 费		元				8877			6860			23222		1417	
	其他工程费	I	元		3.450%		306			237			444		66	
		II	元													
	间接费	规费	元		32.010%		164			258					15	
		企业管理费	元		4.810%		442			341					69	
	利润及税金		元		7.42%/11%		1869			1459					300	
	建筑安装工程费		元				11658			9155					1867	

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制 范围：虎空桥

分项工程名称：临时便道的修建与维护

第 2 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程项目		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	工程细目	工程数量										
	汽车便道											
	便道养护路基宽4.5m											
		1km·月										
		工程数量				0.408						
		定额表号				7~1~1~8						
1	人工		工日	63.29	2.000	0.816	52				22.377	1416
2	天然级配		m <sup>3</sup>	73.00	10.800	4.406	322				4.406	322
3	翻土		m <sup>3</sup>	46.60							1.495	70
4	碎石		m <sup>3</sup>	99.50							6.740	671
5	石屑		m <sup>3</sup>	65.05							4.468	291
6	设备摊销费		元	1.00							0.082	
7	75kw以内履带式推土机		台班	655.75							1.300	853
8	1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机		台班	856.12							6.077	5203
9	120kw以内平地机		台班	960.48							4.489	4312
10	75kw以内履带式拖拉机		台班	578.20							0.074	43
11	6~8t光轮压路机		台班	268.02	1.320	0.539	144				0.577	155
12	10~12t光轮压路机		台班	384.59							10.795	4152
13	12~15t光轮压路机		台班	438.45							0.396	174
14	8t以内自卸汽车		台班	519.31							44.717	23222
15	6000L以内洒水汽车		台班	536.18							0.027	15
16	基价		元	1.00	845.000	344.760	345				35769.223	35769
	直 接 工 程 费		元				518					40894
	其他工程费	I	元		4.680%		24					1077
		II	元									
	间接费	规费	元		32.010%		17					454
		企业管理费	元		4.630%		25					1464
	利润及税金		元		7.42%/11%		111					8405
	建筑安装工程费		元				695					52294

编制：

复核：



# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥

分项工程名称：预制场地建设

第 4 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程项目	工程细目	定额单位	工程数量	平整场地			拖拉机带犁拌和			水泥砂浆勾缝及抹面			数量	金额(元)
					定额表号	4~11~1~2	数量	金额(元)	2~1~2~1 改	数量	金额(元)	4~11~6~17	数量		
1	人工		工日	63.29	45.200	45.200	2861	15.500	9.300	589	5.500	16.500	1044	71.000	4494
2	32.5级水泥		t	346.09				19.472	11.683	4043	0.837	2.511	869	14.194	4912
3	水		m <sup>3</sup>	3.79							15.000	45.000	171	45.000	171
4	土		m <sup>3</sup>	34.95				160.130	96.078	3358				96.078	3358
5	中(粗)砂		m <sup>3</sup>	155.34							2.780	8.340	1296	8.340	1296
6	设备摊销费		元	1.00				1.100	0.660	1				0.660	1
7	120kw以内平地机		台班	960.48				0.370	0.222	213				0.222	213
8	75kw以内履带式拖拉机		台班	578.20				0.210	0.126	73				0.126	73
9	6~8t光轮压路机		台班	268.02				0.270	0.162	43				0.162	43
10	8~10t光轮压路机		台班	298.83	0.240	0.240	72							0.240	72
11	12~15t光轮压路机		台班	438.45				1.270	0.762	334				0.762	334
12	6000L以内洒水车		台班	536.18				0.770	0.462	248				0.462	248
13	基价		元	1.00	2288.000	2288.000	2288	9635.000	5781.000	5781	713.000	2139.000	2139	10208.000	10208
	直接工程费		元				2933			8902			3379		15214
	其他工程费	I	元		5.820%		171	4.680%		417	5.820%		197		785
		II	元												
	间接费	规费	元		32.010%		916	32.010%		189	32.010%		334		1439
		企业管理费	元		6.290%		195	4.630%		431	6.290%		225		851
	利润及税金		元		7.42%/11%		736	7.42%/11%		1896	7.42%/11%		768		3400
	建筑安装工程费		元				4951			11835			4903		21689

编制：

复核：



# 分项工程预算表

编制 范围：虎空桥  
 分项工程名称：拆除砖石及其他砌体

第 6 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程细目	定额单位	工程数量	拆除旧建筑物				装载机装土、石方				自卸汽车运土、石方				合计	
				浆砌圬工	10m <sup>3</sup>	58.700	4~11~17~2	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		1~1~11~41 改
1	人工	工日	63.29	8.200	481.340	30464										481.340	30464
2	2.0m <sup>3</sup> 轮胎式装载机	台班	774.72					2.840	1.667	1292						1.667	1292
3	10t以内自卸汽车	台班	591.52								19.080	11.200	6625			11.200	6625
4	基价	元	1.00	403.000	23656.100	23656		1932.000	1134.084	1134	10071.000	5911.677	5912			30701.861	30702
直 接 工 程 费						30464				1292						6625	38381
其他工程费																	
I				5.820%		1773		4.100%		53	1.910%				127	1953	
II																	
间接费																	
规费				32.010%		9752		32.010%			32.010%					9752	
企业管理费				6.290%		2028		4.790%		64	2.480%				167	2259	
利润及税金				7.42%/11%		7663		7.42%/11%		272	7.42%/11%				1331	9266	
建筑安装工程费						51680				1681					8250	61611	

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制范围：鹿空桥

分项工程名称：清理河床孤石

编 号	工程细目	工程单位	定额表号	挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			合计	
				定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1	2.0m3履带式单斗挖掘机	台班	1.940	0.665	934	19.080	6.541	3869	0.665	934	
2	10t以内自卸汽车	台班	591.52			3452.339	6.541	3869	6.541	3869	
3	基价	元	1.00	2524.000	865	10071.000	3452.339	3452	4317.566	4318	
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	直接工程费	元				934					4803
	其他工程费	元		4.100%		38	1.910%				112
	间接费	元		32.010%		47	32.010%				145
	企业管理费	元		4.790%		196	2.480%				974
	利润及税金	元		7.42%/11%		1215	7.42%/11%				6034
	建筑安装工程费	元									

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制 范围: 虎空桥  
分项工程名称: 拆除旧桥支架

第 8 页 共 68 页

拆08-2表

编 号	工程项目	工程细目	定额单位	工程数量	钢支架				合计	
					满堂式轻型钢支架(墩台高6m内)	10m <sup>2</sup>	11.600	4~9~3~8 改		
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1	人工	工日	63.29	3.002	34.823	2204			34.823	2204
2	锯材	m <sup>3</sup>	1502.65	0.018	0.209	314			0.209	314
3	型钢	t	4110.00	0.006	0.070	286			0.070	286
4	钢管	t	5666.00	0.002	0.023	131			0.023	131
5	门式钢支架	t	5521.00	0.008	0.093	512			0.093	512
6	铁件	kg	4.67	0.667	7.737	36			7.737	36
7	12t以内汽车式起重机	台班	730.72	0.067	0.777	568			0.777	568
8	基价	元	1.00	292.000	3387.200	3387			3387.200	3387
	直接工程费	元			4052					4052
	其他工程费	元		5.170%	209					209
	规费	元		32.010%	706					706
	企业管理费	元		4.090%	174					174
	利润及税金	元		7.42%/11%	931					931
	建筑安装工程费	元			6072					6072

编制:

复核:



# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥  
分项工程名称：借方填筑

第 10 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程项目	填方路基			挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			洒水车洒水			
		工程细目	定额单位	数量	定额	数量	定额	数量	定额	数量	定额	数量	定额	
	三四级路10~12t压路机压土	1000m <sup>3</sup> 压实方	1~1~18~11 改	1.620	3.000	4.500	2.552	161	7298.000	4137.966	4138	8043.000	0.179	16.590
	1.0m <sup>3</sup> 天然密实方	1000m <sup>3</sup> 天然密实方	1~1~9~5	0.880	0.567	0.460	0.261	171	15.820	8.970	4658	16.590	0.179	16.590
1	人工	工日	1~1~18~11 改	1.620	3.000	4.500	2.552	161	7298.000	4137.966	4138	8043.000	0.179	16.590
2	75kw以内履带式推土机	台班	1~1~18~11 改	1.620	3.000	4.500	2.552	161	7298.000	4137.966	4138	8043.000	0.179	16.590
3	1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机	台班	1~1~18~11 改	0.880	0.567	0.460	0.261	171	15.820	8.970	4658	16.590	0.179	16.590
4	120kw以内平地机	台班	1~1~18~11 改	0.880	0.567	0.460	0.261	171	15.820	8.970	4658	16.590	0.179	16.590
5	10~12t光轮压路机	台班	1~1~18~11 改	2.165	4.010	2.150	1.219	1044	15.820	8.970	4658	16.590	0.179	16.590
6	8t以内自卸汽车	台班	1~1~18~11 改	519.31	519.31	15.820	8.970	4658	16.590	0.179	16.590	0.179	16.590	
7	6000L以内洒水汽车	台班	1~1~18~11 改	536.18	536.18	16.590	0.179	16.590	0.179	16.590	0.179	16.590	0.179	16.590
8	基价	元	1~1~18~11 改	2924.000	1578.960	1579	1223.019	1223	7298.000	4137.966	4138	8043.000	86.864	87
	直接工程费	元		1781		1376		4658						96
	其他工程费	元		61		47		89						2
	间接费	元		33		52		118						2
	利润及税金	元		375		293		936						19
	建筑安装工程费	元		2339		1836		5801						119

编制：

复核：



# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥  
分项工程名称：填石屑

第 12 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程项目		夯实填土		1~1~7~2 改		合计	
	工程细目	定额单位	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1	人工	工日	101.700	3604			56.952	3604
2	石屑	m <sup>3</sup>	1200.000	43714			672.000	43714
3	200~620N·吨蛙式夯土机	台班	78.240	905			43.814	905
4	基价	元	84375.000	47250			47250.000	47250
	直 接 工 程 费	元		48223				48223
	其他工程费	元	3.450%	1664				1664
	间接费	元	32.010%	1154				1154
	企业管理费	元	4.810%	2400				2400
	利润及税金	元	7.42%/11%	10185				10185
	建筑安装工程费	元		63626				63626

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥

分项工程名称：浆砌片石边沟

第 13 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程项目		基础垫层		合计		数量	金额(元)
	工程名称	单位	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
	浆砌片石边沟		10m3					
	排水沟		1.740					
	截水沟							
	急流槽							
	填砂砾(砂)垫层		0.660					
	1~2~3~1 改							
	4~11~5~1 改							
1	人工	工日	27.492	1740	31.386	1986		
2	32.5级水泥	t	1.804	624	1.804	624		
3	水	m3	31.320	119	31.320	119		
4	砂	m3			8.580	1333		
5	中(粗)砂	m3	7.247	1126	7.247	1126		
6	片石	m3	20.010	1904	20.010	1904		
7	其它材料费	元	4.002	4	4.002	4		
8	基价	元	3064.140	3064	3684.540	3685		
	直接工程费	元	5517		1579	7096		
	其他工程费	元	321		92	413		
	规费	元	557		79	636		
	企业管理费	元	367		105	472		
	利润及税金	元	1254		351	1605		
	建筑安装工程费	元	8016		2206	10222		

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥

分项工程名称：级配碎（砾）石底基层

第 14 页 共 68 页

预08-2表

编号	工程项目		级配碎石路面									
	工程细目	定额单位	平地机拌机铺碎石底基层厚度15cm	1000m <sup>2</sup>								
工程数量		0.246	合计									
定额表号		2~2~2~15 改										
号	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1	人工	工日	63.29	3.300	0.812	51					0.812	51
2	石屑	m <sup>3</sup>	65.05	22.670	5.577	363					5.577	363
3	路面用碎石 (1.5cm) (1)	m <sup>3</sup>	99.50	34.210	8.416	837					8.416	837
4	路面用碎石 (2.5cm) (1)	m <sup>3</sup>	99.50	57.020	14.027	1396					14.027	1396
5	路面用碎石 (3.5cm) (1)	m <sup>3</sup>	99.50	68.420	16.831	1675					16.831	1675
6	路面用碎石 (5cm) (1)	m <sup>3</sup>	99.50	45.620	11.223	1117					11.223	1117
7	120kw以内平地机	台班	960.48	0.610	0.150	144					0.150	144
8	6~8t光轮压路机	台班	268.02	0.140	0.034	9					0.034	9
9	12~15t光轮压路机	台班	438.45	1.090	0.268	118					0.268	118
10	6000L以内洒水车	台班	536.18	0.340	0.084	45					0.084	45
11	基价	元	1.00	15580.000	3832.680	3833					3832.680	3833
直接工程费		元				5754						5754
其他工程费		元		4.680%		269						269
I		元										
II		元										
间接费		元		32.010%		16						16
企业管理费		元		4.630%		279						279
利润及税金		元		7.42%/11%		1214						1214
建筑安装工程费		元				7532						7532

编制:

复核:

# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥

分项工程名称：水泥稳定类基层

第 15 页 共 68 页

预08-2表

编号	工程项目		稳定土拌和机拌和										
	工程细目	定额单位	水泥碎石5:95稳定机厚16cm	1000m <sup>2</sup>									
工程数量		0.228										合计	
定额表号		2~1~2~23 改											
号	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1	人工	工日	63.29	16.900	3.853	244				3.853	244		
2	32.5级水泥	t	346.09	17.696	4.035	1396				4.035	1396		
3	碎石	m <sup>3</sup>	99.50	232.680	53.051	5279				53.051	5279		
4	120kw以内平地机	台班	960.48	0.740	0.169	162				0.169	162		
5	6~8t光轮压路机	台班	268.02	0.540	0.123	33				0.123	33		
6	12~15t光轮压路机	台班	438.45	2.540	0.579	254				0.579	254		
7	235kw以内稳定土拌和机	台班	1779.25	0.310	0.071	126				0.071	126		
8	6000L以内洒水汽车	台班	536.18	0.790	0.180	97				0.180	97		
9	基价	元	1.00	15541.000	3543.348	3543				3543.348	3543		
直接工程费		元				7590					7590		
其他工程费		元		4.680%		355					355		
I		元											
II		元											
间接费		元		32.010%		78					78		
企业管理费		元		4.630%		368					368		
利润及税金		元		7.42%/11%		1608					1608		
建筑安装工程费		元				9999					9999		

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥

分项工程名称：水泥混凝土面层

第 16 页 共 68 页

预08-2表

工程项目		普通混凝土							
编号	工程细目	定额单位	数量	单价(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	轨道摊铺机铺装混凝土厚23cm	1000m <sup>2</sup>	0.210						
	工程数量								
	定额表号		2~2~17~3 改						
1	人工	工日	18.732	63.29	1186			18.732	1186
2	锯材	m <sup>3</sup>	0.014	1502.65	21			0.014	21
3	光圆钢筋	t	0.003	4098.00	3			0.003	3
4	型钢	t	0.001	4110.00	1				1
5	石油沥青	t	0.023	2534.00	59			0.023	59
6	煤	t	0.023	572.00	3			0.005	3
7	水	m <sup>3</sup>	7.560	3.79	29			7.560	29
8	碎石(4cm)	m <sup>3</sup>	0.003	99.50				0.003	
9	C35普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	49.266	347.73	17131			49.266	17131
10	其它材料费	元	58.128	1.00	58			58.128	58
11	2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	0.111	1070.85	119			0.111	119
12	电动混凝土切缝机	台班	1.871	205.04	384			1.871	384
13	电动混凝土切割机	台班	0.710	150.60	107			0.710	107
14	6000L以内洒水汽车	台班	0.399	536.18	214			0.399	214
15	基价	元	19573.680	1.00	19574			19573.680	19574
	直接工程费	元			19315				19315
	其他工程费	元			312				312
	规费	元			380				380
	企业管理费	元			356				356
	利润及税金	元			3886				3886
	建筑安装工程费	元			24249				24249
	合计								

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制范围：虎容桥  
分项工程名称：钢筋

第 17 页 共 68 页

预08-2表

编号	工程项目		拉杆、传力杆及钢筋				拉杆、传力杆及钢筋				数量	金额(元)
	工程细目	定额单位	拉杆传力杆(人工轨道摊铺机铺)	路面钢筋	数量	金额(元)	数量	金额(元)				
号	工程数量	工程数量	2~2~17~13 改	2~2~17~15 改	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
1	人工	工日	8.200	2.993	189	6.000	1.980	125	4.973	315		
2	光圆钢筋	t	1.138	0.415	1702	0.027	0.009	37	0.424	1739		
3	带肋钢筋	t	4098.00			0.998	0.329	1350	0.329	1350		
4	电焊条	kg	5.40	0.600	0.219			1	0.219	1		
5	20#22号铁丝	kg	5.38	0.700	0.256	5.100	1.683	9	1.939	10		
6	石油沥青	t	2534.00	0.007	0.003			6	0.003	6		
7	其它材料费	元	1.00	14.900	5.439			5	5.439	5		
8	32KV·A交流电焊机	台班	133.64	0.110	0.040			5	0.040	5		
9	小型机具使用费	元	1.00	11.000	4.015	9.900	3.267	3	7.282	7		
10	基价	元	1.00	4230.000	1543.950	3820.000	1260.600	1261	2804.550	2805		
直接工程费					1915			1523		3438		
其他工程费					99	5.170%		79		178		
I												
II												
间接费					60	32.010%		40		100		
企业管理费					82	4.090%		66		148		
利润及税金					410	7.42%/11%		326		736		
建筑安装工程费					2566			2034		4600		

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制范围：虎穿桥  
分项工程名称：1-3m以内盖板涵

第 18 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程项目	工程细目	定额单位	单价(元)	浆砌片石			基础、承台及支撑梁			实体式墩台			现浇板上部构造				
					定额表号	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
		浆砌片石基础、护底、截水墙	10m <sup>3</sup>															
		工程数量	0.415															
		4~5~2~1																
		4~6~1~1 改																
		4~6~2~2 改																
		4~6~8~1 改																
1	人工		工日	63.29	9.500	3.943	250	8.500	6.673	422	18.800	17.597	1114	14.800	1.924			122
2	原木		m <sup>3</sup>	1057.00							0.092	0.086	91	0.013	0.002			2
3	锯材		m <sup>3</sup>	1502.65				0.003	0.002	4	0.082	0.077	115	0.099	0.013			19
4	光圆钢筋		t	4098.00														
5	带肋钢筋		t	4098.00														
6	型钢		t	4110.00				0.011	0.009	35	0.015	0.014	58	0.019	0.002			10
7	钢管		t	5666.00							0.008	0.007	42					
8	电焊条		kg	5.40														
9	组合钢模板		t	5381.00				0.024	0.019	101	0.034	0.032	171	0.038	0.005			27
10	铁件		kg	4.67				9.400	7.379	34	19.500	18.252	85	16.900	2.197			10
11	铁钉		kg	4.92							0.200	0.187	1					
12	8~12号铁丝		kg	5.14							0.300	0.281	1					
13	20~22号铁丝		kg	5.38														
14	油毛毡		m <sup>2</sup>	2.99														
15	32.5级水泥		t	346.09	0.931	0.386	134											3
16	水		m <sup>3</sup>	3.79	4.000	1.660	6	12.000	9.420	36	12.000	11.232	43	15.000	1.950			7
17	中(粗)砂		m <sup>3</sup>	155.34	3.820	1.585	246				0.002	0.002						
18	片石		m <sup>3</sup>	95.14	11.500	4.773	454											
19	碎石(4cm)		m <sup>3</sup>	99.50							0.002	0.002						
20	碎石(8cm)		m <sup>3</sup>	99.50				0.004	0.003			0.002			0.004			
21	C20普通商品混凝土4cm碎石		m <sup>3</sup>	303.56				10.200	8.007	2431	10.200	9.547	2898					
22	C25普通商品混凝土4cm碎石		m <sup>3</sup>	314.82														
23	其它材料费		元	1.00	1.200	0.498		24.900	19.547	20	63.200	59.155	59	10.200	1.326			417
24	2.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机		台班	1404.05														
25	10t以内自卸汽车		台班	591.52														

编制:

复核:



# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥

分项工程名称：1-3m以内盖板涵

第 20 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程细目	工程单位	工程数量	现浇板 上部构造			涵洞拱盖、支架			机械挖基坑土、石方			自卸汽车运土、石方		
				定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
			1t				100m <sup>2</sup>			基坑≤1500m <sup>3</sup>			10t内自卸车运土3km		
			0.079				0.045			1000m <sup>3</sup>			1000m <sup>3</sup> 天然密实方		
				4~6~8~4 改			4~9~1~3			4~1~3~4			1~1~11~13 改		
1	人工	工日	63.29	6.400	0.502	32	29.400	1.323	84	226.500	6.795	430			
2	原木	m <sup>3</sup>	1057.00				2.311	0.104	110						
3	锯材	m <sup>3</sup>	1502.65				0.878	0.040	59						
4	光圆钢筋	t	4098.00	0.185	0.015	60									
5	带肋钢筋	t	4098.00	0.840	0.066	270									
6	型钢	t	4110.00												
7	钢管	t	5666.00												
8	电焊条	kg	5.40	0.900	0.071										
9	组合钢模板	t	5381.00												
10	铁件	kg	4.67				64.300	2.894	14						
11	铁钉	kg	4.92												
12	8~12号铁丝	kg	5.14												
13	20~22号铁丝	kg	5.38	2.900	0.228	1									
14	油毛毡	m <sup>2</sup>	2.99												
15	32.5级水泥	t	346.09												
16	水	m <sup>3</sup>	3.79												
17	中(粗)砂	m <sup>3</sup>	155.34												
18	片石	m <sup>3</sup>	95.14												
19	碎石(4cm)	m <sup>3</sup>	99.50												
20	碎石(8cm)	m <sup>3</sup>	99.50												
21	C20普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	303.56												
22	C25普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	314.82												
23	其它材料费	元	1.00												
24	2.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机	台班	1404.05							1.900	0.057	80			
25	10t以内自卸汽车	台班	591.52										11.660	0.140	83

编制：

复核：



# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥

分项工程名称：1-3m以内盖板涵

第 22 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程项目		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	工程细目	工程数量													
		定额表号													
1	人工		工日	63.29										38.756	2453
2	原木		m3	1057.00										0.192	203
3	锯材		m3	1502.65										0.131	198
4	光圆钢筋		t	4098.00										0.015	60
5	带肋钢筋		t	4098.00										0.066	270
6	型钢		t	4110.00										0.025	103
7	钢管		t	5666.00										0.007	42
8	电焊条		kg	5.40										0.071	299
9	组合钢模板		t	5381.00										0.056	143
10	铁件		kg	4.67										30.722	143
11	铁钉		kg	4.92										0.187	1
12	8~12号铁丝		kg	5.14										0.281	1
13	20~22号铁丝		kg	5.38										0.228	1
14	油毛毡		m2	2.99										0.910	3
15	32.5级水泥		t	346.09										0.386	134
16	水		m3	3.79										24.262	92
17	中(粗)砂		m3	155.34										1.587	247
18	片石		m3	95.14										4.773	454
19	碎石(4cm)		m3	99.50										0.002	
20	碎石(8cm)		m3	99.50										0.003	
21	C20普通商品混凝土4cm碎石		m3	303.56										17.554	5329
22	C25普通商品混凝土4cm碎石		m3	314.82										1.326	417
23	其它材料费		元	1.00										85.076	85
24	2.0m3履带式单斗挖掘机		台班	1404.05										0.057	80
25	10t以内自卸汽车		台班	591.52										0.140	83
合计															

编制:

复核:

# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥  
分项工程名称：1-3m以内盖板涵

第 23 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	工程项目													
	工程细目													
	定额单位													
	工程数量													
	定额表号													
26	12t以内汽车式起重机	台班	730.72										0.470	343
27	Φ500mm以内木工圆锯机	台班	86.30										0.017	1
28	32KV·A交流电弧焊机	台班	133.64										0.014	2
29	小型机具使用费	元	1.00										17.853	18
30	基价	元	1.00										10083.210	10083
	直接工程费	元												11066
	其他工程费	元												559
	I	元												
	II	元												
	间接费	元												786
	企业管理费	元												631
	利润及税金	元												2445
	建筑安装工程费	元												15487

合计

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥

分项工程名称：桥台(台基、台身、搭板)

第 24 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程项目	工程细目	定额单位	机械挖基坑土、石方			机械挖基坑土、石方			自卸汽车运土、石方			基础、承台及支撑梁								
				定额表号	4~1~3~3	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	1~1~11~41 改	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)					
1	人工		工日	228.700	20.812	1317															
2	原木		m <sup>3</sup>	1057.00																	
3	锯材		m <sup>3</sup>	1502.65																	
4	光圆钢筋		t	4098.00																	
5	带肋钢筋		t	4098.00																	
6	型钢		t	4110.00																	
7	钢管		t	5666.00																	
8	钢钉		kg	5.99																	
9	电焊条		kg	5.40																	
10	组合钢模板		t	5381.00																	
11	板式橡胶支座		dm <sup>3</sup>	62.00																	
12	铁件		kg	4.67																	
13	铁钉		kg	4.92																	
14	8~12号铁丝		kg	5.14																	
15	20~22号铁丝		kg	5.38																	
16	油毛毡		m <sup>2</sup>	2.99																	
17	硝酸炸药		kg	12.56																	
18	导火线		m	1.37																	
19	普通雷管		个	1.20																	
20	煤		t	572.00																	
21	水		m <sup>3</sup>	3.79																	
22	中(粗)砂		m <sup>3</sup>	155.34																	
23	碎石(4cm)		m <sup>3</sup>	99.50																	
24	C20普通商品混凝土4cm碎石		m <sup>3</sup>	303.56																	
25	C25普通商品混凝土4cm碎石		m <sup>3</sup>	314.82																	

编制：

复核：



# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥

分项工程名称：桥台(台基、台身、搭板)

第 26 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程项目	工程细目	定额单位	工程数量	基础、承台及支撑梁			基础、承台及支撑梁			梁板桥墩台混凝土(高10m内)			混凝土		
					定额表号	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1	人工	工日	63.29	5.500	2176	7.400	1272	14.100	9138	21.600	1717					
2	原木	m <sup>3</sup>	1057.00					0.022	238	0.029	39					
3	锯材	m <sup>3</sup>	1502.65	0.001	9			0.053	816	0.052	98					
4	光圆钢筋	t	4098.00					0.001	42							
5	带肋钢筋	t	4098.00			1.025	11412									
6	型钢	t	4110.00	0.004	103			0.052	2188	0.019	98					
7	钢管	t	5666.00					0.009	522							
8	钢钎	kg	5.99													
9	电焊条	kg	5.40			1.400	21									
10	组合钢模板	t	5381.00	0.009	303			0.023	1267	0.028	189					
11	板式橡胶支座	dm <sup>3</sup>	62.00													
12	铁件	kg	4.67	3.500	102			46.000	2200	44.800	263					
13	铁钉	kg	4.92					0.100	5							
14	8~12号铁丝	kg	5.14					0.100	5							
15	20#22号铁丝	kg	5.38			2.500	37									
16	油毛毡	m <sup>2</sup>	2.99													
17	硝铵炸药	kg	12.56													
18	导火线	m	1.37													
19	普通雷管	个	1.20													
20	煤	t	572.00													
21	水	m <sup>3</sup>	3.79	12.000	284			12.000	466	12.000	57					
22	中(粗)砂	m <sup>3</sup>	155.34													
23	碎石(4cm)	m <sup>3</sup>	99.50							0.004						
24	C20普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	303.56					10.200	31706							
25	C25普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	314.82	10.200	20070					10.200	4033					

编制：

复核：



# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥

分项工程名称：桥台(台基、台身、搭板)

第 28 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程项目	工程细目	定额单位	单价(元)	钢筋			混凝土			钢筋			支座垫石			
					定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
		桥(涵)台帽钢筋	1t														
		工程数量			0.502			0.038			0.090			0.022			
		定额表号			4~6~3~9 改			4~6~4~9 改			4~6~4~13 改			4~6~2~61 改			
1	人工		工日	63.29	9.300	4.669	295	34.000	1.292	82	8.400	0.756	48	19.400	0.427		27
2	原木		m3	1057.00				0.108	0.004	4							
3	锯材		m3	1502.65													
4	光圆钢筋		t	4098.00	0.392	0.197	806				0.269	0.024	99				
5	带肋钢筋		t	4098.00	0.633	0.318	1302			2	0.756	0.068	279				
6	型钢		t	4110.00				0.013						0.003			
7	钢管		t	5666.00													
8	钢钎		kg	5.99													
9	电焊条		kg	5.40	2.800	1.406	8				1.300	0.117	1				
10	组合钢模板		t	5381.00				0.077	0.003	16				0.031	0.001		4
11	板式橡胶支座		dm3	62.00													
12	铁件		kg	4.67					38.500	7				8.000	0.176		1
13	铁钉		kg	4.92													
14	8~12号铁丝		kg	5.14													
15	20~22号铁丝		kg	5.38	3.600	1.807	10				2.900	0.261	1				
16	油毛毡		m2	2.99													
17	硝铵炸药		kg	12.56													
18	导火线		m	1.37													
19	普通雷管		个	1.20													
20	煤		t	572.00													
21	水		m3	3.79					12.000	0.456	2			12.000	0.264		1
22	中(粗)砂		m3	155.34				0.004									
23	碎石(4cm)		m3	99.50				0.004						0.004			
24	C20普通商品混凝土4cm碎石		m3	303.56													
25	C25普通商品混凝土4cm碎石		m3	314.82													

编制:

复核:



# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥

分项工程名称：桥台(台基、台身、搭板)

第 30 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程项目 工程细目 定额单位 工程数量	支座垫石 支座垫石钢筋 1t	普通钢支座及板式橡胶支座 板式橡胶支座 1dm3	行车道铺装混凝土 行车道铺装面层水泥混凝土(非泵送) 10m3	水泥及防水混凝土钢筋 φ8mm上 1t	4~6~2~62 改			4~7~30~3			4~6~13~2 改			4~6~13~10 改		
						定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)
1	人工	工日	63.29	7.800	0.491	31	0.200	7.385	467	15.300	21.573	1365	9.200	13.524	856		
2	原木	m3	1057.00							0.001	0.001	1					
3	锯材	m3	1502.65														
4	光圆钢筋	t	4098.00	1.025	0.065	265							0.943	1.386	5681		
5	带肋钢筋	t	4098.00										0.082	0.121	494		
6	型钢	t	4110.00							0.001	0.001	6					
7	钢管	t	5666.00														
8	钢钉	kg	5.99														
9	电焊条	kg	5.40														
10	组合钢模板	t	5381.00										6.800	9.996	54		
11	板式橡胶支座	dm3	62.00				1.000	36.926	2289								
12	铁件	kg	4.67														
13	铁钉	kg	4.92														
14	8~12号铁丝	kg	5.14														
15	20~22号铁丝	kg	5.38	5.200	0.328	2							3.200	4.704	25		
16	油毛毡	m2	2.99														
17	硝铵炸药	kg	12.56														
18	导火线	m	1.37														
19	普通雷管	个	1.20														
20	煤	t	572.00														
21	水	m3	3.79														
22	中(粗)砂	m3	155.34							15.000	21.150	80					
23	碎石(4cm)	m3	99.50							0.004	0.006	1					
24	C20普通商品混凝土4cm碎石	m3	303.56														
25	C25普通商品混凝土4cm碎石	m3	314.82														

编制：

复核：



# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥

分项工程名称：桥台(台基、台身、搭板)

第 32 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程项目	工程细目	定额单位	工程数量	现浇混凝土桥头搭板			现浇混凝土桥头搭板			靠岸墩台挖基			靠岸筑墩(台), 基坑深3m内		
					搭板混凝土	10m3	3.320	桥头搭板钢筋	1t	3.870	地面水深1m以内挖基, II类土	10m3	22.800	地面水深1m以内筑墩(台), II类土	座	2.000
定额表号					4~6~14~1 改			4~6~14~3 改			4~16~4~10 改			4~16~5~9 改		
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1 人工	工日	63.29	13.200	43.824	2774	9.600	37.152	2351								
2 原木	m3	1057.00	0.001	0.003	4											
3 锯材	m3	1502.65	0.003	0.010	15											
4 光圆钢筋	t	4098.00				0.203	0.786	3219								
5 带肋钢筋	t	4098.00				0.822	3.181	13036								
6 型钢	t	4110.00	0.006	0.020	82											
7 钢管	t	5666.00														
8 钢钎	kg	5.99														
9 电焊条	kg	5.40				1.700	6.579	36								
10 组合钢模板	t	5381.00	0.008	0.027	143											
11 板式橡胶支座	dm3	62.00														
12 铁件	kg	4.67	1.800	5.976	28											
13 铁钉	kg	4.92														
14 8~12号铁丝	kg	5.14														
15 20~22号铁丝	kg	5.38				3.000	11.610	62								
16 油毛毡	m2	2.99	68.000	225.760	675											
17 硝酸炸药	kg	12.56														
18 导火线	m	1.37														
19 普通雷管	个	1.20														
20 煤	t	572.00														
21 水	m3	3.79	12.000	39.840	151											
22 中(粗)砂	m3	155.34														
23 碎石(4cm)	m3	99.50	0.004	0.013	1											
24 C20普通商品混凝土4cm碎石	m3	303.56														
25 C25普通商品混凝土4cm碎石	m3	314.82														

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥

分项工程名称：桥台(台基、台身、搭板)

第 33 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程项目	工程名称	单位	单价(元)	现浇混凝土桥头搭板			现浇混凝土桥头搭板			靠岸墩台挖基			靠岸筑墩(台), 基坑深3m内				
					定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
	工程数量	搭板混凝土	10m <sup>3</sup>		3.320													
	定额表号				4~6~14~1 改				4~6~14~3 改					4~16~4~10 改			4~16~5~9 改	
26	C30普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	332.27	10.200	33.864	11252												
27	C40普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	377.28															
28	其它材料费	元	1.00	22.500	74.700	75												
29	1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机	台班	856.12															
30	电动混凝土切缝机	台班	150.60															
31	10t以内自卸汽车	台班	591.52															
32	1.0t以内机动翻斗车	台班	143.41															
33	12t以内汽车式起重机	台班	730.72															
34	20t以内汽车式起重机	台班	1048.60															
35	Φ150mm以内电动单级离心水泵	台班	195.02															
36	32KV·A交流电弧焊机	台班	133.64				0.320	1.238	165									
37	9m <sup>3</sup> /min以内机动空压机	台班	586.99															
38	小型机具使用费	元	1.00	12.500	41.500	42			101									
39	基价	元	1.00	4446.000	14760.720	14761			15573					661		637.000	1274.000	1274
	直接工程费	元				15241			18972					845				1611
	其他工程费	元				570			981					49				94
	规费	元																
	企业管理费	元				888			753					56				107
	利润及税金	元				650			816					182				348
	建筑安装工程费	元				3264			4078					1132				2160

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥  
 分项工程名称：桥台(台基、台身、搭板)

第 34 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	合计	
												数量	金额(元)
1	人工	工日	63.29							484.743	30679		
2	原木	m3	1057.00							0.271	286		
3	锯材	m3	1502.65							0.628	944		
4	光圆钢筋	t	4098.00							2.468	10112		
5	带肋钢筋	t	4098.00							6.472	26523		
6	型钢	t	4110.00							0.620	2546		
7	钢管	t	5666.00							0.092	522		
8	钢钎	kg	5.99							4.699	28		
9	电焊条	kg	5.40							21.901	118		
10	组合钢模板	t	5381.00							0.394	2119		
11	板式橡胶支座	dm3	62.00							36.926	2289		
12	铁件	kg	4.67							571.079	2667		
13	铁钉	kg	4.92							1.024	5		
14	8#12号铁丝	kg	5.14							1.024	5		
15	20#22号铁丝	kg	5.38							25.502	137		
16	油毛毡	m2	2.99							225.760	675		
17	硝铵炸药	kg	12.56							27.427	344		
18	导火线	m	1.37							67.404	92		
19	普通雷管	个	1.20							52.608	63		
20	煤	t	572.00							0.034	19		
21	水	m3	3.79							323.622	1227		
22	中(粗)砂	m3	155.34							0.024	2		
23	碎石(4cm)	m3	99.50										
24	C20普通商品混凝土4cm碎石	m3	303.56							146.064	44339		
25	C25普通商品混凝土4cm碎石	m3	314.82							76.561	24103		

编制:

复核:

# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥  
 分项工程名称：桥台(台基、台身、搭板)

第 35 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	合计	
												数量	金额(元)
26	C30普通商品混凝土4cm碎石	m3	332.27							34.252	11381		
27	C40普通商品混凝土14cm碎石	m3	377.28							14.606	5511		
28	其它材料费	元	1.00							822.969	823		
29	1.0m3履带式单斗挖掘机	台班	856.12							0.286	245		
30	电动混凝土切缝机	台班	150.60							1.184	178		
31	10t以内自卸汽车	台班	591.52							2.614	1546		
32	1.0t以内机动翻斗车	台班	143.41							1.199	172		
33	12t以内汽车式起重机	台班	730.72							6.200	4530		
34	20t以内汽车式起重机	台班	1048.60							1.113	1168		
35	Φ150mm以内电动单级离心水泵	台班	195.02							12.592	2456		
36	32KV·A交流电弧焊机	台班	133.64							4.342	580		
37	9m3/min以内机动空压机	台班	586.99							1.608	944		
38	小型机具使用费	元	1.00							472.295	472		
39	基价	元	1.00							166701.467	166701		
直 接 工 程 费													
其他工程费													
I													
II													
规 费													
企业管理费													
利润及税金													
建筑安装工程费													
										179856			
										8265			
										9821			
										8710			
										38942			
										245594			

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥

分项工程名称：桥墩基础

第 36 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程项目	工程细目	定额单位	机械挖基坑土、石方			机械挖基坑土、石方			自卸汽车运土、石方			自卸汽车运土、石方		
				基坑≤1500m <sup>3</sup>	1.0m <sup>3</sup> 内挖掘机挖土	1000m <sup>3</sup>	基坑≤1500m <sup>3</sup>	石方	1000m <sup>3</sup>	10t内自卸车运土、石方	1000m <sup>3</sup> 天然密实方	0.009	10t内自卸车运土、石方	1000m <sup>3</sup> 天然密实方	0.089
号	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1	人工	工日	63.29	228.700	35.906	2272	616.100	54.833	3470						
2	锯材	m <sup>3</sup>	1502.65												
3	带肋钢筋	t	4098.00												
4	型钢	t	4110.00												
5	钢筋	kg	5.99				34.300	3.053	18						
6	电焊条	kg	5.40												
7	组合钢模板	t	5381.00												
8	铁件	kg	4.67												
9	20#22号铁丝	kg	5.38												
10	硝酸炸药	kg	12.56				200.200	17.818	224						
11	导火线	m	1.37				492.000	43.788	60						
12	普通雷管	个	1.20				384.000	34.176	41						
13	煤	t	572.00				0.248	0.022	13						
14	水	m <sup>3</sup>	3.79												
15	C25普通商品混凝土:4cm碎石	m <sup>3</sup>	314.82												
16	其它材料费	元	1.00				37.300	3.320	3						
17	1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机	台班	856.12	3.140	0.493	422									
18	10t以内自卸汽车	台班	591.52												
19	12t以内汽车式起重机	台班	730.72												
20	Φ150mm以内电动单级离心水泵	台班	195.02												
21	Φ150mm以内电动多级离心水泵	台班	459.83												
22	32KV·A交流电弧焊机	台班	133.64												
23	9m <sup>3</sup> /min以内机动空压机	台班	586.99				11.740	1.045	613						
24	小型机具使用费	元	1.00				437.200	38.911	39						
25	基价	元	1.00	13688.000	2149.016	2149	39061.000	3476.429	3476	6154.000	57.848	58	10071.000	896.319	896

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制 范围: 虎空桥

分项工程名称: 桥墩基础

第 37 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程细目	单位	单价(元)	机械挖基坑土、石方			机械挖基坑土、石方			自卸汽车运土、石方			自卸汽车运土、石方							
				定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)					
	工程数量																			
	定额表号			4~1~3~3			4~1~3~9			1~1~11~13 改			1~1~11~41 改							
	机械挖基坑土、石方			1000m <sup>3</sup>	0.157		1000m <sup>3</sup> 石方	0.089		10t内自卸车运土3km	0.009		10t内自卸车运石3km	0.089						
	其他工程费	元		5.820%			5.820%			1.910%			1.910%							
	直接工程费	元			2694		4481			65										1004
	其他工程费	元			157		261			1										19
	间接费	元																		
	I	元																		
	II	元																		
	企业管理费	元		32.010%	727		1111			32.010%			32.010%							
	利润及税金	元		6.290%	179		298			2.480%			2.480%							
	建筑安装工程费	元		7.42%/11%	663		1092			7.42%/11%			7.42%/11%							
	建筑安装工程费	元			4420		7243			81										1250

编制:

复核:

# 分项工程预算表

编制 范围：虎空桥

分项工程名称：桥墩基础

第 38 页 共 68 页

预算08-2表

编 号	工程项目	工程细目	定额单位	基础、承台及支撑梁			基础、承台及支撑梁			河中桥墩挖基			河中桥墩(台), 基坑深3m内			
				定额表号	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1	人工	工日	63.29	5.500	3488	7.400	29.020	1837								
2	锯材	m <sup>3</sup>	1502.65	0.001	15											
3	带肋钢筋	t	4098.00			1.025	4.020	16472								
4	型钢	t	4110.00	0.004	165											
5	钢筋	kg	5.99													
6	电焊条	kg	5.40			1.400	5.490	30								
7	组合钢模板	t	5381.00	0.009	485											
8	铁件	kg	4.67	3.500	164											
9	20#22号铁丝	kg	5.38			2.500	9.804	53								
10	硝酸炸药	kg	12.56													
11	导火线	m	1.37													
12	普通雷管	个	1.20													
13	煤	t	572.00													
14	水	m <sup>3</sup>	3.79	12.000	456											
15	C25普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	314.82	10.200	32176											
16	其它材料费	元	1.00	10.500	105											
17	1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机	台班	856.12													
18	10t以内自卸汽车	台班	591.52													
19	12t以内汽车式起重机	台班	730.72	0.170	1245											
20	Φ150mm以内电动单级离心水泵	台班	195.02													
21	Φ150mm以内电动多级离心水泵	台班	459.83													
22	32KV·A交流电弧焊机	台班	133.64			0.350	1.373	183								
23	9m <sup>3</sup> /min以内机动空压机	台班	586.99													
24	小型机具使用费	元	1.00	6.000	60	22.300	87.452	87								
25	基价	元	1.00	3803.000	38106	3931.000	15415.810	15416	112.000	2755.200	2755	962.000	1924.000	1924		

编制：

复核：



# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥

分项工程名称：桥墩基础

第 40 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	合计		
													数量	金额(元)	
	工程项目														
	工程细目														
	定额单位														
	工程数量														
	定额表号														
1	人工	工日	63.29										174.869	11067	
2	锯材	m <sup>3</sup>	1502.65										0.010	15	
3	带肋钢筋	t	4098.00										4.020	16472	
4	型钢	t	4110.00										0.040	165	
5	钢筋	kg	5.99										3.053	18	
6	电焊条	kg	5.40										5.490	30	
7	组合钢模板	t	5381.00										0.090	485	
8	铁件	kg	4.67										35.070	164	
9	20#22号铁丝	kg	5.38										9.804	53	
10	硝酸炸药	kg	12.56										17.818	224	
11	导火线	m	1.37										43.788	60	
12	普通雷管	个	1.20										34.176	41	
13	煤	t	572.00										0.022	13	
14	水	m <sup>3</sup>	3.79										120.240	456	
15	C25普通商品混凝土:4cm碎石	m <sup>3</sup>	314.82										102.204	32176	
16	其它材料费	元	1.00										108.530	109	
17	1.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机	台班	856.12										0.493	422	
18	10t以内自卸汽车	台班	591.52										1.808	1069	
19	12t以内汽车式起重机	台班	730.72										1.703	1245	
20	Φ150mm以内电动单级离心水泵	台班	195.02										12.480	2434	
21	Φ150mm以内电动多级离心水泵	台班	459.83										7.626	3507	
22	32KV·A交流电弧焊机	台班	133.64										1.373	183	
23	9m <sup>3</sup> /min以内机动空压机	台班	586.99										1.045	613	
24	小型机具使用费	元	1.00										186.482	186	
25	基价	元	1.00										64780.681	64781	

编制:

复核:

# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥

分项工程名称：桥墩基础

第 41 页 共 68 页

预08-2表

编号	工程项目		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	工程细目	定额单位													
		工程数量													
		定额表号													
		工、料、机名称													
	直接工程费	I	元												71207
		II	元												2633
	其他工程费		元												
	间接费	规费	元												3543
		企业管理费	元												2710
	利润及税金		元												15117
	建筑安装工程费		元												95210
	合计														

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制 范围: 虎穿桥  
分项工程名称: 桥梁下构

第 42 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程细目	实体式墩台			实体式墩台			混凝土			钢筋			
		定额单位	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
	工程数量		14.130											
	定额表号		4~6~2~2 改			4~6~2~8 改			4~6~3~2 改			4~6~3~9 改		
1	人工	工日	18.800	265.644	16813	7.600	44.575	2821	21.600	23.587	1493	9.300	4.604	291
2	原木	m3	0.092	1.300	1374				0.029	0.032	33			
3	锯材	m3	0.082	1.159	1741				0.052	0.057	85			
4	光圆钢筋	t				0.048	0.282	1154				0.238	0.118	483
5	带肋钢筋	t				0.977	5.730	23482				0.787	0.390	1596
6	型钢	t	0.015	0.212	871				0.019	0.021	85			
7	钢管	t	0.008	0.113	640									
8	电焊条	kg				3.500	20.528	111				2.800	1.386	7
9	组合钢模板	t	0.034	0.480	2585				0.028	0.031	165			
10	板式橡胶支座	dm3												
11	铁件	kg	4.67	19.500	1287				44.800	48.922	228			
12	铁钉	kg	4.92	2.826	14									
13	8~12号铁丝	kg	5.14	4.239	22									
14	20~22号铁丝	kg	5.38			2.600	15.249	82				3.600	1.782	10
15	水	m3	3.79	12.000	643				12.000	13.104	50			
16	中(粗)砂	m3	155.34	0.002	4									
17	碎石(4cm)	m3	99.50	0.002	3				0.004	0.004				
18	C25普通商品混凝土4cm碎石	m3	314.82	10.200	45374				10.200	11.138	3507			
19	C30普通商品混凝土4cm碎石	m3	332.27											
20	C40普通商品混凝土4cm碎石	m3	377.28											
21	其它材料费	元	1.00	63.200	893				57.500	62.790	63			
22	12t以内汽车式起重机	台班	730.72	0.290	2994									
23	20t以内汽车式起重机	台班	1048.60						0.880	0.961	1008			
24	50kN以内单筒慢动电动卷扬机	台班	121.41			0.330	1.935	235						
25	32kV·A交流电焊机	台班	133.64			0.700	4.106	549				0.430	0.213	28

编制:

复核:

# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥

分项工程名称：桥梁下构

第 43 页 共 68 页

狮08-2表

编 号	工程项目	实体式墩台			实体式墩台钢筋			混凝土			钢筋					
		工程细目	定额单位	工程数量	定额表号	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
		轻型墩台混凝土(跨径4m内)	10m3	4~6~2~2 改	7.900	111.627	112	4~6~2~8 改	94.428	94	7.700	8.408	8	21.400	10.593	11
			14.130		5106.000	72147.780	72148		23513.186	23513	5827.000	6363.084	6363	4022.000	1990.890	1991
26	小型机具使用费				1.00											
27	基价															
	直接工程费															
		I	元			75370				28528						2426
		II	元			4289				1475	14.300%					125
	其他工程费															
	规费		元			5382				903	32.010%					93
	企业管理费		元			4889				1227	14.260%					104
	利润及税金		元			16855				6107	7.42%/11%					521
	建筑安装工程费		元			106785				38240						3269

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥  
分项工程名称：桥梁下构

第 44 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程项目	工程细目	定额单位	混凝土				钢筋				支座垫石				支座垫石钢筋			
				工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
		耳背墙混凝土	10m <sup>3</sup>																
		耳背墙钢筋	1t																
		板式支座垫石混凝土	10m <sup>3</sup>																
		支座垫石	1t																
		支座垫石钢筋	1t																
1	人工		工日	63.29	34.000	1.836	116	8.400	1.055	67	19.400	0.834	53	7.800	0.973				
2	原木		m <sup>3</sup>	1057.00	0.108	0.006	6												
3	锯材		m <sup>3</sup>	1502.65															
4	光圆钢筋		t	4098.00				0.251	0.032	129									
5	带肋钢筋		t	4098.00				0.774	0.097	398									
6	型钢		t	4110.00	0.013	0.001	3				0.003		1						
7	钢管		t	5666.00															
8	电焊条		kg	5.40				1.300	0.163	1									
9	组合钢模板		t	5381.00	0.077	0.004	22				0.031	0.001	7						
10	板式橡胶支座		dm <sup>3</sup>	62.00															
11	铁件		kg	4.67	38.500	2.079	10				8.000	0.344	2						
12	铁钉		kg	4.92															
13	8~12号铁丝		kg	5.14															
14	20~22号铁丝		kg	5.38															
15	水		m <sup>3</sup>	3.79	12.000	0.648	2	2.900	0.364	2	12.000	0.516	2						5.200
16	中(粗)砂		m <sup>3</sup>	155.34	0.004														
17	碎石(4cm)		m <sup>3</sup>	99.50	0.004						0.004								
18	C25普通商品混凝土4cm碎石		m <sup>3</sup>	314.82															
19	C30普通商品混凝土4cm碎石		m <sup>3</sup>	332.27	10.200	0.551	183												
20	C40普通商品混凝土4cm碎石		m <sup>3</sup>	377.28							10.200	0.439	165						
21	其它材料费		元	1.00	56.500	3.051	3				5.900	0.254							
22	12t以内汽车式起重机		台班	730.72	1.070	0.058	42												
23	20t以内汽车式起重机		台班	1048.60							0.370	0.016	17						
24	50kN以内单筒慢动电动卷扬机		台班	121.41															
25	32kV·A交流电弧焊机		台班	133.64				0.290	0.036	5									

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥

分项工程名称：桥梁下构

第 45 页 共 68 页

预算08-2表

编 号	工程项目	混凝土			钢筋			支 座 垫 石			支 座 垫 石				
		工程细目	定额单位	数量	工程细目	定额单位	数量	工程细目	定额单位	数量	工程细目	定额单位	数量		
		耳背墙混凝土	10m <sup>3</sup>		耳背墙钢筋	1t		板式支座垫石混凝土	10m <sup>3</sup>		支 座 垫 石	1t			
		工程数量	0.054		工程数量	0.126		工程数量	0.043		工程数量	0.125			
		定额表号	4~6~4~9 改			4~6~4~13 改			4~6~2~61 改			4~6~2~62 改			
26	小型机具使用费	元	1.00	10.500	0.567	1	19.500	2.449	2	4.200	0.181	18.000	2.246	2	
27	基价	元	1.00	6748.000	364.392	364	3948.000	495.869	496	5376.000	231.168	231	3818.000	476.486	476
	直接工程费	元				389			604			247		592	
	其他工程费	元		14.300%		29	5.170%		31	14.300%		12	5.170%	31	
	间接费	元													
	规费	元		32.010%		37	32.010%		21	32.010%		17	32.010%	20	
	企业管理费	元		14.260%		34	4.090%		26	14.260%		13	4.090%	25	
	利润及税金	元		7.42%/11%		92	7.42%/11%		129	7.42%/11%		54	7.42%/11%	127	
	建筑安装工程费	元				581			811			343		795	

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥  
分项工程名称：桥梁下构

第 46 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程项目	普通钢支座及板式橡胶支座		板式橡胶支座		合计		
		工程细目	定额单位	工程数量	数量	金额(元)	数量	金额(元)
				4~7~30~3				
1	人工	工日	63.29	0.200	14.771	935	357.879	22650
2	原木	m <sup>3</sup>	1057.00				1.337	1414
3	锯材	m <sup>3</sup>	1502.65				1.215	1826
4	光圆钢筋	t	4098.00				0.559	2290
5	带肋钢筋	t	4098.00				6.217	25477
6	型钢	t	4110.00				0.234	960
7	钢管	t	5666.00				0.113	640
8	电焊条	kg	5.40				22.077	119
9	组合钢模板	t	5381.00				0.516	2779
10	板式橡胶支座	dm <sup>3</sup>	62.00	1.000	73.853	4579	73.853	4579
11	铁件	kg	4.67				326.880	1527
12	铁钉	kg	4.92				2.826	14
13	8~12号铁丝	kg	5.14				4.239	22
14	20~22号铁丝	kg	5.38				18.044	97
15	水	m <sup>3</sup>	3.79				183.828	697
16	中(粗)砂	m <sup>3</sup>	155.34				0.028	4
17	碎石(4cm)	m <sup>3</sup>	99.50				0.033	3
18	C25普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	314.82				155.264	48880
19	C30普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	332.27				0.551	183
20	C40普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	377.28				0.439	165
21	其它材料费	元	1.00	0.200	14.771	15	973.881	974
22	12t以内汽车式起重机	台班	730.72				4.155	3036
23	20t以内汽车式起重机	台班	1048.60				0.977	1024
24	50kN以内单筒慢动电动卷扬机	台班	121.41				1.935	235
25	32KV·A交流电弧焊机	台班	133.64				4.355	582

编制：

复核：



# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥

分项工程名称：桥梁上构

第 48 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程项目 工程细目 定额单位 工程数量	空心板及少筋微弯板			空心板及少筋微弯板			安装矩形板、空心板、少筋微弯板			载货汽车运输			
		预制空心板混凝土 10m <sup>3</sup>	13.674	4~7~9~4 改	预制空心板钢筋 1t	37.374	4~7~9~5 改	起重机关装空心板 10m <sup>3</sup>	13.674	4~7~10~4	10t内汽车式起重机关装1km 100m <sup>3</sup>	1.367	4~8~3~10	
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1 人工	工日	63.29	32.600	445.772	28213	7.100	265.355	16794	4.400	60.166	3808	7.300	9.982	632
2 原木	m <sup>3</sup>	1057.00	0.028	0.383	405									
3 锯材	m <sup>3</sup>	1502.65	0.037	0.506	760							0.216	0.295	444
4 光圆钢筋	t	4098.00				0.222	8.297	34001						
5 带肋钢筋	t	4098.00				0.803	30.011	122986						
6 型钢	t	4110.00	0.011	0.150	618									
7 钢板	t	3937.00	0.015	0.205	808									
8 钢丝绳	t	5888.00												
9 钢丝绳	t	5076.00												
10 电焊条	kg	5.40				2.700	100.910	545						
11 钢模板	t	5552.00												
12 组合钢模板	t	5381.00	0.019	0.260	1398									
13 模数式伸缩缝	t	13838.00												
14 铁件	kg	4.67	10.200	139.475	651									
15 铁钉	kg	4.92	0.400	5.470	27									
16 20#22号铁丝	kg	5.38				3.600	134.546	724						
17 油漆	kg	11.15												
18 反光玻璃珠	kg	2.39												
19 32.5级水泥	t	346.09	0.122	1.668	577									
20 水	m <sup>3</sup>	3.79	16.000	218.784	829									
21 中(粗)砂	m <sup>3</sup>	155.34	0.759	10.379	1612									
22 碎石(2cm)	m <sup>3</sup>	99.50	0.026	0.356	35									
23 碎石(4cm)	m <sup>3</sup>	99.50												
24 C50普通商品混凝土2cm碎石	m <sup>3</sup>	429.97												
25 C25普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	314.82												

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制 范围：虎空桥  
分项工程名称：桥梁上构

第 49 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程子目	空心板及少筋微弯板			空心板及少筋微弯板			安装矩形板、空心板、少筋微弯板			载货汽车运输					
		工程细目	定额单位	工程数量	工程细目	定额单位	工程数量	工程细目	定额单位	工程数量	工程细目	定额单位	工程数量			
	空心板及少筋微弯板	预制空心板混凝土	10m <sup>3</sup>	13.674	空心板及少筋微弯板	预制空心板钢筋	1t	37.374	安装矩形板、空心板、少筋微弯板	起重机关装空心板	10m <sup>3</sup>	13.674	载货汽车运输	10t内汽车式起重机关装卸1km	100m <sup>3</sup>	1.367
	定额表号			4~7~9~4 改				4~7~9~5 改				4~7~10~4				4~8~3~10
26	C40普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	377.28	10.220	139.748	52724										
27	PVC排水管(Φ75mm)	m	4.55													
28	其它材料费	元	1.00	66.600	910.688	911										
29	电动混凝土切割机	台班	150.60													
30	10t以内载货汽车	台班	510.61													
31	1.0t以内机动翻斗车	台班	143.41													
32	5t以内汽车式起重机	台班	421.27													
33	12t以内汽车式起重机	台班	730.72													
34	20t以内汽车式起重机	台班	1048.60													
35	32KV·A交流电弧焊机	台班	133.64													
36	小型机具使用费	元	1.00	7.800	106.657	107										
37	基价	元	1.00	5950.000	81360.300	81360										
	直接工程费	元				89676										
	其他工程费	元		14.300%		5284										
	间接费	元														
	企业管理费	元				9031										
	利润及税金	元				6023										
	建筑安装工程费	元				20419										
		元				130433										

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥

分项工程名称：桥梁上部

第 50 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程项目	工程细目	定额单位	行车道铺装混凝土			人行道铺装			行车道铺装混凝土			行车道铺装钢筋		
				定额表号	数量	金额(元)	定额表号	数量	金额(元)	定额表号	数量	金额(元)	定额表号	数量	金额(元)
				4~6~13~1 改			4~6~13~12 改			4~6~13~2 改			4~6~13~10 改		
				4.585			0.053			3.150			8.540		
				10m3			10m3			10m3			1t		
1	人工	人工	工日	63.29	11.900	3453	39.500	2.074	131	15.300	48.195	3050	9.200	78.568	4973
2	原木	原木	m3	1057.00	0.001	5				0.001	0.003	3			
3	锯材	锯材	m3	1502.65											
4	光圆钢筋	光圆钢筋	t	4098.00									0.933	7.968	32652
5	带肋钢筋	带肋钢筋	t	4098.00									0.092	0.786	3220
6	型钢	型钢	t	4110.00	0.001	19				0.001	0.003	13			
7	钢板	钢板	t	3937.00											
8	钢丝绳	钢丝绳	t	5888.00											
9	钢纤维	钢纤维	t	5076.00											
10	电焊条	电焊条	kg	5.40									6.800	58.072	314
11	钢模板	钢模板	t	5552.00											
12	组合钢模板	组合钢模板	t	5381.00											
13	模数式伸缩缝	模数式伸缩缝	t	13838.00											
14	铁件	铁件	kg	4.67											
15	铁钉	铁钉	kg	4.92											
16	20~22号铁丝	20~22号铁丝	kg	5.38									3.200	27.328	147
17	油漆	油漆	kg	11.15											
18	反光玻璃珠	反光玻璃珠	kg	2.39											
19	32.5级水泥	32.5级水泥	t	346.09			4.243	0.223	77						
20	水	水	m3	3.79	15.000	261	75.000	3.938	15	15.000	47.250	179			
21	中(粗)砂	中(粗)砂	m3	155.34			10.868	0.571	89						
22	碎石(2cm)	碎石(2cm)	m3	99.50											
23	碎石(4cm)	碎石(4cm)	m3	99.50	0.004	2				0.004	0.013	1			
24	C50普通商品混凝土2cm碎石	C50普通商品混凝土2cm碎石	m3	429.97											
25	C25普通商品混凝土4cm碎石	C25普通商品混凝土4cm碎石	m3	314.82											

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥  
分项工程名称：桥梁上构

第 51 页 共 68 页

项08-2表

编 号	工、料、机名称	单位	单价(元)	4~6~13~1 改			4~6~13~12 改			4~6~13~2 改			4~6~13~10 改		
				定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
26	C40普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	377.28	10.200	46.767	17644									
27	PVC排水管(Φ75mm)	m	4.55												
28	其它材料费	元	1.00	2.800	12.838	13	80.600	4.232	4	2.800	8.820	9			
29	电动混凝土切缝机	台班	150.60							0.840	2.646	398			
30	10t以内载货汽车	台班	510.61												
31	1.0t以内机动翻斗车	台班	143.41	0.850	3.897	559				0.850	2.678	384			
32	5t以内汽车式起重机	台班	421.27												
33	12t以内汽车式起重机	台班	730.72												
34	20t以内汽车式起重机	台班	1048.60												
35	32KV·A交流电焊机	台班	133.64												
36	小型机具使用费	元	1.00	11.700	53.645	54				14.600	45.990	46	1.300	11.102	1484
37	基价	元	1.00	4541.000	20820.485	20820	4071.000	213.728	214	4823.000	15192.450	15192	4055.000	34629.700	34630
	直接工程费	元				22009			316			16205			42980
	其他工程费	元		14.300%		624	5.820%		18	14.300%		584	5.170%		2222
	规费	元		32.010%		1105	32.010%		42	32.010%		976	32.010%		1592
	企业管理费	元		14.260%		711	6.290%		21	14.260%		666	4.090%		1849
	利润及税金	元		7.42%/11%		4612	7.42%/11%		73	7.42%/11%		3465	7.42%/11%		9226
	建筑安装工程费	元				29061			470			21896			57869

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥  
分项工程名称：桥梁上构

第 52 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程项目 工程细目 定额单位 工程数量	钢筋混凝土防撞护栏			钢筋混凝土防撞护栏			圪工表面油漆			模数式伸缩缝			
		现浇混凝土墙体防撞护栏	10m3	3.720	墙体护栏钢筋	1t	3.869	圪工表面油漆夜间反光型	100m2	1.320	模数式伸缩缝	1t	0.624	
定 额 表 号		6~1~2~3 改			6~1~2~4 改			浙6~9~2			4~11~7~1			
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1 人工	工日	63.29	23.800	88.536	5603	14.700	56.874	3600	3.900	5.148	326	1.200	0.749	47
2 原木	m3	1057.00	0.043	0.160	169									
3 锯材	m3	1502.65	0.061	0.227	341									
4 光圆钢筋	t	4098.00	0.001	0.004	15	0.293	1.134	4646						
5 带肋钢筋	t	4098.00				0.732	2.832	11606						
6 型钢	t	4110.00												
7 钢板	t	3937.00												
8 钢丝绳	t	5888.00												
9 钢纤维	t	5076.00										0.003	0.002	11
10 电焊条	kg	5.40										1.300	0.811	4
11 钢模板	t	5552.00	0.101	0.376	2086									
12 组合钢模板	t	5381.00												
13 模数式伸缩缝	t	13838.00										1.000	0.624	8635
14 铁件	kg	4.67		13.300	49.176			231						
15 铁钉	kg	4.92												
16 20#22号铁丝	kg	5.38				5.100	19.732	106						
17 油漆	kg	11.15												
18 反光玻璃珠	kg	2.39							50.000	66.000	736			
19 32.5级水泥	t	346.09							3.900	5.148	12			
20 水	m3	3.79	12.000	44.640	169									
21 中(粗)砂	m3	155.34	0.004	0.015	2									
22 碎石(2cm)	m3	99.50												
23 碎石(4cm)	m3	99.50	0.004	0.015	1									
24 C50普通商品混凝土2cm碎石	m3	429.97												
25 C25普通商品混凝土4cm碎石	m3	314.82	10.200	37.944	11946									

编制:

复核:





# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥  
分项工程名称：桥梁上构

第 55 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	工、料、机名称	工程数量										
	模数式伸缩缝											
	预留槽混凝土											
		10m <sup>3</sup>										
		工程数量			0.094							
	模数式伸缩缝											
	预留槽钢筋											
		1t										
		工程数量			0.175							
	4~11~7~5 改							4~11~7~6 改				
26	C40普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	377.28								218.645	82490
27	PVC排水管(Φ75mm)	m	4.55								17.365	79
28	其它材料费	元	1.00	1.900	0.179						1130.390	1130
29	电动混凝土切割机	台班	150.60								2.646	398
30	10t以内载货汽车	台班	510.61								3.446	1759
31	1.0t以内机动翻斗车	台班	143.41								7.914	1135
32	5t以内汽车式起重机	台班	421.27								3.419	1440
33	12t以内汽车式起重机	台班	730.72	0.420	0.039						0.071	52
34	20t以内汽车式起重机	台班	1048.60								7.384	7743
35	32KV·A交流电弧焊机	台班	133.64				0.840		0.147		28.959	3870
36	小型机具使用费	元	1.00	3.800	0.357			19.500	3.418		1137.993	1138
37	基价	元	1.00	5815.000	546.610			4106.000	719.782		378149.771	378150
	直 接 工 程 费	元				606					872	417426
	其他工程费	元			14.300%	28		5.170%			45	21602
	间接费	元				42		32.010%			34	22684
	企业管理费	元			14.260%	32		4.090%			38	20654
	利润及税金	元			7.42%/11%	132		7.42%/11%			188	90921
	建筑安装工程费	元				840					1177	573287

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制范围：虎穿桥

第 56 页 共 68 页

预08-2表

分项工程名称：其他工程		普通混凝土				拉杆、传力杆及钢筋				拉杆、传力杆及钢筋				稳定土拌和机拌和			
工程名称		轨道摊铺机铺筑混凝土厚23cm				拉杆传力杆(人工轨道摊铺机轴)				路面钢筋				水泥碎石5:95稳定机厚16cm			
编	号	工程细目	定额单位	数量	2~2~17~3 改	数量	2~2~17~13 改	数量	2~2~17~15 改	数量	2~1~2~23 改	数量	数量	数量	数量		
号		工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
1		人工	工日	63.29	89.200	17.100	1082	8.200	2.857	181	6.000	8.280	524	16.900	5.019	318	
2		原木	m <sup>3</sup>	1057.00													
3		锯材	m <sup>3</sup>	1502.65	0.067	0.013	19	1.138	0.396	1625	0.202	0.279	1142				
4		光圆钢筋	t	4098.00	0.003	0.001	2				0.823	1.136	4654				
5		带肋钢筋	t	4098.00													
6		型钢	t	4110.00	0.001		1	0.600	0.209	1							
7		电焊条	kg	5.40													
8		铁钉	kg	4.92													
9		8~12号铁丝	kg	5.14				0.700	0.244	1	5.100	7.038	38				
10		20~22号铁丝	kg	5.38													
11		麻袋	个	2.52													
12		32.5级水泥	t	346.09				0.007	0.002	6							
13		石油沥青	t	2534.00	0.111	0.021	54										
14		煤	t	572.00	0.023	0.004	3										
15		水	m <sup>3</sup>	3.79	36.000	6.901	26										
16		中(粗)砂	m <sup>3</sup>	155.34													
17		黏土	m <sup>3</sup>	46.60													
18		片石	m <sup>3</sup>	95.14													
19		碎石(4cm)	m <sup>3</sup>	99.50	0.012	0.002								232.680	69.106	6876	
20		碎石(8cm)	m <sup>3</sup>	99.50													
21		碎石	m <sup>3</sup>	99.50													
22		石屑	m <sup>3</sup>	65.05													
23		路面用碎石(1.5cm)(1)	m <sup>3</sup>	99.50													
24		路面用碎石(2.5cm)(1)	m <sup>3</sup>	99.50													
25		路面用碎石(3.5cm)(1)	m <sup>3</sup>	99.50													

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制范围：鹿空桥

分项工程名称：其他工程

第 57 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工、料、机名称	单位	单价(元)	普通混凝土			拉杆、传力杆及钢筋			拉杆、传力杆及钢筋			稳定土拌和机拌和					
				定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)			
26	路面用碎石(5cm)(1)	m <sup>3</sup>	99.50															
27	块石	m <sup>3</sup>	98.55															
28	C40普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	377.28	234.600	44.973	16967												
29	其它材料费	元	1.00	276.800	53.063	53												
30	2.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机	台班	1404.05															
31	120kw以内平地机	台班	960.48															
32	6~8t光轮压路机	台班	268.02															
33	12~15t光轮压路机	台班	438.45															
34	235kw以内稳定土拌和机	台班	1779.25															
35	2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	1070.85	0.530	0.102	109												
36	电动混凝土刻纹机	台班	205.04	8.910	1.708	350												
37	电动混凝土切缝机	台班	150.60	3.380	0.648	98												
38	6000L以内洒水车	台班	536.18	1.900	0.364	195												
39	Φ150mm以内电动单级离心水泵	台班	195.02															
40	32KV·A交流电弧焊机	台班	133.64															
41	小型机具使用费	元	1.00															
42	基价	元	1.00	96727.000	18542.566	18543												
	直 接 工 程 费	元				18960												
	其他工程费	元				285												
	I	元																
	II	元																
	规费	元				346												
	企业管理费	元				325												
	间接费	元				3802												
	利润及税金	元																
	建筑安装工程费	元				23718												

编制：

复核：

# 分项工程预算表

预08-2表

第 58 页 共 68 页

编制范围：虎空桥

分项工程名称：其他工程

编 号	工程细目	工程单位	定额表号	级配碎石路面			浆砌片石			石砌挡土墙			浆砌块石基础			石砌挡土墙		
				数量	单价(元)	定额	数量	单价(元)	定额	数量	单价(元)	定额	数量	单价(元)	定额	数量	单价(元)	
	平地机拌机铺碎石基层厚度15cm	1000m <sup>2</sup>	0.297															
	2~2~2~15 改			数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1	人工	工日	63.29	3.300	0.980	62	9.500	57.475	3638	8.100	106.920	6767	14.200	341.652	21623	0.030	0.722	763
2	原木	m <sup>3</sup>	1057.00													0.017	0.409	615
3	锯材	m <sup>3</sup>	1502.65															
4	光圆钢筋	t	4098.00															
5	带肋钢筋	t	4098.00															
6	型钢	t	4110.00															
7	电焊条	kg	5.40															
8	铁钉	kg	4.92															
9	8~12号铁丝	kg	5.14															
10	20~22号铁丝	kg	5.38															
11	麻袋	个	2.52				0.931	5.633	1949	0.718	9.478	3280	0.730	17.564	6079			
12	32.5级水泥	t	346.09															
13	石油沥青	t	2534.00															
14	煤	t	572.00				4.000	24.200	92	7.000	92.400	350	7.000	168.420	638			
15	水	m <sup>3</sup>	3.79				3.820	23.111	3590	2.939	38.795	6026	2.989	71.915	11171			
16	中(粗)砂	m <sup>3</sup>	155.34							0.030	0.396	18	0.180	4.331	202			
17	黏土	m <sup>3</sup>	46.60				11.500	69.575	6619									
18	卵石(4cm)	m <sup>3</sup>	95.14															
19	碎石(4cm)	m <sup>3</sup>	99.50															
20	碎石(8cm)	m <sup>3</sup>	99.50															
21	碎石	m <sup>3</sup>	99.50															
22	石屑	m <sup>3</sup>	65.05															
23	路面用碎石(1.5cm)(1)	m <sup>3</sup>	99.50															
24	路面用碎石(2.5cm)(1)	m <sup>3</sup>	99.50															
25	路面用碎石(3.5cm)(1)	m <sup>3</sup>	99.50															

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制 范围：虎空桥  
 分项工程名称：其他工程  
 第 59 页 共 68 页  
 预08-2表

编 号	工程项目	级配碎石路面			浆砌片石			石砌挡土墙			石砌挡土墙				
		工程细目	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
26	路面用碎石 (5cm) (1)	m3	99.50	45.620	13.549	1348									
27	块石	m3	98.55							10.500	138.600	13659	10.500	252.630	24897
28	C40普通商品混凝土4cm碎石	m3	377.28												
29	其它材料费	元	1.00				1.200	7.260	7	2.200	29.040	29	3.500	84.210	84
30	2.0m3履带式单斗挖掘机	台班	1404.05												
31	120kw以内平地机	台班	960.48	0.610	0.181	174									
32	6~8t光轮压路机	台班	268.02	0.140	0.042	11									
33	12~15t光轮压路机	台班	438.45	1.090	0.324	142									
34	235kw以内稳定土拌和机	台班	1779.25												
35	2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	1070.85												
36	电动混凝土刻纹机	台班	205.04												
37	电动混凝土切缝机	台班	150.60												
38	6000L以内洒水车	台班	536.18	0.340	0.101	54									
39	Φ150mm以内电动单级离心水泵	台班	195.02												
40	32KV·A交流电焊机	台班	133.64												
41	小型机具使用费	元	1.00				6.200	37.510	38						
42	基价	元	1.00	15580.000	4627.260	4627	1395.000	8439.750	8440	1703.000	22479.600	22480	2092.000	50333.520	50334
	直接工程费	元				6947			15934			30130			66681
	其他工程费	元				325			927			1754			3881
		I													
		II													
	间接费	元				20	32.010%		1165	32.010%		2166	32.010%		6922
	企业管理费	元				337	4.630%		1061	6.290%		2006	6.290%		4438
	利润及税金	元				1466	7.42%/11%		3576	7.42%/11%		6758	7.42%/11%		15189
	建筑安装工程费	元				9095			22863			42814			97111

编制： \_\_\_\_\_ 复核： \_\_\_\_\_

# 分项工程预算表

编制 范围：虎空桥

第 60 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程名称	单位	单价(元)	挡土墙防渗层、泄水层及填内芯			机械挖基坑土、石方			靠岸墩台挖基			麻袋围堰		
				定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	工程细目			填内芯			基坑≤1500m <sup>3</sup> 2.0m <sup>3</sup> 内挖掘机挖土			地面水深1m以内挖基, II类土			麻袋围堰围堰高1.5m		
	工程数量			100m <sup>3</sup>			1000m <sup>3</sup>			10m <sup>3</sup>			10m围堰		
	定额表号			5~1~25~3 改			4~1~3~4			4~16~4~10 改			4~2~2~12		
1	人工	工日	63.29	15.300	154.836	9800	226.500	247.338	15654				17.600	70.400	4456
2	原木	m <sup>3</sup>	1057.00												
3	锯材	m <sup>3</sup>	1502.65												
4	光圆钢筋	t	4098.00												
5	带肋钢筋	t	4098.00												
6	型钢	t	4110.00												
7	电焊条	kg	5.40												
8	铁钉	kg	4.92												
9	8~12号铁丝	kg	5.14												
10	20~22号铁丝	kg	5.38										258.000	1032.000	2601
11	麻袋	个	2.52												
12	32.5级水泥	t	346.09												
13	石油沥青	t	2534.00												
14	煤	t	572.00												
15	水	m <sup>3</sup>	3.79												
16	中(粗)砂	m <sup>3</sup>	155.34												
17	黏土	m <sup>3</sup>	46.60												
18	片石	m <sup>3</sup>	95.14												
19	碎石(4cm)	m <sup>3</sup>	99.50												
20	碎石(8cm)	m <sup>3</sup>	99.50												
21	碎石	m <sup>3</sup>	99.50												
22	石屑	m <sup>3</sup>	65.05												
23	路面用碎石(1.5cm)(1)	m <sup>3</sup>	99.50												
24	路面用碎石(2.5cm)(1)	m <sup>3</sup>	99.50												
25	路面用碎石(3.5cm)(1)	m <sup>3</sup>	99.50												

编制:

复核:

# 分项工程预算表

编制 范围: 虎空桥

分项工程名称: 其他工程

第 61 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程项目	挡土墙防渗层、泄水层及填内芯	机械挖基坑土、石方			靠岸墩台挖基			麻袋围堰					
			填内芯	基坑≤1500m <sup>3</sup>	2.0m <sup>3</sup> 以内挖掘机挖土	地面水深1m以内挖基, II类土	10m <sup>3</sup>	10m围堰	10m围堰	高1.5m				
工程细目	定额单位	工程数量	定额表号	5~1~25~3 改	4~1~3~4	4~16~4~10 改	4~2~2~12	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
26	路面用碎石(5cm)(1)	m <sup>3</sup>	99.50											
27	块石	m <sup>3</sup>	98.55											
28	C40普通商品混凝土4cm碎石	m <sup>3</sup>	377.28											
29	其它材料费	元	1.00											
30	2.0m <sup>3</sup> 履带式单斗挖掘机	台班	1404.05			1.900	2.075	2913						
31	120kw以内平地机	台班	960.48											
32	6~8t光轮压路机	台班	268.02											
33	12~15t光轮压路机	台班	438.45	0.770	7.792	3417								
34	235kw以内稳定土拌和机	台班	1779.25											
35	2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	1070.85											
36	电动混凝土刻纹机	台班	205.04											
37	电动混凝土切缝机	台班	150.60											
38	6000l以内洒水车	台班	536.18											
39	Φ150mm以内电动单级离心水泵	台班	195.02						0.190	20.748	4046			
40	32KV·A交流电弧焊机	台班	133.64											
41	小型机具使用费	元	1.00	85.400	864.248	864								
42	基价	元	1.00	1140.000	11536.800	11537	13616.000	14869	29.000	3166.800	3167	1537.000	6148.000	6148
	直 接 工 程 费	元												
		I				14081		18567			4046			7057
		II				820		1081			235			411
	其他工程费	元		5.820%										
		元												
	间接费	元		32.010%		3137		5011						1426
		元				937		1236						470
	企业管理费	元		6.290%										
		元												
	利润及税金	元		7.42%/11%		3392		4569						1684
		元												
	建筑安装工程费	元				22367		30464			5426			11048

编制:

复核:

# 分项工程预算表

编制范围：鹿空桥

分项工程名称：其他工程

第 62 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程项目	工程细目	定额单位	工程数量	定额表号		数量	金额(元)	
					工、料、机名称	单位			
1	人工		工日	63.29			1012.857	64104	
2	原木		m <sup>3</sup>	1057.00			0.722	763	
3	锯材		m <sup>3</sup>	1502.65			0.422	634	
4	光圆钢筋		t	4098.00			0.676	2769	
5	带肋钢筋		t	4098.00			1.136	4654	
6	型钢		t	4110.00				1	
7	电焊条		kg	5.40			0.209	1	
8	铁钉		kg	4.92			2.406	12	
9	8~12号铁丝		kg	5.14			64.962	334	
10	20~22号铁丝		kg	5.38			7.282	39	
11	麻袋		个	2.52			1032.000	2601	
12	32.5级水泥		t	346.09			37.930	13127	
13	石油沥青		t	2534.00			0.024	60	
14	煤		t	572.00			0.004	3	
15	水		m <sup>3</sup>	3.79			291.921	1106	
16	中(粗)砂		m <sup>3</sup>	155.34			133.821	20788	
17	黏土		m <sup>3</sup>	46.60			4.727	220	
18	片石		m <sup>3</sup>	95.14			69.575	6619	
19	碎石(4cm)		m <sup>3</sup>	99.50			0.002		
20	碎石(8cm)		m <sup>3</sup>	99.50			2.647	263	
21	碎石		m <sup>3</sup>	99.50			69.106	6876	
22	石屑		m <sup>3</sup>	65.05			6.733	438	
23	路面用碎石(1.5cm)(1)		m <sup>3</sup>	99.50			10.160	1011	
24	路面用碎石(2.5cm)(1)		m <sup>3</sup>	99.50			16.935	1685	
25	路面用碎石(3.5cm)(1)		m <sup>3</sup>	99.50			20.321	2022	
				合计					

编制:

复核:

# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥

分项工程名称：其他工程

第 63 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程项目	工程细目	定额单位	工程数量	定额表号		数量	金额(元)	数量	金额(元)
					工、料、机名称	单位				
26	路面用碎石 (5cm) (1)		m3	99.50			13.549	1348		
27	块石		m3	98.55			391.230	38556		
28	C40普通商品混凝土4cm碎石		m3	377.28			44.973	16967		
29	其它材料费		元	1.00			178.764	179		
30	2.0m3履带式单斗挖掘机		台班	1404.05			2.075	2913		
31	120kw以内平地机		台班	960.48			0.401	385		
32	6~8t光轮压路机		台班	268.02			0.202	54		
33	12~15t光轮压路机		台班	438.45			8.871	3889		
34	235kw以内稳定土拌和机		台班	1779.25			0.092	164		
35	2.5~4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机		台班	1070.85			0.102	109		
36	电动混凝土刻纹机		台班	205.04			1.708	350		
37	电动混凝土切缝机		台班	150.60			0.648	98		
38	6000L以内洒水车		台班	536.18			0.700	375		
39	Φ150mm以内电动单级离心水泵		台班	195.02			20.748	4046		
40	32KV·A交流电弧焊机		台班	133.64			0.038	5		
41	小型机具使用费		元	1.00			919.252	919		
42	基价		元	1.00			151480.517	151481		
	直 接 工 程 费		元							
	其他工程费	I	元							200491
		II	元							10606
	间接费	规费	元							20521
		企业管理费	元							11911
	利润及税金		元							45160
	建筑安装工程费		元							288689
	合 计									

编制：

复核：

# 分项工程预算表

编制 范围: 虎空桥  
分项工程名称: 单柱式标志

第 64 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工程项目	金属标志牌基础				金属标志牌基础				铝合金标志				铝合金标志			
		工程细目	定额单位	工程数量	定额表号	工程细目	定额单位	工程数量	定额表号	工程细目	定额单位	工程数量	定额表号	工程细目	定额单位	工程数量	定额表号
		金属标志牌基础	10m3	0.101	6~1~7~4 改	金属标志牌基础	1t	0.022	6~1~7~5	铝合金标志	10t	0.013	6~1~7~16	铝合金标志	10t	0.002	6~1~7~17
1	人工	单柱式铝合金标志立柱	工日	63.29	21.700	单柱式铝合金标志立柱	工日	1502.65	0.001	单柱式铝合金标志立柱	工日	63.29	21.700	单柱式铝合金标志立柱	工日	63.29	21.700
2	锯材	单柱式铝合金标志立柱	m3	1502.65	0.001	单柱式铝合金标志立柱	m3	4098.00	0.001	单柱式铝合金标志立柱	m3	1502.65	0.001	单柱式铝合金标志立柱	m3	1502.65	0.001
3	光圆钢筋	单柱式铝合金标志立柱	t	4098.00	0.004	单柱式铝合金标志立柱	t	4110.00	0.004	单柱式铝合金标志立柱	t	4098.00	0.004	单柱式铝合金标志立柱	t	4098.00	0.004
4	型钢	单柱式铝合金标志立柱	t	4110.00	0.004	单柱式铝合金标志立柱	t	4110.00	0.004	单柱式铝合金标志立柱	t	4110.00	0.004	单柱式铝合金标志立柱	t	4110.00	0.004
5	电焊条	单柱式铝合金标志立柱	kg	5.40	0.007	单柱式铝合金标志立柱	kg	5.40	0.007	单柱式铝合金标志立柱	kg	5.40	0.007	单柱式铝合金标志立柱	kg	5.40	0.007
6	钢管立柱	单柱式铝合金标志立柱	t	5948.00	0.007	单柱式铝合金标志立柱	t	5948.00	0.007	单柱式铝合金标志立柱	t	5948.00	0.007	单柱式铝合金标志立柱	t	5948.00	0.007
7	组合钢板	单柱式铝合金标志立柱	t	5381.00	0.007	单柱式铝合金标志立柱	t	5381.00	0.007	单柱式铝合金标志立柱	t	5381.00	0.007	单柱式铝合金标志立柱	t	5381.00	0.007
8	铁件	单柱式铝合金标志立柱	kg	4.67	3.300	单柱式铝合金标志立柱	kg	4.67	3.300	单柱式铝合金标志立柱	kg	4.67	3.300	单柱式铝合金标志立柱	kg	4.67	3.300
9	镀锌铁件	单柱式铝合金标志立柱	kg	5.78	0.333	单柱式铝合金标志立柱	kg	5.78	0.333	单柱式铝合金标志立柱	kg	5.78	0.333	单柱式铝合金标志立柱	kg	5.78	0.333
10	20#22号铁丝	单柱式铝合金标志立柱	kg	5.38	0.001	单柱式铝合金标志立柱	kg	5.38	0.001	单柱式铝合金标志立柱	kg	5.38	0.001	单柱式铝合金标志立柱	kg	5.38	0.001
11	铝合金标志	单柱式铝合金标志立柱	t	18691.00	0.001	单柱式铝合金标志立柱	t	18691.00	0.001	单柱式铝合金标志立柱	t	18691.00	0.001	单柱式铝合金标志立柱	t	18691.00	0.001
12	反光膜	单柱式铝合金标志立柱	m2	214.00	0.001	单柱式铝合金标志立柱	m2	214.00	0.001	单柱式铝合金标志立柱	m2	214.00	0.001	单柱式铝合金标志立柱	m2	214.00	0.001
13	水	单柱式铝合金标志立柱	m3	3.79	1.212	单柱式铝合金标志立柱	m3	3.79	1.212	单柱式铝合金标志立柱	m3	3.79	1.212	单柱式铝合金标志立柱	m3	3.79	1.212
14	中(粗)砂	单柱式铝合金标志立柱	m3	155.34	0.004	单柱式铝合金标志立柱	m3	155.34	0.004	单柱式铝合金标志立柱	m3	155.34	0.004	单柱式铝合金标志立柱	m3	155.34	0.004
15	碎石(4cm)	单柱式铝合金标志立柱	m3	99.50	0.004	单柱式铝合金标志立柱	m3	99.50	0.004	单柱式铝合金标志立柱	m3	99.50	0.004	单柱式铝合金标志立柱	m3	99.50	0.004
16	C25普通商品混凝土14cm碎石	单柱式铝合金标志立柱	m3	314.82	1.030	单柱式铝合金标志立柱	m3	314.82	1.030	单柱式铝合金标志立柱	m3	314.82	1.030	单柱式铝合金标志立柱	m3	314.82	1.030
17	其它材料费	单柱式铝合金标志立柱	元	1.00	3.394	单柱式铝合金标志立柱	元	1.00	3.394	单柱式铝合金标志立柱	元	1.00	3.394	单柱式铝合金标志立柱	元	1.00	3.394
18	4t以内载货汽车	单柱式铝合金标志立柱	台班	361.92	0.049	单柱式铝合金标志立柱	台班	361.92	0.049	单柱式铝合金标志立柱	台班	361.92	0.049	单柱式铝合金标志立柱	台班	361.92	0.049
19	5t以内汽车式起重机械	单柱式铝合金标志立柱	台班	421.27	0.049	单柱式铝合金标志立柱	台班	421.27	0.049	单柱式铝合金标志立柱	台班	421.27	0.049	单柱式铝合金标志立柱	台班	421.27	0.049
20	32KV·A交流电焊机	单柱式铝合金标志立柱	台班	133.64	0.002	单柱式铝合金标志立柱	台班	133.64	0.002	单柱式铝合金标志立柱	台班	133.64	0.002	单柱式铝合金标志立柱	台班	133.64	0.002
21	小型机具使用费	单柱式铝合金标志立柱	元	1.00	0.364	单柱式铝合金标志立柱	元	1.00	0.364	单柱式铝合金标志立柱	元	1.00	0.364	单柱式铝合金标志立柱	元	1.00	0.364
22	基价	单柱式铝合金标志立柱	元	1.00	4497.000	单柱式铝合金标志立柱	元	1.00	4497.000	单柱式铝合金标志立柱	元	1.00	4497.000	单柱式铝合金标志立柱	元	1.00	4497.000
		单柱式铝合金标志立柱			454.197	单柱式铝合金标志立柱			454.197	单柱式铝合金标志立柱			454.197	单柱式铝合金标志立柱			454.197
		单柱式铝合金标志立柱			4124.000	单柱式铝合金标志立柱			4124.000	单柱式铝合金标志立柱			4124.000	单柱式铝合金标志立柱			4124.000
		单柱式铝合金标志立柱			90.728	单柱式铝合金标志立柱			90.728	单柱式铝合金标志立柱			90.728	单柱式铝合金标志立柱			90.728
		单柱式铝合金标志立柱			91	单柱式铝合金标志立柱			91	单柱式铝合金标志立柱			91	单柱式铝合金标志立柱			91
		单柱式铝合金标志立柱			66147.000	单柱式铝合金标志立柱			66147.000	单柱式铝合金标志立柱			66147.000	单柱式铝合金标志立柱			66147.000
		单柱式铝合金标志立柱			846.682	单柱式铝合金标志立柱			846.682	单柱式铝合金标志立柱			846.682	单柱式铝合金标志立柱			846.682
		单柱式铝合金标志立柱			847	单柱式铝合金标志立柱			847	单柱式铝合金标志立柱			847	单柱式铝合金标志立柱			847
		单柱式铝合金标志立柱			430522.000	单柱式铝合金标志立柱			430522.000	单柱式铝合金标志立柱			430522.000	单柱式铝合金标志立柱			430522.000
		单柱式铝合金标志立柱			688.835	单柱式铝合金标志立柱			688.835	单柱式铝合金标志立柱			688.835	单柱式铝合金标志立柱			688.835
		单柱式铝合金标志立柱			689	单柱式铝合金标志立柱			689	单柱式铝合金标志立柱			689	单柱式铝合金标志立柱			689

编制:

复核:

# 分项工程预算表

编制范围：虎空桥

分项工程名称：单柱式标志

第 65 页 共 68 页

预08-2表

编 号	工 程 项 目		金属标志牌基础			金属标志牌基础			铝合金标志			铝合金标志			
	工程细目	定额单位	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	
	金属标志牌混凝土基础	10m <sup>3</sup>	6~1~7~4 改	0.101		6~1~7~5	0.022		6~1~7~16	0.013		6~1~7~17	0.002		
	单柱式铝合金标志立柱	10t													
	单柱式铝合金标志面板	10t													
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	直接工程费	元			479			113				811			584
	其他工程费	元		14.300%	22		5.170%	6		4.730%	38		4.730%	28	
	间接费	元		32.010%	44		32.010%	6		32.010%	4		32.010%	1	
	企业管理费	元		14.260%	25		4.090%	5		4.090%	35		4.090%	25	
	利润及税金	元		7.42%/11%	106		7.42%/11%	24		7.42%/11%	171		7.42%/11%	122	
	建筑安装工程费	元			676			154			1059			760	

编制：

复核：









