

估算总表

项目名称：达濠街道葛洲强排泵站工程

序号	工程和费用名称	估 算 价 值（万元）						技术经济指标		
		土建工程费	设备购置费	安装工程费	其 他	小 计	合 计	单位	数量	单位价值(元)
A	第一部分 工程费用	1893.26	999.70	306.24		3199.20	3199.20			
一	泵站	742.83	999.70	306.24		2048.77	2048.77			
1	强排泵房	71.71	650.00	40.00		761.71		m ³	1195.20	600.00
2	强排泵房上部建筑	26.29				26.29		m ²	159.36	1650.00
3	自排水闸	94.40				94.40		项	1	
4	集水池	153.32				153.32		m ³	1916.46	800.00
5	值班室、控制室及变配电间（含电气设备）	38.30	192.00	23.04		253.34		m ²	207.00	1850.00
6	仪表自控设备		135.00	16.20		151.20		项	1	
7	基坑支护（IV型拉森钢板桩）	15.21				15.21		m	2028.00	75.00
8	地基处理（D700灌注桩）	255.00				255.00		m	2550.00	1000.00
9	大门 B=4.0m	10.00				10.00		座	2	
10	围墙 H=2.5m	3.60				3.60		m	75.00	480.00
11	站区平面布置	5.00	3.00	2.00		10.00		项	1	
12	电源外线（估列4.5km）			225.00		225.00		km	4.50	500000.00
13	设备备品备件购置费		9.80			9.80		项	1	
14	工器具及生产家具购置费		9.90			9.90		项	1	
15	大型机械进出厂及安拆费用	30.00				30.00		项	1	
16	施工排水及其他零星项目	40.00				40.00		项	1	
二	明渠及闸门	1150.43				1150.43	1150.43			
1	新建土明渠 bxH=2x3.5m m=1（块石护岸护底）	80.71				80.71		m	629	1281.6
2	浆砌块石明渠 bxH=7.5x4m	644.52				644.52		m	310	20790.9

估算总表

项目名称：达濠街道葛洲强排泵站工程

序号	工程和费用名称	估 算 价 值（万元）						技术经济指标		
		土建工程费	设备购置费	安装工程费	其 他	小 计	合 计	单位	数量	单位价值(元)
3	浆砌块石明渠 bxH=10x4m	339.15				339.15		m	129	26290.9
4	新建土明渠 bxH=2x2m m=1	5.94				5.94		m	195	304.7
5	木板闸门 bxH=2x4m	0.34				0.34		座	1	3401.6
6	木板闸门 bxH=2x2m	0.17				0.17		座	1	1700.8
7	施工便道	79.60				79.60		m ²	5700	140.0
B	第二部分 工程建设其他费用				682.18		682.18			
1	征地补偿费				16.00	16.00				
2	城市基础设施配套费	按粤价[2003]160号文计算			127.97	127.97				
3	建设单位管理费	按财建[2002]394号文计算			51.91	51.91				
4	建设工程监理费	《建设工程监理与相关服务收费标准》			82.35	82.35				
5	建设项目前期工作咨询费	《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》			16.92	16.92				
5.1	编制可行性研究报告				10.00	10.00				
5.2	评估可行性研究报告				6.92	6.92				
6	工程勘察测量费	工程费用×1.1%			35.19	35.19				
7	工程设计费	《工程勘察设计收费标准》2002年修订本			148.47	148.47				
8	施工图预算编制费	设计费×10%			14.85	14.85				
9	竣工图编制费	设计费×8%			11.88	11.88				
10	施工图审查费	发改价格[2011]534号文			11.94	11.94				
11	联合试运转费	设备购置费×1%			10.00	10.00				
12	环境影响咨询服务费	按现行收费标准计算			8.15	8.15				
13	招投标代理服务费等	按现行收费标准计算			14.25	14.25				
14	劳动安全卫生评审费	工程费用×0.3%			9.60	9.60				

估算总表

项目名称：达濠街道葛洲强排泵站工程

序号	工程和费用名称	估 算 价 值（万元）						技术经济指标		
		土建 工程费	设备 购置费	安装 工程费	其 他	小 计	合 计	单位	数量	单位价值 (元)
15	场地准备及临时设施费	工程费用×1%			31.99	31.99				
16	工程保险费	工程费用×0.45%			14.39	14.39				
17	生产准备费				4.60	4.60				
17.1	办公及生活家具购置费	5人×0.2万元/人			1.00	1.00				
17.2	生产职工培训费	5人×60%×6月×0.2万元/月			3.60	3.60				
18	第三方检测费用	估列			50.00	50.00				
19	高可靠性供电费	装机容量×220元/kVA			16.72	16.72				
20	水土保持报告编制及评审费	水保监[2005]22号文			5.00	5.00				
C	基本预备费（A+B）×5%				194.07		194.07			
	项目建设投资 A+B+C	1893.26	999.70	306.24	876.25		4075.45			