

工程费用预算汇总表

工程名称：2017年度汕头市潮南区陇田镇田四村“百河千沟万渠大整治”工程

单位：元

序号	项目名称	金额(元)
1	建筑工程费	1779411.4
2	机电设备及安装工程费	
3	金属结构及安装工程费	
4	施工临时工程费	42958.1
5	独立费	
6	一至五部分投资合计	1822369.5
7	基本预备费	
8	静态投资	1822369.5
9	价差预备费	
10	总投资	1822369.5
	总投资:壹佰捌拾贰万贰仟叁佰陆拾玖元伍角	

工程部分总预算表

工程名称： 2017年度汕头市潮南区陇田镇田四村“百河千沟万渠大整治”工程

序号	工程或费用名称	建安工程费 (元)	设备购置费 (元)	独立费用 (元)	合计(元)	占静态投资 比例(%)
一	第一部分 建筑工程	1779411.4			1779411.4	97.64%
1	一) 内溪河整治工程	1779411.4			1779411.4	97.64%
二	第四部分 施工临时工程	42958.1			42958.1	2.36%
1	十 安全生产措施费	24022.05			24022.05	1.32%
2	十一 其他施工临时工程	18936.05			18936.05	1.04%
五	第五部分 独立费用					
1	建设管理费					
2	招标业务费					
3	经济技术咨询费					
4	工程建设监理费					
5	工程造价咨询服务费					
6	联合试运转费					
7	生产准备费					
8	工程科学研究试验费					
9	工程勘测设计费					
10	其他					
	一至五部分投资合计	1822369.5			1822369.5	100.00%
	基本预备费					
	静态投资				1822369.5	100.00%

建筑工程预算表

工程名称： 2017年度汕头市潮南区陇田镇田四村“百河千沟万渠大整治”工程

序号	项目编码	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
		第一部分 建筑工程				1779411.4
		一) 内溪河整治工程				1779411.4
		一)内溪河清淤工程(长1835米)				872111.04
1.	010101001004	清运淤泥 5km	m3	28806.31	30.27	872111.04
	Y01275扩	挖掘机挖装一般淤泥自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km	100m3	288.063	3027.48	872105.27
		二)内溪河石篱工程(长628米)				907300.36
1.	010101003002	土方开挖	m3	1375.48	2.52	3463.46
	Y01155	挖掘机挖土方 土类级别 I~II	100m3	13.755	251.81	3463.6
2.	010101003001	原土回填	m3	1375.48	18.35	25245.56
	Y03142	建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	100m3实方	13.755	1835.35	25244.87
3.	010101001008	清运土方 5km	m3	1900.37	21.52	40903.56
	Y01180调	挖掘机挖装土自卸汽车运输 1m3挖掘机 运距5km	100m3	19.004	2152.37	40902.99
4.	010101015001	块石挡土墙	m3	2003.32	404.8	810933.92
	Y03067	浆砌石 浆砌块石 挡土墙	100m3	20.033	40479.54	810934.72
5.	010101008001	铺筑反滤包	m3	83.8	203.07	17016.93
	Y03006	人工铺筑反滤层 坡面	100m3	0.838	20306.55	17016.89
6.	010101047001	塑料泄水管 Φ50	m	271.6	9.17	2489.49
	Y10025换	塑料排水管埋设 公称外径 50mm	100m	2.716	916.56	2489.38
7.	010101047002	伸缩缝 沥青油毛毡 两毡三油	m2	79.75	90.88	7247.44
	Y04393	伸缩缝 沥青油毛毡 两毡三油	100m²	0.797	9087.73	7247.46
		合 计	元			1779411.4

临时工程预算表

工程名称：2017年度汕头市潮南区陇田镇田四村“百河千沟万渠大整治”工程

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	采用定额	单价编号
	第四部分 施工临时工程				42958.1		
	十、安全生产措施费	元	1779411.4	0.01	24022.05		
	十一、其他临时工程费	元	1803433.45	0.01	18936.05		
	合 计	元			42958.1		

主要材料预算价格汇总表

工程名称：2017年度汕头市潮南区陇田镇田四村“百河千沟万渠大整治”工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)	其 中			
				原价	运杂费	运输保险费	采购及保管费
1	水泥	kg	0.35				
2	砂	m3	155.34				
3	碎石	m3	103.5				
4	块石	m3	101.5				

其他材料预算价格汇总表

工程名称：2017年度汕头市潮南区陇田镇田四村“百河千沟万渠大整治”工程

序号	名称及规格	单位	预算价格(元)
1	技工	工日	98.3
2	普工	工日	70.4
3	油毛毡	m ²	2.57
4	沥青	t	2102.28
5	塑料泄水管 φ50	m	3.5
6	木柴	t	497.68
7	水	m ³	3.79

人工价格汇总表

工程名称：2017年度汕头市潮南区陇田镇田四村“百河千沟万渠大整治”工程

单位：元

序号	名称及规格	单位	预算价格	备注
1	技工（机械用）	工日	98.3	
2	技工	工日	98.3	
3	普工	工日	70.4	