

广东舵岛工程造价咨询有限公司

GUANGDONG TUOLAO ENGINEERING AUDITING & CONSULTING CO., LTD.

工程项目

汕头礐石中学运动场及配套设施改建项目

報告書

REPORT

中國·汕頭

China Shantou

汕头礮石中学运动场及配套设施改建项目

预 算 审 核 报 告

广东鮑岛工程造价咨询有限公司

二〇一八年二月



汕头礮石中学运动场及配套设施改建项目

目 录

- 一、工程审核说明
- 二、工程预算定案书
- 三、工程预算投资总表
- 四、工程预算书

广东鮀岛工程造价咨询有限公司

GUANGDONG TUODAO ENGINEERING AUDITING & CONSULTING CO., LTD.

审 核 说 明

粤鮀工字(2018)037号

受汕头市濠江区财政局委托,审核汕头礐石中学运动场及配套设施改建项目预算,工程送审金额 ¥2,243,540.73元,审核后金额 ¥2,211,391.84元,核减¥32,148.89元。(详见工程预算投资总表)

一、项目概况:

- 1、建设单位:汕头市礐石中学
- 2、工程名称:汕头礐石中学运动场及配套设施改建项目
- 3、工程地点:汕头市礐石中学校内
- 4、工程主要内容:拆除运动场地部分废旧项目、新建跑道及部分配套、拆除及新建排水管道、绿化种植及管养等。

二、评审依据:

(一) 送审主要资料:

- 1、建设单位提供的设计施工图纸;
- 2、工程预算书。

(二) 计价计费依据:

- 1、本工程采用清单计价,执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、2010年《广东省建设工程计价通则》、2010年

《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》，按三类地区计价。

2、费率取定：工程利润率按 18%计；安全文明施工措施费：土建工程按分部分项费的 3.8796%，市政工程按分部分项工程费的 3.538%计，绿化工程按分部分项人工费的 5.7225%计算；材料检验试验费：土建工程按分部分项费用的 0.3%计算，市政工程按分部分项费用的 0.2%计算，绿化工程按分部分项费的 0.1%计算；预算包干费按 2%计，增值税销项税额按 11%计取；规费按有关规定计取。

三、人、材、机价格依据

人工、材料价格：按《汕头工程造价管理》公布的《汕头市中心城区 2017 年第四季度人工工日单价表、材料综合价格表》，钢筋、砼、水泥按 2017 年 12 月汕头中心城区信息价计取，中砂、石屑、碎石按濠江区 2017 年第四季度信息价，缺项材料按市场询价计算。

四、主要核增、减金额及原因：

（一）核增金额约 5.18 万元

1、建设工程费用主要核增内容：

- （1）核增围墙钢丝挂网工程量，核增金额约 0.8 万元；
- （2）调整第四季度信息价，核增金额约 0.38 万元；
- （3）调整浅灰色及芝麻黑花岗岩石板单价，核增金额约 0.2 万元；

(4) 核增橡胶跑道工程量，核增造价约 3.8 万元。

(二) 核减金额约 8.4 万元

1、建设工程费用主要核减内容：

(1) 核减地理园拼贴碎石材楼地面单价，核减金额约 5 万元；

(2) 核减人工草皮单价，核减金额约 1.6 万元；

(3) 调整排水管顶管侧回填砂定额子目，核减金额约 0.4 万元；

(4) 删除重复计算的大型机械设备进出场及安拆费，核减金额约 0.9 万元；

(5) 删除堤围防护费，核减 0.18 万元。

2、其他费主要核减内容：

(1) 核减建设单位管理费金额约 0.06 万元；

(2) 核减施工图设计费 0.13 万元；

(3) 核减工程监理费 0.1 万元；

(4) 核减工程招标代理费 0.03 万元。

五、有关说明：

1、挖掘机、压路机场外运输各计算 1 台次；

2、土方及废料外运距离暂按 10 公里计算。

广东鯤岛工程造价咨询有限公司

二〇一八年一月二十六日

广东蛇岛工程造价咨询有限公司

工程造价咨询企业执业印章


汕头市财政投资项目 号: 甲150944001516

有效期至: 2018年09月30日

工程预算定案书

编号: 粤蛇工字(2018) 037号

2018年2月6日

建设单位	汕头礮石中学		工程名称	汕头礮石中学运动场及配套设施改建项目	
结构类型			立项金额		
预算送审造价	人民币小写:	2243540.73元			
	人民币大写:	贰佰贰拾肆万叁仟伍佰肆拾元柒角叁分			
预算审核造价	人民币小写:	2211391.84元			
	人民币大写:	贰佰贰拾壹万壹仟叁佰玖拾壹元捌角肆分			
预算核减造价	人民币小写:	32148.89元			
	人民币大写:	叁万贰仟壹佰肆拾捌元捌角玖分			
备注	建安费: 1,970,664.43元, 工程其它费用: 240,727.41 元。				
建设单位意见	经办:	郑金贵		经办:	胡璇薇
	负责人:	7921李		复核:	许碧君
	公章:	 2018年2月8日		负责:	
审核单位意见		 2018年2月6日		 有效期至: 2018年12月31日	

工程预算投资总表

工程名称：汕头礮石中学运动场及配套设施改建项目

序号	费用名称	送审金额(元)	审核金额(元)	核减金额(元)	备 注
一	建设工程费用	1,999,679.68	1,970,664.43	29,015.25	
1	园建项目	1,851,633.52	1,832,773.58	18,859.94	
2	排水项目	32,324.08	22,356.30	9,967.78	
3	绿化工程	115,722.08	115,534.55	187.53	
二	项目建设工程其他费用	243,861.05	240,727.41	3,133.64	
1	建设单位管理费	39,993.59	39,413.29	580.31	财建[2016]504号
2	施工图设计费	89,985.59	88,679.90	1,305.69	计价格[2002]10号
3	勘察费	18,996.96	18,996.96	0.00	暂按送审价格
4	工程监理费	65,989.43	65,031.93	957.50	发改价格[2007]670号
5	施工招标代理费	19,996.80	19,706.64	290.15	计价格[2002]1980号发 改价格[2011]534号
6	施工图预算编制费	8,898.69	8,898.69	0.00	粤建函[2011]742号
工程总投资		2,243,540.73	2,211,391.84	32,148.89	

广东鮀岛工程造价咨询有限公司



汕头礐石中学运动场及配套设施改建项目

工程

最高投标限价

招标控制价 (小写): 1,970,664.43

(大写): 壹佰玖拾柒万零陆佰陆拾肆元肆角叁分

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:

东融岛工程造价咨询有限公司

工程造价咨询企业执业印章

编号: 甲150944001516

有效期至: 2018年09月30日

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

7921号

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:




(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日

工程造价预算汇总表

工程名称: 汕头聿石中学运动场地及配套设施改建项目

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

单位工程费汇总表

工程名称：园建项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	分部分项合计	分部分项合计		1510588.76	
1.1	拆除部分			38318.36	
1.2	人工塑料草坪			280022.21	
1.3	塑料跑道			722536.91	
1.4	丙烯酸塑胶地面			118810.89	
1.5	地理园拼贴石板园路			106187.63	
1.6	汀步石			513.13	
1.7	混凝土立道牙			24120.15	
1.8	升旗台			30641.24	
1.9	树穴			2960.37	
1.10	树池			56408.07	
1.11	运动场内排水沟			44065.01	
1.12	东西南围墙镶贴运动图案陶瓷马赛克			86004.79	
2	措施合计	安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费		73384.20	
2.1	安全防护、文明施工措施项目费	安全及文明施工措施费		63421.71	
2.2	其他措施费	其他措施费		9962.49	
3	其他项目	其他项目合计+独立费		61743.55	
3.1	材料检验试验费	材料检验试验费		4531.77	
3.2	工程优质费	工程优质费			
3.3	暂列金额	暂列金额			
3.4	暂估价	暂估价合计			
3.5	独立费	独立费		27000.00	
3.7	材料保管费	材料保管费			
3.8	预算包干费	预算包干费		30211.78	
3.11	独立费	独立费		27000.00	
4	规费	规费合计		5430.86	
4.1	工程排污费	分部分项合计+措施合计+其他项目	0.25	4114.29	按工程所在地规定计算
4.3	危险作业意外伤害保险费	分部分项合计+措施合计+其他项目	0.08	1316.57	按工程所在地规定计算
5	增值税	分部分项合计+措施合计+其他项目+规费	11	181626.21	
6	造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+增值税		1832773.58	

分部分项工程报价表

工程名称: 园建项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
			拆除部分				
1	011605001001	拆除原有步道砖	1. 楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	1050.97	17.22	18097.7
2	041001003001	拆除基层	1. 机械拆除各类底层 厚15cm内 实际厚度(cm):18 2. 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内 人工*1.1, 机械*1.1	m2	1050.97	19.24	20220.66
			【拆除部分】分部小计				38318.36
			人工塑料草坪				
3	010101001003	平整场地		m2	2673.31	4.52	12083.36
4	040202015001	6%水泥稳定层 (球场)	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	2673	18.82	50305.86
5	010501001001	C25垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25	m3	267.3	450.49	120415.98
6	050102012001	铺种草皮	1. 地面铺塑料人工草	m2	2673	36.37	97217.01
			【人工塑料草坪】分部小计				280022.21
			塑料跑道				
7	010101001004	平整场地		m2	2106.65	4.52	9522.06
8	040202015002	6%水泥石屑稳定层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	2190.6645	28.23	61842.46
9	010501001002	C25垫层 (跑道)	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25	m3	262.87974	450.49	118424.69
10	040203009001	塑胶跑道	1. 聚氨酯球场面层 12mm厚 实际厚度(mm):9 2. 弹性纯PU球场面层 5mm厚	m2	2190.6645	243.19	532747.7
			【塑料跑道】分部小计				722536.91
			丙烯酸塑胶地面				
			本页小计				1040877.48

分部分项工程报价表

工程名称: 园建项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
11	010101001005	平整场地		m2	1050.97	4.52	4750.38
12	040202015003	6%水泥石屑稳定层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	1050.97	28.23	29668.88
13	010501001003	C25垫层 (120厚)	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25	m3	126.1164	450.49	56814.18
14	011103001001	丙烯酸塑胶地面1.5mm厚	1. 丙烯酸面层 12mm厚 实际厚度(mm):1.5	m2	1050.97	26.24	27577.45
		【丙烯酸塑胶地面】分部小计					118810.89
		地理园拼贴石板园路					
15	010101001006	平整场地		m2	621.42	4.52	2808.82
16	040202015004	6%水泥稳定层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	621.42	28.23	17542.69
17	010501001004	C25垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25	m3	62.142	450.49	27994.35
18	011102002001	碎石材楼地面	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆 2. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆	m2	621.42	93.08	57841.77
		【地理园拼贴石板园路】分部小计					106187.63
		汀步石					
19	010101001007	平整场地		m2	1.6	4.52	7.23
20	040202015005	6%水泥稳定层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	1.6	28.25	45.2
21	010501001005	C25垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25	m3	0.16	450.52	72.08
本页小计							225123.03

分部分项工程报价表

工程名称: 园建项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
29	011102001002	300*600*20芝麻黑花岗岩石板	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆	m2	10.181	202.2	2058.6
30	011204001001	文化石墙面	1. 镶贴文化石(平贴) 水泥砂浆墙面 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆 2. 底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆	m2	16.13655	126.95	2048.54
31	010507004001	C20台阶	1. 台阶 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	0.405	451.35	182.8
32	011107001001	30厚浅灰色花岗岩石板	1. 水泥砂浆找平层 台阶 20mm 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 2. 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆	m2	1.8	296.36	533.45
		【升旗台】分部小计					30641.24
		树穴					
33	040204007001	1.2*1.2树穴	1. 砌筑树池 条石块 规格(cm) 25×5×12.5 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:3 2. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 3. 后座木模制安	个	7	422.91	2960.37
		【树穴】分部小计					2960.37
		树池					
34	010501001008	C15垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15	m3	4.4928	418.29	1879.29
35	010401003002	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥砂浆 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	m3	16.39872	437.57	7175.59
36	010507005001	C20压顶	1. 压顶、扶手 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	6.3648	540.76	3441.83
本页小计							20280.47

分部分项工程报价表

工程名称: 园建项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
22	011102002002	400*800*40厚 烧面芝麻灰楼地面	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度 (mm):30 合并制作子目 预拌砂浆 (湿拌) 1:3 水泥砂浆 2. 楼地面铺花岗岩 (每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 预拌砂浆 (湿拌) 1:3 水泥砂浆	m2	1.6	242.89	388.62
		【汀步石】分部小计					513.13
		混凝土立道牙					
23	050201003001	路牙铺设	1. 缘石铺设 混凝土 长度 50cm 2. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 3. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:3 4. 浇筑侧 (缘) 石混凝土后座 5. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 6. 后座木模制安	m	360.81	66.85	24120.15
		【混凝土立道牙】分部小计					24120.15
		升旗台					
24	010501001006	100厚C20砼垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	m3	1.79295	439.07	787.23
25	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1又1/4砖 合并制作子目 预拌砂浆 (湿拌) M7.5 水泥砂浆 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	m3	6.45462	445.27	2874.05
26	010103001001	回填方	1. 填砂	m3	28.2576	250.22	7070.62
27	010501001007	C25垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25	m3	7.0644	450.49	3182.44
28	011102001001	600*600*20浅灰色花岗岩石板	1. 楼地面铺花岗岩 (每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 预拌砂浆 (湿拌) 1:3 水泥砂浆 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 预拌砂浆 (湿拌) 1:3 水泥砂浆	m2	58.87	202.2	11903.51
本页小计							50326.62

分部分项工程报价表

工程名称: 园建项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
37	011204003001	纸皮砖墙面	1. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙 2. 底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆	m ²	56.16	114.92	6453.91
38	011206001001	30厚芝麻灰花岗岩压顶石	1. 镶贴花岗岩(水泥砂浆) 独立梁柱面、零星项目 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆 2. 底层抹灰 零星项目 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆	m ²	37.44	265.46	9938.82
39	010501001009	C25垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25	m ³	12.71536	450.49	5728.14
40	011102001003	20厚黄锈石花岗岩	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆	m ²	145.3184	149.95	21790.49
			【树池】分部小计				56408.07
			运动场内排水沟				
41	010501001010	C15垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15	m ³	19.6	418.29	8198.48
42	010401003003	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥砂浆 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	m ³	44.16	437.57	19323.09
43	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 地沟盖板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 2. 地沟盖板 3. 预制混凝土构件模板制安 地沟盖板 4. 预制构件圆钢 $\Phi 10$ 内 点焊	m ³	6	2001.54	12009.24
			本页小计				83442.17

分部分项工程报价表

工程名称: 园建项目

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
44	010904003001	排水沟水泥砂浆防水	1. 防水砂浆 普通 平面 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥防水砂浆 2. 防水砂浆 普通 立面 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥防水砂浆	m2	220	20.61	4534.2
		【运动场内排水沟】分部小计					44065.01
		东西南围墙镶贴运动图案陶瓷马赛克					
45	011204003002	东面围墙镶贴运动图案陶瓷马赛克	1. 镶贴马赛克 白水泥膏 墙面墙裙 2. 底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 3. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	281.7	124.09	34956.15
46	011204003003	西面围墙镶贴运动图案陶瓷马赛克	1. 镶贴马赛克 白水泥膏 墙面墙裙 2. 底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 3. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	173.88	124.09	21576.77
47	011204003004	南面围墙镶贴运动图案陶瓷马赛克	1. 镶贴马赛克 白水泥膏 墙面墙裙 2. 底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆 3. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	237.504	124.09	29471.87
		【东西南围墙镶贴运动图案陶瓷马赛克】分部小计					86004.79
本页小计							90538.99
合 计							1510588.76

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 园建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：园建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		安全文明施工措施费					
1.1	1.1	综合脚手架（含安全网）		项	1	4816.91	4816.91
1.1.1	粤011701009001	单排钢脚手架		m2	693.08	6.95	4816.91
1.1.1.1	A22-22	单排钢脚手架 高度(m以内) 10		100m2	6.9308	695.55	4820.72
1.2	1.2	内脚手架		项	1		
1.3	1.3	靠脚手架安全挡板和独立挡板		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支撑		项	1		
1.6	1.6	现场围挡		项	1		
1.7	1.7	现场设置的卷扬机架		项	1		
小 计							4816.91
2		其他措施费					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料二次运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	混凝土泵送增加费		项	1		
2.6	2.10	大型机械设备进出场及安拆		项	1	9962.49	9962.49
2.6.1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	9962.49	9962.49
2.6.1.1	9946501	压路机每次场外运费		台次	1	4513.20	4513.20
2.6.1.2	9946461	履带式挖掘机每次场外运费 1m3内		台次	1	5449.29	5449.29
小 计							9962.49
本页小计							14779.40
合 计							14779.40

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 园建项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额 (元)	备注
1	材料检验试验费	项	4531.77	按分部分项工程费的0.3%计算
2	工程优质费	项		以分部分项工程费为计算基础, 国家级质量奖: 4%; 省级质量奖: 2.5%; 市级质量奖: 1.5%
3	暂列金额	项		
4	暂估价	项		
4.1	材料暂估价	项		
4.2	专业工程暂估价	项		
5	计日工	项		
6	总承包服务费	项		
7	材料保管费	项		按照材料、设备价格的1.5%收取
8	预算包干费	项	30211.78	按分部分项工程费的0.2%计算
9	现场签证费用	项		
10	索赔费用	项		
合 计			34743.55	-

注: 材料暂估单价进入清单项目综合单价, 此处不汇总

独立费

工程名称: 园建项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 园建项目

第 1 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		拆除部分									
1	011605001001	拆除原有步道砖	m ²	1050.97	12.24		1.84	0.94	2.20	17.22	17.22
	A20-58	楼地面铲除 块料面层 水泥砂浆结合层	100m ²	10.5097	11.47			0.72	2.06	14.25	
	A20-84 换	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	10m ³	6.30582	0.78		1.84	0.23	0.14	2.98	
2	041001003001	拆除基层	m ²	1050.97	8.36	0.04	8.52	0.82	1.50	19.24	19.24
	借D1-4-15 换	机械拆除各类底层 厚15cm内 实际厚度(cm):18	100m ²	10.5097	8.29	0.04	4.20	0.57	1.49	14.59	
	借D1-1-57 换	挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10 单项工程挖、填、总土方量在1000m ³ 以内 人工*1.1, 机械*1.1	100m ³	0.18917	0.07		4.32	0.25	0.01	4.65	
		人工塑料草坪									
3	010101001003	平整场地	m ²	2673.31	3.62			0.25	0.65	4.52	4.52
	A1-1	平整场地	100m ²	26.7331	3.62			0.25	0.65	4.52	
4	040202015001	6%水泥稳定层(球场)	m ²	2673	1.34	15.34	1.68	0.22	0.24	18.82	18.82
	借D2-2-14 6 换	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6%	m ³	267.3	0.97	15.22	0.91	0.14	0.18	17.41	
	借D2-2-15 4 换	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	100m ²	26.73	0.37	0.12	0.77	0.09	0.07	1.42	
5	010501001001	C25垫层	m ³	267.3	98.69	321.42		12.62	17.76	450.49	450.49
	A4-58 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25	10m ³	26.73	98.69	321.42		12.62	17.76	450.49	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 园建项目

第 2 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
6	050102012001	铺种草皮	m2	2673	1.47	34.53		0.11	0.26	36.37	36.37
	借F-1-18	地面铺塑料人工草	10m2	267.3	1.47	34.53		0.11	0.27	36.38	
		塑料跑道									
7	010101001004	平整场地	m2	2106.65	3.62			0.25	0.65	4.52	4.52
	A1-1	平整场地	100m2	21.0665	3.62			0.25	0.65	4.52	
8	040202015002	6%水泥石屑稳定层	m2	2190.6645	2.01	22.95	2.57	0.34	0.36	28.23	28.23
	借D2-2-146 换	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6%	m3	328.59968	1.46	22.83	1.37	0.20	0.26	26.12	
	借D2-2-154	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	21.90665	0.56	0.12	1.21	0.14	0.10	2.12	
9	010501001002	C25垫层(跑道)	m3	262.87974	98.69	321.42		12.62	17.76	450.49	450.49
	A4-58 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25	10m3	26.28797	98.69	321.42		12.62	17.76	450.49	
10	040203009001	塑胶跑道	m2	2190.6645	10.93	229.43		0.86	1.97	243.19	243.19
	A9-117 换	聚氨酯球场面层 12mm厚 实际厚度(mm):9	100m2	21.90665	4.82	112.16		0.38	0.87	118.22	
	A9-119	弹性纯PU球场面层 5mm厚	100m2	21.90665	6.11	117.28		0.48	1.10	124.97	
		丙烯酸塑胶地面									
11	010101001005	平整场地	m2	1050.97	3.62			0.25	0.65	4.52	4.52
	A1-1	平整场地	100m2	10.5097	3.62			0.25	0.65	4.52	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 园建项目

第 3 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
12	040202015003	6%水泥石屑稳定层	m2	1050.97	2.01	22.95	2.57	0.34	0.36	28.23	28.23
	借D2-2-146 换	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6%	m3	157.6455	1.45	22.83	1.37	0.20	0.26	26.12	
	借D2-2-154	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15 cm	100m2	10.5097	0.56	0.12	1.21	0.14	0.10	2.12	
13	010501001003	C25垫层 (120厚)	m3	126.1164	98.69	321.42		12.62	17.76	450.49	450.49
	A4-58 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25	10m3	12.61164	98.69	321.42		12.62	17.76	450.49	
14	011103001001	丙烯酸塑胶地面1.5mm厚	m2	1050.97	-0.69	27.10		-0.05	-0.12	26.24	26.24
	A9-117 换	丙烯酸面层 12mm厚 实际厚度(mm):1.5	100m2	10.5097	-0.69	27.10		-0.05	-0.12	26.24	
		地理园拼贴石板园路									
15	010101001006	平整场地	m2	621.42	3.62			0.25	0.65	4.52	4.52
	A1-1	平整场地	100m2	6.2142	3.62			0.25	0.65	4.52	
16	040202015004	6%水泥稳定层	m2	621.42	2.01	22.95	2.57	0.34	0.36	28.23	28.23
	借D2-2-146 换	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6%	m3	93.213	1.46	22.83	1.37	0.20	0.26	26.12	
	借D2-2-154	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15 cm	100m2	6.2142	0.56	0.12	1.21	0.14	0.10	2.12	
17	010501001004	C25垫层	m3	62.142	98.69	321.42		12.62	17.76	450.49	450.49
	A4-58 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25	10m3	6.2142	98.69	321.42		12.62	17.76	450.49	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：园建项目

第 4 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程 量	其中：（元）						综合单 价 （元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
18	011102002001	碎石材楼地面	m2	621.42	25.70	60.72		2.03	4.63	93.08	93.08
	A9-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆	100m2	6.2142	7.05	10.85		0.56	1.27	19.73	
	A9-46	楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆	100m2	6.2142	18.65	49.87		1.47	3.36	73.35	
		汀步石									
19	010101001007	平整场地	m2	1.6	3.62			0.25	0.65	4.52	4.52
	A1-1	平整场地	100m2	0.016	3.62			0.25	0.65	4.52	
20	040202015005	6%水泥稳定层	m2	1.6	2.02	22.95	2.58	0.34	0.36	28.25	28.25
	借D2-2-146 换	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6%	m3	0.24	1.46	22.83	1.37	0.21	0.26	26.12	
	借D2-2-154	机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	100m2	0.016	0.56	0.12	1.21	0.14	0.10	2.13	
21	010501001005	C25垫层	m3	0.16	98.69	321.44		12.63	17.76	450.52	450.52
	A4-58 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25	10m3	0.016	98.69	321.44		12.63	17.75	450.50	
22	011102002002	400*800*40厚 烧面芝麻灰楼地面	m2	1.6	25.70	210.53		2.03	4.63	242.89	242.89
	A9-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆	100m2	0.016	7.05	10.85		0.56	1.27	19.73	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 园建项目

第 5 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A9-46	楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆	100 m ²	0.016	18.65	199.68		1.47	3.36	223.16	
		混凝土立道牙									
23	050201003001	路牙铺设	m	360.81	11.08	51.83	1.22	0.73	1.99	66.85	66.85
	借D2-4-38	缘石铺设 混凝土 长度 50cm	100 m	3.6081	3.81	29.18		0.21	0.69	33.90	
	借D3-3-11	砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	m ³	2.237	0.20	1.82	0.10	0.02	0.04	2.18	
	借D3-3-25	砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:3	m ³	0.0361		0.03				0.04	
	借D2-4-48	浇筑侧(缘)石混凝土后座	10m ³	1.84013	2.76	0.08	0.74	0.21	0.50	4.29	
	借8021902	普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C15	m ³	18.6773		15.55				15.55	
	借D2-4-49	后座木模制安	10m ²	14.79321	4.30	5.18	0.38	0.28	0.77	10.91	
		升旗台									
24	010501001006	100厚C20砼垫层	m ³	1.79295	98.69	310.00		12.62	17.76	439.07	439.07
	A4-58 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C20	10m ³	0.1793	98.69	310.00		12.62	17.76	439.08	
25	010401003001	实心砖墙	m ³	6.45462	131.03	281.82		8.83	23.59	445.27	445.27
	A3-7 换	混水砖外墙 墙体厚度 1又1/4砖 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥砂浆 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	10m ³	0.64546	131.03	281.82		8.83	23.58	445.26	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 园建项目

第 6 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
26	010103001001	回填方	m ³	28.2576	39.69	198.31		5.08	7.14	250.22	250.22
	A4-72	填砂	10m ³	2.82576	39.69	198.31		5.08	7.14	250.22	
27	010501001007	C25垫层	m ³	7.0644	98.69	321.42		12.62	17.76	450.49	450.49
	A4-58 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25	10m ³	0.70644	98.69	321.42		12.62	17.76	450.49	
28	011102001001	600*600*20浅灰色花岗岩石板	m ²	58.87	23.89	172.13		1.88	4.30	202.20	202.2
	A9-46	楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆	100m ²	0.5887	18.65	164.83		1.47	3.36	188.31	
	A9-1	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆	100m ²	0.5887	5.24	7.30		0.41	0.94	13.90	
29	011102001002	300*600*20芝麻黑花岗岩石板	m ²	10.181	23.89	172.13		1.88	4.30	202.20	202.2
	A9-46	楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆	100m ²	0.10181	18.65	164.83		1.47	3.36	188.31	
	A9-1	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆	100m ²	0.10181	5.24	7.30		0.41	0.94	13.90	
30	011204001001	文化石墙面	m ²	16.13655	61.49	49.54		4.85	11.07	126.95	126.95
	A10-137	镶贴文化石(平贴) 水泥砂浆 墙面 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆	100m ²	0.16137	48.74	40.91		3.85	8.77	102.27	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 园建项目

第 7 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A10-1 换	底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm): 20 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆	100 m ²	0.16 137	12.75	8.62		1.01	2.29	24.67	
31	010507004 001	C20台阶	m ³	0.40 5	95.56	326.37		12.22	17.20	451.35	451.35
	A4-31 换	台阶 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石 粒径20石 C20	10m ³	0.04 05	95.56	326.37		12.22	17.21	451.36	
32	011107001 001	30厚浅灰色花岗岩石板	m ²	1.8	56.02	225.84		4.42	10.08	296.36	296.36
	A9-5	水泥砂浆找平层 台阶 20mm 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆	100 m ²	0.01 8	15.02	11.39		1.18	2.70	30.30	
	A9-52	铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆	100 m ²	0.01 8	41.01	214.45		3.23	7.38	266.07	
		树穴									
33	040204007 001	1.2*1.2树穴	个	7	51.40	353.52	5.41	3.33	9.25	422.91	422.91
	借D2-4-53 换	砌筑树池 条石块 规格(cm) 25×5×12.5 合并制作子目 砂浆 制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 3	100 m	0.33 6	17.49	257.64	0.02	0.99	3.15	279.29	
	借D2-4-48 换	浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15	10m ³	0.17 136	13.26	71.03	3.54	1.02	2.39	91.23	
	借D2-4-49	后座木模制安	10m ²	1.37 76	20.66	24.85	1.85	1.32	3.72	52.39	
		树池									
34	010501001 008	C15垫层	m ³	4.49 28	98.69	289.22		12.62	17.76	418.29	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 园建项目

第 8 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A4-58 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15	10m ³	0.44 928	98.69	289.22		12.62	17.76	418.30	418.29
35	010401003002	实心砖墙	m ³	16.3 9872	125.24	281.35		8.44	22.54	437.57	437.57
	A3-6 换	混水砖外墙 墙体厚度1砖 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥砂浆 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	10m ³	1.63 987	125.24	281.35		8.44	22.54	437.57	
36	010507005001	C20压顶	m ³	6.36 48	158.56	333.38		20.28	28.54	540.76	540.76
	A4-32 换	压顶、扶手 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	10m ³	0.63 648	158.56	333.38		20.28	28.54	540.77	
37	011204003001	纸皮砖墙面	m ²	56.1 6	57.65	42.34		4.55	10.38	114.92	114.92
	A10-165	镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙	100m ²	0.56 16	44.90	33.72		3.54	8.08	90.25	
	A10-1 换	底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm): 20 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆	100m ²	0.56 16	12.75	8.62		1.01	2.30	24.67	
38	011206001001	30厚芝麻灰花岗岩压顶石	m ²	37.4 4	85.19	158.22		6.72	15.33	265.46	265.46
	A10-129	镶贴花岗岩(水泥砂浆) 独立梁柱面、零星项目 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆	100m ²	0.37 44	38.96	148.88		3.07	7.01	197.94	
	A10-3 换	底层抹灰 零星项目 15mm 实际厚度(mm): 20 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:2 水泥砂浆	100m ²	0.37 44	46.23	9.34		3.65	8.32	67.53	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 园建项目

第 9 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
39	010501001009	C25垫层	m3	12.7 1536	98.69	321.42		12.62	17.76	450.49	450.49
	A4-58 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25	10m 3	1.27 154	98.69	321.42		12.62	17.76	450.49	
40	011102001003	20厚黄锈石花岗岩	m2	145. 3184	23.89	119.88		1.88	4.30	149.95	149.95
	A9-46	楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆	100 m2	1.45 318	18.65	112.58		1.47	3.36	136.06	
	A9-1	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆	100 m2	1.45 318	5.24	7.30		0.41	0.94	13.90	
		运动场内排水沟									
41	010501001010	C15垫层	m3	19.6	98.69	289.22		12.62	17.76	418.29	418.29
	A4-58 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15	10m 3	1.96	98.69	289.22		12.62	17.76	418.30	
42	010401003003	实心砖墙	m3	44.1 6	125.24	281.35		8.44	22.54	437.57	437.57
	A3-6 换	混水砖外墙 墙体厚度1砖 合并制作子目 预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥砂浆 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	10m 3	4.41 6	125.24	281.35		8.44	22.54	437.57	
43	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	m3	6	607.36	1080.61	108.43	95.82	109.32	2001.5 4	2001.5 4
	A4-118 换	地沟盖板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	10m 3	0.6	134.65	347.06	31.64	23.47	24.24	561.05	
	A4-144	地沟盖板	10m 3	0.6	123.38	27.75	32.14	20.61	22.21	226.09	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 园建项目

第 10 页 共 11 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价(元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	A21-163	预制混凝土构件模板制安 地沟盖板	10m ³	0.6	227.65	26.58	0.26	26.75	40.98	322.22	
	A4-191	预制构件圆钢 Φ 10内点焊	t	0.99 36	121.67	679.22	44.38	25.00	21.90	892.17	
44	010904003 001	排水沟水泥砂浆防水	m ²	220	10.75	7.23		0.69	1.94	20.61	20.61
	A7-192	防水砂浆 普通 平面 合并制作子目 预拌 砂浆(湿拌) 1:2 水 泥防水砂浆	100 m ²	0.6	2.08	1.97		0.13	0.37	4.56	
	A7-193	防水砂浆 普通 立面 合并制作子目 预拌 砂浆(湿拌) 1:2 水 泥防水砂浆	100 m ²	1.6	8.67	5.26		0.56	1.56	16.05	
		东西南围墙镶贴运动 图案陶瓷马赛克									
45	011204003 002	东面围墙镶贴运动图 案陶瓷马赛克	m ²	281. 7	62.92	45.18		4.66	11.33	124.09	124.09
	A10-168	镶贴马赛克 白水泥膏 墙面墙裙	100 m ²	2.81 7	39.69	28.39		3.13	7.14	78.36	
	A10-1 换	底层抹灰 各种墙面 1 5mm 实际厚度(mm): 20 墙面设计钉(挂) 网 合并制作子目 预 拌砂浆(湿拌) 1:2. 5 水泥砂浆	100 m ²	2.81 7	16.57	8.62		1.01	2.98	29.18	
	A10-41	墙、柱面钉(挂)钢(铁))网 铁丝网	100 m ²	2.81 7	6.65	8.16		0.52	1.20	16.54	
46	011204003 003	西面围墙镶贴运动图 案陶瓷马赛克	m ²	173. 88	62.92	45.18		4.66	11.33	124.09	124.09
	A10-168	镶贴马赛克 白水泥膏 墙面墙裙	100 m ²	1.73 88	39.69	28.39		3.13	7.14	78.36	
	A10-1 换	底层抹灰 各种墙面 1 5mm 实际厚度(mm): 20 墙面设计钉(挂) 网 合并制作子目 预 拌砂浆(湿拌) 1:2. 5 水泥砂浆	100 m ²	1.73 88	16.57	8.62		1.01	2.98	29.18	
	A10-41	墙、柱面钉(挂)钢(铁))网 铁丝网	100 m ²	1.73 88	6.65	8.16		0.52	1.20	16.54	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 园建项目

第 11 页 共 11 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称: 园建项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	0001001	综合工日	工日	2620.4422	98.00	256803.34	
2	RGFTZ	人工费调整	元	-0.6308	1.00	-0.63	
3	0103031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.8148	5.05	4.11	
4	0103091	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	7	5.05	35.35	
5	0109031	圆钢 $\phi 10$ 以内	t	1.0135	3965.45	4018.98	
6	0115011	热轧空心六角钢(综合)	kg	5.2128	3.86	20.12	
7	0200001	弹性颗粒	kg	9998.5795	2.35	23496.66	
8	0229001	麻布	m ²	20	3.20	64.00	
9	0229031	麻袋	个	184.8117	1.69	312.33	
10	0307151	膨胀螺栓 M6 $\times$ 80 镀锌连母	十个	69.3084	2.69	186.44	
11	0341001	低碳钢焊条(综合)	kg	7.1937	4.21	30.29	
12	0351021	圆钉 50 $\sim$ 75	kg	40.7742	4.72	192.45	
13	0351161	骑马钉(综合)	kg	27.7234	5.39	149.43	
14	0355071	钢丝网(综合)	m ²	762.3924	6.27	4780.20	
15	0365131	合金钢钻头一字型	个	3.279	5.19	17.02	
16	0401013	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	115.7615	390.00	45146.99	
17	0401013@1	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.1098	390.00	42.82	
18	0401041	白色硅酸盐水泥 32.5	t	8.5075	583.49	4964.04	
19	0403021	中砂	m ³	38.8114	155.34	6028.96	
20	0405041	碎石 10	m ³	0.246	93.98	23.12	
21	0407011	石屑	m ³	1154.4585	72.82	84067.67	
22	0413021	蒸压灰砂砖 240 $\times$ 115 $\times$ 53	千块	35.8766	381.55	13688.72	
23	0501041	松杂原木 $\phi 100 \sim 280$	m ³	0.0564	1075.16	60.64	
24	0503051	松杂板枋材	m ³	1.3401	1523.56	2041.72	
25	0503211	枕木	m ³	0.16	1219.24	195.08	
26	0503261	垫木	m ³	0.006	808.80	4.85	
27	0653001	玻璃马赛克(各色)	m ²	710.4111	20.62	14648.68	
28	0662001	瓷质锦砖 粒径 45 $\times$ 95	m ²	57.8448	27.89	1613.29	
29	0701101@1	30厚芝麻灰花岗岩压顶石	m ²	39.6864	128.71	5108.04	
30	0701131@1	400*800*40厚 烧面芝麻灰楼地面	m ²	1.624	188.78	306.58	
31	0701131@2	600*600*20浅灰色花岗岩石板	m ²	59.7531	154.45	9228.87	
32	0701131@3	300*600*20芝麻黑花岗岩石板	m ²	10.3337	154.45	1596.04	

单位工程人材机汇总表

工程名称: 园建项目

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
33	0701131@4	30厚浅灰色花岗岩石板	m2	2.8238	128.71	363.45	
34	0701131@5	20厚黄锈石花岗岩	m2	147.4978	102.97	15187.85	
35	0701131@6	拼贴碎石板	m2	630.7413	41.19	25980.23	
36	0709001	文化石	m2	16.7018	38.61	644.86	
37	1101361	聚氨酯面层主剂	kg	6046.2354	21.46	129752.21	
38	1101361@1	丙烯酸面面层主剂	kg	1261.164	20.21	25488.12	
39	1103251	酚醛红丹防锈漆	kg	15.9408	15.45	246.29	
40	1103531	喷面漆	kg	108.646	61.35	6665.43	
41	1107001	画线漆主剂	kg	54.3231	38.61	2097.41	
42	1141181	清油	kg	0.2209	11.58	2.56	
43	1141191	松节油	kg	1.9835	7.04	13.96	
44	1145061	稀释剂	kg	641.4349	7.72	4951.88	
45	1145151	底层硬化剂	kg	1910.5023	23.17	44266.34	
46	1145161	画线漆硬化剂	kg	54.3231	38.61	2097.41	
47	1145171	聚氨酯面层硬化剂	kg	3023.1177	21.46	64876.11	
48	1145171@1	丙烯酸面层硬化剂	kg	630.582	18.45	11634.24	
49	1201041	灯用煤油	kg	1.6623	2.01	3.34	
50	1231001	草酸	kg	8.7322	4.04	35.28	
51	1231261	石蜡	kg	23.3622	2.66	62.14	
52	1233011	防重流添加剂	kg	171.0493	41.24	7054.07	
53	1233021	隔离剂	kg	16.1708	5.77	93.31	
54	1233131	底层主剂	kg	5731.5068	23.20	132970.96	
55	1241241	单液粘结剂	kg	2437.8489	31.07	75743.97	
56	1241301	粘合剂	kg	17.4545	19.54	341.06	
57	1431561@1	塑料草皮	m2	2806.65	32.80	92058.12	
58	1539011	脚手架钢管底座	个	1.5941	3.78	6.03	
59	1945051	高压风管	m	0.4204	8.13	3.42	
60	3113031	白棉纱	kg	20.6703	10.55	218.07	
61	3115001	水	m3	749.1962	3.42	2562.25	
62	3203071	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	23.5647	15.25	359.36	
63	3203131	脚手架活动扣(含螺丝)	套	2.703	5.20	14.06	
64	3203141	脚手架直角扣(含螺丝)	套	18.0201	5.20	93.70	
65	3209001	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	8.0397	4.90	39.39	
66	9946131	其他材料费	元	2918.8525	1.00	2918.85	
67	CLFTZ	材料费调整	元	-0.2656	1.00	-0.27	

单位工程人材机汇总表

工程名称: 园建项目

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
68	8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石C15	m3	18.6773	300.32	5609.17	
69	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石C20	m3	6.8375	316.48	2163.93	
70	8021904	普通商品混凝土 碎石粒径20石C25	m3	6.06	335.34	2032.16	
71	8021913	普通商品混凝土 碎石粒径40石C15	m3	26.1935	284.37	7448.65	
72	8021914	普通商品混凝土 碎石粒径40石C20	m3	1.8199	304.83	554.76	
73	8021915	普通商品混凝土 碎石粒径40石C25	m3	749.4535	316.09	236894.76	
74	0407081	水泥石屑(碎石)混合料	m3	863.9382			
75	0411061@1	1600*150*250 花岗岩立道牙	块	35.616	50.54	1800.03	
76	3307021@1	600*150*250混凝土立道牙 600*150*250	m	366.2222	28.75	10528.89	
77	8001597-03	预拌砂浆(湿拌)M7.5 水泥砂浆	m3	15.3912	306.77	4721.56	
78	8001597-06	预拌砂浆(湿拌)1:2 水泥砂浆	m3	2.8731	359.90	1034.03	
79	8001597-07	预拌砂浆(湿拌)1:2.5 水泥砂浆	m3	15.8406	359.90	5701.03	
80	8001597-08	预拌砂浆(湿拌)1:3 水泥砂浆	m3	40.1854	340.13	13668.26	
81	8001597-10	预拌砂浆(湿拌)1:2 水泥防水砂浆	m3	4.488	340.13	1526.50	
82	9946001	折旧费	元	5651.3317	1.00	5651.33	
83	9946011	大修理费	元	1077.4764	1.00	1077.48	
84	9946021	经常修理费	元	3594.9507	1.00	3594.95	
85	9946031	安拆费及场外运输费	元	205.6547	1.00	205.65	
86	9946041	汽油(机械用)国III93#	kg	266.1178	7.12	1894.76	
87	9946051	柴油(机械用)0#	kg	1646.3518	6.25	10289.70	
88	9946051@1	柴油(机械用)0#	kg	11.9715	6.25	74.82	
89	9946071	电(机械用)	kw·h	2208.7499	0.73	1612.39	
90	9946111	其他费用	元	1370.3008	1.00	1370.30	
91	9946606	机上人工	工日	74.7262	98.00	7323.17	
92	JXFTZ	机械费调整	元	-0.4002	1.00	-0.40	
		合计				1454499.54	

单位工程费汇总表

工程名称: 排水项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程报价表

工程名称: 排水项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		排水项目					
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内 人工*1.1, 机械*1.1 2. 人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10	m3	52.445	60.88	3192.85
2	040103001001	回填方 管顶管侧回填	1. 填中砂	m3	28.1024	216.43	6082.2
3	040504001001	砌筑井 边沟井	1. 平篦式雨水进水井 单平篦(680×380) 井深 1m 2. 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 3. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 4. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:3 5. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2	座	3	859.91	2579.73
4	040501004001	塑料管 双壁波纹管 DN200	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2. 垫层 砂碎石 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 4. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 5. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2	m	37.9	144.52	5477.31
5	040501004002	塑料管 双壁波纹管 DN300	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2. 垫层 砂碎石 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 4. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 5. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2	m	10	165.31	1653.1
		【排水项目】分部小计					18985.19
本页小计							18985.19
合 计							18985.19

措施项目清单与计价表 (一)

工程名称: 排水项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 排水项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：排水项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	材料检验试验费	项	37.97	按分部分项工程费的0.2%计算
6	预算包干费	项	379.70	按分部分项工程费的0.2%计算
7	工程优质费	项		以分部分项工程费为计算基础，国家级质量奖：4%；省级质量奖：2.5%；市级质量奖：1.5%
8	其他项目费	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
9	现场签证费用	项		
10	索赔费用	项		
合 计			417.67	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 排水项目

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)						综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		排水项目									
1	040101002001	挖沟槽土方	m3	52.445	26.54		26.87	2.69	4.78	60.88	60.88
	D1-1-5 换	人工挖土方 一、二类土 深度在1.5m内 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内 人工*1.1, 机械*1.1	100m3	0.52445	16.55			0.60	2.98	20.13	
	D1-1-55 换	人工装自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):10	100m3	0.52445	9.98		26.87	2.09	1.80	40.75	
2	040103001001	回填方 管顶管侧回填	m3	28.1024	7.50	200.93	5.99	0.66	1.35	216.43	216.43
	D1-1-189	填中砂	10m3	2.81024	7.50	200.93	5.99	0.66	1.35	216.43	
3	040504001001	砌筑井 边沟井	座	3	287.62	496.74	5.08	18.70	51.77	859.91	859.91
	D5-2-140 换	平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深1m 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	座	3	281.55	404.26	2.11	17.97	50.68	756.57	
	8021913	普通商品混凝土 碎石 粒径40石 C15	m3	0.411		38.96				38.96	
	D3-3-11	砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	m3	0.534	5.81	50.74	2.84	0.69	1.04	61.13	
	D3-3-25	砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:3	m3	0.012	0.13	1.33	0.06	0.02	0.02	1.56	
	D3-3-23	砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1:2	m3	0.012	0.13	1.46	0.06	0.02	0.02	1.69	
4	040501004001	塑料管 双壁波纹管 DN200	m	37.9	29.98	105.66	1.43	2.05	5.40	144.52	144.52
	D5-1-138	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300	10m	3.79	9.53	41.62	0.38	0.64	1.72	53.87	
	D5-3-41 换	垫层 砂碎石	10m3	1.53495	18.82	63.02	1.04	1.31	3.39	87.58	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 排水项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称: 排水项目

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	JXFTZ	机械费调整	元	0.0052	1.00	0.01	
2	0403021	中砂	m3	47.6281	155.34	7398.55	
3	0405071	碎石40	m3	14.5438	91.36	1328.72	
4	0413021	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	1.172	381.55	447.18	
5	3115001	水	m3	13.4397	3.42	45.96	
6	9946001	折旧费	元	318.1708	1.00	318.17	
7	9946011	大修理费	元	44.3831	1.00	44.38	
8	9946021	经常修理费	元	151.3583	1.00	151.36	
9	9946031	安拆费及场外运输费	元	6.2734	1.00	6.27	
10	9946111	其他费用	元	132.4266	1.00	132.43	
11	9946051	柴油(机械用)0#	kg	97.8662	6.25	611.66	
12	9946051@1	柴油(机械用)0#	kg	12.1298	6.25	75.81	
13	9946071@2	电(机械用)	kw·h	9.2949	0.73	6.79	
14	0001001	综合工日	工日	39.8094	98.00	3901.32	
15	9946606	机上人工	工日	2.9968	98.00	293.69	
16	8021913	普通商品混凝土 碎石粒径40石C15	m3	0.411	284.37	116.88	
17	0357031	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	0.3257	4.66	1.52	
18	1111111	煤焦油沥青漆L01-17	kg	1.2	5.13	6.16	森野
19	1205101	黄油	kg	0.6706	5.59	3.75	
20	3301121	钢纤维混凝土沟井盖、座 600*400	套	3.03	214.52	650.00	
21	1437071	橡胶管(综合)	m	0.7185	3.50	2.51	南风
22	1401051	焊接钢管DN40	m	0.0144	17.60	0.25	棋胜
23	0233011	草袋	个	5.46	1.96	10.70	
24	0327011	水砂纸	张	6.6581	0.90	5.99	
25	9946071@1	电(机械用)	kw·h	28.4511	0.73	20.77	
26	0205001@1	橡胶圈 DN200	个	7.8074	4.81	37.55	
27	0205001@2	橡胶圈 DN300	个	2.06	8.13	16.75	
28	1431271@1	双壁波纹管 DN200	m	38.279	39.81	1523.89	
29	1431271@2	双壁波纹管 DN300	m	10.1	59.72	603.17	
30	0401013	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.1634	360.00	58.82	
31	9946131	其他材料费	元	50.52	1.00	50.52	
		合计				17871.53	

单位工程费汇总表

工程名称: 园林项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	取费基数	费率(%)	金额(元)	备注
1	分部分项合计	分部分项合计		99592.81	
1.1	拆除项目			14023.64	
1.2	乔木			42141.29	
1.3	地被			43427.88	
2	措施合计	安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费		2058.57	
2.1	安全防护、文明施工措施项目费	安全及文明施工措施费		2058.57	
2.2	其他措施费	其他措施费			
3	其他项目	其他项目合计		2091.45	
3.1	暂列金额	暂列金额			
3.2	暂估价	暂估价合计			
3.3	计日工	计日工			
3.4	总承包服务费	总承包服务费			
3.5	材料检验试验费	材料检验试验费		99.59	
3.6	预算包干费	预算包干费		1991.86	
3.7	工程优质费	工程优质费			
3.8	索赔费用	索赔费用			
3.9	现场签证费用	现场签证费用			
3.10	其他费用	其他费用			
4	规费	规费合计		342.35	
4.1	工程排污费	分部分项合计+措施合计+其他项目	0.25	259.36	按工程所在地规定计算
4.2	施工噪音排污费	分部分项合计+措施合计+其他项目	0		按工程所在地规定计算
4.3	防洪工程维护费	分部分项合计+措施合计+其他项目	0		按工程所在地规定计算
4.4	危险作业意外伤害保险	分部分项合计+措施合计+其他项目	0.08	82.99	按工程所在地规定计算
5	税金	分部分项合计+措施合计+其他项目+规费	11	11449.37	
6	总造价	分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+税金		115534.55	
7	人工费	分部分项人工费+技术措施项目人工费		35973.30	

分部分项工程报价表

工程名称: 园林项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
			拆除项目				
1	粤050101016001	挖除原有树木	1. 全冠起挖乔木(胸径31~40cm) 2. 全冠起挖乔木(胸径21~25cm) 3. 汽车运乔木(土球Φ200cm内)运5km内 实际运距(km):10 4. 汽车运乔木(土球Φ160cm内)运5km内 实际运距(km):10	株	20	449.92	8998.4
2	050101006001	清除草皮	1. 绿化地铲除杂草(覆盖密度%)80内	m2	2673	1.88	5025.24
			【拆除项目】分部小计				14023.64
			乔木				
3	050102001001	樟树A 胸径: 21-25cm 高度: 3.5m	1. 公共绿化种植乔木(土球Φ80cm内) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、袋苗 2. 乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(Φ120cm内) 保养月数(月):3	株	13	2291.04	29783.52
4	050102001002	樟树B 胸径: 15-20cm 高度: 3.5m	1. 公共绿化种植乔木(土球Φ80cm内) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、袋苗 2. 乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(Φ120cm内) 保养月数(月):3	株	7	669.11	4683.77
5	050102002001	大红花100*100	1. 公共绿化种植乔木(土球Φ120cm内) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、袋苗 2. 灌木成活保养自来水人工灌溉 土球(Φ60cm内) 保养月数(月):3	株	17	115.98	1971.66
6	050102001003	大叶相思 胸径: 15-20cm 高度: 3.5m	1. 公共绿化种植乔木(土球Φ80cm内) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、袋苗 2. 乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(Φ80cm内) 保养月数(月):3	株	6	641.33	3847.98
7	050102001004	洋紫荆 胸径: 15-20cm 高度: 3.5m	1. 公共绿化种植乔木(土球Φ80cm内) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、袋苗 2. 乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(Φ80cm内) 保养月数(月):3	株	3	618.12	1854.36
			【乔木】分部小计				42141.29
			地被				
			本页小计				56164.93

分部分项工程报价表

工程名称: 园林项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单与计价表

工程名称: 园林项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：园林项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
		拆除项目									
1	粤050101016001	拆除原有树木	株	20	253.20	19.87	107.96	23.31	45.58	449.92	449.92
	E1-61	全冠起挖乔木(胸径31~40cm)	100株	0.13	195.16	15.54	89.44	18.56	35.13	353.84	
	E1-59	全冠起挖乔木(胸径21~25cm)	100株	0.07	58.05	4.32	18.52	4.75	10.45	96.09	
2	050101006001	清除草皮	m2	2673	1.49	0.04		0.08	0.27	1.88	1.88
	E1-3	绿化地铲除杂草(覆盖密度%) 80内	100m2	26.73	1.49	0.04		0.08	0.27	1.88	
		乔木									
3	050102001001	樟树A 胸径：21-25cm 高度：3.5m	株	13	365.10	1731.89	100.57	27.76	65.72	2291.04	2291.04
	E2-16 H29 01121@1 2 901121@1 *0.95	公共绿化种植乔木(土球Φ120cm内) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、袋苗	100株	0.13	322.88	1727.26	96.86	25.21	58.12	2230.33	
	E4-8 换	乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(Φ120cm内) 保养月数(月):3	100株·月	0.13	42.22	4.63	3.71	2.54	7.60	60.70	
4	050102001002	樟树B 胸径：15-20cm 高度：3.5m	株	7	164.26	409.84	52.37	13.07	29.57	669.11	669.11
	E2-10 H29 01061 290 1061 *0.95	公共绿化种植乔木(土球Φ80cm内) 标准穴 如采用盆苗、假植苗、袋苗	100株	0.07	122.04	405.21	48.66	10.52	21.97	608.40	
	E4-8 换	乔木成活保养自来水人工灌溉 土球(Φ120cm内) 保养月数(月):3	100株·月	0.07	42.22	4.63	3.71	2.54	7.60	60.70	
5	050102002001	大红花100*100	株	17	29.26	78.04	1.71	1.70	5.27	115.98	

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 园林项目

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程 量	其中: (元)						综合单 价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	小计	
	E2-25 H29 03031 290 3031 *0.9 5	公共绿化种植灌木(土 球 ϕ 50cm内) 标准穴 如采用盆苗、假植 苗、袋苗	100 丛	0.17	29.26	78.04	1.71	1.70	5.27	115.98	115.98
	E4-15 换	灌木成活保养自来水 人工灌溉 土球(ϕ 60 cm内) 保养月数(月)):3	100 丛· 月								
6	050102001 003	大叶相思 胸径: 15-2 0cm 高度: 3.5m	株	6	158.56	389.64	51.87	12.72	28.54	641.33	641.33
	E2-10 H29 01061 290 1061 *0.9 5	公共绿化种植乔木(土 球 ϕ 80cm内) 标准穴 如采用盆苗、假植 苗、袋苗	100 株	0.06	122.04	386.65	48.66	10.52	21.97	589.84	
	E4-7 换	乔木成活保养自来水 人工灌溉 土球(ϕ 80 cm内) 保养月数(月)):3	100 株· 月	0.06	36.52	2.99	3.20	2.20	6.57	51.48	
7	050102001 004	洋紫荆 胸径: 15-20 cm 高度: 3.5m	株	3	158.55	366.44	51.87	12.72	28.54	618.12	618.12
	E2-10 H29 01061 290 1061 *0.9 5	公共绿化种植乔木(土 球 ϕ 80cm内) 标准穴 如采用盆苗、假植 苗、袋苗	100 株	0.03	122.04	363.45	48.66	10.52	21.97	566.64	
	E4-7 换	乔木成活保养自来水 人工灌溉 土球(ϕ 80 cm内) 保养月数(月)):3	100 株· 月	0.03	36.51	2.99	3.20	2.20	6.57	51.48	
		地被									
8	050102012 001	铺种台湾草	m2	807. 66	23.66	23.41	1.09	1.35	4.26	53.77	53.77
	E2-134	公共绿化铺种件装草 皮 铺草皮	100 m2	8.07 66	5.11	22.94	0.85	0.34	0.92	30.16	
	E4-74	草皮成活保养(第一个 月) 自来水人工灌溉	100 m2· 月	8.07 66	7.91	0.18	0.08	0.43	1.42	10.02	
	E4-77 + E 4-77	草皮成活保养(一个月 后) 自来水人工灌溉 保养月数(月):2	100 m2· 月	8.07 66	10.64	0.29	0.16	0.58	1.92	13.59	

单位工程人材机汇总表

工程名称: 园林项目

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注
1	CLFTZ	材料费调整	元	0.0011	1.00		
2	JXFTZ	机械费调整	元	-0.0029	1.00		
3	3115001	水	m3	133.598	3.42	456.91	
4	9946001	折旧费	元	1086.5844	1.00	1086.58	
5	9946011	大修理费	元	418.7501	1.00	418.75	
6	9946021	经常修理费	元	648.5189	1.00	648.52	
7	9946031	安拆费及场外运输费	元	2.0784	1.00	2.08	
8	9946111	其他费用	元	398.5751	1.00	398.58	
9	9946051	柴油(机械用)0#	kg	104.4386	6.25	652.74	
10	0001001	综合工日	工日	367.0745	98.00	35973.30	
11	9946606	机上人工	工日	12.2172	98.00	1197.29	
12	0531021	茅竹5m内	条	19.89	9.01	179.21	
13	0409311	熟耕土(松方)	m3	27.4177	38.83	1064.63	
14	1233281	杀虫剂	kg	7.103	2.69	19.11	
15	0233001	稻草	kg	412	0.39	160.68	
16	0219151	塑料篾	kg	4.9854	3.62	18.05	
17	2929001	无机肥(复合肥)	kg	70.3236	2.55	179.33	
18	2929011	有机肥	t	12.4839	308.91	3856.40	
19	9946041	汽油(机械用)国III93#	kg	113.0682	7.12	805.05	
20	2901061@3	樟树B胸径15-20cm	株	7.315	373.00	2728.50	
21	2901061@4	大叶相思胸径15~20cm	株	6.27	355.24	2227.35	
22	2901061@5	洋紫荆胸径11~12cm	株	3.135	333.04	1044.08	
23	2903031@1	大红花100*100苗高×冠幅 120cm×100cm	丛	17.765	68.65	1219.57	
24	2907161	台湾草件装 30cm×30cm/ 件	m2	848.043	16.43	13933.35	
25	0409271	含量: 余土外运	m3	34.324			
26	9946131	其他材料费	元	298.1378	1.00	298.14	
27	0531051	篙竹6m内	条	10.71	2.57	27.52	
28	2901121@1	樟树A胸径22~25cm	株	13.585	1630.34	22148.17	
		合计				90743.89	