

汕头市粤建工程造价咨询有限公司

工程预算报告书

编号: STYJ2018281

工程名称: 汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目
建设单位: 汕头市澄海区东里镇人民政府
审核单位: 汕头市粤建工程造价咨询有限公司

单位地址: 汕头市中山路213号建设局大楼南附楼九楼 E-mail: styjgs@163.com
联系电话: 0754-88566377 传真: 0754-88566265 邮政编码: 515041

目 录

一、 审核说明	共 5 页
二、 工程预算定案书	共 1 页
三、 工程预算投资总表	共 1 页
四、 工程预算书	共 1 份

审核说明

一、受汕头市财政局委托，我司对汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目预算进行审核，工程送审金额：13543203.31元，审核后金额：13122292.04元，核减金额：420911.27元。（详见工程预算书）

二、工程概况：

建设地点：位于汕头市澄海区东里镇。

建设规模：本次工程项目建设规模7700亩，主要建设内容为灌溉与排水工程及田间道路、桥涵工程、节制闸等工程组成。（详见工程预算书内容）。

资金来源：根据汕头市澄海区国土资源局、汕头市澄海区农业局、汕头市澄海区财政局《关于东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目可行性研究报告的批复》（澄国土资【2017】266号），补助资金1256.64万元；资金来源：高标准基本农田建设补助标准为1632元/亩，其中省级补助1500元/亩，市级补助66元/亩，区财政配套补助66元/亩。

本项目建设单位、设计单位名称：

上报单位：汕头市澄海区国土资源局、汕头市澄海区农业局、汕头市澄海区财政局；

建设单位：汕头市澄海区东里镇人民政府；

设计单位：广东粤源水利水电工程咨询有限公司；

编制单位：广东粤源水利水电工程咨询有限公司；

三、评审依据

（一）送审主要资料及有关问题答复联系单

根据建设单位提供的立项本工程有关批复文件、施工图、工程预算书、工程项目补充资料及需明确问题联系单等有关资料进行审核。

（二）定额依据

1、中华人民共和国国土资源部、国土资发【2000】282号《土地开发整理项目资金管理暂行办法》；

2、财政部、国土资源部财综[2012]128号文《关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》；

3、财政部、国土资源部《土地开发整理项目预算编制规定》（2011）；

4、财政部、国土资源部《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2011）；

5、《广东省省级投资土地开发整理项目和资金管理办法（试行）》（2008年）；

6、广东省财政厅、国土资源厅、农业厅粤财农[2012]490号关于印发《广东省高标准基本农田建设项目资金财政直接支付申请和审核规程（暂付）》的通知；

7、国土资源部办公厅国土资厅发【2017】19号《国土资源部办公厅关于印发土地整治工程营业税改增值税计价依据调整过渡

实施方案的通知》;

8、国家及省市现行有关文件规定。

(三) 有关费率基数计取详述:

1、措施费:

(1) 临时设施费费率表:

序号	工程类别	计算基础	临时设施费率 (%)
1	土方工程	直接工程费	2
2	石方工程	直接工程费	2
3	砌体工程	直接工程费	2
4	混凝土工程	直接工程费	3
5	农用井工程	直接工程费	3
6	其他工程	直接工程费	2
7	安装工程	直接工程费	3

(2) 冬雨季施工增加费: 按直接工程费的1%计算。

(3) 夜间施工增加费: 按直接工程费的百分率计算, 其中安装工程为0.5%, 建筑工程为0.2%。

(4) 施工辅助费: 按直接工程费的百分率计算, 其中安装工程为1.0%, 建筑工程为0.7%。

(5) 安全施工措施费: 按直接工程费的百分率计算, 其中安装工程为0.3%, 建筑工程为0.2%。

2、间接费率表:

序号	工程类别	计算基础	临时设施费率 (%)
----	------	------	------------

1	土方工程	直接工程费	5
2	石方工程	直接工程费	6
3	砌体工程	直接工程费	5
4	混凝土工程	直接工程费	6
5	农用井工程	直接工程费	8
6	其他工程	直接工程费	5
7	安装工程	人工费	65

3、利润：按直接费和间接费之和的3%计算。

4、税金：按直接费、间接费、利润、材料价差之和的11%计算。

（四）人、材、机价格依据：

1、人工单价：

人工单价按七类工资区计取，其中甲类工为52.14元/工日，乙类工为39.73元/工日；

2、主要材料价格：

（1）、根据编制规定：水泥、钢筋、块石料、柴油按限价进行编制，差额部分作价差，列入工程单价的主要材料价差中。

（2）、价格依据：主次要材料预算价按《汕头工程造价管理》公布的汕头市区澄海区2017年三季度材料综合价格表计算。

四、主要核增、减金额及原因（附“核增、减项目明细表”）

五、有关说明事项：

本工程土质除图纸说明外暂按一、二类土计算，余土外运综合运距按2KM计；回填土方不足利用其他项目剩余土方，平均运距

按1KM计。

六、意见和建议：

以上说明事项在实际施工中有变更时，按合同约定的具体条款办理。

汕头市粤建工程造价咨询有限公司

二〇一八年二月二十四日



核增、减项目明细表




项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

序号	名称	单位	送审造价	审核造价	增减造价(元)	备注
一	土地平整工程	项				
二	灌溉与排水工程	项	597404.89	586626.43	-10778.46	
1	开挖疏浚渠道(6025km)	项	597404.89	586626.43	-10778.46	数量有误
三	田间道路工程	项	10007635.12	9689543.95	-318091.17	
1	田间道工程(11774m)	项	9968887.92	9661621.38	-307266.54	数量及套价有误
2	生产路工程	项	15689.13	13525.26	-2163.87	
3	会车平台	项	23058.07	14397.31	-8660.76	
四	桥涵工程	项	473570.70	467102.05	-6468.65	
1	金东灌渠小桥(桩号0+000)	项	83734.26	82561.82	-1172.44	数量有误
2	隆盛灌渠渠首闸(桩号0+000)	项	131134.99	128760.13	-2374.86	
3	隆盛灌渠渠尾涵(桩号1+160)	项	131134.15	129320.73	-1813.42	
4	金南中沟渠首闸(桩号0+000)	项	127567.30	126459.37	-1107.93	
五	节制闸工程	项	283915.46	265861.97	-18053.49	
1	金东灌渠1#节制闸(桩号0+024)	项	74717.86	70769.41	-3948.45	数量有误
2	金东灌渠2#节制闸(桩号0+210)	项	75108.44	70144.42	-4964.02	
3	金南中沟1#节制闸(桩号0+940)		70728.56	66363.62	-4364.94	
4	金南中沟2#节制闸(桩号0+933)	项	63360.60	58584.52	-4776.08	
六	涵管工程	项	94432.14	80909.97	-13522.17	
1	东和村食水涵	项	12008.23	9246.12	-2762.11	数量有误
2	河美村食水涵	项	20798.35	17597.94	-3200.41	
3	东陇、塘西、月窟村食水涵	项	24730.97	22219.57	-2511.40	
4	大围食水涵	项	13777.61	11219.17	-2558.44	
5	和洲村食水涵	项	23116.98	20627.17	-2489.81	
七	农田防护与生态环境保护工程					
八	其他工程					
总计	—		11456958.31	11090044.37	-366913.94	

汕头市财政投资项目 工程预算定案书

编号: STYJ2018281

时间: 2018年2月24日

建设单位	汕头市澄海区东里镇人民政府		工程名称	汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目	
结构类型	土地整理开发		立项金额		
预算送审造价	人民币小写:	13,543,203.31元			
	人民币大写:	壹仟叁佰伍拾肆万叁仟贰佰零叁元叁角壹分			
预算审核造价	人民币小写:	13,122,292.04元			
	人民币大写:	壹仟叁佰壹拾贰万贰仟贰佰玖拾贰元零肆分			
预算核减造价	人民币小写:	420,911.27元			
	人民币大写:	肆拾贰万零玖佰壹拾壹元贰角柒分			
备注	其中建安费为¥11136044.37元, 工程其它费用为¥1604044.99元, 不可预见费¥382202.68元 汕头市粤建工程造价咨询有限公司 工程造价咨询企业执业印章 编号: 甲160744001146 有效期至: 2019年6月30日				
 上报单位意见 公章:  2018年2月24日	经办:  负责人:  公章:  2018年2月24日		 经办:  复核:  负责人:  公章:  2018年2月28日		

注: 本工程审核报告书需上报单位、建设单位、审核单位三方共同签名盖章后生效。

工程预算投资总表

工程名称：汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

序号	项 目 名 称	送审金额 (元)	审核金额 (元)	核减金额 (元)	备注
一	建设工程费用	11,502,958.31	11,136,044.37	366,913.94	
1	工程施工费	11,456,958.31	11,090,044.37	366,913.94	
2	设备购置费	46,000.00	46,000.00	0.00	
二	项目建设工程其他费用	1,645,782.77	1,604,044.99	41,737.78	
1	土地清查费	57,284.79	55450.22	1834.57	按0.5%计
2	工程可行性研究费	69,884.61	68692.14	1192.47	500万元内按1%计,500~1000万元按0.75%计,1000~3000万元按0.325%计
3	项目勘测费	171,854.37	166350.67	5503.70	按1.5%计
4	项目设计与预算编制费	288,035.50	283632.53	4402.97	500万元内按2.8%计,500~1000万元按2.6%计,1000~3000万元按1.2%计
5	项目招标代理费	54,508.87	53408.13	1100.74	按0.5%计,500~1000万元按0.3%计,1000~3000万元按0.2%计
6	工程监理费	245,550.29	239312.75	6237.54	500万元内按2.4%计,500~1000万元按2%计,1000~3000万元按1.7%计
7	拆迁补偿费	1,998.00	1998.00	0.00	
8	工程复核费	76,517.75	74316.27	2201.48	500万元内按0.7%计,500~1000万元按0.65%计,1000~3000万元按0.6%计
9	工程验收费	153,035.50	148632.53	4402.97	500万元内按1.4%计,500~1000万元按1.3%计,1000~3000万元按1.2%计
10	项目决算编制与审计费	107,023.67	104088.35	2935.32	500万元内按1%计,500~1000万元按0.9%计,1000~3000万元按0.8%计
11	整理后土地重估与登记费	70,766.27	68748.24	2018.03	500万元内按0.65%计,500~1000万元按0.6%计,1000~3000万元按0.55%计
12	标识设定费	11,852.66	11522.44	330.22	500万元内按0.11%计,500~1000万元按0.1%计,1000~3000万元按0.09%计
13	业主管理费	337,470.49	327892.72	9577.77	500万元内按2.8%计,500~1000万元按2.6%计,1000~3000万元按2.4%计
三	不可预见费	394,462.23	382,202.68	12,259.55	按3%计
	工程总投资	13,543,203.31	13,122,292.04	420,911.27	

汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目 工程

招 标 控 制 价


招标控制价（小写）： 11136044.37

（大写）： 人民币：壹仟壹佰壹拾叁万陆仟零肆拾肆元叁角柒分

招 标 人：



工程 造 价 咨 询 人： 汕头市粤建工程造价咨询有限公司
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

表 2

预算总表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本 项目规模():513.33 金额单位:万元

序号	工程或费用名称	预算金额	各项费用占总费用的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
一	工程施工费	1109.00	84.51
二	设备购置费	4.60	0.35
三	其他费用	160.40	12.22
四	不可预见费	38.22	2.91
总计		1312.23	

表 3

工程施工费预算汇总表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:万元

序号	单项名称	预算金额	各项费用占工程施工费的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
1	土地平整工程		
2	灌溉与排水工程	58.66	5.29
3	田间道路工程	968.95	87.37
4	桥涵工程	46.71	4.21
5	节制闸工程	26.59	2.40
6	涵管工程	8.09	0.73
7	农田防护与生态环境保持工程		
8	其他工程		
总计	—	1109.00	

填表说明:表中预算金额(2)见表3-1。

表 3

工程施工费预算汇总表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:万元

序号	单项名称 (1)	预算金额 (2)	各项费用占工程施工费的比例(%) (3)
一	土地平整工程		
二	灌溉与排水工程	58.66	5.29
	一) 开挖疏浚渠道(6025km)	58.66	5.29
三	田间道路工程	968.95	87.37
	一) 田间道工程(11774m)	966.16	87.12
	二) 生产路工程	1.35	0.12
	三) 会车平台	1.44	0.13
四	桥涵工程	46.71	4.21
	1、金东灌渠小桥(桩号0+000)	8.26	0.74
	2、隆盛灌渠渠首闸(桩号0+000)	12.88	1.16
	3、隆盛灌渠渠尾涵(桩号1+160)	12.93	1.17
	4、金南中沟渠首闸(桩号0+000)	12.65	1.14
五	节制闸工程	26.59	2.40
	1、金东灌渠1#节制闸(桩号0+024)	7.08	0.64
	2、金东灌渠2#节制闸(桩号0+210)	7.01	0.63
	3、金南中沟1#节制闸(桩号0+940)	6.64	0.60
	4、金南中沟2#节制闸(桩号0+933)	5.86	0.53
六	涵管工程	8.09	0.73
	1、东和村食水涵	0.92	0.08
	2、河美村食水涵	1.76	0.16
	3、东陇、塘西、月窟村食水涵	2.22	0.20
	4、大围食水涵	1.12	0.10
	5、和洲村食水涵	2.06	0.19
七	农田防护与生态环境保护工程		
八	其他工程		
总计	—	1109.00	

填表说明:表中预算金额(2)见表3-1。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一		土地平整工程				
		{请输入或导入工程分部及子目}				
二		灌溉与排水工程				586626.43
		一) 开挖疏浚渠道 (6025km)				586626.43
		1、机械开挖一般淤泥				586626.43
		金东灌渠 1041m				58384.65
		机械开挖一般淤泥 (运距2km)	m3	5185.40	11.26	58384.65
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km 自卸汽车5T 一、二类土	100m3	51.85	1125.94	58384.65
		金南灌渠 860m				82934.71
		机械开挖一般淤泥 (运距2km)	m3	7365.80	11.26	82934.71
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km 自卸汽车5T 一、二类土	100m3	73.66	1125.94	82934.71
		隆盛灌渠 1160m				146670.96
		机械开挖一般淤泥 (运距2km)	m3	13026.50	11.26	146670.96
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km 自卸汽车5T 一、二类土	100m3	130.27	1125.94	146670.96
		金南中沟 2330m				195666.37
		机械开挖一般淤泥 (运距2km)		17378.00	11.26	195666.37
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km 自卸汽车5T 一、二类土	100m3	173.78	1125.94	195666.37
		金东南社与头冲交界食水沟 1200m				60402.34
		机械开挖一般淤泥 (运距2km)		5364.60	11.26	60402.34
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km 自卸汽车5T 一、二类土	100m3	53.65	1125.94	60402.34
		永盛灌渠 610m				29602.17

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		机械开挖一般淤泥(运距2km)		2629.10	11.26	29602.17
	10221换	1m ³ 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km 自卸汽车5T 一、二类土	100m ³	26.29	1125.94	29602.17
		东和与河美交界斗渠 I 924m				12965.23
		机械开挖一般淤泥(淤泥2km)		1151.50	11.26	12965.23
	10221换	1m ³ 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km 自卸汽车5T 一、二类土	100m ³	11.52	1125.94	12965.23
		2、清除水生作物 100m				
		金南灌渠后段 100m				
		清除水生作物	项	1.00		
	000000	清除水生作物	m		10.00	
三		田间道路工程				9689543.95
		一)田间道工程(11774m)				9661621.38
		金东灌渠 10280m				1842829.74
		1、田间道 I 770m				1036214.07
		机械开挖土方(一、二类土)	m ³	3886.10	2.26	8774.52
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m ³	100m ³	38.86	225.79	8774.52
		回填土方(利用开挖土方)(机械夯实)	m ³	3181.80	17.44	55499.23
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m ³	31.82	1744.27	55499.23
		余土区内运输(运距1km)	m ³	143.16	8.06	1154.36
	10219换	1m ³ 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km 自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m ³	1.43	806.35	1154.36
		M7.5浆砌石基础	m ³	1022.50	309.20	316156.00
	30019换	浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m ³	10.23	30919.90	316156.00

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		M7.5浆砌石挡土墙	m3	1315.20	319.51	420221.96
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m3	13.15	31951.18	420221.96
		路基回填山岗土夯实 ($\delta=20\text{cm}$)	m2	3842.00	1.40	5369.62
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	3.84	1397.61	5369.62
		泥结碎石路面厚20cm	m2	3842.00	45.03	173003.98
	80019换	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实厚度10cm~换:中砂	1000m2	3.84	26459.77	101658.44
	80020	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	38.42	1856.99	71345.55
		机械清除刺树及杂草	m	766.00	3.00	2298.00
	000001	机械清除刺树及杂草	m	766.00	3.00	2298.00
		外购土	m3	1071.20	50.16	53736.40
	000002	外购土	m3	1424.70	37.72	53736.40
		2、田间道 II 520m				806615.67
		机械开挖土方(一、二类土)	m3	3329.10	2.26	7516.85
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	33.29	225.79	7516.85
		回填土方(利用开挖土方)(机械夯实)	m3	2386.40	17.44	41625.29
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	23.86	1744.27	41625.29
		余土区内运输(运距1km)	m3	521.57	8.06	4205.69
	10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km 自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	5.22	806.35	4205.69
		M7.5浆砌石基础	m3	728.00	309.20	225096.89

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30019换	浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	7.28	30919.90	225096.89
		M7.5浆砌石挡土墙	m3	1040.00	319.51	332292.30
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	10.40	31951.18	332292.30
		块石挤淤	m3	728.00	138.27	100656.94
	Y03016	挖掘机抛石护底护岸	100m3	7.28	13826.50	100656.94
		泥结碎石路面厚20cm	m2	2080.00	45.03	93661.71
	80019换	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实厚度10cm~换:中砂	1000m2	2.08	26459.77	55036.32
	80020	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	20.80	1856.99	38625.39
		机械清除刺树及杂草	m	520.00	3.00	1560.00
	000001	机械清除刺树及杂草	m	520.00	3.00	1560.00
		金南灌渠 1720m				1207304.44
		1、田间道 I 620m				146789.71
		路基回填山岗土夯实 ($\delta=20\text{cm}$)	m2	2980.65	1.40	4165.79
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	2.98	1397.61	4165.79
		泥结碎石路面厚20cm	m2	2276.90	45.03	102528.05
	80019换	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实厚度10cm~换:中砂	1000m2	2.28	26459.77	60246.25
	80020	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	22.77	1856.99	42281.80
		机械清除刺树及杂草	m	279.00	3.00	837.00
	000001	机械清除刺树及杂草	m	279.00	3.00	837.00
		外购土	m3	782.60	50.16	39258.87
	000002	外购土	m3	1040.86	37.72	39258.87

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2、田间道II 620m				700290.81
		机械开挖土方(一、二类土)	m3	3389.90	2.26	7654.13
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油 动 斗容1m3	100m3	33.90	225.79	7654.13
		回填土方(利用开挖土方)(机械夯实)	m3	1835.20	17.44	32010.87
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	18.35	1744.27	32010.87
		余土区内运输(运距1km)	m3	1230.84	8.06	9924.89
	10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~ 1km 自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	12.31	806.35	9924.89
		M7.5浆砌石基础	m3	779.40	309.20	240989.72
	30019换	浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m3	7.79	30919.90	240989.72
		M7.5浆砌石挡土墙	m3	1113.40	319.51	355744.47
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m3	11.13	31951.18	355744.47
		路基回填山岗土夯实($\delta=20\text{cm}$)	m2	2810.15	1.40	3927.50
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	2.81	1397.61	3927.50
		路面石屑防滑层厚5cm	m2	2047.60	7.38	15120.36
	80023换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实厚度 10cm~换:砂 换:石屑	1000m2	2.05	12597.44	25794.52
	80024换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实每增减 1cm~换:砂 换:石屑	1000m2	-10.24	1042.60	-10674.15
		机械清除刺树及杂草	m	585.00	3.00	1755.00
	000001	机械清除刺树及杂草	m	585.00	3.00	1755.00
		外购土	m3	661.10	50.16	33163.87
	000002	外购土	m3	879.26	37.72	33163.87
		3、田间道III 240m				87106.76

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		M7.5浆砌石挡土墙	m3	57.60	319.51	18403.88
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.58	31951.18	18403.88
		原挡土墙凿缝	m2	144.00	10.00	1440.00
	000003	原挡土墙凿缝	m2	144.00	10.00	1440.00
		路基回填山岗土夯实 ($\delta=20\text{cm}$)	m2	1838.40	1.40	2569.37
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	1.84	1397.61	2569.37
		泥结碎石路面厚20cm	m2	998.70	45.03	44971.13
	80019换	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实厚度10cm~换:中砂	1000m2	1.00	26459.77	26425.37
	80020	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	9.99	1856.99	18545.76
		机械清除刺树及杂草	m	240.00	3.00	720.00
	000001	机械清除刺树及杂草	m	240.00	3.00	720.00
		外购土	m3	378.80	50.16	19002.38
	000002	外购土	m3	503.80	37.72	19002.38
		4、田间道IV 240m				273117.16
		机械开挖土方(一、二类土)	m3	1322.00	2.26	2984.97
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	13.22	225.79	2984.97
		回填土方(利用开挖土方)(机械夯实)	m3	696.30	17.44	12145.36
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	6.96	1744.27	12145.36
		余土区内运输(运距1km)	m3	502.90	8.06	4055.14
	10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km 自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	5.03	806.35	4055.14
		M7.5浆砌石基础	m3	322.56	309.20	99735.24

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30019换	浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m3	3.23	30919.90	99735.24
		M7.5浆砌石挡土墙	m3	414.24	319.51	132354.58
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m3	4.14	31951.18	132354.58
		路基回填山岗土夯实(δ=20cm)	m2	1279.20	1.40	1787.82
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	1.28	1397.61	1787.82
		路面石屑防滑层厚5cm	m2	850.60	7.38	6281.20
	80023换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实厚度10cm 换:砂 换:石屑	1000m2	0.85	12597.44	10715.38
	80024换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实每增减1cm 换:砂 换:石屑	1000m2	-4.25	1042.60	-4434.18
		机械清除刺树及杂草	m	240.00	3.00	720.00
	000001	机械清除刺树及杂草	m	240.00	3.00	720.00
		外购土	m3	260.20	50.16	13052.85
	000002	外购土	m3	346.07	37.72	13052.85
		隆盛灌渠 2320m				3051660.77
		1、田间道 I 1160m				1619978.72
		机械开挖土方(一、二类土)	m3	8011.60	2.26	18089.58
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	80.12	225.79	18089.58
		回填土方(利用开挖土方)(机械夯实)	m3	4212.60	17.44	73479.18
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	42.13	1744.27	73479.18
		余土区内运输(运距1km)	m3	3055.60	8.06	24638.84
	10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	30.56	806.35	24638.84
		M7.5浆砌石基础	m3	1618.40	309.20	500407.70

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30019换	浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	16.18	30919.90	500407.70
		M7.5浆砌石挡土墙	m3	2312.00	319.51	738711.35
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	23.12	31951.18	738711.35
		泥结碎石路面厚20cm	m2	5800.00	45.03	261172.07
	80019换	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实厚度10cm~换:中砂	1000m2	5.80	26459.77	153466.67
	80020	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实每增减1cm	1000m2	58.00	1856.99	107705.41
		机械清除刺树及杂草	m	1160.00	3.00	3480.00
	000001	机械清除刺树及杂草	m	1160.00	3.00	3480.00
		2、田间道 II 1160m				1431682.05
		机械开挖土方(一、二类土)	m3	6603.40	2.26	14909.97
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	66.03	225.79	14909.97
		回填土方(利用开挖土方)(机械夯实)	m3	3387.60	17.44	59088.94
	10334	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	33.88	1744.27	59088.94
		余土区内运输(运距1km)	m3	2617.99	8.06	21110.16
	10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km 自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	26.18	806.35	21110.16
		M7.5浆砌石基础	m3	1586.00	309.20	490389.65
	30019换	浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	15.86	30919.90	490389.65
		M7.5浆砌石挡土墙	m3	2266.00	319.51	724013.81
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	22.66	31951.18	724013.81
		路基回填山岗土夯实($\delta=20\text{cm}$)	m2	6306.60	1.40	8814.18
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	6.31	1397.61	8814.18

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		路面石屑防滑层厚5cm	m ²	3400.00	7.38	25107.07
	80023换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实厚度10cm 换:砂 换:石屑	1000m ²	3.40	12597.44	42831.29
	80024换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实每增减1cm 换:砂 换:石屑	1000m ²	-17.00	1042.60	-17724.23
		机械清除刺树及杂草	m	1160.00	3.00	3480.00
	000001	机械清除刺树及杂草	m	1160.00	3.00	3480.00
		外购土	m ³	1689.80	50.16	84768.27
	000002	外购土	m ³	2247.43	37.72	84768.27
		隆城关至南堤角田间道 1025m				527598.83
		1、田间道 I 1025m				527598.83
		机械开挖土方(一、二类土)	m ³	14.70	2.26	33.19
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m ³	100m ³	0.15	225.79	33.19
		回填土方(利用开挖土方)(机械夯实)	m ³	3455.50	17.44	60273.30
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m ³	34.56	1744.27	60273.30
		路基回填山岗土夯实($\delta=20\text{cm}$)	m ²	20181.00	1.40	28205.20
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m ²	20.18	1397.61	28205.20
		泥结碎石路面厚20cm	m ²	5325.00	45.03	239782.98
	80019换	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实厚度10cm 换:中砂	1000m ²	5.33	26459.77	140898.28
	80020	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实每增减1cm	1000m ²	53.25	1856.99	98884.70
		机械清除刺树及杂草	m	1025.00	3.00	3075.00
	000001	机械清除刺树及杂草	m	1025.00	3.00	3075.00
		外购土	m ³	3911.70	50.16	196229.16

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	000002	外购土	m3	5202.56	37.72	196229.16
		金南中沟 2050m				2562910.28
		1、田间道 I 940m				1037057.85
		机械开挖土方(一、二类土)	m3	5677.70	2.26	12819.81
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油 动 斗容1m3	100m3	56.78	225.79	12819.81
		回填土方(利用开挖土方)(机械夯实)	m3	3432.30	17.44	59868.63
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	34.32	1744.27	59868.63
		余土区内运输(运距1km)	m3	1639.70	8.06	13221.73
	10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~ 1km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	16.40	806.35	13221.73
		M7.5浆砌石基础	m3	1260.70	309.20	389807.21
	30019换	浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	12.61	30919.90	389807.21
		M7.5浆砌石挡土墙	m3	1620.80	319.51	517864.78
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	16.21	31951.18	517864.78
		路基回填山岗土夯实($\delta=20\text{cm}$)	m2	1569.00	1.40	2192.85
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	1.57	1397.61	2192.85
		路面石屑防滑层厚5cm	m2	2814.00	7.38	20779.79
	80023换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实厚度 10cm~换:砂 换:石屑	1000m2	2.81	12597.44	35449.19
	80024换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实每增减 1cm~换:砂 换:石屑	1000m2	-14.07	1042.60	-14669.40
		机械清除刺树及杂草	m	940.00	3.00	2820.00
	000001	机械清除刺树及杂草	m	940.00	3.00	2820.00
		外购土	m3	352.50	50.16	17683.05

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	000002	外购土	m3	468.83	37.72	17683.05
		2、田间道 II 1110m				1525852.43
		机械开挖土方(一、二类土)	m3	6755.20	2.26	15252.68
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油 动 斗容1m3	100m3	67.55	225.79	15252.68
		回填土方(利用开挖土方)(机械夯实)	m3	5314.90	17.44	92706.80
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	53.15	1744.27	92706.80
		余土区内运输(运距1km)	m3	502.38	7.76	3899.19
	10219换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~ 1km 自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土	100m3	4.84	806.35	3899.19
		M7.5浆砌石基础	m3	1601.60	309.20	495213.16
	30019换	浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m3	16.02	30919.90	495213.16
		M7.5浆砌石挡土墙	m3	2172.40	319.51	694107.50
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m3	21.72	31951.18	694107.50
		路基回填山岗土夯实($\delta=20\text{cm}$)	m2	2971.65	1.40	4153.21
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	2.97	1397.61	4153.21
		路面石屑防滑层厚5cm	m2	3330.00	7.38	24590.16
	80023换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实厚度 10cm 换:砂 换:石屑	1000m2	3.33	12597.44	41949.47
	80024换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实每增减 1cm 换:砂 换:石屑	1000m2	-16.65	1042.60	-17359.31
		机械清除刺树及杂草	m	1110.00	3.00	3330.00
	000001	机械清除刺树及杂草	m	1110.00	3.00	3330.00
		外购土	m3	637.00	50.16	31954.90

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	000002	外购土	m3	847.21	37.72	31954.90
		块石二次转运(运距350m)	m3	3774.00	42.57	160644.83
	20219	人工装双胶轮车运石渣 V-VII 运距90~100m	100m3	37.74	2605.61	98335.59
	20220	人工装双胶轮车运石渣 V-VII 每增运10m	100m3	943.50	66.04	62309.24
		金东南社与头冲交界食水沟 1200m				115954.06
		1、田间道 I 1200m				115954.06
		机械开挖土方(一、二类土)	m3	108.00	2.26	243.86
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	1.08	225.79	243.86
		回填土方(利用开挖土方)(机械夯实)	m3	1977.50	17.44	34492.97
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	19.78	1744.27	34492.97
		路基回填山岗土夯实($\delta=20\text{cm}$)	m2	3744.00	1.40	5232.66
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	3.74	1397.61	5232.66
		路面石屑防滑层厚5cm	m2	4784.00	7.41	35445.27
	80023换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实厚度10cm 换:砂 换:石屑	1000m2	4.80	12597.44	60467.71
	80024换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实每增减1cm 换:砂 换:石屑	1000m2	-24.00	1042.60	-25022.44
		机械清除刺树及杂草	m	1196.00	3.00	3588.00
	000001	机械清除刺树及杂草	m	1196.00	3.00	3588.00
		外购土	m3	736.60	50.16	36951.30
	000002	外购土	m3	979.68	37.72	36951.30
		永盛灌渠 1220m				263329.61
		1、田间道 I 610m				195100.60

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		回填土方(利用开挖土方)(机械夯实)	m ³	828.60	17.44	14453.03
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m ³	8.29	1744.27	14453.03
		路基回填山岗土夯实($\delta=20\text{cm}$)	m ²	5102.45	1.40	7131.24
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m ²	5.10	1397.61	7131.24
		泥结碎石路面厚20cm	m ²	2440.00	45.03	109872.39
	80019换	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实厚度10cm 换:中砂	1000m ²	2.44	26459.77	64561.84
	80020	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实每增减1cm	1000m ²	24.40	1856.99	45310.55
		机械清除刺树及杂草	m	607.00	3.00	1821.00
	000001	机械清除刺树及杂草	m	607.00	3.00	1821.00
		外购土	m ³	1232.40	50.16	61822.94
	000002	外购土	m ³	1639.09	37.72	61822.94
		2、田间道II 610m				68229.01
		回填土方(利用开挖土方)(机械夯实)	m ³	519.60	17.44	9063.23
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m ³	5.20	1744.27	9063.23
		路基回填山岗土夯实($\delta=20\text{cm}$)	m ²	3699.45	1.40	5170.39
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m ²	3.70	1397.61	5170.39
		路面石屑防滑层厚5cm	m ²	1824.00	7.41	13513.51
	80023换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实厚度10cm 换:砂 换:石屑	1000m ²	1.83	12597.44	23053.31
	80024换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实每增减1cm 换:砂 换:石屑	1000m ²	-9.15	1042.60	-9539.80
		机械清除刺树及杂草	m	610.00	3.00	1830.00
	000001	机械清除刺树及杂草	m	610.00	3.00	1830.00

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		外购土	m3	770.50	50.16	38651.88
	000002	外购土	m3	1024.77	37.72	38651.88
		东和与河美交界机耕路 924m				90033.65
		1、田间道 I 924m				90033.65
		机械开挖土方(一、二类土)	m3	69.00	2.26	155.80
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	0.69	225.79	155.80
		路基回填山岗土夯实($\delta=20\text{cm}$)	m2	4283.82	1.40	5987.12
	80015	素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm	1000m2	4.28	1397.61	5987.12
		路面石屑防滑层厚5cm	m2	2763.00	7.41	20469.64
	80023换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实厚度10cm~换:砂 换:石屑	1000m2	2.77	12597.44	34920.10
	80024换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实每增减1cm~换:砂 换:石屑	1000m2	-13.86	1042.60	-14450.46
		机械清除刺树及杂草	m	921.00	3.01	2772.00
	000001	机械清除刺树及杂草	m	924.00	3.00	2772.00
		外购土	m3	1209.00	50.16	60649.09
	000002	外购土	m3	1607.97	37.72	60649.09
		二) 生产路工程				13525.26
		金南中沟 280m				13525.26
		1、生产路 I 280m				13525.26
		机械开挖土方(一、二类土)	m3	11.50	2.26	25.97
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	0.12	225.79	25.97
		回填土方(利用开挖土方)(机械夯实)	m3	211.50	17.44	3689.13

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	2.12	1744.27	3689.13
		路面石屑防滑层厚5cm	m2	585.00	7.38	4319.89
	80023换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实厚度10cm 换:石屑	1000m2	0.59	12597.44	7369.50
	80024换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实每增减1cm 换:石屑	1000m2	-2.93	1042.60	-3049.61
		机械清除刺树及杂草	m	280.00	3.00	840.00
	000001	机械清除刺树及杂草	m	280.00	3.00	840.00
		外购土	m3	92.70	50.16	4650.27
	000002	外购土	m3	123.29	37.72	4650.27
		三) 会车平台				14397.31
		金东灌渠 (2个)				3199.40
		回填土方 (利用开挖土) (机械夯实)	m3	153.04	5.80	887.57
	10339换	羊角碾压实 土料 干密度 $\leq 1.7t/m^3$ ~羊角碾5~7T 拖拉机 功率74KW	100m3实方	1.53	579.96	887.57
		石屑防滑层 (8cm)	m2	56.00	10.51	588.69
	80023换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实厚度10cm 换:砂 换:石屑	1000m2	0.06	12597.44	705.46
	80024换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实每增减1cm 换:砂 换:石屑	1000m2	-0.11	1042.60	-116.77
		会车平台拆运 (运距2km)	m3	153.04	11.26	1723.14
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km 自卸汽车5T 一、二类土	100m3	1.53	1125.94	1723.14
		金南灌渠 (1个)				1599.70
		回填土方 (利用开挖土) (机械夯实)	m3	76.52	5.80	443.79
	10339换	羊角碾压实 土料 干密度 $\leq 1.7t/m^3$ ~羊角碾5~7T 拖拉机 功率74KW	100m3实方	0.77	579.96	443.79
		石屑防滑层 (8cm)	m2	28.00	10.51	294.34

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	80023换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实厚度 10cm [~] 换:砂 换:石屑	1000m ²	0.03	12597.44	352.73
	80024换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实每增减 1cm [~] 换:砂 换:石屑	1000m ²	-0.06	1042.60	-58.39
		会车平台(运距2km)	m ³	76.52	11.26	861.57
	10221换	1m ³ 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~ 2km [~] 自卸汽车5T 一、二类土	100m ³	0.77	1125.94	861.57
		隆盛灌渠(4个)				6398.81
		回填土方(利用开挖土)(机械夯实)	m ³	306.08	5.80	1775.15
	10339换	羊角碾压实 土料 干密度≤1.7t/m ³ ~羊角 碾5~7T 拖拉机 功率74KW	100m ³ 实方	3.06	579.96	1775.15
		石屑防滑层(8cm)	m ²	112.00	10.51	1177.37
	80023换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实厚度 10cm [~] 换:砂 换:石屑	1000m ²	0.11	12597.44	1410.91
	80024换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实每增减 1cm [~] 换:砂 换:石屑	1000m ²	-0.22	1042.60	-233.54
		会车平台(运距2km)	m ³	306.08	11.26	3446.29
	10221换	1m ³ 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~ 2km [~] 自卸汽车5T 一、二类土	100m ³	3.06	1125.94	3446.29
		金南中沟(2个)				3199.40
		回填土方(利用开挖土)(机械夯实)	m ³	153.04	5.80	887.57
	10339换	羊角碾压实 土料 干密度≤1.7t/m ³ ~羊角 碾5~7T 拖拉机 功率74KW	100m ³ 实方	1.53	579.96	887.57
		石屑防滑层(8cm)	m ²	56.00	10.51	588.69
	80023换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实厚度 10cm [~] 换:砂 换:石屑	1000m ²	0.06	12597.44	705.46
	80024换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实每增减 1cm [~] 换:砂 换:石屑	1000m ²	-0.11	1042.60	-116.77
		会车平台(运距2km)	m ³	153.04	11.26	1723.14
	10221换	1m ³ 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~ 2km [~] 自卸汽车5T 一、二类土	100m ³	1.53	1125.94	1723.14
四		桥涵工程				467102.05

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		1、金东灌渠小桥(桩号0+000)				82561.82
		机械挖运淤泥(运距2km)	m3	14.92	11.26	167.99
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km~自卸汽车5T 一、二类土	100m3	0.15	1125.94	167.99
		机械开挖土方(一、二类土)	m3	110.29	2.26	249.03
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	1.10	225.79	249.03
		回填土方(利用开挖土方)(机械夯实)	m3	30.90	17.44	538.98
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.31	1744.27	538.98
		桥台后回填中砂	m3	43.31	17.44	755.44
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.43	1744.27	755.44
		外购中砂	m3	46.34	165.49	7668.80
	00004	外购中砂	m3	46.34	165.49	7668.80
		M7.5浆砌石翼墙	m3	27.55	319.51	8802.55
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.28	31951.18	8802.55
		M7.5浆砌石基础	m3	13.27	309.20	4103.07
	30019换	浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.13	30919.90	4103.07
		7:3碎石砂垫层	m3	12.62	157.83	1991.76
	30001换	粗砂垫层~换:中砂	100m3	0.04	16641.42	630.04
	30002	碎石垫层	100m3	0.09	15414.54	1361.72
		现浇C30混凝土盖板净跨3.6m(桥板、安全带)	m3	7.37	537.01	3957.74
	40026换	涵洞顶板(净跨2~3m,洞顶填土高度0~3.5m)~换:纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45 粗砂换为中砂 卵2级配#32.5	100m3	0.07	49460.41	3645.23

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.08	612.49	46.49
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.08	3504.30	266.01
		现浇C25混凝土桥台、台帽	m3	25.46	501.68	12772.86
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.25	45928.04	11693.28
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.26	612.49	160.62
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.26	3504.30	918.96
		现浇C25混凝土底板	m3	5.99	512.34	3068.91
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.06	46993.55	2814.91
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.06	612.49	37.79
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.06	3504.30	216.20
		C40混凝土铺装层 (δ=8cm)	m2	22.00	83.60	1839.20
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C40 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.4~粗砂换为中砂~卵?级配#42.5	1000m2	0.02	83600.07	1839.20
		C15混凝土垫层	m3	2.46	484.38	1191.56
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65~粗砂换为中砂~卵2级配#32.5	100m3	0.02	44197.29	1087.25
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.03	612.49	15.52
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.03	3504.30	88.79
		钢筋制安 (Φ10内)	t	0.73	6075.47	4407.45
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.73	6075.47	4407.45
		钢筋制安 (Φ10外)	t	1.99	6186.30	12281.85

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋 Φ 10外	t	1.99	6186.30	12281.85
		油毛毡支座(三油二毡)	m ²	8.25	87.08	718.40
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m ²	0.08	8707.83	718.40
		土工布铺设	m ²	0.72	8.92	6.42
	100008换	土工布铺设 斜铺(边坡)1:1.5~土工布规格为200g/m ²	100m ²	0.01	892.12	6.42
		反滤体(粗砂、级配碎石)	m ³	1.01	168.90	170.59
	30004换	反滤层~换:粗砂	100m ³	0.01	16889.79	170.59
		Φ 50PVC排水管	m	8.80	5.54	48.73
	50064	PVC管道安装 直径50mm以内	100m	0.09	553.78	48.73
		Φ 100PVC排水管	m	0.50	11.45	5.72
	50067	PVC管道安装 直径110mm以内	100m	0.01	1144.51	5.72
		打松木桩	m ³	5.59	1616.64	9037.02
	Y10070	机械打松木桩(桩长 $\leq$ 5米)	100m ³	0.06	161663.98	9037.02
		拆除老桥浆砌石	m ³	36.70	89.27	3276.17
	30069	砌体拆除 水泥浆砌石	100m ³	0.37	8926.90	3276.17
		核减利用60%拆除石方	m ³	22.02	-70.54	-1553.35
	000005	核减利用60%拆除石方	m ³	13.21	-117.57	-1553.35
		拆除老桥钢筋混凝土	m ³	8.39	341.50	2865.22
	40193	机械拆除有钢筋混凝土	100m ³	0.08	34150.40	2865.22
		围堰土包填筑	m ³	15.04	78.00	1173.07
	Y10033	编织袋装土	100m ³	0.15	7799.66	1173.07

填表说明:1.表中(6)=(4) $\times$ (5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		围堰土料填筑	m3	78.45	5.80	454.98
	10339换	羊角碾压实 土料 干密度 $\leq 1.7\text{t/m}^3$ 羊角碾5~7T 拖拉机 功率74KW	100m3实方	0.78	579.96	454.98
		围堰土包、土料拆运(运距2km)	m3	93.49	11.26	1052.64
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km 自卸汽车5T 一、二类土	100m3	0.93	1125.94	1052.64
		彩条布铺设	m2	55.04	4.92	270.72
	100003	塑料薄膜铺设 斜铺(边坡)1:2.0	100m2	0.55	491.86	270.72
		7Kkw潜水泵抽水台班	台班	10.00	123.83	1238.30
	JX6021	潜水泵7kw	台班	10.00	123.83	1238.30
		2、隆盛灌渠渠首闸(桩号0+000)				128760.13
		机械挖运淤泥(运距2km)	m3	25.92	11.26	291.84
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km 自卸汽车5T 一、二类土	100m3	0.26	1125.94	291.84
		机械开挖土方(一、二类土)	m3	190.34	2.26	429.77
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	1.90	225.79	429.77
		回填土方(利用开挖土方)(机械夯实)	m3	73.78	17.44	1286.92
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.74	1744.27	1286.92
		桥台后回填中砂	1000m3	0.03	17.44	0.56
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.00	1744.27	0.56
		外购中砂	m3	34.48	165.49	5706.09
	00004	外购中砂	m3	34.48	165.49	5706.09
		M7.5浆砌石翼墙	m3	66.02	319.51	21094.17
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.66	31951.18	21094.17

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		M7.5浆砌石基础	m3	19.46	309.20	6017.01
	30019换	浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.19	30919.90	6017.01
		7:3碎石砂垫层	m3	15.24	157.83	2405.27
	30001换	粗砂垫层~换:中砂	100m3	0.05	16641.42	760.85
	30002	碎石垫层	100m3	0.11	15414.54	1644.42
		现浇C30混凝土盖板净跨3.3m(桥板、安全带)	m3	7.45	537.01	4000.70
	40026换	涵洞顶板(净跨2~3m,洞顶填土高度0~3.5m)~换:纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45 粗砂换为中砂 卵2级配#32.5	100m3	0.07	49460.41	3684.80
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.08	612.49	47.00
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.08	3504.30	268.90
		现浇C25混凝土桥台、台帽	m3	38.22	501.68	19174.34
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂 卵2级配#32.5	100m3	0.38	45928.04	17553.70
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.39	612.49	241.12
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.39	3504.30	1379.52
		现浇C25混凝土底板	m3	12.53	512.34	6419.60
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂 卵2级配#32.5	100m3	0.13	46993.55	5888.29
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.13	612.49	79.05
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.13	3504.30	452.26
		C40混凝土铺装层($\delta=8\text{cm}$)	m2	22.66	83.60	1894.38
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C40 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.4 粗砂换为中砂 卵2级配#42.5	1000m2	0.02	83600.07	1894.38

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		现浇C25混凝土启闭机架	m3	1.18	815.12	961.84
	40056换	单排架(单根立柱横截面积 $\leq 0.2m^2$)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.01	77271.76	911.81
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.01	612.49	7.44
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	3504.30	42.59
		现浇C25混凝土台阶	m3	0.25	501.68	125.42
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.00	45928.04	114.82
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.00	612.49	1.58
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.00	3504.30	9.02
		现浇C15混凝土垫层	m3	3.04	484.38	1472.50
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65~粗砂换为中砂~卵2级配#32.5	100m3	0.03	44197.29	1343.60
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.03	612.49	19.18
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.03	3504.30	109.73
		钢筋制安($\Phi 10$ 内)	t	0.89	6075.47	5391.37
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋 $\Phi 10$ 内	t	0.89	6075.47	5391.37
		钢筋制安($\Phi 10$ 外)	t	3.50	6186.30	21630.28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋 $\Phi 10$ 外	t	3.50	6186.30	21630.28
		油毛毡支座(三油二毡)	m2	10.35	87.08	901.26
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.10	8707.83	901.26
		土工布铺设	m2	7.72	8.92	68.87
	100008换	土工布铺设 斜铺(边坡)1:1.5~土工布规格为200g/m2	100m2	0.08	892.12	68.87

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		反滤体(粗砂、级配碎石)	m ³	8.15	168.90	1376.52
	30004换	反滤层~换:粗砂	100m ³	0.08	16889.79	1376.52
		Φ 50PVC排水管	m	14.50	5.54	80.30
	50064	PVC管道安装 直径50mm以内	100m	0.15	553.78	80.30
		Φ 100PVC排水管	m	0.50	11.45	5.72
	50067	PVC管道安装 直径110mm以内	100m	0.01	1144.51	5.72
		打松木桩	m ³	6.45	1616.64	10427.33
	Y10070	机械打松木桩(桩长≤5米)	100m ³	0.06	161663.98	10427.33
		拆除老桥浆砌石	m ³	45.79	89.27	4087.63
	30069	砌体拆除 水泥浆砌石	100m ³	0.46	8926.90	4087.63
		核减利用60%拆除石方	m ³	27.47	-70.54	-1938.09
	000005	核减利用60%拆除石方	m ³	16.48	-117.57	-1938.09
		拆除老桥钢筋混凝土	m ³	6.08	341.50	2076.34
	40193	机械拆除有钢筋混凝土	100m ³	0.06	34150.40	2076.34
		杉木闸门	m ³	0.92	4000.00	3680.00
	000006	杉木闸门	m ³	0.92	4000.00	3680.00
		手电两用螺杆式启闭机安装(8t)	台	1.00	3595.13	3595.13
	70014	螺杆式启闭机 设备自重0.5t	台	1.00	3595.13	3595.13
		围堰土包填筑	m ³	23.54	78.00	1836.04
	水利	编织袋装土	100m ³	0.24	7799.66	1836.04
		围堰土料填筑	m ³	135.19	6.03	815.66

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10339换	羊角碾压实 土料 干密度 $\leq 1.7\text{t/m}^3$ ~羊角碾5~7T 拖拉机 功率59KW	100m3实方	1.35	603.34	815.66
		围堰土包、土料拆运(运距2km)	m3	158.73	11.26	1787.21
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km~自卸汽车5T 一、二类土	100m3	1.59	1125.94	1787.21
		彩条布铺设	m2	85.36	4.92	419.85
	100003	塑料薄膜铺设 斜铺(边坡)1:2.0	100m2	0.85	491.86	419.85
		7kw潜水泵抽水台班	台班	10.00	123.83	1238.30
	JX6021	潜水泵7kw	台班	10.00	123.83	1238.30
		3、隆盛灌渠渠尾涵(桩号1+160)				129320.73
		机械挖运淤泥(运距2km)	m3	25.92	11.26	291.84
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km~自卸汽车5T 一、二类土	100m3	0.26	1125.94	291.84
		机械开挖土方(一、二类土)	m3	190.34	2.26	429.77
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	1.90	225.79	429.77
		回填土方(利用开挖土方)(机械夯实)	m3	73.78	17.44	1286.92
	10334	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	0.74	1744.27	1286.92
		桥台后回填中砂	m3	32.22	17.44	562.00
	10334	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	0.32	1744.27	562.00
		外购中砂	m3	34.48	165.49	5706.09
	00004	外购中砂	m3	34.48	165.49	5706.09
		M7.5浆砌石翼墙	m3	66.02	319.51	21094.17
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.66	31951.18	21094.17
		M7.5浆砌石基础	m3	19.46	309.20	6017.01

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30019换	浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.19	30919.90	6017.01
		7:3碎石砂垫层	m3	15.24	157.83	2405.27
	30001换	粗砂垫层~换:中砂	100m3	0.05	16641.42	760.85
	30002	碎石垫层	100m3	0.11	15414.54	1644.42
		现浇C30混凝土盖板净跨3.3m(桥板、安全带)	m3	7.45	537.01	4000.70
	40026换	涵洞顶板(净跨2~3m,洞顶填土高度0~3.5m)~换:纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45 粗砂换为中砂~卵2级配#32.5	100m3	0.07	49460.41	3684.80
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.08	612.49	47.00
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.08	3504.30	268.90
		现浇C25混凝土桥台、台帽	m3	38.22	501.68	19174.34
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.38	45928.04	17553.70
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.39	612.49	241.12
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.39	3504.30	1379.52
		现浇C25混凝土底板	m3	12.53	512.34	6419.60
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.13	46993.55	5888.29
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.13	612.49	79.05
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.13	3504.30	452.26
		C40混凝土铺装层(δ=8cm)	m2	22.65	83.60	1893.54
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C40 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.4 粗砂换为中砂~卵?级配#42.5	1000m2	0.02	83600.07	1893.54
		现浇C25混凝土启闭机架	m3	1.18	815.12	961.84

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40056换	单排架(单根立柱横截面积 $\leq 0.2m^2$)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.01	77271.76	911.81
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.01	612.49	7.44
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	3504.30	42.59
		现浇C25混凝土台阶	m3	0.25	501.68	125.42
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.00	45928.04	114.82
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.00	612.49	1.58
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.00	3504.30	9.02
		现浇C15混凝土垫层	m3	3.04	484.38	1472.50
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65~粗砂换为中砂~卵2级配#32.5	100m3	0.03	44197.29	1343.60
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.03	612.49	19.18
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.03	3504.30	109.73
		钢筋制安($\phi 10$ 内)	t	0.89	6075.47	5391.37
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋 $\phi 10$ 内	t	0.89	6075.47	5391.37
		钢筋制安($\phi 10$ 外)	t	3.50	6186.30	21630.28
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋 $\phi 10$ 外	t	3.50	6186.30	21630.28
		油毛毡支座(三油二毡)	m2	10.35	87.08	901.26
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.10	8707.83	901.26
		土工布铺设	m2	7.72	8.92	68.87
	100008换	土工布铺设 斜铺(边坡)1:1.5~土工布规格为200g/m2	100m2	0.08	892.12	68.87
		反滤体(粗砂、级配碎石)	m3	8.15	168.90	1376.52

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	30004换	反滤层~换:粗砂	100m3	0.08	16889.79	1376.52
		Φ50PVC排水管	m	14.50	5.54	80.30
	50064	PVC管道安装 直径50mm以内	100m	0.15	553.78	80.30
		Φ100PVC排水管	m	0.50	11.45	5.72
	50067	PVC管道安装 直径110mm以内	100m	0.01	1144.51	5.72
		打松木桩	m3	6.45	1616.64	10427.33
	Y10070	机械打松木桩(桩长≤5米)	100m3	0.06	161663.98	10427.33
		拆除老桥浆砌石	m3	45.79	89.27	4087.63
	30069	砌体拆除 水泥浆砌石	100m3	0.46	8926.90	4087.63
		核减利用60%拆除石方	m3	27.47	-70.54	-1938.09
	000005	核减利用60%拆除石方	m3	16.48	-117.57	-1938.09
		拆除老桥钢筋混凝土	m3	6.08	341.50	2076.34
	40193	机械拆除有钢筋混凝土	100m3	0.06	34150.40	2076.34
		杉木闸门	m3	0.92	4000.00	3680.00
	000006	杉木闸门	m3	0.92	4000.00	3680.00
		手电两用螺杆式启闭机安装(8t)	台	1.00	3595.13	3595.13
	70014	螺杆式启闭机 设备自重0.5t	台	1.00	3595.13	3595.13
		围堰土包填筑	m3	23.54	78.00	1836.04
	水利	编织袋装土	100m3	0.24	7799.66	1836.04
		围堰土料填筑	m3	135.19	6.03	815.66
	10339换	羊角碾压实 土料 干密度≤1.7t/m3~羊角碾5~7T 拖拉机 功率59KW	100m3实方	1.35	603.34	815.66

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		围堰土包、土料拆运 (运距2km)	m3	158.73	11.26	1787.21
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km 自卸汽车5T 一、二类土	100m3	1.59	1125.94	1787.21
		彩条布铺设	m2	85.36	4.92	419.85
	100003	塑料薄膜铺设 斜铺(边坡)1:2.0	100m2	0.85	491.86	419.85
		7kw潜水泵抽水台班	台班	10.00	123.83	1238.30
	JX6021	潜水泵7kw	台班	10.00	123.83	1238.30
		4、金南中沟渠首闸 (桩号0+000)				126459.37
		机械挖运淤泥 (运距2km)	m3	21.15	11.26	238.14
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km 自卸汽车5T 一、二类土	100m3	0.21	1125.94	238.14
		机械开挖土方 (一、二类土)	m3	178.44	2.26	402.90
	10203换	挖掘机挖土 (一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	1.78	225.79	402.90
		回填土方 (利用开挖土方) (机械夯实)	m3	76.63	17.44	1336.64
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.77	1744.27	1336.64
		桥台后回填中砂	m3	34.22	17.44	596.89
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.34	1744.27	596.89
		外购中砂	m3	36.62	165.49	6060.24
	00004	外购中砂	m3	36.62	165.49	6060.24
		M7.5浆砌石翼墙	m3	67.95	319.51	21710.83
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.68	31951.18	21710.83
		M7.5浆砌石基础	m3	16.81	309.20	5197.64
	30019换	浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.17	30919.90	5197.64

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		7:3碎石砂垫层	m3	15.48	157.83	2443.15
	30001换	粗砂垫层~换:中砂	100m3	0.05	16641.42	772.83
	30002	碎石垫层	100m3	0.11	15414.54	1670.32
		现浇C30混凝土盖板净跨2.7m(桥板、安全带)	m3	6.36	537.01	3415.36
	40026换	涵洞顶板(净跨2~3m,洞顶填土高度0~3.5m)~换:纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45~粗砂换为中砂~卵2级配#32.5	100m3	0.06	49460.41	3145.68
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.07	612.49	40.12
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.07	3504.30	229.56
		现浇C25混凝土桥台、台帽	m3	40.29	501.68	20212.82
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.40	45928.04	18504.41
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.41	612.49	254.17
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.41	3504.30	1454.24
		现浇C25混凝土底板	m3	11.24	512.34	5758.68
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.11	46993.55	5282.08
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.12	612.49	70.91
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.12	3504.30	405.70
		C40混凝土铺装层(δ=8cm)	m2	19.34	83.60	1616.83
	80033换	水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C40 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.4~粗砂换为中砂~卵?级配#42.5	1000m2	0.02	83600.07	1616.83
		现浇C25混凝土启闭机架	m3	1.12	815.12	912.93
	40056换	单排架(单根立柱横截面积≤0.2m2)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.01	77271.76	865.44

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.01	612.49	7.07
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	3504.30	40.43
		现浇C25混凝土台阶	m3	0.25	501.68	125.42
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.00	45928.04	114.82
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.00	612.49	1.58
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.00	3504.30	9.02
		现浇C15混凝土垫层	m3	3.10	484.38	1501.56
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65~粗砂换为中砂~卵2级配#32.5	100m3	0.03	44197.29	1370.12
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.03	612.49	19.56
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.03	3504.30	111.89
		钢筋制安(Φ10内)	t	0.87	6075.47	5274.24
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.87	6075.47	5274.24
		钢筋制安(Φ10外)	t	3.26	6186.30	20192.71
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10外	t	3.26	6186.30	20192.71
		油毛毡支座(三油二毡)	m2	10.35	87.08	901.26
	40212	伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)	100m2	0.10	8707.83	901.26
		土工布铺设	m2	7.72	8.92	68.87
	100008换	土工布铺设 斜铺(边坡)1:1.5~土工布规格为200g/m2	100m2	0.08	892.12	68.87
		反滤体(粗砂、级配碎石)	m3	8.15	168.90	1376.52
	30004换	反滤层~换:粗砂	100m3	0.08	16889.79	1376.52

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Φ 50PVC排水管	m	14.50	5.54	80.30
	50064	PVC管道安装 直径50mm以内	100m	0.15	553.78	80.30
		Φ 100PVC排水管	m	0.50	11.45	5.72
	50067	PVC管道安装 直径110mm以内	100m	0.01	1144.51	5.72
		打松木桩	m ³	6.45	1616.64	10427.33
	Y10070	机械打松木桩 (桩长≤5米)	100m ³	0.06	161663.98	10427.33
		拆除老桥浆砌石	m ³	47.66	89.27	4254.56
	30069	砌体拆除 水泥浆砌石	100m ³	0.48	8926.90	4254.56
		核减利用60%拆除石方	m ³	28.60	-70.54	-2017.52
	000005	核减利用60%拆除石方	m ³	17.16	-117.57	-2017.52
		拆除老桥钢筋混凝土	m ³	5.49	341.50	1874.86
	40193	机械拆除有钢筋混凝土	100m ³	0.05	34150.40	1874.86
		杉木闸门	m ³	0.81	4000.00	3240.00
	000006	杉木闸门	m ³	0.81	4000.00	3240.00
		手电两用螺杆式启闭机安装 (8t)	台	1.00	3595.13	3595.13
	70014	螺杆式启闭机 设备自重0.5t	台	1.00	3595.13	3595.13
		围堰土包填筑	m ³	21.40	78.00	1669.13
	水利	编织袋装土	100m ³	0.21	7799.66	1669.13
		围堰土料填筑	m ³	122.90	6.03	741.51
	10339换	羊角碾压实 土料 干密度≤1.7t/m ³ ~羊角碾5~7T 拖拉机 功率59KW	100m ³ 实方	1.23	603.34	741.51
		围堰土包、土料拆运 (运距2km)	m ³	144.30	11.26	1624.74

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km 自卸汽车5T 一、二类土	100m3	1.44	1125.94	1624.74
		彩条布铺设	m2	77.60	4.92	381.68
	100003	塑料薄膜铺设 斜铺(边坡)1:2.0	100m2	0.78	491.86	381.68
		7Kw潜水泵抽水台班	台班	10.00	123.83	1238.30
	JX6021	潜水泵7kw	台班	10.00	123.83	1238.30
五		节制闸工程				265861.97
		1、金东灌渠1#节制闸(桩号0+024)				70769.41
		机械开挖土方(一、二类土)	m3	79.69	2.26	179.93
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	0.80	225.79	179.93
		回填土方(利用开挖土方)(机械夯实)	m3	82.46	17.44	1438.33
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.82	1744.27	1438.33
		M7.5浆砌石翼墙	m3	49.98	319.51	15969.20
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.50	31951.18	15969.20
		M7.5浆砌石基础	m3	6.17	309.20	1907.76
	30019换	浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.06	30919.90	1907.76
		现浇C25混凝土箱涵顶板	m3	7.28	537.01	3909.41
	40026换	涵洞顶板(净跨2~3m,洞顶填土高度0~3.5m)~换:纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45 粗砂换为中砂 卵2级配#32.5	100m3	0.07	49460.41	3600.72
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.07	612.49	45.93
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.07	3504.30	262.77
		现浇C25混凝土箱涵侧墙	m3	6.08	507.18	3083.68

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂 卵?级配#32.5	100m3	0.06	46478.19	2825.87
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.06	612.49	38.36
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.06	3504.30	219.45
		现浇C25混凝土箱涵底板	m3	11.13	512.34	5702.33
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂 卵?级配#32.5	100m3	0.11	46993.55	5230.38
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.11	612.49	70.21
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.11	3504.30	401.73
		现浇C25混凝土铺盖底板	m3	2.51	512.34	1285.97
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂 卵?级配#32.5	100m3	0.03	46993.55	1179.54
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.03	612.49	15.83
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.03	3504.30	90.60
		现浇C25混凝土启闭机架	m3	0.52	815.12	423.86
	40056换	单排架(单根立柱横截面积≤0.2m2)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂 卵?级配#32.5	100m3	0.01	77271.76	401.81
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.01	612.49	3.28
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	3504.30	18.77
		现浇C25混凝土台阶	m3	0.50	501.68	250.84
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂 卵?级配#32.5	100m3	0.01	45928.04	229.64
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.01	612.49	3.15
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	3504.30	18.05

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);

2. (5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		现浇C15混凝土垫层	m3	2.27	484.38	1099.53
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65 粗砂换为中砂 卵 2级配#32.5	100m3	0.02	44197.29	1003.28
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.02	612.49	14.32
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	3504.30	81.93
		钢筋制安(Φ10内)	t	0.02	6075.47	109.42
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.02	6075.47	109.42
		钢筋制安(Φ10外)	t	3.62	6186.30	22410.25
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10外	t	3.62	6186.30	22410.25
		拆除老节制闸浆砌石	m3	35.43	89.27	3162.80
	30069	砌体拆除 水泥浆砌石	100m3	0.35	8926.90	3162.80
		核减利用60%拆除石方	m3	21.26	-117.57	-2499.33
	000005	核减利用60%拆除石方	m3	21.26	-117.57	-2499.33
		拆除老节制闸钢筋混凝土	m3	3.03	341.50	1034.76
	40193	机械拆除有钢筋混凝土	100m3	0.03	34150.40	1034.76
		杉木闸门	m3	0.32	3000.00	960.00
	000006	杉木闸门	m3	0.32	3000.00	960.00
		手电两用螺杆式启闭机安装(5t)	台	1.00	3595.13	3595.13
	70014	螺杆式启闭机 设备自重0.5t	台	1.00	3595.13	3595.13
		围堰土包填筑	m3	27.27	78.00	2126.97
	Y10033	编织袋装土	100m3	0.27	7799.66	2126.97

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		围堰土料填筑	m3	151.66	5.80	879.57
	10339换	羊角碾压实 土料 干密度 $\leq 1.7t/m^3$ 羊角碾5~7T 拖拉机 功率74KW	100m3实方	1.52	579.96	879.57
		围堰土包、土料拆运(运距2km)	m3	158.73	12.69	2014.65
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km 自卸汽车5T 一、二类土	100m3	1.79	1125.94	2014.65
		彩条布铺设	m2	98.82	4.92	486.05
	100003	塑料薄膜铺设 斜铺(边坡)1:2.0	100m2	0.99	491.86	486.05
		7kw潜水泵抽水台班	台班	10.00	123.83	1238.30
	JX6021	潜水泵7kw	台班	10.00	123.83	1238.30
		2、金东灌渠2#节制闸(桩号0+210)				70144.42
		机械开挖土方(一、二类土)	m3	79.69	2.26	179.93
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	0.80	225.79	179.93
		回填土方(利用开挖土方)(机械夯实)	m3	82.46	17.44	1438.33
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.82	1744.27	1438.33
		M7.5浆砌石翼墙	m3	49.98	319.51	15969.20
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.50	31951.18	15969.20
		M7.5浆砌石基础	m3	6.17	309.20	1907.76
	30019换	浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.06	30919.90	1907.76
		现浇C25混凝土箱涵顶板	m3	7.28	537.01	3909.41
	40026换	涵洞顶板(净跨2~3m,洞顶填土高度0~3.5m)~换:纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45 粗砂换为中砂 卵2级配#32.5	100m3	0.07	49460.41	3600.72
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.07	612.49	45.93

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40160	0.4m ³ 搅拌机拌制混凝土	100m ³	0.07	3504.30	262.77
		现浇C25混凝土箱涵侧墙	m ³	6.08	507.18	3083.68
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m ³	0.06	46478.19	2825.87
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m ³	0.06	612.49	38.36
	40160	0.4m ³ 搅拌机拌制混凝土	100m ³	0.06	3504.30	219.45
		现浇C25混凝土箱涵底板	m ³	11.13	512.34	5702.33
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m ³	0.11	46993.55	5230.38
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m ³	0.11	612.49	70.21
	40160	0.4m ³ 搅拌机拌制混凝土	100m ³	0.11	3504.30	401.73
		现浇C25混凝土铺盖底板	m ³	2.51	512.34	1285.97
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m ³	0.03	46993.55	1179.54
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m ³	0.03	612.49	15.83
	40160	0.4m ³ 搅拌机拌制混凝土	100m ³	0.03	3504.30	90.60
		现浇C25混凝土启闭机架	m ³	0.52	815.12	423.86
	40056换	单排架(单根立柱横截面积≤0.2m ²)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m ³	0.01	77271.76	401.81
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m ³	0.01	612.49	3.28
	40160	0.4m ³ 搅拌机拌制混凝土	100m ³	0.01	3504.30	18.77
		现浇C25混凝土台阶	m ³	0.50	501.68	250.84
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m ³	0.01	45928.04	229.64

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.01	612.49	3.15
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	3504.30	18.05
		现浇C15混凝土垫层	m3	2.27	512.34	1163.01
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.02	46993.55	1066.75
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.02	612.49	14.32
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	3504.30	81.93
		钢筋制安(Φ10内)	t	0.02	6075.47	109.42
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.02	6075.47	109.42
		钢筋制安(Φ10外)	t	3.48	6186.30	21528.33
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10外	t	3.48	6186.30	21528.33
		拆除老节制闸浆砌石	m3	35.43	89.27	3162.80
	30069	砌体拆除 水泥浆砌石	100m3	0.35	8926.90	3162.80
		核减利用60%拆除石方	m3	21.26	-117.57	-2499.33
	000005	核减利用60%拆除石方	m3	21.26	-117.57	-2499.33
		拆除老节制闸钢筋混凝土	m3	3.03	341.50	1034.76
	40193	机械拆除有钢筋混凝土	100m3	0.03	34150.40	1034.76
		杉木闸门	m3	0.32	3000.00	960.00
	000006	杉木闸门	m3	0.32	3000.00	960.00
		手电两用螺杆式启闭机安装(5t)	台	1.00	3595.13	3595.13
	70014	螺杆式启闭机 设备自重0.5t	台	1.00	3595.13	3595.13

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		围堰土包填筑	m3	28.28	78.00	2205.74
	Y10033	编织袋装土	100m3	0.28	7799.66	2205.74
		围堰土料填筑	m3	156.66	5.80	908.57
	10339换	羊角碾压实 土料 干密度 $\leq 1.7t/m^3$ ~羊角碾5~7T 拖拉机 功率74KW	100m3实方	1.57	579.96	908.57
		围堰土包、土料拆运(运距2km)	m3	184.94	11.26	2082.32
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km~自卸汽车5T 一、二类土	100m3	1.85	1125.94	2082.32
		彩条布铺设	m2	102.48	4.92	504.06
	100003	塑料薄膜铺设 斜铺(边坡)1:2.0	100m2	1.02	491.86	504.06
		7kw潜水泵抽水台班	台班	10.00	123.83	1238.30
	JX6021	潜水泵7kw	台班	10.00	123.83	1238.30
		3、金南中沟1#节制闸(桩号0+940)				66363.62
		机械开挖土方(一、二类土)	m3	76.94	2.26	173.72
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	0.77	225.79	173.72
		回填土方(利用开挖土方)(机械夯实)	m3	76.40	17.44	1332.62
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.76	1744.27	1332.62
		M7.5浆砌石翼墙	m3	58.20	319.51	18595.59
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.58	31951.18	18595.59
		M7.5浆砌石基础	m3	6.17	309.20	1907.76
	30019换	浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.06	30919.90	1907.76
		现浇C25混凝土箱涵顶板	m3	6.24	537.01	3350.92

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);

2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40026换	涵洞顶板(净跨2~3m,洞顶填土高度0~3.5m)~换:纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45 粗砂换为中砂 卵2级配#32.5	100m3	0.06	49460.41	3086.33
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.06	612.49	39.37
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.06	3504.30	225.23
		现浇C25混凝土箱涵侧墙	m3	5.28	507.18	2677.94
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂 卵?级配#32.5	100m3	0.05	46478.19	2454.05
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.05	612.49	33.31
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.05	3504.30	190.58
		现浇C25混凝土箱涵底板	m3	9.83	512.34	5036.29
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂 卵?级配#32.5	100m3	0.10	46993.55	4619.47
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.10	612.49	62.01
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.10	3504.30	354.81
		现浇C25混凝土铺盖底板	m3	2.51	512.34	1285.97
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂 卵?级配#32.5	100m3	0.03	46993.55	1179.54
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.03	612.49	15.83
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.03	3504.30	90.60
		现浇C25混凝土启闭机架	m3	0.52	815.12	423.86
	40056换	单排架(单根立柱横截面积≤0.2m2)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂 卵?级配#32.5	100m3	0.01	77271.76	401.81
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.01	612.49	3.28
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	3504.30	18.77

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		现浇C25混凝土台阶	m3	0.50	501.68	250.84
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.01	45928.04	229.64
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.01	612.49	3.15
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	3504.30	18.05
		现浇C15混凝土垫层	m3	1.99	484.38	963.91
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65~粗砂换为中砂~卵2级配#32.5	100m3	0.02	44197.29	879.53
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.02	612.49	12.55
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	3504.30	71.83
		钢筋制安(Φ10内)	t	0.02	6075.47	109.42
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.02	6075.47	109.42
		钢筋制安(Φ10外)	t	3.06	6186.30	18930.09
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10外	t	3.06	6186.30	18930.09
		拆除老节制闸浆砌石	m3	24.27	89.27	2166.56
	30069	砌体拆除 水泥浆砌石	100m3	0.24	8926.90	2166.56
		核减利用60%拆除石方	m3	14.56	-117.57	-1712.07
	000005	核减利用60%拆除石方	m3	14.56	-117.57	-1712.07
		拆除老节制闸钢筋混凝土	m3	2.15	341.50	734.23
	40193	机械拆除有钢筋混凝土	100m3	0.02	34150.40	734.23
		杉木闸门	m3	0.32	3000.00	960.00
	000006	杉木闸门	m3	0.32	3000.00	960.00

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		手电两用螺杆式启闭机安装 (5t)	台	1.00	3595.13	3595.13
	70014	螺杆式启闭机 设备自重0.5t	台	1.00	3595.13	3595.13
		围堰土包填筑	m3	21.71	78.00	1693.31
	Y10033	编织袋装土	100m3	0.22	7799.66	1693.31
		围堰土料填筑	m3	118.28	5.80	685.98
	10339换	羊角碾压实 土料 干密度 $\leq 1.7t/m^3$ ~羊角碾5~7T 拖拉机 功率74KW	100m3实方	1.18	579.96	685.98
		围堰土包、土料拆运 (运距2km)	m3	139.99	11.26	1576.21
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km 自卸汽车5T 一、二类土	100m3	1.40	1125.94	1576.21
		彩条布铺设	m2	78.69	4.92	387.04
	100003	塑料薄膜铺设 斜铺(边坡)1:2.0	100m2	0.79	491.86	387.04
		7kw潜水泵抽水台班	台班	10.00	123.83	1238.30
	JX6021	潜水泵7kw	台班	10.00	123.83	1238.30
		4、金南中沟2#节制闸(桩号0+933)				58584.52
		机械开挖土方(一、二类土)	m3	76.94	2.26	173.72
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	0.77	225.79	173.72
		回填土方(利用开挖土方)(机械夯实)	m3	76.40	17.44	1332.62
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.76	1744.27	1332.62
		M7.5浆砌石翼墙	m3	42.84	319.51	13687.89
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.43	31951.18	13687.89
		M7.5浆砌石基础	m3	6.17	309.20	1907.76
	30019换	浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.06	30919.90	1907.76

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		现浇C25混凝土箱涵顶板	m3	6.24	537.01	3350.92
	40026换	涵洞顶板(净跨2~3m,洞顶填土高度0~3.5m)~换:纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45~粗砂换为中砂~卵2级配#32.5	100m3	0.06	49460.41	3086.33
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.06	612.49	39.37
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.06	3504.30	225.23
		现浇C25混凝土箱涵侧墙	m3	5.28	507.18	2677.94
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.05	46478.19	2454.05
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.05	612.49	33.31
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.05	3504.30	190.58
		现浇C25混凝土箱涵底板	m3	9.83	512.34	5036.29
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.10	46993.55	4619.47
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.10	612.49	62.01
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.10	3504.30	354.81
		现浇C25混凝土铺盖底板	m3	2.51	512.34	1285.97
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.03	46993.55	1179.54
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.03	612.49	15.83
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.03	3504.30	90.60
		现浇C25混凝土启闭机架	m3	0.52	815.12	423.86
	40056换	单排架(单根立柱横截面积≤0.2m2)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.01	77271.76	401.81
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.01	612.49	3.28

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	3504.30	18.77
		现浇C25混凝土台阶	m3	0.50	501.68	250.84
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土 C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比 0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.01	45928.04	229.64
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.01	612.49	3.15
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	3504.30	18.05
		现浇C15混凝土垫层	m3	1.99	484.38	963.91
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65~粗砂换为中砂~卵 2级配#32.5	100m3	0.02	44197.29	879.53
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.02	612.49	12.55
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	3504.30	71.83
		钢筋制安 (Φ10内)	t	0.02	6075.47	109.42
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.02	6075.47	109.42
		钢筋制安 (Φ10外)	t	3.06	6186.30	18930.09
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10外	t	3.06	6186.30	18930.09
		拆除老节制闸浆砌石	m3	24.27	89.27	2166.56
	30069	砌体拆除 水泥浆砌石	100m3	0.24	8926.90	2166.56
		核减利用60%拆除石方	m3	14.56	-117.57	-1712.07
	000005	核减利用60%拆除石方	m3	14.56	-117.57	-1712.07
		拆除老节制闸钢筋混凝土	m3	2.15	341.50	734.23
	40193	机械拆除有钢筋混凝土	100m3	0.02	34150.40	734.23
		杉木闸门	m3	0.32	3000.00	960.00

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	000006	杉木闸门	m3	0.32	3000.00	960.00
		手电两用螺杆式启闭机安装 (5t)	台	1.00	3595.13	3595.13
	70014	螺杆式启闭机 设备自重0.5t	台	1.00	3595.13	3595.13
		围堰土包填筑	m3	7.07	78.00	551.44
	Y10033	编织袋装土	100m3	0.07	7799.66	551.44
		围堰土料填筑	m3	41.86	5.80	242.77
	10339换	羊角碾压实 土料 干密度 $\leq 1.7t/m^3$ ~羊角碾5~7T 拖拉机 功率74KW	100m3实方	0.42	579.96	242.77
		围堰土包、土料拆运 (运距2km)	m3	48.93	11.26	550.92
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km~自卸汽车5T 一、二类土	100m3	0.49	1125.94	550.92
		彩条布铺设	m2	25.62	4.92	126.01
	100003	塑料薄膜铺设 斜铺(边坡)1:2.0	100m2	0.26	491.86	126.01
		7kw潜水泵抽水台班	台班	10.00	123.83	1238.30
	JX6021	潜水泵7kw	台班	10.00	123.83	1238.30
六		涵管工程				80909.97
		1、东和村食水涵				9246.12
		机械开挖土方 (一、二类土)	m3	23.05	2.26	52.05
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	0.23	225.79	52.05
		回填土方 (利用开挖土方) (机械夯实)	m3	12.40	17.44	216.29
	10334	建筑物土方回填 机械夯实	100m3	0.12	1744.27	216.29
		M7.5浆砌石挡土墙	m3	5.88	319.51	1878.73
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.06	31951.18	1878.73

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		M7.5浆砌石管座	m3	1.05	309.20	324.66
	30019换	浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.01	30919.90	324.66
		Φ500混凝土管安装	m	5.00	235.73	1178.64
	50111换	平段混凝土管安装 直径600mm以内~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5	10m	0.50	2357.28	1178.64
		Φ500混凝土管(带闸槽头)安装	m	1.00	303.03	303.03
	50111换	平段混凝土管安装 直径600mm以内~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5	10m	0.10	3030.28	303.03
		路面石屑防滑层厚5cm	m2	1.88	0.07	0.14
	80023换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实厚度10cm~换:砂 换:石屑	1000m2	1.88E-05	12597.44	0.24
	80024换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实每增减1cm~换:砂 换:石屑	1000m2	-9.40E-05	1042.60	-0.10
		围堰土袋填筑(利用挖方)	m3	18.19	78.00	1418.76
	Y10033	编织袋装土	100m3	0.18	7799.66	1418.76
		围堰土料填筑(利用挖方)	m3	123.47	5.80	716.08
	10339换	羊角碾压实 土料 干密度≤1.7t/m3~羊角碾5~7T 拖拉机 功率74KW	100m3实方	1.23	579.96	716.08
		围堰土包、土料拆运(运距2km)	m3	141.66	11.26	1595.01
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km 自卸汽车5T 一、二类土	100m3	1.42	1125.94	1595.01
		彩条布铺设	m2	65.96	4.92	324.43
	100003	塑料薄膜铺设 斜铺(边坡)1:2.0	100m2	0.66	491.86	324.43
		7kw潜水泵抽水台班	台班	10.00	123.83	1238.30
	JX6021	潜水泵7kw	台班	10.00	123.83	1238.30
		2、河美村食水涵				17597.94
		机械开挖土方(一、二类土)	m3	26.30	2.26	59.38

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016~2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油 动 斗容1m ³	100m ³	0.26	225.79	59.38
		回填土方(利用开挖土方)(机械夯实)	m ³	16.17	17.44	282.05
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m ³	0.16	1744.27	282.05
		M7.5浆砌石挡土墙	m ³	5.44	319.51	1738.14
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m ³	0.05	31951.18	1738.14
		M7.5浆砌石基础	m ³	1.42	309.20	439.06
	30019换	浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m ³	0.01	30919.90	439.06
		现浇C25混凝土管座	m ³	1.40	511.45	716.04
	40063换	刚性排架基础~换:纯混凝土C25 2级配 粒 径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂 卵?级配#32.5	100m ³	0.01	46905.19	656.67
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m ³	0.01	612.49	8.83
	40160	0.4m ³ 搅拌机拌制混凝土	100m ³	0.01	3504.30	50.53
		现浇C25混凝土闸墩	m ³	1.36	507.18	689.77
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:纯混凝土C25 2级 配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为 中砂 卵?级配#32.5	100m ³	0.01	46478.19	632.10
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m ³	0.01	612.49	8.58
	40160	0.4m ³ 搅拌机拌制混凝土	100m ³	0.01	3504.30	49.09
		现浇C25混凝土底板	m ³	0.66	539.03	355.76
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂 卵?级 配#32.5	100m ³	0.01	49662.41	327.77
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m ³	0.01	612.49	4.16
	40160	0.4m ³ 搅拌机拌制混凝土	100m ³	0.01	3504.30	23.82
		现浇C25混凝土便桥	m ³	0.06	526.08	31.56

填表说明:1. 表中(6)=(4)×(5);
2. (5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m, 洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.00	48368.04	29.02
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.00	612.49	0.38
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.00	3504.30	2.17
		现浇C25混凝土启闭机架	m3	0.10	815.12	81.51
	40056换	单排架(单根立柱横截面积≤0.2m2)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.00	77271.76	77.27
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.00	612.49	0.63
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.00	3504.30	3.61
		钢筋制安(Φ10内)	t	0.01	6075.47	71.99
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.01	6075.47	71.99
		钢筋制安(Φ10外)	t	0.26	6186.30	1610.17
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10外	t	0.26	6186.30	1610.17
		杉木闸门	m3	0.12	3000.00	360.00
	000006	杉木闸门	m3	0.12	3000.00	360.00
		手电两用螺杆式启闭机安装(5t)	台	1.00	3595.13	3595.13
	70014	螺杆式启闭机 设备自重0.5t	台	1.00	3595.13	3595.13
		Φ800混凝土管安装	m	6.00	495.20	2971.20
	50112换	平段混凝土管安装 直径800mm以内~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	0.60	4952.01	2971.20
		路面石屑防滑层厚5cm	m2	1.88	7.38	13.88
	80023换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实厚度10cm~换:砂 换:石屑	1000m2	0.00	12597.44	23.68
	80024换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实每增减1cm~换:砂 换:石屑	1000m2	-0.01	1042.60	-9.80

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		围堰土袋填筑	m3	18.19	78.00	1418.76
	Y10033	编织袋装土	100m3	0.18	7799.66	1418.76
		围堰土料填筑	m3	123.47	0.05	5.80
	10339换	羊角碾压实 土料 干密度 $\leq 1.7t/m^3$ ~羊角碾5~7T 拖拉机 功率74KW	100m3实方	0.01	579.96	5.80
		围堰土包、土料拆运(运距2km)	m3	141.66	11.26	1595.01
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km 自卸汽车5T 一、二类土	100m3	1.42	1125.94	1595.01
		彩条布铺设	m2	65.96	4.92	324.43
	100003	塑料薄膜铺设 斜铺(边坡)1:2.0	100m2	0.66	491.86	324.43
		7kw潜水泵抽水台班	台班	10.00	123.83	1238.30
	JX6021	潜水泵7kw	台班	10.00	123.83	1238.30
		3、东陇、塘西、月窟村食水涵				22219.57
		机械开挖土方(一、二类土)	m3	28.32	2.26	63.94
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	0.28	225.79	63.94
		回填土方(利用开挖土方)(机械夯实)	m3	22.31	17.44	389.15
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.22	1744.27	389.15
		M7.5浆砌石挡土墙	m3	11.27	319.51	3600.90
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.11	31951.18	3600.90
		M7.5浆砌石基础	m3	1.60	309.20	494.72
	30019换	浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.02	30919.90	494.72
		现浇C25混凝土管座	m3	1.76	511.45	900.16

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40063换	刚性排架基础~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.02	46905.19	825.53
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.02	612.49	11.10
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.02	3504.30	63.53
		现浇C25混凝土闸墩	m3	1.36	507.18	689.77
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.01	46478.19	632.10
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.01	612.49	8.58
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	3504.30	49.09
		现浇C25混凝土底板	m3	0.76	539.03	409.66
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.01	49662.41	377.43
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.01	612.49	4.79
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	3504.30	27.43
		现浇C25混凝土便桥	m3	0.07	526.08	36.83
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.00	48368.04	33.86
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.00	612.49	0.44
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.00	3504.30	2.53
		现浇C25混凝土启闭机架	m3	0.12	815.12	97.81
	40056换	单排架(单根立柱横截面积≤0.2m2)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5	100m3	0.00	77271.76	92.73
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.00	612.49	0.76
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.00	3504.30	4.33

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		钢筋制安 (Φ10内)	t	0.01	6075.47	86.27
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.01	6075.47	86.27
		钢筋制安 (Φ10外)	t	0.27	6186.30	1690.90
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10外	t	0.27	6186.30	1690.90
		杉木闸门	m3	0.17	3000.00	510.00
	000006	杉木闸门	m3	0.17	3000.00	510.00
		手电两用螺杆式启闭机安装 (5t)	台	1.00	3595.13	3595.13
	70014	螺杆式启闭机 设备自重0.5t	台	1.00	3595.13	3595.13
		Φ1000混凝土管安装	m	6.00	699.88	4199.30
	50113换	平段混凝土管安装 直径1000mm以内~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	0.60	6998.84	4199.30
		路面石屑防滑层厚5cm	m2	3.38	7.38	24.96
	80023换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实厚度10cm~换:砂 换:石屑	1000m2	0.00	12597.44	42.58
	80024换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实每增减1cm~换:砂 换:石屑	1000m2	-0.02	1042.60	-17.62
		围堰土包填筑	m3	18.19	78.00	1418.76
	Y10033	编织袋装土	100m3	0.18	7799.66	1418.76
		围堰土料填筑	m3	131.53	5.80	762.82
	10339换	羊角碾压实 土料 干密度≤1.7t/m3~羊角碾5~7T 拖拉机 功率74KW	100m3实方	1.32	579.96	762.82
		围堰土包、土料拆运 (运距2km)	m3	149.72	11.26	1685.76
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km 自卸汽车5T 一、二类土	100m3	1.50	1125.94	1685.76
		彩条布铺设	m2	65.96	4.92	324.43
	100003	塑料薄膜铺设 斜铺(边坡)1:2.0	100m2	0.66	491.86	324.43

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		7kw潜水泵抽水台班	台班	10.00	123.83	1238.30
	JX6021	潜水泵7kw	台班	10.00	123.83	1238.30
		4、大围食水涵				11219.17
		机械开挖土方(一、二类土)	m3	29.77	2.26	67.22
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油 动 斗容1m3	100m3	0.30	225.79	67.22
		回填土方(利用开挖土方)(机械夯实)	m3	13.49	17.44	235.30
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.13	1744.27	235.30
		M7.5浆砌石挡土墙	m3	9.70	319.51	3099.26
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.10	31951.18	3099.26
		M7.5浆砌石管座	m3	1.20	309.20	371.04
	30019换	浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥 32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.01	30919.90	371.04
		Φ600混凝土管安装	m	5.00	301.20	1506.00
	50111换	平段混凝土管安装 直径600mm以内~换:砌 筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5	10m	0.50	3012.01	1506.00
		Φ600混凝土管(带闸槽头)安装	m	1.00	369.16	369.16
	50111换	平段混凝土管安装 直径600mm以内~换:砌 筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5	10m	0.10	3691.59	369.16
		路面石屑防滑层厚5cm	m2	4.20	7.38	31.01
	80023换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实厚度 10cm~换:砂 换:石屑	1000m2	0.00	12597.44	52.91
	80024换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实每增减 1cm 换:砂 换:石屑	1000m2	-0.02	1042.60	-21.89
		围堰土包填筑	m3	18.19	78.00	1418.76
	Y10033	编织袋装土	100m3	0.18	7799.66	1418.76
		围堰土料填筑	m3	128.51	5.80	745.31

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	10339换	羊角碾压实 土料 干密度 $\leq 1.7t/m^3$ ~羊角碾5~7T 拖拉机 功率74KW	100m3实方	1.29	579.96	745.31
		围堰土包、土料拆运(运距2km)	m3	146.70	11.26	1651.76
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km 自卸汽车5T 一、二类土	100m3	1.47	1125.94	1651.76
		彩条布铺设	m2	65.96	7.37	486.05
	100003	塑料薄膜铺设 斜铺(边坡)1:2.0	100m2	0.99	491.86	486.05
		7kw潜水泵抽水台班	台班	10.00	123.83	1238.30
	JX6021	潜水泵7kw	台班	10.00	123.83	1238.30
		5、和洲村食水涵				20627.17
		机械开挖土方(一、二类土)	m3	31.59	2.26	71.33
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	0.32	225.79	71.33
		回填土方(利用开挖土方)(机械夯实)	m3	23.36	17.44	407.46
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.23	1744.27	407.46
		M7.5浆砌石挡土墙	m3	11.64	319.51	3719.12
	30020换	浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.12	31951.18	3719.12
		M7.5浆砌石基础	m3	1.42	309.20	439.06
	30019换	浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5	100m3	0.01	30919.90	439.06
		现浇C25混凝土管座	m3	1.40	511.45	716.04
	40063换	刚性排架基础~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂 卵?级配#32.5	100m3	0.01	46905.19	656.67
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.01	612.49	8.83
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	3504.30	50.53

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		现浇C25混凝土闸墩	m3	1.36	507.18	689.77
	40045换	连底式岸墙直墙部分~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂 卵?级配#32.5	100m3	0.01	46478.19	632.10
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.01	612.49	8.58
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	3504.30	49.09
		现浇C25混凝土底板	m3	0.66	539.03	355.76
	40030换	涵洞底板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂 卵?级配#32.5	100m3	0.01	49662.41	327.77
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.01	612.49	4.16
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.01	3504.30	23.82
		现浇C25混凝土便桥	m3	0.06	526.08	31.56
	40023换	涵洞顶板(净跨0~2m,洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂 卵?级配#32.5	100m3	0.00	48368.04	29.02
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.00	612.49	0.38
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.00	3504.30	2.17
		现浇C25混凝土启闭机架	m3	0.10	815.12	81.51
	40056换	单排架(单根立柱横截面积≤0.2m2)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂 卵?级配#32.5	100m3	0.00	77271.76	77.27
	40178	双胶轮车混凝土 运距30~40m	100m3	0.00	612.49	0.63
	40160	0.4m3搅拌机拌制混凝土	100m3	0.00	3504.30	3.61
		钢筋制安(Φ10内)	t	0.01	6075.47	71.99
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10内	t	0.01	6075.47	71.99
		钢筋制安(Φ10外)	t	0.26	6186.30	1610.17

填表说明:1.表中(6)=(4)×(5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	40159换	其他机械钢筋制安~换:钢筋 ϕ 10外	t	0.26	6186.30	1610.17
		杉木闸门	m3	0.12	3000.00	360.00
	000006	杉木闸门	m3	0.12	3000.00	360.00
		手电两用螺杆式启闭机安装(5t)	台	1.00	3595.13	3595.13
	70014	螺杆式启闭机 设备自重0.5t	台	1.00	3595.13	3595.13
		ϕ 800混凝土管安装	m	6.00	495.20	2971.20
	50112换	平段混凝土管安装 直径800mm以内~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5	10m	0.60	4952.01	2971.20
		路面石屑防滑层厚5cm	m2	5.76	7.38	42.53
	80023换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实厚度10cm~换:砂 换:石屑	1000m2	0.01	12597.44	72.56
	80024换	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实每增减1cm~换:砂 换:石屑	1000m2	-0.03	1042.60	-30.03
		围堰土包填筑	m3	18.19	78.00	1418.76
	水利	编织袋装土	100m3	0.18	7799.66	1418.76
		围堰土料填筑	m3	133.55	5.80	774.54
	10339换	羊角碾压实 土料 干密度 $\leq 1.7t/m^3$ ~羊角碾5~7T 拖拉机 功率74KW	100m3实方	1.34	579.96	774.54
		围堰土包、土料拆运(运距2km)	m3	151.74	11.26	1708.51
	10221换	1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km~自卸汽车5T 一、二类土	100m3	1.52	1125.94	1708.51
		彩条布铺设	m2	65.96	4.92	324.43
	100003	塑料薄膜铺设 斜铺(边坡)1:2.0	100m2	0.66	491.86	324.43
		7kw潜水泵抽水台班	台班	10.00	123.83	1238.30
	JX6021	潜水泵7kw	台班	10.00	123.83	1238.30
七		农田防护与生态环境保护工程				

填表说明:1.表中(6)=(4) $\times$ (5);
2.(5)见表3-2。

表 3-1

工程施工费预算表

项目名称:汕头市澄海区东里镇2016-2017年度高标准基本农田建设项目

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	综合单价	合计
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
八		其他工程				
总计		—				11090044.37

填表说明:1. 表中(6)=(4) × (5);
2. (5) 见表3-2。

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [100003]塑料薄膜铺设 斜铺(边坡)1:2.0

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				409.72
(一)	直接工程费				394.34
1	人工费				63.87
	乙类工	工日	1.60	39.72	63.55
	其他人工费	%	0.50	63.55	0.32
2	材料费				330.47
	塑料薄膜	m2	113.00	2.91	328.83
	其他材料费	%	0.50	328.83	1.64
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.90	394.34	15.38
二	间接费	%	5.00	409.72	20.49
三	利润	%	3.00	430.21	12.91
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%	11.00	443.12	48.74
	合计				491.86

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [100008换]土工布铺设 斜铺(边坡)1:1.5~土工布规格为200g/m2

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				743.14
(一)	直接工程费				715.25
1	人工费				89.68
	乙类工	工日	2.24	39.72	88.97
	其他人工费	%	0.80	88.97	0.71
2	材料费				625.56
	土工布	m2	107.00	5.80	620.60
	其他材料费	%	0.80	620.60	4.96
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.90	715.25	27.89
二	间接费	%	5.00	743.14	37.16
三	利润	%	3.00	780.30	23.41
四	材料价差				
五	未计价材料费				
六	税金	%	11.00	803.71	88.41
	合计				892.12

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [10203换]挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				174.67
(一)	直接工程费				168.11
1	人工费				27.41
	乙类工	工日	0.60	39.72	23.83
	其他人工费	%	15.00	23.83	3.57
2	材料费				
3	机械费				140.70
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.16	764.69	122.35
	其他机械费	%	15.00	122.35	18.35
(二)	措施费	%	3.90	168.11	6.56
二	间接费	%	5.00	174.67	8.73
三	利润	%	3.00	183.40	5.50
四	材料价差				14.52
	柴油	kg	11.52	1.26	14.52
五	税金	%	11.00	203.42	22.38
	合计				225.79

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [10219换]1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0.5~1km~自卸汽车5T 挖装松土 一、二类土

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				604.52
(一)	直接工程费				581.83
1	人工费				31.87
	甲类工	工日	0.07	52.14	3.90
	乙类工	工日	0.67	39.72	26.74
	其他人工费	%	4.00	30.64	1.23
2	材料费				
3	机械费				549.96
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.16	764.69	125.84
	推土机 功率 59kw	台班	0.12	377.74	45.21
	自卸汽车 柴油型 载重量5t	台班	1.04	344.10	357.76
	其他机械费	%	4.00	528.81	21.15
(二)	措施费	%	3.90	581.83	22.69
二	间接费	%	5.00	604.52	30.23
三	利润	%	3.00	634.74	19.04
四	材料价差				72.66
	柴油	kg	57.66	1.26	72.66
五	税金	%	11.00	726.44	79.91
	合计				806.35

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [10221换]1m3挖掘机挖装自卸汽车运土 运距1.5~2km~自卸汽车5T 一、二类土

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				842.09
(一)	直接工程费				810.48
1	人工费				37.20
	甲类工	工日	0.09	52.14	4.59
	乙类工	工日	0.79	39.72	31.46
	其他人工费	%	3.20	36.05	1.15
2	材料费				
3	机械费				773.28
	单斗挖掘机 油动 斗容1m3	台班	0.19	764.69	148.04
	推土机 功率 59kw	台班	0.14	377.74	53.19
	自卸汽车 柴油型 载重量5t	台班	1.59	344.10	548.08
	其他机械费	%	3.20	749.31	23.98
(二)	措施费	%	3.90	810.48	31.61
二	间接费	%	5.00	842.09	42.10
三	利润	%	3.00	884.20	26.53
四	材料价差				103.64
	柴油	kg	82.25	1.26	103.64
五	税金	%	11.00	1014.36	111.58
	合计				1125.94

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [10334]建筑物土方回填 机械夯填

金额单位: 元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1453.00
(一)	直接工程费				1398.46
1	人工费				1112.67
	甲类工	工日	1.30	52.14	67.78
	乙类工	工日	25.10	39.72	996.97
	其他人工费	%	4.50	1064.75	47.91
2	材料费				
3	机械费				285.79
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	2.20	124.31	273.48
	其他机械费	%	4.50	273.48	12.31
(二)	措施费	%	3.90	1398.46	54.54
二	间接费	%	5.00	1453.00	72.65
三	利润	%	3.00	1525.65	45.77
四	材料价差				
五	税金	%	11.00	1571.42	172.86
	合计				1744.27

附表 6

工程施工费单价分析表

 定额编号: [10339换]羊角碾压实 土料 干密度 $\leq 1.7\text{t/m}^3$ ~羊角碾5~7T 拖拉机 功率74KW

金额单位: 元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				454.40
(一)	直接工程费				437.34
1	人工费				152.40
	甲类工	工日	0.20	52.14	10.43
	乙类工	工日	3.00	39.72	119.16
	其他人工费	%	17.60	129.59	22.81
2	材料费				
3	机械费				284.94
	拖拉机 功率74kw 羊角碾5~7t	组班	0.23	560.56	128.93
	推土机 功率 74kw	台班	0.10	559.27	55.93
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.18	124.31	22.38
	刨毛机	台班	0.10	350.68	35.07
	其他机械费	%	17.60	242.30	42.64
(二)	措施费	%	3.90	437.34	17.06
二	间接费	%	5.00	454.40	22.72
三	利润	%	3.00	477.12	14.31
四	材料价差				31.06
	柴油	kg	24.65	1.26	31.06
五	税金	%	11.00	522.49	57.47
	合计				579.96

附表 6

工程施工费单价分析表

金额单位:元

定额编号: [10339换]羊角碾压实 土料 干密度 $\leq 1.7\text{t/m}^3$ 羊角碾5~7T 拖拉机 功率59KW

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				471.96
(一)	直接工程费				454.24
1	人工费				152.40
	甲类工	工日	0.20	52.14	10.43
	乙类工	工日	3.00	39.72	119.16
	其他人工费	%	17.60	129.59	22.81
2	材料费				
3	机械费				301.85
	拖拉机 功率59kw 羊角碾5~7t	组班	0.31	462.27	143.30
	推土机 功率 74kw	台班	0.10	559.27	55.93
	蛙式打夯机 功率2.8kw	台班	0.18	124.31	22.38
	刨毛机	台班	0.10	350.68	35.07
	其他机械费	%	17.60	256.67	45.17
(二)	措施费	%	3.90	454.24	17.72
二	间接费	%	5.00	471.96	23.60
三	利润	%	3.00	495.56	14.87
四	材料价差				33.13
	柴油	kg	26.29	1.26	33.13
五	税金	%	11.00	543.55	59.79
	合计				603.34

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [20219]人工装双胶轮车运石渣 V-VII 运距90~100m

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				3512.36
(一)	直接工程费				3380.52
1	人工费				2017.16
	甲类工	工日	2.50	52.14	130.35
	乙类工	工日	47.20	39.72	1874.78
	其他人工费	%	0.60	2005.13	12.03
2	材料费				
3	机械费				52.15
	双胶轮车	台班	16.10	3.22	51.84
	其他机械费	%	0.60	51.84	0.31
4	人工装双胶轮车运石渣 V-VII 每增运10m	m3	2500.00	0.52	1311.20
(二)	措施费	%	3.90	3380.52	131.84
二	间接费	%	6.00	3512.36	210.74
三	利润	%	3.00	3723.10	111.69
四	材料价差				
五	税金	%	11.00	3834.79	421.83
	合计				4256.62

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [30001换]粗砂垫层~换:中砂

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				7404.17
(一)	直接工程费				7126.25
1	人工费				2375.21
	甲类工	工日	2.90	52.14	151.21
	乙类工	工日	55.40	39.72	2200.49
	其他人工费	%	1.00	2351.69	23.52
2	材料费				4751.04
	中砂	m3	78.40	60.00	4704.00
	其他材料费	%	1.00	4704.00	47.04
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.90	7126.25	277.92
二	间接费	%	5.00	7404.17	370.21
三	利润	%	3.00	7774.38	233.23
四	材料价差				6984.66
	中砂	m3	78.40	89.09	6984.66
五	税金	%	11.00	14992.27	1649.15
	合计				16641.42

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [30002]碎石垫层

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				8788.77
(一)	直接工程费				8458.88
1	人工费				2277.68
	甲类工	工日	2.80	52.14	145.99
	乙类工	工日	53.10	39.72	2109.13
	其他人工费	%	1.00	2255.12	22.55
2	材料费				6181.20
	碎石	m3	102.00	60.00	6120.00
	其他材料费	%	1.00	6120.00	61.20
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.90	8458.88	329.90
二	间接费	%	5.00	8788.77	439.44
三	利润	%	3.00	9228.21	276.85
四	材料价差				4381.92
	碎石	m3	102.00	42.96	4381.92
五	税金	%	11.00	13886.98	1527.57
	合计				15414.54

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [30004换]反滤层~换:粗砂

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				9106.60
(一)	直接工程费				8764.77
1	人工费				2583.57
	甲类工	工日	3.20	52.14	166.85
	乙类工	工日	60.20	39.72	2391.14
	其他人工费	%	1.00	2557.99	25.58
2	材料费				6181.20
	碎石	m3	81.60	60.00	4896.00
	粗砂	m3	20.40	60.00	1224.00
	其他材料费	%	1.00	6120.00	61.20
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.90	8764.77	341.83
二	间接费	%	5.00	9106.60	455.33
三	利润	%	3.00	9561.93	286.86
四	材料价差				5367.24
	碎石	m3	81.60	42.96	3505.54
	粗砂	m3	20.40	91.26	1861.70
五	税金	%	11.00	15216.03	1673.76
	合计				16889.79

工程施工费单价分析表

定额编号: [30019换]浆砌块石 基础~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				15585.63
(一)	直接工程费				15000.61
1	人工费				5448.69
	甲类工	工日	6.70	52.14	349.34
	乙类工	工日	127.70	39.72	5072.24
	其他人工费	%	0.50	5421.58	27.11
2	材料费				9551.92
	块石	m3	108.00	40.00	4320.00
	砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂	m3	34.65	149.62	5184.33
	其他材料费	%	0.50	9504.33	47.59
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.90	15000.61	585.02
二	间接费	%	5.00	15585.63	779.28
三	利润	%	3.00	16364.91	490.95
四	材料价差				10999.91
	块石	m3	108.00	65.92	7119.36
	水泥32.5	kg	9676.71	0.05	522.54
	中砂	m3	37.69	89.09	3358.00
五	税金	%	11.00	27855.77	3064.13
	合计				30919.90

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [30020换]浆砌块石 挡土墙~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				16444.70
(一)	直接工程费				15827.43
1	人工费				6275.51
	甲类工	工日	7.70	52.14	401.48
	乙类工	工日	147.10	39.72	5842.81
	其他人工费	%	0.50	6244.29	31.22
2	材料费				9551.92
	块石	m3	108.00	40.00	4320.00
	砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂	m3	34.65	149.62	5184.33
	其他材料费	%	0.50	9504.33	47.59
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.90	15827.43	617.27
二	间接费	%	5.00	16444.70	822.24
三	利润	%	3.00	17266.94	518.01
四	材料价差				10999.91
	块石	m3	108.00	65.92	7119.36
	水泥32.5	kg	9676.71	0.05	522.54
	中砂	m3	37.69	89.09	3358.00
五	税金	%	11.00	28784.85	3166.33
	合计				31951.18

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [30069]砌体拆除 水泥浆砌石

金额单位: 元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				7436.20
(一)	直接工程费				7157.08
1	人工费				7157.08
	甲类工	工日	8.80	52.14	458.83
	乙类工	工日	166.50	39.72	6613.38
	其他人工费	%	1.20	7072.21	84.87
2	材料费				
3	机械费				
(二)	措施费	%	3.90	7157.08	279.13
二	间接费	%	5.00	7436.20	371.81
三	利润	%	3.00	7808.01	234.24
四	材料价差				
五	税金	%	11.00	8042.26	884.65
	合计				8926.90

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [40023换]涵洞顶板(净跨0~2m, 洞顶填土高度0~4m)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂 卵石级配#32.5

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				33773.82
(一)	直接工程费				32196.20
1	人工费				6224.45
	甲类工	工日	30.80	52.14	1605.91
	乙类工	工日	109.10	39.72	4333.45
	其他人工费	%	4.80	5939.36	285.09
2	材料费				21603.59
	板枋材	m3	0.33	1200.00	396.00
	组合钢模板	kg	8.80	6.50	57.20
	型钢	kg	21.03	2.60	54.68
	卡扣件	kg	28.25	4.50	127.13
	铁件	kg	0.65	4.20	2.73
	电焊条	kg	0.36	5.00	1.80
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂	m3	103.00	190.95	19667.68
	水	m3	90.00	3.41	306.90
	其他材料费	%	4.80	20614.11	989.48
3	机械费				1032.72
	电焊机直流30kVA	台班	0.19	183.08	34.79
	插入式振捣器 2.2kw	台班	8.90	23.16	206.12
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	3.73	199.60	744.51
	其他机械费	%	4.80	985.42	47.30
4	双胶轮车混凝土 运距30~40m	m3	103.00	4.82	496.24
5	0.4m3搅拌机拌制混凝土	m3	103.00	27.57	2839.21
(二)	措施费	%	4.90	32196.20	1577.61
二	间接费	%	6.00	33773.82	2026.43
三	利润	%	3.00	35800.25	1074.01
四	材料价差				10520.64
	板枋材	m3	0.33	359.90	118.77
	水泥32.5	kg	37581.61	0.05	2029.41
	中砂	m3	52.19	89.09	4649.25
	碎石40	m3	86.67	42.96	3723.22
五	税金	%	11.00	47394.89	5213.44
	合计				52608.33

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [40026换]涵洞顶板(净跨2~3m, 洞顶填土高度0~3.5m)~换:纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45~粗砂换为中砂~卵2级配#32.5

金额单位: 元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				34668.41
(一)	直接工程费				33049.01
1	人工费				6046.23
	甲类工	工日	29.90	52.14	1558.99
	乙类工	工日	106.00	39.72	4210.32
	其他人工费	%	4.80	5769.31	276.93
2	材料费				22638.45
	板枋材	m3	0.30	1200.00	360.00
	组合钢模板	kg	7.90	6.50	51.35
	型钢	kg	18.70	2.60	48.62
	卡扣件	kg	21.30	4.50	95.85
	铁件	kg	0.58	4.20	2.44
	电焊条	kg	0.36	5.00	1.80
	纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45~粗砂	m3	103.00	201.31	20734.62
	水	m3	90.00	3.41	306.90
	其他材料费	%	4.80	21601.58	1036.88
3	机械费				1028.88
	电焊机直流30kVA	台班	0.17	183.08	31.12
	插入式振捣器 2.2kw	台班	8.90	23.16	206.12
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	3.73	199.60	744.51
	其他机械费	%	4.80	981.76	47.12
4	双胶轮车混凝土 运距30~40m	m3	103.00	4.82	496.24
5	0.4m3搅拌机拌制混凝土	m3	103.00	27.57	2839.21
(二)	措施费	%	4.90	33049.01	1619.40
二	间接费	%	6.00	34668.41	2080.10
三	利润	%	3.00	36748.52	1102.46
四	材料价差				10528.04
	板枋材	m3	0.30	359.90	107.97
	水泥32.5	kg	41582.23	0.05	2245.44
	中砂	m3	49.97	89.09	4451.41
	碎石40	m3	86.67	42.96	3723.22
五	税金	%	11.00	48379.01	5321.69
	合计				53700.70

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [40030换]涵洞底板~换:纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65~粗砂换为中砂~卵2级配 #32.5

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				30349.66
(一)	直接工程费				28931.99
1	人工费				5637.24
	甲类工	工日	27.90	52.14	1454.71
	乙类工	工日	98.80	39.72	3924.34
	其他人工费	%	4.80	5379.04	258.19
2	材料费				18951.53
	板枋材	m3	0.14	1200.00	168.00
	组合钢模板	kg	2.93	6.50	19.05
	型钢	kg	7.00	2.60	18.20
	卡扣件	kg	9.42	4.50	42.39
	铁件	kg	0.22	4.20	0.92
	电焊条	kg	0.08	5.00	0.40
	纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65~粗砂	m3	103.00	170.17	17527.67
	水	m3	90.00	3.41	306.90
	其他材料费	%	4.80	18083.53	868.01
3	机械费				1007.77
	电焊机直流30kVA	台班	0.06	183.08	10.98
	插入式振捣器 2.2kw	台班	8.90	23.16	206.12
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	3.73	199.60	744.51
	其他机械费	%	4.80	961.62	46.16
4	双胶轮车混凝土 运距30~40m	m3	103.00	4.82	496.24
5	0.4m3搅拌机拌制混凝土	m3	103.00	27.57	2839.21
(二)	措施费	%	4.90	28931.99	1417.67
二	间接费	%	6.00	30349.66	1820.98
三	利润	%	3.00	32170.64	965.12
四	材料价差				10501.70
	板枋材	m3	0.14	359.90	50.39
	水泥32.5	kg	29337.90	0.05	1584.25
	中砂	m3	57.74	89.09	5143.85
	碎石40	m3	86.67	42.96	3723.22
五	税金	%	11.00	43637.46	4800.12
	合计				48437.58

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [40030换]涵洞底板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配
#32.5

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
—	直接费				32702.28
(一)	直接工程费				31174.72
1	人工费				5637.24
	甲类工	工日	27.90	52.14	1454.71
	乙类工	工日	98.80	39.72	3924.34
	其他人工费	%	4.80	5379.04	258.19
2	材料费				21194.27
	板枋材	m3	0.14	1200.00	168.00
	组合钢模板	kg	2.93	6.50	19.05
	型钢	kg	7.00	2.60	18.20
	卡扣件	kg	9.42	4.50	42.39
	铁件	kg	0.22	4.20	0.92
	电焊条	kg	0.08	5.00	0.40
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂	m3	103.00	190.95	19667.68
	水	m3	90.00	3.41	306.90
	其他材料费	%	4.80	20223.54	970.73
3	机械费				1007.77
	电焊机直流30kVA	台班	0.06	183.08	10.98
	插入式振捣器 2.2kw	台班	8.90	23.16	206.12
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	3.73	199.60	744.51
	其他机械费	%	4.80	961.62	46.16
4	双胶轮车混凝土 运距30~40m	m3	103.00	4.82	496.24
5	0.4m3搅拌机拌制混凝土	m3	103.00	27.57	2839.21
(二)	措施费	%	4.90	31174.72	1527.56
二	间接费	%	6.00	32702.28	1962.14
三	利润	%	3.00	34664.42	1039.93
四	材料价差				10452.26
	板枋材	m3	0.14	359.90	50.39
	水泥32.5	kg	37581.61	0.05	2029.41
	中砂	m3	52.19	89.09	4649.25
	碎石40	m3	86.67	42.96	3723.22
五	税金	%	11.00	46156.61	5077.23
	合计				51233.84

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [40030换]涵洞底板~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				34292.79
(一)	直接工程费				32690.93
1	人工费				5637.24
	甲类工	工日	27.90	52.14	1454.71
	乙类工	工日	98.80	39.72	3924.34
	其他人工费	%	4.80	5379.04	258.19
2	材料费				22710.48
	板枋材	m3	0.14	1200.00	168.00
	组合钢模板	kg	2.93	6.50	19.05
	型钢	kg	7.00	2.60	18.20
	卡扣件	kg	9.42	4.50	42.39
	铁件	kg	0.22	4.20	0.92
	电焊条	kg	0.08	5.00	0.40
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂	m3	103.00	204.99	21114.44
	水	m3	90.00	3.41	306.90
	其他材料费	%	4.80	21670.30	1040.17
3	机械费				1007.77
	电焊机直流30kVA	台班	0.06	183.08	10.98
	插入式振捣器 2.2kw	台班	8.90	23.16	206.12
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	3.73	199.60	744.51
	其他机械费	%	4.80	961.62	46.16
4	双胶轮车混凝土 运距30~40m	m3	103.00	4.82	496.24
5	0.4m3搅拌机拌制混凝土	m3	103.00	27.57	2839.21
(二)	措施费	%	4.90	32690.93	1601.86
二	间接费	%	6.00	34292.79	2057.57
三	利润	%	3.00	36350.35	1090.51
四	材料价差				11120.13
	板枋材	m3	0.14	359.90	50.39
	水泥32.5	kg	41339.77	0.05	2232.35
	中砂	m3	57.40	89.09	5114.17
	碎石40	m3	86.67	42.96	3723.22
五	税金	%	11.00	48560.99	5341.71
	合计				53902.70

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [40041换]挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂
换为中砂 卵?级配#32.5

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
—	直接费				31783.52
(一)	直接工程费				30298.88
1	人工费				5041.40
	甲类工	工日	31.10	52.14	1621.55
	乙类工	工日	84.10	39.72	3340.45
	其他人工费	%	1.60	4962.01	79.39
2	材料费				20940.11
	板枋材	m3	0.26	1200.00	312.00
	组合钢模板	kg	9.35	6.50	60.78
	型钢	kg	19.84	2.60	51.58
	卡扣件	kg	26.68	4.50	120.06
	铁件	kg	6.20	4.20	26.04
	预埋铁件	kg	30.99	4.20	130.16
	电焊条	kg	0.67	5.00	3.35
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂	m3	103.00	190.95	19667.68
	水	m3	70.00	3.41	238.70
	其他材料费	%	1.60	20610.34	329.77
3	机械费				981.92
	插入式振捣器 2.2kw	台班	8.85	23.16	204.97
	电焊机直流30kVA	台班	0.18	183.08	32.95
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	3.65	199.60	728.54
	其他机械费	%	1.60	966.46	15.46
4	双胶轮车混凝土 运距30~40m	m3	103.00	4.82	496.24
5	0.4m3搅拌机拌制混凝土	m3	103.00	27.57	2839.21
(二)	措施费	%	4.90	30298.88	1484.64
二	间接费	%	6.00	31783.52	1907.01
三	利润	%	3.00	33690.53	1010.72
四	材料价差				10495.45
	板枋材	m3	0.26	359.90	93.57
	水泥32.5	kg	37581.61	0.05	2029.41
	中砂	m3	52.19	89.09	4649.25
	碎石40	m3	86.67	42.96	3723.22
五	税金	%	11.00	45196.70	4971.64
	合计				50168.33

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [40045换]连底式岸墙直墙部分~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂
卵?级配#32.5

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				32201.21
(一)	直接工程费				30697.06
1	人工费				5175.45
	甲类工	工日	31.80	52.14	1658.05
	乙类工	工日	86.00	39.72	3415.92
	其他人工费	%	2.00	5073.97	101.48
2	材料费				21199.35
	板枋材	m3	0.37	1200.00	444.00
	组合钢模板	kg	0.75	6.50	4.88
	型钢	kg	25.71	2.60	66.85
	卡扣件	kg	34.52	4.50	155.34
	铁件	kg	8.00	4.20	33.60
	预埋铁件	kg	40.08	4.20	168.34
	电焊条	kg	0.86	5.00	4.30
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂	m3	103.00	190.95	19667.68
	水	m3	70.00	3.41	238.70
	其他材料费	%	2.00	20783.67	415.67
3	机械费				986.81
	插入式振捣器 2.2kw	台班	8.85	23.16	204.97
	电焊机直流30kVA	台班	0.24	183.08	43.94
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	3.60	199.60	718.56
	其他机械费	%	2.00	967.47	19.35
4	双胶轮车混凝土 运距30~40m	m3	103.00	4.82	496.24
5	0.4m3搅拌机拌制混凝土	m3	103.00	27.57	2839.21
(二)	措施费	%	4.90	30697.06	1504.16
二	间接费	%	6.00	32201.21	1932.07
三	利润	%	3.00	34133.29	1024.00
四	材料价差				10535.04
	板枋材	m3	0.37	359.90	133.16
	水泥32.5	kg	37581.61	0.05	2029.41
	中砂	m3	52.19	89.09	4649.25
	碎石40	m3	86.67	42.96	3723.22
五	税金	%	11.00	45692.32	5026.16
	合计				50718.48

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [40056换]单排架(单根立柱横截面积 $\leq 0.2\text{m}^2$)~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5 金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				57495.22
(一)	直接工程费				54809.55
1	人工费				23991.75
	甲类工	工日	204.70	52.14	10673.06
	乙类工	工日	307.10	39.72	12198.01
	其他人工费	%	4.90	22871.07	1120.68
2	材料费				27111.39
	板枋材	m ³	0.72	1200.00	864.00
	组合钢模板	kg	435.16	6.50	2828.54
	型钢	kg	192.31	2.60	500.01
	卡扣件	kg	302.05	4.50	1359.23
	铁钉	kg	2.73	4.30	11.74
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂	m ³	103.00	190.95	19667.68
	水	m ³	180.00	3.41	613.80
	其他材料费	%	4.90	25844.99	1266.40
3	机械费				370.96
	插入式振捣器 2.2kw	台班	10.96	23.16	253.83
	风水(砂)枪 耗风量2~6m ³ /min	台班	0.50	199.60	99.80
	其他机械费	%	4.90	353.63	17.33
4	双胶轮车混凝土 运距30~40m	m ³	103.00	4.82	496.24
5	0.4m ³ 搅拌机拌制混凝土	m ³	103.00	27.57	2839.21
(二)	措施费	%	4.90	54809.55	2685.67
二	间接费	%	6.00	57495.22	3449.71
三	利润	%	3.00	60944.93	1828.35
四	材料价差				10661.00
	板枋材	m ³	0.72	359.90	259.13
	水泥32.5	kg	37581.61	0.05	2029.41
	中砂	m ³	52.19	89.09	4649.25
	碎石40	m ³	86.67	42.96	3723.22
五	税金	%	11.00	73434.28	8077.77
	合计				81512.05

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [40063换]刚性排架基础~换:纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂换为中砂~卵?级配#32.5

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				32659.04
(一)	直接工程费				31133.50
1	人工费				4093.58
	甲类工	工日	34.60	52.14	1804.04
	乙类工	工日	51.90	39.72	2061.47
	其他人工费	%	5.90	3865.51	228.07
2	材料费				22338.11
	锯材	m3	0.05	1200.00	60.00
	组合钢模板	kg	81.75	6.50	531.38
	型钢	kg	49.65	2.60	129.09
	卡扣件	kg	64.01	4.50	288.05
	铁件	kg	0.90	4.20	3.78
	预埋铁件	kg	0.90	4.20	3.78
	铁钉	kg	0.15	4.30	0.65
	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5~粗砂	m3	103.00	190.95	19667.68
	水	m3	120.00	3.41	409.20
	其他材料费	%	5.90	21093.59	1244.52
3	机械费				1366.36
	插入式振捣器 2.2kw	台班	4.00	23.16	92.64
	风水(砂)枪 耗风量2~6m3/min	台班	6.00	199.60	1197.60
	其他机械费	%	5.90	1290.24	76.12
4	双胶轮车混凝土 运距30~40m	m3	103.00	4.82	496.24
5	0.4m3搅拌机拌制混凝土	m3	103.00	27.57	2839.21
(二)	措施费	%	4.90	31133.50	1525.54
二	间接费	%	6.00	32659.04	1959.54
三	利润	%	3.00	34618.58	1038.56
四	材料价差				10419.87
	锯材	m3	0.05	359.90	18.00
	水泥32.5	kg	37581.61	0.05	2029.41
	中砂	m3	52.19	89.09	4649.25
	碎石40	m3	86.67	42.96	3723.22
五	税金	%	11.00	46077.01	5068.47
	合计				51145.48

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [40159换]其他机械钢筋制安~换:钢筋 Φ 10内

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				4854.40
(一)	直接工程费				4627.65
1	人工费				645.18
	甲类工	工日	5.70	52.14	297.20
	乙类工	工日	8.60	39.72	341.59
	其他人工费	%	1.00	638.79	6.39
2	材料费				3663.17
	钢筋	t	1.02	3500.00	3570.00
	铁丝	kg	4.00	5.20	20.80
	电焊条	kg	7.22	5.00	36.10
	其他材料费	%	1.00	3626.90	36.27
3	机械费				319.30
	钢筋调直机4~14kw	台班	0.12	86.05	10.33
	风水(砂)枪 耗风量2~6m ³ /min	台班	0.30	199.60	59.88
	钢筋切断机20kw	台班	0.08	140.08	11.21
	钢筋弯曲机6~40mm	台班	0.08	86.28	6.90
	电焊机直流30kVA	台班	1.00	183.08	183.08
	对焊机电弧型150kVA	台班	0.08	450.26	36.02
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.03	290.87	8.73
	其他机械费	%	1.00	316.14	3.16
(二)	措施费	%	4.90	4627.65	226.75
二	间接费	%	6.00	4854.40	291.26
三	利润	%	3.00	5145.67	154.37
四	材料价差				173.36
	钢筋	t	1.02	168.53	171.90
	汽油	kg	0.90	1.62	1.46
五	税金	%	11.00	5473.40	602.07
	合计				6075.47

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [40159换]其他机械钢筋制安~换:钢筋Φ10外

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				4854.40
(一)	直接工程费				4627.65
1	人工费				645.18
	甲类工	工日	5.70	52.14	297.20
	乙类工	工日	8.60	39.72	341.59
	其他人工费	%	1.00	638.79	6.39
2	材料费				3663.17
	钢筋	t	1.02	3500.00	3570.00
	铁丝	kg	4.00	5.20	20.80
	电焊条	kg	7.22	5.00	36.10
	其他材料费	%	1.00	3626.90	36.27
3	机械费				319.30
	钢筋调直机4~14kw	台班	0.12	86.05	10.33
	风水(砂)枪 耗风量2~6m ³ /min	台班	0.30	199.60	59.88
	钢筋切断机20kw	台班	0.08	140.08	11.21
	钢筋弯曲机6~40mm	台班	0.08	86.28	6.90
	电焊机直流30kVA	台班	1.00	183.08	183.08
	对焊机电弧型150kVA	台班	0.08	450.26	36.02
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.03	290.87	8.73
	其他机械费	%	1.00	316.14	3.16
(二)	措施费	%	4.90	4627.65	226.75
二	间接费	%	6.00	4854.40	291.26
三	利润	%	3.00	5145.67	154.37
四	材料价差				273.21
	钢筋	t	1.02	266.42	271.75
	汽油	kg	0.90	1.62	1.46
五	税金	%	11.00	5573.25	613.06
	合计				6186.30

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [40193]机械拆除有钢筋混凝土

金额单位: 元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				28179.27
(一)	直接工程费				26862.98
1	人工费				11516.42
	乙类工	工日	266.00	39.72	10565.52
	其他人工费	%	9.00	10565.52	950.90
2	材料费				
3	机械费				15346.57
	电动空气压缩机 移动式3m3/min	台班	54.00	156.25	8437.50
	手持式风镐	台班	108.00	52.24	5641.92
	其他机械费	%	9.00	14079.42	1267.15
(二)	措施费	%	4.90	26862.98	1316.29
二	间接费	%	6.00	28179.27	1690.76
三	利润	%	3.00	29870.03	896.10
四	材料价差				
五	税金	%	11.00	30766.13	3384.27
	合计				34150.40

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [40212]伸缩缝 沥青油毡(二毡三油)

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				7185.28
(一)	直接工程费				6849.65
1	人工费				1276.36
	甲类工	工日	20.40	52.14	1063.66
	乙类工	工日	5.10	39.72	202.57
	其他人工费	%	0.80	1266.23	10.13
2	材料费				5571.12
	油毡	m ²	226.00	3.00	678.00
	沥青	t	1.83	2450.00	4483.50
	木柴	t	0.63	580.00	365.40
	其他材料费	%	0.80	5526.90	44.22
3	机械费				2.17
	双胶轮车	台班	0.67	3.22	2.16
	其他机械费	%	0.80	2.16	0.02
(二)	措施费	%	4.90	6849.65	335.63
二	间接费	%	6.00	7185.28	431.12
三	利润	%	3.00	7616.40	228.49
四	材料价差				
五	税金	%	11.00	7844.89	862.94
	合计				8707.83

工程施工费单价分析表

定额编号: [50064]PVC管道安装|直径50mm以内

金额单位: 元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				20.89
(一)	直接工程费				19.84
1	人工费				19.84
	甲类工	工日	0.20	52.14	10.43
	乙类工	工日	0.20	39.72	7.94
	其他人工费	%	8.00	18.37	1.47
2	材料费				
3	机械费				
(二)	措施费	%	5.30	19.84	1.05
二	间接费	%	65.00	19.84	12.90
三	利润	%	3.00	33.79	1.01
四	材料价差				
五	未计价材料费				464.10
	PVC管 ϕ 50mm	m	102.00	4.55	464.10
六	税金	%	11.00	498.90	54.88
	合计				553.78

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [50067]PVC管道安装|直径110mm以内

金额单位: 元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				29.93
(一)	直接工程费				28.42
1	人工费				28.42
	甲类工	工日	0.20	52.14	10.43
	乙类工	工日	0.40	39.72	15.89
	其他人工费	%	8.00	26.32	2.11
2	材料费				
3	机械费				
(二)	措施费	%	5.30	28.42	1.51
二	间接费	%	65.00	28.42	18.47
三	利润	%	3.00	48.40	1.45
四	材料价差				
五	未计价材料费				981.24
	PVC管 Φ 100mm	m	102.00	9.62	981.24
六	税金	%	11.00	1031.09	113.42
	合计				1144.51

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [50111换]平段混凝土管安装|直径600mm以内~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				426.22
(一)	直接工程费				404.77
1	人工费				229.70
	甲类工	工日	2.00	52.14	104.28
	乙类工	工日	3.00	39.72	119.16
	其他人工费	%	2.80	223.44	6.26
2	材料费				114.56
	锯材	m3	0.07	1200.00	84.00
	型钢	kg	0.60	2.60	1.56
	铁丝	kg	2.10	5.20	10.92
	砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂	m3	0.10	149.62	14.96
	橡胶止水圈	根	2.10		
	其他材料费	%	2.80	111.44	3.12
3	机械费				60.51
	卷扬机 牵引力3t	台班	0.50	85.45	42.73
	电动葫芦 起重量3t	台班	0.80	20.17	16.14
	其他机械费	%	2.80	58.86	1.65
(二)	措施费	%	5.30	404.77	21.45
二	间接费	%	65.00	229.70	149.30
三	利润	%	3.00	575.52	17.27
四	材料价差				36.39
	锯材	m3	0.07	359.90	25.19
	水泥32.5	kg	27.93	0.05	1.51
	中砂	m3	0.11	89.09	9.69
五	未计价材料费				1494.50
	离心机制蒸压钢筋混凝土排水管	m	10.10	147.97	1494.50
六	税金	%	11.00	2123.68	233.60
	合计				2357.28

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [501111换]平段混凝土管安装|直径600mm以内~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				426.22
(一)	直接工程费				404.77
1	人工费				229.70
	甲类工	工日	2.00	52.14	104.28
	乙类工	工日	3.00	39.72	119.16
	其他人工费	%	2.80	223.44	6.26
2	材料费				114.56
	锯材	m3	0.07	1200.00	84.00
	型钢	kg	0.60	2.60	1.56
	铁丝	kg	2.10	5.20	10.92
	砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂	m3	0.10	149.62	14.96
	橡胶止水圈	根	2.10		
	其他材料费	%	2.80	111.44	3.12
3	机械费				60.51
	卷扬机 牵引力3t	台班	0.50	85.45	42.73
	电动葫芦 起重量3t	台班	0.80	20.17	16.14
	其他机械费	%	2.80	58.86	1.65
(二)	措施费	%	5.30	404.77	21.45
二	间接费	%	65.00	229.70	149.30
三	利润	%	3.00	575.52	17.27
四	材料价差				36.39
	锯材	m3	0.07	359.90	25.19
	水泥32.5	kg	27.93	0.05	1.51
	中砂	m3	0.11	89.09	9.69
五	未计价材料费				2084.34
	离心机制蒸压钢筋混凝土排水管	m	10.10	206.37	2084.34
六	税金	%	11.00	2713.52	298.49
	合计				3012.01

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [50111换] 平段混凝土管安装 | 直径600mm以内 ~ 换: 砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 ~ 粗砂换为中砂#32.5 金额单位: 元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
—	直接费				426.22
(一)	直接工程费				404.77
1	人工费				229.70
	甲类工	工日	2.00	52.14	104.28
	乙类工	工日	3.00	39.72	119.16
	其他人工费	%	2.80	223.44	6.26
					114.56
2	材料费				
	锯材	m3	0.07	1200.00	84.00
	型钢	kg	0.60	2.60	1.56
	铁丝	kg	2.10	5.20	10.92
	砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 ~ 粗砂换为中砂	m3	0.10	149.62	14.96
	橡胶止水圈	根	2.10		
	其他材料费	%	2.80	111.44	3.12
					60.51
3	机械费				
	卷扬机 牵引力3t	台班	0.50	85.45	42.73
	电动葫芦 起重量3t	台班	0.80	20.17	16.14
	其他机械费	%	2.80	58.86	1.65
(二)	措施费	%	5.30	404.77	21.45
二	间接费	%	65.00	229.70	149.30
三	利润	%	3.00	575.52	17.27
四	材料价差				36.39
	锯材	m3	0.07	359.90	25.19
	水泥32.5	kg	27.93	0.05	1.51
	中砂	m3	0.11	89.09	9.69
五	未计价材料费				2100.80
	Φ500钢筋混凝土排水管 (带闸槽头)	m	10.10	208.00	2100.80
六	税金	%	11.00	2729.98	300.30
	合计				3030.28

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [50111换]平段混凝土管安装|直径600mm以内~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				425.77
(一)	直接工程费				404.34
1	人工费				229.70
	甲类工	工日	2.00	52.14	104.28
	乙类工	工日	3.00	39.72	119.16
	其他人工费	%	2.80	223.44	6.26
2	材料费				114.13
	锯材	m3	0.07	1200.00	84.00
	型钢	kg	0.60	2.60	1.56
	铁丝	kg	2.10	5.20	10.92
	砌筑砂浆M7.5 水泥32.5	m3	0.10	145.44	14.54
	橡胶止水圈	根	2.10		
	其他材料费	%	2.80	111.02	3.11
3	机械费				60.51
	卷扬机 牵引力3t	台班	0.50	85.45	42.73
	电动葫芦 起重量3t	台班	0.80	20.17	16.14
	其他机械费	%	2.80	58.86	1.65
(二)	措施费	%	5.30	404.34	21.43
二	间接费	%	65.00	229.70	149.30
三	利润	%	3.00	575.07	17.25
四	材料价差				36.73
	锯材	m3	0.07	359.90	25.19
	水泥32.5	kg	26.10	0.05	1.41
	粗砂	m3	0.11	91.26	10.13
五	未计价材料费				2696.70
	Φ600钢筋混凝土排水管(带闸槽头)	m	10.10	267.00	2696.70
六	税金	%	11.00	3325.75	365.83
	合计				3691.59

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [50112换] 平段混凝土管安装 | 直径800mm以内~换: 砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5

金额单位: 元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				533.30
(一)	直接工程费				506.46
1	人工费				275.64
	甲类工	工日	2.40	52.14	125.14
	乙类工	工日	3.60	39.72	142.99
	其他人工费	%	2.80	268.13	7.51
2	材料费				155.31
	锯材	m3	0.10	1200.00	120.00
	型钢	kg	0.80	2.60	2.08
	铁丝	kg	2.70	5.20	14.04
	砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂	m3	0.10	149.62	14.96
	橡胶止水圈	根	2.10		
	其他材料费	%	2.80	151.08	4.23
3	机械费				75.51
	卷扬机 牵引力3t	台班	0.60	85.45	51.27
	电动葫芦 起重量3t	台班	1.10	20.17	22.19
	其他机械费	%	2.80	73.46	2.06
(二)	措施费	%	5.30	506.46	26.84
二	间接费	%	65.00	275.64	179.16
三	利润	%	3.00	712.47	21.37
四	材料价差				47.19
	锯材	m3	0.10	359.90	35.99
	水泥32.5	kg	27.93	0.05	1.51
	中砂	m3	0.11	89.09	9.69
五	未计价材料费				3680.24
	离心机制蒸压钢筋混凝土排水管	m	10.10	364.38	3680.24
六	税金	%	11.00	4461.27	490.74
	合计				4952.01

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [50113换]平段混凝土管安装|直径1000mm以内~换:砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂#32.5

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				661.79
(一)	直接工程费				628.48
1	人工费				367.51
	甲类工	工日	3.20	52.14	166.85
	乙类工	工日	4.80	39.72	190.66
	其他人工费	%	2.80	357.50	10.01
2	材料费				159.59
	锯材	m3	0.10	1200.00	120.00
	型钢	kg	1.00	2.60	2.60
	铁丝	kg	3.40	5.20	17.68
	砌筑砂浆M7.5 水泥32.5~粗砂换为中砂	m3	0.10	149.62	14.96
	橡胶止水圈	根	2.10		
	其他材料费	%	2.80	155.24	4.35
3	机械费				101.38
	卷扬机 牵引力3t	台班	0.80	85.45	68.36
	电动葫芦 起重量3t	台班	1.50	20.17	30.26
	其他机械费	%	2.80	98.62	2.76
(二)	措施费	%	5.30	628.48	33.31
二	间接费	%	65.00	367.51	238.88
三	利润	%	3.00	900.67	27.02
四	材料价差				47.19
	锯材	m3	0.10	359.90	35.99
	水泥32.5	kg	27.93	0.05	1.51
	中砂	m3	0.11	89.09	9.69
五	未计价材料费				5330.38
	离心机制蒸压钢筋混凝土排水管	m	10.10	527.76	5330.38
六	税金	%	11.00	6305.26	693.58
	合计				6998.84

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [70014] 螺杆式启闭机 设备自重0.5t

金额单位: 元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
—	直接费				2069.57
(一)	直接工程费				1965.40
1	人工费				1625.47
	甲类工	工日	23.00	52.14	1199.22
	乙类工	工日	7.70	39.72	305.84
	其他人工费	%	8.00	1505.06	120.41
2	材料费				178.09
	钢板	kg	20.00	3.49	69.80
	氧气	m ³	6.00	5.80	34.80
	乙炔气	m ³	2.60	8.00	20.80
	电焊条	kg	1.00	5.00	5.00
	汽油	kg	1.50	5.00	7.50
	油漆	kg	2.00	13.50	27.00
	其他材料费	%	8.00	164.90	13.19
3	机械费				161.84
	载重汽车 汽油型 载重量5t	台班	0.34	290.87	98.90
	电焊机交流20~25kVA	台班	0.46	110.77	50.95
	其他机械费	%	8.00	149.85	11.99
(二)	措施费	%	5.30	1965.40	104.17
二	间接费	%	65.00	1625.47	1056.55
三	利润	%	3.00	3126.12	93.78
四	材料价差				18.95
	汽油	kg	11.70	1.62	18.95
五	未计价材料费				
六	税金	%	11.00	3238.86	356.27
	合计				3595.13

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [80015]素土路面 机械摊铺路面 压实厚度20cm

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				1068.23
(一)	直接工程费				1028.13
1	人工费				184.63
	甲类工	工日	0.40	52.14	20.86
	乙类工	工日	4.10	39.72	162.85
	其他人工费	%	0.50	183.71	0.92
2	材料费				
3	机械费				843.50
	内燃压路机6~8t	台班	1.60	269.10	430.56
	自行式平地机 功率118kw	台班	0.50	817.49	408.75
	其他机械费	%	0.50	839.31	4.20
(二)	措施费	%	3.90	1028.13	40.10
二	间接费	%	5.00	1068.23	53.41
三	利润	%	3.00	1121.64	33.65
四	材料价差				103.82
	柴油	kg	82.40	1.26	103.82
五	未计价材料费				
六	税金	%	11.00	1259.11	138.50
	合计				1397.61

工程施工费单价分析表

定额编号: [80019换]泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实厚度10cm~换:中砂

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				24831.69
(一)	直接工程费				23899.61
1	人工费				2508.17
	甲类工	工日	4.90	52.14	255.49
	乙类工	工日	56.40	39.72	2240.21
	其他人工费	%	0.50	2495.69	12.48
2	材料费				10587.61
	水	m3	32.00	3.41	109.12
	中砂	m3	28.79	60.00	1727.40
	碎石	m3	128.55	60.00	7713.00
	粘土	m3	29.00	33.98	985.42
	其他材料费	%	0.50	10534.94	52.67
3	机械费				828.30
	内燃压路机6~8t	台班	1.24	269.10	333.68
	自行式平地机 功率118kw	台班	0.60	817.49	490.49
	其他机械费	%	0.50	824.18	4.12
4	泥结碎石路面 机械摊铺路面 压实每增减1cm	m2	10000.00	1.00	9975.52
(二)	措施费	%	3.90	23899.61	932.08
二	间接费	%	5.00	24831.69	1241.58
三	利润	%	3.00	26073.28	782.20
四	材料价差				13711.79
	中砂	m3	28.79	89.09	2564.90
	碎石	m3	257.05	42.96	11042.87
	柴油	kg	82.56	1.26	104.03
五	未计价材料费				
六	税金	%	11.00	40567.27	4462.40
	合计				45029.67

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [80023换]砂砾石路面 机械铺筑路面 压实厚度10cm~换:砂 换:石屑

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				8618.13
(一)	直接工程费				8294.64
1	人工费				777.18
	甲类工	工日	1.50	52.14	78.21
	乙类工	工日	17.50	39.72	695.10
	其他人工费	%	0.50	773.31	3.87
2	材料费				8014.80
	水	m3	40.00	3.41	136.40
	石屑	m3	94.10	83.30	7838.53
	其他材料费	%	0.50	7974.93	39.87
3	机械费				1174.45
	内燃压路机6~8t	台班	2.40	269.10	645.84
	自行式平地机 功率118kw	台班	0.40	817.49	327.00
	洒水车 容量4800L	台班	0.60	326.29	195.77
	其他机械费	%	0.50	1168.61	5.84
4	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实每增减1cm~换:砂 换:石	m2	-2000.00	0.84	-1671.80
(二)	措施费	%	3.90	8294.64	323.49
二	间接费	%	5.00	8618.13	430.91
三	利润	%	3.00	9049.04	271.47
四	材料价差				149.98
	柴油	kg	92.80	1.26	116.93
	汽油	kg	20.40	1.62	33.05
五	未计价材料费				
六	税金	%	11.00	9470.48	1041.75
	合计				10512.24

附表 6

工程施工费单价分析表

定额编号: [80023换]砂砾石路面 机械铺筑路面 压实厚度10cm~换:砂 换:石屑

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				6012.64
(一)	直接工程费				5786.94
1	人工费				777.18
	甲类工	工日	1.50	52.14	78.21
	乙类工	工日	17.50	39.72	695.10
	其他人工费	%	0.50	773.31	3.87
2	材料费				8014.80
	水	m3	40.00	3.41	136.40
	石屑	m3	94.10	83.30	7838.53
	其他材料费	%	0.50	7974.93	39.87
3	机械费				1174.45
	内燃压路机6~8t	台班	2.40	269.10	645.84
	自行式平地机 功率118kw	台班	0.40	817.49	327.00
	洒水车 容量4800L	台班	0.60	326.29	195.77
	其他机械费	%	0.50	1168.61	5.84
4	砂砾石路面 机械铺筑路面 压实每增减1cm~换:砂 换:石	m2	-5000.00	0.84	-4179.49
(二)	措施费	%	3.90	5786.94	225.69
二	间接费	%	5.00	6012.64	300.63
三	利润	%	3.00	6313.27	189.40
四	材料价差				149.98
	柴油	kg	92.80	1.26	116.93
	汽油	kg	20.40	1.62	33.05
五	未计价材料费				
六	税金	%	11.00	6652.64	731.79
	合计				7384.43

工程施工费单价分析表

定额编号: [80033换]水泥混凝土路面 厚度15cm~换:纯混凝土C40 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.4~粗砂换为中砂 卵?级配#42.5

金额单位:元

序号:	项目名称	单位	数量	单价	小计
一	直接费				51167.28
(一)	直接工程费				49246.66
1	人工费				8679.07
	甲类工	工日	16.70	52.14	870.74
	乙类工	工日	192.30	39.72	7638.16
	其他人工费	%	2.00	8508.89	170.18
2	材料费				36452.93
	纯混凝土C40 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.4~粗砂	m3	153.00	231.78	35462.17
	锯材	m3	0.23	1200.00	276.00
	其他材料费	%	2.00	35738.17	714.76
3	机械费				4114.66
	混凝土搅拌机 0.4m3	台班	7.00	202.89	1420.23
	自卸汽车 柴油型 载重量8t	台班	5.00	522.75	2613.75
	其他机械费	%	2.00	4033.98	80.68
(二)	措施费	%	3.90	49246.66	1920.62
二	间接费	%	5.00	51167.28	2558.36
三	利润	%	3.00	53725.65	1611.77
四	材料价差				19977.97
	水泥42.5	kg	76066.21	0.09	6769.89
	中砂	m3	83.46	89.09	7435.15
	碎石40	m3	125.56	42.96	5394.05
	锯材	m3	0.23	359.90	82.78
	柴油	kg	235.00	1.26	296.10
五	未计价材料费				
六	税金	%	11.00	75315.38	8284.69
	合计				83600.07

甲类工预算工日单价计算表

地区类别	七类地区	定额人工等级	甲类工
序号	项目	计算式	单价(元)
1	基本工资	基本工资标准(元/月)×地区工资系数×12月÷(年应工作天数-年非工作天数)	27.71
2	辅助工资	以下四项之和	6.71
(1)	地区津贴	津贴标准(元/月)×12月÷(年应工作天数-年非工作天数)(100%)	0.00
(2)	施工津贴	津贴标准(元/月)×365天×辅助工资系数÷(年应工作天数-年非工作天数)(100%)	5.06
(3)	夜餐津贴	(中班+夜班)÷2×辅助工资系数(100%)	0.80
(4)	节日加班津贴	[基本工资(元/工日)]×(3-1)×法定假天数÷年应工作天数×辅助工资系数(100%)	0.85
3	工资附加费	以下七项之和	17.72
(1)	职工福利基金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率(14%)	4.82
(2)	工会经费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率(2%)	0.69
(3)	养老保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率(20%)	6.88
(4)	医疗保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率(4%)	1.38
(5)	工伤、生育保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率(1.5%)	0.52
(6)	职工失业保险基金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率(2%)	0.69
(7)	住房公积金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率(8%)	2.75
4	人工工日预算单价	基本工资+辅助工资+工资附加费	52.14

乙类工预算工日单价计算表

地区类别	七类地区	定额人工等级	乙类工
序号	项目	计算式	单价(元)
1	基本工资	基本工资标准(元/月)×地区工资系数×12月÷(年应工作天数-年非工作天数)	22.83
2	辅助工资	以下四项之和	
(1)	地区津贴	津贴标准(元/月)×12月÷(年应工作天数-年非工作天数)(100%)	3.39
(2)	施工津贴	津贴标准(元/月)×365天×辅助工资系数÷(年应工作天数-年非工作天数)(100%)	0.00
(3)	夜餐津贴	(中班+夜班)÷2×辅助工资系数(100%)	2.89
(4)	节日加班津贴	[基本工资(元/工日)]×(3-1)×法定假天数÷年应工作天数×辅助工资系数(100%)	0.20
3	工资附加费	以下七项之和	0.30
(1)	职工福利基金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率(14%)	13.50
(2)	工会经费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率(2%)	3.67
(3)	养老保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率(20%)	0.52
(4)	医疗保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率(4%)	5.24
(5)	工伤、生育保险费	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率(1.5%)	1.05
(6)	职工失业保险基金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率(2%)	0.39
(7)	住房公积金	[基本工资(元/工日)+辅助工资(元/工日)]×费率(8%)	0.52
4	人工工日预算单价	基本工资+辅助工资+工资附加费	2.10
			39.73

附表 2

主要材料预算价格计算表

序号	名称及规格	单位	原价 依据	单位毛 重(t)	每吨运 费(元)	价格(元)				
						原价	运杂费	采购及 保管费	到工地 价格	预算价格
1	汽油	kg		1.00						6.62
2	柴油	kg		1.00						5.76
3	粗砂	m ³		1.50						151.26
4	块石	m ³		1.70						105.92
5	碎石	m ³		1.45						102.96
6	钢筋 Φ 10 内	t		1.00						3668.53
7	钢筋 Φ 10 外	t		1.00						3766.42
8	板枋材	m ³		1.00						1559.90
9	水泥 32.5	kg		1.00						0.35
10	水泥 42.5	kg		1.00						0.39
11	锯材	m ³		1.00						1559.90
12	碎石 40	m ³		1.45						102.96
13	中砂	m ³		1.50						149.09

附表 3

次要材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格
1	电	kW. h	0. 73
2	风	m3	0. 15
3	水	m3	3. 41
4	木柴	t	580. 00
5	卡扣件	kg	4. 50
6	油毡	m2	3. 00
7	沥青	t	3390. 30
8	密封胶	kg	
9	钢板	kg	3. 49
10	粘土	m3	50. 49
11	组合钢模板	kg	6. 50
12	油漆	kg	13. 50
13	铁钉	kg	4. 30
14	铁件	kg	4. 20
15	预埋铁件	kg	4. 20
16	铁丝	kg	5. 20
17	电焊条	kg	7. 13
18	氧气	m3	5. 80
19	乙炔气	m3	8. 00
20	石屑	m3	83. 30
21	橡胶止水圈	根	
22	塑料薄膜	m2	2. 91
23	土工布	m2	5. 15
24	型钢	kg	3. 78
25	土料	m3	
26	编织袋	个	1. 20
27	桩圆木	m3	1159. 18
28	桩圆木	m3	1159. 18
29	PVC管 $\phi 100\text{mm} \phi 100$	m	9. 62

附表 3

次要材料预算价格表

序号	名称及规格	单位	预算价格
30	PVC管 $\phi 100\text{mm} \phi 100$	m	9.62
31	离心机制蒸压钢筋混凝土排水管 $\phi 600$	m	206.37
32	离心机制蒸压钢筋混凝土排水管 $\phi 800$	m	364.38
33	$\phi 500$ 钢筋混凝土排水管（带闸槽头） $\phi 500$	m	208.00
34	$\phi 600$ 钢筋混凝土排水管（带闸槽头） $\phi 600$	m	267.00
35	离心机制蒸压钢筋混凝土排水管 $\phi 1000$	m	527.76
36	PVC管 $\phi 50\text{mm} \phi 50$	m	4.55
37	PVC管 $\phi 50\text{mm} \phi 50$	m	4.55
38	离心机制蒸压钢筋混凝土排水管 $\phi 500$	m	147.97
39	离心机制蒸压钢筋混凝土排水管 $\phi 800$	m	364.38

附表 4

机械台班单价计算表

定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用 小计	二类费													
				二类费 合计	人工费 (元/日)		动力 燃料费 小计	汽油 (元/kg)		柴油 (元/kg)		电 (元/kw. h)		水 (元/m3)		风 (元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		
1004	单斗挖掘机油 动斗容1m3	764.69	336.41	428.28	2.00	52.14	324.00			72.00	4.50						
1013	推土机 功率 59kw	377.74	75.46	302.28	2.00	52.14	198.00			44.00	4.50						
1014	推土机 功率 74kw	559.27	207.49	351.78	2.00	52.14	247.50			55.00	4.50						
1015	推土机 功率 88kw	696.88	295.60	401.28	2.00	52.14	297.00			66.00	4.50						
1031	自行式平地机 功率118kw	817.49	317.21	500.28	2.00	52.14	396.00			88.00	4.50						
10341	拖拉机 功率 59kw 羊角碾 5~7t	462.27	110.49	351.78	2.00	52.14	247.50			55.00	4.50						
10342	拖拉机 功率 74kw 羊角碾 5~7t	560.56	154.78	405.78	2.00	52.14	301.50			67.00	4.50						
1036	内燃压路机6~ 8t	269.10	56.82	212.28	2.00	52.14	108.00			24.00	4.50						
1039	蛙式打夯机 功率2.8kw	124.31	6.89	117.42	2.00	52.14	13.14					18.00	0.73				
1051	刨毛机	350.68	78.10	272.58	2.00	52.14	168.30			37.40	4.50						
1052	手持式风镐	52.24	4.24	48.00			48.00								320.00		0.15

附表 4

机械台班单价计算表

二类费																	
定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用 小计	二类费 合计	人工费 (元/日)		动力 燃料费 小计	汽油 (元/kg)		柴油 (元/kg)		电 (元/kw. h)		水 (元/m3)		风 (元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
2012	柴油打桩机 锤 头重1~2t	296.72	86.30	210.42	3.00	52.14	54.00			12.00	4.50						
3002	混凝土搅拌机 0.4m3	202.89	62.11	140.78	2.00	52.14	36.50					50.00	0.73				
3005	插入式振捣器 2.2kw	23.16	14.40	8.76			8.76					12.00	0.73				
3008	风水(砂)枪 耗风量2~ 6m3/min	199.60	3.22	196.38			196.38							18.00	3.41	900.00	0.15
4004	载重汽车 汽油 型 载重量5t	290.87	88.73	202.14	1.00	52.14	150.00	30.00	5.00								
4011	自卸汽车 柴油 型 载重量5t	344.10	99.25	244.85	1.33	52.14	175.50			39.00	4.50						
4012	自卸汽车 柴油 型 载重量8t	522.75	206.97	315.78	2.00	52.14	211.50			47.00	4.50						
4038	洒水车 容量 4800L	326.29	104.15	222.14	1.00	52.14	170.00	34.00	5.00								
4040	双胶轮车	3.22	3.22														
5013	卷扬机 牵引力 3t	85.45	12.14	73.31	1.00	52.14	21.17					29.00	0.73				
5018	电动葫芦 起重 量3t	20.17	7.03	13.14			13.14					18.00	0.73				

附表 4

机械台班单价计算表

二类费																	
定额编号	机械名称及规格	台班费	一类费用 小计	二类费 合计	人工费 (元/日)		动力 燃料费 小计	汽油 (元/kg)		柴油 (元/kg)		电 (元/kw. h)		水 (元/m3)		风 (元/m3)	
					工日	金额		数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额		
6001	电动空气压缩 机 移动式 3m3/min	156.25	28.92	127.33	1.00	52.14	75.19					103.00	0.73				
6021	潜水泵7kw	99.28	22.32	76.96	1.00	52.14	24.82					34.00	0.73				
7001	电焊机交流 20~25kVA	110.77	3.15	107.62	1.00	52.14	55.48					76.00	0.73				
7004	电焊机直流 30kVA	183.08	8.30	174.78	1.00	52.14	122.64					168.00	0.73				
7007	对焊机电弧型 150kVA	450.26	22.88	427.38	1.00	52.14	375.24					440.00	0.73	14.00	3.41	42.00	0.15
7014	钢筋调直机4~ 14kw	86.05	21.50	64.55	1.00	52.14	12.41					17.00	0.73				
7017	钢筋切断机 20kw	140.08	14.94	125.14	1.00	52.14	73.00					100.00	0.73				
7018	钢筋弯曲机6~ 40mm	86.28	8.59	77.69	1.00	52.14	25.55					35.00	0.73				

附表 5

混凝土、砂浆单价计算表

编号	砼强度等级	水泥强度等级	级配	水泥		粗(中/细)砂		碎(卵)石		水		外加剂		单价(元)
				kg	单价	m3	单价	m3	单价	m3	单价	kg	单价	
1	纯混凝土C15 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.65 粗砂换为中砂 卵2级配#32.5	32.5	2级配	284.83	0.30	0.56	60.00	0.84	60.00	0.18	3.41	0.00	0.00	170.17
2	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂 卵2级配#32.5	32.5	2级配	364.87	0.30	0.51	60.00	0.84	60.00	0.18	3.41	0.00	0.00	190.95
3	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂 卵2级配#32.5	32.5	2级配	364.87	0.30	0.51	60.00	0.84	60.00	0.18	3.41	0.00	0.00	190.95
4	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂 卵2级配#32.5	32.5	2级配	364.87	0.30	0.51	60.00	0.84	60.00	0.18	3.41	0.00	0.00	190.95
5	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂 卵2级配#32.5	32.5	2级配	364.87	0.30	0.51	60.00	0.84	60.00	0.18	3.41	0.00	0.00	190.95
6	纯混凝土C25 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.5 粗砂换为中砂 卵2级配#32.5	32.5	2级配	401.36	0.30	0.56	60.00	0.84	60.00	0.19	3.41	0.00	0.00	204.99
7	纯混凝土C30 2级配 粒径40 水泥32.5 水灰比0.45 粗砂换为中砂 卵2级配#32.5	32.5	2级配	403.71	0.30	0.49	60.00	0.84	60.00	0.18	3.41	0.00	0.00	201.31
8	纯混凝土C40 2级配 粒径40 水泥42.5 水灰比0.4 粗砂换为中砂 卵2级配#42.5	42.5	2级配	497.16	0.30	0.55	60.00	0.82	60.00	0.19	3.41	0.00	0.00	231.78

附表 5

混凝土、砂浆单价计算表

编号	砼强度等级	水泥强度等级	级配	水泥		粗(中/细)砂		碎(卵)石		水		外加剂		单价(元)
				kg	单价	m3	单价	m3	单价	m3	单价	kg	单价	
9	砌筑砂浆M7.5 水泥32.5#32.5			261.00	0.30	1.11	60.00	0.00	0.00	0.16	3.41	0.00	0.00	145.44
10	砌筑砂浆M7.5 水泥32.5 粗砂换为中砂#32.5			279.27	0.30	1.09	60.00	0.00	0.00	0.17	3.41	0.00	0.00	149.62