

汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目

初步设计概算（审定版）

第 一 册，共 1 册

建设单位： 汕头市皮肤性病防治院

编制单位： 广东南雅建筑工程设计有限公司

设计单位： 广东南雅建筑工程设计有限公司

编制日期： 2018/4/19

汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目

初步设计概算（审定版）

第 一 册，共 1 册

编 制 人：_____【执(从)业专用章】_____

校 核 人：_____【执 业 专 用 章】_____

审 核 人：_____【执 业 专 用 章】_____

审 批 人：_____

编 制 单 位： 广东南雅建筑工程设计有限公司 （盖章）

企业名称	广东南雅建筑工程设计有限公司		
详细地址	广东省广州市越秀区东风中路389号壬丰商务大厦1802、1803房		
建立时间	1964年11月01日		
注册资本金	300万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91440000734990584B		
经济性质	有限责任公司(自然人投资或控股)		
证书编号	A144000683-6/2		
有效期	至2023年04月10日		
法定代表人	饶泽锋	职务	董事长
单位负责人	饶泽锋	职务	董事长
技术负责人	林志鑫	职称或执业资格	一级注册建筑师
备注: 原资质证书编号: 192001 原发证日期: 2008年03月11日			

业务范围
建筑行业(建筑工程)甲级。 可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的甲级专项工程设计业务。 可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。*****
中华人民共和国住房和城乡建设部 发证机关:(章) 2018 年 04 月 10 日 No.AF0400097

证 书 延 期

有效期延至____年____月____日

核准机关（章）

年 月 日

有效期延至____年____月____日

核准机关（章）

年 月 日

有效期延至____年____月____日

核准机关（章）

年 月 日

企 业 变 更 栏

注册资金变更为：人民币 2000 万元。

变更核准机关（章）

2018 年 4 月 23 日



变更核准机关（章）

年 月 日

变更核准机关（章）

年 月 日

编制说明

一、工程概况

1、工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目

2、工程地点：位于汕头市龙湖区中山东路与韶山路交界东北侧用地

3、建设单位：汕头市皮肤性病防治院

4、项目建设规模与建设内容：项目建设用地选址于汕头市中山东路与韶山路交界处东北侧，占地面积约 20000.90 m^2 ，该地块为医疗卫生用地。新址西侧规划为疏港铁路和韶山路，南面为规划医疗卫生用地，东北面为特殊教育学校和职业技术学校(中专部)，东侧为汕汾高速公路匝道。新址属于东部新城区，是汕头市东延扩展的接合部位。南距海湾大桥 2 公里，距中山东路不足 1 公里，交通方便。

建设规模为：地上主楼（病房楼）面积为 15262 m^2 ，共九层，室内外高差 0.4 米，首层层高 4.8 米，二至四层层高均为 3.8 米，五层层高 4.8 米，六至八层层高 3.8 米，九层层高 4.8 米，建筑高度为 37.6 米；地上副楼（6 层高）面积为 3813 m^2 ，首层层高 4.8 米，二至四层层高均为 3.8 米，五层层高 4.8 米，六层层高 3.8 米，建筑高度为 25.2 米；地上裙楼（3 层高）面积为 6003 m^2 ，首层层高 4.8 米，二、三层层高均为 3.8 米，建筑高度为 12.8 米；地下二层面积 4505 m^2 ，地下一层面积 4478 m^2 。总建筑面积为 34061 m^2 。

采用框架剪力墙结构，属一类高层医疗建筑，耐火等级为一级。

二、 计算依据

本工程根据广东南雅建筑工程设计有限公司设计的“汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目”初步设计图文件进行计算。

三、 编制依据

本概算依据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，定额采用《广东省建筑与装饰工程综合定额(2010)》、《广东省安装工程综合定额(2010)》、《广东省建筑工程概算定额(2014)》，地区类别采用三类地区，采用工程量清单计价办法及现行有关规定进行编制。

四、 费用收取依据

依照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及汕头市住房和城乡建设局有关规定，有关费用暂按以下标准计算：

- 1、 工程利润标准按人工费的 18%计算；
- 2、 防洪工程维护费按 0%计算；
- 3、 工程排污费按 0.25%计算；
- 4、 安全文明施工措施项目费 3.8796%计算，安装工程按人工的 28.9613%计算；
- 5、 概算包干费：按 2%计算；
- 6、 材料检测费：土建装饰工程按 0.3%计算（安装工程按 0.2%）；
- 7、 税金按 11%计算；
- 8、 工程使用增值税计费模式。

五、 价格依据：

人工、材料、机械台班费价差按《汕头工程造价管理》2018 年 1 月公布的《汕头市 2017 年第四季度人工、材料、机械台班参考价格表》进行计算，部分缺项材料暂按广材网提供同期市场价格计入本概算。

六、本工程概算其他说明：

（一）、土建部分

- 1、土方及泥浆外运运距暂按 8km 考虑；
- 2、围墙工程图纸不详，按一般通透围墙考虑计算；
- 3、绿化工程图纸不详，按绿化面积 100 元/ m² 估算。

(二)、安装部分

- 1、强电进线电缆由红线内第一座接线井开始计算；
- 2、强、弱电井共用井计入强电范围。

七、工程造价及技术经济指标说明

汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目总建筑面积为 34061 m²。项目投资总额为 21047.56 万元，其中包括建安工程费用 18928.31 万元，工程建设其他费用 1787.79 万元，预备费用（基本预备费）：331.46 万元。

汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目概算单位投资指标 6179.37 元/m²，其中建安工程单位指标 5557.18 元/m²。

附件：

- 1、汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目总概算表
- 2、汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目建设其他费用表
- 3、汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目三材统计表
- 4、汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目概算明细表
- 5、项目立项批复

总概算表

建设项目名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目

单位： 万元第1 页，共 1 页

序号	概算编号	工程项目或费用名称	建筑工程费	设备购置费	安装工程费	合计	其中：引进部分		占总投资比例 (%)
							美元	折合人民币	
1		汕头市皮肤性病防治院易地扩 建项目工程费用				18928.31			89.93
1.1		土建及装饰工程	10761.94			10761.94			51.13
1.2		安装工程			5786.87	5786.87			27.49
1.3		室外配套工程	2379.50			2379.50			11.31
2		建设工程其他费用				1787.79			8.49
3		三类费用				331.46			1.57
3.1		预备费				331.46			1.57
3.2		建设期利息							0.00
3.3		固定资产投资方向调节税							0.00
3.4		铺底流动资金							0.00
									0.00
建设项目概算总投资						21047.56			100.00

汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目概算汇总表

序号	工程或费用名称	建设规模		经济指标 (元/m²)	合计 (万元)	投资比例 %
		单位	数量			
一	汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目工程费用	m²	34061.00	5557.18	18928.31	89.93
1	土建与装饰工程费用	m²	34061.00	3159.61	10761.94	51.13
1.1	地下室工程	m²	8983.00	4842.21	4349.76	
1.2	主体工程（主楼、副楼及裙楼）	m²	25078.00	2556.89	6412.18	
2	机电设备及安装工程	m²	34061.00	1698.97	5786.87	27.49
2.1	室外安装工程	m²	34061.00	281.54	958.95	
2.2	室内安装工程	m²	34061.00	1417.43	4827.92	
3	室外配套工程	m²	34061.00	698.60	2379.50	11.31
3.1	围墙工程(含伸缩门)				129.51	
3.2	门房				10.78	
3.3	供电公司开关站				19.16	
3.4	污水处理房				26.61	
3.5	园林绿化工程				85.64	
3.6	基坑围护挡土墙				1182.48	
3.7	道路场地及铺装				200.36	
3.8	污水处理工程				354.74	
3.9	消防水池				177.37	
3.10	三通一平				192.86	
二	建设工程其他费用		工程费用	详见其他费用表	1787.79	8.49
三	预备费				331.46	1.57
3.1	基本预备费		一+二	1.6%	331.46	
四	建设总投资	一+二+三			21047.56	100.00

工程建设其他费用计算表

建设项目名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目

单位：万元第 页，共 页

序号	费用项目编码	费用项目名称	计算规则		金额（万元）	计价依据（备注）
			计费基础	费率标准		
建筑工程费						
	1	汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目工程费用			18928.31	
	小计				18928.31	
一、与土地使用权有关费用						
1	020101001	地价款	按实际发生计		0.00	
2	020101010	土地使用税	按实际发生计		0.00	
	小计				0.00	
二、与整个工程建设有关的费用						
3	020201001	可行性研究、社会稳定风险评估	建设项目投资额	按3000万以上规定计算	9.60	服务合同
4	020201002	建设单位管理费	建设项目投资额	分档计算	135.00	汕府[2015]60号文
5	020201004	工程勘察费	建筑工程费	0.80%	135.85	计价格[2002]10号文
6	020201005	工程设计费	建筑工程费	按标准计算	464.65	计价格[2002]10号文
7	020201006	竣工图编制费	工程设计费	8.00%	37.17	计价格[2002]10号文
8	020201007	绿色建筑设计费（按二星计算）	工程设计费	10.00%	46.46	粤建节协[2013]09号文
9	020201008	绿建（二星）咨询费	建筑面积34061㎡		25.35	粤建节协[2013]09号文
10	020201009	施工图审查费、地质报告审查费	工程设计费	6.50%	38.22	粤价函[2004]393号文
11	020201010	工程建设监理费	建筑工程费	按标准计算	281.00	发改价格[2007]670文
12	020201011	工程造价咨询费（包括全过程造价控制）	建设项目投资额	分档计算	111.82	粤价函[2011]742号
13	020201012	概算审查费	建设项目投资额	分档计算	17.06	粤价函[2011]742号
14	020201013	工程招标费（含代理服务费，交易场地使用、服务费）	建设项目投资额	累进，100万以下1%，100至500万0.7%，501至1000万0.55%，1001至5000万0.35%	35.01	计价格[2002]1980文
15	020201014	防雷费用	建筑工程费		22.00	粤价函[2004]409号文

16	020201015	白蚁防治费	建筑面积34061 m²		8.17	粤价[2002]370 号文
17	020201016	配套设施建设费（含城市建设配 套费）	建筑面积34061 m²	1358元/m²*4%, 945元/m²*4%	186.00	粤价[2003]160 号、汕市财综 [2010]27号
18	020201017	BIM制作费			14.00	暂估
19	020201018	环保评价费			20.80	已发生费用
20	020201019	消防监控费用			10.00	暂估
21	020201020	项目选址评估报告			9.00	已发生费用
22	020201021	易地扩建项目概念方案			5.80	已发生费用
23	020201022	易地扩建项目节能评估报告			3.50	已发生费用
24	020201023	项目进度情况标识牌			0.32	已发生费用
25	020201024	定线、竣工测绘			20.00	暂估
26	020201025	厨房用具购置			51.00	暂估
27	020201026	绿化率增加补偿费			80.00	
28	020201027	环保验收报告费用			20.00	
	小计				1787.79	
35	合计				1787.79	

编制人：

审核人：

地下室工程

序号	名称	单位	数量
1	钢材	吨	1686.48
2	其中：钢筋	吨	593.11
3	木材（模板）	立方米	178.66
4	水泥	吨	2564.62

主体工程（主楼、副楼及裙楼）

序号	名称	单位	数量
1	钢材	吨	1892.94
2	其中：钢筋	吨	469.04
3	木材（模板）	立方米	585.44
4	水泥	吨	643.12

单位工程费用计算表

单位工程名称：地下室

序号	名称	计算基数			金额
		取费基础	费率	计算公式	
1	分部分项工程费			$\Sigma(\text{分项工程工程量} \times \text{单价})$	33599784.57
1.1	人工费				6665734.03
1.2	材料费				23365530.02
1.3	机械费				2338420.45
1.4	管理费				1230100.07
2	零星项目费		3%		1007993.54
3	建筑工程其他费		5%		1679989.23
4	安全文明施工措施项目费		3.8796%		1303537.24
5	其他项目费			$\Sigma(5.1+5.2+5.3)$	
5.1	文明工地增加费		0%		
5.2	工程优质费		0%		
5.3	节能增加费		0%		
6	利润		4%	$\Sigma(1+2+3+4+5) \times 4\%$	1503652.18
7	规费	税费前工程造价		$\Sigma(1+2+3+4+5+6) \times \text{费率}$	92084.16
7.1	工程排污费		0.25%		83999.46
7.2	施工噪音排污费		0%		
7.3	防洪工程维护费		0%		
7.4	危险作业意外伤害保险		100%		8084.7
8	税前工程造价				39187040.92
9	增值税销项税额		11%		4310574.5

编制人：

审核人：

单位工程费用计算表

单位工程名称：地下室

序号	名称	计算基数			金额
		取费基础	费率	计算公式	
10	工程造价				43497615.42

编制人：

审核人：

分项工程费用计算表

单位工程名称：地下室

序号	定额编码	分项工程	单位	数量	单价及其构成(元)					合价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	单价	
		土石方工程								2010525.78
1	G1-1-1	场地平整 土方	100m2	54.06	361.62			42.91	404.53	21868.89
2	G1-1-26	开挖地下室土方 深度在10m以内 一、二类	100m3	396.44	342.12	221.94	1560.76	314.38	2439.20	966996.45
3	G1-1-50	地下室周边回填土方	100m3	55.862	1130.04		1102.15	346.77	2578.96	144065.86
4	G1-1-41 换	装松土方外运 运距10km以内 实际运距(km):8	100m3	340.578	87.51		2084.37	404.90	2576.78	877594.58
		桩基础工程								4229767.95
5	G1-2-24	压预制管桩 桩径500mm 桩长18m以外	100m	191.52	1359.55	16087.67	3229.41	831.52	21508.15	4119240.89
6	8021940	商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C80	m3	272.7245		405.27			405.27	110527.06
		砌筑工程								230141.53
7	G1-5-1	砖基础	10m3	4.758	897.88	2202.73		106.53	3207.14	15259.57
8	8001597-02	预拌砂浆(湿拌) M5.0 水泥砂浆	m3	11.2289		274.93			274.93	3087.16
9	G1-5-14	轻质混凝土小型空心砌块墙 墙体厚度19cm	10m3	47.16075	1103.68	2009.68	2.89	131.42	3247.67	153162.55
10	8001597-04	预拌砂浆(湿拌) M10 水泥砂浆	m3	55.6497		285.81			285.81	15905.24
11	G1-5-11	轻质混凝土小型空心砌块墙 墙体厚度11.5cm	10m3	10.7796	1194.52	1718.80	2.89	142.21	3058.42	32968.54
12	8001597-04	预拌砂浆(湿拌) M10 水泥砂浆	m3	8.8393		285.81			285.81	2526.36
13	借A3-124	零星砌体	10m3	1.8278	1764.00	1454.18		158.44	3376.62	6171.79
14	借8001597-02	预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥砂浆	m3	3.8567		274.93			274.93	1060.32

分项工程费用计算表

单位工程名称：地下室

第 2 页 共 5 页

序号	定额编码	分项工程	单位	数量	单价及其构成(元)					合价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	单价	
		±0.00以下结构工程								21721450.02
15	借A4-58	混凝土垫层	10m3	74.3325	986.86	5.88		168.32	1161.06	86304.49
16	借8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	m3	754.4749		300.32			300.32	226583.90
17	G1-3-4 换	钢筋混凝土桩承台	10m3	188.6987	1482.64	333.85	221.26	214.04	2251.79	424909.85
18	8021935	商品S6~S8混凝土 碎石粒径20石 C35	m3	2176.4508		386.42			386.42	841024.12
19	G1-3-12 换	地下室钢筋混凝土底板【防水混凝土20石(S6-S8) C35】	10m3	290.28	1326.72	5532.03	238.49	199.61	7296.85	2118129.62
20	G1-3-13 换	钢筋混凝土矩形柱【普通商品混凝土 碎石粒径20石 C35】	10m3	135.91279	4445.08	5068.27	203.90	565.73	10282.98	1397588.50
21	G1-3-16 换	钢筋混凝土地下室单梁 梁宽30cm以内 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C35	10m3	25.69138	4150.20	13166.41	190.54	528.27	18035.42	463354.83
22	G1-3-17 换	钢筋混凝土地下室单梁 梁宽30cm以外 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C35	10m3	89.83	4473.11	13253.30	190.54	566.58	18483.53	1660375.50
23	G1-3-18 换	钢筋混凝土有梁板、平板、斜板 板厚30cm以内 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C35	10m3	269.49	1959.71	9050.43	126.26	256.91	11393.31	3070383.11
24	G1-3-21 换	钢筋混凝土直形墙、电梯井墙 换为【防水混凝土20石(S6-S8) C30】	10m3	125.7506	2055.55	3966.53	132.52	269.23	6423.83	807800.48
25	G1-3-24 换	钢筋混凝土直形楼梯 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C35	10m3	13.4745	3371.20	8769.48	133.47	426.22	12700.37	171131.14
26	G1-3-27 换	钢筋混凝土台阶、斜坡车道 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	10m3	22.6296	1336.52	6065.67	1.87	158.93	7562.99	171147.44

分项工程费用计算表

单位工程名称：地下室

第 3 页 共 5 页

序号	定额编码	分项工程	单位	数量	单价及其构成(元)					合价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	单价	
27	G1-3-47	地下室橡胶变形缝 建筑油膏	100m	0.498	1648.46	9660.70		195.59	11504.75	5729.37
28	G1-3-28	地下室超高支模 支模高度超过3.6m 内每增加1m内	100m2	86.2368	1007.73	136.45	29.87	124.93	1298.98	112019.88
29	借A7-206	钢板止水带	100m	3.0325	1704.02	3557.43	72.73	157.17	5491.35	16652.52
30	G1-3-51	防护密闭门	1000m2	5.066	15169.81	164988.82	49.28	1809.99	182017.90	922102.68
31	G1-3-52	通风系统安装	1000m2	5.066	50466.18	39545.97	1686.39	6323.17	98021.71	496577.98
32	G1-3-53	配电系统制安	1000m2	5.066	43198.50	75726.41	939.84	5311.33	125176.08	634142.02
33	G1-3-54	给排水系统制安	1000m2	5.066	9404.67	15325.48	494.54	1214.06	26438.75	133938.71
34	G1-3-49	±0.00以下结构工程 钢筋制安	t	1077.798	474.22	4439.82	63.75	69.55	5047.34	5440012.96
35	G1-3-50	±0.00以下结构工程 箍筋制安	t	483.6403	845.54	4231.05	31.01	106.07	5213.67	2521540.92
		屋面及防水工程								3128588.94
36	借A7-186	0.4mm厚聚乙烯膜隔离层	100m2	88.0334	610.05	2763.65		52.33	3426.03	301605.07
37	借A7-84	屋面改性沥青防水卷材 热熔 单层	100m2	88.0334	520.38	5419.04		44.64	5984.06	526797.15
38	借A9-1	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm	100m2	88.0334	524.20	41.54		55.14	620.88	54658.18
39	借8001597-08	预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥砂浆	m3	177.8275		293.10			293.10	52121.24
40	借A7-188 *2	水性渗透型无机防水剂 平面 子目* 2	100m2	88.0334	503.91	1412.40		43.22	1959.53	172504.09
41	借A7-189	水性渗透型无机防水剂 立面（侧壁 ）	100m2	24.8665	277.24	741.51		23.78	1042.53	25924.07
42	借A10-7	20厚1:3水泥砂浆找平层	100m2	24.8665	1556.63	31.69		163.73	1752.05	43567.35
43	借8001597-08	预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥砂浆	m3	43.019		293.10			293.10	12608.87

分项工程费用计算表

单位工程名称：地下室

第 4 页 共 5 页

序号	定额编码	分项工程	单位	数量	单价及其构成(元)					合价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	单价	
44	借8001597-08	预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥砂浆	m3	14.1739		293.10			293.10	4154.37
45	借A7-102	聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜2mm厚	100m2	24.8665	465.70	2362.75		39.95	2868.40	71327.07
46	借A8-202	XPS聚苯乙烯挤塑板外墙外保温 20mm	100m2	24.8665	2149.43	5353.03	6.53	185.03	7694.02	191323.35
47	借A4-74	3:7灰土分层夯实	10m3	124.3325	1274.00	1098.22		217.30	2589.52	321961.50
48	借A7-188	水性渗透型无机防水剂 平面（顶板）	100m2	89.83	251.96	706.20		21.61	979.77	88012.74
49	借A9-1	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	89.83	524.20	41.54		55.14	620.88	55773.65
50	借8001597-08	预拌砂浆（湿拌） 1:3 水泥砂浆	m3	181.4566		293.10			293.10	53184.93
51	借A7-102	屋面聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜2mm厚（底板）	100m2	89.83	465.70	2362.75		39.95	2868.40	257668.37
52	借A7-84	屋面改性沥青防水卷材 热熔 单层	100m2	89.83	520.38	5419.04		44.64	5984.06	537548.11
53	借A9-9 换	细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):70	100m2	89.83	1537.62	25.47	7.20	163.16	1733.45	155715.81
54	借8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	638.6913		316.48			316.48	202133.02
		楼地面工程								960517.57
55	G1-8-2	水泥砂浆楼地面（无障碍坡道）	100m2	5.6574	1745.18	1739.58		207.07	3691.83	20886.16
56	8001597-07	预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆	m3	14.5961		285.91			285.91	4173.17
57	G1-8-8	整体面层 环氧自流坪地面	100m2	85.3385	1406.20	5702.35	31.71	173.85	7314.11	624175.18
58	8001597-07	预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆	m3	172.3838		285.91			285.91	49286.25
59	G1-8-42	楼梯装饰 楼梯面花岗石	100m2	3.5166	8279.53	42495.79		982.40	51757.72	182011.20

分项工程费用计算表

单位工程名称：地下室

第 5 页 共 5 页

序号	定额编码	分项工程	单位	数量	单价及其构成(元)					合价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	单价	
60	8001597-08	预拌砂浆(湿拌) 1:3 水泥砂浆	m3	9.7058		293.10			293.10	2844.77
61	G1-8-37	陶瓷块料踢脚线	100m2	2.172	5559.44	3676.80		659.65	9895.89	21493.87
62	8001597	预拌砂浆(湿拌)	m3	2.8453		304.17			304.17	865.45
63	G1-8-58	钢栏杆（楼梯）	100m	0.18	7633.51	36570.65	652.32	1044.73	45901.21	8262.22
64	G1-8-53	不锈钢栏杆	100m	2.898	4018.20	11225.92	273.12	534.97	16052.21	46519.30
		墙、柱面工程								607020.94
65	G1-8-64	墙柱面乳胶漆	100m2	119.4739	2875.03	1207.03		341.13	4423.19	528455.76
66	8001597-07	预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆	m3	68.1001		285.91			285.91	19470.50
67	8001597-18	预拌砂浆(湿拌) 1:1:6 水泥石灰砂浆	m3	206.6898		285.91			285.91	59094.68
		天棚工程								421104.70
68	G1-8-94	天棚乳胶漆	100m2	107.796	2620.23	547.12		310.90	3478.25	374941.44
69	8001597-07	预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆	m3	54.976		285.91			285.91	15718.19
70	8001597-14	预拌砂浆(湿拌) M5.0 水泥石灰砂浆	m3	121.8095		249.94			249.94	30445.07
		脚手架工程								290667.10
71	G1-9-1	外脚手架 高度12.5m以内	100m2	24.8665	1274.69	1006.89	148.10	177.82	2607.50	64839.40
72	借A22-129	天棚活动脚手架	100m2	80.847	352.80			32.27	385.07	31131.75
73	借A22-122	单排钢脚手架 高度(m以内) 10	100m2	100.0725	385.14	109.36	25.24	38.73	558.47	55887.49
74	借A22-126	满堂脚手架(钢管) 基本层(3.6~5.2m)	100m2	89.83	674.24	215.34	21.04	64.59	975.21	87603.11
75	G1-9-22	内脚手架 3.6m以内	100m2	44.915	777.63	237.90	27.35	97.17	1140.05	51205.35

单位工程主要材料设备及价格表

单位工程名称：地下室

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
1	螺纹钢	Φ 10以内	t	410.0702	4060.98	汕头信息价(2017年四季度)	
2	螺纹钢	Φ 10~25	t	788.9481	4062.70	汕头信息价(2017年四季度)	
3	附项:螺纹钢 Φ 10~25		t	465.862	4062.70	汕头信息价(2017年四季度)	
4	螺纹钢	Φ 25外	t	281.3053	4101.31	汕头信息价(2017年四季度)	
5	圆钢	Φ 10以内	t	150.9489	3965.45	汕头信息价(2017年四季度)	
6	附项:圆钢 Φ 10以内		t	115.3361	3625.36	汕头信息价(2018年02月)	
7	复合普通硅酸盐水泥	P. C 32.5	t	1940.0364	367.54	汕头信息价(2017年四季度)	
8	复合普通硅酸盐水泥	P. C 32.5	t	620.4722	367.54	汕头信息价(2017年四季度)	
9	中砂		m3	2601.4683	135.92	汕头信息价(2017年四季度)	
10	碎石	20	m3	4219.2398	99.81	汕头信息价(2017年四季度)	
11	预应力混凝土管桩	Φ 500	m	19879.776	145.87	汕头信息价(2017年四季度)	
12	聚合物水泥防水涂料	(JS-II)	kg	30968.055	8.71	广州市场价(2018年02月)	
13	水泥基渗透结晶防水涂料		kg	13205.01	18.16	广州市场价(2018年02月)	
14	水性渗透型无机防水涂料		kg	9636.2186	21.40	广东专业测定价(2018年02月)	
15	环氧面漆		kg	8448.5115	27.03	自行询价	
16	改性沥青卷材	铝箔	m2	19831.7691	42.90	汕头信息价(2017年四季度)	
17	普通商品混凝土 碎石粒径20石	C15	m3	754.4749	300.32	汕头信息价(2017年四季度)	
18	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C35		m3	4064.9545	372.82	汕头信息价(2017年四季度)	
19	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C35		m3	1386.4464	372.82	汕头信息价(2017年四季度)	
20	商品S6~S8混凝土 碎石		m3	2176.4508	386.42	广东专业测定价(2018年02月)	

单位工程主要材料设备及价格表

单位工程名称: 地下室

[illegible]

单位工程费用计算表

单位工程名称：主体工程（主楼、副楼及裙楼）

序号	名称	计算基数			金额
		取费基础	费率	计算公式	
1	分部分项工程费			$\Sigma(\text{分项工程工程量} \times \text{单价})$	49504522.8
1.1	人工费				12724365.51
1.2	材料费				33614006.81
1.3	机械费				1451027.17
2	零星项目费		3%		1485135.69
3	建筑工程其他费		5%		2475226.14
4	安全文明施工措施项目费		3.8796%		1920577.47
5	其他项目费			$\Sigma(5.1+5.2+5.3)$	
5.1	文明工地增加费		0%		
5.2	工程优质费		0%		
5.3	节能增加费		0%		
6	利润		4%	$\Sigma(1+2+3+4+5) \times 4\%$	2215418.48
7	规费	税费前工程造价		$\Sigma(1+2+3+4+5+6) \times \text{费率}$	166477
7.1	工程排污费		0.25%		144002.2
7.2	施工噪声排污费		0%		
7.3	防洪工程维护费		0%		
7.4	危险作业意外伤害保险		100%		22474.8
8	税前工程造价				57767357.58
9	增值税销项税额		11%		6354409.33
10	工程造价				64121766.91

编制人：

审核人：

分项工程费用计算表

单位工程名称：主体工程（主楼、副楼及裙楼）

第 1 页 共 16 页

序号	定额编码	分项工程	单位	数量	单价及其构成(元)					合价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	单价	
		砌筑工程								2100720.80
1	G1-5-14	轻质混凝土小型空心砌块墙 外墙体厚20cm	10m3	135.788	1103.68	2009.68	2.89	131.42	3247.67	440994.61
2	8001597-04	预拌砂浆(湿拌) M10 水泥砂浆	m3	160.2298		285.81			285.81	45795.28
3	G1-5-11	轻质混凝土小型空心砌块墙 外墙体厚度12cm	10m3	85.008	1194.52	1718.58	2.89	142.21	3058.20	259971.47
4	8001597-16	预拌砂浆(湿拌) M10 水泥石灰砂浆	m3	69.7066		299.39			299.39	20869.46
5	G1-5-20	蒸压加气混凝土砌块 内墙体厚度15cm	10m3	321.183	1044.58	2691.70	2.89	124.41	3863.58	1240916.22
6	8001597-03	预拌砂浆(湿拌) M7.5 水泥砂浆	m3	205.5571		279.88			279.88	57531.32
7	G1-5-34	蒸压灰砂浆墙 女儿墙体厚度20cm	10m3	8.19	1164.04	2587.08	2.89	138.58	3892.59	31880.31
8	8001597-04	预拌砂浆(湿拌) M10 水泥砂浆	m3	9.6642		285.81			285.81	2762.13
		±0.00以上结构工程								16025912.27
9	G1-4-21 换	直形墙 墙厚250mm以内	10m3	148.324	2719.99	946.05	182.40	357.02	4205.46	623770.65
10	8021905	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	1512.9048		354.17			354.17	535825.49
11	G1-4-3	矩形柱 周长2400mm以内	10m3	42.849	3657.36	967.93	169.12	465.97	5260.38	225402.02
12	8021905	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	437.0598		354.17			354.17	154793.47
13	G1-4-4	矩形柱 周长2400mm以外	10m3	24.079	3027.22	730.49	141.89	386.28	4285.88	103199.70
14	8021905	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	245.6058		354.17			354.17	86986.21
15	G1-4-1 换	构造柱 周长1200mm以内	10m3	5.767	6575.80	1921.20	290.55	835.41	9622.96	55495.61
16	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	58.8234		316.48			316.48	18616.43
17	G1-4-7 换	矩形梁 梁宽250mm以内	10m3	245.72	4753.78	1133.66	214.21	604.15	6705.80	1647749.18

分项工程费用计算表

单位工程名称：主体工程（主楼、副楼及裙楼）

第 2 页 共 16 页

序号	定额编码	分项工程	单位	数量	单价及其构成(元)					合价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	单价	
18	8021905	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	2506.344		354.17			354.17	887671.85
19	G1-4-8 换	矩形梁 梁宽250mm以外	10m3	82.081	4238.70	980.08	181.78	537.18	5937.74	487375.64
20	8021905	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	837.2262		354.17			354.17	296520.40
21	G1-4-11 换	有梁板 板厚100mm以外	10m3	356.334	3029.96	1039.93	198.61	396.91	4665.41	1662444.21
22	8021905	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	3634.6068		354.17			354.17	1287268.69
23	G1-4-31 换	直形楼梯	10m3	17.661	7396.35	3601.91	257.13	926.76	12182.15	215148.95
24	8021905	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30	m3	180.1422		354.17			354.17	63800.96
25	借A4-30	散水坡	10m3	1.791	766.36	31.41	20.92	137.33	956.02	1712.23
26	借8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	m3	18.0891		300.32			300.32	5432.52
27	G1-4-36 换	现浇混凝土其他项目 压顶	10m3	3.536	3570.24	1362.89	116.08	446.07	5495.28	19431.31
28	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	36.0672		316.48			316.48	11414.55
29	G1-4-35 换	现浇混凝土其他项目 台阶	10m3	6.168	3199.11	958.07	94.55	397.69	4649.42	28677.62
30	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	69.1741		316.48			316.48	21892.22
31	G1-4-34 换	现浇混凝土其他项目 独立雨篷	10m3	5.6548	5319.54	1454.60	308.60	688.62	7771.36	43945.49
32	8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	57.679		316.48			316.48	18254.25
33	借A7-200	建筑油膏	100m	3.8125	411.89	287.68		35.33	734.90	2801.81
34	G1-4-38	±0.00以上结构工程 钢筋制安	t	1095.9928	474.22	4439.82	63.75	121.98	5099.77	5589311.20
35	G1-4-39	±0.00以上结构工程 箍筋制安	t	369.0409	845.54	4231.05	31.01	124.80	5232.40	1930969.61
		屋面及防水工程								1265194.09
36	借A16-261	刷普通水泥浆（倒置屋面）	100m2	49.55	144.65	11.90		12.93	169.48	8397.73

分项工程费用计算表

单位工程名称：主体工程（主楼、副楼及裙楼）

第 3 页 共 16 页

序号	定额编码	分项工程	单位	数量	单价及其构成(元)					合价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	单价	
37	借A8-175 换	1:8水泥加气混凝土碎渣建筑找坡2% 实际厚度(mm):20	100m2	49.55	209.05	344.69	10.22	19.05	583.01	28888.15
38	借A9-1	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm	100m2	49.55	524.20	41.54		55.14	620.88	30764.60
39	借8001597-07	预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆	m3	100.091		285.91			285.91	28617.02
40	G1-4-232	屋面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料	100m2	49.55	1843.28	3358.68		218.71	5420.67	268594.20
41	G1-4-228	屋面卷材防水 沥青玻璃布卷材	100m2	49.55	1241.27	2947.70		147.28	4336.25	214861.19
42	G1-4-237	屋面保温 聚苯乙烯泡沫板	100m2	49.55	564.48	2017.84		66.98	2649.30	131272.82
43	借A8-163	铺设无纺布	100m2	49.55	88.20	530.39		7.57	626.16	31026.23
44	借A9-9 换	细石混凝土 30mm 实际厚度(mm): 40	100m2	49.55	867.30	25.47	4.09	92.03	988.89	48999.50
45	借8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	200.6775		316.48			316.48	63510.42
46	借A9-1 + A9- 3	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm 实际厚度(mm):25	100m2	49.55	614.75	45.60		64.66	725.01	35924.25
47	借8001597-07	预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆	m3	125.3615		285.91			285.91	35842.11
48	借A9-64	陶瓷块料(每块周长mm) 600以内 水 泥砂浆	100m2	49.55	2578.67	2069.87		271.24	4919.78	243775.10
49	借8001651	水泥砂浆 1:2.5	m3	50.0455	29.40	329.42	15.96		374.78	18756.05
50	借A9-1	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm（雨棚板顶面）	100m2	1.4137	524.20	41.54		55.14	620.88	877.74
51	借8001597-07	预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆	m3	2.8557		285.91			285.91	816.47
52	G1-4-231	屋面涂膜防水 聚氨酯涂膜防水	100m2	1.4137	1755.08	5802.31		208.24	7765.63	10978.27
53	G1-8-1	整体面层 水泥砂浆楼地面	100m2	1.4137	1389.15	714.23		164.83	2268.21	3206.57

分项工程费用计算表

单位工程名称：主体工程（主楼、副楼及裙楼）

第 4 页 共 16 页

序号	定额编码	分项工程	单位	数量	单价及其构成(元)					合价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	单价	
54	8001597-07	预拌砂浆(湿拌) 1:2.5 水泥砂浆	m3	2.8557		285.91			285.91	816.47
55	借A16-261	刷普通水泥浆（楼梯间、电梯机房屋面）	100m2	3.9096	144.65	11.90		12.93	169.48	662.60
56	借A8-175 换	1:8水泥加气混凝土碎渣建筑找坡2% 实际厚度(mm):20	100m2	3.9096	209.05	344.69	10.22	19.05	583.01	2279.34
57	借A9-1	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬 基层上 20mm	100m2	3.9096	524.20	41.54		55.14	620.88	2427.39
58	借8001597-07	预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆	m3	7.8974		285.91			285.91	2257.95
59	G1-4-232	屋面涂膜防水 聚合物水泥防水涂料	100m2	3.9096	1843.28	3358.68		218.71	5420.67	21192.65
60	G1-4-228	屋面卷材防水 沥青玻璃布卷材	100m2	3.9096	1241.27	2947.70		147.28	4336.25	16953.00
61	借A8-181	天面隔热砌块 陶粒砌块 330×330 ×60	100m2	3.9096	1328.78	1992.16		113.99	3434.93	13429.20
62	借8001597-07	预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆	m3	0.2346		285.91			285.91	67.07
		楼地面工程								5563895.18
63	借A9-5 换	水泥砂浆找平层 20mm 实际厚度(mm):30（台阶、坡道）	100m2	2.9079	1682.56	69.68		176.97	1929.21	5609.95
64	借8001596-07	预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆	m3	11.6607		319.64	11.89		331.53	3865.87
65	借A9-52	铺贴花岗岩 水泥砂浆（台阶、坡 道）	100m2	2.9079	4100.71	26297.69		431.34	30829.74	89649.80
66	借8001596-07	预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆	m3	8.6946		319.64	11.89		331.53	2882.52
67	借A9-4	水泥砂浆找平层 楼梯 20mm	100m2	10.974	2158.45	56.78		227.04	2442.27	26801.47
68	借8001596-07	预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆	m3	30.2882		319.64	11.89		331.53	10041.45
69	借A9-51	铺贴花岗岩 楼梯 水泥砂浆	100m2	10.974	4933.22	24254.51		518.91	29706.64	326000.67

分项工程费用计算表

单位工程名称：主体工程（主楼、副楼及裙楼）

第 5 页 共 16 页

序号	定额编码	分项工程	单位	数量	单价及其构成(元)					合价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	单价	
70	借8001596-07	预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆	m3	30.2882		319.64	11.89		331.53	10041.45
71	借A9-1	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm（大厅）	100m2	7.7428	524.20	41.54		55.14	620.88	4807.35
72	借8001596-07	预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆	m3	15.6405		319.64	11.89		331.53	5185.29
73	借A9-47	楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200以内（大厅）	100m2	7.7428	1903.75	17019.86		200.25	19123.86	148072.22
74	借8001597-07	预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆	m3	15.6405		285.91			285.91	4471.78
75	借A9-1	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm（门槛石）	100m2	2.7159	524.20	41.54		55.14	620.88	1686.25
76	借8001596-07	预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆	m3	5.4861		319.64	11.89		331.53	1818.81
77	借A9-47	楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 3200以内（门槛石）	100m2	2.7159	1903.75	17019.86		200.25	19123.86	51938.49
78	借8001597-07	预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆	m3	5.4861		285.91			285.91	1568.53
79	借A9-1	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm（电梯厅）	100m2	4.009	524.20	41.54		55.14	620.88	2489.11
80	借8001596-07	预拌砂浆（干拌） 1:2.5 水泥砂浆	m3	8.0982		319.64	11.89		331.53	2684.80
81	借A9-68	楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 2600以内 水泥砂浆（电梯厅）	100m2	4.009	2124.74	8279.97		223.49	10628.20	42608.45
82	借8001597-07	预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆	m3	4.0491		285.91			285.91	1157.68
83	借A9-1 换	DS M20水泥砂浆(掺3%防水粉)最薄15厚找坡 实际厚度(mm):15（卫生间、污洗间）	100m2	9.2651	433.65	37.48		45.62	516.75	4787.74
84	借8001597-07	预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆	m3	13.9903		285.91			285.91	3999.97
85	借A7-102 换	聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜2mm厚 实际厚度(mm):1.5	100m2	9.2651	418.95	1185.85		35.94	1640.74	15201.62

分项工程费用计算表

单位工程名称：主体工程（主楼、副楼及裙楼）

第 7 页 共 16 页

序号	定额编码	分项工程	单位	数量	单价及其构成(元)					合价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	单价	
103	借A10-7	各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm（卫生间、污洗间）	100m2	55.3394	1556.63	31.69		163.73	1752.05	96957.40
104	借8001597-07	预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆	m3	95.7372		285.91			285.91	27372.22
105	借A7-102 换	聚合物水泥（JS）防水涂料 涂膜2mm厚 实际厚度(mm):1.5（卫生间、污洗间）	100m2	55.3394	418.95	1185.85		35.94	1640.74	90797.57
106	借A10-147	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长2100内（卫生间、污洗间）	100m2	55.3394	3406.28	13351.53		358.29	17116.10	947194.70
107	借8001597-07	预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆	m3	29.8833		285.91			285.91	8543.93
108	借A10-7	各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm	100m2	571.0728	1556.63	31.69		163.73	1752.05	1000548.10
109	借8001597-07	预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆	m3	987.9559		285.91			285.91	282466.47
110	借A16-181 换	刮腻子 一遍 实际刮腻子遍数(遍):2	100m2	571.0728	720.59	50.85		64.43	835.87	477342.62
111	借A16-192	抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 墙柱面	100m2	571.0728	1206.48	991.57		107.87	2305.92	1316848.19
112	借A10-261	浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	100m2	1.8168	1945.69	25232.00		204.66	27382.35	49748.25
113	借A10-41	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	285.56064	665.42	834.78		69.99	1570.19	448384.46
114	BCZM001	阻尼器	m2	19075		100.00			100.00	1907500.00
		天棚工程								2207965.10
115	借A9-1 换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):10	100m2	9.2651	343.10	33.42		36.10	412.62	3822.97
116	借8001597-02	预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥砂浆	m3	9.2651		274.93			274.93	2547.25

分项工程费用计算表

单位工程名称：主体工程（主楼、副楼及裙楼）

第 8 页 共 16 页

序号	定额编码	分项工程	单位	数量	单价及其构成(元)					合价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	单价	
117	G1-8-102 换	天棚吊顶 轻钢龙骨、铝扣板面层600*600	100m2	9.2651	3016.44	19505.21	7.93	359.54	22889.12	212069.99
118	借A9-1 换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm 实际厚度(mm):10	100m2	11.7518	343.10	33.42		36.10	412.62	4849.03
119	借8001597-02	预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥砂浆	m3	11.7518		274.93			274.93	3230.92
120	G1-8-98 换	天棚吊顶 轻钢龙骨、埃特板面层、刮腻子、油乳胶漆	100m2	11.7518	3720.18	5456.63	7.93	443.03	9627.77	113143.63
121	借A9-1 换	水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm 实际厚度(mm):10	100m2	463.2868	343.10	33.42		36.10	412.62	191161.40
122	借8001597-02	预拌砂浆（湿拌） M5.0 水泥砂浆	m3	463.2868		274.93			274.93	127371.44
123	借A16-181 换	刮腻子 一遍 实际刮腻子遍数(遍):2	100m2	463.2868	720.59	50.85		64.43	835.87	387247.54
124	借A16-193	抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍天棚面	100m2	463.2868	1374.94	1011.42		122.93	2509.29	1162520.93
		门窗工程								2592301.27
125	G1-6-18 换	医用防护门LM1122	100m2	0.4114	2407.86	39722.58		285.70	42416.14	17450.00
126	G1-6-18 换	成品自动门LM6040	100m2	0.272	2407.86	39722.58		285.70	42416.14	11537.19
127	G1-6-18 换	成品自动门LM9340	100m2	0.16	2407.86	39722.58		285.70	42416.14	6786.58
128	G1-6-4	双扇复合木门M1	100m2	1.9404	8594.99	62941.48		1019.82	72556.29	140788.23
129	G1-6-5 换	单扇铝合金门M0621	100m2	0.0378	5294.65	28950.38		628.23	34873.26	1318.21
130	G1-6-5	单扇铝合金门M0821	100m2	1.3104	5294.65	27714.86		628.23	33637.74	44078.89
131	G1-6-5	单扇铝合金门M0922	100m2	0.5742	5294.65	27714.86		628.23	33637.74	19314.79
132	G1-6-3	单扇复合木门M1022	100m2	7.26	9834.89	65648.52		1166.94	76650.35	556481.54

分项工程费用计算表

单位工程名称：主体工程（主楼、副楼及裙楼）

序号	定额编码	分项工程	单位	数量	单价及其构成(元)					合价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	单价	
133	G1-6-5	单扇铝合金门M1024	100m2	0.048	5294.65	27714.86		628.23	33637.74	1614.61
134	G1-6-4	双扇复合木门M1222	100m2	0.3168	8594.99	62941.48		1019.82	72556.29	22985.83
135	G1-6-4	双扇复合木门M1422	100m2	0.154	8594.99	62941.48		1019.82	72556.29	11173.67
136	G1-6-6 换	双扇铝合金门M1424	100m2	0.0336	5432.24	28578.26		644.56	34655.06	1164.41
137	G1-6-4	双扇复合木门M1522	100m2	0.726	8594.99	62941.48		1019.82	72556.29	52675.87
138	G1-6-6 换	双扇铝合金门M1524	100m2	0.072	5432.24	28578.26		644.56	34655.06	2495.16
139	G1-6-6 换	双扇铝合金门M1822	100m2	0.072	5432.24	28578.26		644.56	34655.06	2495.16
140	G1-6-6 换	双扇铝合金门M1824	100m2	0.0432	5432.24	28578.26		644.56	34655.06	1497.10
141	G1-6-6 换	六扇铝合金门M5422	100m2	0.1188	10864.48	57156.52		1289.12	69310.12	8234.04
142	G1-6-31 换	门联窗MLC1-6040	100m2	0.48	4367.17	80385.54		247.29	85000.00	40800.00
143	G1-6-31 换	门联窗MLC2-4340	100m2	0.172	4367.17	80385.54		247.29	85000.00	14620.00
144	G1-6-31 换	门联窗MLC3-5440	100m2	0.216	4367.17	80385.54		247.29	85000.00	18360.00
145	G1-6-31 换	门联窗MLC4-6640	100m2	0.264	4367.17	80385.54		247.29	85000.00	22440.00
146	G1-6-31 换	门联窗MLC5-6240	100m2	0.25	4367.17	80385.54		247.29	85000.00	21250.00
147	G1-6-31 换	门联窗MLC6-3940	100m2	0.156	4367.17	80385.54		247.29	85000.00	13260.00
148	G1-6-31 换	门联窗MLC7-3730	100m2	0.222	4367.17	80385.54		247.29	85000.00	18870.00
149	G1-6-31 换	门联窗MLC8-2540	100m2	0.1	4367.17	80385.54		247.29	85000.00	8500.00
150	G1-6-31 换	门联窗MLC9-7130	100m2	0.213	4367.17	80385.54		247.29	85000.00	18105.00
151	G1-6-31 换	门联窗MLC3422	100m2	0.0748	4367.17	80385.54		247.29	85000.00	6358.00
152	G1-6-31 换	门联窗MLC7922A	100m2	0.1749	4367.17	80385.54		247.29	85000.00	14866.50

分项工程费用计算表

单位工程名称：主体工程（主楼、副楼及裙楼）

第 10 页 共 16 页

序号	定额编码	分项工程	单位	数量	单价及其构成(元)					合价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	单价	
153	G1-6-11	丙级钢质防火门 单扇FM丙0618	100m2	0.3996	2597.49	55896.17		308.20	58801.86	23497.22
154	G1-6-11	丙级钢质防火门 单扇FM丙0821	100m2	0.2016	2597.49	55896.17		308.20	58801.86	11854.45
155	G1-6-11	丙级钢质防火门 单扇FM丙1022	100m2	0.022	2597.49	55896.17		308.20	58801.86	1293.64
156	G1-6-11	乙级钢质防火门 单扇FM乙0621	100m2	0.2016	2597.49	55896.17		308.20	58801.86	11854.45
157	G1-6-11	乙级钢质防火门 单扇FM乙0822	100m2	0.616	2597.49	55896.17		308.20	58801.86	36221.95
158	G1-6-11	乙级钢质防火门 单扇FM乙0920	100m2	0.036	2597.49	55896.17		308.20	58801.86	2116.87
159	G1-6-11	乙级钢质防火门 单扇FM乙0922	100m2	0.0396	2597.49	55896.17		308.20	58801.86	2328.55
160	G1-6-11	乙级钢质防火门 单扇FM乙1022	100m2	0.55	2597.49	55896.17		308.20	58801.86	32341.02
161	G1-6-12	乙级钢质防火门 双扇FM乙1220	100m2	0.072	2884.14	61055.73		342.22	64282.09	4628.31
162	G1-6-12	乙级钢质防火门 双扇FM乙1222	100m2	0.0528	2884.14	61055.73		342.22	64282.09	3394.09
163	G1-6-12	乙级钢质防火门 双扇FM乙1322	100m2	0.0286	2884.14	61055.73		342.22	64282.09	1838.47
164	G1-6-12	乙级钢质防火门 双扇FM乙1422	100m2	2.156	2884.14	61055.73		342.22	64282.09	138592.19
165	G1-6-12	乙级钢质防火门 双扇FM乙1522	100m2	0.627	2884.14	61055.73		342.22	64282.09	40304.87
166	G1-6-12	乙级钢质防火门 双扇FM乙1524	100m2	0.072	2884.14	61055.73		342.22	64282.09	4628.31
167	G1-6-12	乙级钢质防火门 双扇FM乙1622	100m2	0.0352	2884.14	61055.73		342.22	64282.09	2262.73
168	G1-6-12	乙级钢质防火门 双扇FM乙1722	100m2	0.0374	2884.14	61055.73		342.22	64282.09	2404.15
169	G1-6-12	乙级钢质防火门 双扇FM乙1822	100m2	0.5544	2884.14	61055.73		342.22	64282.09	35637.99
170	G1-6-11	甲级钢质防火门 单扇FM甲0614a	100m2	0.00868	2597.49	55896.17		308.20	58801.86	510.40
171	G1-6-11	甲级钢质防火门 单扇FM甲0920	100m2	0.018	2597.49	55896.17		308.20	58801.86	1058.43
172	G1-6-11	甲级钢质防火门 单扇FM甲1020	100m2	0.02	2597.49	55896.17		308.20	58801.86	1176.04

分项工程费用计算表

单位工程名称：主体工程（主楼、副楼及裙楼）

序号	定额编码	分项工程	单位	数量	单价及其构成(元)					合价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	单价	
173	G1-6-11	甲级钢质防火门 单扇FM甲1022	100m2	0.022	2597.49	55896.17		308.20	58801.86	1293.64
174	G1-6-12	甲级钢质防火门 双扇FM甲1222	100m2	0.0528	2884.14	61055.73		342.22	64282.09	3394.09
175	G1-6-12	甲级钢质防火门 双扇FM甲1520	100m2	0.09	2884.14	61055.73		342.22	64282.09	5785.39
176	G1-6-12	甲级钢质防火门 双扇FM甲1422	100m2	0.0924	2884.14	61055.73		342.22	64282.09	5939.67
177	G1-6-12	甲级钢质防火门 双扇FM甲1522	100m2	0.33	2884.14	61055.73		342.22	64282.09	21213.09
178	G1-6-12	甲级钢质防火门 双扇FM甲1822	100m2	0.0396	2884.14	61055.73		342.22	64282.09	2545.57
179	G1-6-12	甲级钢质防火门 双扇FM甲1824	100m2	0.0864	2884.14	61055.73		342.22	64282.09	5553.97
180	G1-6-12	甲级钢质防火门 双扇FM甲2428	100m2	0.0672	2884.14	61055.73		342.22	64282.09	4319.76
181	G1-6-16	成品特级防火门FJ5525	100m2	0.22	4153.34	47202.00		492.81	51848.15	11406.59
182	G1-6-16	成品特级防火门FJ6025	100m2	0.45	4153.34	47202.00		492.81	51848.15	23331.67
183	G1-6-16	成品特级防火门FJ6640	100m2	0.264	4153.34	47202.00		492.81	51848.15	13687.91
184	G1-6-16	成品特级防火门FJ7040	100m2	0.56	4153.34	47202.00		492.81	51848.15	29034.96
185	G1-6-16	成品特级防火门FJ7240	100m2	0.288	4153.34	47202.00		492.81	51848.15	14932.27
186	G1-6-16	成品特级防火门FJ7540	100m2	0.3	4153.34	47202.00		492.81	51848.15	15554.45
187	G1-6-16	成品特级防火门FJ7640a	100m2	0.305	4153.34	47202.00		492.81	51848.15	15813.69
188	G1-6-31 换	铝合金平开窗C0616	100m2	0.0672	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	2734.66
189	G1-6-31 换	铝合金平开窗C0621	100m2	0.3906	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	15895.21
190	G1-6-31 换	铝合金平开窗C0626	100m2	0.3744	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	15235.96
191	G1-6-31 换	铝合金平开窗C0631	100m2	0.2232	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	9082.98
192	G1-6-31 换	铝合金平开窗C0638	100m2	0.342	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	13917.46

分项工程费用计算表

单位工程名称：主体工程（主楼、副楼及裙楼）

序号	定额编码	分项工程	单位	数量	单价及其构成(元)					合价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	单价	
193	G1-6-31 换	铝合金平开窗C0921	100m2	0.0756	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	3076.49
194	G1-6-31 换	铝合金平开窗C0938	100m2	0.2052	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	8350.48
195	G1-6-31 换	铝合金平开窗C1216	100m2	0.192	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	7813.31
196	G1-6-31 换	铝合金平开窗C1226	100m2	0.9048	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	36820.24
197	G1-6-31 换	铝合金平开窗C1231	100m2	0.3348	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	13624.47
198	G1-6-31 换	铝合金平开窗C1236	100m2	0.0864	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	3515.99
199	G1-6-31 换	铝合金平开窗C1238	100m2	0.0456	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	1855.66
200	G1-6-31 换	铝合金平开窗C1414	100m2	0.0784	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	3190.44
201	G1-6-31 换	铝合金平开窗C1421	100m2	0.1176	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	4785.65
202	G1-6-31 换	铝合金平开窗C1431	100m2	0.0434	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	1766.13
203	G1-6-31 换	铝合金平开窗C1513	100m2	0.156	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	6348.32
204	G1-6-31 换	铝合金平开窗C1521	100m2	0.315	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	12818.72
205	G1-6-31 换	铝合金平开窗C1531	100m2	0.093	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	3784.57
206	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C1718	100m2	0.0612	2084.17	32007.53		247.29	34338.99	2101.55
207	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C1918	100m2	0.0342	2084.17	32007.53		247.29	34338.99	1174.39
208	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C1921	100m2	0.0399	2084.17	32007.53		247.29	34338.99	1370.13
209	G1-6-31 换	铝合金落地窗C1938	100m2	0.0722	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	2938.13
210	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C2218	100m2	0.396	2084.17	32007.53		247.29	34338.99	13598.24
211	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C2221	100m2	0.1848	2084.17	32007.53		247.29	34338.99	6345.85
212	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C2618	100m2	0.1404	2084.17	32007.53		247.29	34338.99	4821.19

分项工程费用计算表

单位工程名称：主体工程（主楼、副楼及裙楼）

序号	定额编码	分项工程	单位	数量	单价及其构成(元)					合价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	单价	
213	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C2621	100m2	0.1092	2084.17	32007.53		247.29	34338.99	3749.82
214	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C2721	100m2	0.1134	2084.17	32007.53		247.29	34338.99	3894.04
215	G1-6-31 换	铝合金落地窗C2738	100m2	0.1026	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	4175.24
216	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C2918	100m2	0.3654	2084.17	32007.53		247.29	34338.99	12547.47
217	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C3118	100m2	0.3348	2084.17	29973.29		247.29	32304.75	10815.63
218	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C3121	100m2	0.1302	2084.17	29973.29		247.29	32304.75	4206.08
219	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C3238	100m2	0.1216	2084.17	29973.29		247.29	32304.75	3928.26
220	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C3515	100m2	0.0525	2084.17	29973.29		247.29	32304.75	1696.00
221	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C3721	100m2	0.3108	2084.17	29973.29		247.29	32304.75	10040.32
222	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C3830	100m2	0.114	2084.17	29973.29		247.29	32304.75	3682.74
223	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C3921	100m2	0.2457	2084.17	29973.29		247.29	32304.75	7937.28
224	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C4430	100m2	0.264	2084.17	29973.29		247.29	32304.75	8528.45
225	G1-6-31 换	铝合金落地窗C4438	100m2	0.1672	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	6804.09
226	G1-6-31 换	铝合金落地窗C5038	100m2	0.19	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	7731.92
227	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C5421	100m2	0.1134	2084.17	29970.41		247.29	32301.87	3663.03
228	G1-6-31 换	铝合金落地窗C5838	100m2	0.6612	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	26907.10
229	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C6009	100m2	0.054	2084.17	29970.41		247.29	32301.87	1744.30
230	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C6021	100m2	0.252	2084.17	29970.41		247.29	32301.87	8140.07
231	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C6409	100m2	0.0576	2084.17	29970.41		247.29	32301.87	1860.59
232	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C6421	100m2	0.1344	2084.17	29970.41		247.29	32301.87	4341.37

分项工程费用计算表

单位工程名称：主体工程（主楼、副楼及裙楼）

第 14 页 共 16 页

序号	定额编码	分项工程	单位	数量	单价及其构成(元)					合价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	单价	
233	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C6621	100m2	0.4158	2084.17	29970.41		247.29	32301.87	13431.12
234	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C6628	100m2	0.5544	2084.17	29970.41		247.29	32301.87	17908.16
235	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C6637	100m2	0.2442	2084.17	29970.41		247.29	32301.87	7888.12
236	G1-6-31 换	铝合金落地窗C6638	100m2	0.2508	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	10206.14
237	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C6721	100m2	0.2814	2084.17	29970.41		247.29	32301.87	9089.75
238	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C7321	100m2	1.2264	2084.17	29970.41		247.29	32301.87	39615.01
239	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C7330	100m2	0.657	2084.17	29970.41		247.29	32301.87	21222.33
240	G1-6-31 换	铝合金落地窗C7338	100m2	2.4966	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	101597.49
241	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C7430	100m2	0.222	2084.17	29970.41		247.29	32301.87	7171.02
242	G1-6-31 换	铝合金落地窗C7438	100m2	0.8436	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	34329.75
243	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C9330	100m2	0.279	2084.17	29970.41		247.29	32301.87	9012.22
244	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C9328	100m2	0.2604	2084.17	29970.41		247.29	32301.87	8411.41
245	G1-6-31 换	铝合金平开窗C0421A	100m2	0.0756	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	3076.49
246	G1-6-31 换	铝合金平开窗C0431A	100m2	0.0558	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	2270.74
247	G1-6-31 换	铝合金平开窗C1118A	100m2	0.0414	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	1684.75
248	G1-6-31 换	铝合金平开窗C1121A	100m2	0.0483	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	1965.54
249	G1-6-31 换	铝合金平开窗C1538A	100m2	0.0589	2084.17	38362.88		247.29	40694.34	2396.90
250	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C1918A	100m2	0.12285	2084.17	32007.53		247.29	34338.99	4218.54
251	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C1921A	100m2	0.1053	2084.17	32007.53		247.29	34338.99	3615.90
252	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C2421A	100m2	0.15435	2084.17	32007.53		247.29	34338.99	5300.22

分项工程费用计算表

单位工程名称：主体工程（主楼、副楼及裙楼）

第 15 页 共 16 页

序号	定额编码	分项工程	单位	数量	单价及其构成(元)					合价（元）
					人工费	材料费	机械费	管理费	单价	
253	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C2618A	100m2	0.0954	2084.17	32007.53		247.29	34338.99	3275.94
254	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C2918A	100m2	4.8321	2084.17	32007.53		247.29	34338.99	165929.43
255	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C2921A	100m2	1.8585	2084.17	32007.53		247.29	34338.99	63819.01
256	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C3018A	100m2	0.1098	2084.17	32007.53		247.29	34338.99	3770.42
257	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C3021A	100m2	0.1281	2084.17	32007.53		247.29	34338.99	4398.82
258	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C3721	100m2	0.0777	2084.17	29973.29		247.29	32304.75	2510.08
259	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C3821A	100m2	0.1617	2084.17	29973.29		247.29	32304.75	5223.68
260	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C5030A	100m2	0.303	2084.17	29970.41		247.29	32301.87	9787.47
261	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C5821A	100m2	0.2457	2084.17	29970.41		247.29	32301.87	7936.57
262	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C6721A	100m2	0.2835	2084.17	29970.41		247.29	32301.87	9157.58
263	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C7030A	100m2	0.2115	2084.17	29970.41		247.29	32301.87	6831.85
264	G1-6-32 换	铝合金推拉窗C7121A	100m2	0.6006	2084.17	29970.41		247.29	32301.87	19400.50
265	G1-6-38	防火窗-乙FC1221	100m2	0.1512	1829.27	70563.78		217.04	72610.09	10978.65
266	G1-6-38	防火窗-乙FC1521	100m2	0.0945	1829.27	70563.78		217.04	72610.09	6861.65
267	G1-6-38	防火窗-乙FC1531	100m2	0.0465	1829.27	70563.78		217.04	72610.09	3376.37
		幕墙工程								6309412.98
268	借A10-7	各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm	100m2	71.9891	1556.63	31.69		163.73	1752.05	126128.50
269	借8001597-07	预拌砂浆（湿拌） 1:2.5 水泥砂浆	m3	124.5411		285.91			285.91	35607.55
270	G1-7-12	钢龙骨挂HD人造石板 石板材幕墙 钢骨架	100m2	71.9891	15178.24	63105.61	3783.99	2496.70	84564.54	6087725.13

分项工程费用计算表

单位工程名称: 主体工程(主楼、副楼及裙楼)

第 16 页 共 16 页

[illegible]

单位工程主要材料设备及价格表

单位工程名称：主体工程（主楼、副楼及裙楼）

序号	设备材料名称	型号规格及材质	单位	数量	单价（元）	价格来源	备注
1	螺纹钢	Φ 10以内	t	327. 1295	4060. 98	汕头信息价(2017年四季度)	
2	螺纹钢	Φ 10~25	t	802. 2667	4062. 70	汕头信息价(2017年四季度)	
3	螺纹钢	Φ 25外	t	286. 0541	4101. 31	汕头信息价(2017年四季度)	
4	圆钢	Φ 10以内	t	141. 5366	3965. 45	汕头信息价(2017年四季度)	
5	镀锌槽钢	14	kg	230985. 666	5. 69	广东专业测定价(2018年02月)	
6	塑料地板卷材	1. 5	m2	24417. 9892	24. 81	广东专业测定价(2018年02月)	
7	蒸压加气混凝土砌块	600*180*200	千块	142. 6053	5510. 55	汕头信息价(2017年四季度)	
8	杉木枋		m3	335. 1924	1548. 23	预算价	
9	防水胶合板模板用	18	m2	7028. 1882	47. 08	汕头信息价(2017年四季度)	
10	釉面砖	500×500	m2	5755. 2976	128. 21	广州市场价(2018年02月)	
11	HD人造石板	8mm	m2	7342. 8882	320. 00	自行询价	
12	花岗岩石板		m2	3105. 5776	166. 47	汕头信息价(2017年四季度)	
13	软塑料地板	1. 5	m2	22642. 1354	52. 10	自行询价	
14	平开式装饰成品门		m2	1001. 2684	536. 39	广东专业测定价(2018年02月)	
15	内墙乳胶漆底漆		kg	21916. 1321	33. 78	自行询价	
16	其他室内精装修工程材料费		m2	24972	128. 00	预算价	
17	阻尼器材料费		m2	19075	100. 00	预算价	
18	研究试验、检验试验费 桩测试费(工程桩与围护桩) 材料费		m2	24972	45. 10	预算价	
19	普通商品混凝土 碎石粒		m3	9353. 8896	354. 17	汕头信息价(2017年四季度)	

单位工程主要材料设备及价格表

单位工程名称: 主体工程 (主楼、副楼及裙楼)

[illegible]

汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室内安装

概 算 价 (小写) : 48,279,227.08

(大写) : 肆仟捌佰贰拾柒万玖仟贰佰贰拾柒元零捌分

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: _____

复 核 时 间: _____

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室内安装

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	41017858.99	
1.1	电气系统	8232363.32	
1.2	弱电系统(有线电视、网络、电话、监控综合布线系统)	3425911.41	
1.3	消防报警及联动控制系统	1476169.54	
1.4	防雷、接地系统	169174.91	
1.5	空调通风系统	8510438.82	
1.6	消防栓给水系统	184058.74	
1.7	给水部分	2393086.41	
1.8	排水系统	358029.14	
1.9	喷淋系统	2425977.71	
1.10	气体灭火系统	1084533.41	
1.11	电梯工程	4425747.38	
1.12	手术室净化工程及集中供氧系统项目	3400000.00	
1.13	火灾监控系统		
1.14	铅防护工程	800000.00	
1.15	层流病房、制剂室净化费	1232368.20	
1.16	燃气工程	600000.00	
1.17	智能化系统	2000000.00	
1.18	医院标识系统	300000.00	
2	措施合计	1431486.54	
2.1	安全防护、文明施工措施项目费	1431486.54	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	902392.90	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	材料检验试验费	82035.72	
3.6	预算包干费	820357.18	
3.7	工程优质费		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室内安装

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
4	规费	143060.74	—
5	税金	4784427.91	—
6	总造价	48279227.08	
7	人工费	4538738.68	
投标报价合计=1+2+3+4+5		48,279,227.08	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		电气系统						
		配电柜、箱						
		地下室						
1	030204018001	防火分区1~2消防照明动力主箱-1XFAPZ1~2(地下室一层)	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	台	2	2750.29	5500.58	
2	030204018002	防火分区1~2消防照明动力备箱-1XFAPB1~2(地下室一层)	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	台	2	2750.29	5500.58	
3	030204018003	变配电房配电箱DFAT、柴油发电机房配电箱FDAT(地下室一层)	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	台	2	2750.29	5500.58	
4	030204018004	地下一二层公共照明动力主箱DXZALZ、地下一二层公共照明动力备箱DXZALB(地下室一层)	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	台	2	2750.29	5500.58	
5	030204018005	泵房生活泵配电柜SHBAT(地下室一层)	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	台	1	2750.29	2750.29	
6	030204018006	地上疏散照明总箱DSZAE(地下室一层)	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	台	1	2750.29	2750.29	
7	030204018007	防火分区1~2消防照明动力主箱-1XFAPZ1~2(地下室二层)	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	台	2	2750.29	5500.58	
本页小计							33003.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
8	030204018008	防火分区1~2消防照明动力配电箱-1XFAPB1~2(地下室二层)	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	台	6	2750.29	16501.74	
9	030204018009	泵房消防泵配电箱XFBAT(地下室二层)	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	台	1	2750.29	2750.29	
		地下室合计					52255.51	
		主楼、副楼、裙楼						
10	030204018010	裙楼照明配电箱QL1~3AL	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	3	778.52	2335.56	
11	030204018011	裙楼风机盘管空调配电箱QL1~3KT	1. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 2. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) 3. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	3	2792.79	8378.37	
12	030204018012	扶梯总电源箱FTAP	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	1	2691.29	2691.29	
13	030204018013	主楼风机盘管空调配电箱ZL1~9KT	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	9	2691.29	24221.61	
14	030204018014	主楼普通电梯1电源配电箱ZLDTAP1~2	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	2	778.52	1557.04	
15	030204018015	裙楼普通电梯电源配电箱QLDTAP	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	1	778.52	778.52	
16	030204018016	副楼照明配电箱FL1~6AL	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	6	778.52	4671.12	
本页小计							63885.54	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
17	030204018017	副楼空调配电箱F1~L6KT	1. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 2. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) 3. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	6	2742.05	16452.30	
18	030204018018	厨房动力电源箱CFAP	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	1	2691.29	2691.29	
19	030204018019	副楼重要电源配电箱FL1~6APZ	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	6	778.52	4671.12	
20	030204018020	裙楼重要电源配电箱QL1~3APZ	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	3	778.52	2335.56	
21	030204018021	治疗放射设备专用配电箱FSAP	1. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 2. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) 3. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	1	2995.81	2995.81	
22	030204018022	中央空调机房1~2#磁悬浮离心式压缩机控制柜	1. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 2. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) 3. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	2	2843.56	5687.12	
23	030204018023	中央空调机房辅机柜	1. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 2. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) 3. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	1	2995.81	2995.81	
24	030204018024	中央空调机房螺杆式冷水机组控制柜	1. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 2. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) 3. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	1	2995.81	2995.81	
25	030204018025	主楼照明配电箱ZL1~9AL	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	9	778.52	7006.68	
本页小计							47831.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
26	030204018026	主楼重要电源配电箱ZL1~9APZ	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	9	778.52	7006.68	
27	030204018027	手术室电源主配电箱SSAPZ、手术室电源后备配电箱SSAPB	1. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 2. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) 3. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	2	2843.56	5687.12	
28	030204018028	电子信息系统主机房JSJAP	1. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 2. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内) 3. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	1	2995.81	2995.81	
29	030204018029	主楼消防电梯电源配电箱ZLXFDT1~2AP	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	2	778.52	1557.04	
30	030204018030	主楼屋面消防设备配电箱ZLWMXF	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	1	778.52	778.52	
31	030204018031	副楼消防电梯电源配电箱FLXFDTAP	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	1	778.52	778.52	
32	030204018032	副楼屋面消防设备配电箱FLWMXF	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	1	778.52	778.52	
33	030204018033	裙楼消防电梯电源配电箱QLXFDTAP	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	1	778.52	778.52	
34	030204018034	裙楼屋面消防设备配电箱QLWMXF	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	1	778.52	778.52	
35	030204018035	主楼疏散照明配电箱1~9AE	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	9	778.52	7006.68	
本页小计							28145.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
36	030204018036	副楼疏散照明配电箱1~6AE	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	6	778.52	4671.12	
37	030204018037	裙楼疏散照明配电箱1~3AE	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	3	778.52	2335.56	
		主楼、副楼、裙楼合计					127617.62	
		配电柜、箱合计					179873.13	
		管线、电缆						
		主楼、副楼、裙楼						
38	030208004001	电缆桥架(金属桥架300*150)	1. 钢制托盘式桥架(宽+高600mm以下) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	504	189.93	95724.72	
39	030212002001	线槽(金属线槽200*100)	1. 金属线槽安装 宽+高(300mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	1162	101.71	118187.02	
40	030212002002	线槽(金属线槽200*70)	1. 金属线槽安装 宽+高(300mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	1197	94.18	112733.46	
41	030212002003	线槽(金属线槽100*50)	1. 金属线槽安装 宽+高(300mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	1108.8	58.64	65020.03	
42	030212002004	线槽(金属线槽50*50)	1. 金属线槽安装 宽+高(120mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	1108.8	33.64	37300.03	
43	030208003001	电缆保护管(UPVC-DN160)	1. 电缆保护管明敷 塑料管(公称直径200mm以下) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	798	61.08	48741.84	
本页小计							484713.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
44	030208003002	电缆保护管(UPVC-DN125)	1. 电缆保护管明敷 塑料管(公称直径150mm以下) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	1050	54.63	57361.50	
45	030208003003	电缆保护管(UPVC-DN110)	1. 电缆保护管明敷 塑料管(公称直径150mm以下) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	714	44.74	31944.36	
46	030208003004	电缆保护管(UPVC-DN90)	1. 电缆保护管明敷 塑料管(公称直径100mm以下) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	945	36.40	34398.00	
47	030208003005	电缆保护管(UPVC-DN50)	1. 电缆保护管明敷 塑料管(公称直径100mm以下) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	840	25.27	21226.80	
48	030212001001	电气配管(镀锌线管DN150)	1. 钢管敷设砖、混凝土结构暗配 公称直径(150mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	835.8	155.24	129749.59	
49	030212001002	电气配管(镀锌线管DN100)	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(100mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	621.6	97.38	60531.41	
50	030208001001	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x150+1x95)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面400mm ² 以下) 2. 1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(400截面mm ² 以下) 3. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	588	868.83	510872.04	
51	030208001002	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x120+1x70)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面240mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包中间头(240截面mm ² 以下) 3. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	588	662.46	389526.48	
本页小计							1235610.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
52	030208001003	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x50+1X25)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm ² 以下) 3. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	882	257.16	226815.12	
53	030208001004	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4*35+1*16)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm ² 以下) 3. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	672	192.59	129420.48	
54	030208001005	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-5*10)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm ² 以下) 3. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	798	83.57	66688.86	
55	030208001006	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-5*6)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm ² 以下) 3. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	693	59.43	41184.99	
56	030212003001	电气配线(ZR-BV-6)	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm ² 以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	24741	9.45	233802.45	
57	030212003002	电气配线(ZR-BV-4)	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm ² 以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	66972	6.62	443354.64	
58	030212003003	电气配线(ZR-BV-2.5)	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm ² 以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	125724	4.47	561986.28	
本页小计							1703252.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
59	030212001003	电气配管(塑料管DN15)	1. 半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(15mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	73479	8.13	597384.27	
60	030212001004	接线盒	1. 接线盒 暗装 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	个	4656	8.10	37713.60	
61	030211002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	系统	1	1118.91	1118.91	
		主楼、副楼、裙楼合计					4052786.88	
		地下室						
62	030208004002	电缆桥架(金属桥架300*150)	1. 钢制托盘式桥架(宽+高600mm以下) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	m	597.24	202.05	120672.34	
63	030212002005	线槽(金属线槽200*100)	1. 金属线槽安装 宽+高(300mm以内) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	m	1376.97	107.64	148217.05	
64	030212002006	线槽(金属线槽200*70)	1. 金属线槽安装 宽+高(300mm以内) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	m	2919.84	100.11	292305.18	
65	030212002007	线槽(金属线槽100*50)	1. 金属线槽安装 宽+高(300mm以内) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	m	2189.88	64.57	141400.55	
66	030212002008	线槽(金属线槽50*50)	1. 金属线槽安装 宽+高(120mm以内) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	m	1360.38	36.90	50198.02	
67	030208003006	电缆保护管(UPVC-DN160)	1. 电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径200mm以下) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	m	746.55	58.42	43613.45	
本页小计							1432623.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
68	030208003007	电缆保护管(UPVC-DN125)	1. 电缆保护管无混凝土基础暗敷塑料管(公称直径150mm以下) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	m	1244.25	47.33	58890.35	
69	030208003008	电缆保护管(UPVC-DN110)	1. 电缆保护管无混凝土基础暗敷塑料管(公称直径150mm以下) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	m	580.65	38.86	22564.06	
70	030208003009	电缆保护管(UPVC-DN90)	1. 电缆保护管无混凝土基础暗敷塑料管(公称直径100mm以下) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	m	1036.875	32.02	33200.74	
71	030208003010	电缆保护管(UPVC-DN50)	1. 电缆保护管无混凝土基础暗敷塑料管(公称直径100mm以下) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	m	829.5	23.97	19883.12	
72	030212001005	电气配管(镀锌线管DN150)	1. 钢管敷设砖、混凝土结构暗配公称直径(150mm以内) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	m	821.205	164.84	135367.43	
73	030212001006	电气配管(镀锌线管DN100)	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配公称直径(100mm以内) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	m	398.16	105.63	42057.64	
74	030208001007	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x185+1x95)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面400mm ² 以下) 2. 1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(400截面mm ² 以下) 3. 暗室增加费(电气设备安装工程)	m	176.952	925.83	163827.47	
75	030208001008	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x120+1x70)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面240mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包中间头(240截面mm ² 以下) 3. 暗室增加费(电气设备安装工程)	m	331.8	670.16	222359.09	
本页小计							698149.90	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
76	030208001009	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x95+1x50)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(120截面mm ² 以下) 3. 暗室增加费(电气设备安装工程)	m	331.8	503.73	167137.61	
77	030208001010	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x50+1X25)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm ² 以下) 3. 暗室增加费(电气设备安装工程)	m	530.88	259.75	137896.08	
78	030208001011	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4*35+1*16)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm ² 以下) 3. 暗室增加费(电气设备安装工程)	m	497.7	195.12	97111.22	
79	030208001012	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-5*10)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm ² 以下) 3. 暗室增加费(电气设备安装工程)	m	331.8	86.45	28684.11	
80	030208001013	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-5*6)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm ² 以下) 3. 暗室增加费(电气设备安装工程) 4. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	375	62.39	23396.25	
81	030212003004	电气配线(ZR-BV-6)	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm ² 以内) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	m	18926.865	9.65	182644.25	
本页小计							636869.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
82	030212003005	电气配线(ZR-BV-4)	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm ² 以内) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	m	28098.72	6.82	191633.27	
83	030212003006	电气配线(ZR-BV-2.5)	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm ² 以内) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	m	73228.86	4.67	341978.78	
84	030212001007	电气配管(塑料管DN15)	1. 半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(15mm以内) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	m	56211.435	9.63	541316.12	
85	030212001008	接线盒	1. 接线盒 暗装 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	个	7725	9.20	71070.00	
86	030211002002	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	系统	1	1359.02	1359.02	
		地下室合计					3278783.20	
		管线、电缆合计					7331570.08	
		开关、插座、灯具						
		主楼、副楼、裙房						
87	030204031001	小电器(单联开关)	1. 开关及按钮 板式暗开关(单控) 单联 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	套	523	16.75	8760.25	
88	030204031002	小电器(双联开关)	1. 开关及按钮 板式暗开关(单控) 双联 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	套	208	21.15	4399.20	
89	030204031003	小电器(三联开关)	1. 开关及按钮 板式暗开关(单控) 三联 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	套	434	25.05	10871.70	
本页小计							1171388.34	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
90	030204031004	小电器(四联开关)	1. 开关及按钮 板式暗开关(单控) 四联 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	套	29	27.25	790.25	
91	030204031005	小电器(声控延时开关)	1. 声控(红外线感应) 延时开关 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	套	35	50.07	1752.45	
92	030204031006	小电器(二三极插座)	1. 三相带接地暗插座(15A以下) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	套	1016	28.03	28478.48	
93	030204031007	小电器(空调插座)	1. 三相带接地暗插座(30A以下) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	套	194	38.87	7540.78	
94	030204031008	小电器(排气扇)	1. 排气扇 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	套	112	223.53	25035.36	
95	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具(吸顶灯)	1. 半圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	套	366	81.62	29872.92	
96	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具(防水防尘吸顶灯)	1. 半圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	套	137	211.64	28994.68	
97	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具(筒灯)	1. 其他普通灯具 筒灯 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	套	50	68.54	3427.00	
98	030213004001	荧光灯(600X600格栅灯盘)	1. 成套型荧光灯具安装 嵌入式三管 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	套	170	425.36	72311.20	
99	030213004002	荧光灯(单管荧光灯)	1. 成套型荧光灯具安装 吸顶式单管 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	套	222	169.29	37582.38	
100	030213004003	荧光灯(双管荧光灯)	1. 成套型荧光灯具安装 吸顶式双管 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	套	302	257.96	77903.92	
本页小计							313689.42	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
101	030213003001	装饰灯(疏散指示灯)	1. 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	套	156	107.10	16707.60	
102	030213003002	装饰灯(安全出口标志灯)	1. 标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	套	98	110.12	10791.76	
103	030213003003	装饰灯(自带应急电源灯)	1. 密闭灯具安装 应急灯 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	套	108	409.22	44195.76	
104	030212001009	开关盒	1. 开关(插座)盒 暗装 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	个	3720	10.27	38204.40	
		主楼、副楼、裙房合计					447620.09	
		地下室						
105	030213004004	荧光灯(嵌入式格栅日光3*20W)	1. 成套型荧光灯具安装 吸顶式三管 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	套	140	284.20	39788.00	
106	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具(通道吸顶灯)	1. 半圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm以内) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	套	116	86.88	10078.08	
107	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具(梯间吸顶灯)	1. 半圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm以内) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	套	63	97.28	6128.64	
108	030213001006	普通吸顶灯及其他灯具(防水吸顶灯)	1. 其他普通灯具 防水吊灯 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	套	110	105.02	11552.20	
109	030213004005	荧光灯(日光38W)	1. 成套型荧光灯具安装 吸顶式单管 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	套	860	68.47	58884.20	
110	030213003004	应急灯	1. 密闭灯具安装 应急灯 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	套	188	234.89	44159.32	
本页小计							280489.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
111	030213003005	安全出口灯	1. 标志、诱导装饰灯具 墙壁式示意图号:171、172、173、174 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	套	95	142.36	13524.20	
112	030213003006	疏散灯	1. 标志、诱导装饰灯具 墙壁式示意图号:171、172、173、174 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	套	125	265.68	33210.00	
113	030213001007	壁灯	1. 其他普通灯具 一般壁灯 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	套	40	43.78	1751.20	
114	030204031009	小电器(二、三插座)	1. 三相带接地明插座(15A以下) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	个	595	30.07	17891.65	
115	030204031010	小电器(空调插座)	1. 三相带接地明插座(30A以下) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	个	194	42.64	8272.16	
116	030204031011	小电器(摄像机五孔插座)	1. 三相带接地明插座(15A以下) 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	个	88	36.69	3228.72	
117	030204031012	小电器(一位开关)	1. 开关及按钮 板式暗开关(单控) 单联 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	个	328	17.99	5900.72	
118	030204031013	小电器(二位开关)	1. 开关及按钮 板式暗开关(单控) 双联 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	个	308	21.75	6699.00	
119	030204031014	小电器(三位开关)	1. 开关及按钮 板式暗开关(单控) 三联 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	个	90	26.27	2364.30	
120	030204031015	小电器(四位开关)	1. 开关及按钮 板式暗开关(单控) 四联 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	个	199	29.42	5854.58	
121	030204031016	小电器(声控开关)	1. 声控(红外线感应)延时开关 2. 暗室增加费(电气设备安装工程)	个	83	48.35	4013.05	
		地下室合计					273300.02	
本页小计							102709.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		开关、插座、灯具合计					720920.11	
		电气系统合计					8232363.32	
		弱电系统(有线电视、网络、电话、监控综合布线系统)						
		智能化机房						
122	030204018038	UPS电源箱	1. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 2. 成套配电箱安装 落地式 3. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	台	5	6050.65	30253.25	
123	031205010001	分配网络设备(二分配器)	1. 用户分支器、分配器 明装 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	个	3	27.66	82.98	
124	031205010002	分配网络设备(三分配器)	1. 用户分支器、分配器 明装 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	个	5	28.18	140.90	
125	031205010003	分配网络设备(四分配器)	1. 用户分支器、分配器 明装 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	个	10	28.69	286.90	
126	031205002001	前端机柜(有线电视前端箱)	1. 前端机柜(卫星接收机机柜) 安装 1.6~2.0m 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	个	3	828.41	2485.23	
127	031205010004	分配网络设备(电视终端座)	1. 用户终端盒 明装 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	个	3	145.02	435.06	
128	031205010005	分配网络设备	1. 调试用户终端 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	个	3	15.19	45.57	
129	030212001010	电气配管(镀锌电线套管MT19*1.5)	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	3456	19.28	66631.68	
130	031103017001	4对对绞电缆(视频电缆ZR-SYVV-75-9)	1. 室内穿放、布放射频传输电缆管、暗槽内穿放 Φ9mm以内 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	m	2160	8.95	19332.00	
本页小计							119693.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
131	031103017002	4对对绞电缆(视频电缆ZR-SYWV-75-5)	1. 室内穿放、布放射频传输电缆管、暗槽内穿放 $\Phi 9\text{mm}$ 以内 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	m	1296	6.55	8488.80	
132	031101029001	总配线架	1. MDF主配线架 2. 配线架安装 48口 3. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	架	5	16979.62	84898.10	
133	031202007001	路由器	1. 路由器 2. 路由器设备安装、调试 局域网路由器 3. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	台	3	897.02	2691.06	
134	031202006001	核心交换机	1. 安防接入交换机 2. 工作组级交换机 3. 局域网交换机系统功能调试 2个子网以下 实际个数(个):14 4. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	台	3	13746.89	41240.67	
135	031202006002	网络交换机	1. 网络交换机 2. 部门级交换机 二层交换机 3. 局域网交换机系统功能调试 2个子网以下 4. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	台	3	9027.54	27082.62	
136	031101039001	电话交换设备	1. 电话交换机安装 40门 2. 高层增加费 9层以下 30m(消防安装工程)	架	3	1373.39	4120.17	
137	031202001001	服务器	1. 网络管理服务器 2. 终端设备安装 微机 硬件 3. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	台	3	9143.26	27429.78	
138	031202001002	主控机	1. 网络管理服务器 2. 终端设备安装 微机 硬件 3. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	台	3	8834.29	26502.87	
139	031205003001	电视墙	1. 带抽屉电视墙 监视器12台以下 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	个	5	859.95	4299.75	
本页小计							226753.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
140	031202008001	液晶监视器	1. 监视器 ≤56cm 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	套	39	1231.19	48016.41	
141	031202009001	调制解调器	1. 基带调制解调器 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	套	39	132.77	5178.03	
142	031103020001	光缆(12芯单模光缆)	1. 光缆敷设 沿电缆沟	m	288	21.73	6258.24	
143	031103021001	光缆护套(镀锌钢管 DN150)	1. 电缆保护管无混凝土基础暗敷 钢管(公称直径150mm以下) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	384	248.66	95485.44	
144	031103020002	电话电缆(大对数电话电缆HYA-50(2×0.5))	1. 穿放、布放电话线 管、暗槽内穿放电话线(10对以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	m	576	20.36	11727.36	
145	031103021002	电话电缆护套(镀锌钢管 DN150)	1. 电缆保护管无混凝土基础暗敷 钢管(公称直径150mm以下) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	384	248.66	95485.44	
		智能化机房合计					608598.31	
		主楼、副楼、裙楼						
146	031205010006	分配网络设备(二分支器)	1. 用户分支器、分配器 明装 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	个	7	26.12	182.84	
147	031205010007	分配网络设备(三分支器)	1. 用户分支器、分配器 明装 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	个	5	26.33	131.65	
148	031205010008	分配网络设备(四分支器)	1. 用户分支器、分配器 明装 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	个	24	26.63	639.12	
149	031204002001	控制网络通讯设备	1. 终端电阻 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	台	22	68.65	1510.30	
150	031205010009	分配网络设备(电视终端座)	1. 用户终端盒 明装 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	个	72	145.01	10440.72	
本页小计							275055.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
151	031205010010	分配网络设备	1. 调试用户终端 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	个	72	15.19	1093.68	
152	030212001011	电气配管(镀锌电线套管MT19*1.5)	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	288	19.28	5552.64	
153	031103017003	4对对绞电缆(视频电缆ZR-SYWV-75-9)	1. 室内穿放、布放射频传输电缆管、暗槽内穿放 Φ9mm以内 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	m	192	8.95	1718.40	
154	031103017004	4对对绞电缆(视频电缆ZR-SYWV-75-5)	1. 室内穿放、布放射频传输电缆管、暗槽内穿放 Φ9mm以内 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	m	528	6.55	3458.40	
155	031103007001	信息插座底盒(接线盒)(电视插座)	1. 用户终端盒 明装 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	个	72	40.99	2951.28	
156	031101029002	楼层配线架	1. IDF楼层配线架 2. 配线架安装 24口 3. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	架	15	1291.97	19379.55	
157	031103029001	光纤连接盘	1. 安装光纤连接盘 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	块	15	1786.65	26799.75	
158	031202006003	网络交换机	1. 网络交换机 2. 部门级交换机 三层交换机 3. 局域网交换机系统功能调试 2个子网以下 实际个数(个):24 4. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	台	29	4274.15	123950.35	
159	031103007002	信息插座底盒(接线盒)(单孔数据信息插座)	1. 信息插座底盒(接线盒) 明装 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	个	206	27.90	5747.40	
160	031103007003	信息插座底盒(接线盒)(单孔语音信息插座)	1. 信息插座底盒(接线盒) 明装 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	个	46	27.90	1283.40	
161	031103007004	信息插座底盒(接线盒)(语音数据信息双孔插座)	1. 安装8位模块式信息插座 双口 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	个	12	84.92	1019.04	
本页小计							192953.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
162	031202007002	路由器	1. 无线AP路由器 2. 路由器设备安装、调试 局域网路由器 3. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	台	12	459.32	5511.84	
163	031103020003	光缆(12芯单模光缆)	1. 光缆敷设 沿电缆沟	m	1488	21.73	32334.24	
164	031103021003	光缆护套(镀锌钢管 DN150)	1. 电缆保护管无混凝土基础暗敷 钢管(公称直径150mm以下) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	1632	248.66	405813.12	
165	031103020004	电话电缆(大对数电话电缆HYA-50(2×0.5))	1. 穿放、布放电话线 管、暗槽内穿放电话线(10对以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	m	2688	20.36	54727.68	
166	031103021004	电话电缆护套(镀锌钢管 DN150)	1. 电缆保护管无混凝土基础暗敷 钢管(公称直径150mm以下) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	2592	248.66	644526.72	
167	031202010001	服务器系统软件(32路NVR)	1. 部门级服务器 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	套	29	2071.16	60063.64	
168	031202010002	服务器系统软件(16路NVR)	1. 部门级服务器 2. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	套	31	1041.29	32279.99	
169	031208008001	电视监控摄像设备(红外枪式摄像机)	1. 带红外光源CCD 2. 变焦变倍 自动光圈 3. 云台 电动云台 ≤8kg 4. 防护罩 普通防护罩 5. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	台	87	1876.50	163255.50	
170	031208008002	电视监控摄像设备(红外高速球机)	1. 变焦变倍 自动光圈 2. 云台 电动云台 ≤8kg 3. 防护罩 普通防护罩 4. 带红外光源CCD 5. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	台	317	1876.50	594850.50	
本页小计							1993363.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
171	031208008003	电视监控摄像设备(网络红外一体化摄像机)	1. 变焦变倍 自动光圈 2. 云台 电动云台 ≤8kg 3. 防护罩 普通防护罩 4. 带红外光源CCD 5. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	台	15	1876.50	28147.50	
172	030212001012	电气配管(镀锌电线套管MT19*1.5)	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(20mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	1209.6	26.73	32332.61	
173	030212003007	电气配线(RVV 4*1.5)	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(1.5mm2以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	691.2	10.55	7292.16	
174	030212003008	电气配线(RVV 4*1)	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(1.5mm2以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	518.4	7.79	4038.34	
175	031208018001	安全防范系统	1. 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) 2. 安全防范系统工程试运行 电视监控系统 3. 高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	系统	1	9578.92	9578.92	
		主楼、副楼、裙楼合计					2280611.28	
		地下室						
176	031205010011	分配网络设备(二分支器)	1. 用户分支器、分配器 明装 2. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	个	2.4	31.38	75.31	
177	031205010012	分配网络设备(四分支器)	1. 用户分支器、分配器 明装 2. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	个	2.4	31.89	76.54	
178	031204002002	控制网络通讯设备	1. 终端电阻 2. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	台	5	71.56	357.80	
179	031205010013	分配网络设备(电视终端座)	1. 用户终端盒 明装 2. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	个	5	149.62	748.10	
本页小计							82647.28	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
180	031205010014	分配网络设备	1. 调试用户终端 2. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	个	5	18.69	93.45	
181	030212001013	电气配管(镀锌电线套管MT19*1.5)	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) 2. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	m	550.8	20.61	11351.99	
182	031103017005	4对对绞电缆(视频电缆ZR-SYWV-75-9)	1. 室内穿放、布放射频传输电缆管、暗槽内穿放 $\Phi 9\text{mm}$ 以内 2. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	m	146.88	9.21	1352.76	
183	031103017006	4对对绞电缆(视频电缆ZR-SYWV-75-5)	1. 室内穿放、布放射频传输电缆管、暗槽内穿放 $\Phi 9\text{mm}$ 以内 2. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	m	403.92	6.81	2750.70	
184	031103007005	信息插座底盒(接线盒)(电视插座)	1. 用户终端盒 明装 2. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	个	5	45.60	228.00	
185	031101029003	楼层配线架	1. IDF楼层配线架 2. 配线架安装 24口 3. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	架	5	1354.91	6774.55	
186	031103029002	光纤连接盘	1. 安装光纤连接盘 2. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	块	5	2092.64	10463.20	
187	031202006004	网络交换机	1. 网络交换机 2. 部门级交换机 三层交换机 3. 局域网交换机系统功能调试 2个子网以下 实际个数(个):24 4. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	台	5	4441.74	22208.70	
188	031103007006	信息插座底盒(接线盒)(单孔数据信息插座)	1. 信息插座底盒(接线盒) 明装 2. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	个	36	30.81	1109.16	
189	031103007007	信息插座底盒(接线盒)(单孔语音信息插座)	1. 信息插座底盒(接线盒) 明装 2. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	个	36	30.81	1109.16	
190	031103007008	信息插座底盒(接线盒)(语音数据信息双孔插座)	1. 安装8位模块式信息插座 双口 2. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	个	5	87.83	439.15	
本页小计							57880.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
191	031202007003	路由器	1. 无线AP路由器 2. 路由器设备安装、调试 局域网路由器 3. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	台	5	498.66	2493.30	
192	031103020005	光缆(12芯单模光缆)	1. 光缆敷设 沿电缆沟 2. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	m	220.32	23.07	5082.78	
193	031103021005	光缆护套(镀锌钢管 DN150)	1. 电缆保护管无混凝土基础暗敷 钢管(公称直径150mm以下) 2. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	m	146.88	257.31	37793.69	
194	031103020006	电话电缆(大对数电话电缆HYA-50(2×0.5))	1. 穿放、布放电话线 管、暗槽内穿放电话线(10对以内) 2. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	m	220.32	20.77	4576.05	
195	031103021006	电话电缆护套(镀锌钢管 DN150)	1. 电缆保护管无混凝土基础暗敷 钢管(公称直径150mm以下) 2. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	m	146.88	257.31	37793.69	
196	031202010003	服务器系统软件(16路NVR)	1. 部门级服务器 2. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	套	5	1093.74	5468.70	
197	031208008004	电视监控摄像设备(红外枪式摄像机)	1. 带红外光源CCD 2. 变焦变倍 自动光圈 3. 云台 电动云台 ≤8kg 4. 防护罩 普通防护罩 5. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	台	144	1992.78	286960.32	
198	030212001014	电气配管(镀锌电线套管MT19*1.5)	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(20mm以内) 2. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	m	2229.696	29.56	65909.81	
199	030212003009	电气配线(RVV 4*1.5)	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(1.5mm ² 以内) 2. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	m	1274.112	10.81	13773.15	
200	030212003010	电气配线(RVV 4*1)	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(1.5mm ² 以内) 2. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	m	955.584	8.05	7692.45	
本页小计							467543.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
201	031208018002	安全防范系统	1. 安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) 2. 安全防范系统工程试运行 电视监控系统 3. 暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	系统	1	10019.31	10019.31	
		地下室合计					536701.82	
		弱电系统(有线电视、网络、电话、监控综合布线系统)合计					3425911.41	
		消防报警及联动控制系统						
		主楼、副楼、裙楼						
202	031007002001	消防电话 分机	1. 对讲电话安装 分机	套	8	165.45	1323.60	
203	031206003001	广播扬声器	1. 墙上平嵌型扬声器 2. 高层增加费_9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	台	105	237.49	24936.45	
204	030705004001	总线隔离模块	1. 控制模块(接口)安装 多输出 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	只	56	203.54	11398.24	
205	030705004002	输出模块	1. 控制模块(接口)安装 单输出 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	只	26	157.63	4098.38	
206	030705004003	输入模块	1. 控制模块(接口)安装 单输出 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	只	39	157.63	6147.57	
207	030705004004	输入/输出模块	1. 控制模块(接口)安装 单输出 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	只	71	157.63	11191.73	
208	030705001001	编址点型光电感烟探测器	1. 点型探测器安装 多线制 感烟 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	只	505	152.14	76830.70	
209	030705001002	编址点型感温温差探测器	1. 点型探测器安装 多线制 感温 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	只	6	235.08	1410.48	
本页小计							147356.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
210	030705003001	按钮(紧急报警按钮)	1. 按钮安装 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	只	39	71.45	2786.55	
211	030705003002	按钮(带电话插孔的手动报警按钮)	1. 按钮安装 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	只	77	71.45	5501.65	
212	030705003003	按钮(消防栓起泵按钮)	1. 按钮安装 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	只	77	71.45	5501.65	
213	030705003004	按钮(气体灭火紧急启停按钮)	1. 按钮安装 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	只	1	71.45	71.45	
214	030705009001	报警装置(消防吸顶式扬声器)	1. 火灾事故广播安装 吸顶式扬声器 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	台	77	166.71	12836.67	
215	030705009002	报警装置(火灾声光报警器)	1. 报警装置安装 声光报警安装 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	台	77	292.58	22528.66	
216	030705009003	报警装置(声光放气指示灯)	1. 报警装置安装 声光放气指示灯安装 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	台	1	345.90	345.90	
217	030705009004	报警装置(巡更信息点(无源))	1. 报警装置安装 声光报警安装 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	台	12	119.33	1431.96	
218	030705009005	报警装置(手持巡更棒)	1. 报警装置安装 声光报警安装 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	台	4	390.23	1560.92	
219	030706001001	自动报警系统装置调试	1. 自动报警系统装置调试 1000点以下 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	系统	1	17576.03	17576.03	
220	030212002009	线槽(金属线槽50*50)	1. 金属线槽安装 宽+高(120mm以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	1400	33.64	47096.00	
221	030212001015	电气配管(镀锌电线套管MT25*1.5)	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(25mm以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	1280	24.48	31334.40	
本页小计							148571.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
222	030212001016	电气配管(镀锌电线套管MT19*1.5)	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	5800	19.28	111824.00	
223	030212003011	电气配线(WDZN-BYJ-1.5)	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(1.5mm2以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	7500	3.12	23400.00	
224	030212003012	电气配线(WDZN-BYJ-2.5)	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	3840	4.36	16742.40	
225	030212003013	电气配线(ZR-RVS-2X1.5)	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(1.5mm2以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	720	8.11	5839.20	
226	030212003014	电气配线(ZR-RVS-2X2.5)	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(2.5mm2以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	1560	9.87	15397.20	
227	030212003015	电气配线(NH-RVS-2X4)	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(4.0mm2以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	480	16.13	7742.40	
228	030212003016	电气配线(ZR-RVP-2X1.5)	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(1.5mm2以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	1500	8.04	12060.00	
229	030212003017	电气配线(ZN-RVV-5X1.5)	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 五芯 导线截面(1.5mm2以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	m	1080	13.82	14925.60	
		主楼、副楼、裙楼合计					493839.79	
		地下室						
230	031007002002	消防电话 分机	1. 对讲电话安装 分机 2. 暗室增加费(消防安装工程)	套	14	188.59	2640.26	
231	031206003002	广播扬声器	1. 墙上平嵌型扬声器 2. 暗室增加费(消防安装工程)	台	105	242.73	25486.65	
232	030705004005	总线隔离模块	1. 控制模块(接口)安装 多输出 2. 暗室增加费(消防安装工程)	只	16	234.44	3751.04	
本页小计							239808.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
233	030705004006	输出模块	1. 控制模块(接口)安装 单输出 2. 暗室增加费(消防安装工程)	只	2	180.98	361.96	
234	030705004007	输入模块	1. 控制模块(接口)安装 单输出 2. 暗室增加费(消防安装工程)	只	2	180.98	361.96	
235	030705004008	输入/输出模块	1. 控制模块(接口)安装 单输出 2. 暗室增加费(消防安装工程)	只	30	180.98	5429.40	
236	030705001003	编址点型光电感烟探测器	1. 点型探测器安装 多线制 感烟 2. 暗室增加费(消防安装工程)	只	195	159.58	31118.10	
237	030705001004	编址点型感温温差探测器	1. 点型探测器安装 多线制 感温 2. 暗室增加费(消防安装工程)	只	20	242.52	4850.40	
238	030705003005	按钮(紧急报警按钮)	1. 按钮安装 2. 暗室增加费(消防安装工程)	只	96	82.49	7919.04	
239	030705003006	按钮(带电话插孔的手动报警按钮)	1. 按钮安装 2. 暗室增加费(消防安装工程)	只	192	82.49	15838.08	
240	030705003007	按钮(消火栓起泵按钮)	1. 按钮安装 2. 暗室增加费(消防安装工程)	只	96	82.49	7919.04	
241	030705003008	按钮(气体灭火紧急启停按钮)	1. 按钮安装 2. 暗室增加费(消防安装工程)	只	12	82.49	989.88	
242	030705009006	报警装置(消防吸顶式扬声器)	1. 火灾事故广播安装 吸顶式扬声器 2. 暗室增加费(消防安装工程)	台	192	171.70	32966.40	
243	030705009007	报警装置(火灾声光报警器)	1. 报警装置安装 声光报警安装 2. 暗室增加费(消防安装工程)	台	192	308.22	59178.24	
244	030705009008	报警装置(声光放气指示灯)	1. 报警装置安装 声光放气指示灯安装 2. 暗室增加费(消防安装工程)	台	12	361.54	4338.48	
245	030706001002	自动报警系统装置调试	1. 自动报警系统装置调试 1000点以下 2. 暗室增加费(消防安装工程)	系统	1	20792.22	20792.22	
246	030212002010	线槽(金属线槽50*50)	1. 金属线槽安装 宽+高(120mm以内) 2. 暗室增加费(消防安装工程)	m	2520	36.91	93013.20	
247	030212001017	电气配管(镀锌电线套管MT25*1.5)	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(25mm以内) 2. 暗室增加费(消防安装工程)	m	5760	26.40	152064.00	
248	030212001018	电气配管(镀锌电线套管MT19*1.5)	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) 2. 暗室增加费(消防安装工程)	m	10440	20.61	215168.40	
本页小计							652308.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
249	030212003018	电气配线(WDZN-BYJ-1.5)	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(1.5mm2以内) 2. 暗室增加费(消防安装工程)	m	22500	3.30	74250.00	
250	030212003019	电气配线(WDZN-BYJ-2.5)	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) 2. 暗室增加费(消防安装工程)	m	11520	4.53	52185.60	
251	030212003020	电气配线(ZR-RVS-2X1.5)	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(1.5mm2以内) 2. 暗室增加费(消防安装工程)	m	2160	8.32	17971.20	
252	030212003021	电气配线(ZR-RVS-2X2.5)	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(2.5mm2以内) 2. 暗室增加费(消防安装工程)	m	4680	10.09	47221.20	
253	030212003022	电气配线(NH-RVS-2X4)	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(4.0mm2以内) 2. 暗室增加费(消防安装工程)	m	1440	16.35	23544.00	
254	030212003023	电气配线(ZR-RVP-2X1.5)	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(1.5mm2以内) 2. 暗室增加费(消防安装工程)	m	4500	8.25	37125.00	
255	030212003024	电气配线(ZN-RVV-5X1.5)	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 五芯 导线截面(1.5mm2以内) 2. 暗室增加费(消防安装工程)	m	3240	14.15	45846.00	
		地下室合计					982329.75	
		消防报警及联动控制系统合计					1476169.54	
		防雷、接地系统						
		主楼、副楼、裙楼						
256	030209001001	接地装置	1. 接地母线敷设 户内接地母线敷设 2. 桩承台接地 三连桩 3. 接地跨接线 4. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	项	1	55529.46	55529.46	
本页小计							353672.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
257	030209002001	避雷装置	1. 避雷小短针在避雷网上安装 2. 避雷网安装 沿混凝土块敷设 3. 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 4. 断接卡子制作、安装 5. 高层增加费_9层以下 30m(电气设备安装工程)	项	1	112635.39	112635.39	
258	030211008001	接地装置	1. 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 2. 高层增加费_9层以下 30m(电气设备安装工程)	系统	1	1010.06	1010.06	
		主楼、副楼、裙楼合计					169174.91	
		防雷、接地系统合计					169174.91	
		空调通风系统						
		主楼、副楼、裙楼						
259	030901004001	变频多联空调室内机（吊顶式，明装）MDV-D112DL	1. 空调器安装(吊顶式) 设备重量(0.2t以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	台	170	9376.65	1594030.50	
260	030901004002	变频多联空调室内机（吊顶式，明装）MDV-D100DL	1. 空调器安装(吊顶式) 设备重量(0.2t以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	台	60	9376.65	562599.00	
261	030901004003	变频多联空调室内机（吊顶式，明装）MDV-D90DL	1. 空调器安装(吊顶式) 设备重量(0.15t以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	台	11	9349.47	102844.17	
262	030901004004	变频多联空调室内机（吊顶式，明装）MDV-D80DL	1. 空调器安装(吊顶式) 设备重量(0.15t以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	台	30	9349.47	280484.10	
263	030901004005	变频多联空调室内机（吊顶式，明装）MDV-D71DL	1. 空调器安装(吊顶式) 设备重量(0.15t以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	台	4	9349.47	37397.88	
本页小计							2691001.10	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
264	030901004006	变频多联空调室内机（吊顶式，明装）MDV-D56DL	1. 空调器安装(吊顶式) 设备重量(0.15t以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	台	13	9349.47	121543.11	
265	030901004007	变频多联空调室内机（吊顶式，明装）MDV-D45DL	1. 空调器安装(吊顶式) 设备重量(0.15t以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	台	25	9349.47	233736.75	
266	030901004008	变频多联空调室内机（吊顶式，明装）MDV-D36DL	1. 空调器安装(吊顶式) 设备重量(0.15t以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	台	5	9349.47	46747.35	
267	030901004009	变频多联空调室内机（挂壁式，明装）MDV-D28G	1. 空调器安装(墙上式) 设备重量(0.1t以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	台	29	9322.62	270355.98	
268	030901004010	变频多联空调室内机（挂壁式，明装）MDV-D22G	1. 空调器安装(墙上式) 设备重量(0.1t以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	台	7	9322.62	65258.34	
269	030901004011	变频多联空调室外机，制冷量≥56KW，上出风	1. 空调器安装(落地式) 设备重量(0.8t以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	台	4	9864.91	39459.64	
270	030901004012	变频多联空调室外机，制冷量≥67KW，上出风	1. 空调器安装(落地式) 设备重量(0.8t以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	台	7	9864.91	69054.37	
271	030901004013	变频多联空调室外机，制冷量≥78KW，上出风	1. 空调器安装(落地式) 设备重量(0.8t以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	台	8	9864.91	78919.28	
272	030901004014	变频多联空调室外机，制冷量≥85KW，上出风	1. 空调器安装(落地式) 设备重量(0.8t以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	台	12	9864.91	118378.92	
273	030901004015	变频多联空调室外机，制冷量≥90KW，上出风	1. 空调器安装(落地式) 设备重量(0.8t以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	台	5	9864.91	49324.55	
本页小计							1092778.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
274	030901004016	变频多联空调室外机,制冷量 $\geq 100\text{KW}$,上出风	1. 空调器安装(落地式) 设备重量(1t以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	台	9	10420.41	93783.69	
275	030901004017	变频多联空调室外机,制冷量 $\geq 117.5\text{KW}$,上出风	1. 空调器安装(落地式) 设备重量(1t以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	台	4	10420.42	41681.68	
276	030901004018	变频多联空调室外机,制冷量 $\geq 128\text{KW}$,上出风	1. 空调器安装(落地式) 设备重量(1.5t以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	台	4	10643.86	42575.44	
277	030902001001	碳钢通风管道100*100制作安装	1. 镀锌薄钢板矩形风管($\delta=1.2\text{mm}$ 以内咬口) 周长(800mm以下) 2. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	m ²	260	132.69	34499.40	
278	030801005001	塑料管(UPVC、PP-C、PP-R管等)	1. 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(25mm以内) 2. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(20mm以内) 3. 高层增加费_9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	m	375	22.94	8602.50	
279	030801005002	塑料管(UPVC、PP-C、PP-R管等)	1. 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(32mm以内) 2. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(32mm以内) 3. 高层增加费_9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	m	2340	28.64	67017.60	
280	030801005003	塑料管(UPVC、PP-C、PP-R管等)	1. 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(40mm以内) 2. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(40mm以内) 3. 高层增加费_9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	m	258.75	33.48	8662.95	
281	030801005004	塑料管(UPVC、PP-C、PP-R管等)	1. 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(50mm以内) 2. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(50mm以内) 3. 高层增加费_9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	m	93.75	39.40	3693.75	
本页小计							300517.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
282	粤030901014001	智能集中式空调系统铜管安装	1. 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(6.4mm以内) 2. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(15mm以内) 3. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	m	2760.8	244.77	675761.02	
283	粤030901014002	智能集中式空调系统铜管安装	1. 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(9.5mm以内) 2. 冷媒分配器安装 公称直径(20mm以内) 3. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(15mm以内) 4. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	m	394.128	254.86	100447.46	
284	粤030901014003	智能集中式空调系统铜管安装	1. 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(12.7mm以内) 2. 冷媒分配器安装 公称直径(20mm以内) 3. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(15mm以内) 4. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	m	4029	250.66	1009909.14	
285	粤030901014004	智能集中式空调系统铜管安装	1. 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(15.9mm以内) 2. 冷媒分配器安装 公称直径(20mm以内) 3. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(15mm以内) 4. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	m	262.752	259.86	68278.73	
286	粤030901014005	智能集中式空调系统铜管安装	1. 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(19.1mm以内) 2. 冷媒分配器安装 公称直径(20mm以内) 3. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(20mm以内) 4. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	m	95.2	266.37	25358.42	
本页小计							1879754.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
287	粤030901014006	智能集中式空调系统铜管安装	1. 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(22.2mm以内) 2. 冷媒分配器安装 公称直径(30mm以内) 3. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(25mm以内) 4. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	m	87.2	273.88	23882.34	
288	粤030901014007	智能集中式空调系统铜管安装	1. 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(28.6mm以内) 2. 冷媒分配器安装 公称直径(30mm以内) 3. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(25mm以内) 4. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	m	380.8	264.53	100733.02	
289	粤030901014008	智能集中式空调系统铜管安装	1. 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(28.6mm以内) 2. 冷媒分配器安装 公称直径(30mm以内) 3. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(32mm以内) 4. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	m	142.8	273.94	39118.63	
290	粤030901014009	智能集中式空调系统铜管安装	1. 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(34.9mm以内) 2. 冷媒分配器安装 公称直径(40mm以内) 3. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(40mm以内) 4. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	m	124.8	280.86	35051.33	
291	粤030901014010	智能集中式空调系统铜管安装	1. 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(41.3mm以内) 2. 冷媒分配器安装 公称直径(40mm以内) 3. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(40mm以内) 4. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	m	142.4	283.11	40314.86	
本页小计							239100.18	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
292	粤030901014011	智能集中式空调系统铜管安装	1. 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(41.3mm以内) 2. 冷媒分配器安装 公称直径(50mm以内) 3. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(50mm以内) 4. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	m	122.4	289.74	35464.18	
293	粤030901014012	分歧管	1. 冷媒分配器安装 公称直径(40mm以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	个	60	193.86	11631.60	
294	030903007001	铝合金防雨百叶400x300	1. 风口安装 百叶风口 周长(1800mm以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	个	15	204.50	3067.50	
295	030903007002	铝合金防雨百叶300x300	1. 风口安装 百叶风口 周长(1280mm以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	个	30	155.28	4658.40	
296	030901002001	防爆耐腐蚀轴流风机FT35-11 NO.2.8	1. 轴流式通风机安装 风机叶轮直径(1000mm以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	台	12	8756.82	105081.84	
297	030903001001	重力式防火阀 $\phi 220$ 70° C熔断制作安装	1. 调节阀安装 风管防火阀 周长(2200mm以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	个	18	401.29	7223.22	
		主楼、副楼、裙楼合计					6256632.64	
		地下室						
298	030902001002	碳钢通风管道制作安装	1. 镀锌薄钢板矩形风管($\delta=1.2$ mm以内咬口) 周长(4000mm以下) 2. 暗室增加费(通风空调工程)	m ²	15549.48	124.66	1938398.18	
299	030903007003	单层百叶铝风口800*300	1. 风口安装 百叶风口 周长(1800mm以内) 2. 暗室增加费(通风空调工程)	个	140	304.94	42691.60	
300	030903007004	单层百叶铝风口800*450	1. 风口安装 百叶风口 周长(1800mm以内) 2. 暗室增加费(通风空调工程)	个	24	567.17	13612.08	
本页小计							2161828.60	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
301	030903007005	铝合金防雨百叶1050x500	1. 风口安装 百叶风口 周长(3300mm以内) 2. 暗室增加费(通风空调工程)	个	27	459.02	12393.54	
302	030903021001	静压箱制作安装2400*1500*800	1. 成品静压箱安装 每个(4m3以内) 2. 暗室增加费(通风空调工程)	m2	18	1012.60	18226.80	
303	030903021002	静压箱制作安装1000*1200*1000	1. 成品静压箱安装 每个(2m3以内) 2. 暗室增加费(通风空调工程)	m2	6	717.19	4303.14	
304	030901002002	消防柜式离心风机HTFC(DT)-1NO.27.5	1. 轴流式通风机安装 风机叶轮直径(1000mm以内) 2. 暗室增加费(通风空调工程)	台	1	7337.77	7337.77	
305	030901002003	消防柜式离心风机HTFC(DT)-1NO.30	1. 轴流式通风机安装 风机叶轮直径(1000mm以内) 2. 暗室增加费(通风空调工程)	台	12	7985.77	95829.24	
306	030901002004	低噪音轴流风机DZ-12 NO.6 B	1. 轴流式通风机安装 风机叶轮直径(1000mm以内) 2. 暗室增加费(通风空调工程)	台	1	8225.77	8225.77	
307	030901002005	低噪音轴流风机DZ-11 NO.3.2D	1. 轴流式通风机安装 风机叶轮直径(1000mm以内) 2. 暗室增加费(通风空调工程)	台	12	8535.90	102430.80	
308	030903001002	排烟防火阀 280° C熔断2200*400	1. 调节阀安装 风管防火阀 周长(2200mm以内) 2. 暗室增加费(通风空调工程)	个	12	659.82	7917.84	
309	030903001003	重力式防火阀 Φ220 70° C熔断制作安装	1. 调节阀安装 风管防火阀 周长(2200mm以内) 2. 暗室增加费(通风空调工程)	个	6	406.57	2439.42	
		地下室合计					2253806.18	
		空调通风系统合计					8510438.82	
		消防栓给水系统						
		主楼、副楼、裙楼						
本页小计							259104.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
310	030701003001	消火栓镀锌钢管 DN150	1. 钢管(沟槽式卡箍连接) 管道安装 公称直径(150mm以内) 2. 卡箍安装 公称直径(150mm以内) 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 4. 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) 6. 高层增加费_9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	m	213.12	195.39	41641.52	
311	030701003002	消火栓镀锌钢管 DN65	1. 钢管(沟槽式卡箍连接) 管道安装 公称直径(100mm以内) 2. 卡箍安装 公称直径(100mm以内) 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 4. 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 5. 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) 6. 高层增加费_9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	m	46.44	94.39	4383.47	
312	030701018001	室内消火栓SN65	1. 室内消火栓安装 公称直径(单栓65mm以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	套	47	1603.76	75376.72	
313	030701018002	消防试验栓DN65	1. 室内消火栓安装 公称直径(单栓65mm以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	套	1	1603.76	1603.76	
314	030701019001	消防水泵接合器	1. 消防水泵接合器安装 地上式150 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	套	2	1527.38	3054.76	
315	030803005001	自动排气阀DN20	1. 自动排气阀安装 公称直径(20mm以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	2	84.45	168.90	
316	030803006001	弹簧安全阀DN150	1. 安全阀门 公称直径(150mm以内) 2. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内)	个	1	1155.58	1155.58	
317	031001002001	压力仪表（16pmp）	1. 压力记录仪（16pmp）	台	1	199.27	199.27	
本页小计							127583.98	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
318	030701007001	蝶阀DN150	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内) 2. 法兰阀门 公称直径(150mm以内)	个	9	810.74	7296.66	
319	030701007002	闸阀DN150	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内) 2. 法兰阀门 公称直径(150mm以内)	个	11	1121.39	12335.29	
320	030801006001	可曲挠橡胶接头DN150	1. 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(150mm以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	m	5	529.87	2649.35	
321	030701007003	止回阀DN150	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内) 2. 法兰阀门 公称直径(150mm以内)	个	10	679.51	6795.10	
322	030604001001	法兰盘DN150	1. 碳钢管件(电弧焊) 公称直径(150mm以内)	个	8	155.29	1242.32	
323	040502010001	防水套管制作、安装	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	12	288.14	3457.68	
324	粤03070702001	灭火器	1. 灭火器具安装 灭火器安装 放置式 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	个	40	111.29	4451.60	
325	粤03070702002	灭火器具	1. 灭火器具安装 放置式灭火器放置箱 箱半周长1m以下 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	个	18	208.92	3760.56	
326	030901013001	灭火器	1. 灭火器具安装 灭火器安装 悬挂式 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	组	10	207.30	2073.00	
327	粤03070703001	防毒面具	1. 灭火器具安装 防毒面具安装 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	套	40	310.33	12413.20	
		主楼、副楼、裙楼合计					184058.74	
		消防栓给水系统合计					184058.74	
本页小计							56474.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		给水部分						
		主楼、副楼、裙楼						
328	030801005005	PP-R给水管DN65	1. 室内塑料给水管(粘接) 公称直径(65mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) 3. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	m	390.7	82.26	32138.98	
329	030801005006	PP-R给水管DN50	1. 室内塑料给水管(粘接) 公称直径(50mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) 3. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	m	420.63	46.64	19618.18	
330	030801005007	PP-R给水管DN40	1. 室内塑料给水管(粘接) 公称直径(40mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) 3. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	m	93.3	35.07	3272.03	
331	030801005008	PP-R给水管DN32	1. 室内塑料给水管(粘接) 公称直径(32mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) 3. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	m	600	28.33	16998.00	
332	030801005009	PP-R给水管DN25	1. 室内塑料给水管(粘接) 公称直径(25mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) 3. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	m	400	22.22	8888.00	
333	030803005002	自动排气阀DN20	1. 自动排气阀安装 公称直径(20mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	16	84.45	1351.20	
334	030803001001	截止阀DN20	1. 螺纹阀安装 公称直径(20mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	14	28.85	403.90	
本页小计							82670.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
335	030803001002	截止阀DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(25mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	14	36.39	509.46	
336	030803001003	截止阀DN32	1. 螺纹阀安装 公称直径(32mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	12	51.62	619.44	
337	030803001004	截止阀DN40	1. 螺纹阀安装 公称直径(40mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	16	86.41	1382.56	
338	030803001005	截止阀DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(50mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	11	94.42	1038.62	
339	030803001006	截止阀DN65	1. 螺纹阀安装 公称直径(65mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	11	119.37	1313.07	
340	030804016001	水龙头	1. 单冷水龙头安装 公称直径(15mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	219	39.23	8591.37	
341	030804016002	洗手盆龙头	1. 单冷水龙头安装 公称直径(15mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	113	39.23	4432.99	
342	030803001007	冲洗阀DN20	1. 螺纹阀安装 公称直径(20mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	48	140.71	6754.08	
343	030803001008	冲洗阀DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(25mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	239	171.61	41014.79	
344	030803001009	螺纹阀门DN65	1. 螺纹阀安装 公称直径(65mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	6	221.54	1329.24	
本页小计							66985.62	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
345	030803001010	螺纹阀门DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(50mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	18	159.94	2878.92	
346	030803001011	螺纹阀门DN40	1. 螺纹阀安装 公称直径(40mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	14	731.88	10246.32	
347	030803001012	螺纹阀门DN32	1. 螺纹阀安装 公称直径(32mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	15	256.77	3851.55	
348	030803007001	螺纹减压阀DN20	1. 减压器(螺纹连接) 公称直径(20mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	组	15	703.74	10556.10	
349	030803007002	螺纹减压阀DN32	1. 减压器(螺纹连接) 公称直径(32mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	组	14	1022.54	14315.56	
350	030803007003	螺纹减压阀DN40	1. 减压器(螺纹连接) 公称直径(40mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	组	16	1277.69	20443.04	
351	030803007004	螺纹减压阀DN25	1. 减压器(螺纹连接) 公称直径(25mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	组	20	835.41	16708.20	
352	030803007005	螺纹减压阀DN50	1. 减压器(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	组	4	1541.53	6166.12	
353	030803007006	螺纹减压阀DN65	1. 减压器(螺纹连接) 公称直径(65mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	组	6	2271.19	13627.14	
本页小计							98792.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
354	030802001001	管道支架制作安装	1. 管道支架制作（一般管架） 2. 一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍 3. 一般钢结构 醇酸磁漆 第二遍 4. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 5. 一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍 6. 高层增加费 9层以下 30m（给排水、采暖、燃气工程）	kg	172.192	15.77	2715.47	
355	030803010001	螺纹水表DN15	1. 螺纹水表 公称直径（15mm以内） 2. 高层增加费 9层以下 30m（给排水、采暖、燃气工程）	组	5	66.94	334.70	
356	031001002002	压力仪表	1. 压力表、真空表 就地	台	5	165.57	827.85	
		主楼、副楼、裙楼合计					252326.88	
		主楼、副楼、裙楼（热水）						
357	030804014001	组合保温水箱制作安装内外 SUS304-2B 不锈钢, V=5000X3000X2000	1. 水箱、水池消毒、冲洗 水箱或水池容量(20m3) 2. 圆形钢板水箱安装 总容量(11.7m3) 3. 高层增加费 9层以下 30m（给排水、采暖、燃气工程）	套	1	2208.87	2208.87	
358	030805003001	太阳能平板型集热器LPCU47-1521 规格 58*1800管，21支管/组 承压能力：0.8Mpa，产水量：168kg/组（8kg/支）	1. 平板式户用型太阳能集热器安装 规格 2m2 2. 高层增加费 9层以下 30m（给排水、采暖、燃气工程）	块	144	14554.07	2095786.08	
359	030801005010	PP-R给水管DN65	1. 室内塑料给水管（粘接） 公称直径（65mm以内） 2. 管道消毒、冲洗 公称直径（100mm以内） 3. 高层增加费 9层以下 30m（给排水、采暖、燃气工程）	m	80	82.26	6580.80	
本页小计							2108453.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
360	030801005011	PP-R给水管DN50	1. 室内塑料给水管(粘接) 公称直径(50mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) 3. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	m	283.752	46.64	13234.19	
361	030801005012	PP-R给水管DN32(热回)	1. 室内塑料给水管(粘接) 公称直径(32mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) 3. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	m	241.412	28.33	6839.20	
362	030803001013	截止阀DN32	1. 螺纹阀安装 公称直径(32mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	2	51.62	103.24	
363	030803001014	螺纹阀门DN50	1. 螺纹阀安装 公称直径(50mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	8	159.94	1279.52	
364	030803001015	螺纹阀门DN40	1. 螺纹阀安装 公称直径(40mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	8	731.88	5855.04	
365	030803001016	螺纹阀门DN32	1. 螺纹阀安装 公称直径(32mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	15	256.77	3851.55	
366	030803007007	螺纹减压阀DN50	1. 减压器(螺纹连接) 公称直径(50mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	组	1	1541.53	1541.53	
367	030803013001	不锈伸缩器DN32	1. 螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(32mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	4	133.01	532.04	
368	030803013002	不锈伸缩器DN40	1. 螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(40mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	2	139.18	278.36	
本页小计							33514.67	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
369	030803013003	不锈伸缩器DN50	1. 螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(50mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	2	125.96	251.92	
370	031001002003	压力仪表	1. 压力表、真空表 就地	台	11	165.57	1821.27	
371	030803001017	不锈止回阀 DN32	1. 螺纹阀安装 公称直径(32mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	3	82.82	248.46	
372	030113014001	过滤器DN32	1. Y型过滤器安装(螺纹连接) 公称直径(32mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	台	6	57.91	347.46	
		主楼、副楼、裙楼（热水）合计					2140759.53	
		给水部分合计					2393086.41	
		排水系统						
		主楼、副楼、裙楼						
373	030801005013	PVC排污管DN150	1. 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(150mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	m	99.3	73.45	7293.59	
374	030801005014	PVC排污管DN100	1. 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(100mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	m	759.8	52.54	39919.89	
375	030109011001	潜水泵50BWQ25-10-1.5	1. 潜水泵安装 设备重量(0.05t以内)	台	8	4553.63	36429.04	
376	030801005015	PVC雨水管DN100	1. 室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(100mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	m	1087.32	26.86	29205.42	
377	030804012001	蹲式大便器	1. 蹲式大便器安装 脚踏阀冲洗 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	套	195	481.87	93964.65	
本页小计							209481.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
378	030804012002	坐式大便器	1. 坐式大便器安装 低水箱坐便 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	套	48	1650.52	79224.96	
379	030804003001	洗脸盆	1. 洗脸盆安装 钢管组成 普通冷水嘴 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	组	113	257.69	29118.97	
380	030804018001	地面清通口DN100	1. 地面扫除口安装 公称直径(100mm以内) 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	80	19.44	1555.20	
381	030604011001	存水弯DN25	1. 塑料管件(承插粘接) 管外径(25mm以内)	个	189	22.53	4258.17	
382	030804013001	小便器	1. 挂斗式小便器安装 挂斗式 普通式 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	套	76	294.64	22392.64	
383	030804004001	残疾人洗手盆	1. 洗手盆安装 冷水 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	组	7	632.94	4430.58	
384	030804012003	无障碍卫生间大便器	1. 坐式大便器安装 连体水箱坐便 2. 高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	套	7	1088.09	7616.63	
385	040502010002	防水套管制作、安装	1. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	28	93.55	2619.40	
		主楼、副楼、裙楼合计					358029.14	
		排水系统合计					358029.14	
		喷淋系统						
		主楼、副楼、裙楼						
本页小计							151216.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
386	030701003003	镀锌钢管 DN150	1. 钢管(沟槽式卡箍连接) 管道安装 公称直径(150mm以内) 2. 卡箍安装 公称直径(150mm以内) 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 4. 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 5. 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(65mm以内) 6. 穿梁钢套管制作安装 公称直径(150mm以内) 7. 穿楼板翼环钢套管制作安装 公称直径(150mm以内) 8. 高层增加费_9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程) 9. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	m	583.78	216.59	126440.91	
387	030701003004	镀锌钢管 DN125	1. 钢管(沟槽式卡箍连接) 管道安装 公称直径(125mm以内) 2. 卡箍安装 公称直径(125mm以内) 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 4. 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 5. 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(65mm以内) 6. 穿楼板翼环钢套管制作安装 公称直径(125mm以内) 7. 高层增加费_9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程) 8. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	m	96	177.36	17026.56	
388	030701003005	镀锌钢管 DN100	1. 钢管(沟槽式卡箍连接) 管道安装 公称直径(100mm以内) 2. 卡箍安装 公称直径(100mm以内) 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 4. 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 5. 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(65mm以内) 6. 穿梁钢套管制作安装 公称直径(100mm以内) 7. 高层增加费_9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程) 8. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	m	196.8	132.28	26032.70	
本页小计							169500.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
389	030701003006	镀锌钢管 DN50	1. 钢管(沟槽式卡箍连接) 管道安装 公称直径(50mm以内) 2. 卡箍安装 公称直径(50mm以内) 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 4. 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 5. 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(65mm以内) 6. 高层增加费_9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程) 7. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	m	32.3	59.53	1922.82	
390	030701003007	镀锌钢管 DN40	1. 钢管(沟槽式卡箍连接) 管道安装 公称直径(40mm以内) 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 4. 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(65mm以内) 5. 高层增加费_9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程) 6. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	m	620	29.62	18364.40	
391	030701003008	镀锌钢管 DN32	1. 钢管(沟槽式卡箍连接) 管道安装 公称直径(32mm以内) 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 4. 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(65mm以内) 5. 高层增加费_9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程) 6. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	m	880	25.21	22184.80	
392	030701003009	镀锌钢管 DN25	1. 钢管(沟槽式卡箍连接) 管道安装 公称直径(25mm以内) 2. 管道刷油 红丹防锈漆 第一遍 3. 管道刷油 红丹防锈漆 第二遍 4. 自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(65mm以内) 5. 高层增加费_9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程) 6. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	m	13167.59	21.06	277309.45	
本页小计							319781.47	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
393	030803006002	弹簧安全阀DN150	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内) 2. 安全阀门 公称直径(150mm以内)	个	2	1135.43	2270.86	
394	030701007004	止回阀DN150	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内) 2. 法兰阀门 公称直径(150mm以内)	个	2	1792.40	3584.80	
395	030701007005	止回阀DN125	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(125mm以内) 2. 法兰阀门 公称直径(125mm以内)	个	2	718.88	1437.76	
396	030701007006	止回阀DN100	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(100mm以内) 2. 法兰阀门 公称直径(100mm以内)	个	2	939.46	1878.92	
397	030701012001	湿式报警装置DN150	1. 湿式报警装置安装 公称直径(150mm以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	组	1	3669.72	3669.72	
398	030701019002	消防水泵接合器	1. 消防水泵接合器安装 地上式150 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	套	2	1527.38	3054.76	
399	030701007007	信号阀DN150	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内) 2. 法兰阀门 公称直径(150mm以内)	个	15	2129.55	31943.25	
400	030701007008	信号蝶阀DN125	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内) 2. 法兰阀门 公称直径(150mm以内)	个	2	1107.20	2214.40	
401	030701007009	信号蝶阀DN100	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(100mm以内) 2. 法兰阀门 公称直径(100mm以内)	个	1	837.38	837.38	
402	030701011001	旋转喷头	1. 旋转喷头安装 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	个	1144	169.83	194285.52	
本页小计							245177.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
403	030701011002	水喷头	1. 喷头安装 有吊顶 公称直径(25mm以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	个	4463	75.66	337670.58	
404	031001002004	压力仪表（16pmp）	1. 压力记录仪（16pmp）	台	3	199.27	597.81	
405	030701007010	闸阀DN150	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内) 2. 法兰阀门 公称直径(150mm以内)	个	15	839.12	12586.80	
406	030701007011	闸阀DN125	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(125mm以内) 2. 法兰阀门 公称直径(125mm以内)	个	2	754.41	1508.82	
407	030701007012	闸阀DN100	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(100mm以内) 2. 法兰阀门 公称直径(100mm以内)	个	2	564.59	1129.18	
408	030701016001	末端试水装置 DN25	1. 末端试水装置安装 公称直径(25mm以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	组	8	208.36	1666.88	
409	030701015001	减压孔板	1. 减压孔板安装 公称直径(50mm以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	个	8	190.23	1521.84	
410	030803001018	截止阀DN25	1. 螺纹阀安装 公称直径(25mm以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	个	12	36.39	436.68	
411	030701014001	水流指示器DN100	1. 水流指示器安装 螺纹连接 公称直径(100mm以内) 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	个	1	400.11	400.11	
		主楼、副楼、裙楼合计					1091977.71	
		地下室						
412	AB002	地下室喷淋系统	1. 地下室喷淋系统 2. 暗室增加费(消防安装工程)	宗	1	1106800.00	1106800.00	
本页小计							1464318.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		地下室合计					1106800.00	
		喷淋泵房						
413	AB003	喷淋泵房	1. 喷淋泵房	宗	1	227200.00	227200.00	
		喷淋泵房合计					227200.00	
		喷淋系统合计					2425977.71	
		气体灭火系统						
		地下室气体灭火						
414	030902009001	无管网气体灭火装置120kg	1. 车床安装 设备重量(3t以内) 2. 暗室增加费(消防安装工程)	套	4	2059.36	8237.44	
415	030902009002	无管网气体灭火装置90kg	1. 无管网型灭火装置安装 双瓶 2. 暗室增加费(消防安装工程)	套	2	13845.19	27690.38	
416	030902009003	无管网气体灭火装置70kg	1. 无管网型灭火装置安装 双瓶 2. 暗室增加费(消防安装工程)	套	2	13845.19	27690.38	
417	030902009004	无管网气体灭火装置70kg	1. 无管网型灭火装置安装 单瓶 2. 暗室增加费(消防安装工程)	套	2	13417.43	26834.86	
418	030902007001	贮存装置GQQ70.1	1. 贮存装置安装 贮存容器规格(70L) 2. 七氟丙烷药剂 3. 暗室增加费(消防安装工程)	套	4	29068.37	116273.48	
419	030902007002	贮存装置GQQ90.2	1. 贮存装置安装 贮存容器规格(90L) 2. 七氟丙烷药剂 3. 暗室增加费(消防安装工程)	套	4	47708.78	190835.12	
420	030902007003	贮存装置GQQ90.2	1. 贮存装置安装 贮存容器规格(90L) 2. 七氟丙烷药剂 3. 暗室增加费(消防安装工程)	套	4	47708.78	190835.12	
421	030902007004	贮存装置GQQ120.2	1. 贮存装置安装 贮存容器规格(155L) 2. 七氟丙烷药剂 3. 暗室增加费(消防安装工程)	套	4	119784.78	479139.12	
422	030904001001	点型探测器	1. 点型探测器安装 总线制 感温 2. 暗室增加费(消防安装工程)	个	16	171.56	2744.96	
423	030902006001	气体喷头	1. 气体灭火系统安装 喷头安装 公称直径(15mm以内) 2. 暗室增加费(消防安装工程)	个	5	141.28	706.40	
本页小计							1298187.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
424	030902005001	安全阀	1. 选择阀安装 螺纹连接 公称直径(40mm以内) 2. 暗室增加费(消防安装工程)	个	5	459.43	2297.15	
425	030905004001	气体灭火系统装置调试	1. 气体灭火系统装置调试 试验容器规格(70L) 2. 气体灭火系统装置调试 试验容器规格(90L) 3. 气体灭火系统装置调试 试验容器规格(155L) 4. 暗室增加费(消防安装工程)	点	1	11249.00	11249.00	
		地下室气体灭火合计					1084533.41	
		气体灭火系统合计					1084533.41	
		电梯工程						
		主楼、副楼、裙楼						
426	030107002001	直流电梯	1. 室内电梯安装 2. 直流快速自动电梯电气安装 电梯(12层/12站) 3. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	部	4	527264.69	2109058.76	
427	030107002004	直流电梯	1. 室内电梯安装 2. 直流快速自动电梯电气安装 电梯(8层/8站)	部	1	518463.82	518463.82	
428	030107002002	直流电梯	1. 室内电梯安装 2. 直流快速自动电梯电气安装 电梯(5层/5站) 3. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	部	2	517414.51	1034829.02	
429	030107002003	直流电梯	1. 室内手扶梯电梯安装 2. 直流快速自动电梯电气安装 电梯(5层/5站) 3. 高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	部	1	763395.78	763395.78	
		主楼、副楼、裙楼合计					4425747.38	
		电梯工程合计					4425747.38	
本页小计							4439293.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		手术室净化工程及集中供氧系统项目						
430	AB004	手术室净化工程及集中供氧系统项目	1. 手术室净化工程及集中供氧系统项目	项	1	3400000.00	3400000.00	
		手术室净化工程及集中供氧系统项目合计					3400000.00	
		火灾监控系统						
431	03B001	火灾监控系统	1. 火灾监控系统	宗	1			
		火灾监控系统合计						
		铅防护工程						
432	AB005	铅防护工程	1. 铅防护工程	项	1	800000.00	800000.00	
		铅防护工程合计					800000.00	
		层流病房、制剂室净化费						
433	AB006	层流病房、制剂室净化费	1. 层流病房、制剂室净化费	m2	24972	49.35	1232368.20	
		层流病房、制剂室净化费合计					1232368.20	
		燃气工程						
434	AB007	燃气工程	1. 燃气工程	项	1	600000.00	600000.00	
		燃气工程合计					600000.00	
		智能化系统						
435	AB008	智能化系统	1. 智能化系统	项	1	2000000.00	2000000.00	
		智能化系统合计					2000000.00	
		医院标识系统						
436	AB009	医院标识系统	1. 医院标识系统	项	1	300000.00	300000.00	
		医院标识系统合计					300000.00	
本页小计							8332368.20	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		分部分项合计					41017858.99	
		措施项目						
437	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆(电气设备安装工程) 2. 脚手架搭拆(消防安装工程) 3. 脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) 4. 脚手架搭拆(自动化控制仪表安装工程) 5. 脚手架搭拆(刷油、防腐、绝工程) 6. 脚手架搭拆(建筑智能化系统设备安装工程) 7. 脚手架搭拆(工业管道工程) 8. 脚手架搭拆(通风空调工程)	项	1	159770.50	159770.50	
438	031301001001	吊装加固		项	1			
439	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1			
440	031301003001	平台铺设、拆除		项	1			
441	031301004001	顶升、提升装置		项	1			
442	031301005001	大型设备专用机具		项	1			
443	031301006001	焊接工艺评定		项	1			
444	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1			
445	031301008001	防护棚制作安装拆除		项	1			
446	031301009001	特殊地区施工增加		项	1			
447	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
448	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
本页小计							159770.50	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

项目编码		030204018001		项目名称		防火分区1~2消防照明动力主箱 -1XFAPZ1~2(地下室一层)		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-4-30	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内)	台	1	178.56	2454.20		54.32	178.56	2454.20		54.32
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.5	107.14			19.29	53.57			9.65
人工单价		小计						232.13	2454.20		63.97
综合工日98元/工日		未计价材料费						2420.19			
清单项目综合单价								2750.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防火分区1~2消防照明动力主箱 -1XFAPZ1~2(地下室一层) 半周长1.5m以内					台	1	2420.19	2420.19		
	其他材料费							-	34.01	-	
	材料费小计							-	2454.20	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018002		项目名称		防火分区1~2消防照明动力备箱 -1XFAPB1~2(地下室一层)		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-4-30	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内)	台	1	178.56	2454.20		54.32	178.56	2454.20		54.32
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.5	107.14			19.29	53.57			9.65
人工单价		小计						232.13	2454.20		63.97
综合工日98元/工日		未计价材料费						2420.19			
清单项目综合单价								2750.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防火分区1~2消防照明动力备箱 -1XFAPB1~2(地下室一层) 半周长1.5m以内					台	1	2420.19	2420.19		
	其他材料费							-	34.01	-	
	材料费小计							-	2454.20	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018003		项目名称		变配电房配电箱DFAT、柴油发电机房配电箱FDAT(地下室一层)		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-4-30	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内)	台	1	178.56	2454.20		54.32	178.56	2454.20		54.32
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.5	107.14			19.29	53.57			9.65
人工单价		小计						232.13	2454.20		63.97
综合工日98元/工日		未计价材料费						2420.19			
清单项目综合单价								2750.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	变配电房配电箱DFAT、柴油发电机房配电箱FDAT(地下室一层) 半周长1.5m以内					台	1	2420.19	2420.19		
	其他材料费							-	34.01	-	
	材料费小计							-	2454.20	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018004		项目名称		地下一二层公共照明动力主箱 DXZALZ、地下一二层公共照明动力备箱 DXZALB(地下室一层)		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-4-30	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内)	台	1	178.56	2454.20		54.32	178.56	2454.20				54.32		
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.5	107.14			19.29	53.57					9.65		
人工单价		小计						232.13	2454.20				63.97		
综合工日98元/工日		未计价材料费						2420.19							
清单项目综合单价								2750.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	地下一二层公共照明动力主箱 DXZALZ、地下一二层公共照明动力备箱 DXZALB(地下室一层) 半周长1.5m以内					台	1	2420.19	2420.19						
	其他材料费							-	34.01	-					
	材料费小计							-	2454.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018005		项目名称		泵房生活泵配电柜SHBAT(地下室一层)		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-4-30	成套配电箱安装 悬挂嵌入 式(半周长1.5m以内)	台	1	178.56	2454.20		54.32	178.56	2454.20		54.32				
BM12	暗室增加费(电气设备安装 工程)	元	1	53.57			9.64	53.57			9.64				
人工单价		小计						232.13	2454.20		63.96				
综合工日98元/工日		未计价材料费						2420.19							
清单项目综合单价								2750.29							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	泵房生活泵配电柜SHBAT(地下室一层) 半周长1.5m以内					台	1	2420.19	2420.19						
	其他材料费							-	34.01	-					
	材料费小计							-	2454.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018006		项目名称		地上疏散照明总箱DSZAE(地下室一层)		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-4-30	成套配电箱安装 悬挂嵌入 式(半周长1.5m以内)	台	1	178.56	2454.20		54.32	178.56	2454.20				54.32		
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	53.57			9.64	53.57					9.64		
人工单价		小计						232.13	2454.20				63.96		
综合工日98元/工日		未计价材料费						2420.19							
清单项目综合单价								2750.29							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	地上疏散照明总箱DSZAE(地下室一层) 半周长1.5m以内					台	1	2420.19	2420.19						
	其他材料费							-	34.01	-					
	材料费小计							-	2454.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018007		项目名称		防火分区1~2消防照明动力主箱 -1XFAPZ1~2(地下室二层)		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-4-30	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内)	台	1	178.56	2454.20		54.32	178.56	2454.20		54.32
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.5	107.14			19.29	53.57			9.65
人工单价		小计						232.13	2454.20		63.97
综合工日98元/工日		未计价材料费						2420.19			
清单项目综合单价								2750.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防火分区1~2消防照明动力主箱 -1XFAPZ1~2(地下室二层) 半周长1.5m以内					台	1	2420.19	2420.19		
	其他材料费							-	34.01	-	
	材料费小计							-	2454.20	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018008		项目名称		防火分区1~2消防照明动力备箱 -1XFAPB1~2(地下室二层)		计量单位	台	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-4-30	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内)	台	1	178.56	2454.20		54.32	178.56	2454.20		54.32
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.1667	321.41			57.85	53.57			9.64
人工单价		小计						232.13	2454.20		63.96
综合工日98元/工日		未计价材料费						2420.19			
清单项目综合单价								2750.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防火分区1~2消防照明动力备箱 -1XFAPB1~2(地下室二层) 半周长1.5m以内					台	1	2420.19	2420.19		
	其他材料费							-	34.01	-	
	材料费小计							-	2454.20	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018009		项目名称		泵房消防泵配电柜XFBAT(地下室二层)		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-4-30	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内)	台	1	178.56	2454.20		54.32	178.56	2454.20				54.32		
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	53.57			9.64	53.57					9.64		
人工单价		小计						232.13	2454.20				63.96		
综合工日98元/工日		未计价材料费						2420.19							
清单项目综合单价								2750.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	泵房消防泵配电柜XFBAT(地下室二层) 半周长1.5m以内					台	1	2420.19	2420.19						
	其他材料费							-	34.01	-					
	材料费小计							-	2454.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018010		项目名称		裙楼照明配电箱QL1~3AL		计量单位		台		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-4-28	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内)	台	1	116.42	623.93		35.42	116.42	623.93				35.42		
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.3333	6.99			1.26	2.33					0.42		
人工单价		小计						118.75	623.93				35.84		
综合工日98元/工日		未计价材料费						597.32							
清单项目综合单价								778.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	裙楼照明配电箱QL1~3AL 半周长0.5m以内					台	1	597.32	597.32						
	其他材料费							-	26.62	-					
	材料费小计							-	623.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018011		项目名称		裙楼风机盘管空调配电箱QL1~3KT		计量单位	台	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-4-138	基础槽钢、角钢安装 槽钢	10m	0.3333	157.49	79.64	15.76	47.91	52.50	26.55	5.25	15.97
C2-4-30	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内)	台	1	178.56	2454.20		54.32	178.56	2454.20		54.32
BM15	高层增加费_9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.3333	13.86			2.49	4.62			0.83
人工单价		小计						235.68	2480.75	5.25	71.12
综合工日98元/工日		未计价材料费						2436.61			
清单项目综合单价								2792.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	裙楼风机盘管空调配电箱QL1~3KT 半周长1.5m以内					台	1	2420.19	2420.19		
	槽钢					kg	4.106	4.00	16.42		
	其他材料费							-	44.13	-	
	材料费小计							-	2480.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018012		项目名称		扶梯总电源箱FTAP		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-4-30	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内)	台	1	178.56	2454.20		54.32	178.56	2454.20				54.32		
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	1	3.57			0.64	3.57					0.64		
人工单价		小计						182.13	2454.20				54.96		
综合工日98元/工日		未计价材料费						2420.19							
清单项目综合单价								2691.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	扶梯总电源箱FTAP 半周长1.5m以内					台	1	2420.19	2420.19						
	其他材料费							-	34.01	-					
	材料费小计							-	2454.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018013		项目名称		主楼风机盘管空调配电箱ZL1~9KT		计量单位		台		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-4-30	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内)	台	1	178.56	2454.20		54.32	178.56	2454.20		54.32				
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.1111	32.14			5.79	3.57			0.64				
人工单价		小计						182.13	2454.20		54.96				
综合工日98元/工日		未计价材料费						2420.19							
清单项目综合单价								2691.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	主楼风机盘管空调配电箱ZL1~9KT 半周长1.5m以内					台	1	2420.19	2420.19						
	其他材料费							-	34.01	-					
	材料费小计							-	2454.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018014		项目名称		主楼普通电梯1电源配电箱ZLDTAP1~2		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-4-28	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内)	台	1	116.42	623.93		35.42	116.42	623.93				35.42		
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.5	4.66			0.84	2.33					0.42		
人工单价		小计						118.75	623.93				35.84		
综合工日98元/工日		未计价材料费						597.32							
清单项目综合单价								778.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	主楼普通电梯1电源配电箱ZLDTAP1 半周长0.5m以内					台	1	597.32	597.32						
	其他材料费							-	26.62	-					
	材料费小计							-	623.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018015		项目名称		裙楼普通电梯电源配电箱QLDTAP		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-4-28	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内)	台	1	116.42	623.93		35.42	116.42	623.93		35.42				
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	1	2.33			0.42	2.33			0.42				
人工单价		小计						118.75	623.93		35.84				
综合工日98元/工日		未计价材料费						597.32							
清单项目综合单价								778.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	裙楼普通电梯电源配电箱QLDTAP 半周长0.5m以内					台	1	597.32	597.32						
	其他材料费							-	26.62	-					
	材料费小计							-	623.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018016		项目名称		副楼照明配电箱FL1~6AL		计量单位		台		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-4-28	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内)	台	1	116.42	623.93		35.42	116.42	623.93		35.42				
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.1667	13.97			2.51	2.33			0.42				
人工单价		小计						118.75	623.93		35.84				
综合工日98元/工日		未计价材料费						597.32							
清单项目综合单价								778.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	副楼照明配电箱FL1~6AL 半周长0.5m以内					台	1	597.32	597.32						
	其他材料费							-	26.62	-					
	材料费小计							-	623.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018017		项目名称		副楼空调配电箱F1~L6KT		计量单位	台	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-4-138	基础槽钢、角钢安装 槽钢	10m	0.1667	157.49	79.64	15.76	47.91	26.25	13.27	2.63	7.99
C2-4-30	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内)	台	1	178.56	2454.20		54.32	178.56	2454.20		54.32
BM15	高层增加费_9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.1667	24.58			4.42	4.10			0.74
人工单价		小计						208.91	2467.47	2.63	63.05
综合工日98元/工日		未计价材料费						2428.40			
清单项目综合单价								2742.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	副楼空调配电箱F1~L6KT. 半周长1.5m以内					台	1	2420.19	2420.19		
	槽钢					kg	2.053	4.00	8.21		
	其他材料费							-	39.07	-	
	材料费小计							-	2467.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018018		项目名称		厨房动力电源箱CFAP		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-4-30	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内)	台	1	178.56	2454.20		54.32	178.56	2454.20		54.32				
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	1	3.57			0.64	3.57			0.64				
人工单价		小计						182.13	2454.20		54.96				
综合工日98元/工日		未计价材料费						2420.19							
清单项目综合单价								2691.29							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	厨房动力电源箱CFAP 半周长1.5m以内					台	1	2420.19	2420.19						
	其他材料费							-	34.01	-					
	材料费小计							-	2454.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018019		项目名称		副楼重要电源配电箱FL1~6APZ		计量单位		台		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-4-28	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内)	台	1	116.42	623.93		35.42	116.42	623.93		35.42				
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.1667	13.97			2.51	2.33			0.42				
人工单价		小计						118.75	623.93		35.84				
综合工日98元/工日		未计价材料费						597.32							
清单项目综合单价								778.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	副楼重要电源配电箱FL1~6APZ 半周长0.5m以内					台	1	597.32	597.32						
	其他材料费							-	26.62	-					
	材料费小计							-	623.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018020		项目名称		裙楼重要电源配电箱QL1~3APZ		计量单位		台		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-4-28	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内)	台	1	116.42	623.93		35.42	116.42	623.93		35.42				
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.3333	6.99			1.26	2.33			0.42				
人工单价		小计						118.75	623.93		35.84				
综合工日98元/工日		未计价材料费						597.32							
清单项目综合单价								778.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	裙楼重要电源配电箱QL1~3APZ 半周长0.5m以内					台	1	597.32	597.32						
	其他材料费							-	26.62	-					
	材料费小计							-	623.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018021		项目名称		治疗放射设备专用配电箱FSAP		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-4-138	基础槽钢、角钢安装 槽钢	10m	1	157. 49	79. 64	15. 76	47. 91	157. 49	79. 64	15. 76	47. 91				
C2-4-30	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1. 5m以内)	台	1	178. 56	2454. 20		54. 32	178. 56	2454. 20		54. 32				
BM15	高层增加费_9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	1	6. 72			1. 21	6. 72			1. 21				
人工单价		小计						342. 77	2533. 84	15. 76	103. 44				
综合工日98元/工日		未计价材料费						2469. 46							
清单项目综合单价								2995. 81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	治疗放射设备专用配电箱FSAP 半周长1. 5m以内					台	1	2420. 19	2420. 19						
	槽钢					kg	12. 318	4. 00	49. 27						
	其他材料费							-	64. 38	-					
	材料费小计							-	2533. 84	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018022		项目名称		中央空调机房 1~2#磁悬浮离心式压缩机控制柜		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-4-138	基础槽钢、角钢安装 槽钢	10m	0.5	157.49	79.64	15.76	47.91	78.75	39.82	7.88	23.96
C2-4-30	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内)	台	1	178.56	2454.20		54.32	178.56	2454.20		54.32
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.5	10.29			1.85	5.15			0.93
人工单价		小计						262.46	2494.02	7.88	79.21
综合工日98元/工日		未计价材料费						2444.83			
清单项目综合单价							2843.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中央空调机房 1~2#磁悬浮离心式压缩机控制柜 半周长1.5m以内					台	1	2420.19	2420.19		
	槽钢					kg	6.159	4.00	24.64		
	其他材料费							-	49.19	-	
	材料费小计							-	2494.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018023		项目名称		中央空调机房 辅机柜		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-4-138	基础槽钢、角钢安装 槽钢	10m	1	157. 49	79. 64	15. 76	47. 91	157. 49	79. 64	15. 76	47. 91
C2-4-30	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1. 5m以内)	台	1	178. 56	2454. 20		54. 32	178. 56	2454. 20		54. 32
BM15	高层增加费_9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	1	6. 72			1. 21	6. 72			1. 21
人工单价		小计						342. 77	2533. 84	15. 76	103. 44
综合工日98元/工日		未计价材料费						2469. 46			
清单项目综合单价								2995. 81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中央空调机房 辅机柜 半周长1. 5m以内					台	1	2420. 19	2420. 19		
	槽钢					kg	12. 318	4. 00	49. 27		
	其他材料费							-	64. 38	-	
	材料费小计							-	2533. 84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018024		项目名称		中央空调机房 螺杆式冷水机组控制柜		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-4-138	基础槽钢、角钢安装 槽钢	10m	1	157.49	79.64	15.76	47.91	157.49	79.64	15.76	47.91
C2-4-30	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内)	台	1	178.56	2454.20		54.32	178.56	2454.20		54.32
BM15	高层增加费_9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	1	6.72			1.21	6.72			1.21
人工单价		小计						342.77	2533.84	15.76	103.44
综合工日98元/工日		未计价材料费						2469.46			
清单项目综合单价								2995.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	中央空调机房 螺杆式冷水机组控制柜 半周长1.5m以内					台	1	2420.19	2420.19		
	槽钢					kg	12.318	4.00	49.27		
	其他材料费							-	64.38	-	
	材料费小计							-	2533.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018025		项目名称		主楼照明配电箱ZL1~9AL		计量单位		台		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-4-28	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内)	台	1	116.42	623.93		35.42	116.42	623.93				35.42		
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.1111	20.96			3.77	2.33					0.42		
人工单价		小计						118.75	623.93				35.84		
综合工日98元/工日		未计价材料费						597.32							
清单项目综合单价								778.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	主楼照明配电箱ZL1~9AL 半周长0.5m以内					台	1	597.32	597.32						
	其他材料费							-	26.62	-					
	材料费小计							-	623.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018026		项目名称		主楼重要电源配电箱ZL1~9APZ		计量单位		台		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-4-28	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内)	台	1	116.42	623.93		35.42	116.42	623.93		35.42				
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.1111	20.96			3.77	2.33			0.42				
人工单价		小计						118.75	623.93		35.84				
综合工日98元/工日		未计价材料费						597.32							
清单项目综合单价								778.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	主楼重要电源配电箱ZL1~9APZ 半周长0.5m以内					台	1	597.32	597.32						
	其他材料费							-	26.62	-					
	材料费小计							-	623.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018027		项目名称		手术室电源主配电箱SSAPZ、手术室电源后备配电箱SSAPB		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-4-138	基础槽钢、角钢安装 槽钢	10m	0.5	157.49	79.64	15.76	47.91	78.75	39.82	7.88	23.96
C2-4-30	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内)	台	1	178.56	2454.20		54.32	178.56	2454.20		54.32
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.5	10.29			1.85	5.15			0.93
人工单价		小计						262.46	2494.02	7.88	79.21
综合工日98元/工日		未计价材料费						2444.83			
清单项目综合单价								2843.56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	手术室电源主配电箱SSAPZ、手术室电源后备配电箱SSAPB 半周长1.5m以内					台	1	2420.19	2420.19		
	槽钢					kg	6.159	4.00	24.64		
	其他材料费							-	49.19	-	
	材料费小计							-	2494.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018028		项目名称		电子信息系统主机房JSJAP		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-4-138	基础槽钢、角钢安装 槽钢	10m	1	157.49	79.64	15.76	47.91	157.49	79.64	15.76	47.91				
C2-4-30	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1.5m以内)	台	1	178.56	2454.20		54.32	178.56	2454.20		54.32				
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	1	6.72			1.21	6.72			1.21				
人工单价		小计						342.77	2533.84	15.76	103.44				
综合工日98元/工日		未计价材料费						2469.46							
清单项目综合单价								2995.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电子信息系统主机房JSJAP 半周长1.5m以内					台	1	2420.19	2420.19						
	槽钢					kg	12.318	4.00	49.27						
	其他材料费							-	64.38	-					
	材料费小计							-	2533.84	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018029		项目名称		主楼消防电梯电源配电箱ZLXFDT1~2AP		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-4-28	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内)	台	1	116.42	623.93		35.42	116.42	623.93				35.42		
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.5	4.66			0.84	2.33					0.42		
人工单价		小计						118.75	623.93				35.84		
综合工日98元/工日		未计价材料费						597.32							
清单项目综合单价								778.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	主楼消防电梯电源配电箱ZLXFDT1~2AP 半周长0.5m以内					台	1	597.32	597.32						
	其他材料费							-	26.62	-					
	材料费小计							-	623.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018030		项目名称		主楼屋面消防设备配电箱ZLWMXF		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-4-28	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内)	台	1	116.42	623.93		35.42	116.42	623.93				35.42		
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	1	2.33			0.42	2.33					0.42		
人工单价		小计						118.75	623.93				35.84		
综合工日98元/工日		未计价材料费						597.32							
清单项目综合单价								778.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	主楼屋面消防设备配电箱ZLWMXF 半周长0.5m以内					台	1	597.32	597.32						
	其他材料费							-	26.62	-					
	材料费小计							-	623.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018031		项目名称		副楼消防电梯电源配电箱FLXFDTAP		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-4-28	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内)	台	1	116.42	623.93		35.42	116.42	623.93				35.42		
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	1	2.33			0.42	2.33					0.42		
人工单价		小计						118.75	623.93				35.84		
综合工日98元/工日		未计价材料费						597.32							
清单项目综合单价								778.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	副楼消防电梯电源配电箱FLXFDTAP 半周长0.5m以内					台	1	597.32	597.32						
	其他材料费							-	26.62	-					
	材料费小计							-	623.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018032		项目名称		副楼屋面消防设备配电箱FLWMXF		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-4-28	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内)	台	1	116.42	623.93		35.42	116.42	623.93				35.42		
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	1	2.33			0.42	2.33					0.42		
人工单价		小计						118.75	623.93				35.84		
综合工日98元/工日		未计价材料费						597.32							
清单项目综合单价								778.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	副楼屋面消防设备配电箱FLWMXF 半周长0.5m以内					台	1	597.32	597.32						
	其他材料费							-	26.62	-					
	材料费小计							-	623.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018033		项目名称		裙楼消防电梯电源配电箱QLXFDTAP		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-4-28	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内)	台	1	116.42	623.93		35.42	116.42	623.93		35.42				
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	1	2.33			0.42	2.33			0.42				
人工单价		小计						118.75	623.93		35.84				
综合工日98元/工日		未计价材料费						597.32							
清单项目综合单价								778.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	裙楼消防电梯电源配电箱QLXFDTAP 半周长0.5m以内					台	1	597.32	597.32						
	其他材料费							-	26.62	-					
	材料费小计							-	623.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018034		项目名称		裙楼屋面消防设备配电箱QLWMXF		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-4-28	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内)	台	1	116.42	623.93		35.42	116.42	623.93				35.42		
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	1	2.33			0.42	2.33					0.42		
人工单价		小计						118.75	623.93				35.84		
综合工日98元/工日		未计价材料费						597.32							
清单项目综合单价								778.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	裙楼屋面消防设备配电箱QLWMXF 半周长0.5m以内					台	1	597.32	597.32						
	其他材料费							-	26.62	-					
	材料费小计							-	623.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018035		项目名称		主楼疏散照明配电箱1~9AE		计量单位		台		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-4-28	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内)	台	1	116.42	623.93		35.42	116.42	623.93				35.42		
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.1111	20.96			3.77	2.33					0.42		
人工单价		小计						118.75	623.93				35.84		
综合工日98元/工日		未计价材料费						597.32							
清单项目综合单价								778.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	主楼疏散照明配电箱1~9AE 半周长0.5m以内					台	1	597.32	597.32						
	其他材料费							-	26.62	-					
	材料费小计							-	623.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018036		项目名称		副楼疏散照明配电箱1~6AE		计量单位		台		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-4-28	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内)	台	1	116.42	623.93		35.42	116.42	623.93		35.42				
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.1667	13.97			2.51	2.33			0.42				
人工单价		小计						118.75	623.93		35.84				
综合工日98元/工日		未计价材料费						597.32							
清单项目综合单价								778.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	副楼疏散照明配电箱1~6AE 半周长0.5m以内					台	1	597.32	597.32						
	其他材料费							-	26.62	-					
	材料费小计							-	623.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018037		项目名称		裙楼疏散照明配电箱1~3AE		计量单位	台	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-4-28	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内)	台	1	116.42	623.93		35.42	116.42	623.93		35.42
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.3333	6.99			1.26	2.33			0.42
人工单价		小计						118.75	623.93		35.84
综合工日98元/工日		未计价材料费						597.32			
清单项目综合单价								778.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	裙楼疏散照明配电箱1~3AE 半周长0.5m以内					台	1	597.32	597.32		
	其他材料费							-	26.62	-	
	材料费小计							-	623.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208004001		项目名称		电缆桥架(金属桥架300*150)		计量单位		m		工程量		504	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-8-80	钢制托盘式桥架(宽+高600mm以下)	10m	0.1	367.11	1391.17	19.89	112.40	36.71	139.12	1.99	11.24				
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.002	370.05			66.61	0.73			0.13				
人工单价		小计						37.44	139.12	1.99	11.37				
综合工日98元/工日		未计价材料费						136.47							
清单项目综合单价								189.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	金属桥架300*150					m	1.05	129.97	136.47						
	其他材料费							-	2.65	-					
	材料费小计							-	139.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212002001		项目名称		线槽(金属线槽200*100)		计量单位		m		工程量		1162	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-11-194	金属线槽安装 宽+高(300mm以内)	10m	0.1	179.54	778.68		54.62	17.95	77.87				5.46		
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0009	417.25			75.11	0.36					0.06		
人工单价		小计						18.31	77.87				5.52		
综合工日98元/工日		未计价材料费						75.42							
清单项目综合单价								101.71							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	金属线槽200*100					m	1.03	73.22	75.42						
	其他材料费							-	2.45	-					
	材料费小计							-	77.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212002002		项目名称		线槽(金属线槽200*70)		计量单位		m		工程量		1197	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-11-194	金属线槽安装 宽+高(300mm以内)	10m	0.1	179.54	703.38		54.62	17.95	70.34				5.46		
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0008	429.82			77.37	0.36					0.06		
人工单价		小计						18.31	70.34				5.52		
综合工日98元/工日		未计价材料费						67.89							
清单项目综合单价								94.18							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	金属线槽200*70					m	1.03	65.91	67.89						
	其他材料费							-	2.45	-					
	材料费小计							-	70.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212002003		项目名称		线槽(金属线槽100*50)		计量单位		m		工程量		1108.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-11-194	金属线槽安装 宽+高(300mm以内)	10m	0.1	179.54	348.03		54.62	17.95	34.80				5.46		
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0009	398.15			71.67	0.36					0.06		
人工单价		小计						18.31	34.80				5.52		
综合工日98元/工日		未计价材料费						32.35							
清单项目综合单价								58.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	金属线槽100*50					m	1.03	31.41	32.35						
	其他材料费							-	2.45	-					
	材料费小计							-	34.80	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212002004		项目名称		线槽(金属线槽50*50)		计量单位		m		工程量		1108.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-11-193	金属线槽安装 宽+高(120mm以内)	10m	0.1	98.98	204.82		30.12	9.90	20.48				3.01		
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0009	219.50			39.51	0.20					0.04		
人工单价		小计						10.10	20.48				3.05		
综合工日98元/工日		未计价材料费						18.04							
清单项目综合单价								33.64							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	金属线槽50*50					m	1.03	17.51	18.04						
	其他材料费							-	2.45	-					
	材料费小计							-	20.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208003001		项目名称		电缆保护管(UPVC-DN160)		计量单位		m		工程量		798	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-8-62	电缆保护管明敷 塑料管(公称直径200mm以下)	10m	0.1	131.42	436.40		39.99	13.14	43.64				4.00		
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0013	209.75			37.76	0.26					0.05		
人工单价		小计						13.40	43.64				4.05		
综合工日98元/工日		未计价材料费						37.13							
清单项目综合单价								61.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电缆保护管UPVC-DN160					m	1.03	36.05	37.13						
	其他材料费							-	6.52	-					
	材料费小计							-	43.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208003002		项目名称		电缆保护管(UPVC-DN125)		计量单位		m		工程量		1050	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-8-61	电缆保护管明敷 塑料管(公称直径150mm以下)	10m	0.1	98.78	415.07		30.05	9.88	41.51				3.01		
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.001	207.44			37.34	0.20					0.04		
人工单价		小计						10.08	41.51				3.05		
综合工日98元/工日		未计价材料费						36.59							
清单项目综合单价								54.63							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电缆保护管UPVC-DN125					m	1.03	35.52	36.59						
	其他材料费							-	4.92	-					
	材料费小计							-	41.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208003003		项目名称		电缆保护管(UPVC-DN110)		计量单位		m		工程量		714	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-8-61	电缆保护管明敷 塑料管(公称直径150mm以下)	10m	0.1	98.78	316.19		30.05	9.88	31.62				3.01		
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0014	141.06			25.39	0.20					0.04		
人工单价		小计						10.08	31.62				3.05		
综合工日98元/工日		未计价材料费						26.70							
清单项目综合单价								44.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电缆保护管UPVC-DN110					m	1.03	25.92	26.70						
	其他材料费							-	4.92	-					
	材料费小计							-	31.62	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208003004		项目名称		电缆保护管(UPVC-DN90)		计量单位		m		工程量		945	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-8-60	电缆保护管明敷 塑料管(公称直径100mm以下)	10m	0.1	82.91	253.92		25.22	8.29	25.39					2.52	
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0011	156.70			28.21	0.17						0.03	
人工单价		小计						8.46	25.39					2.55	
综合工日98元/工日		未计价材料费						21.74							
清单项目综合单价								36.40							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电缆保护管UPVC-DN90					m	1.03	21.11	21.74						
	其他材料费							-	3.66	-					
	材料费小计							-	25.40	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208003005		项目名称		电缆保护管(UPVC-DN50)		计量单位		m		工程量		840	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-8-60	电缆保护管明敷 塑料管(公称直径100mm以下)	10m	0.1	82.91	142.58		25.22	8.29	14.26					2.52	
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0012	139.29			25.07	0.17						0.03	
人工单价		小计						8.46	14.26					2.55	
综合工日98元/工日		未计价材料费						10.61							
清单项目综合单价								25.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电缆保护管UPVC-DN50					m	1.03	10.30	10.61						
	其他材料费							-	3.66	-					
	材料费小计							-	14.27	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212001001		项目名称		电气配管(镀锌线管DN150)		计量单位	m	工程量	835.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-44	钢管敷设砖、混凝土结构暗配 公称直径(150mm以内)	100m	0.01	2905.90	11566.22	98.54	884.05	29.06	115.66	0.99	8.84
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0012	485.75			87.44	0.58			0.10
人工单价		小计						29.64	115.66	0.99	8.94
综合工日98元/工日		未计价材料费						110.15			
清单项目综合单价								155.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌线管DN150					m	1.03	106.94	110.15		
	其他材料费							-	5.51	-	
	材料费小计							-	115.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212001002		项目名称		电气配管(镀锌线管DN100)		计量单位	m	工程量	621.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-42	镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(100mm以内)	100m	0.01	2491.45	6406.35	24.33	757.96	24.91	64.06	0.24	7.58
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0016	309.74			55.75	0.50			0.09
人工单价		小计						25.41	64.06	0.24	7.67
综合工日98元/工日		未计价材料费						58.56			
清单项目综合单价								97.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌线管DN100					m	1.03	56.85	58.56		
	其他材料费							-	5.49	-	
	材料费小计							-	64.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001001		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x150+1x95)		计量单位		m		工程量		588	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-8-148	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面400mm2以下)	100m	0.01	2175.89	82798.36	797.36	699.00	21.76	827.98	7.97	6.99				
C2-8-187	1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(400截面mm2以下)	个	0.0034	264.60	714.58		80.50	0.90	2.43		0.27				
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0017	266.47			47.96	0.45			0.08				
人工单价		小计						23.11	830.41	7.97	7.34				
综合工日98元/工日		未计价材料费						825.50							
清单项目综合单价								868.83							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-4x150+1x95					m	1.01	817.33	825.50						
	其他材料费							-	4.91	-					
	材料费小计							-	830.41	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001002		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x120+1x70)		计量单位		m		工程量		588	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-8-147*1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面240mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	1854.94	63215.36	415.38	564.56	18.55	632.15	4.15	5.65				
C2-8-175	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包中间头(240截面mm2以下)	个	0.0034	185.22	206.26		56.35	0.63	0.70		0.19				
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0017	225.55			40.60	0.38			0.07				
人工单价		小计						19.56	632.85	4.15	5.91				
综合工日98元/工日		未计价材料费						629.70							
清单项目综合单价								662.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-4x120+1x70					m	1.01	623.47	629.70						
	其他材料费							-	3.16	-					
	材料费小计							-	632.86	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001003		项目名称	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x50+1X25)			计量单位	m	工程量	882
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-8-145*1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	709.36	24743.54	11.14	208.99	7.09	247.44	0.11	2.09
C2-8-170	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	个	0.0023	50.76	53.84		15.45	0.12	0.12		0.04
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0011	127.16			22.89	0.14			0.03
人工单价		小计						7.35	247.56	0.11	2.16
综合工日98元/工日		未计价材料费						245.88			
清单项目综合单价							257.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯电缆WDZ-YJE-4x50+1X25					m	1.01	243.45	245.88		
	其他材料费							-	1.66	-	
	材料费小计							-	247.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001004		项目名称	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4*35+1*16)			计量单位	m	工程量	672
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-8-145*1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	709.36	18276.51	11.14	208.99	7.09	182.77	0.11	2.09
C2-8-170	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	个	0.003	50.76	53.84		15.45	0.15	0.16		0.05
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0015	97.37			17.53	0.14			0.03
人工单价		小计						7.38	182.93	0.11	2.17
综合工日98元/工日		未计价材料费						181.21			
清单项目综合单价							192.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯电缆WDZ-YJE-4*35+1*16					m	1.01	179.42	181.21		
	其他材料费							-	1.71	-	
	材料费小计							-	182.92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001005		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-5*10)		计量单位		m		工程量		798	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-8-145 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	709.36	7379.62	11.14	208.99	7.09	73.80	0.11	2.09				
C2-8-170	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	个	0.0025	50.76	53.84		15.45	0.13	0.13		0.04				
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0013	115.24			20.74	0.14			0.03				
人工单价		小计						7.36	73.93	0.11	2.16				
综合工日98元/工日		未计价材料费						72.25							
清单项目综合单价								83.57							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-5*10					m	1.01	71.53	72.25						
	其他材料费							-	1.68	-					
	材料费小计							-	73.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001006		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-5*6)		计量单位		m		工程量		693	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-8-145*1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	709.36	4961.68	11.14	208.99	7.09	49.62	0.11	2.09				
C2-8-170	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	个	0.0029	50.76	53.84		15.45	0.15	0.16		0.04				
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0014	100.35			18.06	0.14			0.03				
人工单价		小计						7.38	49.78	0.11	2.16				
综合工日98元/工日		未计价材料费						48.07							
清单项目综合单价								59.43							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-5*6					m	1.01	47.59	48.07						
	其他材料费							-	1.71	-					
	材料费小计							-	49.78	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003001		项目名称		电气配线(ZR-BV-6)		计量单位		m		工程量		24741	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-11-231	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内)	100m单线	0.01	59.00	866.68		17.95	0.59	8.67				0.18		
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元		291.94			52.55	0.01							
人工单价		小计						0.60	8.67			0.18			
综合工日98元/工日		未计价材料费										8.52			
清单项目综合单价												9.45			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	绝缘电线ZR-BV-6					m	1.05	8.11	8.52						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	8.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003002		项目名称		电气配线(ZR-BV-4)		计量单位	m	工程量	66972
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-231	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内)	100m单线	0.01	59.00	584.23		17.95	0.59	5.84		0.18
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元		790.27			142.25	0.01			
人工单价		小计						0.60	5.84		0.18
综合工日98元/工日		未计价材料费						5.69			
清单项目综合单价								6.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线ZR-BV-4					m	1.05	5.42	5.69		
	其他材料费							-	0.15	-	
	材料费小计							-	5.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003003		项目名称		电气配线(ZR-BV-2.5)		计量单位		m		工程量		125724	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-11-231	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内)	100m单线	0.01	59.00	368.98		17.95	0.59	3.69				0.18		
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元		1483.54			267.04	0.01							
人工单价		小计						0.60	3.69			0.18			
综合工日98元/工日		未计价材料费										3.54			
清单项目综合单价												4.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	绝缘电线ZR-BV-2.5					m	1.05	3.37	3.54						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	3.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212001003		项目名称		电气配管(塑料管DN15)		计量单位	m	工程量	73479
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-147	半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(15mm以内)	100m	0.01	456.39	206.17		138.85	4.56	2.06		1.39
BM15	高层增加费_9层以下 30m(电气设备安装工程)	元		6707.02			1207.26	0.09			0.02
人工单价		小计						4.65	2.06		1.41
综合工日98元/工日		未计价材料费						2.00			
清单项目综合单价								8.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料管DN15					m	1.06	1.89	2.00		
	其他材料费							-	0.06	-	
	材料费小计							-	2.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212001004		项目名称		接线盒		计量单位		个		工程量		4656	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-11-374	接线盒 暗装	10个	0.1	33.42	36.58		10.17	3.34	3.66					1.02	
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0002	311.21			56.02	0.07						0.01	
人工单价		小计						3.41	3.66					1.03	
综合工日98元/工日		未计价材料费						2.44							
清单项目综合单价								8.10							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	接线盒					个	1.02	2.39	2.44						
	其他材料费							-	1.22	-					
	材料费小计							-	3.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030211002001		项目名称		送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-14-12	送配电装置系统调试 1 kV以下交流供电（综合）	系统	1	726.77	5.57	148.31	221.10	726.77	5.57	148.31	221.10
BM15	高层增加费 9层以下 30 m(电气设备安装工程)	元	1	14.54			2.62	14.54			2.62
人工单价		小计						741.31	5.57	148.31	223.72
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1118.91			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	5.57	-	
	材料费小计							-	5.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208004002		项目名称		电缆桥架(金属桥架300*150)		计量单位	m	工程量	597.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-8-80	钢制托盘式桥架(宽+高600mm以下)	10m	0.1	367.11	1391.17	19.89	112.40	36.71	139.12	1.99	11.24
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0017	6577.58			1183.96	11.01			1.98
人工单价		小计						47.72	139.12	1.99	13.22
综合工日98元/工日		未计价材料费						136.47			
清单项目综合单价							202.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	金属桥架300*150					m	1.05	129.97	136.47		
	其他材料费							-	2.65	-	
	材料费小计							-	139.12	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212002005		项目名称		线槽(金属线槽200*100)		计量单位		m		工程量		1376.97	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-11-194	金属线槽安装 宽+高(300mm以内)	10m	0.1	179.54	778.68		54.62	17.95	77.87				5.46		
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0007	7416.64			1335.00	5.39					0.97		
人工单价		小计						23.34	77.87				6.43		
综合工日98元/工日		未计价材料费						75.42							
清单项目综合单价								107.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	金属线槽200*100					m	1.03	73.22	75.42						
	其他材料费							-	2.45	-					
	材料费小计							-	77.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212002006		项目名称		线槽(金属线槽200*70)		计量单位		m		工程量		2919.84	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-11-194	金属线槽安装 宽+高(300mm以内)	10m	0.1	179.54	703.38		54.62	17.95	70.34				5.46		
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0003	15726.84			2830.83	5.39					0.97		
人工单价		小计						23.34	70.34				6.43		
综合工日98元/工日		未计价材料费						67.89							
清单项目综合单价								100.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	金属线槽200*70					m	1.03	65.91	67.89						
	其他材料费							-	2.45	-					
	材料费小计							-	70.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212002007		项目名称		线槽(金属线槽100*50)		计量单位		m		工程量		2189.88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-11-194	金属线槽安装 宽+高(300mm以内)	10m	0.1	179.54	348.03		54.62	17.95	34.80				5.46		
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0005	11795.13			2123.12	5.39					0.97		
人工单价		小计						23.34	34.80				6.43		
综合工日98元/工日		未计价材料费						32.35							
清单项目综合单价								64.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	金属线槽100*50					m	1.03	31.41	32.35						
	其他材料费							-	2.45	-					
	材料费小计							-	34.80	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212002008		项目名称		线槽(金属线槽50*50)		计量单位		m		工程量		1360.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-11-193	金属线槽安装 宽+高(120mm以内)	10m	0.1	98.98	204.82		30.12	9.90	20.48				3.01		
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0007	4039.51			727.11	2.97					0.53		
人工单价		小计						12.87	20.48				3.54		
综合工日98元/工日		未计价材料费						18.04							
清单项目综合单价								36.90							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	金属线槽50*50					m	1.03	17.51	18.04						
	其他材料费							-	2.45	-					
	材料费小计							-	20.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208003006		项目名称		电缆保护管(UPVC-DN160)		计量单位	m	工程量	746.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-8-54	电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径200mm以下)	10m	0.1	119.07	386.76		36.22	11.91	38.68		3.62
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0013	2666.75			480.02	3.57			0.64
人工单价		小计						15.48	38.68		4.26
综合工日98元/工日		未计价材料费						37.13			
清单项目综合单价								58.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电缆保护管UPVC-DN160					m	1.03	36.05	37.13		
	其他材料费							-	1.55	-	
	材料费小计							-	38.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208003007		项目名称		电缆保护管(UPVC-DN125)		计量单位	m	工程量	1244.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-8-53	电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径150mm以下)	10m	0.1	89.96	324.27		27.37	9.00	32.43		2.74
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0008	3357.98			604.44	2.70			0.49
人工单价		小计						11.70	32.43		3.23
综合工日98元/工日		未计价材料费						31.39			
清单项目综合单价								47.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电缆保护管UPVC-DN125					m	1.03	30.48	31.39		
	其他材料费							-	1.03	-	
	材料费小计							-	32.42	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208003008		项目名称		电缆保护管(UPVC-DN110)		计量单位	m	工程量	580.65
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-8-53	电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径150mm以下)	10m	0.1	89.96	239.51		27.37	9.00	23.95		2.74
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0017	1567.06			282.07	2.70			0.49
人工单价		小计						11.70	23.95		3.23
综合工日98元/工日		未计价材料费						22.92			
清单项目综合单价								38.86			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电缆保护管UPVC-DN110					m	1.03	22.25	22.92		
	其他材料费							-	1.03	-	
	材料费小计							-	23.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208003009		项目名称		电缆保护管 (UPVC-DN90)		计量单位	m	工程量	1036.875
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-8-52	电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径100mm以下)	10m	0.1	74.97	195.84		22.80	7.50	19.58		2.28
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.001	2332.04			419.77	2.25			0.40
人工单价		小计						9.75	19.58		2.68
综合工日98元/工日		未计价材料费						18.66			
清单项目综合单价								32.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电缆保护管UPVC-DN90					m	1.03	18.12	18.66		
	其他材料费							-	0.93	-	
	材料费小计							-	19.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208003010		项目名称		电缆保护管 (UPVC-DN50)		计量单位	m	工程量	829.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-8-52	电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径100mm以下)	10m	0.1	74.97	115.29		22.80	7.50	11.53		2.28
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0012	1865.63			335.81	2.25			0.40
人工单价		小计						9.75	11.53		2.68
综合工日98元/工日		未计价材料费						10.61			
清单项目综合单价								23.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电缆保护管UPVC-DN50					m	1.03	10.30	10.61		
	其他材料费							-	0.93	-	
	材料费小计							-	11.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212001005		项目名称		电气配管(镀锌线管DN150)		计量单位	m	工程量	821.205
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-44	钢管敷设砖、混凝土结构暗配 公称直径(150mm以内)	100m	0.01	2905.90	11566.22	98.54	884.05	29.06	115.66	0.99	8.84
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0012	7159.02			1288.62	8.72			1.57
人工单价		小计						37.78	115.66	0.99	10.41
综合工日98元/工日		未计价材料费						110.15			
清单项目综合单价								164.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌线管DN150					m	1.03	106.94	110.15		
	其他材料费							-	5.51	-	
	材料费小计							-	115.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212001006		项目名称		电气配管(镀锌线管DN100)		计量单位	m	工程量	398.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-42	镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(100mm以内)	100m	0.01	2491.45	6406.35	24.33	757.96	24.91	64.06	0.24	7.58
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0025	2975.99			535.68	7.47			1.35
人工单价		小计						32.38	64.06	0.24	8.93
综合工日98元/工日		未计价材料费						58.56			
清单项目综合单价								105.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌线管DN100					m	1.03	56.85	58.56		
	其他材料费							-	5.49	-	
	材料费小计							-	64.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001007		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x185+1x95)		计量单位		m		工程量		176.952	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-8-148	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面400mm2以下)	100m	0.01	2175.89	86838.36	797.36	699.00	21.76	868.38	7.97	6.99				
C2-8-187	1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(400截面mm2以下)	个	0.0113	264.60	714.58		80.50	2.99	8.08		0.91				
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0057	1313.84			236.49	7.42			1.34				
人工单价		小计						32.17	876.46	7.97	9.24				
综合工日98元/工日		未计价材料费						865.90							
清单项目综合单价								925.83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-4x185+1x95					m	1.01	857.33	865.90						
	其他材料费							-	10.55	-					
	材料费小计							-	876.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001008		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x120+1x70)		计量单位		m		工程量		331.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-8-147*1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面240mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	1854.94	63215.36	415.38	564.56	18.55	632.15	4.15	5.65				
C2-8-175	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包中间头(240截面mm2以下)	个	0.006	185.22	206.26		56.35	1.12	1.24		0.34				
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.003	1957.54			352.36	5.90			1.06				
人工单价		小计						25.57	633.39	4.15	7.05				
综合工日98元/工日		未计价材料费						629.70							
清单项目综合单价								670.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯电缆WDZ-YJE-4x120+1x70					m	1.01	623.47	629.70						
	其他材料费							-	3.70	-					
	材料费小计							-	633.40	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001009		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x95+1x50)		计量单位		m		工程量		331.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-8-146*1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	1331.33	47946.70	79.21	394.59	13.31	479.47	0.79	3.95				
C2-8-171	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(120截面mm2以下)	个	0.006	81.54	113.12		24.81	0.49	0.68		0.15				
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.003	1374.13			247.34	4.14			0.75				
人工单价		小计						17.94	480.15	0.79	4.85				
综合工日98元/工日		未计价材料费						477.46							
清单项目综合单价								503.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-4x95+1x50					m	1.01	472.73	477.46						
	其他材料费							-	2.70	-					
	材料费小计							-	480.16	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001010		项目名称	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x50+1X25)			计量单位	m	工程量	530.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-8-145 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	709.36	24743.54	11.14	208.99	7.09	247.44	0.11	2.09
C2-8-170	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	个	0.0038	50.76	53.84		15.45	0.19	0.20		0.06
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0019	1160.21			208.84	2.19			0.39
人工单价		小计						9.47	247.64	0.11	2.54
综合工日98元/工日		未计价材料费						245.88			
清单项目综合单价							259.75				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯电缆WDZ-YJE-4x50+1X25					m	1.01	243.45	245.88		
	其他材料费						-	1.75	-		
	材料费小计						-	247.63	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001011		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4*35+1*16)		计量单位		m		工程量		497.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-8-145*1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	709.36	18276.51	11.14	208.99	7.09	182.77	0.11	2.09				
C2-8-170	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	个	0.004	50.76	53.84		15.45	0.20	0.22		0.06				
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.002	1089.60			196.13	2.19			0.39				
人工单价		小计						9.48	182.99	0.11	2.54				
综合工日98元/工日		未计价材料费						181.21							
清单项目综合单价								195.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-4*35+1*16					m	1.01	179.42	181.21						
	其他材料费							-	1.78	-					
	材料费小计							-	182.99	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001012		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-5*10)		计量单位		m		工程量		331.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-8-145 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	709.36	7379.62	11.14	208.99	7.09	73.80	0.11	2.09				
C2-8-170	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	个	0.006	50.76	53.84		15.45	0.31	0.32		0.09				
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.003	736.55			132.58	2.22			0.40				
人工单价		小计						9.62	74.12	0.11	2.58				
综合工日98元/工日		未计价材料费						72.25							
清单项目综合单价								86.45							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-5*10					m	1.01	71.53	72.25						
	其他材料费							-	1.87	-					
	材料费小计							-	74.12	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001013		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-5*6)		计量单位		m		工程量		375	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-8-145 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	709.36	4961.68	11.14	208.99	7.09	49.62	0.11	2.09				
C2-8-170	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	个	0.0053	50.76	53.84		15.45	0.27	0.29		0.08				
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0027	828.49			149.13	2.21			0.40				
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0027	71.80			12.92	0.19			0.03				
人工单价		小计						9.76	49.91	0.11	2.60				
综合工日98元/工日		未计价材料费						48.07							
清单项目综合单价								62.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-5*6					m	1.01	47.59	48.07						
	其他材料费							-	1.84	-					
	材料费小计							-	49.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003004		项目名称		电气配线(ZR-BV-6)		计量单位		m		工程量		18926.865	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-11-231	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内)	100m单线	0.01	59.00	866.68		17.95	0.59	8.67					0.18	
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0001	3350.06			603.01	0.18						0.03	
人工单价		小计						0.77	8.67					0.21	
综合工日98元/工日		未计价材料费						8.52							
清单项目综合单价								9.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	绝缘电线ZR-BV-6					m	1.05	8.11	8.52						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	8.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003005		项目名称		电气配线(ZR-BV-4)		计量单位	m	工程量	28098.72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-231	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内)	100m单线	0.01	59.00	584.23		17.95	0.59	5.84		0.18
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元		4973.47			895.22	0.18			0.03
人工单价		小计						0.77	5.84		0.21
综合工日98元/工日		未计价材料费						5.69			
清单项目综合单价								6.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线ZR-BV-4					m	1.05	5.42	5.69		
	其他材料费							-	0.15	-	
	材料费小计							-	5.84	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003006		项目名称		电气配线(ZR-BV-2.5)		计量单位		m		工程量		73228.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-11-231	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内)	100m单线	0.01	59.00	368.98		17.95	0.59	3.69					0.18	
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元		12961.51			2333.07	0.18						0.03	
人工单价		小计						0.77	3.69					0.21	
综合工日98元/工日		未计价材料费												3.54	
清单项目综合单价														4.67	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	绝缘电线ZR-BV-2.5					m	1.05	3.37	3.54						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	3.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212001007		项目名称		电气配管(塑料管DN15)		计量单位	m	工程量	56211.435
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-147	半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(15mm以内)	100m	0.01	456.39	206.17		138.85	4.56	2.06		1.39
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元		76963.01			13853.34	1.37			0.25
人工单价		小计						5.93	2.06		1.64
综合工日98元/工日		未计价材料费						2.00			
清单项目综合单价								9.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料管DN15					m	1.06	1.89	2.00		
	其他材料费							-	0.06	-	
	材料费小计							-	2.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212001008		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	7725
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-11-37 4	接线盒 暗装	10个	0.1	33.42	36.58		10.17	3.34	3.66		1.02
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0001	7745.09			1394.12	1.00			0.18
人工单价		小计						4.34	3.66		1.20
综合工日98元/工日		未计价材料费						2.44			
清单项目综合单价								9.20			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	接线盒					个	1.02	2.39	2.44		
	其他材料费							-	1.22	-	
	材料费小计							-	3.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030211002002		项目名称		送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-14-12	送配电装置系统调试 1 kV以下交流供电（综合）	系统	1	726.77	5.57	148.31	221.10	726.77	5.57	148.31	221.10
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	1	218.03			39.25	218.03			39.25
人工单价		小计						944.80	5.57	148.31	260.35
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1359.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	5.57	-	
	材料费小计							-	5.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204031001		项目名称		小电器(单联开关)		计量单位	套	工程量	523
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-12-37 4	开关及按钮 板式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	62.92	83.95		19.15	6.29	8.40		1.92
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0019	65.81			11.85	0.13			0.02
人工单价		小计						6.42	8.40		1.94
综合工日98元/工日		未计价材料费						7.87			
清单项目综合单价								16.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单联开关					个	1.02	7.72	7.87		
	其他材料费							-	0.51	-	
	材料费小计							-	8.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204031002		项目名称		小电器(双联开关)		计量单位	套	工程量	208
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-12-37 5	开关及按钮 板式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	65.95	123.93		20.06	6.60	12.39		2.01
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0048	27.44			4.94	0.13			0.02
人工单价		小计						6.73	12.39		2.03
综合工日98元/工日		未计价材料费						11.66			
清单项目综合单价								21.15			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	双联开关					个	1.02	11.43	11.66		
	其他材料费							-	0.73	-	
	材料费小计							-	12.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204031003		项目名称	小电器(三联开关)			计量单位	套	工程量	434
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-12-37 6	开关及按钮 板式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	65.95	162.89		20.06	6.60	16.29		2.01
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0023	57.24			10.30	0.13			0.02
人工单价		小计						6.73	16.29		2.03
综合工日98元/工日		未计价材料费						15.34			
清单项目综合单价							25.05				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	三联开关					个	1.02	15.04	15.34		
	其他材料费							-	0.94	-	
	材料费小计							-	16.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204031004		项目名称		小电器(四联开关)		计量单位	套	工程量	29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-12-37 7	开关及按钮 板式暗开关(单控) 四联	10套	0.1	65.95	184.91		20.06	6.60	18.49		2.01
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0345	3.83			0.69	0.13			0.02
人工单价		小计						6.73	18.49		2.03
综合工日98元/工日		未计价材料费						17.33			
清单项目综合单价								27.25			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	四联开关					个	1.02	16.99	17.33		
	其他材料费							-	1.16	-	
	材料费小计							-	18.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204031005		项目名称		小电器(声控延时开关)		计量单位	套	工程量	35
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-12-410	声控(红外线感应)延时开关	10套	0.1	63.01	416.98		19.17	6.30	41.70		1.92
BM15	高层增加费_9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0286	4.41			0.79	0.13			0.02
人工单价		小计						6.43	41.70		1.94
综合工日98元/工日		未计价材料费						41.18			
清单项目综合单价								50.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	声控延时开关 （红外线感应）					个	1.02	40.37	41.18		
	其他材料费							-	0.51	-	
	材料费小计							-	41.69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204031006		项目名称		小电器(二三极插座)		计量单位	套	工程量	1016
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-12-399	三相带接地暗插座(15A以下)	10套	0.1	83.79	169.00		25.49	8.38	16.90		2.55
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.001	170.26			30.65	0.17			0.03
人工单价		小计						8.55	16.90		2.58
综合工日98元/工日		未计价材料费						15.95			
清单项目综合单价								28.03			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	二三极插座					套	1.02	15.64	15.95		
	其他材料费							-	0.94	-	
	材料费小计							-	16.89	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204031007		项目名称		小电器(空调插座)		计量单位	套	工程量	194
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-12-400	三相带接地暗插座(30A以下)	10套	0.1	91.53	267.17		27.85	9.15	26.72		2.79
BM15	高层增加费_9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0052	35.51			6.39	0.18			0.03
人工单价		小计						9.33	26.72		2.82
综合工日98元/工日		未计价材料费						24.68			
清单项目综合单价								38.87			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	空调插座					套	1.02	24.20	24.68		
	其他材料费							-	2.03	-	
	材料费小计							-	26.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204031008		项目名称		小电器(排气扇)		计量单位	套	工程量	112
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-12-429	排气扇	台	1	47.33	160.68		14.40	47.33	160.68		14.40
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0089	106.02			19.08	0.95			0.17
人工单价		小计						48.28	160.68		14.57
综合工日98元/工日		未计价材料费						158.60			
清单项目综合单价								223.53			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	排气扇					台	1	158.60	158.60		
	其他材料费							-	2.08	-	
	材料费小计							-	160.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030213001001		项目名称		普通吸顶灯及其他灯具(吸顶灯)		计量单位		套		工程量		366	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-12-3	半圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm以内)	10套	0.1	159.15	604.81		48.42	15.92	60.48				4.84		
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0027	116.50			20.97	0.32					0.06		
人工单价		小计						16.24	60.48				4.90		
综合工日98元/工日		未计价材料费						57.21							
清单项目综合单价								81.62							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	吸顶灯					套	1.01	56.64	57.21						
	其他材料费							-	3.27	-					
	材料费小计							-	60.48	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030213001002		项目名称	普通吸顶灯及其他灯具(防水防尘吸顶灯)			计量单位	套	工程量	137
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-12-3	半圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm以内)	10套	0.1	159.15	1905.09		48.42	15.92	190.51		4.84
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0073	43.61			7.85	0.32			0.06
人工单价		小计						16.24	190.51		4.90
综合工日98元/工日		未计价材料费						187.23			
清单项目综合单价								211.64			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	防水防尘吸顶灯					套	1.01	185.38	187.23		
	其他材料费							-	3.27	-	
	材料费小计							-	190.50	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030213001003		项目名称		普通吸顶灯及其他灯具(筒灯)		计量单位	套	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-12-12	其他普通灯具 筒灯	10套	0.1	149.06	487.48		45.35	14.91	48.75		4.54
BM15	高层增加费_9层以下 30 m(电气设备安装工程)	元	0.02	14.91			2.68	0.30			0.05
人工单价		小计						15.21	48.75		4.59
综合工日98元/工日		未计价材料费						46.34			
清单项目综合单价								68.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	筒灯					套	1.01	45.88	46.34		
	其他材料费							-	2.40	-	
	材料费小计							-	48.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030213004001		项目名称		荧光灯(600X600格栅灯盘)		计量单位		套		工程量		170	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-12-217	成套型荧光灯具安装 嵌入式 三管	10套	0.1	368.68	3763.98		112.16	36.87	376.40				11.22		
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0059	125.35			22.56	0.74					0.13		
人工单价		小计						37.61	376.40				11.35		
综合工日98元/工日		未计价材料费						368.14							
清单项目综合单价								425.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌圆钢吊杆 带4个螺母，4个垫圈 Φ8					根	4.2	8.40	35.28						
	600X600格栅灯盘					套	1.01	329.56	332.86						
	其他材料费							-	8.27	-					
	材料费小计							-	376.41	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030213004002		项目名称		荧光灯(单管荧光灯)		计量单位		套		工程量		222	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-12-21	成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	10套	0.1	159.94	1480.50		48.66	15.99	148.05					4.87	
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0045	71.01			12.78	0.32						0.06	
人工单价		小计						16.31	148.05					4.93	
综合工日98元/工日		未计价材料费						145.62							
清单项目综合单价								169.29							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	单管荧光灯					套	1.01	144.18	145.62						
	其他材料费							-	2.43	-					
	材料费小计							-	148.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030213004003		项目名称		荧光灯(双管荧光灯)		计量单位		套		工程量		302	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-12-213	成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管	10套	0.1	201.00	2312.64		61.15	20.10	231.26				6.12		
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0033	121.40			21.85	0.40					0.07		
人工单价		小计						20.50	231.26				6.19		
综合工日98元/工日		未计价材料费						228.84							
清单项目综合单价								257.96							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	双管荧光灯					套	1.01	226.57	228.84						
	其他材料费							-	2.43	-					
	材料费小计							-	231.27	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030213003001		项目名称		装饰灯(疏散指示灯)		计量单位	套	工程量	156
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-12-160	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	10套	0.1	188.65	820.65		57.40	18.87	82.07		5.74
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0064	58.86			10.59	0.38			0.07
人工单价		小计						19.25	82.07		5.81
综合工日98元/工日		未计价材料费						80.19			
清单项目综合单价								107.10			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	疏散指示灯					套	1.01	79.40	80.19		
	其他材料费							-	1.87	-	
	材料费小计							-	82.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030213003002		项目名称		装饰灯(安全出口标志灯)		计量单位	套	工程量	98
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-12-16 0	标志、诱导装饰灯具 墙 壁式 示意图号:171、17 2、173、174	10套	0.1	188.65	850.85		57.40	18.87	85.09		5.74
BM15	高层增加费 9层以下 30 m(电气设备安装工程)	元	0.0102	36.98			6.66	0.38			0.07
人工单价		小计						19.25	85.09		5.81
综合工日98元/工日		未计价材料费						83.21			
清单项目综合单价								110.12			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	安全出口标志灯					套	1.01	82.39	83.21		
	其他材料费							-	1.87	-	
	材料费小计							-	85.08	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030213003003		项目名称		装饰灯(自带应急电源灯)		计量单位		套		工程量		108	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-12-25 1	密闭灯具安装 应急灯	10套	0.1	232.85	3782.93		70.84	23.29	378.29				7.08		
BM15	高层增加费 9层以下 30 m(电气设备安装工程)	元	0.0093	50.30			9.05	0.47					0.08		
人工单价		小计						23.76	378.29				7.16		
综合工日98元/工日		未计价材料费						374.46							
清单项目综合单价								409.22							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	消防应急照明灯					套	1.01	370.75	374.46						
	其他材料费							-	3.84	-					
	材料费小计							-	378.30	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212001009		项目名称		开关盒		计量单位		个		工程量		3720	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-11-37 3	开关（插座）盒 暗装	10个	0.1	35.67	55.29		10.85	3.57	5.53					1.09	
BM15	高层增加费 9层以下 30 m(电气设备安装工程)	元	0.0003	265.38			47.77	0.07						0.01	
人工单价		小计						3.64	5.53					1.10	
综合工日98元/工日		未计价材料费						2.20							
清单项目综合单价								10.27							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	开关盒					个	1.02	2.16	2.20						
	其他材料费							-	3.32	-					
	材料费小计							-	5.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030213004004		项目名称		荧光灯(嵌入式格栅日光灯3*20W)		计量单位		套		工程量		140	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-12-214	成套型荧光灯具安装 吸顶式 三管	10套	0.1	225.11	2468.68		68.48	22.51	246.87				6.85		
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0071	945.46			170.18	6.75					1.22		
人工单价		小计						29.26	246.87				8.07		
综合工日98元/工日		未计价材料费						244.44							
清单项目综合单价								284.20							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	嵌入式格栅日光灯3*20W					套	1.01	242.02	244.44						
	其他材料费							-	2.43	-					
	材料费小计							-	246.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030213001004		项目名称	普通吸顶灯及其他灯具(通道吸顶灯)			计量单位	套	工程量	116
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-12-3	半圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm以内)	10套	0.1	159.15	604.81		48.42	15.92	60.48		4.84
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0086	553.84			99.69	4.77			0.86
人工单价		小计						20.69	60.48		5.70
综合工日98元/工日		未计价材料费						57.21			
清单项目综合单价							86.88				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	通道吸顶灯					套	1.01	56.64	57.21		
	其他材料费							-	3.27	-	
	材料费小计							-	60.48	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030213001005		项目名称	普通吸顶灯及其他灯具(梯间吸顶灯)			计量单位	套	工程量	63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-12-3	半圆球吸顶灯 灯罩直径(250mm以内)	10套	0.1	159.15	708.84		48.42	15.92	70.88		4.84
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0159	300.80			54.14	4.77			0.86
人工单价		小计						20.69	70.88		5.70
综合工日98元/工日		未计价材料费						67.61			
清单项目综合单价								97.28			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	梯间吸顶灯					套	1.01	66.94	67.61		
	其他材料费							-	3.27	-	
	材料费小计							-	70.88	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030213001006		项目名称	普通吸顶灯及其他灯具(防水吸顶灯)			计量单位	套	工程量	110
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-12-10	其他普通灯具 防水吊灯	10套	0.1	69.09	935.55		21.02	6.91	93.56		2.10
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0091	228.00			41.04	2.07			0.37
人工单价		小计						8.98	93.56		2.47
综合工日98元/工日		未计价材料费						88.42			
清单项目综合单价								105.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	防水吸顶灯					套	1.01	87.54	88.42		
	其他材料费							-	5.16	-	
	材料费小计							-	93.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030213004005		项目名称		荧光灯(日光灯38W)		计量单位		套		工程量		860	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-12-212	成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	10套	0.1	159.94	419.49		48.66	15.99	41.95					4.87	
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0012	4126.45			742.76	4.80						0.86	
人工单价		小计						20.79	41.95					5.73	
综合工日98元/工日		未计价材料费						39.52							
清单项目综合单价								68.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	日光灯38W					套	1.01	39.13	39.52						
	其他材料费							-	2.43	-					
	材料费小计							-	41.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030213003004		项目名称		应急灯		计量单位		套		工程量		188	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-12-25 1	密闭灯具安装 应急灯	10套	0.1	232.85	1962.70		70.84	23.29	196.27				7.08		
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0053	1313.27			236.39	6.99					1.26		
人工单价		小计						30.28	196.27				8.34		
综合工日98元/工日		未计价材料费						192.44							
清单项目综合单价								234.89							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	应急灯					套	1.01	190.53	192.44						
	其他材料费							-	3.84	-					
	材料费小计							-	196.28	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030213003005		项目名称		安全出口灯		计量单位	套	工程量	95
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-12-160	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	10套	0.1	188.65	1110.92		57.40	18.87	111.09		5.74
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0105	537.65			96.78	5.66			1.02
人工单价		小计						24.53	111.09		6.76
综合工日98元/工日		未计价材料费						109.22			
清单项目综合单价								142.36			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	安全出口灯					套	1.01	108.14	109.22		
	其他材料费							-	1.87	-	
	材料费小计							-	111.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030213003006		项目名称		疏散灯		计量单位	套	工程量	125
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-12-160	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	10套	0.1	188.65	2344.13		57.40	18.87	234.41		5.74
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.008	707.44			127.34	5.66			1.02
人工单价		小计						24.53	234.41		6.76
综合工日98元/工日		未计价材料费						232.54			
清单项目综合单价								265.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	疏散灯					套	1.01	230.24	232.54		
	其他材料费							-	1.87	-	
	材料费小计							-	234.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030213001007		项目名称		壁灯		计量单位	套	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-12-12	其他普通灯具 一般壁灯	10套	0.1	149.06	190.54		45.35	14.91	19.05		4.54
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.025	178.87			32.20	4.47			0.81
人工单价		小计						19.38	19.05		5.35
综合工日98元/工日		未计价材料费						16.64			
清单项目综合单价								43.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	壁灯					套	1.01	16.48	16.64		
	其他材料费							-	2.40	-	
	材料费小计							-	19.04	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204031009		项目名称		小电器(二、三插座)		计量单位	个	工程量	595
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-12-393	三相带接地明插座(15A以下)	10套	0.1	83.79	161.81		25.49	8.38	16.18		2.55
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0017	1495.65			269.22	2.51			0.45
人工单价		小计						10.89	16.18		3.00
综合工日98元/工日		未计价材料费						14.18			
清单项目综合单价								30.07			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	二、三插座					个	1.02	13.90	14.18		
	其他材料费							-	2.01	-	
	材料费小计							-	16.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204031010		项目名称		小电器(空调插座)		计量单位	个	工程量	194
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-12-39 4	三相带接地明插座(30A 以下)	10套	0.1	91.53	274.57		27.85	9.15	27.46		2.79
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0052	532.70			95.89	2.75			0.49
人工单价		小计						11.90	27.46		3.28
综合工日98元/工日		未计价材料费						24.37			
清单项目综合单价								42.64			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	空调插座					套	1.02	23.89	24.37		
	其他材料费							-	3.10	-	
	材料费小计							-	27.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204031011		项目名称		小电器(摄像机五孔插座)		计量单位		个		工程量		88	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-12-393	三相带接地明插座(15A以下)	10套	0.1	83.79	228.01		25.49	8.38	22.80					2.55	
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0114	221.21			39.82	2.51						0.45	
人工单价		小计						10.89	22.80					3.00	
综合工日98元/工日		未计价材料费						20.80							
清单项目综合单价								36.69							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	摄像机五孔插座					个	1.02	20.39	20.80						
	其他材料费							-	2.01	-					
	材料费小计							-	22.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204031012		项目名称		小电器(一位开关)		计量单位		个		工程量		328	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-12-37 4	开关及按钮 板式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	62.92	75.59		19.15	6.29	7.56					1.92	
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.003	619.13			111.44	1.89						0.34	
人工单价		小计						8.18	7.56					2.26	
综合工日98元/工日		未计价材料费						7.04							
清单项目综合单价								17.99							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	一位开关					个	1.02	6.90	7.04						
	其他材料费							-	0.51	-					
	材料费小计							-	7.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204031013		项目名称		小电器(二位开关)		计量单位	个	工程量	308
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-12-37 5	开关及按钮 板式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	65.95	108.22		20.06	6.60	10.82		2.01
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0032	609.38			109.69	1.98			0.36
人工单价		小计						8.58	10.82		2.37
综合工日98元/工日		未计价材料费						10.09			
清单项目综合单价								21.75			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	二位开关					个	1.02	9.89	10.09		
	其他材料费							-	0.73	-	
	材料费小计							-	10.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204031014		项目名称		小电器(三位开关)		计量单位	个	工程量	90
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-12-37 6	开关及按钮 板式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	65.95	153.40		20.06	6.60	15.34		2.01
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.0111	178.07			32.05	1.98			0.36
人工单价		小计						8.58	15.34		2.37
综合工日98元/工日		未计价材料费						14.39			
清单项目综合单价								26.27			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	三位开关					个	1.02	14.11	14.39		
	其他材料费							-	0.94	-	
	材料费小计							-	15.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204031015		项目名称		小电器(四位开关)		计量单位	个	工程量	199
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-12-37 7	开关及按钮 板式暗开关(单控) 四联	10套	0.1	65.95	184.91		20.06	6.60	18.49		2.01
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.005	393.72			70.87	1.98			0.36
人工单价		小计						8.58	18.49		2.37
综合工日98元/工日		未计价材料费						17.33			
清单项目综合单价								29.42			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	四位开关					个	1.02	16.99	17.33		
	其他材料费							-	1.16	-	
	材料费小计							-	18.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204031016		项目名称		小电器(声控开关)		计量单位	个	工程量	83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-12-410	声控(红外线感应)延时开关	10套	0.1	63.01	379.14		19.17	6.30	37.91		1.92
BM12	暗室增加费(电气设备安装工程)	元	0.012	156.89			28.24	1.89			0.34
人工单价		小计						8.19	37.91		2.26
综合工日98元/工日		未计价材料费						37.39			
清单项目综合单价								48.35			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	声控开关					个	1.02	36.66	37.39		
	其他材料费							-	0.51	-	
	材料费小计							-	37.90	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018038		项目名称		UPS电源箱		计量单位	台	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-4-138	基础槽钢、角钢安装 槽钢	10m	0.4	157.49	79.64	15.76	47.91	63.00	31.86	6.30	19.16
C2-4-27	成套配电箱安装 落地式	台	1	281.75	5477.72	74.19	88.54	281.75	5477.72	74.19	88.54
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.2	34.47			6.20	6.89			1.24
人工单价		小计						351.64	5509.58	80.49	108.94
综合工日98元/工日		未计价材料费						5478.00			
清单项目综合单价								6050.65			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	UPS电源箱					台	1	5458.29	5458.29		
	槽钢					kg	4.9272	4.00	19.71		
	其他材料费							-	31.59	-	
	材料费小计							-	5509.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031205010001		项目名称		分配网络设备(二分配器)		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-5-96	用户分支器、分配器 明装	10个	0.1	158.76	64.64		49.62	15.88	6.46		4.96
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.3333	0.95			0.17	0.32			0.06
人工单价		小计						16.20	6.46		5.02
综合工日98元/工日		未计价材料费						5.66			
清单项目综合单价								27.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	二分配器					10个	0.1	56.64	5.66		
	其他材料费							-	0.80	-	
	材料费小计							-	6.46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031205010002		项目名称		分配网络设备(三分配器)		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-5-96	用户分支器、分配器 明装	10个	0.1	158.76	69.79		49.62	15.88	6.98		4.96
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.2	1.59			0.29	0.32			0.06
人工单价		小计						16.20	6.98		5.02
综合工日98元/工日		未计价材料费						6.18			
清单项目综合单价								28.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	三分配器					10个	0.1	61.79	6.18		
	其他材料费							-	0.80	-	
	材料费小计							-	6.98	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031205010003		项目名称		分配网络设备(四分配器)		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-5-96	用户分支器、分配器 明装	10个	0.1	158.76	74.93		49.62	15.88	7.49		4.96
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.1	3.18			0.57	0.32			0.06
人工单价		小计						16.20	7.49		5.02
综合工日98元/工日		未计价材料费						6.69			
清单项目综合单价								28.69			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	四分配器					10个	0.1	66.93	6.69		
	其他材料费							-	0.80	-	
	材料费小计							-	7.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031205002001		项目名称		前端机柜(有线电视前端箱)		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-5-28	前端机柜(卫星接收机机 柜)安装 1.6~2.0m	个	1	190.51	573.87		59.53	190.51	573.87		59.53
BM178	高层增加费 9层以下 30 m(建筑智能化系统设备安 装工程)	元	0.3333	11.43			2.06	3.81			0.69
人工单价		小计						194.32	573.87		60.22
综合工日98元/工日		未计价材料费						566.43			
清单项目综合单价								828.41			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	有线电视前端箱					个	1	566.43	566.43		
	其他材料费							-	7.44	-	
	材料费小计							-	573.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031205010004		项目名称		分配网络设备(电视终端座)		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-5-99	用户终端盒 明装	10个	0.1	139.36	1263.82		43.55	13.94	126.38		4.36
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.3333	0.84			0.15	0.28			0.05
人工单价		小计						14.22	126.38		4.41
综合工日98元/工日		未计价材料费						124.82			
清单项目综合单价								145.02			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	电视终端座					套	1.01	123.58	124.82		
	其他材料费							-	1.57	-	
	材料费小计							-	126.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031205010005		项目名称		分配网络设备		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C13-5-104	调试用户终端	户	1	10.58		1.06	3.30	10.58		1.06	3.30				
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.3333	0.63			0.11	0.21			0.04				
人工单价		小计						10.79		1.06	3.34				
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.19							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-		-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212001010		项目名称		电气配管(镀锌电线套管MT19*1.5)		计量单位	m	工程量	3456
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-8	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内)	100m	0.01	402.78	1393.47		122.54	4.03	13.93		1.23
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0003	278.40			50.11	0.08			0.01
人工单价		小计						4.11	13.93		1.24
综合工日98元/工日		未计价材料费						12.51			
清单项目综合单价								19.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌电线套管MT19*1.5					m	1.03	12.15	12.51		
	其他材料费							-	1.43	-	
	材料费小计							-	13.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103017001		项目名称	4对对绞电缆(视频电缆ZR-SYWV-75-9)			计量单位	m	工程量	2160
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-5-6	室内穿放、布放射频传输 电缆 管、暗槽内穿放 Φ 9mm以内	100m	0.01	80.26	787.44		25.09	0.80	7.87		0.25
BM178	高层增加费 9层以下 30 m(建筑智能化系统设备安 装工程)	元	0.0005	34.67			6.24	0.02			
人工单价		小计						0.82	7.87		0.25
综合工日98元/工日		未计价材料费						7.87			
清单项目综合单价							8.95				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	视频电缆ZR-SYWV-75-9					m	1.02	7.72	7.87		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	7.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103017002		项目名称		4对对绞电缆(视频电缆ZR-SYWV-75-5)		计量单位	m	工程量	1296
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C13-5-6	室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 Φ9mm以内	100m	0.01	80.26	546.72		25.09	0.80	5.47		0.25
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0008	20.80			3.74	0.02			
人工单价		小计						0.82	5.47		0.25
综合工日98元/工日		未计价材料费						5.47			
清单项目综合单价								6.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	视频电缆ZR-SYWV-75-5					m	1.02	5.36	5.47		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	5.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031101029001		项目名称		总配线架		计量单位	架	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材004	MDF主配线架	台	1		16477.86				16477.86		
C13-1-18	配线架安装 48口	个	1	365.15	0.10	13.78	114.12	365.15	0.10	13.78	114.12
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.2	36.52			6.57	7.30			1.31
人工单价		小计						372.45	16477.96	13.78	115.43
综合工日98元/工日		未计价材料费						16477.86			
清单项目综合单价								16979.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	MDF主配线架					台	1	16477.86	16477.86		
	其他材料费							-	0.10	-	
	材料费小计							-	16477.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031202007001		项目名称		路由器		计量单位		台		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补充主材005	路由器	台	1		566.43				566.43						
C13-3-44	路由器设备安装、调试 局域网路由器	台	1	119.07	0.74	161.94	46.03	119.07	0.74	161.94	46.03				
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.3333	7.14			1.29	2.38			0.43				
人工单价		小计						121.45	567.17	161.94	46.46				
综合工日98元/工日		未计价材料费						566.43							
清单项目综合单价								897.02							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	路由器					台	1	566.43	566.43						
	其他材料费							-	0.74	-					
	材料费小计							-	567.17	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031202006001		项目名称		核心交换机		计量单位		台		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补充主材006	安防接入交换机	台	1		13182.29				13182.29						
C13-3-39	工作组级交换机	台	1	119.07	0.74	54.38	37.21	119.07	0.74	54.38	37.21				
C13-3-58换	局域网交换机系统功能调试 2个子网以下 实际个数(个):14	个	1	240.84	9.62	21.63	72.61	240.84	9.62	21.63	72.61				
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.3333	21.59			3.89	7.20							1.30
人工单价		小计						367.11	13192.65	76.01	111.12				
综合工日98元/工日		未计价材料费						13182.29							
清单项目综合单价								13746.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	安防接入交换机					台	1	13182.29	13182.29						
	其他材料费							-	10.35	-					
	材料费小计							-	13192.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031202006002		项目名称		网络交换机		计量单位	台	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材006@1	网络交换机	台	1		8444.90				8444.90		
C13-3-40	部门级交换机 二层交换机	台	1	134.95	0.74	261.09	50.99	134.95	0.74	261.09	50.99
C13-3-58	局域网交换机系统功能调试 2个子网以下	个	1	92.61	0.74	7.21	28.94	92.61	0.74	7.21	28.94
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.3333	13.65			2.46	4.55			0.82
人工单价		小计						232.11	8446.38	268.30	80.75
综合工日98元/工日		未计价材料费						8444.90			
清单项目综合单价								9027.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	网络交换机					台	1	8444.90	8444.90		
	其他材料费							-	1.47	-	
	材料费小计							-	8446.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031101039001		项目名称		电话交换设备		计量单位	架	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C7-1-63	电话交换机安装 40门	台	1	879.35	209.60		263.68	879.35	209.60		263.68
BM65	高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	元	0.3333	52.76			9.50	17.59			3.17
人工单价		小计						896.94	209.60		266.85
综合工日98元/工日		未计价材料费						102.99			
清单项目综合单价								1373.39			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电话交换机 40门					台	1	102.99	102.99		
	其他材料费							-	106.63	-	
	材料费小计							-	209.62	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031202001001		项目名称		服务器		计量单位		台		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补充主材004@1	网络管理服务器	台	1		9062.82				9062.82						
C13-3-1	终端设备安装 微机 硬件	台	1	47.63	16.81		14.88	47.63	16.81					14.88	
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.3333	2.86			0.51	0.95						0.17	
人工单价		小计						48.58	9079.63					15.05	
综合工日98元/工日		未计价材料费						9062.82							
清单项目综合单价								9143.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	网络管理服务器					台	1	9062.82	9062.82						
	其他材料费							-	16.81	-					
	材料费小计							-	9079.63	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031202001002		项目名称		主控机		计量单位	台	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材004@2	网络管理服务器	台	1		8753.85				8753.85		
C13-3-1	终端设备安装 微机 硬件	台	1	47.63	16.81		14.88	47.63	16.81		14.88
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.3333	2.86			0.51	0.95			0.17
人工单价		小计						48.58	8770.66		15.05
综合工日98元/工日		未计价材料费						8753.85			
清单项目综合单价								8834.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	网络管理服务器					台	1	8753.85	8753.85		
	其他材料费							-	16.81	-	
	材料费小计							-	8770.66	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031205003001		项目名称		电视墙		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-5-29	带抽屉电视墙 监视器12台以下	套	1	635.04	11.47		198.46	635.04	11.47		198.46
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.2	63.50			11.43	12.70			2.29
人工单价		小计						647.74	11.47		200.75
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								859.95			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	11.48	-	
	材料费小计							-	11.48	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031202008001		项目名称		液晶监视器		计量单位	套	工程量	39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C13-9-133	监视器 ≤56cm	台	1	111.13	1082.72		34.72	111.13	1082.72		34.72
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0256	86.68			15.60	2.22			0.40
人工单价		小计						113.35	1082.72		35.12
综合工日98元/工日		未计价材料费						1081.36			
清单项目综合单价								1231.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	42寸液晶监视器 ≤56cm					台	1	1081.36	1081.36		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	1082.72	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031202009001		项目名称		调制解调器		计量单位	套	工程量	39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-3-50	基带调制解调器	台	1	97.02	0.74	2.40	30.32	97.02	0.74	2.40	30.32
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0256	75.68			13.62	1.94			0.35
人工单价		小计						98.96	0.74	2.40	30.67
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								132.77			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	0.74	-	
	材料费小计							-	0.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103020001		项目名称		光缆(12芯单模光缆)		计量单位		m		工程量		288	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C10-7-20	光缆敷设 沿电缆沟	100m	0.01	376.42	1651.45	30.38	116.17	3.76	16.51	0.30	1.16				
人工单价		小计						3.76	16.51	0.30	1.16				
综合工日98元/工日		未计价材料费						16.39							
清单项目综合单价								21.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	12芯单模光缆					m	1.02	16.07	16.39						
	其他材料费							-	0.12	-					
	材料费小计							-	16.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103021001		项目名称		光缆护套(镀锌钢管 DN150)		计量单位	m	工程量	384
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-8-49	电缆保护管无混凝土基础暗敷 钢管(公称直径150mm以下)	10m	0.1	261.95	2132.71	6.06	79.69	26.20	213.27	0.61	7.97
BM15	高层增加费_9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0026	201.18			36.21	0.52			0.09
人工单价		小计						26.72	213.27	0.61	8.06
综合工日98元/工日		未计价材料费						210.04			
清单项目综合单价								248.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 DN150					m	1.03	203.92	210.04		
	其他材料费							-	3.25	-	
	材料费小计							-	213.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103020002		项目名称		电话电缆(大对数电话电缆HYA-50(2×0.5))		计量单位		m		工程量		576	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C13-1-96	穿放、布放电话线 管、暗槽内穿放电话线(10对以内)	100m	0.01	123.48	1870.25		38.59	1.23	18.70				0.39		
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0017	14.22			2.56	0.02							
人工单价		小计						1.25	18.70				0.39		
综合工日98元/工日		未计价材料费						18.63							
清单项目综合单价								20.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	大对数电话电缆HYA-50(2×0.5)					m	1.02	18.26	18.63						
	其他材料费							-	0.08	-					
	材料费小计							-	18.71	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103021002		项目名称		电话电缆护套(镀锌钢管 DN150)		计量单位	m	工程量	384
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-8-49	电缆保护管无混凝土基础暗敷 钢管(公称直径150mm以下)	10m	0.1	261.95	2132.71	6.06	79.69	26.20	213.27	0.61	7.97
BM15	高层增加费_9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0026	201.18			36.21	0.52			0.09
人工单价		小计						26.72	213.27	0.61	8.06
综合工日98元/工日		未计价材料费						210.04			
清单项目综合单价								248.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 DN150					m	1.03	203.92	210.04		
	其他材料费							-	3.25	-	
	材料费小计							-	213.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031205010006		项目名称		分配网络设备(二分支器)		计量单位	个	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-5-96	用户分支器、分配器 明装	10个	0.1	158.76	49.19		49.62	15.88	4.92		4.96
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.1429	2.22			0.40	0.32			0.06
人工单价		小计						16.20	4.92		5.02
综合工日98元/工日		未计价材料费						4.12			
清单项目综合单价								26.12			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	二分支器					10个	0.1	41.19	4.12		
	其他材料费							-	0.80	-	
	材料费小计							-	4.92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031205010007		项目名称		分配网络设备(三分支器)		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-5-96	用户分支器、分配器 明装	10个	0.1	158.76	51.26		49.62	15.88	5.13		4.96
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.2	1.59			0.29	0.32			0.06
人工单价		小计						16.20	5.13		5.02
综合工日98元/工日		未计价材料费						4.33			
清单项目综合单价								26.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	三分支器					10个	0.1	43.26	4.33		
	其他材料费							-	0.80	-	
	材料费小计							-	5.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031205010008		项目名称		分配网络设备(四分支器)		计量单位	个	工程量	24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-5-96	用户分支器、分配器 明装	10个	0.1	158.76	54.34		49.62	15.88	5.43		4.96
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0417	7.62			1.37	0.32			0.06
人工单价		小计						16.20	5.43		5.02
综合工日98元/工日		未计价材料费						4.63			
清单项目综合单价								26.63			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	四分支器					10个	0.1	46.34	4.63		
	其他材料费							-	0.80	-	
	材料费小计							-	5.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031204002001		项目名称		控制网络通讯设备		计量单位	台	工程量	22
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-4-33	终端电阻	个	1	8.82	56.64	0.22	2.76	8.82	56.64	0.22	2.76
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0455	3.88			0.70	0.18			0.03
人工单价		小计						9.00	56.64	0.22	2.79
综合工日98元/工日		未计价材料费						56.64			
清单项目综合单价								68.65			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	终端电阻					个	1	56.64	56.64		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	56.64	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031205010009		项目名称		分配网络设备(电视终端座)		计量单位	个	工程量	72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-5-99	用户终端盒 明装	10个	0.1	139.36	1263.82		43.55	13.94	126.38		4.36
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0139	20.07			3.61	0.28			0.05
人工单价		小计						14.22	126.38		4.41
综合工日98元/工日		未计价材料费						124.82			
清单项目综合单价								145.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	电视终端座					套	1.01	123.58	124.82		
	其他材料费							-	1.57	-	
	材料费小计							-	126.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031205010010		项目名称		分配网络设备		计量单位	个	工程量	72
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-5-104	调试用户终端	户	1	10.58		1.06	3.30	10.58		1.06	3.30
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0139	15.24			2.74	0.21			0.04
人工单价		小计						10.79		1.06	3.34
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.19			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212001011		项目名称		电气配管(镀锌电线套管MT19*1.5)		计量单位	m	工程量	288
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-8	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内)	100m	0.01	402.78	1393.47		122.54	4.03	13.93		1.23
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0035	23.20			4.18	0.08			0.01
人工单价		小计						4.11	13.93		1.24
综合工日98元/工日		未计价材料费						12.51			
清单项目综合单价								19.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌电线套管MT19*1.5					m	1.03	12.15	12.51		
	其他材料费							-	1.43	-	
	材料费小计							-	13.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103017003		项目名称	4对对绞电缆(视频电缆ZR-SYWV-75-9)			计量单位	m	工程量	192
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-5-6	室内穿放、布放射频传输 电缆 管、暗槽内穿放 Φ 9mm以内	100m	0.01	80.26	787.44		25.09	0.80	7.87		0.25
BM178	高层增加费 9层以下 30 m(建筑智能化系统设备安 装工程)	元	0.0052	3.08			0.55	0.02			
人工单价		小计						0.82	7.87		0.25
综合工日98元/工日		未计价材料费						7.87			
清单项目综合单价								8.95			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	视频电缆ZR-SYWV-75-9					m	1.02	7.72	7.87		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	7.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103017004		项目名称		4对对绞电缆(视频电缆ZR-SYWV-75-5)		计量单位	m	工程量	528
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-5-6	室内穿放、布放射频传输 电缆 管、暗槽内穿放 Φ 9mm以内	100m	0.01	80.26	546.72		25.09	0.80	5.47		0.25
BM178	高层增加费 9层以下 30 m(建筑智能化系统设备安 装工程)	元	0.0019	8.48			1.53	0.02			
人工单价		小计						0.82	5.47		0.25
综合工日98元/工日		未计价材料费						5.47			
清单项目综合单价								6.55			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	视频电缆ZR-SYWV-75-5					m	1.02	5.36	5.47		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	5.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103007001		项目名称		信息插座底盒(接线盒)(电视插座)		计量单位		个		工程量		72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C13-5-99	用户终端盒 明装	10个	0.1	139.36	223.62		43.55	13.94	22.36					4.36	
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0139	20.07			3.61	0.28						0.05	
人工单价		小计						14.22	22.36					4.41	
综合工日98元/工日		未计价材料费						20.80							
清单项目综合单价								40.99							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电视插座					套	1.01	20.59	20.80						
	其他材料费							-	1.57	-					
	材料费小计							-	22.37	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031101029002		项目名称		楼层配线架		计量单位	架	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材004@3	IDF楼层配线架	台	1		1029.87				1029.87		
C13-1-17	配线架安装 24口	个	1	190.51	0.10	7.46	59.53	190.51	0.10	7.46	59.53
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0667	57.15			10.29	3.81			0.69
人工单价		小计						194.32	1029.97	7.46	60.22
综合工日98元/工日		未计价材料费						1029.87			
清单项目综合单价								1291.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	IDF楼层配线架					台	1	1029.87	1029.87		
	其他材料费							-	0.10	-	
	材料费小计							-	1029.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103029001		项目名称		光纤连接盘		计量单位	块	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-1-42	安装光纤连接盘	块	30	30.87	18.31		9.65	926.10	549.30		289.50
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0667	277.83			50.01	18.52			3.33
人工单价		小计						944.62	549.30		292.83
综合工日98元/工日		未计价材料费						549.34			
清单项目综合单价								1786.65			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	光纤连接盘					块	30.3	18.13	549.34		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	549.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031202006003		项目名称		网络交换机		计量单位	台	工程量	29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材006@2	网络交换机	台	1		3089.61				3089.61		
C13-3-41	部门级交换机 三层交换机	台	1	142.88	0.74	441.80	62.29	142.88	0.74	441.80	62.29
C13-3-58换	局域网交换机系统功能调试 2个子网以下 实际个数(个):24	个	1	364.36	17.01	33.65	109.84	364.36	17.01	33.65	109.84
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0345	294.20			52.96	10.14			1.83
人工单价		小计						517.38	3107.36	475.45	173.96
综合工日98元/工日		未计价材料费						3089.61			
清单项目综合单价								4274.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	网络交换机					台	1	3089.61	3089.61		
	其他材料费							-	17.75	-	
	材料费小计							-	3107.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103007002		项目名称		信息插座底盒(接线盒)(单孔数据信息插座)		计量单位	个	工程量	206
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C13-1-25	信息插座底盒(接线盒)明装	10个	0.1	88.20	161.05		27.57	8.82	16.11		2.76
BM178	高层增加费_9层以下_30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0049	36.34			6.54	0.18			0.03
人工单价		小计						9.00	16.11		2.79
综合工日98元/工日		未计价材料费						15.60			
清单项目综合单价								27.90			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单孔数据信息插座					个	1.01	15.45	15.60		
	其他材料费							-	0.50	-	
	材料费小计							-	16.10	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103007003		项目名称		信息插座底盒(接线盒)(单孔语音信息插座)		计量单位	个	工程量	46
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C13-1-25	信息插座底盒(接线盒)明装	10个	0.1	88.20	161.05		27.57	8.82	16.11		2.76
BM178	高层增加费_9层以下_30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0217	8.11			1.46	0.18			0.03
人工单价		小计						9.00	16.11		2.79
综合工日98元/工日		未计价材料费						15.60			
清单项目综合单价								27.90			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单孔语音信息插座					个	1.01	15.45	15.60		
	其他材料费							-	0.50	-	
	材料费小计							-	16.10	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103007004		项目名称		信息插座底盒(接线盒)(语音数据信息双孔插座)		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C13-1-21	安装8位模块式信息插座双口	个	1	8.82	73.13		2.76	8.82	73.13		2.76
BM178	高层增加费_9层以下_30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0833	2.12			0.38	0.18			0.03
人工单价		小计						9.00	73.13		2.79
综合工日98元/工日		未计价材料费						72.59			
清单项目综合单价								84.92			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	语音数据信息双孔插座 双口					个	1.01	71.87	72.59		
	其他材料费							-	0.54	-	
	材料费小计							-	73.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031202007002		项目名称		路由器		计量单位		台		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
补充主材005@1	无线AP路由器	台	1		128.73				128.73						
C13-3-44	路由器设备安装、调试 局域网路由器	台	1	119.07	0.74	161.94	46.03	119.07	0.74	161.94	46.03				
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0833	28.58			5.14	2.38			0.43				
人工单价		小计						121.45	129.47	161.94	46.46				
综合工日98元/工日		未计价材料费						128.73							
清单项目综合单价								459.32							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	无线AP路由器					台	1	128.73	128.73						
	其他材料费							-	0.74	-					
	材料费小计							-	129.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103020003		项目名称		光缆(12芯单模光缆)		计量单位		m		工程量		1488	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C10-7-20	光缆敷设 沿电缆沟	100m	0.01	376.42	1651.45	30.38	116.17	3.76	16.51	0.30	1.16				
人工单价		小计						3.76	16.51	0.30	1.16				
综合工日98元/工日		未计价材料费						16.39							
清单项目综合单价								21.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	12芯单模光缆					m	1.02	16.07	16.39						
	其他材料费							-	0.12	-					
	材料费小计							-	16.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103021003		项目名称		光缆护套(镀锌钢管 DN150)		计量单位	m	工程量	1632
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-8-49	电缆保护管无混凝土基础暗敷 钢管(公称直径150mm以下)	10m	0.1	261.95	2132.71	6.06	79.69	26.20	213.27	0.61	7.97
BM15	高层增加费_9层以下_30m(电气设备安装工程)	元	0.0006	855.00			153.90	0.52			0.09
人工单价		小计						26.72	213.27	0.61	8.06
综合工日98元/工日		未计价材料费						210.04			
清单项目综合单价								248.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 DN150					m	1.03	203.92	210.04		
	其他材料费							-	3.25	-	
	材料费小计							-	213.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103020004		项目名称		电话电缆(大对数电话电缆HYA-50(2×0.5))		计量单位		m		工程量		2688	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C13-1-96	穿放、布放电话线 管、暗槽内穿放电话线(10对以内)	100m	0.01	123.48	1870.25		38.59	1.23	18.70				0.39		
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0004	66.38			11.95	0.02							
人工单价		小计						1.25	18.70				0.39		
综合工日98元/工日		未计价材料费						18.63							
清单项目综合单价								20.36							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	大对数电话电缆HYA-50(2×0.5)					m	1.02	18.26	18.63						
	其他材料费							-	0.08	-					
	材料费小计							-	18.71	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103021004		项目名称		电话电缆护套(镀锌钢管 DN150)		计量单位	m	工程量	2592
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-8-49	电缆保护管无混凝土基础暗敷 钢管(公称直径150mm以下)	10m	0.1	261.95	2132.71	6.06	79.69	26.20	213.27	0.61	7.97
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0004	1357.95			244.43	0.52			0.09
人工单价		小计						26.72	213.27	0.61	8.06
综合工日98元/工日		未计价材料费						210.04			
清单项目综合单价								248.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 DN150					m	1.03	203.92	210.04		
	其他材料费							-	3.25	-	
	材料费小计							-	213.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031202010001		项目名称		服务器系统软件(32路NVR)		计量单位		套		工程量		29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C13-3-53	部门级服务器	台	1	158.76	1859.03		49.62	158.76	1859.03				49.62		
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0345	92.08			16.57	3.18					0.57		
人工单价		小计						161.94	1859.03				50.19		
综合工日98元/工日		未计价材料费						1853.76							
清单项目综合单价								2071.16							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	网络硬盘录像机-32路NVR					台	1	1853.76	1853.76						
	其他材料费							-	5.27	-					
	材料费小计							-	1859.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031202010002		项目名称		服务器系统软件(16路NVR)		计量单位	套	工程量	31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-3-53	部门级服务器	台	1	158.76	829.16		49.62	158.76	829.16		49.62
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0323	98.43			17.72	3.18			0.57
人工单价		小计						161.94	829.16		50.19
综合工日98元/工日		未计价材料费						823.89			
清单项目综合单价								1041.29			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	网络硬盘录像机-16路NVR					台	1	823.89	823.89		
	其他材料费							-	5.27	-	
	材料费小计							-	829.16	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031208008001		项目名称	电视监控摄像设备(红外枪式摄像机)			计量单位	台	工程量	87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C13-9-80	带红外光源CCD	台	1	158.76	29.10	4.90	49.62	158.76	29.10	4.90	49.62
C13-9-88	变焦变倍 自动光圈	台	1	39.69	794.75	2.45	12.40	39.69	794.75	2.45	12.40
C13-9-92	云台 电动云台 ≤8kg	台	1	127.01	368.01		39.69	127.01	368.01		39.69
C13-9-95	防护罩 普通防护罩	套	1	26.46	207.08		8.27	26.46	207.08		8.27
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0115	612.34			110.22	7.04			1.27
人工单价		小计						358.96	1398.94	7.35	111.25
综合工日98元/工日		未计价材料费						1395.47			
清单项目综合单价								1876.50			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	红外枪式摄像机					台	1	28.84	28.84		
	电动云台 ≤8kg					台	1	366.63	366.63		
	普通防护罩					台	1	205.97	205.97		
	镜头变焦变倍 自动光圈					台	1	794.03	794.03		
	其他材料费							-	3.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室内安装

标段:

第 170 页 共 480 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031208008002		项目名称		电视监控摄像设备(红外高速球机)		计量单位		台		工程量		317	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C13-9-88	变焦变倍 自动光圈	台	1	39.69	794.75	2.45	12.40	39.69	794.75	2.45	12.40				
C13-9-92	云台 电动云台 ≤8kg	台	1	127.01	368.01		39.69	127.01	368.01		39.69				
C13-9-95	防护罩 普通防护罩	套	1	26.46	207.08		8.27	26.46	207.08		8.27				
C13-9-80	带红外光源CCD	台	1	158.76	29.10	4.90	49.62	158.76	29.10	4.90	49.62				
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0032	2231.17			401.61	7.04			1.27				
人工单价		小计						358.96	1398.94	7.35	111.25				
综合工日98元/工日		未计价材料费						1395.47							
清单项目综合单价								1876.50							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	电动云台 ≤8kg					台	1	366.63	366.63						
	普通防护罩					台	1	205.97	205.97						
	红外高速球机					台	1	28.84	28.84						
	镜头变焦变倍 自动光圈					台	1	794.03	794.03						
	其他材料费							-	3.47	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

	材料费小计			-	1398.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031208008003		项目名称		电视监控摄像设备(网络红外一体化摄像机)		计量单位	台	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C13-9-88	变焦变倍 自动光圈	台	1	39.69	794.75	2.45	12.40	39.69	794.75	2.45	12.40
C13-9-92	云台 电动云台 ≤8kg	台	1	127.01	368.01		39.69	127.01	368.01		39.69
C13-9-95	防护罩 普通防护罩	套	1	26.46	207.08		8.27	26.46	207.08		8.27
C13-9-80	带红外光源CCD	台	1	158.76	29.10	4.90	49.62	158.76	29.10	4.90	49.62
BM178	高层增加费_9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0667	105.58			19.00	7.04			1.27
人工单价		小计						358.96	1398.94	7.35	111.25
综合工日98元/工日		未计价材料费						1395.47			
清单项目综合单价								1876.50			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电动云台 ≤8kg					台	1	366.63	366.63		
	普通防护罩					台	1	205.97	205.97		
	网络红外一体化摄像机					台	1	28.84	28.84		
	镜头变焦变倍 自动光圈					台	1	794.03	794.03		
	其他材料费							-	3.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室内安装

标段:

第 174 页 共 480 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212001012		项目名称		电气配管(镀锌电线套管MT19*1.5)		计量单位	m	工程量	1209.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-2	镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(20mm以内)	100m	0.01	856.13	1537.56		260.45	8.56	15.38		2.60
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0008	207.12			37.28	0.17			0.03
人工单价		小计						8.73	15.38		2.63
综合工日98元/工日		未计价材料费						12.51			
清单项目综合单价								26.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌电线套管MT19*1.5					m	1.03	12.15	12.51		
	其他材料费							-	2.87	-	
	材料费小计							-	15.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003007		项目名称		电气配线(RVV4*1.5)		计量单位	m	工程量	691.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-249	多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(1.5mm2以内)	100m/束	0.01	76.83	953.25		23.37	0.77	9.53		0.23
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0014	10.62			1.91	0.02			
人工单价		小计						0.79	9.53		0.23
综合工日98元/工日		未计价材料费						9.36			
清单项目综合单价								10.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯多股绝缘电线RVV4*1.5					m	1.08	8.67	9.36		
	其他材料费							-	0.18	-	
	材料费小计							-	9.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003008		项目名称		电气配线(RVV4*1)		计量单位	m	工程量	518.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-249	多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(1.5mm2以内)	100m/束	0.01	76.83	676.77		23.37	0.77	6.77		0.23
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0019	7.97			1.43	0.02			
人工单价		小计						0.79	6.77		0.23
综合工日98元/工日		未计价材料费						6.60			
清单项目综合单价								7.79			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯多股绝缘电线RVV4*1					m	1.08	6.11	6.60		
	其他材料费							-	0.18	-	
	材料费小计							-	6.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031208018001		项目名称		安全防范系统		计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C13-9-174	安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	台	103	37.04	0.26		11.58	3815.12	26.78				1192.74		
C13-9-177	安全防范系统工程试运行 电视监控系统	系统	1	3333.96			1041.89	3333.96					1041.89		
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	1	142.98			25.74	142.98					25.74		
人工单价		小计						7292.06	26.78			2260.37			
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								9578.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	26.51	-					
	材料费小计							-	26.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031205010011		项目名称		分配网络设备(二分支器)		计量单位		个		工程量		2.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C13-5-96	用户分支器、分配器 明装	10个	0.1	158.76	49.19		49.62	15.88	4.92					4.96	
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.4167	11.43			2.06	4.76						0.86	
人工单价		小计						20.64	4.92					5.82	
综合工日98元/工日		未计价材料费						4.12							
清单项目综合单价								31.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	二分支器					10个	0.1	41.19	4.12						
	其他材料费							-	0.80	-					
	材料费小计							-	4.92	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031205010012		项目名称		分配网络设备(四分支器)		计量单位		个		工程量		2.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C13-5-96	用户分支器、分配器 明装	10个	0.1	158.76	54.34		49.62	15.88	5.43					4.96	
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.4167	11.43			2.06	4.76						0.86	
人工单价		小计						20.64	5.43					5.82	
综合工日98元/工日		未计价材料费						4.63							
清单项目综合单价								31.89							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	四分支器					10个	0.1	46.34	4.63						
	其他材料费							-	0.80	-					
	材料费小计							-	5.43	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031204002002		项目名称		控制网络通讯设备		计量单位	台	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-4-33	终端电阻	个	1	8.82	56.64	0.22	2.76	8.82	56.64	0.22	2.76
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.2	13.23			2.38	2.65			0.48
人工单价		小计						11.47	56.64	0.22	3.24
综合工日98元/工日		未计价材料费						56.64			
清单项目综合单价								71.56			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	终端电阻					个	1	56.64	56.64		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	56.64	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031205010013		项目名称		分配网络设备(电视终端座)		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-5-99	用户终端盒 明装	10个	0.1	139.36	1263.82		43.55	13.94	126.38		4.36
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.2	20.90			3.76	4.18			0.75
人工单价		小计						18.12	126.38		5.11
综合工日98元/工日		未计价材料费						124.82			
清单项目综合单价								149.62			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	电视终端座					套	1.01	123.58	124.82		
	其他材料费							-	1.57	-	
	材料费小计							-	126.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031205010014		项目名称		分配网络设备		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-5-104	调试用户终端	户	1	10.58		1.06	3.30	10.58		1.06	3.30
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.2	15.87			2.86	3.17			0.57
人工单价		小计						13.75		1.06	3.87
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.69			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212001013		项目名称		电气配管(镀锌电线套管MT19*1.5)		计量单位	m	工程量	550.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-8	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内)	100m	0.01	402.78	1393.47		122.54	4.03	13.93		1.23
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0018	665.55			119.80	1.21			0.22
人工单价		小计						5.24	13.93		1.45
综合工日98元/工日		未计价材料费						12.51			
清单项目综合单价								20.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌电线套管MT19*1.5					m	1.03	12.15	12.51		
	其他材料费							-	1.43	-	
	材料费小计							-	13.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103017005		项目名称		4对对绞电缆(视频电缆ZR-SYWV-75-9)		计量单位	m	工程量	146.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C13-5-6	室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 Φ9mm以内	100m	0.01	80.26	787.44		25.09	0.80	7.87		0.25
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0068	35.37			6.37	0.24			0.04
人工单价		小计						1.04	7.87		0.29
综合工日98元/工日		未计价材料费						7.87			
清单项目综合单价								9.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	视频电缆ZR-SYWV-75-9					m	1.02	7.72	7.87		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	7.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103017006		项目名称		4对对绞电缆(视频电缆ZR-SYWV-75-5)		计量单位	m	工程量	403.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C13-5-6	室内穿放、布放射频传输电缆 管、暗槽内穿放 Φ9mm以内	100m	0.01	80.26	546.72		25.09	0.80	5.47		0.25
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0025	97.26			17.51	0.24			0.04
人工单价		小计						1.04	5.47		0.29
综合工日98元/工日		未计价材料费						5.47			
清单项目综合单价								6.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	视频电缆ZR-SYWV-75-5					m	1.02	5.36	5.47		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	5.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103007005		项目名称		信息插座底盒(接线盒)(电视插座)		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-5-99	用户终端盒 明装	10个	0.1	139.36	223.62		43.55	13.94	22.36		4.36
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.2	20.90			3.76	4.18			0.75
人工单价		小计						18.12	22.36		5.11
综合工日98元/工日		未计价材料费						20.80			
清单项目综合单价								45.60			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	电视插座					套	1.01	20.59	20.80		
	其他材料费							-	1.57	-	
	材料费小计							-	22.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031101029003		项目名称		楼层配线架		计量单位	架	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材04@3	IDF楼层配线架	台	1		1029.87				1029.87		
C13-1-17	配线架安装 24口	个	1	190.51	0.10	7.46	59.53	190.51	0.10	7.46	59.53
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.2	285.77			51.44	57.15			10.29
人工单价		小计						247.66	1029.97	7.46	69.82
综合工日98元/工日		未计价材料费						1029.87			
清单项目综合单价								1354.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	IDF楼层配线架					台	1	1029.87	1029.87		
	其他材料费							-	0.10	-	
	材料费小计							-	1029.97	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103029002		项目名称		光纤连接盘		计量单位	块	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-1-42	安装光纤连接盘	块	30	30.87	18.31		9.65	926.10	549.30		289.50
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.2	1389.15			250.05	277.83			50.01
人工单价		小计						1203.93	549.30		339.51
综合工日98元/工日		未计价材料费						549.34			
清单项目综合单价								2092.64			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	光纤连接盘					块	30.3	18.13	549.34		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	549.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031202006004		项目名称		网络交换机		计量单位	台	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材006@2	网络交换机	台	1		3089.61				3089.61		
C13-3-41	部门级交换机 三层交换机	台	1	142.88	0.74	441.80	62.29	142.88	0.74	441.80	62.29
C13-3-58换	局域网交换机系统功能调试 2个子网以下 实际个数(个):24	个	1	364.36	17.01	33.65	109.84	364.36	17.01	33.65	109.84
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.2	760.86			136.95	152.17			27.39
人工单价		小计						659.41	3107.36	475.45	199.52
综合工日98元/工日		未计价材料费						3089.61			
清单项目综合单价								4441.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	网络交换机					台	1	3089.61	3089.61		
	其他材料费							-	17.75	-	
	材料费小计							-	3107.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103007006		项目名称		信息插座底盒(接线盒)(单孔数据信息插座)		计量单位		个		工程量		36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C13-1-25	信息插座底盒(接线盒)明装	10个	0.1	88.20	161.05		27.57	8.82	16.11					2.76	
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0278	95.26			17.15	2.65						0.48	
人工单价		小计						11.47	16.11					3.24	
综合工日98元/工日		未计价材料费						15.60							
清单项目综合单价								30.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	单孔数据信息插座					个	1.01	15.45	15.60						
	其他材料费							-	0.50	-					
	材料费小计							-	16.10	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103007007		项目名称		信息插座底盒(接线盒)(单孔语音信息插座)		计量单位	个	工程量	36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-1-25	信息插座底盒(接线盒)明装	10个	0.1	88.20	161.05		27.57	8.82	16.11		2.76
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0278	95.26			17.15	2.65			0.48
人工单价		小计						11.47	16.11		3.24
综合工日98元/工日		未计价材料费						15.60			
清单项目综合单价								30.81			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	单孔语音信息插座					个	1.01	15.45	15.60		
	其他材料费							-	0.50	-	
	材料费小计							-	16.10	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103007008		项目名称		信息插座底盒(接线盒)(语音数据信息双孔插座)		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C13-1-21	安装8位模块式信息插座双口	个	1	8.82	73.13		2.76	8.82	73.13			2.76			
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.2	13.23			2.38	2.65				0.48			
人工单价		小计						11.47	73.13			3.24			
综合工日98元/工日		未计价材料费						72.59							
清单项目综合单价								87.83							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	语音数据信息双孔插座 双口					个	1.01	71.87	72.59						
	其他材料费							-	0.54	-					
	材料费小计							-	73.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031202007003		项目名称		路由器		计量单位	台	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补充主材005@1	无线AP路由器	台	1		128.73				128.73		
C13-3-44	路由器设备安装、调试 局域网路由器	台	1	119.07	0.74	161.94	46.03	119.07	0.74	161.94	46.03
BM131	暗室增加费(建筑智能化 系统设备安装工程)	元	0.2	178.61			32.15	35.72			6.43
人工单价		小计						154.79	129.47	161.94	52.46
综合工日98元/工日		未计价材料费						128.73			
清单项目综合单价								498.66			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	无线AP路由器					台	1	128.73	128.73		
	其他材料费							-	0.74	-	
	材料费小计							-	129.47	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103020005		项目名称		光缆(12芯单模光缆)		计量单位		m		工程量		220.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C10-7-20	光缆敷设 沿电缆沟	100m	0.01	376.42	1651.45	30.38	116.17	3.76	16.51	0.30	1.16				
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0045	248.80			44.78	1.13			0.20				
人工单价		小计						4.89	16.51	0.30	1.36				
综合工日98元/工日		未计价材料费						16.39							
清单项目综合单价								23.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	12芯单模光缆					m	1.02	16.07	16.39						
	其他材料费							-	0.12	-					
	材料费小计							-	16.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103021005		项目名称		光缆护套(镀锌钢管 DN150)		计量单位	m	工程量	146.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-8-49	电缆保护管无混凝土基础暗敷 钢管(公称直径150mm以下)	10m	0.1	261.95	2132.71	6.06	79.69	26.20	213.27	0.61	7.97
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0068	1154.26			207.77	7.86			1.41
人工单价		小计						34.06	213.27	0.61	9.38
综合工日98元/工日		未计价材料费						210.04			
清单项目综合单价								257.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 DN150					m	1.03	203.92	210.04		
	其他材料费							-	3.25	-	
	材料费小计							-	213.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103020006		项目名称		电话电缆(大对数电话电缆HYA-50(2×0.5))		计量单位	m	工程量	220.32
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C13-1-96	穿放、布放电话线 管、暗槽内穿放电话线(10对以内)	100m	0.01	123.48	1870.25		38.59	1.23	18.70		0.39
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0045	81.62			14.69	0.37			0.07
人工单价		小计						1.60	18.70		0.46
综合工日98元/工日		未计价材料费						18.63			
清单项目综合单价								20.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	大对数电话电缆HYA-50(2×0.5)					m	1.02	18.26	18.63		
	其他材料费							-	0.08	-	
	材料费小计							-	18.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103021006		项目名称		电话电缆护套(镀锌钢管 DN150)		计量单位	m	工程量	146.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-8-49	电缆保护管无混凝土基础暗敷 钢管(公称直径150mm以下)	10m	0.1	261.95	2132.71	6.06	79.69	26.20	213.27	0.61	7.97
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0068	1154.26			207.77	7.86			1.41
人工单价		小计						34.06	213.27	0.61	9.38
综合工日98元/工日		未计价材料费						210.04			
清单项目综合单价								257.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管 DN150					m	1.03	203.92	210.04		
	其他材料费							-	3.25	-	
	材料费小计							-	213.29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031202010003		项目名称		服务器系统软件(16路NVR)		计量单位	套	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C13-3-53	部门级服务器	台	1	158.76	829.16		49.62	158.76	829.16		49.62
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.2	238.14			42.87	47.63			8.57
人工单价		小计						206.39	829.16		58.19
综合工日98元/工日		未计价材料费						823.89			
清单项目综合单价								1093.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	网络硬盘录像机-16路NVR					台	1	823.89	823.89		
	其他材料费							-	5.27	-	
	材料费小计							-	829.16	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031208008004		项目名称		电视监控摄像设备(红外枪式摄像机)		计量单位		台		工程量		144	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C13-9-80	带红外光源CCD	台	1	158.76	29.10	4.90	49.62	158.76	29.10	4.90	49.62				
C13-9-88	变焦变倍 自动光圈	台	1	39.69	794.75	2.45	12.40	39.69	794.75	2.45	12.40				
C13-9-92	云台 电动云台 ≤8kg	台	1	127.01	368.01		39.69	127.01	368.01		39.69				
C13-9-95	防护罩 普通防护罩	套	1	26.46	207.08		8.27	26.46	207.08		8.27				
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0069	15202.94			2736.53	105.58			19.00				
人工单价		小计						457.50	1398.94	7.35	128.98				
综合工日98元/工日		未计价材料费						1395.47							
清单项目综合单价								1992.78							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	红外枪式摄像机					台	1	28.84	28.84						
	电动云台 ≤8kg					台	1	366.63	366.63						
	普通防护罩					台	1	205.97	205.97						
	镜头变焦变倍 自动光圈					台	1	794.03	794.03						
	其他材料费							-	3.47	-					
	材料费小计							-	1398.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212001014		项目名称		电气配管(镀锌电线套管MT19*1.5)		计量单位	m	工程量	2229.696
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-2	镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(20mm以内)	100m	0.01	856.13	1537.56		260.45	8.56	15.38		2.60
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0004	5726.73			1030.81	2.57			0.46
人工单价		小计						11.13	15.38		3.06
综合工日98元/工日		未计价材料费						12.51			
清单项目综合单价								29.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌电线套管MT19*1.5					m	1.03	12.15	12.51		
	其他材料费							-	2.87	-	
	材料费小计							-	15.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003009		项目名称		电气配线(RVV4*1.5)		计量单位		m		工程量		1274.112	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-11-249	多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(1.5mm2以内)	100m/束	0.01	76.83	953.25		23.37	0.77	9.53				0.23		
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0008	293.67			52.86	0.23					0.04		
人工单价		小计						1.00	9.53			0.27			
综合工日98元/工日		未计价材料费						9.36							
清单项目综合单价								10.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯多股绝缘电线RVV4*1.5					m	1.08	8.67	9.36						
	其他材料费							-	0.18	-					
	材料费小计							-	9.54	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003010		项目名称		电气配线(RVV4*1)		计量单位	m	工程量	955.584
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-249	多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(1.5mm2以内)	100m/束	0.01	76.83	676.77		23.37	0.77	6.77		0.23
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.001	220.25			39.65	0.23			0.04
人工单价		小计						1.00	6.77		0.27
综合工日98元/工日		未计价材料费						6.60			
清单项目综合单价								8.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯多股绝缘电线RVV4*1					m	1.08	6.11	6.60		
	其他材料费							-	0.18	-	
	材料费小计							-	6.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031208018002		项目名称		安全防范系统		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C13-9-174	安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台)	台	72	37.04	0.26		11.58	2666.88	18.72		833.76
C13-9-177	安全防范系统工程试运行 电视监控系统	系统	1	3333.96			1041.89	3333.96			1041.89
BM131	暗室增加费(建筑智能化系统设备安装工程)	元	1	1800.25			324.05	1800.25			324.05
人工单价		小计						7801.09	18.72		2199.70
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10019.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	18.53	-	
	材料费小计							-	18.53	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031007002001		项目名称		消防电话 分机		计量单位		套		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C10-7-39	对讲电话安装 分机	套	1	65.37	79.69	0.30	20.09	65.37	79.69	0.30	20.09				
人工单价		小计						65.37	79.69	0.30	20.09				
综合工日98元/工日		未计价材料费						77.24							
清单项目综合单价								165.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	消防电话 分机					套	1	77.24	77.24						
	其他材料费							-	2.45	-					
	材料费小计							-	79.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031206003001		项目名称		广播扬声器		计量单位		台		工程量		105	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C13-6-55	墙上平嵌型扬声器	台	1	15.88	216.27		4.96	15.88	216.27				4.96		
BM178	高层增加费 9层以下 30m(建筑智能化系统设备安装工程)	元	0.0095	33.35			6.00	0.32					0.06		
人工单价		小计						16.20	216.27				5.02		
综合工日98元/工日		未计价材料费						216.27							
清单项目综合单价								237.49							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	墙上平嵌型扬声器					台	1	216.27	216.27						
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-	216.27	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705004001		项目名称		总线隔离模块		计量单位	只	工程量	56
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C7-1-14	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	93.49	76.87	2.95	28.03	93.49	76.87	2.95	28.03
BM65	高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	元	0.0179	104.71			18.85	1.87			0.34
人工单价		小计						95.36	76.87	2.95	28.37
综合工日98元/工日		未计价材料费						66.94			
清单项目综合单价								203.54			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	总线隔离模块 多输出接口					个	1	66.94	66.94		
	其他材料费							-	9.94	-	
	材料费小计							-	76.88	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705004002		项目名称		输出模块		计量单位	只	工程量	26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C7-1-13	控制模块(接口) 安装 单 输出	个	1	70.66	62.21	1.91	21.19	70.66	62.21	1.91	21.19
BM65	高层增加费_9层以下 30 m(消防安装工程)	元	0.0385	36.74			6.61	1.41			0.25
人工单价		小计						72.07	62.21	1.91	21.44
综合工日98元/工日		未计价材料费						56.54			
清单项目综合单价								157.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	输出模块 单输出接口					个	1	56.54	56.54		
	其他材料费							-	5.68	-	
	材料费小计							-	62.22	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705004003		项目名称		输入模块		计量单位	只	工程量	39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C7-1-13	控制模块(接口) 安装 单 输出	个	1	70.66	62.21	1.91	21.19	70.66	62.21	1.91	21.19
BM65	高层增加费_9层以下 30 m(消防安装工程)	元	0.0256	55.11			9.92	1.41			0.25
人工单价		小计						72.07	62.21	1.91	21.44
综合工日98元/工日		未计价材料费						56.54			
清单项目综合单价								157.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	输入模块 单输出接口					个	1	56.54	56.54		
	其他材料费							-	5.68	-	
	材料费小计							-	62.22	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705004004		项目名称		输入/输出模块		计量单位	只	工程量	71
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C7-1-13	控制模块(接口) 安装 单 输出	个	1	70.66	62.21	1.91	21.19	70.66	62.21	1.91	21.19
BM65	高层增加费_9层以下 30 m(消防安装工程)	元	0.0141	100.34			18.06	1.41			0.25
人工单价		小计						72.07	62.21	1.91	21.44
综合工日98元/工日		未计价材料费						56.54			
清单项目综合单价								157.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	输入/输出模块 单输出接口					个	1	56.54	56.54		
	其他材料费							-	5.68	-	
	材料费小计							-	62.22	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705001001		项目名称		编址点型光电感烟探测器		计量单位		只		工程量		505	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C7-1-1	点型探测器安装 多线制感烟	个	1	22. 54	121. 54	0. 77	6. 76	22. 54	121. 54	0. 77	6. 76				
BM65	高层增加费 9层以下 30m(消防安装工程)	元	0. 002	227. 65			40. 98	0. 45			0. 08				
人工单价		小计						22. 99	121. 54	0. 77	6. 84				
综合工日98元/工日		未计价材料费						115. 69							
清单项目综合单价								152. 14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	火灾烟感探测器 品种:火灾探测器;类型:点型感温探测器;型号:JTY-GD-930K					套	1	115. 69	115. 69						
	其他材料费							-	5. 84	-					
	材料费小计							-	121. 53	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705001002		项目名称		编址点型感温温差探测器		计量单位		只		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C7-1-2	点型探测器安装 多线制感温	个	1	22.54	205.08	0.17	6.76	22.54	205.08	0.17	6.76				
BM65	高层增加费 9层以下 30m(消防安装工程)	元	0.1667	2.70			0.49	0.45			0.08				
人工单价		小计						22.99	205.08	0.17	6.84				
综合工日98元/工日		未计价材料费						199.20							
清单项目综合单价								235.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	火灾温感探测器 品种:火灾探测器;类型:点型感温探测器;型号:JTY-GD-930K					套	1	199.20	199.20						
	其他材料费							-	5.87	-					
	材料费小计							-	205.07	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705003001		项目名称		按钮(紧急报警按钮)		计量单位		只		工程量		39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C7-1-12	按钮安装	个	1	33.42	26.00	1.21	10.03	33.42	26.00	1.21	10.03				
BM65	高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	元	0.0256	26.07			4.69	0.67			0.12				
人工单价		小计						34.09	26.00	1.21	10.15				
综合工日98元/工日		未计价材料费						20.60							
清单项目综合单价								71.45							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	紧急报警按钮					个	1	20.60	20.60						
	其他材料费							-	5.41	-					
	材料费小计							-	26.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705003002		项目名称		按钮(带电话插孔的手动报警按钮)		计量单位	只	工程量	77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C7-1-12	按钮安装	个	1	33.42	26.00	1.21	10.03	33.42	26.00	1.21	10.03
BM65	高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	元	0.013	51.47			9.26	0.67			0.12
人工单价		小计						34.09	26.00	1.21	10.15
综合工日98元/工日		未计价材料费						20.60			
清单项目综合单价								71.45			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	带电话插孔的手动报警按钮					个	1	20.60	20.60		
	其他材料费							-	5.41	-	
	材料费小计							-	26.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705003003		项目名称		按钮(消火栓起泵按钮)		计量单位		只		工程量		77	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C7-1-12	按钮安装	个	1	33.42	26.00	1.21	10.03	33.42	26.00	1.21	10.03				
BM65	高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	元	0.013	51.47			9.26	0.67			0.12				
人工单价		小计						34.09	26.00	1.21	10.15				
综合工日98元/工日		未计价材料费						20.60							
清单项目综合单价								71.45							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	消火栓起泵按钮					个	1	20.60	20.60						
	其他材料费							-	5.41	-					
	材料费小计							-	26.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705003004		项目名称		按钮(气体灭火紧急启停按钮)		计量单位		只		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C7-1-12	按钮安装	个	1	33.42	26.00	1.21	10.03	33.42	26.00	1.21	10.03				
BM65	高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	元	1	0.67			0.12	0.67			0.12				
人工单价		小计						34.09	26.00	1.21	10.15				
综合工日98元/工日		未计价材料费						20.60							
清单项目综合单价								71.45							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	气体灭火紧急启停按钮					个	1	20.60	20.60						
	其他材料费							-	5.41	-					
	材料费小计							-	26.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705009001		项目名称	报警装置(消防吸顶式扬声器)			计量单位	台	工程量	77
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C7-1-60	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	15. 09	146. 08	0. 66	4. 53	15. 09	146. 08	0. 66	4. 53
BM65	高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	元	0. 013	23. 24			4. 18	0. 30			0. 05
人工单价		小计						15. 39	146. 08	0. 66	4. 58
综合工日98元/工日		未计价材料费						142. 12			
清单项目综合单价							166. 71				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	消防吸顶式扬声器					只	1	142. 12	142. 12		
	其他材料费							-	3. 96	-	
	材料费小计							-	146. 08	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705009002		项目名称		报警装置(火灾声光报警器)		计量单位		台		工程量		77	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C7-1-51	报警装置安装 声光报警 安装	个	1	47.33	229.03	0.91	14.19	47.33	229.03	0.91	14.19				
BM65	高层增加费 9层以下 30 m(消防安装工程)	元	0.013	72.89			13.12	0.95			0.17				
人工单价		小计						48.28	229.03	0.91	14.36				
综合工日98元/工日		未计价材料费						224.74							
清单项目综合单价								292.58							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	火灾声光报警器					只	1	224.74	224.74						
	其他材料费							-	4.30	-					
	材料费小计							-	229.04	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705009003		项目名称		报警装置(声光放气指示灯)		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C7-1-51	报警装置安装 声光放气 指示灯安装	个	1	47.33	282.35	0.91	14.19	47.33	282.35	0.91	14.19
BM65	高层增加费 9层以下 30 m(消防安装工程)	元	1	0.95			0.17	0.95			0.17
人工单价		小计						48.28	282.35	0.91	14.36
综合工日98元/工日		未计价材料费						278.06			
清单项目综合单价								345.90			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	声光放气指示灯					只	1	278.06	278.06		
	其他材料费							-	4.30	-	
	材料费小计							-	282.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705009004		项目名称		报警装置(巡更信息点(无源))		计量单位		台		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C7-1-51	报警装置安装 声光报警 安装	个	1	47.33	55.78	0.91	14.19	47.33	55.78	0.91	14.19				
BM65	高层增加费_9层以下 30 m(消防安装工程)	元	0.0833	11.36			2.04	0.95			0.17				
人工单价		小计						48.28	55.78	0.91	14.36				
综合工日98元/工日		未计价材料费						51.49							
清单项目综合单价								119.33							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	巡更信息点(无源)					只	1	51.49	51.49						
	其他材料费							-	4.30	-					
	材料费小计							-	55.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705009005		项目名称		报警装置(手持巡更棒)		计量单位		台		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C7-1-51	报警装置安装 声光报警 安装	个	1	47.33	326.68	0.91	14.19	47.33	326.68	0.91	14.19				
BM65	高层增加费 9层以下 30 m(消防安装工程)	元	0.25	3.79			0.68	0.95			0.17				
人工单价		小计						48.28	326.68	0.91	14.36				
综合工日98元/工日		未计价材料费						322.39							
清单项目综合单价								390.23							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	手持巡更棒					只	1	322.39	322.39						
	其他材料费							-	4.30	-					
	材料费小计							-	326.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030706001001		项目名称		自动报警系统装置调试		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C7-6-4	自动报警系统装置调试 1000点以下	系统	1	9734.24	511.87	4181.29	2918.90	9734.24	511.87	4181.29	2918.90
BM65	高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	元	1	194.68			35.04	194.68			35.04
人工单价		小计						9928.92	511.87	4181.29	2953.94
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								17576.03			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	511.87	-	
	材料费小计							-	511.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212002009		项目名称		线槽(金属线槽50*50)		计量单位		m		工程量		1400	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-11-193	金属线槽安装 宽+高(120mm以内)	10m	0.1	98.98	204.82		30.12	9.90	20.48				3.01		
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0007	277.14			49.89	0.20					0.04		
人工单价		小计						10.10	20.48				3.05		
综合工日98元/工日		未计价材料费						18.04							
清单项目综合单价								33.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	金属线槽50*50					m	1.03	17.51	18.04						
	其他材料费							-	2.45	-					
	材料费小计							-	20.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212001015		项目名称		电气配管(镀锌电线套管MT25*1.5)		计量单位	m	工程量	1280
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-9	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(25mm以内)	100m	0.01	580.55	1672.90	4.29	176.62	5.81	16.73	0.04	1.77
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0008	148.62			26.75	0.12			0.02
人工单价		小计						5.93	16.73	0.04	1.79
综合工日98元/工日		未计价材料费						14.94			
清单项目综合单价								24.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌电线套管MT25*1.5					m	1.03	14.50	14.94		
	其他材料费							-	1.81	-	
	材料费小计							-	16.75	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212001016		项目名称		电气配管(镀锌电线套管MT19*1.5)		计量单位	m	工程量	5800
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-8	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内)	100m	0.01	402.78	1393.47		122.54	4.03	13.93		1.23
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0002	467.22			84.10	0.08			0.01
人工单价		小计						4.11	13.93		1.24
综合工日98元/工日		未计价材料费						12.51			
清单项目综合单价								19.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌电线套管MT19*1.5					m	1.03	12.15	12.51		
	其他材料费							-	1.43	-	
	材料费小计							-	13.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003011		项目名称		电气配线(WDZN-BYJ-1.5)		计量单位	m	工程量	7500
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-228	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(1.5mm2以内)	100m单线	0.01	51.25	245.21		15.60	0.51	2.45		0.16
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0001	76.88			13.84	0.01			
人工单价		小计						0.52	2.45		0.16
综合工日98元/工日		未计价材料费						2.33			
清单项目综合单价								3.12			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线WDZN-BYJ-1.5					m	1.05	2.22	2.33		
	其他材料费							-	0.11	-	
	材料费小计							-	2.44	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003012		项目名称		电气配线(WDZN-BYJ-2.5)		计量单位	m	工程量	3840
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-229	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内)	100m单线	0.01	52.04	366.60		15.83	0.52	3.67		0.16
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0003	39.97			7.19	0.01			
人工单价		小计						0.53	3.67		0.16
综合工日98元/工日		未计价材料费						3.54			
清单项目综合单价								4.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.05	3.37	3.54		
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	3.67	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003013		项目名称		电气配线(ZR-RVS-2X1.5)		计量单位	m	工程量	720
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-245	多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(1.5mm2以内)	100m/束	0.01	64.39	724.28		19.59	0.64	7.24		0.20
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0014	9.27			1.67	0.01			
人工单价		小计						0.65	7.24		0.20
综合工日98元/工日		未计价材料费						7.11			
清单项目综合单价								8.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯多股绝缘电线ZR-RVS-2X1.5					m	1.08	6.58	7.11		
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	7.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003014		项目名称		电气配线(ZR-RVS-2X2.5)		计量单位	m	工程量	1560
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-246	多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(2.5mm2以内)	100m/束	0.01	65.17	900.95		19.83	0.65	9.01		0.20
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0006	20.33			3.66	0.01			
人工单价		小计						0.66	9.01		0.20
综合工日98元/工日		未计价材料费						8.87			
清单项目综合单价								9.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯多股绝缘电线ZR-RVS-2X2.5					m	1.08	8.21	8.87		
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	9.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003015		项目名称		电气配线(NH-RVS-2X4)		计量单位		m		工程量		480	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-11-246	多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(4.0mm2以内)	100m/束	0.01	65.17	1527.35		19.83	0.65	15.27					0.20	
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0021	6.26			1.13	0.01							
人工单价		小计						0.66	15.27					0.20	
综合工日98元/工日		未计价材料费						15.13							
清单项目综合单价								16.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2X4					m	1.08	14.01	15.13						
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	15.26	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003016		项目名称		电气配线(ZR-RVP-2X1.5)		计量单位	m	工程量	1500
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-24 5	多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(1.5mm2以内)	100m/束	0.01	64.39	717.80		19.59	0.64	7.18		0.20
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0007	19.32			3.48	0.01			
人工单价		小计						0.65	7.18		0.20
综合工日98元/工日		未计价材料费						7.04			
清单项目综合单价								8.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯多股绝缘电线ZR-RVP-2X1.5					m	1.08	6.52	7.04		
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	7.17	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003017		项目名称		电气配线(ZN-RVV-5X1.5)		计量单位	m	工程量	1080
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-253	多芯软导线管内穿线(芯以内) 五芯 导线截面(1.5mm2以内)	100m/束	0.01	100.16	1250.21		30.47	1.00	12.50		0.30
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.0009	21.63			3.89	0.02			
人工单价		小计						1.02	12.50		0.30
综合工日98元/工日		未计价材料费						12.29			
清单项目综合单价								13.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯多股绝缘电线ZN-RVV-5X1.5					m	1.08	11.38	12.29		
	其他材料费							-	0.21	-	
	材料费小计							-	12.50	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031007002002		项目名称		消防电话 分机		计量单位	套	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C10-7-39	对讲电话安装 分机	套	1	65.37	79.69	0.30	20.09	65.37	79.69	0.30	20.09
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.0714	274.55			49.42	19.61			3.53
人工单价		小计						84.98	79.69	0.30	23.62
综合工日98元/工日		未计价材料费						77.24			
清单项目综合单价								188.59			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	消防电话 分机					套	1	77.24	77.24		
	其他材料费							-	2.45	-	
	材料费小计							-	79.69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031206003002		项目名称		广播扬声器		计量单位	台	工程量	105
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C13-6-55	墙上平嵌型扬声器	台	1	15.88	216.27		4.96	15.88	216.27		4.96
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.0095	500.22			90.04	4.76			0.86
人工单价		小计						20.64	216.27		5.82
综合工日98元/工日		未计价材料费						216.27			
清单项目综合单价								242.73			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	墙上平嵌型扬声器					台	1	216.27	216.27		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	216.27	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705004005		项目名称		总线隔离模块		计量单位	只	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C7-1-14	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	93.49	76.87	2.95	28.03	93.49	76.87	2.95	28.03
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.0625	448.75			80.78	28.05			5.05
人工单价		小计						121.54	76.87	2.95	33.08
综合工日98元/工日		未计价材料费						66.94			
清单项目综合单价								234.44			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	总线隔离模块 多输出接口					个	1	66.94	66.94		
	其他材料费							-	9.94	-	
	材料费小计							-	76.88	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705004006		项目名称		输出模块		计量单位	只	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C7-1-13	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	70.66	62.21	1.91	21.19	70.66	62.21	1.91	21.19
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.5	42.40			7.63	21.20			3.82
人工单价		小计						91.86	62.21	1.91	25.01
综合工日98元/工日		未计价材料费						56.54			
清单项目综合单价								180.98			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	输出模块 单输出接口					个	1	56.54	56.54		
	其他材料费							-	5.68	-	
	材料费小计							-	62.22	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705004007		项目名称		输入模块		计量单位	只	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C7-1-13	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	70.66	62.21	1.91	21.19	70.66	62.21	1.91	21.19
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.5	42.40			7.63	21.20			3.82
人工单价		小计						91.86	62.21	1.91	25.01
综合工日98元/工日		未计价材料费						56.54			
清单项目综合单价							180.98				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	输入模块 单输出接口					个	1	56.54	56.54		
	其他材料费							-	5.68	-	
	材料费小计							-	62.22	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705004008		项目名称		输入/输出模块		计量单位	只	工程量	30
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C7-1-13	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	70.66	62.21	1.91	21.19	70.66	62.21	1.91	21.19
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.0333	635.94			114.47	21.20			3.82
人工单价		小计						91.86	62.21	1.91	25.01
综合工日98元/工日		未计价材料费						56.54			
清单项目综合单价								180.98			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	输入/输出模块 单输出接口					个	1	56.54	56.54		
	其他材料费							-	5.68	-	
	材料费小计							-	62.22	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705001003		项目名称		编址点型光电感烟探测器		计量单位		只		工程量		195	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C7-1-1	点型探测器安装 多线制感烟	个	1	22. 54	121. 54	0. 77	6. 76	22. 54	121. 54	0. 77	6. 76				
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0. 0051	1318. 59			237. 35	6. 76			1. 22				
人工单价		小计						29. 30	121. 54	0. 77	7. 98				
综合工日98元/工日		未计价材料费						115. 69							
清单项目综合单价								159. 58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	火灾烟感探测器 品种:火灾探测器;类型:点型感温探测器;型号:JTY-GD-930K					套	1	115. 69	115. 69						
	其他材料费							-	5. 84	-					
	材料费小计							-	121. 53	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705001004		项目名称		编址点型感温温差探测器		计量单位	只	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C7-1-2	点型探测器安装 多线制感温	个	1	22. 54	205. 08	0. 17	6. 76	22. 54	205. 08	0. 17	6. 76
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0. 05	135. 24			24. 34	6. 76			1. 22
人工单价		小计						29. 30	205. 08	0. 17	7. 98
综合工日98元/工日		未计价材料费						199. 20			
清单项目综合单价								242. 52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	火灾温感探测器 品种:火灾探测器;类型:点型感温探测器;型号:JTY-GD-930K					套	1	199. 20	199. 20		
	其他材料费							-	5. 87	-	
	材料费小计							-	205. 07	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705003005		项目名称		按钮(紧急报警按钮)		计量单位		只		工程量		96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C7-1-12	按钮安装	个	1	33.42	26.00	1.21	10.03	33.42	26.00	1.21	10.03				
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.0104	962.50			173.25	10.03				1.80			
人工单价		小计						43.45	26.00	1.21	11.83				
综合工日98元/工日		未计价材料费						20.60							
清单项目综合单价								82.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	紧急报警按钮					个	1	20.60	20.60						
	其他材料费							-	5.41	-					
	材料费小计							-	26.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705003006		项目名称		按钮(带电话插孔的手动报警按钮)		计量单位	只	工程量	192
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C7-1-12	按钮安装	个	1	33.42	26.00	1.21	10.03	33.42	26.00	1.21	10.03
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.0052	1924.99			346.50	10.03			1.80
人工单价		小计						43.45	26.00	1.21	11.83
综合工日98元/工日		未计价材料费						20.60			
清单项目综合单价								82.49			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	带电话插孔的手动报警按钮					个	1	20.60	20.60		
	其他材料费							-	5.41	-	
	材料费小计							-	26.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705003007		项目名称		按钮(消火栓起泵按钮)		计量单位		只		工程量		96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C7-1-12	按钮安装	个	1	33.42	26.00	1.21	10.03	33.42	26.00	1.21	10.03				
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.0104	962.50			173.25	10.03				1.80			
人工单价		小计						43.45	26.00	1.21	11.83				
综合工日98元/工日		未计价材料费						20.60							
清单项目综合单价								82.49							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	消火栓起泵按钮					个	1	20.60	20.60						
	其他材料费							-	5.41	-					
	材料费小计							-	26.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705003008		项目名称		按钮(气体灭火紧急启停按钮)		计量单位		只		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C7-1-12	按钮安装	个	1	33.42	26.00	1.21	10.03	33.42	26.00	1.21	10.03				
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.0833	120.31			21.66	10.03				1.81			
人工单价		小计						43.45	26.00	1.21	11.84				
综合工日98元/工日		未计价材料费						20.60							
清单项目综合单价								82.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	气体灭火紧急启停按钮					个	1	20.60	20.60						
	其他材料费							-	5.41	-					
	材料费小计							-	26.01	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705009006		项目名称		报警装置(消防吸顶式扬声器)		计量单位		台		工程量		192	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C7-1-60	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	15. 09	146. 08	0. 66	4. 53	15. 09	146. 08	0. 66	4. 53				
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0. 0052	869. 18			156. 45	4. 53			0. 81				
人工单价		小计						19. 62	146. 08	0. 66	5. 34				
综合工日98元/工日		未计价材料费						142. 12							
清单项目综合单价								171. 70							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	消防吸顶式扬声器					只	1	142. 12	142. 12						
	其他材料费							-	3. 96	-					
	材料费小计							-	146. 08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705009007		项目名称	报警装置(火灾声光报警器)			计量单位	台	工程量	192
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C7-1-51	报警装置安装 声光报警 安装	个	1	47.33	229.03	0.91	14.19	47.33	229.03	0.91	14.19
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.0052	2726.21			490.72	14.20			2.56
人工单价		小计						61.53	229.03	0.91	16.75
综合工日98元/工日		未计价材料费						224.74			
清单项目综合单价							308.22				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	火灾声光报警器					只	1	224.74	224.74		
	其他材料费							-	4.30	-	
	材料费小计							-	229.04	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705009008		项目名称	报警装置(声光放气指示灯)			计量单位	台	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C7-1-51	报警装置安装 声光放气 指示灯安装	个	1	47.33	282.35	0.91	14.19	47.33	282.35	0.91	14.19
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.0833	170.39			30.67	14.20			2.56
人工单价		小计						61.53	282.35	0.91	16.75
综合工日98元/工日		未计价材料费						278.06			
清单项目综合单价							361.54				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	声光放气指示灯					只	1	278.06	278.06		
	其他材料费							-	4.30	-	
	材料费小计							-	282.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030706001002		项目名称		自动报警系统装置调试		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C7-6-4	自动报警系统装置调试 1000点以下	系统	1	9734.24	511.87	4181.29	2918.90	9734.24	511.87	4181.29	2918.90
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	1	2920.27			525.65	2920.27			525.65
人工单价		小计						12654.51	511.87	4181.29	3444.55
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								20792.22			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	511.87	-	
	材料费小计							-	511.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212002010		项目名称		线槽(金属线槽50*50)		计量单位		m		工程量		2520	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-11-193	金属线槽安装 宽+高(120mm以内)	10m	0.1	98.98	204.82		30.12	9.90	20.48				3.01		
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.0004	7482.89			1346.92	2.97					0.53		
人工单价		小计						12.87	20.48				3.54		
综合工日98元/工日		未计价材料费						18.04							
清单项目综合单价								36.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	金属线槽50*50					m	1.03	17.51	18.04						
	其他材料费							-	2.45	-					
	材料费小计							-	20.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212001017		项目名称		电气配管(镀锌电线套管MT25*1.5)		计量单位	m	工程量	5760
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-9	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(25mm以内)	100m	0.01	580.55	1672.90	4.29	176.62	5.81	16.73	0.04	1.77
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.0002	10031.90			1805.74	1.74			0.31
人工单价		小计						7.55	16.73	0.04	2.08
综合工日98元/工日		未计价材料费						14.94			
清单项目综合单价								26.40			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌电线套管MT25*1.5					m	1.03	14.50	14.94		
	其他材料费							-	1.81	-	
	材料费小计							-	16.75	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212001018		项目名称		电气配管(镀锌电线套管MT19*1.5)		计量单位	m	工程量	10440
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-8	镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内)	100m	0.01	402.78	1393.47		122.54	4.03	13.93		1.23
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.0001	12615.07			2270.71	1.21			0.22
人工单价		小计						5.24	13.93		1.45
综合工日98元/工日		未计价材料费						12.51			
清单项目综合单价								20.61			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌电线套管MT19*1.5					m	1.03	12.15	12.51		
	其他材料费							-	1.43	-	
	材料费小计							-	13.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003018		项目名称		电气配线(WDZN-BYJ-1.5)		计量单位	m	工程量	22500
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-228	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(1.5mm2以内)	100m单线	0.01	51.25	245.21		15.60	0.51	2.45		0.16
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元		3459.38			622.69	0.15			0.03
人工单价		小计						0.66	2.45		0.19
综合工日98元/工日		未计价材料费						2.33			
清单项目综合单价								3.30			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线WDZN-BYJ-1.5					m	1.05	2.22	2.33		
	其他材料费							-	0.11	-	
	材料费小计							-	2.44	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003019		项目名称		电气配线(WDZN-BYJ-2.5)		计量单位		m		工程量		11520	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-11-229	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内)	100m单线	0.01	52.04	366.60		15.83	0.52	3.67				0.16		
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.0001	1798.50			323.73	0.16					0.03		
人工单价		小计						0.68	3.67			0.19			
综合工日98元/工日		未计价材料费										3.54			
清单项目综合单价												4.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	绝缘电线WDZN-BYJ-2.5					m	1.05	3.37	3.54						
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	3.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003020		项目名称		电气配线(ZR-RVS-2X1.5)		计量单位	m	工程量	2160
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-245	多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(1.5mm2以内)	100m/束	0.01	64.39	724.28		19.59	0.64	7.24		0.20
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.0005	417.25			75.11	0.19			0.03
人工单价		小计						0.83	7.24		0.23
综合工日98元/工日		未计价材料费						7.11			
清单项目综合单价								8.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯多股绝缘电线ZR-RVS-2X1.5					m	1.08	6.58	7.11		
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	7.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003021		项目名称		电气配线(ZR-RVS-2X2.5)		计量单位	m	工程量	4680
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-246	多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(2.5mm2以内)	100m/束	0.01	65.17	900.95		19.83	0.65	9.01		0.20
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.0002	914.99			164.70	0.20			0.04
人工单价		小计						0.85	9.01		0.24
综合工日98元/工日		未计价材料费						8.87			
清单项目综合单价								10.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯多股绝缘电线ZR-RVS-2X2.5					m	1.08	8.21	8.87		
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	9.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003022		项目名称		电气配线(NH-RVS-2X4)		计量单位		m		工程量		1440	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-11-246	多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(4.0mm2以内)	100m/束	0.01	65.17	1527.35		19.83	0.65	15.27				0.20		
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.0007	281.54			50.68	0.20					0.04		
人工单价		小计						0.85	15.27			0.24			
综合工日98元/工日		未计价材料费						15.13							
清单项目综合单价								16.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯多股绝缘电线NH-RVS-2X4					m	1.08	14.01	15.13						
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	15.26	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003023		项目名称		电气配线(ZR-RVP-2X1.5)		计量单位		m		工程量		4500	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-11-245	多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(1.5mm2以内)	100m/束	0.01	64.39	717.80		19.59	0.64	7.18					0.20	
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.0002	869.27			156.47	0.19						0.03	
人工单价		小计						0.83	7.18					0.23	
综合工日98元/工日		未计价材料费						7.04							
清单项目综合单价								8.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯多股绝缘电线ZR-RVP-2X1.5					m	1.08	6.52	7.04						
	其他材料费							-	0.13	-					
	材料费小计							-	7.17	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003024		项目名称		电气配线(ZN-RVV-5X1.5)		计量单位	m	工程量	3240
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-11-253	多芯软导线管内穿线(芯以内) 五芯 导线截面(1.5mm2以内)	100m/束	0.01	100.16	1250.21		30.47	1.00	12.50		0.30
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.0003	973.55			175.24	0.30			0.05
人工单价		小计						1.30	12.50		0.35
综合工日98元/工日		未计价材料费						12.29			
清单项目综合单价								14.15			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯多股绝缘电线ZN-RVV-5X1.5					m	1.08	11.38	12.29		
	其他材料费							-	0.21	-	
	材料费小计							-	12.50	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030209001001		项目名称		接地装置		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-9-9	接地母线敷设 户内接地 母线敷设	10m	119	106.33	67.11	6.67	32.35	12653.27	7986.09	793.73	3849.65				
C2-9-66	桩承台接地 三连桩	基	85	190.51	36.88	31.57	57.96	16193.35	3134.80	2683.45	4926.60				
C2-9-12	接地跨接线	10处	17	86.14	28.07	12.12	26.21	1464.38	477.19	206.04	445.57				
BM15	高层增加费 9层以下 30 m(电气设备安装工程)	元	1	606.22			109.12	606.22			109.12				
人工单价		小计						30917.22	11598.08	3683.22	9330.94				
综合工日98元/工日		未计价材料费						6821.56							
清单项目综合单价								55529.46							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	配镀锌扁钢-40*4					m	1213.8	5.62	6821.56						
	其他材料费							-	4777.01	-					
	材料费小计							-	11598.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030209002001		项目名称		避雷装置		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-9-57	避雷小短针在避雷网上安装	根	85	7. 74	17. 78		2. 35	657. 90	1511. 30			199. 75			
C2-9-62	避雷网安装 沿混凝土块敷设	10m	119	71. 44	144. 07	7. 88	21. 74	8501. 36	17144. 33	937. 72		2587. 06			
C2-9-60	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	225. 25	63. 99	132. 53	38. 18	19. 47	14413. 75	29852. 38	8600. 05		4385. 62			
C2-9-61	断接卡子制作、安装	10套	59. 5	279. 40	20. 26	0. 14	85. 00	16624. 30	1205. 47	8. 33		5057. 50			
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	1	803. 95			144. 71	803. 95				144. 71			
人工单价		小计						41001. 26	49713. 48	9546. 10		12374. 64			
综合工日98元/工日		未计价材料费						45942. 08							
清单项目综合单价								112635. 39							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	避雷小针(不锈圆钢Φ12*300)					根	85	15. 45	1313. 25						
	不锈圆钢Φ12					m	1213. 8	13. 41	16277. 06						
	引下线Φ10					m	2297. 55	12. 34	28351. 77						
	其他材料费							-	3771. 35	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室内安装

标段:

第 261 页 共 480 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030211008001		项目名称		接地装置		计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-14-49	母线、避雷器、电容器、 接地装置调试 接地网	系统	1	712.26	5.57	58.73	216.69	712.26	5.57	58.73	216.69				
BM15	高层增加费 9层以下 30 m(电气设备安装工程)	元	1	14.25			2.57	14.25			2.57				
人工单价		小计						726.51	5.57	58.73	219.26				
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1010.06							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	5.57	-					
	材料费小计							-	5.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030901004001		项目名称		变频多联空调室内机（吊顶式，明装）MDV-D112DL		计量单位		台		工程量		170	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C9-8-24 换	空调器安装(吊顶式) 设备重量(0.2t以内)	台	1	144.03	9186.05		43.18	144.03	9186.05		43.18				
BM134	高层增加费 9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.0059	489.70			88.15	2.88			0.52				
人工单价		小计						146.91	9186.05		43.70				
综合工日98元/工日		未计价材料费						9182.98							
清单项目综合单价								9376.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	变频多联空调室内机（吊顶式，明装）MDV-D112DL					台	1	9182.98	9182.98						
	其他材料费							-	3.07	-					
	材料费小计							-	9186.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030901004002		项目名称		变频多联空调室内机（吊顶式，明装）MDV-D100DL		计量单位		台		工程量		60	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C9-8-24 换	空调器安装(吊顶式) 设备重量(0.2t以内)	台	1	144.03	9186.05		43.18	144.03	9186.05		43.18				
BM134	高层增加费 9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.0167	172.84			31.11	2.88			0.52				
人工单价		小计						146.91	9186.05		43.70				
综合工日98元/工日		未计价材料费						9182.98							
清单项目综合单价								9376.65							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	变频多联空调室内机（吊顶式，明装）MDV-D100DL					台	1	9182.98	9182.98						
	其他材料费							-	3.07	-					
	材料费小计							-	9186.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030901004003		项目名称		变频多联空调室内机（吊顶式，明装）MDV-D90DL		计量单位		台		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C9-8-23 换	空调器安装(吊顶式) 设 备重量(0.15t以内)	台	1	123.48	9186.05		37.03	123.48	9186.05			37.03			
BM134	高层增加费 9层以下 30 m(通风空调工程)	元	0.0909	27.17			4.89	2.47				0.44			
人工单价		小计						125.95	9186.05			37.47			
综合工日98元/工日		未计价材料费						9182.98							
清单项目综合单价								9349.47							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	变频多联空调室内机（吊顶式，明装）MDV-D90DL					台	1	9182.98	9182.98						
	其他材料费							-	3.07	-					
	材料费小计							-	9186.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030901004004		项目名称		变频多联空调室内机（吊顶式，明装）MDV-D80DL		计量单位		台		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C9-8-23 换	空调器安装(吊顶式) 设 备重量(0.15t以内)	台	1	123.48	9186.05		37.03	123.48	9186.05			37.03			
BM134	高层增加费_9层以下 30 m(通风空调工程)	元	0.0333	74.09			13.34	2.47				0.44			
人工单价		小计						125.95	9186.05			37.47			
综合工日98元/工日		未计价材料费						9182.98							
清单项目综合单价								9349.47							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	变频多联空调室内机（吊顶式，明装）MDV-D80DL					台	1	9182.98	9182.98						
	其他材料费							-	3.07	-					
	材料费小计							-	9186.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030901004005		项目名称		变频多联空调室内机（吊顶式，明装）MDV-D71DL		计量单位		台		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C9-8-23 换	空调器安装(吊顶式) 设 备重量(0.15t以内)	台	1	123.48	9186.05		37.03	123.48	9186.05			37.03			
BM134	高层增加费_9层以下 30 m(通风空调工程)	元	0.25	9.88			1.78	2.47				0.45			
人工单价		小计						125.95	9186.05			37.48			
综合工日98元/工日		未计价材料费										9182.98			
清单项目综合单价												9349.47			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	变频多联空调室内机（吊顶式，明装）MDV-D71DL					台	1	9182.98	9182.98						
	其他材料费							-	3.07	-					
	材料费小计							-	9186.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030901004006		项目名称		变频多联空调室内机（吊顶式，明装）MDV-D56DL		计量单位		台		工程量		13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C9-8-23 换	空调器安装(吊顶式) 设 备重量(0.15t以内)	台	1	123.48	9186.05		37.03	123.48	9186.05		37.03				
BM134	高层增加费_9层以下 30 m(通风空调工程)	元	0.0769	32.10			5.78	2.47			0.44				
人工单价		小计						125.95	9186.05		37.47				
综合工日98元/工日		未计价材料费						9182.98							
清单项目综合单价								9349.47							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	变频多联空调室内机（吊顶式，明装）MDV-D56DL					台	1	9182.98	9182.98						
	其他材料费							-	3.07	-					
	材料费小计							-	9186.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030901004007		项目名称		变频多联空调室内机（吊顶式，明装）MDV-D45DL		计量单位		台		工程量		25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C9-8-23 换	空调器安装(吊顶式) 设 备重量(0.15t以内)	台	1	123.48	9186.05		37.03	123.48	9186.05			37.03			
BM134	高层增加费_9层以下 30 m(通风空调工程)	元	0.04	61.74			11.11	2.47				0.44			
人工单价		小计						125.95	9186.05			37.47			
综合工日98元/工日		未计价材料费										9182.98			
清单项目综合单价												9349.47			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	变频多联空调室内机（吊顶式，明装）MDV-D45DL					台	1	9182.98	9182.98						
	其他材料费							-	3.07	-					
	材料费小计							-	9186.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030901004008		项目名称		变频多联空调室内机（吊顶式，明装）MDV-D36DL		计量单位		台		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C9-8-23 换	空调器安装(吊顶式) 设 备重量(0.15t以内)	台	1	123.48	9186.05		37.03	123.48	9186.05		37.03				
BM134	高层增加费 9层以下 30 m(通风空调工程)	元	0.2	12.35			2.22	2.47			0.44				
人工单价		小计						125.95	9186.05		37.47				
综合工日98元/工日		未计价材料费						9182.98							
清单项目综合单价								9349.47							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	变频多联空调室内机（吊顶式，明装）MDV-D36DL					台	1	9182.98	9182.98						
	其他材料费							-	3.07	-					
	材料费小计							-	9186.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030901004009		项目名称		变频多联空调室内机（挂壁式，明装）MDV-D28G		计量单位		台		工程量		29	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C9-8-36 换	空调器安装(墙上式) 设备重量(0.1t以内)	台	1	103.19	9186.05		30.94	103.19	9186.05				30.94		
BM134	高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.0345	59.85			10.77	2.06					0.37		
人工单价		小计						105.25	9186.05				31.31		
综合工日98元/工日		未计价材料费						9182.98							
清单项目综合单价								9322.62							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	变频多联空调室内机（挂壁式，明装）MDV-D28G 功率(kW):2P;制冷、热量(kW):4/4.5;品种:分体壁挂式空调器;电源:单相220V，50Hz;型号:RPK-40FSNQS					台	1	9182.98	9182.98						
	其他材料费							-	3.07	-					
	材料费小计							-	9186.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030901004010		项目名称		变频多联空调室内机（挂壁式，明装）MDV-D22G		计量单位		台		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C9-8-36 换	空调器安装(墙上式) 设备重量(0.1t以内)	台	1	103.19	9186.05		30.94	103.19	9186.05				30.94		
BM134	高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.1429	14.45			2.60	2.06					0.37		
人工单价		小计						105.25	9186.05				31.31		
综合工日98元/工日		未计价材料费						9182.98							
清单项目综合单价								9322.62							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	变频多联空调室内机（挂壁式，明装）MDV-D22G 功率(kW):1P;制冷、热量(kW):2.2/2.5;品种:分体壁挂式空调器;电源:单相220V，50Hz;型号:RPK-22FSNQS					台	1	9182.98	9182.98						
	其他材料费							-	3.07	-					
	材料费小计							-	9186.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030901004011		项目名称		变频多联空调室外机, 制冷量≥56KW, 上出风		计量单位		台		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C9-8-30 换	空调器安装(落地式) 设备重量(0.8t以内)	台	1	512.97	9186.05		153.78	512.97	9186.05			153.78			
BM134	高层增加费 9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.25	41.04			7.39	10.26				1.85			
人工单价		小计						523.23	9186.05			155.63			
综合工日98元/工日		未计价材料费						9182.98							
清单项目综合单价								9864.91							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	变频多联空调室外机, 制冷量≥56KW, 上出风					台	1	9182.98	9182.98						
	其他材料费							-	3.07	-					
	材料费小计							-	9186.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030901004012		项目名称		变频多联空调室外机, 制冷量≥67KW, 上出风		计量单位		台		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C9-8-30 换	空调器安装(落地式) 设 备重量(0.8t以内)	台	1	512.97	9186.05		153.78	512.97	9186.05			153.78			
BM134	高层增加费 9层以下 30 m(通风空调工程)	元	0.1429	71.82			12.93	10.26				1.85			
人工单价		小计						523.23	9186.05			155.63			
综合工日98元/工日		未计价材料费										9182.98			
清单项目综合单价												9864.91			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	变频多联空调室外机, 制冷量≥67KW					台	1	9182.98	9182.98						
	其他材料费							-	3.07	-					
	材料费小计							-	9186.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030901004013		项目名称		变频多联空调室外机, 制冷量≥78KW, 上出风		计量单位		台		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C9-8-30 换	空调器安装(落地式) 设备重量(0.8t以内)	台	1	512.97	9186.05		153.78	512.97	9186.05		153.78				
BM134	高层增加费 9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.125	82.08			14.77	10.26			1.85				
人工单价		小计						523.23	9186.05		155.63				
综合工日98元/工日		未计价材料费						9182.98							
清单项目综合单价								9864.91							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	变频多联空调室外机, 制冷量≥78KW, 上出风					台	1	9182.98	9182.98						
	其他材料费							-	3.07	-					
	材料费小计							-	9186.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030901004014		项目名称		变频多联空调室外机, 制冷量≥85KW, 上出风		计量单位	台	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C9-8-30 换	空调器安装(落地式) 设备重量(0.8t以内)	台	1	512.97	9186.05		153.78	512.97	9186.05		153.78
BM134	高层增加费 9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.0833	123.11			22.16	10.26			1.85
人工单价		小计						523.23	9186.05		155.63
综合工日98元/工日		未计价材料费						9182.98			
清单项目综合单价								9864.91			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	变频多联空调室外机, 制冷量≥85KW, 上出风					台	1	9182.98	9182.98		
	其他材料费							-	3.07	-	
	材料费小计							-	9186.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030901004015		项目名称		变频多联空调室外机, 制冷量≥90KW, 上出风		计量单位	台	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C9-8-30 换	空调器安装(落地式) 设备重量(0.8t以内)	台	1	512.97	9186.05		153.78	512.97	9186.05		153.78
BM134	高层增加费 9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.2	51.30			9.23	10.26			1.85
人工单价		小计						523.23	9186.05		155.63
综合工日98元/工日		未计价材料费						9182.98			
清单项目综合单价								9864.91			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	变频多联空调室外机, 制冷量≥90KW, 上出风					台	1	9182.98	9182.98		
	其他材料费							-	3.07	-	
	材料费小计							-	9186.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030901004016		项目名称		变频多联空调室外机, 制冷量≥100KW, 上出风		计量单位		台		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C9-8-31 换	空调器安装(落地式) 设备重量(1t以内)	台	1	932.72	9186.05		279.63	932.72	9186.05			279.63			
BM134	高层增加费 9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.1111	167.89			30.22	18.65				3.36			
人工单价		小计						951.37	9186.05			282.99			
综合工日98元/工日		未计价材料费						9182.98							
清单项目综合单价								10420.41							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	变频多联空调室外机, 制冷量≥100KW, 上出风					台	1	9182.98	9182.98						
	其他材料费							-	3.07	-					
	材料费小计							-	9186.05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030901004017		项目名称		变频多联空调室外机, 制冷量≥117. 5KW, 上出风		计量单位		台		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C9-8-31 换	空调器安装(落地式) 设 备重量(1t以内)	台	1	932. 72	9186. 05		279. 63	932. 72	9186. 05		279. 63				
BM134	高层增加费 9层以下 30 m(通风空调工程)	元	0. 25	74. 62			13. 43	18. 66			3. 36				
人工单价		小计						951. 38	9186. 05		282. 99				
综合工日98元/工日		未计价材料费						9182. 98							
清单项目综合单价								10420. 42							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	变频多联空调室外机, 制冷量≥117. 5KW, 上出风					台	1	9182. 98	9182. 98						
	其他材料费							-	3. 07	-					
	材料费小计							-	9186. 05	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030901004018		项目名称		变频多联空调室外机, 制冷量≥128KW, 上出风		计量单位		台		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C9-8-32 换	空调器安装(落地式) 设备重量(1.5t以内)	台	1	1101.80	9185.74		330.31	1101.80	9185.74		330.31				
BM134	高层增加费 9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.25	88.14			15.87	22.04			3.97				
人工单价		小计						1123.84	9185.74		334.28				
综合工日98元/工日		未计价材料费						9182.98							
清单项目综合单价								10643.86							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	变频多联空调室外机, 制冷量≥128KW, 上出风					台	1	9182.98	9182.98						
	其他材料费							-	2.76	-					
	材料费小计							-	9185.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030902001001		项目名称		碳钢通风管道100*100制作安装		计量单位	m2	工程量	260
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C9-1-13换	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长(800mm以下)	10m2	0.1	625.52	461.79	37.37	187.52	62.55	46.18	3.74	18.75
BM134	高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.0038	325.27			58.55	1.25			0.23
人工单价		小计						63.80	46.18	3.74	18.98
综合工日98元/工日		未计价材料费						26.94			
清单项目综合单价								132.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌薄钢板 0.5					m2	1.138	23.67	26.94		
	其他材料费							-	19.25	-	
	材料费小计							-	46.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030801005001		项目名称		塑料管（UPVC、PP-C、PP-R管等）		计量单位		m		工程量		375	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C8-1-170	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(25mm以内)	10m	0.1	62.13	79.92		18.62	6.21	7.99		1.86				
C11-9-62 1	橡塑保温套管安装 管道 公称直径(20mm以内)	10m	0.1	6.37	59.20		1.72	0.64	5.92		0.17				
BM97	高层增加费 9层以下 30 m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0027	46.60			8.39	0.12			0.02				
人工单价		小计						6.97	13.91		2.05				
综合工日98元/工日		未计价材料费						7.48							
清单项目综合单价								22.94							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	塑料排水管UPVC-DN25					m	0.967	3.30	3.19						
	难燃橡塑套管保温DN20，厚9mm					m	1.02	4.20	4.28						
	其他材料费							-	6.45	-					
	材料费小计							-	13.92	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030801005002		项目名称		塑料管（UPVC、PP-C、PP-R管等）		计量单位		m		工程量		2340	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C8-1-171	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(32mm以内)	10m	0.1	62.13	92.76		18.62	6.21	9.28		1.86				
C11-9-62 3	橡塑保温套管安装 管道 公称直径(32mm以内)	10m	0.1	14.50	92.97		3.90	1.45	9.30		0.39				
BM97	高层增加费 9层以下 30 m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0004	290.77			52.34	0.12			0.02				
人工单价		小计						7.78	18.58		2.27				
综合工日98元/工日		未计价材料费						11.30							
清单项目综合单价								28.64							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	塑料排水管UPVC-DN32					m	0.967	4.17	4.03						
	难燃橡塑套管保温DN32，厚9mm					m	1.02	7.13	7.27						
	其他材料费							-	7.28	-					
	材料费小计							-	18.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030801005003		项目名称		塑料管（UPVC、PP-C、PP-R管等）		计量单位		m		工程量		258.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C8-1-172	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(40mm以内)	10m	0.1	77.62	85.59		23.27	7.76	8.56					2.33	
C11-9-62 4	橡塑保温套管安装 管道 公称直径(40mm以内)	10m	0.1	20.87	119.95		5.61	2.09	12.00					0.56	
BM97	高层增加费 9层以下 30 m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0039	40.17			7.23	0.16						0.03	
人工单价		小计						10.01	20.56					2.92	
综合工日98元/工日		未计价材料费						14.21							
清单项目综合单价								33.48							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	难燃橡塑套管保温DN40，厚9mm					m	1.02	9.52	9.71						
	塑料排水管UPVC-DN40					m	0.967	4.65	4.50						
	其他材料费							-	6.37	-					
	材料费小计							-	20.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030801005004		项目名称		塑料管（UPVC、PP-C、PP-R管等）		计量单位		m		工程量		93.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C8-1-173	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(50mm以内)	10m	0.1	97.02	99.17		29.08	9.70	9.92		2.91				
C11-9-62 5	橡塑保温套管安装 管道 公称直径(50mm以内)	10m	0.1	23.62	136.33		6.35	2.36	13.63		0.64				
BM97	高层增加费 9层以下 30 m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0107	18.19			3.27	0.19			0.03				
人工单价		小计						12.25	23.55		3.58				
综合工日98元/工日		未计价材料费						16.04							
清单项目综合单价								39.40							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	塑料排水管UPVC-DN50					m	0.967	5.19	5.02						
	难燃橡塑套管保温DN40，厚9mm					m	1.02	10.81	11.03						
	其他材料费							-	7.50	-					
	材料费小计							-	23.55	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		粤030901014001		项目名称		智能集中式空调系统铜管安装		计量单位		m		工程量		2760.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C9-8-40	智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(6.4mm以内)	10m	0.1	24.99	2329.83		7.50	2.50	232.98					0.75	
C11-9-620	橡塑保温套管安装 管道公称直径(15mm以内)	10m	0.1	6.37	76.67		1.72	0.64	7.67					0.17	
BM134	高层增加费_9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.0004	137.98			24.84	0.05						0.01	
人工单价		小计						3.19	240.65					0.93	
综合工日98元/工日		未计价材料费						238.97							
清单项目综合单价								244.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	保温套管D6.35，厚19mm					m	1.02	6.08	6.20						
	铜管Φ6.35					m	1.025	227.09	232.77						
	其他材料费							-	1.68	-					
	材料费小计							-	240.65	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		粤030901014002		项目名称		智能集中式空调系统铜管安装		计量单位		m		工程量		394.128	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C9-8-41	智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(9.5mm以内)	10m	0.1	28.52	2330.28		8.55	2.85	233.03				0.86		
C9-8-50	冷媒分配器安装 公称直径(20mm以内)	10个	0.0046	209.72	1366.53		62.87	0.96	6.24				0.29		
C11-9-620	橡塑保温套管安装 管道公称直径(15mm以内)	10m	0.1	6.37	97.58		1.72	0.64	9.76				0.17		
BM134	高层增加费 9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.0025	30.03			5.41	0.08					0.01		
人工单价		小计						4.53	249.03				1.33		
综合工日98元/工日		未计价材料费						247.17							
清单项目综合单价								254.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜管Φ9.53					m	1.025	227.09	232.77						
	冷媒分配器D9.53					个	0.0457	133.88	6.12						
	保温套管D9.53，厚19mm					m	1.02	8.13	8.29						
	其他材料费							-	1.84	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		粤030901014003		项目名称		智能集中式空调系统铜管安装		计量单位		m		工程量		4029	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C9-8-42	智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(12.7mm以内)	10m	0.1	31.65	2330.81		9.49	3.17	233.08				0.95		
C9-8-50	冷媒分配器安装 公称直径(20mm以内)	10个	0.0014	209.72	1366.53		62.87	0.29	1.87				0.09		
C11-9-620	橡塑保温套管安装 管道公称直径(15mm以内)	10m	0.1	6.37	103.29		1.72	0.64	10.33				0.17		
BM134	高层增加费 9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.0002	278.11			50.06	0.07					0.01		
人工单价		小计						4.17	245.28				1.22		
综合工日98元/工日		未计价材料费						243.46							
清单项目综合单价								250.66							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜管Φ12.7					m	1.025	227.09	232.77						
	冷媒分配器D12.7					个	0.0137	133.88	1.83						
	保温套管D12.7，厚19mm					m	1.02	8.69	8.86						
	其他材料费							-	1.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室内安装

标段:

第 290 页 共 480 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		粤030901014004		项目名称		智能集中式空调系统铜管安装		计量单位		m		工程量		262.752	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C9-8-43	智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(15.9mm以内)	10m	0.1	35.67	2331.21		10.69	3.57	233.12				1.07		
C9-8-50	冷媒分配器安装 公称直径(20mm以内)	10个	0.0061	209.72	1366.53		62.87	1.28	8.32				0.38		
C11-9-620	橡塑保温套管安装 管道公称直径(15mm以内)	10m	0.1	6.37	111.96		1.72	0.64	11.20				0.17		
BM134	高层增加费 9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.0038	25.46			4.58	0.10					0.02		
人工单价		小计						5.59	252.64				1.64		
综合工日98元/工日		未计价材料费						250.65							
清单项目综合单价								259.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜管Φ15.88					m	1.025	227.09	232.77						
	冷媒分配器D15.88					个	0.0609	133.88	8.15						
	保温套管D15.88，厚19mm					m	1.02	9.54	9.73						
	其他材料费							-	1.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段:

第 292 页 共 480 页

[illegible]

表-09

项目编码		粤030901014005		项目名称		智能集中式空调系统铜管安装		计量单位		m		工程量		95.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C9-8-44	智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(19.1mm以内)	10m	0.1	43.32	2332.14		12.99	4.33	233.21					1.30	
C9-8-50	冷媒分配器安装 公称直径(20mm以内)	10个	0.0084	209.72	1366.53		62.87	1.76	11.48					0.53	
C11-9-62 1	橡塑保温套管安装 管道公称直径(20mm以内)	10m	0.1	6.37	127.95		1.72	0.64	12.80					0.17	
BM134	高层增加费 9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.0105	11.60			2.09	0.12						0.02	
人工单价		小计						6.85	257.49					2.02	
综合工日98元/工日		未计价材料费						255.18							
清单项目综合单价								266.37							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜管Φ19.05					m	1.025	227.09	232.77						
	冷媒分配器D19.05					个	0.084	133.88	11.25						
	保温套管D19.05，厚19mm					m	1.02	10.94	11.16						
	其他材料费							-	2.32	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		粤030901014006		项目名称		智能集中式空调系统铜管安装		计量单位		m		工程量		87.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C9-8-45	智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(22.2mm以内)	10m	0.1	50.96	2332.97		15.28	5.10	233.30				1.53		
C9-8-51	冷媒分配器安装 公称直径(30mm以内)	10个	0.0103	321.44	1387.21		96.37	3.32	14.32				0.99		
C11-9-62 2	橡塑保温套管安装 管道公称直径(25mm以内)	10m	0.1	12.74	135.16		3.42	1.27	13.52				0.34		
BM134	高层增加费 9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.0115	14.67			2.64	0.17					0.03		
人工单价		小计						9.86	261.14			2.89			
综合工日98元/工日		未计价材料费						258.30							
清单项目综合单价								273.88							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	保温套管D22.2，厚25mm					m	1.02	11.49	11.72						
	冷媒分配器D22.2					个	0.1032	133.88	13.82						
	铜管Φ22.2					m	1.025	227.09	232.77						
	其他材料费							-	2.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		粤030901014007		项目名称		智能集中式空调系统铜管安装		计量单位		m		工程量		380.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C9-8-46	智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(28.6mm以内)	10m	0.1	59.98	2334.65		17.98	6.00	233.47				1.80		
C9-8-51	冷媒分配器安装 公称直径(30mm以内)	10个	0.0039	321.44	1387.21		96.37	1.27	5.46				0.38		
C11-9-62 2	橡塑保温套管安装 管道公称直径(25mm以内)	10m	0.1	12.74	143.83		3.42	1.27	14.38				0.34		
BM134	高层增加费 9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.0026	55.32			9.96	0.15					0.03		
人工单价		小计						8.69	253.31				2.55		
综合工日98元/工日		未计价材料费						250.63							
清单项目综合单价								264.53							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	保温套管D25.3，厚25mm					m	1.02	12.34	12.59						
	冷媒分配器D25.4					个	0.0394	133.88	5.27						
	铜管Φ25.4					m	1.025	227.09	232.77						
	其他材料费							-	2.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室内安装

标段:

第 298 页 共 480 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		粤030901014008		项目名称		智能集中式空调系统铜管安装		计量单位		m		工程量		142.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C9-8-46	智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(28.6mm以内)	10m	0.1	59.98	2334.65		17.98	6.00	233.47				1.80		
C9-8-51	冷媒分配器安装 公称直径(30mm以内)	10个	0.0084	321.44	1387.21		96.37	2.70	11.66				0.81		
C11-9-62 3	橡塑保温套管安装 管道公称直径(32mm以内)	10m	0.1	14.50	154.68		3.90	1.45	15.47				0.39		
BM134	高层增加费 9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.007	24.84			4.47	0.17					0.03		
人工单价		小计						10.32	260.60				3.03		
综合工日98元/工日		未计价材料费						257.46							
清单项目综合单价								273.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	保温套管D28.6，厚25mm					m	1.02	13.18	13.44						
	冷媒分配器D28.6					个	0.084	133.88	11.25						
	铜管Φ28.6					m	1.025	227.09	232.77						
	其他材料费							-	3.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		粤030901014009		项目名称		智能集中式空调系统铜管安装		计量单位		m		工程量		124.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C9-8-47	智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(34.9mm以内)	10m	0.1	70.56	2336.07		21.15	7.06	233.61					2.12	
C9-8-52	冷媒分配器安装 公称直径(40mm以内)	10个	0.008	401.80	1406.92		120.46	3.22	11.27					0.97	
C11-9-624	橡塑保温套管安装 管道公称直径(40mm以内)	10m	0.1	20.87	197.27		5.61	2.09	19.73					0.56	
BM134	高层增加费 9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.008	25.65			4.62	0.21						0.04	
人工单价		小计						12.58	264.61					3.69	
综合工日98元/工日		未计价材料费						260.94							
清单项目综合单价								280.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜管Φ34.92					m	1.025	227.09	232.77						
	冷媒分配器D34.92					个	0.0801	133.88	10.72						
	保温套管D34.92，厚25mm					m	1.02	17.10	17.44						
	其他材料费							-	3.66	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		粤030901014010		项目名称		智能集中式空调系统铜管安装		计量单位		m		工程量		142.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C9-8-48	智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(41.3mm以内)	10m	0.1	89.18	2339.45		26.73	8.92	233.95				2.67		
C9-8-52	冷媒分配器安装 公称直径(40mm以内)	10个	0.0056	401.80	1406.92		120.46	2.26	7.90				0.68		
C11-9-624	橡塑保温套管安装 管道公称直径(40mm以内)	10m	0.1	20.87	238.17		5.61	2.09	23.82				0.56		
BM134	高层增加费 9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.007	31.83			5.73	0.22					0.04		
人工单价		小计						13.49	265.67				3.95		
综合工日98元/工日		未计价材料费						261.82							
清单项目综合单价								283.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜管Φ38.1					m	1.025	227.09	232.77						
	冷媒分配器D38.1*1.5					个	0.0562	133.88	7.52						
	保温套管D38.1，厚25mm					m	1.02	21.11	21.53						
	其他材料费							-	3.86	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室内安装

标段:

第 304 页 共 480 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		粤030901014011		项目名称		智能集中式空调系统铜管安装		计量单位		m		工程量		122.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C9-8-48	智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(41.3mm以内)	10m	0.1	89.18	2339.45		26.73	8.92	233.95				2.67		
C9-8-53	冷媒分配器安装 公称直径(50mm以内)	10个	0.0057	442.96	1442.61		132.80	2.53	8.25				0.76		
C11-9-62 5	橡塑保温套管安装 管道公称直径(50mm以内)	10m	0.1	23.62	293.92		6.35	2.36	29.39				0.64		
BM134	高层增加费 9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.0082	28.03			5.05	0.23					0.04		
人工单价		小计						14.04	271.59			4.11			
综合工日98元/工日		未计价材料费						267.21							
清单项目综合单价								289.74							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜管Φ41.3					m	1.025	227.09	232.77						
	冷媒分配器D41.3*1.5					个	0.0572	133.88	7.66						
	保温套管D41.3，厚25mm					m	1.02	26.26	26.79						
	其他材料费							-	4.38	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室内安装

标段:

第 306 页 共 480 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		粤030901014012		项目名称		分歧管		计量单位		个		工程量		60	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C9-8-52	冷媒分配器安装 公称直径(40mm以内)	10个	0.1	401.80	1406.92		120.46	40.18	140.69				12.05		
BM134	高层增加费 9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.0167	48.22			8.68	0.80					0.14		
人工单价		小计						40.98	140.69				12.19		
综合工日98元/工日		未计价材料费						133.88							
清单项目综合单价								193.86							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	分歧管					个	1	133.88	133.88						
	其他材料费							-	6.81	-					
	材料费小计							-	140.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030903007001		项目名称		铝合金防雨百叶400x300		计量单位		个		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C9-3-44	风口安装 百叶风口 周长(1800mm以内)	个	1	34.30	158.89	0.21	10.28	34.30	158.89	0.21	10.28				
BM134	高层增加费 9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.0667	10.29			1.85	0.69			0.12				
人工单价		小计						34.99	158.89	0.21	10.40				
综合工日98元/工日		未计价材料费						154.48							
清单项目综合单价								204.50							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铝合金防雨百叶400x300 周长1800mm内					个	1	154.48	154.48						
	其他材料费							-	4.41	-					
	材料费小计							-	158.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030903007002		项目名称		铝合金防雨百叶300x300		计量单位		个		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C9-3-43	风口安装 百叶风口 周长(1280mm以内)	个	1	17.54	131.86	0.21	5.26	17.54	131.86	0.21	5.26				
BM134	高层增加费 9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.0333	10.52			1.89	0.35			0.06				
人工单价		小计						17.89	131.86	0.21	5.32				
综合工日98元/工日		未计价材料费						128.73							
清单项目综合单价								155.28							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铝合金防雨百叶300x300 周长1280mm内					个	1	128.73	128.73						
	其他材料费							-	3.13	-					
	材料费小计							-	131.86	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030901002001		项目名称		防爆耐腐蚀轴流风机FT35-11 NO.2.8		计量单位		台		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C9-8-12	轴流式通风机安装 风机叶轮直径(1000mm以内)	台	1	539.49	8042.86		161.74	539.49	8042.86				161.74		
BM134	高层增加费 9层以下 30m(通风空调工程)	元	0.0833	129.48			23.31	10.79					1.94		
人工单价		小计						550.28	8042.86				163.68		
综合工日98元/工日		未计价材料费						8032.96							
清单项目综合单价								8756.82							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	防爆耐腐蚀轴流风机FT35-11 NO.2.8					台	1	8032.96	8032.96						
	其他材料费							-	9.90	-					
	材料费小计							-	8042.86	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030903001001		项目名称		重力式防火阀 Φ220 70° C熔断制作安装		计量单位		个		工程量		18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C9-2-51	调节阀安装 风管防火阀 周长(2200mm以内)	个	1	15.97	375.35	4.81	4.78	15.97	375.35	4.81	4.78				
BM134	高层增加费 9层以下 30 m(通风空调工程)	元	0.0556	5.75			1.04	0.32			0.06				
人工单价		小计						16.29	375.35	4.81	4.84				
综合工日98元/工日		未计价材料费						370.75							
清单项目综合单价								401.29							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	重力式防火阀 Φ220 70° C熔断 周长2200mm内					个	1	370.75	370.75						
	其他材料费							-	4.60	-					
	材料费小计							-	375.35	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030902001002		项目名称		碳钢通风管道制作安装		计量单位	m2	工程量	15549.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C9-1-15 换	镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长(4000mm以下)	10m2	0.1	342.82	668.97	10.73	102.78	34.28	66.90	1.07	10.28
BM128	暗室增加费(通风空调工程)	元	0.0001	159920.18			28785.63	10.28			1.85
人工单价		小计						44.56	66.90	1.07	12.13
综合工日98元/工日		未计价材料费						51.89			
清单项目综合单价								124.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	镀锌薄钢板 1					m2	1.138	45.60	51.89		
	其他材料费							-	15.01	-	
	材料费小计							-	66.90	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030903007003		项目名称		单层百叶铝风口800*300		计量单位		个		工程量		140	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C9-3-44	风口安装 百叶风口 周长(1800mm以内)	个	1	34.30	248.00	0.21	10.28	34.30	248.00	0.21	10.28				
BM128	暗室增加费(通风空调工程)	元	0.0071	1440.60			259.31	10.29			1.85				
人工单价		小计						44.59	248.00	0.21	12.13				
综合工日98元/工日		未计价材料费						243.59							
清单项目综合单价								304.94							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	单层百叶铝风口800*300 周长1800mm内					个	1	243.59	243.59						
	其他材料费							-	4.41	-					
	材料费小计							-	248.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030903007004		项目名称		单层百叶铝风口800*450		计量单位		个		工程量		24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C9-3-44	风口安装 百叶风口 周长(1800mm以内)	个	1	34.30	510.23	0.21	10.28	34.30	510.23	0.21	10.28				
BM128	暗室增加费(通风空调工程)	元	0.0417	246.96			44.45	10.29			1.85				
人工单价		小计						44.59	510.23	0.21	12.13				
综合工日98元/工日		未计价材料费						505.82							
清单项目综合单价								567.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	单层百叶铝风口800*450 周长1800mm内					个	1.7937	282.00	505.82						
	其他材料费							-	4.41	-					
	材料费小计							-	510.23	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030903007005		项目名称		铝合金防雨百叶1050x500		计量单位		个		工程量		27	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C9-3-46	风口安装 百叶风口 周长 (3300mm以内)	个	1	67.03	347.95	0.21	20.10	67.03	347.95	0.21	20.10				
BM128	暗室增加费(通风空调工 程)	元	0.037	542.94			97.73	20.11			3.62				
人工单价		小计						87.14	347.95	0.21	23.72				
综合工日98元/工日		未计价材料费						339.86							
清单项目综合单价								459.02							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	铝合金防雨百叶1050x500 周长3300mm内					个	1	339.86	339.86						
	其他材料费							-	8.09	-					
	材料费小计							-	347.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030903021001		项目名称		静压箱制作安装2400*1500*800		计量单位	m2	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C9-7-13	成品静压箱安装 每个(4m3以内)	个	1	120.05	781.94	28.59	39.52	120.05	781.94	28.59	39.52
BM128	暗室增加费(通风空调工程)	元	0.0556	648.27			116.69	36.02			6.48
人工单价		小计						156.07	781.94	28.59	46.00
综合工日98元/工日		未计价材料费						760.00			
清单项目综合单价								1012.60			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	静压箱制作安装2400*1500*800 品种:消声静压箱;材质:镀锌钢板;规格:长×宽×高(mm):800×1200×1200;吸音层厚度(mm):50					个	1	760.00	760.00		
	其他材料费							-	21.93	-	
	材料费小计							-	781.93	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030903021002		项目名称		静压箱制作安装1000*1200*1000		计量单位	m2	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C9-7-12	成品静压箱安装 每个(2m3以内)	个	1	85.75	575.37		25.71	85.75	575.37		25.71
BM128	暗室增加费(通风空调工程)	元	0.1667	154.35			27.78	25.73			4.63
人工单价		小计						111.48	575.37		30.34
综合工日98元/工日		未计价材料费						558.97			
清单项目综合单价								717.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	静压箱制作安装1000*1200*1000 品种:消声静压箱;材质:镀锌钢板;规格:长×宽×高(mm):600×1200×1200;吸音层厚度(mm):50					个	1	558.97	558.97		
	其他材料费							-	16.40	-	
	材料费小计							-	575.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030901002002		项目名称		消防柜式离心风机HTFC (DT)-1N0. 27. 5		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C9-8-12 换	轴流式通风机安装 风机 叶轮直径(1000mm以内)	台	1	485. 54	6534. 78		145. 57	485. 54	6534. 78		145. 57
BM128	暗室增加费(通风空调工 程)	元	1	145. 66			26. 22	145. 66			26. 22
人工单价		小计						631. 20	6534. 78		171. 79
综合工日98元/工日		未计价材料费						6525. 87			
清单项目综合单价								7337. 77			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	消防柜式离心风机HTFC (DT)-1N0. 27. 5					台	1	6525. 87	6525. 87		
	其他材料费							-	8. 91	-	
	材料费小计							-	6534. 78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030901002003		项目名称		消防柜式离心风机HTFC (DT)-1N0. 30		计量单位	台	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C9-8-12换	轴流式通风机安装 风机叶轮直径(1000mm以内)	台	1	485. 54	7182. 78		145. 57	485. 54	7182. 78		145. 57
BM128	暗室增加费(通风空调工程)	元	0. 0833	1747. 94			314. 63	145. 66			26. 22
人工单价		小计						631. 20	7182. 78		171. 79
综合工日98元/工日		未计价材料费						7173. 87			
清单项目综合单价								7985. 77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	消防柜式离心风机HTFC (DT)-1N0. 30					台	1	7173. 87	7173. 87		
	其他材料费							-	8. 91	-	
	材料费小计							-	7182. 78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030901002004		项目名称		低噪音轴流风机DZ-12 NO. 6B		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C9-8-12换	轴流式通风机安装 风机叶轮直径(1000mm以内)	台	1	485.54	7422.78		145.57	485.54	7422.78				145.57		
BM128	暗室增加费(通风空调工程)	元	1	145.66			26.22	145.66					26.22		
人工单价		小计						631.20	7422.78				171.79		
综合工日98元/工日		未计价材料费						7413.87							
清单项目综合单价								8225.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	低噪音轴流风机DZ-12 NO. 6B					台	1	7413.87	7413.87						
	其他材料费							-	8.91	-					
	材料费小计							-	7422.78	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030901002005		项目名称		低噪音轴流风机DZ-11 NO. 3. 2D		计量单位		台		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C9-8-12换	轴流式通风机安装 风机叶轮直径(1000mm以内)	台	1	485. 54	7732. 91		145. 57	485. 54	7732. 91				145. 57		
BM128	暗室增加费(通风空调工程)	元	0. 0833	1747. 94			314. 63	145. 66					26. 22		
人工单价		小计						631. 20	7732. 91				171. 79		
综合工日98元/工日		未计价材料费						7724. 00							
清单项目综合单价								8535. 90							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	低噪音轴流风机DZ-11 NO. 2. 2C					台	1	7724. 00	7724. 00						
	其他材料费							-	8. 91	-					
	材料费小计							-	7732. 91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030903001002		项目名称		排烟防火阀 280° C熔断2200*400		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C9-2-51	调节阀安装 风管防火阀 周长(2200mm以内)	个	1	15. 97	628. 60	4. 81	4. 78	15. 97	628. 60	4. 81	4. 78
BM128	暗室增加费(通风空调工 程)	元	0. 0833	57. 49			10. 35	4. 79			0. 86
人工单价		小计						20. 76	628. 60	4. 81	5. 64
综合工日98元/工日		未计价材料费						624. 00			
清单项目综合单价								659. 82			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	排烟防火阀 280° C熔断2200*400 周长2200mm内					个	1	624. 00	624. 00		
	其他材料费							-	4. 60	-	
	材料费小计							-	628. 60	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030903001003		项目名称		重力式防火阀 Φ220 70° C熔断制作安装		计量单位		个		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C9-2-51	调节阀安装 风管防火阀 周长(2200mm以内)	个	1	15.97	375.35	4.81	4.78	15.97	375.35	4.81	4.78				
BM128	暗室增加费(通风空调工程)	元	0.1667	28.75			5.18	4.79			0.86				
人工单价		小计						20.76	375.35	4.81	5.64				
综合工日98元/工日		未计价材料费						370.75							
清单项目综合单价								406.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	重力式防火阀 Φ220 70° C熔断 周长2200mm内					个	1	370.75	370.75						
	其他材料费							-	4.60	-					
	材料费小计							-	375.35	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701003001		项目名称		消火栓镀锌钢管 DN150		计量单位		m		工程量		213.12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C8-1-300	钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(150mm以内)	10m	0.1	89.96	1179.47	55.22	28.38	9.00	117.95	5.52	2.84				
C8-1-314	卡箍安装 公称直径(150mm以内)	10套	0.1	118.19	396.52		35.43	11.82	39.65		3.54				
C11-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0314	19.60	24.63		5.27	0.62	0.77		0.17				
C11-2-2	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0314	19.60	21.81		5.27	0.62	0.68		0.17				
C8-1-413	管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内)	100m	0.01	60.96	75.75		18.27	0.61	0.76		0.18				
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0047	91.32			16.44	0.43			0.08				
人工单价		小计						23.10	159.81	5.52	6.98				
综合工日98元/工日		未计价材料费						151.43							
清单项目综合单价								195.39							
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室内安装

标段：

第 325 页 共 480 页

明 细	醇酸防锈漆	kg	0.087	15.20	1.32		
	密封胶圈	个	1	8.24	8.24		
	镀锌钢管DN150	m	1.02	114.36	116.65		
	卡箍（含螺栓）DN150	套	1	25.22	25.22		
	其他材料费			-	8.39	-	
	材料费小计			-	159.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701003002		项目名称		消火栓镀锌钢管 DN65		计量单位		m		工程量		46.44	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-1-298	钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(100mm以内)	10m	0.1	64.39	356.77	41.26	20.36	6.44	35.68	4.13	2.04				
C8-1-312	卡箍安装 公称直径(100mm以内)	10套	0.1	73.21	323.26		21.95	7.32	32.33		2.20				
C11-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0314	19.60	24.63		5.27	0.62	0.77		0.17				
C11-2-2	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0314	19.60	21.81		5.27	0.62	0.68		0.17				
C8-1-412	管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内)	100m	0.01	48.80	27.55		14.63	0.49	0.28		0.15				
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0215	13.23			2.38	0.28			0.05				
人工单价		小计						15.77	69.74	4.13	4.78				
综合工日98元/工日		未计价材料费						64.48							
清单项目综合单价								94.39							
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室内安装

标段：

第 327 页 共 480 页

明 细	卡箍（含螺栓）DN100	套	1	28.57	28.57		
	醇酸防锈漆	kg	0.087	15.20	1.32		
	镀锌钢管DN65	m	1.02	33.91	34.59		
	其他材料费			-	5.25	-	
	材料费小计			-	69.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701018001		项目名称		室内消防栓SN65		计量单位		套		工程量		47	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C7-2-48	室内消火栓安装 公称直径(单栓65mm以内)	套	1	72. 91	1506. 76	0. 50	21. 86	72. 91	1506. 76	0. 50	21. 86				
BM65	高层增加费 9层以下 30m(消防安装工程)	元	0. 0213	68. 54			12. 34	1. 46			0. 26				
人工单价		小计						74. 37	1506. 76	0. 50	22. 12				
综合工日98元/工日		未计价材料费						1500. 00							
清单项目综合单价								1603. 76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	室内消防栓SN65					套	1	1500. 00	1500. 00						
	其他材料费							-	6. 76	-					
	材料费小计							-	1506. 76	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701018002		项目名称		消防试验栓DN65		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C7-2-48	室内消火栓安装 公称直径(单栓65mm以内)	套	1	72. 91	1506. 76	0. 50	21. 86	72. 91	1506. 76	0. 50	21. 86				
BM65	高层增加费 9层以下 30m(消防安装工程)	元	1	1. 46			0. 26	1. 46			0. 26				
人工单价		小计						74. 37	1506. 76	0. 50	22. 12				
综合工日98元/工日		未计价材料费						1500. 00							
清单项目综合单价								1603. 76							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	消防试验栓DN65					套	1	1500. 00	1500. 00						
	其他材料费							-	6. 76	-					
	材料费小计							-	1506. 76	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701019001		项目名称		消防水泵接合器		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C7-2-67	消防水泵接合器安装 地上式 150	套	1	188.65	1266.67	11.03	56.57	188.65	1266.67	11.03	56.57
BM65	高层增加费 9层以下 30m(消防安装工程)	元	0.5	7.55			1.36	3.78			0.68
人工单价		小计						192.43	1266.67	11.03	57.25
综合工日98元/工日		未计价材料费						1189.93			
清单项目综合单价								1527.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	消防水泵接合器DN150					套	1	1083.70	1083.70		
	平焊法兰1.6MPaDN150					片	1	106.23	106.23		
	其他材料费							-	76.75	-	
	材料费小计							-	1266.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803005001		项目名称		自动排气阀DN20		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C8-2-40	自动排气阀安装 公称直 径(20mm以内)	个	1	16.27	62.91		4.88	16.27	62.91					4.88	
BM97	高层增加费 9层以下 30 m(给排水、采暖、燃气工 程)	元	0.5	0.65			0.12	0.33						0.06	
人工单价		小计						16.60	62.91					4.94	
综合工日98元/工日		未计价材料费						51.49							
清单项目综合单价								84.45							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	自动排气阀DN20					个	1	51.49	51.49						
	其他材料费							-	11.41	-					
	材料费小计							-	62.90	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803006001		项目名称		弹簧安全阀DN150		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C6-3-95	安全阀门 公称直径(150mm以内)	个	1	148.18	778.41	21.45	48.28	148.18	778.41	21.45	48.28
C6-4-20	碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内)	副	1	40.18	95.99	10.75	12.33	40.18	95.99	10.75	12.33
人工单价		小计						188.36	874.40	32.20	60.61
综合工日98元/工日		未计价材料费						848.15			
清单项目综合单价								1155.58			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	碳钢平焊法兰DN150					片	2	43.25	86.50		
	弹簧安全阀DN100					个	1	761.65	761.65		
	其他材料费							-	26.25	-	
	材料费小计							-	874.40	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031001002001		项目名称		压力仪表（16pmp）		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C10-1-27	压力记录仪（16pmp）	台(块)	1	71.93	90.80	14.44	22.10	71.93	90.80	14.44	22.10				
人工单价		小计						71.93	90.80	14.44	22.10				
综合工日98元/工日		未计价材料费						87.54							
清单项目综合单价								199.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	压力仪表（16pmp）					套	1	87.54	87.54						
	其他材料费							-	3.26	-					
	材料费小计							-	90.80	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701007001		项目名称		蝶阀DN150		计量单位		个		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C6-4-20	碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内)	副	1	40.18	95.99	10.75	12.33	40.18	95.99	10.75	12.33				
C6-3-23	法兰阀门 公称直径(150mm以内)	个	1	99.76	503.55	15.59	32.58	99.76	503.55	15.59	32.58				
人工单价		小计						139.94	599.54	26.34	44.91				
综合工日98元/工日		未计价材料费						580.26							
清单项目综合单价								810.74							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	碳钢平焊法兰DN150					片	2	43.25	86.50						
	蝶阀DN100					个	1	493.76	493.76						
	其他材料费							-	19.28	-					
	材料费小计							-	599.54	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701007002		项目名称		闸阀DN150		计量单位		个		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C6-4-20	碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内)	副	1	40.18	95.99	10.75	12.33	40.18	95.99	10.75	12.33				
C6-3-23	法兰阀门 公称直径(150mm以内)	个	1	99.76	814.20	15.59	32.58	99.76	814.20	15.59	32.58				
人工单价		小计						139.94	910.19	26.34	44.91				
综合工日98元/工日		未计价材料费						890.91							
清单项目综合单价								1121.39							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	碳钢平焊法兰DN150					片	2	43.25	86.50						
	闸阀DN150					个	1	804.41	804.41						
	其他材料费							-	19.28	-					
	材料费小计							-	910.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030801006001		项目名称		可曲挠橡胶接头DN150		计量单位	m	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C8-2-82	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(150mm以内)	个	1	101.43	371.86	23.78	30.41	101.43	371.86	23.78	30.41
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.2	10.14			1.83	2.03			0.37
人工单价		小计						103.46	371.86	23.78	30.78
综合工日98元/工日		未计价材料费						301.80			
清单项目综合单价								529.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	可曲挠橡胶接头DN150					个	1	185.38	185.38		
	平焊法兰					片	2	58.21	116.42		
	其他材料费							-	70.06	-	
	材料费小计							-	371.86	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701007003		项目名称		止回阀DN150		计量单位	个	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C6-4-20	碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内)	副	1	40.18	95.99	10.75	12.33	40.18	95.99	10.75	12.33
C6-3-23	法兰阀门 公称直径(150mm以内)	个	1	99.76	372.32	15.59	32.58	99.76	372.32	15.59	32.58
人工单价		小计						139.94	468.31	26.34	44.91
综合工日98元/工日		未计价材料费						449.03			
清单项目综合单价								679.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碳钢平焊法兰DN150					片	2	43.25	86.50		
	止回阀DN150					个	1	362.53	362.53		
	其他材料费							-	19.28	-	
	材料费小计							-	468.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030604001001		项目名称		法兰盘DN150		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C6-2-23	碳钢管件(电弧焊) 公称直径(150mm以内)	10个	0.1	363.48	877.24	200.72	111.53	36.35	87.72	20.07	11.15				
人工单价		小计						36.35	87.72	20.07	11.15				
综合工日98元/工日		未计价材料费						78.98							
清单项目综合单价								155.29							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	法兰盘DN150					个	1	78.98	78.98						
	其他材料费							-	8.73	-					
	材料费小计							-	87.71	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		040502010001		项目名称		防水套管制作、安装		计量单位		个		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借D6-2-336	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150	个	1	89.96	56.83	19.63	28.17	89.96	56.83	19.63	28.17				
借D6-2-350	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	51.16	26.37		16.02	51.16	26.37		16.02				
人工单价		小计						141.12	83.20	19.63	44.19				
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								288.14							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	83.20	-					
	材料费小计							-	83.20	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		粤030707002001		项目名称		灭火器		计量单位		个		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C7-5-4	灭火器具安装 灭火器安 装 放置式	10个	0.1	124.17	948.50		37.23	12.42	94.85				3.72		
BM65	高层增加费 9层以下 30 m(消防安装工程)	元	0.025	9.93			1.79	0.25					0.04		
人工单价		小计						12.67	94.85				3.76		
综合工日98元/工日		未计价材料费						94.75							
清单项目综合单价								111.29							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	灭火器					个	1	94.75	94.75						
	其他材料费							-	0.10	-					
	材料费小计							-	94.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		粤030707002002		项目名称		灭火器具		计量单位	个	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C7-5-9	灭火器具安装 放置式灭火器放置箱 箱半周长1m以下	10个	0.1	175.62	1856.79		52.66	17.56	185.68		5.27
BM65	高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	元	0.0556	6.32			1.14	0.35			0.06
人工单价		小计						17.91	185.68		5.33
综合工日98元/工日		未计价材料费						185.38			
清单项目综合单价								208.92			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	灭火器放置箱					个	1	185.38	185.38		
	其他材料费							-	0.30	-	
	材料费小计							-	185.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030901013001		项目名称		灭火器		计量单位		组		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C7-5-5	灭火器具安装 灭火器安 装 悬挂式	10个	0.1	198.94	1809.79		59.65	19.89	180.98				5.97		
BM65	高层增加费 9层以下 30 m(消防安装工程)	元	0.1	3.98			0.72	0.40					0.07		
人工单价		小计						20.29	180.98				6.04		
综合工日98元/工日		未计价材料费						176.84							
清单项目综合单价								207.30							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	ABC干粉灭火器 6kg					具	1	176.84	176.84						
	其他材料费							-	4.14	-					
	材料费小计							-	180.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		粤030707003001		项目名称		防毒面具		计量单位	套	工程量	40
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C7-5-6	灭火器具安装 防毒面具 安装	10套	0.1	9.70	3090.60		2.77	0.97	309.06		0.28
BM65	高层增加费_9层以下 30 m(消防安装工程)	元	0.025	0.78			0.14	0.02			
人工单价		小计						0.99	309.06		0.28
综合工日98元/工日		未计价材料费						308.96			
清单项目综合单价								310.33			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	防毒面具					套	1	308.96	308.96		
	其他材料费							-	0.10	-	
	材料费小计							-	309.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030801005005		项目名称		PP-R给水管DN65		计量单位		m		工程量		390.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-1-155	室内塑料给水管(粘接) 公称直径(65mm以内)	10m	0.1	140.63	627.39		42.16	14.06	62.74		4.22				
C8-1-412	管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内)	100m	0.01	48.80	27.55		14.63	0.49	0.28		0.15				
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0026	113.70			20.47	0.29			0.05				
人工单价		小计						14.84	63.02		4.42				
综合工日98元/工日		未计价材料费						55.59							
清单项目综合单价								82.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PP-R给水管DN65					m	1.02	54.50	55.59						
	其他材料费							-	7.43	-					
	材料费小计							-	63.02	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030801005006		项目名称		PP-R给水管DN50		计量单位		m		工程量		420.63	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C8-1-154	室内塑料给水管(粘接) 公称直径(50mm以内)	10m	0.1	135.83	279.67		40.72	13.58	27.97		4.07				
C8-1-411	管道消毒、冲洗 公称直 径(50mm以内)	100m	0.01	39.59	17.22		11.87	0.40	0.17		0.12				
BM97	高层增加费 9层以下 30 m(给排水、采暖、燃气工 程)	元	0.0024	117.60			21.17	0.28			0.05				
人工单价		小计						14.26	28.14		4.24				
综合工日98元/工日		未计价材料费						22.06							
清单项目综合单价								46.64							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PP-R给水管DN50					m	1.02	21.63	22.06						
	其他材料费							-	6.08	-					
	材料费小计							-	28.14	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030801005007		项目名称		PP-R给水管DN40		计量单位		m		工程量		93.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-1-153	室内塑料给水管(粘接) 公称直径(40mm以内)	10m	0.1	127.11	175.41		38.11	12.71	17.54		3.81				
C8-1-411	管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	100m	0.01	39.59	17.22		11.87	0.40	0.17		0.12				
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0107	24.46			4.40	0.26			0.05				
人工单价		小计						13.37	17.71		3.98				
综合工日98元/工日		未计价材料费						13.60							
清单项目综合单价								35.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PP-R给水管DN40					m	1.02	13.33	13.60						
	其他材料费							-	4.12	-					
	材料费小计							-	17.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030801005008		项目名称		PP-R给水管DN32		计量单位		m		工程量		600	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-1-152	室内塑料给水管(粘接) 公称直径(32mm以内)	10m	0.1	120.34	117.08		36.08	12.03	11.71		3.61				
C8-1-411	管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	100m	0.01	39.59	17.22		11.87	0.40	0.17		0.12				
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0017	149.16			26.85	0.25			0.04				
人工单价		小计						12.68	11.88		3.77				
综合工日98元/工日		未计价材料费						8.12							
清单项目综合单价								28.33							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PP-R给水管DN32					m	1.02	7.96	8.12						
	其他材料费							-	3.77	-					
	材料费小计							-	11.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030801005009		项目名称		PP-R给水管DN25		计量单位		m		工程量		400	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-1-151	室内塑料给水管(粘接) 公称直径(25mm以内)	10m	0.1	107.70	72.73		32.29	10.77	7.27		3.23				
C8-1-411	管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	100m	0.01	39.59	17.22		11.87	0.40	0.17		0.12				
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0025	89.33			16.08	0.22			0.04				
人工单价		小计						11.39	7.44		3.39				
综合工日98元/工日		未计价材料费						5.21							
清单项目综合单价								22.22							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PP-R给水管DN25					m	1.02	5.11	5.21						
	其他材料费							-	2.24	-					
	材料费小计							-	7.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803005002		项目名称		自动排气阀DN20		计量单位		个		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-2-40	自动排气阀安装 公称直径(20mm以内)	个	1	16. 27	62. 91		4. 88	16. 27	62. 91				4. 88		
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0. 0625	5. 21			0. 94	0. 33					0. 06		
人工单价		小计						16. 60	62. 91				4. 94		
综合工日98元/工日		未计价材料费						51. 49							
清单项目综合单价								84. 45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	自动排气阀DN20					个	1	51. 49	51. 49						
	其他材料费							-	11. 41	-					
	材料费小计							-	62. 90	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803001001		项目名称		截止阀DN20		计量单位		个		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-2-2	螺纹阀安装 公称直径(20mm以内)	个	1	6.96	19.64		2.08	6.96	19.64					2.08	
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0714	1.95			0.35	0.14						0.03	
人工单价		小计						7.10	19.64					2.11	
综合工日98元/工日		未计价材料费						13.17							
清单项目综合单价								28.85							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	截止阀DN20					个	1.01	13.04	13.17						
	其他材料费							-	6.47	-					
	材料费小计							-	19.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803001002		项目名称		截止阀DN25		计量单位	个	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C8-2-3	螺纹阀安装 公称直径(25mm以内)	个	1	8.53	25.10		2.56	8.53	25.10		2.56
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0714	2.39			0.43	0.17			0.03
人工单价		小计						8.70	25.10		2.59
综合工日98元/工日		未计价材料费						15.60			
清单项目综合单价								36.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	截止阀DN25					个	1.01	15.45	15.60		
	其他材料费							-	9.50	-	
	材料费小计							-	25.10	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803001003		项目名称		截止阀DN32		计量单位		个		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-2-4	螺纹阀安装 公称直径(32mm以内)	个	1	10.09	38.27		3.03	10.09	38.27				3.03		
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0833	2.42			0.44	0.20					0.04		
人工单价		小计						10.29	38.27				3.07		
综合工日98元/工日		未计价材料费						26.01							
清单项目综合单价								51.62							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	截止阀DN32					个	1.01	25.75	26.01						
	其他材料费							-	12.27	-					
	材料费小计							-	38.28	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803001004		项目名称		截止阀DN40		计量单位		个		工程量		16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C8-2-5	螺纹阀安装 公称直径(40mm以内)	个	1	18.62	61.77		5.58	18.62	61.77				5.58		
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0625	5.96			1.07	0.37					0.07		
人工单价		小计						18.99	61.77				5.65		
综合工日98元/工日		未计价材料费						45.41							
清单项目综合单价								86.41							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	截止阀DN40					个	1.01	44.96	45.41						
	其他材料费							-	16.35	-					
	材料费小计							-	61.76	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803001005		项目名称		截止阀DN50		计量单位	个	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C8-2-6	螺纹阀安装 公称直径(50mm以内)	个	1	18.62	69.78		5.58	18.62	69.78		5.58
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0909	4.10			0.74	0.37			0.07
人工单价		小计						18.99	69.78		5.65
综合工日98元/工日		未计价材料费						47.99			
清单项目综合单价								94.42			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	截止阀DN50					个	1.01	47.51	47.99		
	其他材料费							-	21.79	-	
	材料费小计							-	69.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803001006		项目名称		截止阀DN65		计量单位		个		工程量		11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C8-2-7	螺纹阀安装 公称直径(65mm以内)	个	1	29.50	80.33		8.84	29.50	80.33				8.84		
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0909	6.49			1.17	0.59					0.11		
人工单价		小计						30.09	80.33				8.95		
综合工日98元/工日		未计价材料费						41.60							
清单项目综合单价								119.37							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	截止阀DN65					个	1.01	41.19	41.60						
	其他材料费							-	38.73	-					
	材料费小计							-	80.33	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030804016001		项目名称		水龙头		计量单位		个		工程量		219	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C8-4-66	单冷水龙头安装 公称直径(15mm以内)	10个	0.1	20.97	364.53		6.28	2.10	36.45				0.63		
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0046	9.18			1.65	0.04					0.01		
人工单价		小计						2.14	36.45				0.64		
综合工日98元/工日		未计价材料费						36.41							
清单项目综合单价								39.23							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜水嘴					个	1.01	36.05	36.41						
	其他材料费							-	0.04	-					
	材料费小计							-	36.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030804016002		项目名称		洗手盆龙头		计量单位	个	工程量	113
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C8-4-66	单冷水龙头安装 公称直径(15mm以内)	10个	0.1	20.97	364.53		6.28	2.10	36.45		0.63
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0088	4.74			0.85	0.04			0.01
人工单价		小计						2.14	36.45		0.64
综合工日98元/工日		未计价材料费						36.41			
清单项目综合单价								39.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	洗手盆龙头					个	1.01	36.05	36.41		
	其他材料费							-	0.04	-	
	材料费小计							-	36.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803001007		项目名称		冲洗阀DN20		计量单位	个	工程量	48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C8-2-2	螺纹阀安装 公称直径(20mm以内)	个	1	6.96	131.50		2.08	6.96	131.50		2.08
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0208	6.68			1.20	0.14			0.03
人工单价		小计						7.10	131.50		2.11
综合工日98元/工日		未计价材料费						125.03			
清单项目综合单价								140.71			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	冲洗阀DN20					个	1.01	123.79	125.03		
	其他材料费							-	6.47	-	
	材料费小计							-	131.50	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803001008		项目名称		冲洗阀DN25		计量单位	个	工程量	239
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C8-2-3	螺纹阀安装 公称直径(25mm以内)	个	1	8.53	160.32		2.56	8.53	160.32		2.56
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0042	40.77			7.34	0.17			0.03
人工单价		小计						8.70	160.32		2.59
综合工日98元/工日		未计价材料费						150.82			
清单项目综合单价								171.61			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	冲洗阀DN25					个	1.01	149.33	150.82		
	其他材料费							-	9.50	-	
	材料费小计							-	160.32	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803001009		项目名称		螺纹阀门DN65		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C8-2-7	螺纹阀安装 公称直径(65mm以内)	个	1	29.50	182.50		8.84	29.50	182.50		8.84
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.1667	3.54			0.64	0.59			0.11
人工单价		小计						30.09	182.50		8.95
综合工日98元/工日		未计价材料费						143.77			
清单项目综合单价								221.54			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹阀门					个	1.01	142.35	143.77		
	其他材料费							-	38.73	-	
	材料费小计							-	182.50	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803001010		项目名称		螺纹阀门DN50		计量单位	个	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C8-2-6	螺纹阀安装 公称直径(50mm以内)	个	1	18.62	135.30		5.58	18.62	135.30		5.58
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0556	6.70			1.21	0.37			0.07
人工单价		小计						18.99	135.30		5.65
综合工日98元/工日		未计价材料费						113.51			
清单项目综合单价								159.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹阀门DN50					个	1.01	112.39	113.51		
	其他材料费							-	21.79	-	
	材料费小计							-	135.30	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803001011		项目名称		螺纹阀门DN40		计量单位	个	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C8-2-5	螺纹阀安装 公称直径(40mm以内)	个	1	18.62	707.24		5.58	18.62	707.24		5.58
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0714	5.21			0.94	0.37			0.07
人工单价		小计						18.99	707.24		5.65
综合工日98元/工日		未计价材料费						690.88			
清单项目综合单价								731.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹阀门DN40					个	1.01	684.04	690.88		
	其他材料费							-	16.35	-	
	材料费小计							-	707.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803001012		项目名称		螺纹阀门DN32		计量单位	个	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C8-2-4	螺纹阀安装 公称直径(32mm以内)	个	1	10.09	243.42		3.03	10.09	243.42		3.03
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0667	3.03			0.55	0.20			0.04
人工单价		小计						10.29	243.42		3.07
综合工日98元/工日		未计价材料费						231.16			
清单项目综合单价								256.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹阀门DN32					个	1.01	228.87	231.16		
	其他材料费							-	12.27	-	
	材料费小计							-	243.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803007001		项目名称		螺纹减压阀DN20		计量单位	组	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C8-3-1	减压器(螺纹连接) 公称直径(20mm以内)	组	1	156.31	496.87		46.87	156.31	496.87		46.87
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0667	46.89			8.44	3.13			0.56
人工单价		小计						159.44	496.87		47.43
综合工日98元/工日		未计价材料费						325.44			
清单项目综合单价								703.74			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹减压阀DN20					个	1	325.44	325.44		
	其他材料费							-	171.41	-	
	材料费小计							-	496.85	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803007002		项目名称		螺纹减压阀DN32		计量单位	组	工程量	14
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C8-3-3	减压器(螺纹连接) 公称直径(32mm以内)	组	1	249.70	692.09		74.87	249.70	692.09		74.87
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0714	69.92			12.59	4.99			0.90
人工单价		小计						254.69	692.09		75.77
综合工日98元/工日		未计价材料费						437.69			
清单项目综合单价								1022.54			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹减压阀DN32					个	1	437.69	437.69		
	其他材料费							-	254.40	-	
	材料费小计							-	692.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803007003		项目名称		螺纹减压阀DN40		计量单位	组	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C8-3-4	减压器(螺纹连接) 公称直径(40mm以内)	组	1	311.93	864.88		93.52	311.93	864.88		93.52
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0625	99.82			17.97	6.24			1.12
人工单价		小计						318.17	864.88		94.64
综合工日98元/工日		未计价材料费						509.78			
清单项目综合单价								1277.69			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹减压阀DN40					个	1	509.78	509.78		
	其他材料费							-	355.09	-	
	材料费小计							-	864.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803007004		项目名称		螺纹减压阀DN25		计量单位	组	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C8-3-2	减压器(螺纹连接) 公称直径(25mm以内)	组	1	199.33	571.61		59.76	199.33	571.61		59.76
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.05	79.73			14.35	3.99			0.72
人工单价		小计						203.32	571.61		60.48
综合工日98元/工日		未计价材料费						365.60			
清单项目综合单价								835.41			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹减压阀DN25					个	1	365.60	365.60		
	其他材料费							-	206.01	-	
	材料费小计							-	571.61	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803007005		项目名称		螺纹减压阀DN50		计量单位	组	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C8-3-5	减压器(螺纹连接) 公称直径(50mm以内)	组	1	311.93	1128.72		93.52	311.93	1128.72		93.52
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.25	24.95			4.49	6.24			1.12
人工单价		小计						318.17	1128.72		94.64
综合工日98元/工日		未计价材料费						648.82			
清单项目综合单价								1541.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹减压阀DN50					个	1	648.82	648.82		
	其他材料费							-	479.91	-	
	材料费小计							-	1128.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803007006		项目名称		螺纹减压阀DN65		计量单位	组	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C8-3-6	减压器(螺纹连接) 公称直径(65mm以内)	组	1	568.30	1517.32	1.78	170.37	568.30	1517.32	1.78	170.37
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.1667	68.20			12.28	11.37			2.05
人工单价		小计						579.67	1517.32	1.78	172.42
综合工日98元/工日		未计价材料费						741.50			
清单项目综合单价								2271.19			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹减压阀DN65					个	1	741.50	741.50		
	其他材料费							-	775.83	-	
	材料费小计							-	1517.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030802001001		项目名称		管道支架制作安装		计量单位		kg		工程量		172.192	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-1-353	管道支架制作（一般管架）	100kg	0.01	473.34	610.10	150.68	141.91	4.73	6.10	1.51	1.42				
C11-2-86	一般钢结构 醇酸磁漆 第一遍	100kg	0.01	15.97	16.56	10.06	4.65	0.16	0.17	0.10	0.05				
C11-2-87	一般钢结构 醇酸磁漆 第二遍	100kg	0.01	15.97	15.34	10.06	4.65	0.16	0.15	0.10	0.05				
C11-2-67	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	16.76	19.49	10.06	4.86	0.17	0.19	0.10	0.05				
C11-2-68	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	15.97	16.05	10.06	4.65	0.16	0.16	0.10	0.05				
BM97	高层增加费_9层以下_30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0058	16.30			2.93	0.09			0.02				
人工单价		小计						5.47	6.77	1.91	1.64				
综合工日98元/工日		未计价材料费						5.62							
清单项目综合单价								15.77							
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室内安装

标段：

细	醇酸防锈漆	kg	0.0211	15.20	0.32		
	型钢	kg	1.06	4.72	5.00		
	醇酸磁漆	kg	0.0174	17.17	0.30		
	其他材料费			-	1.14	-	
	材料费小计			-	6.76	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803010001		项目名称		螺纹水表DN15		计量单位	组	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C8-3-32	螺纹水表 公称直径(15mm以内)	组	1	14. 11	48. 27		4. 23	14. 11	48. 27		4. 23
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0. 2	1. 41			0. 25	0. 28			0. 05
人工单价		小计						14. 39	48. 27		4. 28
综合工日98元/工日		未计价材料费						47. 84			
清单项目综合单价								66. 94			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	闸阀DN15					个	1. 01	30. 90	31. 21		
	螺纹水表					个	1	16. 63	16. 63		
	其他材料费							-	0. 43	-	
	材料费小计							-	48. 27	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031001002002		项目名称		压力仪表		计量单位	台	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C10-1-25	压力表、真空表 就地	台(块)	1	37.83	115.78	0.34	11.62	37.83	115.78	0.34	11.62
人工单价		小计						37.83	115.78	0.34	11.62
综合工日98元/工日		未计价材料费						113.29			
清单项目综合单价								165.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	仪表接头					套	1	80.33	80.33		
	取源部件					套	1	32.96	32.96		
	其他材料费							-	2.49	-	
	材料费小计							-	115.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030804014001		项目名称		组合保温水箱 制作安装内外SUS304-2B不锈钢, V=5000X3000X2000		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-6-30	水箱、水池消毒、冲洗水箱或水池容量(20m3)	m3	48	7. 45	10. 71		2. 23	357. 60	514. 08			107. 04			
C8-6-25	圆形钢板水箱安装 总容量(11. 7m3)	个	1	408. 95	605. 00	69. 46	128. 60	408. 95	605. 00	69. 46		128. 60			
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	1	15. 33			2. 76	15. 33				2. 76			
人工单价		小计						781. 88	1119. 08	69. 46		238. 40			
综合工日98元/工日		未计价材料费						602. 47							
清单项目综合单价								2208. 87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	组合保温水箱 制作安装内外SUS304-2B不锈钢, V=5000X3000X2000H					个	1	602. 47	602. 47						
	其他材料费							-	516. 55	-					
	材料费小计							-	1119. 02	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030805003001		项目名称		太阳能平板型集热器LPCU47-1521 规格 58*1800管，21支管/组 承压能力：0.8Mpa，产水量：168kg/组（ 8kg/支）		计量单位	块	工程量	144
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C8-5-50	平板式户用型太阳能集热器安装 规格 2m2	台	1	264.60	14131.87	70.27	81.09	264.60	14131.87	70.27	81.09
BM97	高层增加费 9层以下 30 m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0069	762.05			137.17	5.29			0.95
人工单价		小计						269.89	14131.87	70.27	82.04
综合工日98元/工日		未计价材料费						14088.57			
清单项目综合单价								14554.07			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	太阳能集热器					台	1	14088.57	14088.57		
	其他材料费							-	43.31	-	
	材料费小计							-	14131.88	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030801005010		项目名称		PP-R给水管DN65		计量单位		m		工程量		80	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-1-155	室内塑料给水管(粘接) 公称直径(65mm以内)	10m	0.1	140.63	627.39		42.16	14.06	62.74		4.22				
C8-1-412	管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内)	100m	0.01	48.80	27.55		14.63	0.49	0.28		0.15				
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0125	23.28			4.19	0.29			0.05				
人工单价		小计						14.84	63.02		4.42				
综合工日98元/工日		未计价材料费						55.59							
清单项目综合单价								82.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PP-R给水管DN65					m	1.02	54.50	55.59						
	其他材料费							-	7.43	-					
	材料费小计							-	63.02	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030801005011		项目名称		PP-R给水管DN50		计量单位		m		工程量		283.752	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-1-154	室内塑料给水管(粘接) 公称直径(50mm以内)	10m	0.1	135.83	279.67		40.72	13.58	27.97		4.07				
C8-1-411	管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	100m	0.01	39.59	17.22		11.87	0.40	0.17		0.12				
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0035	79.33			14.28	0.28			0.05				
人工单价		小计						14.26	28.14		4.24				
综合工日98元/工日		未计价材料费						22.06							
清单项目综合单价								46.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PP-R给水管DN50					m	1.02	21.63	22.06						
	其他材料费							-	6.08	-					
	材料费小计							-	28.14	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030801005012		项目名称		PP-R给水管DN32（熱回）		计量单位		m		工程量		241.412	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C8-1-152	室内塑料给水管(粘接) 公称直径(32mm以内)	10m	0.1	120.34	117.08		36.08	12.03	11.71		3.61				
C8-1-411	管道消毒、冲洗 公称直 径(50mm以内)	100m	0.01	39.59	17.22		11.87	0.40	0.17		0.12				
BM97	高层增加费 9层以下 30 m(给排水、采暖、燃气工 程)	元	0.0041	60.01			10.80	0.25			0.04				
人工单价		小计						12.68	11.88		3.77				
综合工日98元/工日		未计价材料费						8.12							
清单项目综合单价								28.33							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PP-R给水管DN32					m	1.02	7.96	8.12						
	其他材料费							-	3.77	-					
	材料费小计							-	11.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803001013		项目名称		截止阀DN32		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C8-2-4	螺纹阀安装 公称直径(32mm以内)	个	1	10.09	38.27		3.03	10.09	38.27		3.03
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.5	0.40			0.07	0.20			0.04
人工单价		小计						10.29	38.27		3.07
综合工日98元/工日		未计价材料费						26.01			
清单项目综合单价								51.62			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	截止阀DN32					个	1.01	25.75	26.01		
	其他材料费							-	12.27	-	
	材料费小计							-	38.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803001014		项目名称		螺纹阀门DN50		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C8-2-6	螺纹阀安装 公称直径(50mm以内)	个	1	18.62	135.30		5.58	18.62	135.30		5.58
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.125	2.98			0.54	0.37			0.07
人工单价		小计						18.99	135.30		5.65
综合工日98元/工日		未计价材料费						113.51			
清单项目综合单价								159.94			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹阀门DN50					个	1.01	112.39	113.51		
	其他材料费							-	21.79	-	
	材料费小计							-	135.30	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803001015		项目名称		螺纹阀门DN40		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C8-2-5	螺纹阀安装 公称直径(40mm以内)	个	1	18.62	707.24		5.58	18.62	707.24		5.58
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.125	2.98			0.54	0.37			0.07
人工单价		小计						18.99	707.24		5.65
综合工日98元/工日		未计价材料费						690.88			
清单项目综合单价								731.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹阀门DN40					个	1.01	684.04	690.88		
	其他材料费							-	16.35	-	
	材料费小计							-	707.23	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803001016		项目名称		螺纹阀门DN32		计量单位	个	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C8-2-4	螺纹阀安装 公称直径(32mm以内)	个	1	10.09	243.42		3.03	10.09	243.42		3.03
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0667	3.03			0.55	0.20			0.04
人工单价		小计						10.29	243.42		3.07
综合工日98元/工日		未计价材料费						231.16			
清单项目综合单价								256.77			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹阀门DN32					个	1.01	228.87	231.16		
	其他材料费							-	12.27	-	
	材料费小计							-	243.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803007007		项目名称		螺纹减压阀DN50		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C8-3-5	减压器(螺纹连接) 公称直径(50mm以内)	组	1	311.93	1128.72		93.52	311.93	1128.72		93.52
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	1	6.24			1.12	6.24			1.12
人工单价		小计						318.17	1128.72		94.64
综合工日98元/工日		未计价材料费						648.82			
清单项目综合单价								1541.53			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹减压阀DN50					个	1	648.82	648.82		
	其他材料费							-	479.91	-	
	材料费小计							-	1128.73	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803013001		项目名称		不锈伸缩器DN32		计量单位		个		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-1-380	螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(32mm以内)	个	1	6.86	123.93		2.05	6.86	123.93					2.05	
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.25	0.55			0.10	0.14						0.03	
人工单价		小计						7.00	123.93					2.08	
综合工日98元/工日		未计价材料费						123.58							
清单项目综合单价								133.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	螺纹套筒伸缩器					个	1	123.58	123.58						
	其他材料费							-	0.35	-					
	材料费小计							-	123.93	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803013002		项目名称		不锈伸缩器DN40		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-1-381	螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(40mm以内)	个	1	11. 47	124. 00		3. 43	11. 47	124. 00				3. 43		
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0. 5	0. 46			0. 08	0. 23					0. 04		
人工单价		小计						11. 70	124. 00				3. 47		
综合工日98元/工日		未计价材料费						123. 58							
清单项目综合单价								139. 18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	螺纹套筒伸缩器					个	1	123. 58	123. 58						
	其他材料费							-	0. 42	-					
	材料费小计							-	124. 00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803013003		项目名称		不锈伸缩器DN50		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C8-1-382	螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(50mm以内)	个	1	11. 47	110. 78		3. 43	11. 47	110. 78		3. 43
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0. 5	0. 46			0. 08	0. 23			0. 04
人工单价		小计						11. 70	110. 78		3. 47
综合工日98元/工日		未计价材料费						108. 14			
清单项目综合单价								125. 96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	螺纹法兰套筒伸缩器					个	1	108. 14	108. 14		
	其他材料费							-	2. 64	-	
	材料费小计							-	110. 78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031001002003		项目名称		压力仪表		计量单位	台	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C10-1-25	压力表、真空表 就地	台(块)	1	37.83	115.78	0.34	11.62	37.83	115.78	0.34	11.62
人工单价		小计						37.83	115.78	0.34	11.62
综合工日98元/工日		未计价材料费						113.29			
清单项目综合单价								165.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	仪表接头					套	1	80.33	80.33		
	取源部件					套	1	32.96	32.96		
	其他材料费							-	2.49	-	
	材料费小计							-	115.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803001017		项目名称		不锈止回阀 DN32		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C8-2-4	螺纹阀安装 公称直径(32mm以内)	个	1	10.09	69.47		3.03	10.09	69.47		3.03
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.3333	0.61			0.11	0.20			0.04
人工单价		小计						10.29	69.47		3.07
综合工日98元/工日		未计价材料费						57.21			
清单项目综合单价								82.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈止回阀 DN32					个	1.01	56.64	57.21		
	其他材料费							-	12.27	-	
	材料费小计							-	69.48	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030113014001		项目名称		过滤器DN32		计量单位		台		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-2-91	Y型过滤器安装(螺纹连接) 公称直径(32mm以内)	个	1	10.68	43.78		3.20	10.68	43.78				3.20		
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.1667	1.28			0.23	0.21					0.04		
人工单价		小计						10.89	43.78				3.24		
综合工日98元/工日		未计价材料费						31.21							
清单项目综合单价								57.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	Y型过滤器					个	1.01	30.90	31.21						
	其他材料费							-	12.58	-					
	材料费小计							-	43.79	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030801005013		项目名称		PVC排污管DN150		计量单位		m		工程量		99.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C8-1-176	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(150mm以内)	10m	0.1	217.36	446.87		65.16	21.74	44.69				6.52		
BM97	高层增加费 9层以下 30 m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0101	43.17			7.77	0.43					0.08		
人工单价		小计						22.17	44.69				6.60		
综合工日98元/工日		未计价材料费						18.43							
清单项目综合单价								73.45							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	PVC排污管DN150					m	0.947	19.46	18.43						
	其他材料费							-	26.25	-					
	材料费小计							-	44.68	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030801005014		项目名称		PVC排污管DN100		计量单位	m	工程量	759.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C8-1-175	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(100mm以内)	10m	0.1	143.57	335.34		43.04	14.36	33.53		4.30
BM97	高层增加费 9层以下 30 m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0013	218.17			39.27	0.29			0.05
人工单价		小计						14.65	33.53		4.35
综合工日98元/工日		未计价材料费						11.06			
清单项目综合单价								52.54			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	PVC排污管DN100					m	0.852	12.98	11.06		
	其他材料费							-	22.49	-	
	材料费小计							-	33.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030109011001		项目名称		潜水泵50BWQ25-10-1.5		计量单位		台		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C1-9-121换	潜水泵安装 设备重量(0.05t以内)	台	1	205.80	4275.33		72.50	205.80	4275.33				72.50		
人工单价		小计						205.80	4275.33				72.50		
综合工日98元/工日		未计价材料费						4272.00							
清单项目综合单价								4553.63							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	潜水泵50BWQ25-10-1.5					台	1	4272.00	4272.00						
	其他材料费							-	3.34	-					
	材料费小计							-	4275.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030801005015		项目名称		PVC雨水管DN100		计量单位		m		工程量		1087.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-1-183	室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(100mm以内)	10m	0.1	50.47	201.73		15.13	5.05	20.17					1.51	
BM97	高层增加费_9层以下_30 m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0009	109.75			19.76	0.10						0.02	
人工单价		小计						5.15	20.17					1.53	
综合工日98元/工日		未计价材料费												14.43	
清单项目综合单价														26.86	
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	塑料雨水管DN100					m	1	14.43	14.43						
	其他材料费							-	5.75	-					
	材料费小计							-	20.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030804012001		项目名称		蹲式大便器		计量单位	套	工程量	195
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C8-4-38	蹲式大便器安装 脚踏阀冲洗	10组	0.1	472.56	4193.35		141.67	47.26	419.34		14.17
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0051	184.30			33.17	0.95			0.17
人工单价		小计						48.21	419.34		14.34
综合工日98元/工日		未计价材料费						385.79			
清单项目综合单价								481.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	大便器脚踏阀					个	1.01	109.12	110.21		
	瓷蹲式大便器					个	1.01	257.48	260.05		
	大便器存水弯 DN100 瓷					个	1.005	15.45	15.53		
	其他材料费							-	33.55	-	
	材料费小计							-	419.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030804012002		项目名称		坐式大便器		计量单位	套	工程量	48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C8-4-43	坐式大便器安装 低水箱坐便	10组	0.1479	692.47	10241.95		207.60	102.43	1514.96		30.71
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0208	98.33			17.70	2.05			0.37
人工单价		小计						104.48	1514.96		31.08
综合工日98元/工日		未计价材料费						1499.87			
清单项目综合单价								1650.52			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	坐便器盖板					套	1.494	51.49	76.93		
	角阀 带配件 DN15					个	1.494	20.30	30.33		
	低水箱坐式大便器					个	1.494	897.84	1341.37		
	低水箱配件					套	1.494	34.33	51.29		
	其他材料费							-	15.08	-	
	材料费小计							-	1515.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030804003001		项目名称		洗脸盆		计量单位	组	工程量	113
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C8-4-9	洗脸盆安装 钢管组成 普通冷水嘴	10组	0.1	380.34	2073.59		114.03	38.03	207.36		11.40
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0088	85.96			15.47	0.76			0.14
人工单价		小计						38.79	207.36		11.54
综合工日98元/工日		未计价材料费						201.80			
清单项目综合单价								257.69			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水龙头 DN15					个	1.01	9.27	9.36		
	洗脸盆					套	1.01	190.53	192.44		
	其他材料费							-	5.57	-	
	材料费小计							-	207.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030804018001		项目名称		地面清通口DN100		计量单位	个	工程量	80
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C8-4-87	地面扫除口安装 公称直径(100mm以内)	10个	0.1	71.44	99.75		21.42	7.14	9.98		2.14
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0125	11.43			2.06	0.14			0.03
人工单价		小计						7.28	9.98		2.17
综合工日98元/工日		未计价材料费						9.79			
清单项目综合单价								19.44			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	地面清通口DN100					个	1	9.79	9.79		
	其他材料费							-	0.19	-	
	材料费小计							-	9.98	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030604011001		项目名称		存水弯DN25		计量单位		个		工程量		189	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C6-2-288	塑料管件(承插粘接) 管 外径(25mm以内)	10个	0.1	25.87	191.43		7.94	2.59	19.14					0.79	
人工单价		小计						2.59	19.14					0.79	
综合工日98元/工日		未计价材料费						18.95							
清单项目综合单价								22.53							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	存水弯DN25					个	1	18.95	18.95						
	其他材料费							-	0.20	-					
	材料费小计							-	19.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030804013001		项目名称		小便器		计量单位	套	工程量	76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C8-4-49	挂斗式小便器安装 挂斗式 普通式	10组	0.1	269.89	2589.20		80.91	26.99	258.92		8.09
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0132	41.02			7.38	0.54			0.10
人工单价		小计						27.53	258.92		8.19
综合工日98元/工日		未计价材料费						249.64			
清单项目综合单价								294.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	小便器角阀 DN15					个	1.01	20.60	20.81		
	延时冲洗阀 DN15					个	1.01	56.64	57.21		
	挂式小便器					个	1.01	169.93	171.63		
	其他材料费							-	9.29	-	
	材料费小计							-	258.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030804004001		项目名称		残疾人洗手盆		计量单位	组	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C8-4-17	洗手盆安装 冷水	10组	0.1	187.96	6080.74		56.35	18.80	608.07		5.64
BM97	高层增加费 9层以下 30m (给排水、采暖、燃气工程)	元	0.1429	2.63			0.47	0.38			0.07
人工单价		小计						19.18	608.07		5.71
综合工日98元/工日		未计价材料费						602.30			
清单项目综合单价								632.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水龙头 DN15					个	1.01	9.27	9.36		
	洗手盆存水弯带下水口 DN25					套	1.005	14.53	14.60		
	洗手盆					套	1.01	572.61	578.34		
	其他材料费							-	5.79	-	
	材料费小计							-	608.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030804012003		项目名称		无障碍卫生间大便器		计量单位	套	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C8-4-45	坐式大便器安装 连体水箱坐便	10组	0.1	585.55	10105.91		175.55	58.56	1010.59		17.56
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.1429	8.20			1.48	1.17			0.21
人工单价		小计						59.73	1010.59		17.77
综合工日98元/工日		未计价材料费						1007.86			
清单项目综合单价								1088.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	坐便器盖板					套	1.01	51.49	52.00		
	连体排水口配件					套	1.01	20.60	20.81		
	连体进水阀配件					套	1.01	20.60	20.81		
	连体坐便器					个	1.01	905.19	914.24		
	其他材料费							-	2.73	-	
	材料费小计							-	1010.59	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		040502010002		项目名称		防水套管制作、安装		计量单位	个	工程量	28
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借D6-2-350	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	1	51.16	26.37		16.02	51.16	26.37		16.02
人工单价		小计						51.16	26.37		16.02
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								93.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	26.38	-	
	材料费小计							-	26.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701003003		项目名称		镀锌钢管 DN150		计量单位		m		工程量		583.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C8-1-300	钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(150mm以内)	10m	0.1	89.96	956.60	55.22	28.38	9.00	95.66	5.52	2.84				
C8-1-314	卡箍安装 公称直径(150mm以内)	10套	0.1	118.19	497.42		35.43	11.82	49.74		3.54				
C11-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0471	19.60	24.63		5.27	0.92	1.16		0.25				
C11-2-2	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0471	19.60	21.81		5.27	0.92	1.03		0.25				
C7-2-77	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(65mm以内)	100m	0.01	64.78	104.73	14.54	20.13	0.65	1.05	0.15	0.20				
C8-1-340	穿梁钢套管制作安装 公称直径(150mm以内)	个	0.1	60.96	70.06	15.06	18.27	6.10	7.01	1.51	1.83				
C8-1-327	穿楼板翼环钢套管制作安装 公称直径(150mm以内)	个	0.1	50.47	74.23	7.14	15.13	5.05	7.42	0.71	1.51				
BM97	高层增加费_9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0017	373.13			67.16	0.64			0.12				
BM65	高层增加费_9层以下	元	0.0017	7.56			1.36	0.01							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

	30m(消防安装工程)										
人工单价		小计					35.11	163.07	7.89	10.54	
综合工日98元/工日		未计价材料费					146.60				
清单项目综合单价							216.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	醇酸防锈漆				kg	0.1305	15.20	1.98			
	镀锌钢管DN150				m	1.02	92.51	94.36			
	卡箍（含螺栓）DN150				套	1	43.55	43.55			
	焊接钢管DN150				m	0.071	80.97	5.75			
	热轧厚钢板 Q195-Q235 8~20				kg	0.412	2.33	0.96			
	其他材料费						-	16.47	-		
	材料费小计						-	163.07	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701003004		项目名称		镀锌钢管 DN125		计量单位		m		工程量		96	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C8-1-299	钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(125mm以内)	10m	0.1	72.32	853.33	54.93	23.10	7.23	85.33	5.49	2.31				
C8-1-313	卡箍安装 公称直径(125mm以内)	10套	0.1	89.96	442.76		26.97	9.00	44.28		2.70				
C11-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0393	19.60	24.63		5.27	0.77	0.97		0.21				
C11-2-2	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0393	19.60	21.81		5.27	0.77	0.86		0.21				
C7-2-77	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(65mm以内)	100m	0.01	64.78	104.73	14.54	20.13	0.65	1.05	0.15	0.20				
C8-1-327	穿楼板翼环钢套管制作安装 公称直径(125mm以内)	个	0.1	50.47	74.23	7.14	15.13	5.05	7.42	0.71	1.51				
BM97	高层增加费_9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0104	40.85			7.35	0.43			0.08				
BM65	高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	元	0.0104	1.24			0.22	0.01							
人工单价		小计						23.91	139.91	6.35	7.22				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合工日98元/工日		未计价材料费			128.53			
清单项目综合单价					177.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	醇酸防锈漆		kg	0.1087	15.20	1.65		
	焊接钢管DN150		m	0.031	80.97	2.51		
	热轧厚钢板 Q195-Q235 8~20		kg	0.412	2.33	0.96		
	镀锌钢管DN125		m	1.02	82.56	84.21		
	卡箍（含螺栓）DN125		套	1	39.20	39.20		
	其他材料费				-	11.37	-	
	材料费小计				-	139.90	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701003005		项目名称		镀锌钢管 DN100		计量单位		m		工程量		196.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C8-1-298	钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(100mm以内)	10m	0.1	64.39	581.38	41.26	20.36	6.44	58.14	4.13	2.04				
C8-1-312	卡箍安装 公称直径(100mm以内)	10套	0.1	73.21	323.26		21.95	7.32	32.33		2.20				
C11-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0314	19.60	24.63		5.27	0.62	0.77		0.17				
C11-2-2	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0314	19.60	21.81		5.27	0.62	0.68		0.17				
C7-2-77	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(65mm以内)	100m	0.01	64.78	104.73	14.54	20.13	0.65	1.05	0.15	0.20				
C8-1-339	穿梁钢套管制作安装 公称直径(100mm以内)	个	0.1	57.13	55.47	11.89	17.12	5.71	5.55	1.19	1.71				
BM97	高层增加费_9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0051	76.65			13.80	0.39			0.07				
BM65	高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	元	0.0051	2.55			0.46	0.01							
人工单价		小计						21.76	98.52	5.47	6.56				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合工日98元/工日		未计价材料费			89.25			
清单项目综合单价					132.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌钢管DN100		m	1.02	55.93	57.05		
	卡箍（含螺栓）DN100		套	1	28.57	28.57		
	醇酸防锈漆		kg	0.087	15.20	1.32		
	焊接钢管DN125		m	0.04	57.73	2.31		
	其他材料费				-	9.28	-	
	材料费小计				-	98.53	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701003006		项目名称		镀锌钢管 DN50		计量单位	m	工程量	32.3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C8-1-295	钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(50mm以内)	10m	0.1	44.10	263.65	1.01	13.22	4.41	26.37	0.10	1.32
C8-1-309	卡箍安装 公称直径(50mm以内)	10套	0.1	33.52	192.32		10.04	3.35	19.23		1.00
C11-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0157	19.60	24.63		5.27	0.31	0.39		0.08
C11-2-2	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0157	19.60	21.81		5.27	0.31	0.34		0.08
C7-2-77	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(65mm以内)	100m	0.01	64.78	104.73	14.54	20.13	0.65	1.05	0.15	0.20
BM97	高层增加费_9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.031	5.01			0.90	0.16			0.03
BM65	高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	元	0.031	0.42			0.08	0.01			
人工单价		小计						9.20	47.38	0.25	2.71
综合工日98元/工日		未计价材料费						43.62			
清单项目综合单价								59.53			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室内安装

标段：

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	醇酸防锈漆	kg	0.0435	15.20	0.66		
	镀锌钢管DN50	m	1.02	25.16	25.66		
	卡箍（含螺栓）DN50	套	1	17.30	17.30		
	其他材料费			-	3.75	-	
	材料费小计			-	47.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701003007		项目名称		镀锌钢管 DN40		计量单位	m	工程量	620
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C8-1-294	钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(40mm以内)	10m	0.1	38.81	211.39	0.73	11.64	3.88	21.14	0.07	1.16
C11-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0126	19.60	24.63		5.27	0.25	0.31		0.07
C11-2-2	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0126	19.60	21.81		5.27	0.25	0.27		0.07
C7-2-77	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(65mm以内)	100m	0.01	64.78	104.73	14.54	20.13	0.65	1.05	0.15	0.20
BM97	高层增加费_9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0016	48.12			8.66	0.08			0.01
BM65	高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	元	0.0016	8.03			1.45	0.01			
人工单价		小计						5.12	22.77	0.22	1.51
综合工日98元/工日		未计价材料费						21.05			
清单项目综合单价								29.62			
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室内安装

标段：

明 细	醇酸防锈漆	kg	0.0348	15.20	0.53		
	镀锌钢管DN40	m	1.02	20.12	20.52		
	其他材料费			-	1.72	-	
	材料费小计			-	22.77	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701003008		项目名称		镀锌钢管 DN32		计量单位		m		工程量		880	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-1-293	钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(32mm以内)	10m	0.1	36.16	172.95	1.01	10.84	3.62	17.30	0.10	1.08				
C11-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.01	19.60	24.63		5.27	0.20	0.25		0.05				
C11-2-2	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.01	19.60	21.81		5.27	0.20	0.22		0.05				
C7-2-77	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(65mm以内)	100m	0.01	64.78	104.73	14.54	20.13	0.65	1.05	0.15	0.20				
BM97	高层增加费_9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0011	63.64			11.46	0.07			0.01				
BM65	高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	元	0.0011	11.40			2.05	0.01							
人工单价		小计						4.75	18.82	0.25	1.39				
综合工日98元/工日		未计价材料费						17.17							
清单项目综合单价								25.21							
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室内安装

标段：

明 细	醇酸防锈漆	kg	0.0278	15.20	0.42		
	镀锌钢管DN32	m	1.02	16.42	16.75		
	其他材料费			-	1.64	-	
	材料费小计			-	18.81	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701003009		项目名称		镀锌钢管 DN25		计量单位		m		工程量		13167.59	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-1-292	钢管(沟槽式卡箍连接)管道安装 公称直径(25mm以内)	10m	0.1	35.28	134.64	1.01	10.58	3.53	13.46	0.10	1.06				
C11-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.0079	19.60	24.63		5.27	0.15	0.19		0.04				
C11-2-2	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.0079	19.60	21.81		5.27	0.15	0.17		0.04				
C7-2-77	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径(65mm以内)	100m	0.01	64.78	104.73	14.54	20.13	0.65	1.05	0.15	0.20				
BM97	高层增加费_9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0001	929.11			167.24	0.07			0.01				
BM65	高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	元	0.0001	170.60			30.71	0.01							
人工单价		小计						4.56	14.87	0.25	1.35				
综合工日98元/工日		未计价材料费						13.32							
清单项目综合单价								21.06							
材料费	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室内安装

标段：

第 416 页 共 480 页

明 细	醇酸防锈漆	kg	0.0217	15.20	0.33		
	镀锌钢管DN25	m	1.02	12.73	12.98		
	其他材料费			-	1.56	-	
	材料费小计			-	14.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803006002		项目名称		弹簧安全阀DN150		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C6-4-20	碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内)	副	1	40.18	95.99	10.75	12.33	40.18	95.99	10.75	12.33
C6-3-95	安全阀门 公称直径(150 mm以内)	个	1	148.18	758.26	21.45	48.28	148.18	758.26	21.45	48.28
人工单价		小计						188.36	854.25	32.20	60.61
综合工日98元/工日		未计价材料费						828.00			
清单项目综合单价								1135.43			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	碳钢平焊法兰DN150					片	2	43.25	86.50		
	弹簧安全阀DN150					个	1	741.50	741.50		
	其他材料费							-	26.25	-	
	材料费小计							-	854.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701007004		项目名称		止回阀DN150		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C6-4-20	碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内)	副	2	40.18	95.99	10.75	12.33	80.36	191.98	21.50	24.66
C6-3-23	法兰阀门 公称直径(150mm以内)	个	1	99.76	1325.96	15.59	32.58	99.76	1325.96	15.59	32.58
人工单价		小计						180.12	1517.94	37.09	57.24
综合工日98元/工日		未计价材料费						1489.17			
清单项目综合单价								1792.40			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碳钢平焊法兰DN150					片	4	43.25	173.00		
	止回阀DN150					个	1	1316.17	1316.17		
	其他材料费							-	28.77	-	
	材料费小计							-	1517.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701007005		项目名称		止回阀DN125		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C6-4-19	碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(125mm以内)	副	1	37.04	162.46	9.49	11.37	37.04	162.46	9.49	11.37
C6-3-22	法兰阀门 公称直径(125mm以内)	个	1	87.02	372.11	11.33	28.06	87.02	372.11	11.33	28.06
人工单价		小计						124.06	534.57	20.82	39.43
综合工日98元/工日		未计价材料费						518.54			
清单项目综合单价							718.88				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	碳钢平焊法兰DN125					片	2	77.24	154.48		
	止回阀DN125					个	1	364.06	364.06		
	其他材料费							-	16.04	-	
	材料费小计							-	534.58	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701007006		项目名称		止回阀DN100		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C6-4-18	碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(100mm以内)	副	1	34.89	120.53	9.01	10.71	34.89	120.53	9.01	10.71				
C6-3-21	法兰阀门 公称直径(100mm以内)	个	1	68.60	666.87	7.06	21.79	68.60	666.87	7.06	21.79				
人工单价		小计						103.49	787.40	16.07	32.50				
综合工日98元/工日		未计价材料费						773.42							
清单项目综合单价								939.46							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	碳钢平焊法兰DN100					片	2	56.64	113.28						
	止回阀DN100					个	1	660.14	660.14						
	其他材料费							-	13.98	-					
	材料费小计							-	787.40	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701012001		项目名称		湿式报警装置DN150		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C7-2-24	湿式报警装置安装 公称直径(150mm以内)	组	1	611.62	2826.85	33.42	183.40	611.62	2826.85	33.42	183.40
BM65	高层增加费 9层以下 30m(消防安装工程)	元	1	12.23			2.20	12.23			2.20
人工单价		小计						623.85	2826.85	33.42	185.60
综合工日98元/工日		未计价材料费						2464.53			
清单项目综合单价								3669.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	平焊法兰					片	2	58.21	116.42		
	湿式报警装置DN150					套	1	2348.11	2348.11		
	其他材料费							-	362.34	-	
	材料费小计							-	2826.87	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701019002		项目名称		消防水泵接合器		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C7-2-67	消防水泵接合器安装 地上式 150	套	1	188.65	1266.67	11.03	56.57	188.65	1266.67	11.03	56.57
BM65	高层增加费 9层以下 30m(消防安装工程)	元	0.5	7.55			1.36	3.78			0.68
人工单价		小计						192.43	1266.67	11.03	57.25
综合工日98元/工日		未计价材料费						1189.93			
清单项目综合单价								1527.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	消防水泵接合器DN150					套	1	1083.70	1083.70		
	平焊法兰1.6MPaDN150					片	1	106.23	106.23		
	其他材料费							-	76.75	-	
	材料费小计							-	1266.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701007007		项目名称		信号阀阀DN150		计量单位		个		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C6-4-20	碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内)	副	1	40.18	95.99	10.75	12.33	40.18	95.99	10.75	12.33				
C6-3-23	法兰阀门 公称直径(150mm以内)	个	1	99.76	1822.36	15.59	32.58	99.76	1822.36	15.59	32.58				
人工单价		小计						139.94	1918.35	26.34	44.91				
综合工日98元/工日		未计价材料费						1899.07							
清单项目综合单价								2129.55							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	碳钢平焊法兰DN150					片	2	43.25	86.50						
	信号阀DN150					个	1	1812.57	1812.57						
	其他材料费							-	19.28	-					
	材料费小计							-	1918.35	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701007008		项目名称		信号蝶阀DN125		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C6-4-20	碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内)	副	1	40.18	95.99	10.75	12.33	40.18	95.99	10.75	12.33				
C6-3-23	法兰阀门 公称直径(150mm以内)	个	1	99.76	800.01	15.59	32.58	99.76	800.01	15.59	32.58				
人工单价		小计						139.94	896.00	26.34	44.91				
综合工日98元/工日		未计价材料费						876.72							
清单项目综合单价								1107.20							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	碳钢平焊法兰DN150					片	2	43.25	86.50						
	信号蝶阀DN150					个	1	790.22	790.22						
	其他材料费							-	19.28	-					
	材料费小计							-	896.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701007009		项目名称		信号蝶阀DN100		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C6-4-18	碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(100mm以内)	副	1	34.89	120.53	9.01	10.71	34.89	120.53	9.01	10.71				
C6-3-21	法兰阀门 公称直径(100mm以内)	个	1	68.60	564.79	7.06	21.79	68.60	564.79	7.06	21.79				
人工单价		小计						103.49	685.32	16.07	32.50				
综合工日98元/工日		未计价材料费						671.34							
清单项目综合单价								837.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	碳钢平焊法兰DN100					片	2	56.64	113.28						
	信号蝶阀DN100					个	1	558.06	558.06						
	其他材料费							-	13.98	-					
	材料费小计							-	685.32	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701011001		项目名称		旋转喷头		计量单位		个		工程量		1144	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C7-2-20	旋转喷头安装	个	1	51.94	76.55	24.53	15.58	51.94	76.55	24.53	15.58				
BM65	高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	元	0.0009	1188.39			213.91	1.04			0.19				
人工单价		小计						52.98	76.55	24.53	15.77				
综合工日98元/工日		未计价材料费						41.19							
清单项目综合单价								169.83							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	旋转喷头[S03-11 DN-50]					套	1	41.19	41.19						
	其他材料费							-	35.35	-					
	材料费小计							-	76.54	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701011002		项目名称		水喷头		计量单位	个	工程量	4463
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C7-2-16	喷头安装 有吊顶 公称直径(25mm内)	10个	0.1	246.47	422.09	8.31	73.90	24.65	42.21	0.83	7.39
BM65	高层增加费 9层以下 30m(消防安装工程)	元	0.0002	2199.99			396.00	0.49			0.09
人工单价		小计						25.14	42.21	0.83	7.48
综合工日98元/工日		未计价材料费						36.41			
清单项目综合单价								75.66			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	喷淋头DN25					套	1.01	36.05	36.41		
	其他材料费							-	5.79	-	
	材料费小计							-	42.20	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031001002004		项目名称		压力仪表（16pmp）		计量单位		台		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C10-1-27	压力记录仪（16pmp）	台(块)	1	71.93	90.80	14.44	22.10	71.93	90.80	14.44	22.10				
人工单价		小计						71.93	90.80	14.44	22.10				
综合工日98元/工日		未计价材料费						87.54							
清单项目综合单价								199.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	压力仪表（16pmp）					套	1	87.54	87.54						
	其他材料费							-	3.26	-					
	材料费小计							-	90.80	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701007010		项目名称		闸阀DN150		计量单位		个		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C6-4-20	碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内)	副	1	40.18	95.99	10.75	12.33	40.18	95.99	10.75	12.33				
C6-3-23	法兰阀门 公称直径(150mm以内)	个	1	99.76	531.93	15.59	32.58	99.76	531.93	15.59	32.58				
人工单价		小计						139.94	627.92	26.34	44.91				
综合工日98元/工日		未计价材料费						608.64							
清单项目综合单价								839.12							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	碳钢平焊法兰DN150					片	2	43.25	86.50						
	闸阀DN150					个	1	522.14	522.14						
	其他材料费							-	19.28	-					
	材料费小计							-	627.92	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701007011		项目名称		闸阀DN125		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C6-4-19	碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(125mm以内)	副	1	37.04	162.46	9.49	11.37	37.04	162.46	9.49	11.37				
C6-3-22	法兰阀门 公称直径(125mm以内)	个	1	87.02	407.64	11.33	28.06	87.02	407.64	11.33	28.06				
人工单价		小计						124.06	570.10	20.82	39.43				
综合工日98元/工日		未计价材料费						554.07							
清单项目综合单价								754.41							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	碳钢平焊法兰DN125					片	2	77.24	154.48						
	闸阀DN125					个	1	399.59	399.59						
	其他材料费							-	16.04	-					
	材料费小计							-	570.11	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701007012		项目名称		闸阀DN100		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C6-4-18	碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(100mm以内)	副	1	34.89	120.53	9.01	10.71	34.89	120.53	9.01	10.71				
C6-3-21	法兰阀门 公称直径(100mm以内)	个	1	68.60	292.00	7.06	21.79	68.60	292.00	7.06	21.79				
人工单价		小计						103.49	412.53	16.07	32.50				
综合工日98元/工日		未计价材料费						398.55							
清单项目综合单价								564.59							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	碳钢平焊法兰DN100					片	2	56.64	113.28						
	闸阀DN100					个	1	285.27	285.27						
	其他材料费							-	13.98	-					
	材料费小计							-	412.53	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701016001		项目名称		末端试水装置DN25		计量单位	组	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C7-2-45	末端试水装置安装 公称直径(25mm以内)	组	1	58.60	129.19	1.62	17.57	58.60	129.19	1.62	17.57
BM65	高层增加费 9层以下 30m(消防安装工程)	元	0.125	9.38			1.69	1.17			0.21
人工单价		小计						59.77	129.19	1.62	17.78
综合工日98元/工日		未计价材料费						119.46			
清单项目综合单价								208.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	末端试水装置DN25					个	1	119.46	119.46		
	其他材料费							-	9.73	-	
	材料费小计							-	129.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701015001		项目名称		减压孔板		计量单位		个		工程量		8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C7-2-40	减压孔板安装 公称直径(50mm以内)	个	1	17.05	159.98	7.69	5.11	17.05	159.98	7.69	5.11				
BM65	高层增加费 9层以下 30m(消防安装工程)	元	0.125	2.73			0.49	0.34			0.06				
人工单价		小计						17.39	159.98	7.69	5.17				
综合工日98元/工日		未计价材料费						147.32							
清单项目综合单价								190.23							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	平焊法兰					片	2	58.21	116.42						
	减压孔板					个	1	30.90	30.90						
	其他材料费							-	12.66	-					
	材料费小计							-	159.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803001018		项目名称		截止阀DN25		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C8-2-3	螺纹阀安装 公称直径(25mm以内)	个	1	8.53	25.10		2.56	8.53	25.10		2.56
BM97	高层增加费 9层以下 30m(给排水、采暖、燃气工程)	元	0.0833	2.05			0.37	0.17			0.03
人工单价		小计						8.70	25.10		2.59
综合工日98元/工日		未计价材料费						15.60			
清单项目综合单价								36.39			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	截止阀DN25					个	1.01	15.45	15.60		
	其他材料费							-	9.50	-	
	材料费小计							-	25.10	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701014001		项目名称		水流指示器DN100		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C7-2-34	水流指示器安装 螺纹连接 公称直径(100mm以内)	个	1	167.58	176.18	2.14	50.25	167.58	176.18	2.14	50.25
BM65	高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	元	1	3.35			0.60	3.35			0.60
人工单价		小计						170.93	176.18	2.14	50.85
综合工日98元/工日		未计价材料费						89.60			
清单项目综合单价								400.11			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水流指示器DN100					个	1	89.60	89.60		
	其他材料费							-	86.57	-	
	材料费小计							-	176.17	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		AB002		项目名称		地下室喷淋系统		计量单位	宗	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
AB002	地下室喷淋系统	宗	1	200000.00	800000.00		36000.00	200000.00	800000.00		36000.00
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	1	60000.00			10800.00	60000.00			10800.00
人工单价		小计						260000.00	800000.00		46800.00
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1106800.00			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	地下室喷淋系统材料费					元	1	800000.00	800000.00		
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-	800000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		AB003		项目名称		喷淋泵房		计量单位	宗	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AB002	喷淋泵房	宗	1	40000.00	180000.00		7200.00	40000.00	180000.00		7200.00
人工单价		小计						40000.00	180000.00		7200.00
		未计价材料费									
清单项目综合单价								227200.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	180000.00	-	
	材料费小计							-	180000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030902009001		项目名称		无管网气体灭火装置120kg		计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C1-1-5	车床安装 设备重量(3t以内)	台	1	991.27	186.33	174.60	356.25	991.27	186.33	174.60	356.25				
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.25	1189.52			214.11	297.38			53.53				
人工单价		小计						1288.65	186.33	174.60	409.78				
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								2059.36							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	其他材料费							-	186.32	-					
	材料费小计							-	186.32	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030902009002		项目名称		无管网气体灭火装置90kg		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C7-5-2	无管网型灭火装置安装双瓶	套	1	630.63	12760.10	38.58	192.63	630.63	12760.10	38.58	192.63
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.5	378.38			68.11	189.19			34.06
人工单价		小计						819.82	12760.10	38.58	226.69
综合工日98元/工日		未计价材料费						12744.59			
清单项目综合单价								13845.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	柜式七氟丙烷灭火装置90kg 品种:七氟丙烷灭火装置;储罐容积:90kg					套	1	12744.59	12744.59		
	其他材料费							-	15.51	-	
	材料费小计							-	12760.10	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030902009003		项目名称		无管网气体灭火装置70kg		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C7-5-2	无管网型灭火装置安装双瓶	套	1	630.63	12760.10	38.58	192.63	630.63	12760.10	38.58	192.63
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.5	378.38			68.11	189.19			34.06
人工单价		小计						819.82	12760.10	38.58	226.69
综合工日98元/工日		未计价材料费						12744.59			
清单项目综合单价								13845.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	柜式七氟丙烷灭火装置70kg 品种:七氟丙烷灭火装置;储罐容积:70kg					套	1	12744.59	12744.59		
	其他材料费							-	15.51	-	
	材料费小计							-	12760.10	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030902009004		项目名称		无管网气体灭火装置70kg		计量单位	套	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C7-5-1	无管网型灭火装置安装单瓶	套	1	388.08	12754.54	19.29	118.13	388.08	12754.54	19.29	118.13
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.5	232.85			41.91	116.43			20.96
人工单价		小计						504.51	12754.54	19.29	139.09
综合工日98元/工日		未计价材料费						12744.59			
清单项目综合单价								13417.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	柜式七氟丙烷灭火装置70kg 品种:七氟丙烷灭火装置;储罐容积:70kg					套	1	12744.59	12744.59		
	其他材料费							-	9.95	-	
	材料费小计							-	12754.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030902007001		项目名称		贮存装置GQQ70.1		计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C7-3-35	贮存装置安装 贮存容器规格(70L)	套	1	392.78	338.76		117.78	392.78	338.76				117.78		
补子目2	七氟丙烷药剂	kg	54		520.00				28080.00						
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.25	471.34			84.84	117.84					21.21		
人工单价		小计						510.62	28418.76			138.99			
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								29068.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	七氟丙烷药剂材料费					kg	54	520.00	28080.00						
	其他材料费							-	338.74	-					
	材料费小计							-	28418.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030902007002		项目名称		贮存装置GQQ90. 2		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C7-3-36	贮存装置安装 贮存容器规格(90L)	套	1	452. 56	420. 31		135. 70	452. 56	420. 31		135. 70
补子目2	七氟丙烷药剂	kg	89. 5		520. 00				46540. 00		
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0. 25	543. 07			97. 75	135. 77			24. 44
人工单价		小计						588. 33	46960. 31		160. 14
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								47708. 78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	七氟丙烷药剂材料费					kg	89. 5	520. 00	46540. 00		
	其他材料费							-	420. 29	-	
	材料费小计							-	46960. 29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030902007003		项目名称		贮存装置GQQ90. 2		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C7-3-36	贮存装置安装 贮存容器规格(90L)	套	1	452. 56	420. 31		135. 70	452. 56	420. 31		135. 70
补子目2	七氟丙烷药剂	kg	89. 5		520. 00				46540. 00		
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0. 25	543. 07			97. 75	135. 77			24. 44
人工单价		小计						588. 33	46960. 31		160. 14
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								47708. 78			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	七氟丙烷药剂材料费					kg	89. 5	520. 00	46540. 00		
	其他材料费							-	420. 29	-	
	材料费小计							-	46960. 29	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030902007004		项目名称		贮存装置GQQ120.2		计量单位		套		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C7-3-37	贮存装置安装 贮存容器规格(155L)	套	1	697.56	591.11		209.17	697.56	591.11		209.17				
补子目2	七氟丙烷药剂	kg	227		520.00				118040.00						
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.25	837.07			150.67	209.27			37.67				
人工单价		小计						906.83	118631.11		246.84				
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								119784.78							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	七氟丙烷药剂材料费					kg	227	520.00	118040.00						
	其他材料费							-	591.10	-					
	材料费小计							-	118631.10	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030904001001		项目名称		点型探测器		计量单位	个	工程量	16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C7-1-7	点型探测器安装 总线制感温	个	1	22. 93	133. 46	0. 17	6. 88	22. 93	133. 46	0. 17	6. 88
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0. 0625	110. 06			19. 81	6. 88			1. 24
人工单价		小计						29. 81	133. 46	0. 17	8. 12
综合工日98元/工日		未计价材料费						128. 73			
清单项目综合单价								171. 56			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	点型探测器 总线制 感温					个	1	128. 73	128. 73		
	其他材料费							-	4. 73	-	
	材料费小计							-	133. 46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030902006001		项目名称		气体喷头		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C7-3-21	气体灭火系统安装 喷头安装 公称直径(15mm以内)	10个	0.1	118.48	1189.17	27.73	35.53	11.85	118.92	2.77	3.55
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.2	17.77			3.20	3.55			0.64
人工单价		小计						15.40	118.92	2.77	4.19
综合工日98元/工日		未计价材料费						115.62			
清单项目综合单价								141.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水雾喷头 DN15					个	1.01	20.60	20.81		
	镀锌钢管管件(室内) DN125					个	1.01	93.88	94.82		
	其他材料费							-	3.29	-	
	材料费小计							-	118.92	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030902005001		项目名称		安全阀		计量单位		个		工程量		5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C7-3-28	选择阀安装 螺纹连接 公称直径(40mm以内)	个	1	29.89	405.02	4.98	8.96	29.89	405.02	4.98	8.96				
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	0.2	44.84			8.07	8.97			1.61				
人工单价		小计						38.86	405.02	4.98	10.57				
综合工日98元/工日		未计价材料费						391.35							
清单项目综合单价								459.43							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	安全阀					个	1	391.35	391.35						
	其他材料费							-	13.68	-					
	材料费小计							-	405.03	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030905004001		项目名称		气体灭火系统装置调试		计量单位	点	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C7-6-16	气体灭火系统装置调试 试验容器规格(70L)	个	1	279.40	763.77		83.78	279.40	763.77		83.78
C7-6-17	气体灭火系统装置调试 试验容器规格(90L)	个	4	372.60	873.40		111.73	1490.40	3493.60		446.92
C7-6-18	气体灭火系统装置调试 试验容器规格(155L)	个	2	512.25	1185.12		153.61	1024.50	2370.24		307.22
BM59	暗室增加费(消防安装工程)	元	1	838.29			150.89	838.29			150.89
人工单价		小计						3632.59	6627.61		988.81
综合工日98元/工日		未计价材料费						175.32			
清单项目综合单价								11249.00			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	聚四氟乙烯垫					个	3	4.12	12.36		
	金属密封垫					个	7	5.36	37.52		
	小膜片					片	7	1.42	9.94		
	锥形堵块					只	7	3.00	21.00		
	大膜片					片	7	1.54	10.78		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

标段:

第 450 页 共 480 页

[illegible]

表-09

项目编码		030107002001		项目名称		直流电梯		计量单位		部		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
AB001	室内电梯安装	元	1		500000.00				500000.00						
C2-13-60 换	直流快速自动电梯电气安 装 电梯(12层/12站)	部	1	19314.62	1040.42	577.81	5876.02	19314.62	1040.42	577.81	5876.02				
BM15	高层增加费 9层以下 30 m(电气设备安装工程)	元	0.25	1545.17			278.13	386.29					69.53		
人工单价		小计						19700.91	501040.42	577.81	5945.55				
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								527264.69							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	室内电梯安装材料费					元	1	500000.00	500000.00						
	其他材料费							-	1040.42	-					
	材料费小计							-	501040.42	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030107002004		项目名称		直流电梯		计量单位	部	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
AB001	室内电梯安装	元	1		500000.00				500000.00		
C2-13-56换	直流快速自动电梯电气安装 电梯(8层/8站)	部	1	13198.84	822.18	427.36	4015.44	13198.84	822.18	427.36	4015.44
人工单价		小计						13198.84	500822.18	427.36	4015.44
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								518463.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	室内电梯安装材料费					元	1	500000.00	500000.00		
	其他材料费							-	822.17	-	
	材料费小计							-	500822.17	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030107002002		项目名称		直流电梯		计量单位		部		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
AB001	室内电梯安装	元	1		500000.00				500000.00						
C2-13-53 换	直流快速自动电梯电气安装 电梯(5层/5站)	部	1	12129.38	884.95	423.85	3690.08	12129.38	884.95	423.85	3690.08				
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	0.5	485.18			87.33	242.59						43.67	
人工单价		小计						12371.97	500884.95	423.85	3733.75				
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								517414.51							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	室内电梯安装材料费					元	1	500000.00	500000.00						
	其他材料费							-	884.95	-					
	材料费小计							-	500884.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030107002003		项目名称		直流电梯		计量单位		部		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
AB001	室内手扶梯电梯安装	元	1		750000.00				750000.00						
C2-13-53 换	直流快速自动电梯电气安装 电梯(5层/5站)	部	1	9330.29	680.73	326.04	2838.52	9330.29	680.73	326.04	2838.52				
BM15	高层增加费 9层以下 30m(电气设备安装工程)	元	1	186.61			33.59	186.61			33.59				
人工单价		小计						9516.90	750680.73	326.04	2872.11				
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								763395.78							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	室内手扶梯电梯安装材料费					元	1	750000.00	750000.00						
	其他材料费							-	680.72	-					
	材料费小计							-	750680.72	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		AB004		项目名称	手术室净化工程及集中供氧系统项目			计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BCZM010	手术室净化工程及集中供氧系统项目	项	1		3400000.00				3400000.00		
人工单价		小计							3400000.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								3400000.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	手术室净化工程及集中供氧系统项目材料费				项	1	3400000.00	3400000.00			
	材料费小计						-	3400000.00	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		03B001		项目名称		火灾监控系统		计量单位	宗	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补子目1	火灾监控系统	宗		75000.00	195000.00	30000.00	13500.00				
人工单价		小计									
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-		-	
	材料费小计							-		-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		AB005		项目名称		铅防护工程		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BCZM001	铅防护工程	项	1		800000.00				800000.00		
人工单价		小计							800000.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								800000.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铅防护工程材料费					项	1	800000.00	800000.00		
	材料费小计							-	800000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		AB006		项目名称		层流病房、制剂室净化费		计量单位		m2		工程量		24972	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
BCZM001	层流病房、制剂室净化费	m2	1		49.35				49.35						
人工单价		小计							49.35						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								49.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	层流病房、制剂室净化费材料费					元	1	49.35	49.35						
	材料费小计							-	49.35	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		AB007		项目名称		燃气工程		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BCZM001	燃气工程	项	1		600000.00				600000.00		
人工单价		小计							600000.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								600000.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	燃气工程材料费					项	1	600000.00	600000.00		
	材料费小计							-	600000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		AB008		项目名称		智能化系统		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BCZM001	智能化系统	项	1		2000000.00				2000000.00		
人工单价		小计							2000000.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								2000000.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	智能化系统材料费					项	1	2000000.00	2000000.00		
	材料费小计							-	2000000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		AB009		项目名称		医院标识系统		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BCZM001	医院标识系统	项	1		300000.00				300000.00		
人工单价		小计							300000.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								300000.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	300000.00	-	
	材料费小计							-	300000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
BM202	脚手架搭拆(电气设备安装工程)	元	1	90016.50				90016.50							
BM211	脚手架搭拆(消防安装工程)	元	1	15680.96				15680.96							
BM212	脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程)	元	1	12053.53				12053.53							
BM214	脚手架搭拆(自动化控制仪表安装工程)	元	1	414.76				414.76							
BM215	脚手架搭拆(刷油、防腐、绝缘工程)	元	1	2096.38				2096.38							
BM216	脚手架搭拆(建筑智能化系统设备安装工程)	元	1	12752.43				12752.43							
BM210	脚手架搭拆(工业管道工程)	元	1	797.65				797.65							
BM213	脚手架搭拆(通风空调工程)	元	1	25958.29				25958.29							
人工单价		小计						159770.50							
		未计价材料费													
清单项目综合单价								159770.50							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301001001		项目名称		吊装加固		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301002001		项目名称		金属抱杆安装、拆除、移位		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301003001		项目名称		平台铺设、拆除		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301004001		项目名称		顶升、提升装置		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301005001		项目名称		大型设备专用机具		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301006001		项目名称		焊接工艺评定		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301007001		项目名称		胎(模)具制作、安装、拆除		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301008001		项目名称		防护棚制作安装拆除		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301009001		项目名称		特殊地区施工增加		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
								</							

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301010001		项目名称		安装与生产同时进行施工增加		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301011001		项目名称		在有害身体健康环境中施工增加		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301012001		项目名称		工程系统检测、检验		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301013001		项目名称		设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301014001		项目名称		焦炉烘炉、热态工程		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301015001		项目名称		管道安拆后的充气保护		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301016001		项目名称		隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价				合价						
					人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
			未计价材料费												
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301018001		项目名称		其他措施		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室内安装

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工	分部分项人工费+机上人工费	28.9613	1271716.04			以人工费为计算基础，费率28.9613%
2	031302002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	031302003001	非夜间施工增加	管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费					
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工增加						
6	031302006001	已完工程及设备保护						
7	031302007001	高层施工增加	高层增加费					
8	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{人工费} \times 0.7$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
9	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项合计	0				以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
合 计					1271716.04			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室内安装

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费	82035.72		
6	预算包干费	820357.18		
7	工程优质费			
8	其他费用			
9	现场签证费用			
10	索赔费用			
	合 计	902392.90		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

序号	名称及规格	单位	数量	预算价 (元)	市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)
1	综合工日	工日	36008.1535	51.00	98.00	47.00	1692383.21
2	综合工日	工日	593.1326	51.00	98.00	47.00	27877.23
3	镀锌热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	kg	325.113	4.77	3.79	-0.98	-318.61
4	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 1.6$	kg	104.6181	4.09	5.05	0.96	100.43
5	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.8 \sim 4.0$	kg	0.5	4.39	5.05	0.66	0.33
6	圆钢 $\phi 10$ 以内	kg	2318.0271	3.23	3.97	0.74	1715.34
7	扁钢 (综合)	kg	2054.0133	3.45	3.70	0.25	513.50
8	镀锌扁钢 (综合)	kg	1504.535	4.82	2.06	-2.76	-4152.52
9	角钢 (综合)	kg	50330.3042	3.53	4.04	0.51	25668.46
10	镀锌薄钢板2.5	m ²	7.26	85.16	92.28	7.12	51.69
11	镀锌薄钢板2.5	m ²	0.16	85.16	92.28	7.12	1.14
12	钢板 (综合)	kg	749.3153	3.55	3.52	-0.03	-22.48
13	钢板 (综合)	kg	1.2	3.55	4.11	0.56	0.67
14	钢垫板1~2	kg	18.15	3.71	3.10	-0.61	-11.07
15	青铜板0.08~0.3	kg	1	29.05	46.91	17.86	17.86
16	紫铜丝 $\phi 1.6$	kg	15.6	38.74	40.74	2.00	31.20
17	铅板2.6~3	kg	8.72	12.63	16.92	4.29	37.41
18	封铅含铅 65% 含锡 35 %	kg	121.4438	38.38	22.35	-16.03	-1946.74
19	橡胶板 (综合)	kg	75.06	3.56	3.55	-0.01	-0.75
20	橡胶板1~15	kg	12.4107	3.70	3.69	-0.01	-0.12
21	石棉橡胶板0.8~6	kg	48.6	9.96	9.93	-0.03	-1.46
22	石棉橡胶板低中压0.8~6	kg	155.2519	7.41	7.39	-0.02	-3.11
23	聚乙烯薄膜0.05	m ²	330.3248	0.31	0.36	0.05	16.52
24	尼龙绳 (综合)	m	675	0.42	0.44	0.02	13.50
25	三色塑料带 (综合)	kg	10.944	10.30	10.27	-0.03	-0.33
26	聚四氟乙烯生料带26mm $\times$ 20m $\times$ 0.1mm	m	7056.89	0.07	0.08	0.01	70.57
27	聚四氟乙烯生料带26mm $\times$ 20m $\times$ 0.1mm	m	0.69	0.07	0.08	0.01	0.01
28	棉纱	kg	2031.9432	9.46	6.81	-2.65	-5384.65
29	棉纱	kg	0.415	9.46	6.81	-2.65	-1.10
30	油麻丝	kg	376.5614	6.55	7.18	0.63	237.23
31	铆钉 (综合)	kg	318.5637	5.44	5.43	-0.01	-3.19
32	自攻螺钉M4 $\times$ 30	十个	29.8	0.21	0.22	0.01	0.30
33	镀锌自攻螺钉M4~6 $\times$ 20~35	十个	188.8	0.32	0.33	0.01	1.89

序号	名称及规格	单位	数量	预算价 (元)	市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)
34	木螺钉M6×50	十个	253.656	0.54	0.57	0.03	7.61
35	木螺钉M4.5~6×15~100	十个	182.416	0.70	0.73	0.03	5.47
36	木螺钉M2~4×6~65	十个	1019.744	0.18	0.19	0.01	10.20
37	木螺钉M4×65	十个	1486.503	0.46	0.45	-0.01	-14.87
38	木螺钉M4×65	十个	5.28	0.46	0.45	-0.01	-0.05
39	木螺钉M6×100	十个	23.6	1.07	0.94	-0.13	-3.07
40	六角螺栓（综合）	十套	179.4425	7.68	8.07	0.39	69.98
41	六角螺栓M5	十个	10.2	0.23	0.24	0.01	0.10
42	六角螺栓M10×20~50	十个	11	1.04	0.94	-0.10	-1.10
43	六角螺栓带螺母M6×25	kg	5.583	5.44	5.43	-0.01	-0.06
44	六角螺栓带螺母M2~5×4~20	十套	200.89	0.27	0.29	0.02	4.02
45	六角螺栓带螺母M6~12×12~50	十套	294.5678	1.15	1.07	-0.08	-23.57
46	六角螺栓带螺母M6×75	十套	395.46	1.12	1.04	-0.08	-31.64
47	六角螺栓带螺母M8×75	十套	6089.5779	1.70	1.20	-0.50	-3044.79
48	六角螺栓带螺母M8×75以下	十套	187.2	1.17	1.23	0.06	11.23
49	六角螺栓带螺母M16×65~80	十套	3.296	5.94	6.75	0.81	2.67
50	六角螺栓带螺母、垫圈M27×120~140	十套	8.24	36.50	34.94	-1.56	-12.85
51	地脚螺栓M14×120~230	十个	4.284	14.32	14.42	0.10	0.43
52	地脚螺栓M10×25	十个	5.406	1.84	1.93	0.09	0.49
53	铜接地端子带螺栓DT-6mm ²	十套	1831.7156	13.92	13.02	-0.90	-1648.54
54	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十个	10655.4308	0.43	0.45	0.02	213.11
55	镀锌六角螺栓带螺母、2垫圈M6×14~75	十套	6.106	1.79	1.87	0.08	0.49
56	镀锌六角螺栓带螺母、2垫圈M8×14~75	十套	46.08	2.98	3.12	0.14	6.45
57	镀锌六角螺栓带螺母、2垫圈M20×85~100	十套	9.888	19.98	20.97	0.99	9.79
58	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫M8×100以内	十套	203.3625	3.90	4.10	0.20	40.67
59	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫M10×50以内	十套	122.57	4.15	4.36	0.21	25.74
60	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫M10×100以内	十套	133.4148	4.33	4.54	0.21	28.02
61	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫M10×100以内	十套	1.68	4.33	4.54	0.21	0.35

序号	名称及规格	单位	数量	预算价 (元)	市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)
62	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M12×100以内	十套	364.654	5.09	5.35	0.26	94.81
63	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M16×100以内	十套	29.24	14.12	14.82	0.70	20.47
64	膨胀螺栓（综合）	十个	121.8095	3.09	3.24	0.15	18.27
65	膨胀螺栓M8	十个	519.894	2.58	2.71	0.13	67.59
66	膨胀螺栓M10	十个	140.7633	4.37	4.58	0.21	29.56
67	膨胀螺栓M12	十个	214.909	6.27	6.59	0.32	68.77
68	膨胀螺栓M12×100	十个	6.592	6.18	6.49	0.31	2.04
69	膨胀螺栓M16×200	十个	46.9722	21.97	23.07	1.10	51.67
70	镀锌膨胀螺栓M10	十个	1.2	24.92	26.17	1.25	1.50
71	六角螺母（综合）	kg	3.0616	5.44	5.43	-0.01	-0.03
72	六角螺母M8	十个	3.708	0.28	0.30	0.02	0.07
73	镀锌锁紧螺母DN15×3	十个	383.16	2.94	30.81	27.87	10678.67
74	镀锌锁紧螺母DN20×3	十个	2754.7725	3.81	4.00	0.19	523.41
75	镀锌锁紧螺母DN25×1.5	十个	108.768	2.40	25.23	22.83	2483.17
76	镀锌锁紧螺母DN100×3	十个	15.7553	101.96	20.60	-81.36	-1281.85
77	镀锌锁紧螺母DN20×1.5	十个	370.3998	1.58	16.56	14.98	5548.59
78	镀锌锁紧螺母（金属软管用） L40	十个	8.056	9.47	11.24	1.77	14.26
79	垫圈（综合）	kg	1.2053	5.44	5.53	0.09	0.11
80	垫圈M8	十个	3.708	0.12	0.13	0.01	0.04
81	尼龙砂轮片Φ100	片	1.12	3.04	3.19	0.15	0.17
82	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	69.9459	3.04	2.94	-0.10	-6.99
83	尼龙砂轮片Φ400	片	540.0367	20.58	19.95	-0.63	-340.22
84	尼龙砂轮片Φ400	片	0.175	20.58	19.95	-0.63	-0.11
85	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	15.836	24.70	23.70	-1.00	-15.84
86	铁砂布0~2#	张	351.83	0.88	0.93	0.05	17.59
87	低碳钢焊条（综合）	kg	1147.8825	4.21	4.00	-0.21	-241.06
88	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	373.6408	4.21	7.12	2.91	1087.29
89	焊锡丝（综合）	kg	11.07	52.47	57.97	5.50	60.89
90	银铜焊丝	kg	25.7235	75.52	75.33	-0.19	-4.89
91	焊锡	kg	2.49	58.12	57.97	-0.15	-0.37
92	焊锡膏	kg	76.521	62.42	30.04	-32.38	-2477.75
93	焊锡膏	kg	0.16	62.42	30.04	-32.38	-5.18
94	锡基钎料	kg	597.2688	52.47	52.34	-0.13	-77.64

序号	名称及规格	单位	数量	预算价 (元)	市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)
95	锡基钎料	kg	0.32	52.47	52.34	-0.13	-0.04
96	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.2$	kg	1114.0345	4.46	5.05	0.59	657.28
97	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	72.5931	4.55	5.05	0.50	36.30
98	钩头成对斜垫铁Q195~Q244 1#	kg	31.44	4.48	4.47	-0.01	-0.31
99	吊钩	个	10	3.02	3.18	0.16	1.60
100	冲击钻头 $\phi 8$	个	29.8	3.36	3.28	-0.08	-2.38
101	冲击钻头 $\phi 10$	个	3.859	4.99	4.93	-0.06	-0.23
102	冲击钻头 $\phi 12$	个	7.8271	5.29	5.23	-0.06	-0.47
103	冲击钻头 $\phi 14$	个	1.28	5.76	5.54	-0.22	-0.28
104	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	160.5824	3.36	3.17	-0.19	-30.51
105	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	42.5716	3.36	3.17	-0.19	-8.09
106	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	0.32	3.36	3.17	-0.19	-0.06
107	合金钢钻头 $\phi 3$	个	11.8	0.55	0.53	-0.02	-0.24
108	合金钢钻头 $\phi 10$	个	10.547	4.99	5.24	0.25	2.64
109	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	2492.988	0.27	0.37	0.10	249.30
110	白色硅酸盐水泥32.5	kg	0.0213	0.51	0.58	0.07	
111	中砂	m ³	2.8642	48.56	135.92	87.36	250.22
112	碎石20	m ³	0.584	63.92	99.81	35.89	20.96
113	标准砖240×115×53	千块	0.7482	262.34	291.37	29.03	21.72
114	水泥支墩	个	2880	1.29	1.31	0.02	57.60
115	木板	m ³	0.072	1057.60	1110.48	52.88	3.81
116	木材一级红白松	m ³	0.4454	1194.90	1254.65	59.75	26.61
117	胶合板2440×1220×3	m ²	36.58	7.38	14.07	6.69	244.72
118	胶合板2440×1220×3	m ²	0.32	7.38	14.07	6.69	2.14
119	圆木台63~138×22	块	920.85	0.29	0.31	0.02	18.42
120	镀锌槽型吊码双边 $\delta = 3$	个	350.2	0.73	1.26	0.53	185.61
121	防火涂料BA101-2	kg	95.45	12.44	15.02	2.58	246.26
122	防火涂料BA101-2	kg	0.8	12.44	15.02	2.58	2.06
123	防锈漆C53-1	kg	36.39	14.28	16.30	2.02	73.51
124	酚醛防锈漆各种颜色	kg	11.0124	8.82	11.01	2.19	24.12
125	沥青绝缘漆	kg	11.3948	6.52	6.51	-0.01	-0.11
126	沥青漆	kg	84.42	5.58	8.85	3.27	276.05
127	沥青清漆	kg	845.7216	6.44	6.43	-0.01	-8.46

序号	名称及规格	单位	数量	预算价 (元)	市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)
128	醇酸清漆	kg	155.3867	9.13	14.42	5.29	822.00
129	酚醛磁漆	kg	1.13	7.48	13.86	6.38	7.21
130	酚醛磁漆	kg	0.08	7.48	13.86	6.38	0.51
131	酚醛调和漆	kg	24.89	6.18	10.90	4.72	117.48
132	酚醛调和漆	kg	0.54	6.18	10.90	4.72	2.55
133	铅油	kg	161.5847	5.58	5.96	0.38	61.40
134	环氧树脂（综合）	kg	6.72	24.89	30.90	6.01	40.39
135	聚酰胺树脂	kg	2.688	28.32	26.73	-1.59	-4.27
136	清油	kg	5.5222	10.30	9.78	-0.52	-2.87
137	防腐油	kg	5.79	30.04	29.76	-0.28	-1.62
138	天那水	kg	0.4	7.88	8.64	0.76	0.30
139	厌氧胶325# 200g	瓶	5.43	40.34	42.35	2.01	10.91
140	酒精	kg	33.25	6.87	7.64	0.77	25.60
141	酒精工业用99.5%	kg	88.441	6.87	12.87	6.00	530.65
142	酒精工业用99.5%	kg	0.15	6.87	12.87	6.00	0.90
143	油灰	kg	153.82	3.86	1.25	-2.61	-401.47
144	汽油（综合）	kg	2928.765	5.65	7.12	1.47	4305.28
145	汽油（综合）	kg	0.81	5.65	7.12	1.47	1.19
146	煤油	kg	17.64	2.09	3.02	0.93	16.41
147	煤油	kg	2.4	2.09	3.02	0.93	2.23
148	溶剂油	kg	149.7249	2.28	6.01	3.73	558.47
149	溶剂汽油	kg	117.2312	5.41	6.20	0.79	92.61
150	机油（综合）	kg	63.4519	2.89	2.92	0.03	1.90
151	机油（综合）	kg	1.8	2.89	2.92	0.03	0.05
152	电力复合脂	kg	47.32	15.21	15.17	-0.04	-1.89
153	黄甘油	kg	0.808	6.46	6.18	-0.28	-0.23
154	黄甘油	kg	0.6	6.46	6.18	-0.28	-0.17
155	硬脂酸	kg	5.7866	5.43	6.36	0.93	5.38
156	二丁酯	kg	0.48	6.93	8.02	1.09	0.52
157	多功能上光清洁剂	盒	102.57	4.42	4.81	0.39	40.00
158	氧气	m3	1762.3402	5.05	3.61	-1.44	-2537.77
159	氮气	m3	191.7438	3.88	3.89	0.01	1.92
160	氮气	m3	1980	3.88	3.89	0.01	19.80
161	乙炔气	kg	528.2076	7.57	8.81	1.24	654.98
162	801胶	kg	7.26	4.94	3.67	-1.27	-9.22

序号	名称及规格	单位	数量	预算价 (元)	市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)
163	801胶	kg	0.16	4.94	3.67	-1.27	-0.20
164	立时得胶	kg	13.45	10.32	15.45	5.13	69.00
165	硅酮中性密封胶300ml	支	2.69	10.99	9.78	-1.21	-3.25
166	粘合剂	kg	510.4271	19.54	18.35	-1.19	-607.41
167	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.7232	4.85	4.83	-0.02	-0.01
168	塑料胶布带20mm×50m	卷	24.38	9.29	8.37	-0.92	-22.43
169	石棉松绳 φ13~19	kg	3.39	10.38	10.36	-0.02	-0.07
170	石棉绒（综合）	kg	781.1882	1.89	1.88	-0.01	-7.81
171	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.22	18.88	18.84	-0.04	-0.01
172	保温扎带	卷	9085.2669	1.89	1.98	0.09	817.67
173	焊接钢管DN15	m	61.9	4.92	4.78	-0.14	-8.67
174	焊接钢管DN20	m	33.75	5.24	6.18	0.94	31.73
175	焊接钢管DN25	m	75.6	7.29	9.17	1.88	142.13
176	焊接钢管DN32	m	48.1	9.43	11.86	2.43	116.88
177	焊接钢管DN40	m	31.9	11.57	14.55	2.98	95.06
178	焊接钢管DN50	m	24.79	14.71	18.49	3.78	93.71
179	焊接钢管DN65	m	13.28	21.16	25.16	4.00	53.12
180	焊接钢管DN80	m	4.15	25.76	31.61	5.85	24.28
181	焊接钢管DN100	m	4.98	33.50	41.11	7.61	37.90
182	镀锌钢管DN15	m	148.35	8.59	5.91	-2.68	-397.58
183	镀锌钢管DN20	m	10	11.07	7.65	-3.42	-34.20
184	镀锌钢管DN25	m	199.8	16.65	11.35	-5.30	-1058.94
185	镀锌钢管DN80	m	2	56.33	39.13	-17.20	-34.40
186	热轧无缝钢管D50	m	15.5765	31.74	16.37	-15.37	-239.41
187	塑料软管D5	m	16.84	0.15	0.17	0.02	0.34
188	塑料软管D5	m	1.44	0.15	0.17	0.02	0.03
189	塑料软管D7	m	137.6	0.21	0.23	0.02	2.75
190	塑料软管D10	m	129	0.34	0.38	0.04	5.16
191	塑料胀管D6~8	个	26066.2317	0.24	0.25	0.01	260.66
192	塑料胀管D6~8	个	52.8	0.24	0.25	0.01	0.53
193	异型塑料管D5	m	230.9	1.03	1.13	0.10	23.09
194	异型塑料管D5	m	0.8	1.03	1.13	0.10	0.08
195	橡胶管D13~50	m	127.8117	5.42	5.98	0.56	71.57
196	黑玛钢弯头DN15	个	153.52	1.37	1.44	0.07	10.75
197	黑玛钢弯头DN20	个	48.48	2.15	2.26	0.11	5.33

序号	名称及规格	单位	数量	预算价 (元)	市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)
198	黑玛钢弯头DN25	个	68.68	3.26	3.42	0.16	10.99
199	黑玛钢弯头DN32	个	32.32	5.15	5.41	0.26	8.40
200	黑玛钢弯头DN40	个	10.1	6.44	6.76	0.32	3.23
201	黑玛钢六角内接头DN20	个	60.6	2.15	2.26	0.11	6.67
202	黑玛钢六角内接头DN25	个	101	3.26	3.43	0.17	17.17
203	黑玛钢六角内接头DN32	个	87.87	5.15	5.32	0.17	14.94
204	黑玛钢六角内接头DN40	个	109.08	6.44	6.76	0.32	34.91
205	黑玛钢六角内接头DN50	个	57.57	10.38	10.91	0.53	30.51
206	黑玛钢六角内接头DN65	个	66.66	18.02	18.92	0.90	59.99
207	黑玛钢六角内接头DN80	个	15.15	27.03	28.39	1.36	20.60
208	黑玛钢六角内接头DN100	个	24.24	47.97	36.89	-11.08	-268.58
209	黑玛钢三通DN15	个	76.76	2.15	2.26	0.11	8.44
210	黑玛钢三通DN20	个	45.45	3.18	3.34	0.16	7.27
211	黑玛钢三通DN32	个	87.87	7.47	9.05	1.58	138.83
212	黑玛钢三通DN40	个	109.08	8.84	9.29	0.45	49.09
213	黑玛钢三通DN50	个	57.57	14.07	14.78	0.71	40.87
214	黑玛钢三通DN65	个	66.66	26.00	27.31	1.31	87.32
215	黑玛钢三通DN80	个	15.15	37.08	38.93	1.85	28.03
216	黑玛钢三通DN100	个	18.18	64.45	67.68	3.23	58.72
217	黑玛钢内外接头DN25×15	个	27.27	2.75	3.09	0.34	9.27
218	黑玛钢内外接头DN32×15	个	6.06	4.81	4.91	0.10	0.61
219	黑玛钢内外接头DN125×80	个	8.274	66.08	69.39	3.31	27.39
220	黑玛钢直通DN20	个	66.66	1.54	1.62	0.08	5.33
221	黑玛钢直通DN25	个	40.4	2.49	2.62	0.13	5.25
222	黑玛钢直通DN32	个	28.28	3.69	3.88	0.19	5.37
223	黑玛钢直通DN40	个	32.32	4.89	5.14	0.25	8.08
224	黑玛钢直通DN50	个	10.1	7.47	7.84	0.37	3.74
225	黑玛钢直通DN65	个	12.12	12.87	13.52	0.65	7.88
226	黑玛钢堵头DN20	个	18.18	1.20	1.21	0.01	0.18
227	黑玛钢活接头DN20	个	77.77	5.66	6.02	0.36	28.00
228	黑玛钢活接头DN25	个	301.99	8.75	8.93	0.18	54.36
229	黑玛钢活接头DN32	个	69.69	11.24	11.55	0.31	21.60
230	黑玛钢活接头DN40	个	43.43	15.19	15.44	0.25	10.86
231	黑玛钢活接头DN50	个	43.43	20.77	20.52	-0.25	-10.86
232	黑玛钢活接头DN65	个	17.17	38.28	37.01	-1.27	-21.81

序号	名称及规格	单位	数量	预算价 (元)	市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)
233	镀锌异径三通DN20×15	个	1.01	4.09	3.69	-0.40	-0.40
234	镀锌异径三通DN25×15	个	8.08	5.93	3.16	-2.77	-22.38
235	镀锌弯头DN15	个	277.75	1.76	1.85	0.09	25.00
236	镀锌弯头DN20	个	4.04	2.74	2.88	0.14	0.57
237	镀锌弯头DN25	个	2903.548	4.21	4.43	0.22	638.78
238	镀锌弯头DN80	个	2.02	23.19	24.35	1.16	2.34
239	镀锌丝堵DN15（堵头）	个	1144	1.30	1.36	0.06	68.64
240	镀锌丝堵DN15（堵头）	个	0.5	1.30	1.36	0.06	0.03
241	镀锌丝堵DN25（堵头）	个	446.3	2.39	2.51	0.12	53.56
242	镀锌压盖DN32	个	80.56	3.05	3.20	0.15	12.08
243	镀锌钢管接头100×4	个	157.5529	8.50	8.18	-0.32	-50.42
244	镀锌钢管接头150×4.5	个	136.5372	22.66	41.66	19.00	2594.21
245	镀锌钢管活接头DN15	个	71.71	4.17	1.91	-2.26	-162.06
246	镀锌钢管活接头DN25	个	196.95	8.15	7.97	-0.18	-35.45
247	镀锌钢管活接头DN40	个	5	17.92	6.38	-11.54	-57.70
248	镀锌钢管活接头DN100	个	1.01	95.78	34.84	-60.94	-61.55
249	包胶铁管夹DN25	个	163.5	1.08	1.15	0.07	11.45
250	包胶铁管夹DN32	个	1020.24	1.32	1.39	0.07	71.42
251	包胶铁管夹DN40	个	79.9538	1.44	1.51	0.07	5.60
252	包胶铁管夹DN50	个	28.9688	2.76	2.63	-0.13	-3.77
253	包胶铁管夹DN100	个	591.0784	3.30	3.05	-0.25	-147.77
254	包胶铁管夹DN150	个	31.776	4.27	4.14	-0.13	-4.13
255	镀锌六角内接头DN15	个	8.08	1.63	1.72	0.09	0.73
256	镀锌六角内接头DN100	个	1.01	40.16	42.17	2.01	2.03
257	镀锌电线管接头20×1.5	个	6173.3297	0.99	1.09	0.10	617.33
258	镀锌电线管接头25×1.5	个	1812.8	1.17	1.29	0.12	217.54
259	室内塑料给水管接头零件（粘接）DN25	个	391.2	1.04	1.09	0.05	19.56
260	室内塑料给水管接头零件（粘接）DN32	个	675.6538	3.01	3.17	0.16	108.10
261	室内塑料给水管接头零件（粘接）DN40	个	66.8028	4.33	4.55	0.22	14.70
262	室内塑料给水管接头零件（粘接）DN50	个	458.5527	7.25	7.61	0.36	165.08
263	室内塑料给水管接头零件（粘接）DN65	个	200.0475	13.53	14.20	0.67	134.03
264	室内塑料排水管件DN25	个	574.5	1.27	1.33	0.06	34.47

序号	名称及规格	单位	数量	预算价 (元)	市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)
265	室内塑料排水管件DN32	个	3166.02	1.36	1.42	0.06	189.96
266	室内塑料排水管件DN40	个	233.3925	1.99	2.09	0.10	23.34
267	室内塑料排水管件DN50	个	84.5625	2.20	2.31	0.11	9.30
268	室内塑料排水管件DN100	个	864.6524	12.84	15.71	2.87	2481.55
269	室内塑料排水管件DN150	个	69.3114	28.68	30.12	1.44	99.81
270	室内塑料雨水管件（粘接）DN100	个	304.4496	7.66	8.04	0.38	115.69
271	固定卡子Φ90	个	45.32	3.13	3.03	-0.10	-4.53
272	扁钢卡子25×4	kg	161.84	3.78	3.38	-0.40	-64.74
273	镀锌管卡子12~40×1.5	个	20	0.84	0.88	0.04	0.80
274	镀锌电线管卡子20	个	4959.4648	0.32	0.29	-0.03	-148.78
275	镀锌外接头DN15	个	197.96	1.09	1.06	-0.03	-5.94
276	镀锌外接头DN25	个	4507.63	2.31	2.07	-0.24	-1081.83
277	镀锌外接头DN100	个	0.2	27.43	28.30	0.87	0.17
278	阀门DN50 PN10	个	15.5765	56.64	108.62	51.98	809.67
279	螺纹旋塞阀X13T-10 DN15	个	152	32.10	25.75	-6.35	-965.20
280	平焊法兰DN50	片	15.5765	25.55	6.84	-18.71	-291.44
281	大便器胶皮碗	个	214.5	0.63	0.66	0.03	6.44
282	压力表YBS-WS 25MPa（带弯带阀）	块	0.64	134.73	123.58	-11.15	-7.14
283	台秤	个	0.16	288.89	303.33	14.44	2.31
284	光盘5"	片	30	5.11	3.31	-1.80	-54.00
285	压力表弯管DN15	个	152	3.78	3.86	0.08	12.16
286	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	4238.2383	1.72	1.80	0.08	339.06
287	花线2×23/0.15	m	128.777	1.97	2.61	0.64	82.42
288	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	7.16	51.06	69.16	18.10	129.60
289	裸铜线6mm ²	kg	10.88	50.21	66.63	16.42	178.65
290	裸铜线10mm ²	kg	10.81	50.21	66.63	16.42	177.50
291	裸铜线10mm ²	m	30.96	3.19	4.48	1.29	39.94
292	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	4563.7554	1.17	1.36	0.19	867.11
293	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm ²	m	236.68	2.75	3.15	0.40	94.67
294	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	814.1964	1.29	1.36	0.07	56.99
295	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm ²	m	30.64	0.57	0.56	-0.01	-0.31

序号	名称及规格	单位	数量	预算价 (元)	市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)
296	接地线25mm ²	m	2288	11.84	12.44	0.60	1372.80
297	双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm ²	m	8205.7895	1.96	2.21	0.25	2051.45
298	双色多股铜芯绝缘软导线BVR-6mm ²	m	4407.2431	2.93	3.11	0.18	793.30
299	塑料护套线3×2.5mm ²	m	150.664	4.74	5.60	0.86	129.57
300	铜压接管240mm ²	个	15.04	27.30	30.10	2.80	42.11
301	钢管保护管φ40×400	根	119	4.16	4.58	0.42	49.98
302	镀锌电线管塑料护口DN15~20	个	3703.9978	0.11	0.12	0.01	37.04
303	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	31379.325	0.11	0.12	0.01	313.79
304	镀锌钢管塑料护口DN100	个	157.5529	0.73	0.74	0.01	1.58
305	铜扎索管400mm ²	个	15.04	67.13	74.01	6.88	103.48
306	铜接线端子DT-6mm ²	个	129.92	1.37	1.39	0.02	2.60
307	铜接线端子DT-10mm ²	个	348.594	2.06	2.09	0.03	10.46
308	铜接线端子DT-16mm ²	个	26.52	2.90	2.88	-0.02	-0.53
309	铜接线端子DT-35mm ²	个	60.16	3.67	3.80	0.13	7.82
310	铜接线端子DT-50mm ²	个	69.832	5.51	5.77	0.26	18.16
311	铜接线端子DT-120mm ²	个	7.52	13.77	14.75	0.98	7.37
312	铜接线端子DT-400mm ²	个	15.04	58.12	60.87	2.75	41.36
313	塑料接线柱双线	个	261.62	0.27	0.29	0.02	5.23
314	塑料接线柱双线	个	226.6	0.27	0.29	0.02	4.53
315	铜接线端子20A	个	2984.1	0.17	0.20	0.03	89.52
316	塑料吊线盒	个	115.5	0.70	0.74	0.04	4.62
317	镀锌地线夹20	套	19754.6551	0.27	0.31	0.04	790.19
318	镀锌地线夹25	套	5800.96	0.36	0.39	0.03	174.03
319	镀锌地线夹100	套	630.2117	2.84	2.90	0.06	37.81
320	镀锌地线夹150	套	273.0744	4.21	4.44	0.23	62.81
321	镀锌电缆吊挂3×50	套	470.7504	2.85	3.14	0.29	136.52
322	镀锌电缆吊挂3×100	套	140.7297	2.85	2.93	0.08	11.26
323	电缆卡子(综合)	个	399.264	0.19	0.21	0.02	7.99
324	镀锌电缆卡子3×50	个	96.1888	1.48	1.63	0.15	14.43
325	镀锌电缆卡子3×100	个	508.9828	1.97	2.18	0.21	106.89
326	镀锌电缆卡子2×35	套	1454.1916	1.32	1.35	0.03	43.63
327	橡胶垫2	m ²	6.254	11.96	22.31	10.35	64.73
328	难燃B1级PEF自粘板	m ²	242.0142	10.30	10.81	0.51	123.43

序号	名称及规格	单位	数量	预算价 (元)	市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)
329	打印纸132-1	箱	0.8	215.10	198.70	-16.40	-13.12
330	塑料手套ST型	个	18.9	2.52	1.22	-1.30	-24.57
331	白布宽900	m	88.52	2.42	2.54	0.12	10.62
332	白布宽900	m	0.32	2.42	2.54	0.12	0.04
333	白纱布带20mm×20m	卷	25.02	2.78	3.06	0.28	7.01
334	电池	节	140	1.29	1.18	-0.11	-15.40
335	白布	kg	479.1751	2.75	6.01	3.26	1562.11
336	塑料圆台	块	115.5	0.39	0.40	0.01	1.16
337	脱脂棉	kg	36.72	12.61	12.87	0.26	9.55
338	细白布宽0.9m	m	2.3	3.00	3.16	0.16	0.37
339	水	m3	3359.2564	2.72	3.42	0.70	2351.48
340	电	kW·h	786.9694	0.64	0.73	0.09	70.83
341	电	kW·h	0.64	0.64	0.73	0.09	0.06
342	标志牌塑料扁形	个	832.7504	0.09	0.94	0.85	707.84
343	铝牌	个	2	0.25	0.27	0.02	0.04
344	铝牌	个	21	0.25	0.27	0.02	0.42
345	位号牌	个	20	0.46	0.62	0.16	3.20
346	试验容器70L	个	0.05	9596.86	10298.66	701.80	35.09
347	试验容器90L	个	0.2	10059.48	10599.04	539.56	107.91
348	试验容器155L	个	0.1	13297.89	14057.67	759.78	75.98
349	电缆敷设牵引头（综合）	只	2.8226	10.73	11.83	1.10	3.10
350	电缆敷设滚轮（综合）	个	4.6883	39.05	43.06	4.01	18.80
351	电缆敷设转向导轮（综合）	个	1.2199	99.85	110.09	10.24	12.49
352	精密交/直流稳压电源	台班	0.56	13.68	13.73	0.05	0.03
353	直流稳压稳流电源WYK-6005	台班	30	27.13	27.09	-0.04	-1.20
354	电能校验仪	台班	1.8	85.39	85.25	-0.14	-0.25
355	数字万用表7151	台班	1	41.24	41.17	-0.07	-0.07
356	数字万用表F-87	台班	941.68	14.90	14.93	0.03	28.25
357	数字万用表PF-56	台班	1.1	5.97	5.96	-0.01	-0.01
358	数字万用表34401A	台班	127.65	17.37	17.34	-0.03	-3.83
359	数字万用表34401A	台班	0.16	17.37	17.34	-0.03	
360	交流稳压电源JH1741/05	台班	38.4	8.74	8.75	0.01	0.38
361	兆欧表3311	台班	0.81	7.44	7.42	-0.02	-0.02
362	大电流试验器	台班	1.8	26.96	26.91	-0.05	-0.09
363	场强仪RR3A	台班	4	9.00	8.99	-0.01	-0.04

汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室外安装

概 算 价 (小写) : 9,589,475.06

(大写) : 玖佰伍拾捌万玖仟肆佰柒拾伍元零陆分

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: _____

复 核 时 间: _____

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		室外部分						
		电气系统						
		发电机组						
1	030113009002	电动发电机组(1000KW)	1. 电动机及电动发电机组安装 设备重量(5t以内)	台	1	1478087.30	1478087.30	
		发电机组合计					1478087.30	
		变压器						
2	030201002003	干式变压器 (SCB12-1250/10)	1. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 2. 干式变压器安装 容量(2000kVA以下)	台	2	325066.84	650133.68	
		变压器合计					650133.68	
		配电柜						
3	030204004002	电源进线柜	1. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 2. 配电(电源)屏低压开关柜	台	2	136777.49	273554.98	
4	030204004004	低压进线柜	1. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 2. 配电(电源)屏低压开关柜	台	2	51402.98	102805.96	
5	030204004003	计量柜	1. 基础槽钢、角钢安装 槽钢 2. 配电(电源)屏低压开关柜	台	1	18051.13	18051.13	
6	031103013001	馈线柜	1. 配电(电源)屏低压开关柜	架	2	58097.21	116194.42	
7	031103013002	馈线柜	1. 配电(电源)屏低压开关柜	架	11	54664.32	601307.52	
8	031103013003	抑谐式智能滤波电力电容器无功功率自动补偿柜	1. 配电(电源)屏低压开关柜	架	2	51231.43	102462.86	
9	031103013006	联络柜	1. 配电(电源)屏低压开关柜	架	1	31492.33	31492.33	
10	031103013007	双电源自动转换开关柜	1. 配电(电源)屏低压开关柜	架	1	31492.33	31492.33	
11	030204018003	变压器温控箱	1. 成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长2.5m以内)	台	2	11984.42	23968.84	
		配电柜合计					1301330.37	
本页小计							3429551.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		管线、电缆						
12	030208001001	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-3x120+2x70)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面400mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(400截面mm ² 以下)	m	110	1899.35	208928.50	
13	030208001026	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x240+1x120)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面400mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(400截面mm ² 以下)	m	40	1483.09	59323.60	
14	030208001003	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x185+1x95)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面400mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(400截面mm ² 以下)	m	40	1451.99	58079.60	
15	030208001027	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-3x185+1x95)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面400mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(400截面mm ² 以下)	m	95	937.47	89059.65	
16	030208001004	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x150+1x95)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面240mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包中间头(240截面mm ² 以下)	m	182.5	978.87	178643.78	
17	030208001028	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x120+1x70)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面240mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包中间头(240截面mm ² 以下)	m	267.5	790.59	211482.83	
18	030208001005	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x95+1x50)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(120截面mm ² 以下)	m	40	459.19	18367.60	
19	030208001006	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x70+1x35)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(120截面mm ² 以下)	m	240	457.52	109804.80	
本页小计							933690.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
20	030208001007	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x50+1X25)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm ² 以下)	m	240	327.00	78480.00	
21	030208001030	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x35+1x16)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm ² 以下)	m	47.5	290.07	13778.33	
22	030208001009	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4*25+1*16)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm ² 以下)	m	155	194.70	30178.50	
23	030208001029	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-3x35+2x16)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm ² 以下)	m	55	152.89	8408.95	
24	030208001011	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-5*16)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm ² 以下)	m	47.5	107.04	5084.40	
25	030208001012	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4*16)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm ² 以下)	m	95.55	95.48	9123.11	
26	030208001013	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-5*10)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm ² 以下)	m	325	117.89	38314.25	
27	030208001014	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-5*6)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm ² 以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm ² 以下)	m	149.295	71.61	10691.01	
本页小计							194058.55	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
28	030208001015	电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4*4)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm ² 以下) 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm ² 以下)	m	94.3875	49.04	4628.76	
29	030208001020	电力电缆(铜芯电缆NG-A(BTLY)-4x16)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm ² 以下)	m	90.795	92.48	8396.72	
30	030208001021	电力电缆(铜芯电缆NG-A(BTLY)-4x10)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm ² 以下)	m	82.695	69.93	5782.86	
31	030208001022	电力电缆(铜芯电缆NG-A(BTLY)-4x6)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm ² 以下)	m	116.955	59.23	6927.24	
32	030208003001	电缆保护管(UPVC-DN160)	1. 电缆保护管无混凝土基础暗敷塑料管(公称直径200mm以下)	m	3133.7775	48.01	150452.66	
33	030208003002	电缆保护管(UPVC-DN125)	1. 电缆保护管无混凝土基础暗敷塑料管(公称直径150mm以下)	m	2427.57	38.93	94505.30	
34	030208003003	电缆保护管(UPVC-DN110)	1. 电缆保护管无混凝土基础暗敷塑料管(公称直径150mm以下)	m	105.6375	31.87	3366.67	
35	030208003004	电缆保护管(UPVC-DN90)	1. 电缆保护管无混凝土基础暗敷塑料管(公称直径100mm以下)	m	1873.6875	26.25	49184.30	
36	030208003005	电缆保护管(UPVC-DN50)	1. 电缆保护管无混凝土基础暗敷塑料管(公称直径100mm以下)	m	1389.645	19.54	27153.66	
		管线、电缆合计					1478147.08	
		电气系统合计					4907698.43	
		院内路灯照明						
37	030213006005	一般路灯(10m单臂路灯(截光灯)60W)	1. 顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长5m)以上	套	4	10161.09	40644.36	
38	030213006001	一般路灯(7m单臂路灯(截光灯)60W)	1. 顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长5m)以上	套	29	8130.99	235798.71	
本页小计							626841.24	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
39	030213006003	10广场灯，配150WLED灯具，防护等级IP65。	1. 顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长5m) 以上	套	4	10033.96	40135.84	
40	030213006004	一般路灯（3.5m庭院灯（截光型）30W）		套	6	5088.89	30533.34	
41	030208001023	电力电缆(WDZ-YJE-4*25+1*16)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	m	370.25	188.84	69918.01	
42	030208001024	电力电缆(WDZ-YJE-4*16+1*10)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	m	304	113.77	34586.08	
43	030208001025	电力电缆(WDZ-YJE-4*10+1*6)	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 2. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	m	164.5	76.78	12630.31	
44	030208003006	电缆保护管(UPVC-DN50)	1. 电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径100mm以下)	m	838.75	19.54	16389.18	
45	030212001001	电气配管(镀锌钢管DN50)	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(50mm以内)	m	1090.5	42.76	46629.78	
46	030212001002	电气配管(镀锌钢管DN32)	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(32mm以内)	m	1420	25.10	35642.00	
47	030212003001	电气配线(ZR-BV-10)	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内)	m	180	12.81	2305.80	
48	030212003002	电气配线(ZR-BV-6)	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内)	m	790	8.01	6327.90	
49	030212003003	电气配线(ZR-BV-4)	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内)	m	628	5.66	3554.48	
50	030212003004	电气配线(ZR-BV-2.5)	1. 管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(6mm2以内)	m	330	3.87	1277.10	
本页小计							299929.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
51	040504004001	其他砌筑井	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 人工装卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):5 3. 回填土 人工夯实 4. 非定型井垫层 混凝土 5. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10 6. 砖砌 矩形 7. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 8. 砖墙 抹灰 井内侧 9. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1:2 10. 砖墙 抹灰 井内侧 人工乘以系数0.8 11. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1:2 12. 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座	座	7	1405.70	9839.90	
		院内路灯照明合计					586212.79	
		户外视频监控及巡更系统						
		巡更系统						
52	030705009001	报警装置(巡更信息点(无源))	1. 报警装置安装 声光报警安装 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	台	100	109.63	10963.00	
53	030705009002	报警装置(手持巡更棒)	1. 报警装置安装 声光报警安装 2. 高层增加费_9层以下 30m(消防安装工程)	台	10	135.38	1353.80	
		巡更系统合计					12316.80	
		户外视频监控						
54	03B001	户外视频监控		宗	1	259000.00	259000.00	
		户外视频监控合计					259000.00	
		户外视频监控及巡更系统合计					271316.80	
		电话、有线电视						
本页小计							281156.70	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
55	03B002	电话、有线电视		宗	1	310800.00	310800.00	
		电话、有线电视合计					310800.00	
		给排水部分						
		生活给水及泵房						
56	030801002001	镀锌钢管DN150	1. 室外钢管(焊接) 公称直径(150mm以内) 2. 管道刷油 沥青漆 第一遍 3. 管道刷油 沥青漆 第二遍 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内)	m	556.71	111.26	61939.55	
57	030801002003	镀锌钢管DN100	1. 室外钢管(焊接) 公称直径(100mm以内) 2. 管道刷油 沥青漆 第一遍 3. 管道刷油 沥青漆 第二遍 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内)	m	13.5	77.37	1044.50	
58	030801002004	镀锌钢管DN80	1. 室外钢管(焊接) 公称直径(80mm以内) 2. 管道刷油 沥青漆 第一遍 3. 管道刷油 沥青漆 第二遍 4. 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内)	m	9	61.36	552.24	
59	030701007001	法兰闸阀Z45T-10 DN150	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内) 2. 法兰阀门 公称直径(150mm以内)	个	10	1548.38	15483.80	
60	030701007002	法兰止回阀Z45T-10 DN150	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内) 2. 法兰阀门 公称直径(150mm以内)	个	10	1732.89	17328.90	
61	030701007003	液压式水位控制阀DN150	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内) 2. 法兰阀门 公称直径(150mm以内)	个	1	2852.02	2852.02	
62	030701007006	法兰止回阀 DN100	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(100mm以内) 2. 法兰阀门 公称直径(100mm以内)	个	3	842.75	2528.25	
本页小计							412529.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
63	030701007007	法兰闸阀 DN100	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(100mm以内) 2. 法兰阀门 公称直径(100mm以内)	个	1	872.79	872.79	
64	030701007008	闸阀 DN80气压水罐	1. 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(80mm以内) 2. 法兰阀门 公称直径(80mm以内)	个	1	478.79	478.79	
65	030803003001	缓闭式止回阀 DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内)	个	3	5035.60	15106.80	
66	030803003002	缓闭式止回阀 DN100	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内)	个	1	3169.53	3169.53	
67	030803013001	橡胶软接头DN150	1. 焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(150mm以内)	个	10	414.03	4140.30	
68	030803013003	橡胶软接头DN100	1. 焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(100mm以内)	个	2	249.96	499.92	
69	030803013004	橡胶软接头DN80	1. 焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(80mm以内)	个	2	195.54	391.08	
70	030803013005	Y型过滤器DN150	1. Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(150mm以内)	个	3	1046.91	3140.73	
71	030803009001	Y型过滤器DN100	1. Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(100mm以内)	个	1	549.59	549.59	
72	030803016001	钢制吸水喇叭口DN100	1. 疏水器(焊接) 公称直径(100mm以内)	个	1	1300.00	1300.00	
73	040503002001	水表安装	1. 平焊法兰 公称直径(mm以内) 150 2. 法兰式水表单体安装 公称直径(mm以内) 150	个	2	2014.75	4029.50	
74	030801006001	可曲挠橡胶接头DN80	1. 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(80mm以内)	m	2	329.34	658.68	
75	040502010001	防水套管制作、安装	1. 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 250 2. 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 200	个	15	450.73	6760.95	
76	031001002001	压力仪表(16pmp)	1. 压力记录仪(16pmp)	台	2	184.68	369.36	
本页小计							41468.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
77	040504001001	阀门井	1. 检查井筒砌筑(Φ700) 筒高(m以内) 1.0 2. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 3. 普通预拌混凝土 C20 粒径为20mm石子 4. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2	座	2	894.40	1788.80	
78	040504004003	水表井	1. 砖砌矩形水表井、井室净空尺寸(m) 1.5×1 井室净高 1.9m 2. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 3. 普通预拌混凝土 C20 粒径为20mm石子 4. 普通预拌混凝土 C15 粒径为40mm石子 5. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2	座	2	2952.10	5904.20	
		生活给水及泵房合计					150890.28	
		排水系统						
79	040501006001	双壁波纹管DN600	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 600	m	167.5	524.65	87878.88	
80	040501006002	双壁波纹管DN500	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 500	m	176	337.75	59444.00	
81	040501006003	双壁波纹管DN400	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 600	m	57.1	261.40	14925.94	
82	040501006004	双壁波纹管DN300	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 600	m	117	169.28	19805.76	
83	030801005001	塑料管DN150	1. 室外塑料排水管(粘接) 公称直径(150mm以内)	m	369.98	34.23	12664.42	
本页小计							202412.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
84	040504001002	雨水检查井	1. 砖砌圆形雨水检查井 适用管径 200-600 井径1000 井深2.5m内 2. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 3. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 4. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2	座	50	2443.04	122152.00	
85	040504001004	污水检查井	1. 砖砌圆型污水检查井 适用管径 200-600 井径1000 井深2.5m内 2. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 3. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 4. 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2	座	39	2909.03	113452.17	
86	010303003001	沉沙井	1. 砂井(水泥砂浆面) 砖 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 3. 水泥石灰砂浆 M7.5 4. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 5. 水泥砂浆 1:2.5	座	87	273.47	23791.89	
87	040501006009	双壁波纹管DN200(排污管)	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 700	m	169.43	116.20	19687.77	
		排水系统合计					473802.83	
		污水处理系统						
88	03B003	污水处理系统		宗	1	518000.00	518000.00	
		污水处理系统合计					518000.00	
		永久用电高可靠性费用						
89	AB001	永久用电高可靠性费用	1. 永久用电高可靠性费用	项	1	1056000.00	1056000.00	
		永久用电高可靠性费用合计					1056000.00	
本页小计							1853083.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		给排水部分合计					2198693.11	
		室外部分合计					8274721.13	
		分部分项合计					8274721.13	
		措施项目						
90	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
91	031301001001	吊装加固		项	1			
92	031301002001	金属抱杆安装、拆除、移位		项	1			
93	031301003001	平台铺设、拆除		项	1			
94	031301004001	顶升、提升装置		项	1			
95	031301005001	大型设备专用机具		项	1			
96	031301006001	焊接工艺评定		项	1			
97	031301007001	胎(模)具制作、安装、拆除		项	1			
98	031301008001	防护棚制作安装拆除		项	1			
99	031301009001	特殊地区施工增加		项	1			
100	031301010001	安装与生产同时进行施工增加		项	1			
101	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加		项	1			
102	031301012001	工程系统检测、检验		项	1			
103	031301013001	设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

项目编码		030113009002		项目名称		电动发电机组(发电机组(1000KW))		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C1-17-61	电动机及电动发电机组安装 设备重量(5t以内)	台	1	1425. 21	1475579. 88	543. 11	539. 10	1425. 21	1475579. 88	543. 11	539. 10				
人工单价		小计						1425. 21	1475579. 88	543. 11	539. 10				
综合工日98元/工日		未计价材料费						1475068. 00							
清单项目综合单价								1478087. 30							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	发电机组(1000KW)					台	1	1475068. 00	1475068. 00						
	其他材料费							-	511. 88	-					
	材料费小计							-	1475579. 88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030201002003		项目名称		干式变压器 （SCB12-1250/10）		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-4-138	基础槽钢、角钢安装 槽钢	10m	0.4	157.49	634.98	15.76	47.91	63.00	253.99	6.30	19.16
C2-1-13	干式变压器安装 容量(2000kVA以下)	台	1	1355.14	322494.79	441.88	432.56	1355.14	322494.79	441.88	432.56
人工单价		小计						1418.14	322748.78	448.18	451.72
综合工日98元/工日		未计价材料费						322612.45			
清单项目综合单价								325066.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干式变压器 （SCB12-1250/10） 容量2000KVA以下					台	1	322371.25	322371.25		
	12#槽钢					kg	60.3	4.00	241.20		
	其他材料费							-	136.34	-	
	材料费小计							-	322748.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204004002		项目名称		电源进线柜		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-4-138	基础槽钢、角钢安装 槽钢	10m	0.7	157.49	514.38	15.76	47.91	110.24	360.07	11.03	33.54
C2-2-75	组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜(变压器容量1000kVA以下)	台	1	1852.69	133386.42	440.10	583.39	1852.69	133386.42	440.10	583.39
人工单价		小计						1962.93	133746.49	451.13	616.93
综合工日98元/工日		未计价材料费						133104.59			
清单项目综合单价								136777.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	带高压开关柜箱变 1000KVA					台	1	132766.91	132766.91		
	12#槽钢					kg	84.42	4.00	337.68		
	其他材料费							-	641.89	-	
	材料费小计							-	133746.48	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204004004		项目名称		低压进线柜		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-4-138	基础槽钢、角钢安装 槽钢	10m	1.4	157.49	514.38	15.76	47.91	220.49	720.13	22.06	67.07
C2-4-5	配电(电源)屏低压开关柜	台	1	367.11	49817.40	74.19	114.51	367.11	49817.40	74.19	114.51
人工单价		小计						587.60	50537.53	96.25	181.58
综合工日98元/工日		未计价材料费						50452.22			
清单项目综合单价								51402.98			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	低压进线柜					台	1	49776.86	49776.86		
	12#槽钢					kg	168.84	4.00	675.36		
	其他材料费							-	85.32	-	
	材料费小计							-	50537.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204004003		项目名称		计量柜		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-4-138	基础槽钢、角钢安装 槽钢	10m	1.4	157.49	572.27	15.76	47.91	220.49	801.18	22.06	67.07				
C2-4-5	配电(电源)屏低压开关柜	台	1	367.11	16384.52	74.19	114.51	367.11	16384.52	74.19	114.51				
人工单价		小计						587.60	17185.70	96.25	181.58				
综合工日98元/工日		未计价材料费						17100.38							
清单项目综合单价								18051.13							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	计量柜					台	1	16343.98	16343.98						
	12#槽钢					kg	189.1008	4.00	756.40						
	其他材料费							-	85.32	-					
	材料费小计							-	17185.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103013001		项目名称		馈线柜		计量单位		架		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-4-5	配电(电源)屏低压开关柜	台	1	367.11	57541.40	74.19	114.51	367.11	57541.40	74.19	114.51				
人工单价		小计						367.11	57541.40	74.19	114.51				
综合工日98元/工日		未计价材料费						57500.86							
清单项目综合单价								58097.21							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	馈线柜1					台	1	57500.86	57500.86						
	其他材料费							-	40.55	-					
	材料费小计							-	57541.41	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103013002		项目名称		馈线柜		计量单位	架	工程量	11
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-4-5	配电(电源)屏低压开关柜	台	1	367.11	54108.51	74.19	114.51	367.11	54108.51	74.19	114.51
人工单价		小计						367.11	54108.51	74.19	114.51
综合工日98元/工日		未计价材料费						54067.97			
清单项目综合单价								54664.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	馈线柜					台	1	54067.97	54067.97		
	其他材料费							-	40.55	-	
	材料费小计							-	54108.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103013003		项目名称		抑谐式智能滤波电力电容器无功功率自动补偿柜		计量单位	架	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-4-5	配电(电源)屏低压开关柜	台	1	367.11	50675.62	74.19	114.51	367.11	50675.62	74.19	114.51
人工单价		小计						367.11	50675.62	74.19	114.51
综合工日98元/工日		未计价材料费						50635.08			
清单项目综合单价								51231.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	抑谐式智能滤波电力电容器无功功率自动补偿柜					台	1	50635.08	50635.08		
	其他材料费							-	40.55	-	
	材料费小计							-	50675.63	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103013006		项目名称		联络柜		计量单位		架		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-4-5	配电(电源)屏低压开关柜	台	1	367.11	30936.52	74.19	114.51	367.11	30936.52	74.19	114.51				
人工单价		小计						367.11	30936.52	74.19	114.51				
综合工日98元/工日		未计价材料费						30895.98							
清单项目综合单价								31492.33							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	联络柜2					台	1	30895.98	30895.98						
	其他材料费							-	40.55	-					
	材料费小计							-	30936.53	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031103013007		项目名称		双电源自动转换开关柜		计量单位		架		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-4-5	配电(电源)屏低压开关柜	台	1	367.11	30936.52	74.19	114.51	367.11	30936.52	74.19	114.51				
人工单价		小计						367.11	30936.52	74.19	114.51				
综合工日98元/工日		未计价材料费						30895.98							
清单项目综合单价								31492.33							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	双电源自动转换开关柜					台	1	30895.98	30895.98						
	其他材料费							-	40.55	-					
	材料费小计							-	30936.53	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030204018003		项目名称		变压器温控箱		计量单位	台	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-4-31	成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长2.5m以内)	台	1	217.36	11694.88	6.06	66.12	217.36	11694.88	6.06	66.12
人工单价		小计						217.36	11694.88	6.06	66.12
综合工日98元/工日		未计价材料费						11671.82			
清单项目综合单价								11984.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	变压器温控箱 半周长2.5m以内					台	1	11671.82	11671.82		
	其他材料费							-	23.07	-	
	材料费小计							-	11694.89	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001001		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-3x120+2x70)		计量单位		m		工程量		110	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-8-148*1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面400mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	2828.65	166180.13	1036.57	879.68	28.29	1661.80	10.37	8.80				
C2-8-187	1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(400截面mm2以下)	个	0.1818	264.60	700.41		80.50	48.11	127.35		14.64				
人工单价		小计						76.40	1789.15	10.37	23.44				
综合工日98元/工日		未计价材料费						1658.61							
清单项目综合单价								1899.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-3x120+2x70					m	1.01	1642.19	1658.61						
	其他材料费							-	130.52	-					
	材料费小计							-	1789.13	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001026		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x240+1x120)		计量单位		m		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-8-148 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面400mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	2828.65	91287.62	1036.57	879.68	28.29	912.88	10.37	8.80				
C2-8-187	1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(400截面mm2以下)	个	0.5	264.60	700.41		80.50	132.30	350.21		40.25				
人工单价		小计						160.59	1263.09	10.37	49.05				
综合工日98元/工日		未计价材料费						909.69							
清单项目综合单价								1483.09							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-4x240+1x120					m	1.01	900.68	909.69						
	其他材料费							-	353.41	-					
	材料费小计							-	1263.10	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001003		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x185+1x95)		计量单位		m		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-8-148 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面400mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	2828.65	98633.35	1036.57	879.68	28.29	986.33	10.37	8.80				
C2-8-187	1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(400截面mm2以下)	个	0.4	264.60	700.41		80.50	105.84	280.16		32.20				
人工单价		小计						134.13	1266.49	10.37	41.00				
综合工日98元/工日		未计价材料费						983.14							
清单项目综合单价								1451.99							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-4x185+1x95					m	1.01	973.41	983.14						
	其他材料费							-	283.37	-					
	材料费小计							-	1266.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001027		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-3x185+1x95)		计量单位		m		工程量		95	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-8-148 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面400mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	2828.65	80196.81	1036.57	879.68	28.29	801.97	10.37	8.80				
C2-8-187	1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(400截面mm2以下)	个	0.0842	264.60	700.41		80.50	22.28	58.98		6.78				
人工单价		小计						50.57	860.95	10.37	15.58				
综合工日98元/工日		未计价材料费						798.78							
清单项目综合单价								937.47							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-3x185+1x95					m	1.01	790.87	798.78						
	其他材料费							-	62.17	-					
	材料费小计							-	860.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001004		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x150+1x95)		计量单位		m		工程量		182.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-8-147*1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面240mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	1854.94	93563.82	415.38	564.56	18.55	935.64	4.15	5.65				
C2-8-175	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包中间头(240截面mm2以下)	个	0.0329	185.22	211.07		56.35	6.09	6.94		1.85				
人工单价		小计						24.64	942.58	4.15	7.50				
综合工日98元/工日		未计价材料费						933.22							
清单项目综合单价								978.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-4x150+1x95					m	1.01	923.98	933.22						
	其他材料费							-	9.35	-					
	材料费小计							-	942.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001028		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x120+1x70)		计量单位		m		工程量		267.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-8-147*1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面240mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	1854.94	75210.10	415.38	564.56	18.55	752.10	4.15	5.65				
C2-8-175	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包中间头(240截面mm2以下)	个	0.0224	185.22	211.07		56.35	4.15	4.73		1.26				
人工单价		小计						22.70	756.83	4.15	6.91				
综合工日98元/工日		未计价材料费						749.68							
清单项目综合单价								790.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯电缆WDZ-YJE-4x120+1x70					m	1.01	742.26	749.68						
	其他材料费							-	7.17	-					
	材料费小计							-	756.85	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001005		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x95+1x50)		计量单位		m		工程量		40	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-8-146*1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	1331.33	41915.10	79.21	394.59	13.31	419.15	0.79	3.95				
C2-8-171	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(120截面mm2以下)	个	0.1	81.54	113.50		24.81	8.15	11.35		2.48				
人工单价		小计						21.46	430.50	0.79	6.43				
综合工日98元/工日		未计价材料费						417.17							
清单项目综合单价								459.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-4x95+1x50					m	1.01	413.04	417.17						
	其他材料费							-	13.33	-					
	材料费小计							-	430.50	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001006		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x70+1X35)		计量单位		m		工程量		240	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-8-146*1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	1331.33	43764.41	79.21	394.59	13.31	437.64	0.79	3.95				
C2-8-171	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(120截面mm2以下)	个	0.0083	81.54	113.50		24.81	0.68	0.95		0.21				
人工单价		小计						13.99	438.59	0.79	4.16				
综合工日98元/工日		未计价材料费						435.66							
清单项目综合单价								457.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-4x70+1X35					m	1.01	431.35	435.66						
	其他材料费							-	2.92	-					
	材料费小计							-	438.58	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001007		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x50+1X25)		计量单位	m	工程量	240
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-8-145 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	709.36	31165.07	11.14	208.99	7.09	311.65	0.11	2.09
C2-8-170	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	个	0.05	50.76	55.00		15.45	2.54	2.75		0.77
人工单价		小计						9.63	314.40	0.11	2.86
综合工日98元/工日		未计价材料费						310.12			
清单项目综合单价							327.00				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯电缆WDZ-YJE-4x50+1X25					m	1.01	307.05	310.12		
	其他材料费							-	4.28	-	
	材料费小计							-	314.40	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001030		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4x35+1x16)		计量单位		m		工程量		47.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-8-145*1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	709.36	27567.45	11.14	208.99	7.09	275.67	0.11	2.09				
C2-8-170	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	个	0.0421	50.76	55.00		15.45	2.14	2.32		0.65				
人工单价		小计						9.23	277.99	0.11	2.74				
综合工日98元/工日		未计价材料费						274.14							
清单项目综合单价								290.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-4x35+1x16					m	1.01	271.43	274.14						
	其他材料费							-	3.84	-					
	材料费小计							-	277.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001009		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4*25+1*16)		计量单位		m		工程量		155	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-8-145 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	709.36	17758.33	11.14	208.99	7.09	177.58	0.11	2.09				
C2-8-170	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	个	0.0645	50.76	55.00		15.45	3.27	3.55		1.00				
人工单价		小计						10.36	181.13	0.11	3.09				
综合工日98元/工日		未计价材料费						176.05							
清单项目综合单价								194.70							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-4*25+1*16					m	1.01	174.31	176.05						
	其他材料费							-	5.05	-					
	材料费小计							-	181.10	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001029		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-3x35+2x16)		计量单位		m		工程量		55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-8-145 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	709.36	13036.58	11.14	208.99	7.09	130.37	0.11	2.09				
C2-8-170	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	个	0.1091	50.76	55.00		15.45	5.54	6.00		1.69				
人工单价		小计						12.63	136.37	0.11	3.78				
综合工日98元/工日		未计价材料费						128.84							
清单项目综合单价								152.89							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-3x35+2x16					m	1.01	127.56	128.84						
	其他材料费							-	7.53	-					
	材料费小计							-	136.37	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001011		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-5*16)		计量单位		m		工程量		47.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-8-145*1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	709.36	9264.23	11.14	208.99	7.09	92.64	0.11	2.09				
C2-8-170	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	个	0.0421	50.76	55.00		15.45	2.14	2.32		0.65				
人工单价		小计						9.23	94.96	0.11	2.74				
综合工日98元/工日		未计价材料费						91.11							
清单项目综合单价								107.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-5*16					m	1.01	90.21	91.11						
	其他材料费							-	3.84	-					
	材料费小计							-	94.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001012		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4*16)		计量单位		m		工程量		95.55	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-8-145 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	709.36	8365.33	11.14	208.99	7.09	83.65	0.11	2.09				
C2-8-170	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	个	0.0209	50.76	55.00		15.45	1.06	1.15		0.32				
人工单价		小计						8.15	84.80	0.11	2.41				
综合工日98元/工日		未计价材料费						82.12							
清单项目综合单价								95.48							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-4*16					m	1.01	81.31	82.12						
	其他材料费							-	2.66	-					
	材料费小计							-	84.78	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001013		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-5*10)		计量单位	m	工程量	325
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-8-145 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	709.36	10038.90	11.14	208.99	7.09	100.39	0.11	2.09
C2-8-170	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	个	0.0677	50.76	55.00		15.45	3.44	3.72		1.05
人工单价		小计						10.53	104.11	0.11	3.14
综合工日98元/工日		未计价材料费						98.86			
清单项目综合单价							117.89				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯电缆WDZ-YJE-5*10					m	1.01	97.88	98.86		
	其他材料费							-	5.24	-	
	材料费小计							-	104.10	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001014		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-5*6)		计量单位		m		工程量		149.295	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-8-145 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	709.36	6069.60	11.14	208.99	7.09	60.70	0.11	2.09				
C2-8-170	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	个	0.0134	50.76	55.00		15.45	0.68	0.74		0.21				
人工单价		小计						7.77	61.44	0.11	2.30				
综合工日98元/工日		未计价材料费						59.17							
清单项目综合单价								71.61							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-5*6					m	1.01	58.58	59.17						
	其他材料费							-	2.26	-					
	材料费小计							-	61.43	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001015		项目名称		电力电缆(铜芯电缆WDZ-YJE-4*4)		计量单位		m		工程量		94.3875	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-8-145	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下)	100m	0.01	545.66	3926.42	8.57	166.36	5.46	39.26	0.09	1.66				
C2-8-170	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	个	0.0212	50.76	55.00		15.45	1.08	1.17		0.33				
人工单价		小计						6.54	40.43	0.09	1.99				
综合工日98元/工日		未计价材料费						38.09							
清单项目综合单价								49.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-4*4					m	1.01	37.71	38.09						
	其他材料费							-	2.34	-					
	材料费小计							-	40.43	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001020		项目名称	电力电缆(铜芯电缆NG-A (BTLY)-4x16)			计量单位	m	工程量	90.795
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-8-145	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下)	100m	0.01	545.66	8525.96	8.57	166.36	5.46	85.26	0.09	1.66
人工单价		小计						5.46	85.26	0.09	1.66
综合工日98元/工日		未计价材料费						84.08			
清单项目综合单价								92.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	铜芯电缆NG-A (BTLY)-4x16					m	1.01	83.25	84.08		
	其他材料费							-	1.17	-	
	材料费小计							-	85.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001021		项目名称		电力电缆(铜芯电缆NG-A (BTLY)-4x10)		计量单位		m		工程量		82.695	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-8-145	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下)	100m	0.01	545.66	6270.63	8.57	166.36	5.46	62.71	0.09	1.66				
人工单价		小计						5.46	62.71	0.09	1.66				
综合工日98元/工日		未计价材料费						61.53							
清单项目综合单价								69.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆NG-A (BTLY)-4x10					m	1.01	60.92	61.53						
	其他材料费							-	1.17	-					
	材料费小计							-	62.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001022		项目名称		电力电缆(铜芯电缆NG-A(BTLY)-4x6)		计量单位		m		工程量		116.955	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-8-145	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下)	100m	0.01	545.66	5201.04	8.57	166.36	5.46	52.01	0.09	1.66				
人工单价		小计						5.46	52.01	0.09	1.66				
综合工日98元/工日		未计价材料费						50.83							
清单项目综合单价								59.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆NG-A(BTLY)-4x6					m	1.01	50.33	50.83						
	其他材料费							-	1.17	-					
	材料费小计							-	52.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208003001		项目名称		电缆保护管(UPVC-DN160)		计量单位	m	工程量	3133.7775
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-8-54	电缆保护管无混凝土基础 暗敷 塑料管(公称直径200mm以下)	10m	0.1	119.07	324.85		36.22	11.91	32.49		3.62
人工单价		小计						11.91	32.49		3.62
综合工日98元/工日		未计价材料费						30.94			
清单项目综合单价								48.01			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	电缆保护管UPVC-DN160					m	1.03	30.04	30.94		
	其他材料费							-	1.55	-	
	材料费小计							-	32.49	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208003002		项目名称		电缆保护管(UPVC-DN125)		计量单位	m	工程量	2427.57
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-8-53	电缆保护管无混凝土基础 暗敷 塑料管(公称直径150mm以下)	10m	0.1	89.96	271.95		27.37	9.00	27.20		2.74
人工单价		小计						9.00	27.20		2.74
综合工日98元/工日		未计价材料费						26.16			
清单项目综合单价								38.93			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	电缆保护管UPVC-DN125					m	1.03	25.40	26.16		
	其他材料费							-	1.03	-	
	材料费小计							-	27.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208003003		项目名称		电缆保护管(UPVC-DN110)		计量单位	m	工程量	105.6375
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-8-53	电缆保护管无混凝土基础 暗敷 塑料管(公称直径150mm以下)	10m	0.1	89.96	201.29		27.37	9.00	20.13		2.74
人工单价		小计						9.00	20.13		2.74
综合工日98元/工日		未计价材料费						19.10			
清单项目综合单价								31.87			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	电缆保护管UPVC-DN110					m	1.03	18.54	19.10		
	其他材料费							-	1.03	-	
	材料费小计							-	20.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208003004		项目名称		电缆保护管(UPVC-DN90)		计量单位	m	工程量	1873.6875
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-8-52	电缆保护管无混凝土基础 暗敷 塑料管(公称直径100mm以下)	10m	0.1	74.97	164.73		22.80	7.50	16.47		2.28
人工单价		小计						7.50	16.47		2.28
综合工日98元/工日		未计价材料费						15.55			
清单项目综合单价								26.25			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	电缆保护管UPVC-DN90					m	1.03	15.10	15.55		
	其他材料费							-	0.93	-	
	材料费小计							-	16.48	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208003005		项目名称		电缆保护管 (UPVC-DN50)		计量单位	m	工程量	1389.645
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-8-52	电缆保护管无混凝土基础 暗敷 塑料管 (公称直径100mm以下)	10m	0.1	74.97	97.57		22.80	7.50	9.76		2.28
人工单价		小计						7.50	9.76		2.28
综合工日98元/工日		未计价材料费						8.84			
清单项目综合单价								19.54			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	电缆保护管UPVC-DN50					m	1.03	8.58	8.84		
	其他材料费							-	0.93	-	
	材料费小计							-	9.77	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030213006005		项目名称	一般路灯(10m单臂路灯(截光灯)60W)			计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-12-28 2	顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长5m)以上	10套	0.1	716.18	100417.38	245.26	231.99	71.62	10041.74	24.53	23.20
人工单价		小计						71.62	10041.74	24.53	23.20
综合工日98元/工日		未计价材料费						10040.41			
清单项目综合单价								10161.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	一般路灯(10m单臂路灯(截光灯)60W)					套	1.01	9941.00	10040.41		
	其他材料费							-	1.33	-	
	材料费小计							-	10041.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030213006001		项目名称		一般路灯(7m单臂路灯(截光灯)60W)		计量单位	套	工程量	29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-12-28 2	顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长5m)以上	10套	0.1	716.18	80116.38	245.26	231.99	71.62	8011.64	24.53	23.20
人工单价		小计						71.62	8011.64	24.53	23.20
综合工日98元/工日		未计价材料费						8010.31			
清单项目综合单价								8130.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	一般路灯(7m单臂路灯(截光灯)60W)					套	1.01	7931.00	8010.31		
	其他材料费							-	1.33	-	
	材料费小计							-	8011.64	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030213006003		项目名称		10广场灯，配150WLED灯具，防护等级IP65。		计量单位	套	工程量	4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-12-282	顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长5m)以上	10套	0.1	716.18	99146.09	245.26	231.99	71.62	9914.61	24.53	23.20
人工单价		小计						71.62	9914.61	24.53	23.20
综合工日98元/工日		未计价材料费						9913.28			
清单项目综合单价								10033.96			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	10广场灯，配150WLED灯具，防护等级IP65。					套	1.01	9815.13	9913.28		
	其他材料费							-	1.33	-	
	材料费小计							-	9914.61	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030213006004		项目名称		一般路灯（3.5m庭院灯（截光型）30W）		计量单位	套	工程量	6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
C2-12-28 1	顶套式单臂挑灯架 成套型(臂长5m)以下	10套	0.1	623.57	49816.05	245.26	203.81	62.36	4981.61	24.53	20.38
人工单价		小计						62.36	4981.61	24.53	20.38
综合工日98元/工日		未计价材料费						4980.31			
清单项目综合单价								5088.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	一般路灯（3.5m庭院灯（截光型）30W）					套	1.01	4931.00	4980.31		
	其他材料费							-	1.30	-	
	材料费小计							-	4981.61	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001023		项目名称		电力电缆(WDZ-YJE-4*25+1*16)		计量单位		m		工程量		370.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-8-145*1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	709.36	17758.33	11.14	208.99	7.09	177.58	0.11	2.09				
C2-8-170	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	个	0.0162	50.76	55.00		15.45	0.82	0.89		0.25				
人工单价		小计						7.91	178.47	0.11	2.34				
综合工日98元/工日		未计价材料费						176.05							
清单项目综合单价								188.84							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-4*25+1*16					m	1.01	174.31	176.05						
	其他材料费							-	2.41	-					
	材料费小计							-	178.46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001024		项目名称		电力电缆(WDZ-YJE-4*16+1*10)		计量单位		m		工程量		304	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C2-8-145*1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	709.36	10289.38	11.14	208.99	7.09	102.89	0.11	2.09				
C2-8-170	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	个	0.0132	50.76	55.00		15.45	0.67	0.72		0.20				
人工单价		小计						7.76	103.61	0.11	2.29				
综合工日98元/工日		未计价材料费						101.36							
清单项目综合单价								113.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-4*16+1*10					m	1.01	100.36	101.36						
	其他材料费							-	2.25	-					
	材料费小计							-	103.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208001025		项目名称		电力电缆(WDZ-YJE-4*10+1*6)		计量单位		m		工程量		164.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-8-144 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆	100m	0.01	390.49	7019.11	5.57	115.02	3.90	70.19	0.06	1.15				
C2-8-170	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆头制作、安装 铜芯干包终端头(35截面mm2以下)	个	0.0122	50.76	55.00		15.45	0.62	0.67		0.19				
人工单价		小计						4.52	70.86	0.06	1.34				
综合工日98元/工日		未计价材料费						69.10							
清单项目综合单价								76.78							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铜芯电缆WDZ-YJE-4*10+1*6					m	1.01	68.42	69.10						
	其他材料费							-	1.74	-					
	材料费小计							-	70.84	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030208003006		项目名称		电缆保护管(UPVC-DN50)		计量单位	m	工程量	838.75
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-8-52	电缆保护管无混凝土基础 暗敷 塑料管(公称直径100mm以下)	10m	0.1	74.97	97.57		22.80	7.50	9.76		2.28
人工单价		小计						7.50	9.76		2.28
综合工日98元/工日		未计价材料费						8.84			
清单项目综合单价								19.54			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	电缆保护管UPVC-DN50					m	1.03	8.58	8.84		
	其他材料费							-	0.93	-	
	材料费小计							-	9.77	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212001001		项目名称		电气配管(镀锌钢管DN50)		计量单位	m	工程量	1090.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-11-39	镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(50mm以内)	100m	0.01	1085.84	2850.50	9.30	330.34	10.86	28.51	0.09	3.30
人工单价		小计						10.86	28.51	0.09	3.30
综合工日98元/工日		未计价材料费						21.60			
清单项目综合单价								42.76			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	镀锌钢管DN50					m	1.03	20.97	21.60		
	其他材料费							-	6.92	-	
	材料费小计							-	28.52	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212001002		项目名称		电气配管(镀锌钢管DN32)		计量单位	m	工程量	1420
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-11-37	镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(32mm以内)	100m	0.01	634.84	1677.64	4.29	193.14	6.35	16.78	0.04	1.93
人工单价		小计						6.35	16.78	0.04	1.93
综合工日98元/工日		未计价材料费						14.09			
清单项目综合单价								25.10			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	镀锌钢管DN32					m	1.03	13.68	14.09		
	其他材料费							-	2.69	-	
	材料费小计							-	16.78	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003001		项目名称		电气配线(ZR-BV-10)		计量单位		m		工程量		180	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-11-23 1	管内穿线 动力线路(铜芯)) 导线截面(6mm2以内)	100m单 线	0.01	59.00	1203.73		17.95	0.59	12.04				0.18		
人工单价		小计						0.59	12.04			0.18			
综合工日98元/工日		未计价材料费						11.89							
清单项目综合单价								12.81							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	绝缘电线ZR-BV-10					m	1.05	11.32	11.89						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	12.04	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003002		项目名称		电气配线(ZR-BV-6)		计量单位	m	工程量	790
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C2-11-23 1	管内穿线 动力线路(铜芯)) 导线截面(6mm2以内)	100m单 线	0.01	59.00	723.88		17.95	0.59	7.24		0.18
人工单价		小计						0.59	7.24		0.18
综合工日98元/工日		未计价材料费						7.09			
清单项目综合单价								8.01			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	绝缘电线ZR-BV-6					m	1.05	6.75	7.09		
	其他材料费							-	0.15	-	
	材料费小计							-	7.24	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003003		项目名称		电气配线(ZR-BV-4)		计量单位		m		工程量		628	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-11-23 1	管内穿线 动力线路(铜芯)) 导线截面(6mm2以内)	100m单 线	0.01	59.00	488.68		17.95	0.59	4.89				0.18		
人工单价		小计						0.59	4.89			0.18			
综合工日98元/工日		未计价材料费						4.74							
清单项目综合单价								5.66							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	绝缘电线ZR-BV-4					m	1.05	4.51	4.74						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	4.89	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030212003004		项目名称		电气配线(ZR-BV-2.5)		计量单位		m		工程量		330	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C2-11-23 1	管内穿线 动力线路(铜芯)) 导线截面(6mm2以内)	100m单 线	0.01	59.00	310.18		17.95	0.59	3.10				0.18		
人工单价		小计						0.59	3.10				0.18		
综合工日98元/工日		未计价材料费						2.95							
清单项目综合单价								3.87							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	绝缘电线ZR-BV-2.5					m	1.05	2.81	2.95						
	其他材料费							-	0.15	-					
	材料费小计							-	3.10	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		040504004001	项目名称	其他砌筑井				计量单位	座	工程量	7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借D1-1-9	人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.0256	2780.06			610.42	71.17			15.63
借D1-1-53 换	人工装卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):5	100m3	0.0081	1426.19		2655.92	564.34	11.55		21.51	4.57
借D1-1-12 3	回填土 人工夯实	100m3	0.0233	2333.77			512.43	54.34			11.93
借D5-3-4	非定型井垫层 混凝土	10m3	0.01	1521.74	3637.81	150.91	397.14	15.22	36.38	1.51	3.97
借8021901	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10	m3	0.102		282.91				28.86		
借D5-3-6	砖砌 矩形	10m3	0.0864	1737.44	3230.14	64.86	434.46	150.11	279.08	5.60	37.54
借D3-3-11	砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	m3	0.1975	32.63	263.85	15.96	12.18	6.44	52.11	3.15	2.41
借D5-3-12	砖墙 抹灰 井内侧	100m2	0.036	1605.93	9.44	61.36	401.83	57.81	0.34	2.21	14.47
借D3-3-31	砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1:2	m3	0.0783	35.97	435.80	15.96	13.03	2.81	34.10	1.25	1.02
借D5-3-12 R*0.8	砖墙 抹灰 井内侧 人工乘以系数0.8	100m2	0.0552	1284.74	9.44	61.36	344.02	70.92	0.52	3.39	18.99
借D3-3-31	砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1:	m3	0.12	35.97	435.80	15.96	13.03	4.32	52.30	1.92	1.56

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

	2										
借D5-3-27	井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座	10套	0.1	481.08	2648.70		116.99	48.11	264.87		11.70
人工单价		小计						492.80	748.56	40.54	123.79
综合工日98元/工日		未计价材料费						239.44			
清单项目综合单价								1405.70			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	井环盖、井座 Φ700 重型					套	1	239.44	239.44		
	其他材料费							-	360.13	-	
	材料费小计							-	738.10	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705009001		项目名称		报警装置(巡更信息点(无源))		计量单位		台		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C7-1-51	报警装置安装 声光报警安装	个	1	47.33	47.20	0.91	14.19	47.33	47.20	0.91	14.19				
人工单价		小计						47.33	47.20	0.91	14.19				
综合工日98元/工日		未计价材料费						42.91							
清单项目综合单价								109.63							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	巡更信息点(无源)					只	1	42.91	42.91						
	其他材料费							-	4.30	-					
	材料费小计							-	47.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030705009002		项目名称		报警装置(手持巡更棒)		计量单位		台		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C7-1-51	报警装置安装 声光报警安装	个	1	47.33	72.95	0.91	14.19	47.33	72.95	0.91	14.19				
人工单价		小计						47.33	72.95	0.91	14.19				
综合工日98元/工日		未计价材料费						68.66							
清单项目综合单价								135.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	手持巡更棒					只	1	68.66	68.66						
	其他材料费							-	4.30	-					
	材料费小计							-	72.96	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		03B001		项目名称		户外视频监控		计量单位	宗	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
03B001	户外视频监控	宗	1	50000.00	200000.00		9000.00	50000.00	200000.00		9000.00
人工单价		小计						50000.00	200000.00		9000.00
		未计价材料费									
清单项目综合单价								259000.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	户外视频监控材料费					宗	1	200000.00	200000.00		
	材料费小计							-	200000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		03B002		项目名称		电话、有线电视		计量单位	宗	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
03B002	电话、有线电视	宗	1	60000.00	240000.00		10800.00	60000.00	240000.00		10800.00
人工单价		小计						60000.00	240000.00		10800.00
		未计价材料费									
清单项目综合单价								310800.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电话、有线电视材料费					宗	1	240000.00	240000.00		
	材料费小计							-	240000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030801002001		项目名称		镀锌钢管DN150		计量单位		m		工程量		556.71	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C8-1-30	室外钢管(焊接) 公称直径(150mm以内)	10m	0.1	116.33	884.80	19.04	34.88	11.63	88.48	1.90	3.49				
C11-2-16	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0471	20.38	20.86		5.48	0.96	0.98		0.26				
C11-2-17	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0471	19.60	17.93		5.27	0.92	0.84		0.25				
C8-1-413	管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内)	100m	0.01	60.96	75.75		18.27	0.61	0.76		0.18				
人工单价		小计						14.12	91.06	1.90	4.18				
综合工日98元/工日		未计价材料费						78.82							
清单项目综合单价								111.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌钢管DN150					m	1	77.09	77.09						
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.252	6.87	1.73						
	其他材料费							-	12.25	-					
	材料费小计							-	91.07	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030801002003		项目名称		镀锌钢管DN100		计量单位		m		工程量		13.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C8-1-28	室外钢管(焊接) 公称直径(100mm以内)	10m	0.1	77.03	620.33	16.13	23.10	7.70	62.03	1.61	2.31				
C11-2-16	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0314	20.38	20.86		5.48	0.64	0.66		0.17				
C11-2-17	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0314	19.60	17.93		5.27	0.62	0.56		0.17				
C8-1-412	管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内)	100m	0.01	48.80	27.55		14.63	0.49	0.28		0.15				
人工单价		小计						9.45	63.53	1.61	2.80				
综合工日98元/工日		未计价材料费						60.05							
清单项目综合单价								77.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.168	6.87	1.15						
	镀锌钢管DN100					m	1	58.90	58.90						
	其他材料费							-	3.48	-					
	材料费小计							-	63.53	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030801002004		项目名称		镀锌钢管DN80		计量单位		m		工程量		9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C8-1-27	室外钢管(焊接) 公称直径(80mm以内)	10m	0.1	69.68	476.88	14.67	20.89	6.97	47.69	1.47	2.09				
C11-2-16	管道刷油 沥青漆 第一遍	10m2	0.0251	20.38	20.86		5.48	0.51	0.52		0.14				
C11-2-17	管道刷油 沥青漆 第二遍	10m2	0.0251	19.60	17.93		5.27	0.49	0.45		0.13				
C8-1-412	管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内)	100m	0.01	48.80	27.55		14.63	0.49	0.28		0.15				
人工单价		小计						8.46	48.94	1.47	2.51				
综合工日98元/工日		未计价材料费						46.29							
清单项目综合单价								61.36							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	煤焦油沥清漆 L01-17					kg	0.1344	6.87	0.92						
	镀锌钢管DN80					m	1	45.37	45.37						
	其他材料费							-	2.65	-					
	材料费小计							-	48.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701007001		项目名称		法兰闸阀Z45T-10 DN150		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C6-4-20	碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内)	副	1	40.18	172.22	10.75	12.33	40.18	172.22	10.75	12.33				
C6-3-23	法兰阀门 公称直径(150mm以内)	个	1	99.76	1164.96	15.59	32.58	99.76	1164.96	15.59	32.58				
人工单价		小计						139.94	1337.18	26.34	44.91				
综合工日98元/工日		未计价材料费						1317.41							
清单项目综合单价								1548.38							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	平焊法兰DN150					片	2	81.12	162.24						
	法兰闸阀Z45T-10 DN150					个	1	1155.17	1155.17						
	其他材料费							-	19.77	-					
	材料费小计							-	1337.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701007002		项目名称		法兰止回阀Z45T-10 DN150		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C6-4-20	碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内)	副	1	40.18	172.22	10.75	12.33	40.18	172.22	10.75	12.33				
C6-3-23	法兰阀门 公称直径(150mm以内)	个	1	99.76	1349.47	15.59	32.58	99.76	1349.47	15.59	32.58				
人工单价		小计						139.94	1521.69	26.34	44.91				
综合工日98元/工日		未计价材料费						1501.92							
清单项目综合单价								1732.89							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	平焊法兰DN150					片	2	81.12	162.24						
	法兰止回阀Z45T-10 DN150					个	1	1339.68	1339.68						
	其他材料费							-	19.77	-					
	材料费小计							-	1521.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701007003		项目名称		液压式水位控制阀DN150		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
C6-4-20	碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(150mm以内)	副	1	40.18	172.22	10.75	12.33	40.18	172.22	10.75	12.33
C6-3-23	法兰阀门 公称直径(150 mm以内)	个	1	99.76	2468.60	15.59	32.58	99.76	2468.60	15.59	32.58
人工单价		小计						139.94	2640.82	26.34	44.91
综合工日98元/工日		未计价材料费						2621.05			
清单项目综合单价								2852.02			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	平焊法兰DN150					片	2	81.12	162.24		
	液压式水位控制阀DN150					个	1	2458.81	2458.81		
	其他材料费							-	19.77	-	
	材料费小计							-	2640.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701007006		项目名称		法兰止回阀 DN100		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C6-4-18	碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(100mm以内)	副	1	34.89	70.33	9.01	10.71	34.89	70.33	9.01	10.71				
C6-3-21	法兰阀门 公称直径(100mm以内)	个	1	68.60	620.36	7.06	21.79	68.60	620.36	7.06	21.79				
人工单价		小计						103.49	690.69	16.07	32.50				
综合工日98元/工日		未计价材料费						676.39							
清单项目综合单价								842.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	碳钢平焊法兰DN100					片	2	31.38	62.76						
	止回阀DN100					个	1	613.63	613.63						
	其他材料费							-	14.30	-					
	材料费小计							-	690.69	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701007007		项目名称		法兰闸阀 DN100		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C6-4-18	碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(100mm以内)	副	1	34.89	70.33	9.01	10.71	34.89	70.33	9.01	10.71				
C6-3-21	法兰阀门 公称直径(100mm以内)	个	1	68.60	650.40	7.06	21.79	68.60	650.40	7.06	21.79				
人工单价		小计						103.49	720.73	16.07	32.50				
综合工日98元/工日		未计价材料费						706.43							
清单项目综合单价								872.79							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	碳钢平焊法兰DN100					片	2	31.38	62.76						
	闸阀DN100					个	1	643.67	643.67						
	其他材料费							-	14.30	-					
	材料费小计							-	720.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030701007008		项目名称		闸阀 DN80气压水罐		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C6-4-17	碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(80mm以内)	副	1	30.97	57.14	7.00	9.50	30.97	57.14	7.00	9.50				
C6-3-20	法兰阀门 公称直径(80mm以内)	个	1	51.55	299.84	6.33	16.45	51.55	299.84	6.33	16.45				
人工单价		小计						82.52	356.98	13.33	25.95				
综合工日98元/工日		未计价材料费						345.73							
清单项目综合单价								478.79							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	碳钢平焊法兰DN80					片	2	25.68	51.36						
	闸阀DN80					个	1	294.37	294.37						
	其他材料费							-	11.24	-					
	材料费小计							-	356.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803003001		项目名称		缓闭式止回阀DN150		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-2-23	焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内)	个	1	101.72	4883.98	19.40	30.50	101.72	4883.98	19.40	30.50				
人工单价		小计						101.72	4883.98	19.40	30.50				
综合工日98元/工日		未计价材料费						4849.85							
清单项目综合单价								5035.60							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	平焊法兰DN150					片	2	81.12	162.24						
	缓闭式止回阀DN150					个	1	4687.61	4687.61						
	其他材料费							-	34.14	-					
	材料费小计							-	4883.99	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803003002		项目名称		缓闭式止回阀DN100		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-2-21	焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内)	个	1	72.23	3058.19	17.46	21.65	72.23	3058.19	17.46	21.65				
人工单价		小计						72.23	3058.19	17.46	21.65				
综合工日98元/工日		未计价材料费						3037.13							
清单项目综合单价								3169.53							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	缓闭式止回阀DN100					个	1	2930.83	2930.83						
	平焊法兰DN100					片	2	53.15	106.30						
	其他材料费							-	21.06	-					
	材料费小计							-	3058.19	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803013001		项目名称		橡胶软接头DN150		计量单位		个		工程量		10	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-1-388	焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(150mm以内)	个	1	86.83	281.77	19.40	26.03	86.83	281.77	19.40	26.03				
人工单价		小计						86.83	281.77	19.40	26.03				
综合工日98元/工日		未计价材料费						246.36							
清单项目综合单价								414.03							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	碳钢平焊法兰DN150					片	2	56.24	112.48						
	法兰套筒伸缩器DN150					个	1	133.88	133.88						
	其他材料费							-	35.39	-					
	材料费小计							-	281.75	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803013003		项目名称		橡胶软接头DN100		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-1-386	焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(100mm以内)	个	1	54.88	161.17	17.46	16.45	54.88	161.17	17.46	16.45				
人工单价		小计						54.88	161.17	17.46	16.45				
综合工日98元/工日		未计价材料费						135.71							
清单项目综合单价								249.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	碳钢平焊法兰DN100					片	2	31.38	62.76						
	法兰套筒伸缩器DN100					个	1	72.95	72.95						
	其他材料费							-	25.47	-					
	材料费小计							-	161.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803013004		项目名称		橡胶软接头DN80		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-1-385	焊接法兰式套筒伸缩器安装 公称直径(80mm以内)	个	1	41.16	127.17	14.87	12.34	41.16	127.17	14.87	12.34				
人工单价		小计						41.16	127.17	14.87	12.34				
综合工日98元/工日		未计价材料费						107.14							
清单项目综合单价								195.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢板平焊法兰DN80					片	2	25.68	51.36						
	法兰套筒伸缩器DN80					个	1	55.78	55.78						
	其他材料费							-	20.04	-					
	材料费小计							-	127.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803013005		项目名称		Y型过滤器DN150		计量单位		个		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-2-101	Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(150mm以内)	个	1	116.42	871.80	23.78	34.91	116.42	871.80	23.78	34.91				
人工单价		小计						116.42	871.80	23.78	34.91				
综合工日98元/工日		未计价材料费						835.94							
清单项目综合单价								1046.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	平焊法兰DN150					片	2	81.12	162.24						
	Y型过滤器DN150					个	1	673.70	673.70						
	其他材料费							-	35.87	-					
	材料费小计							-	871.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803009001		项目名称		Y型过滤器DN100		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-2-99	Y型过滤器安装(法兰连接) 公称直径(100mm以内)	个	1	82.52	420.92	21.41	24.74	82.52	420.92	21.41	24.74				
人工单价		小计						82.52	420.92	21.41	24.74				
综合工日98元/工日		未计价材料费						398.53							
清单项目综合单价								549.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	平焊法兰DN100					片	2	53.15	106.30						
	Y型过滤器DN100					个	1	292.23	292.23						
	其他材料费							-	22.38	-					
	材料费小计							-	420.91	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030803016001		项目名称		钢制吸水喇叭口DN100		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-3-31	疏水器(焊接) 公称直径(100mm以内)	组	1	231.18	976.63	22.88	69.31	231.18	976.63	22.88	69.31				
人工单价		小计						231.18	976.63	22.88	69.31				
综合工日98元/工日		未计价材料费						660.84							
清单项目综合单价								1300.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢制吸水喇叭口DN100 DN100					个	2	330.42	660.84						
	其他材料费							-	315.79	-					
	材料费小计							-	976.63	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		040503002001		项目名称		水表安装		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借D6-3-6	平焊法兰 公称直径(mm以内) 150	副	1	40.57	1164.67	9.83	12.70	40.57	1164.67	9.83	12.70				
借D4-2-34 4	法兰式水表单体安装 公称直径 (mm以内) 150	个	1	124.46	605.64	19.40	37.47	124.46	605.64	19.40	37.47				
人工单价		小计						165.03	1770.31	29.23	50.17				
综合工日98元/工日		未计价材料费						1659.75							
清单项目综合单价								2014.75							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	电熔法兰套法兰 DN150					片	2	577.58	1155.16						
	法兰水表DN150					个	1	504.59	504.59						
	其他材料费							-	110.54	-					
	材料费小计							-	1770.29	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030801006001		项目名称		可曲挠橡胶接头DN80		计量单位		m		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-2-79	可曲挠橡胶接头安装 公称直径(80mm以内)	个	1	58.21	235.45	18.23	17.45	58.21	235.45	18.23	17.45				
人工单价		小计						58.21	235.45	18.23	17.45				
综合工日98元/工日		未计价材料费						213.39							
清单项目综合单价								329.34							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	橡胶软接头DN80					个	1	162.03	162.03						
	平焊法兰DN80					片	2	25.68	51.36						
	其他材料费							-	22.06	-					
	材料费小计							-	235.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		040502010001		项目名称		防水套管制作、安装		计量单位		个		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借D6-2-338	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 250	个	1	139.36	114.97	27.43	43.63	139.36	114.97	27.43	43.63				
借D6-2-351	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 200	个	1	71.44	31.53		22.37	71.44	31.53		22.37				
人工单价		小计						210.80	146.50	27.43	66.00				
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								450.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	146.52	-					
	材料费小计							-	146.52	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031001002001		项目名称		压力仪表（16pmp）		计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
C10-1-27	压力记录仪（16pmp）	台(块)	1	71.93	76.21	14.44	22.10	71.93	76.21	14.44	22.10				
人工单价		小计						71.93	76.21	14.44	22.10				
综合工日98元/工日		未计价材料费						72.95							
清单项目综合单价								184.68							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	压力仪表（16pmp）					套	1	72.95	72.95						
	其他材料费							-	3.26	-					
	材料费小计							-	76.21	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		040504001001		项目名称		阀门井		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借D5-3-129	检查井筒砌筑(Φ700) 筒高(m以内) 1.0	座	1	218.83	518.23	0.07	53.22	218.83	518.23	0.07	53.22				
借D3-3-12	砂浆制作 现场搅拌砌筑 砂浆 水泥砂浆 M10	m3	0.226	32.63	286.27	15.96	12.18	7.37	64.70	3.61	2.75				
借8021115	普通预拌混凝土 C20 粒 径为20mm石子	m3	0.071		325.34				23.10						
借D3-3-312	砂浆制作 现场搅拌抹灰 砂浆 水泥防水砂浆 1: 2	m3	0.005	35.97	435.80	15.96	13.03	0.18	2.18	0.08	0.07				
人工单价		小计						226.38	608.21	3.76	56.04				
综合工日98元/工日		未计价材料费						241.83							
清单项目综合单价								894.40							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	井环盖、井座					套	1.01	239.44	241.83						
	其他材料费							-	208.63	-					
	材料费小计							-	517.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		040504004003		项目名称		水表井		计量单位		座		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借D4-3-39	砖砌矩形水表井、井室净空尺寸(m) 1.5×1 井室净高 1.9m	座	1	751.27	1425.81	13.67	227.54	751.27	1425.81	13.67	227.54				
借D3-3-11	砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	m3	0.738	32.63	263.85	15.96	12.18	24.08	194.72	11.78	8.99				
借8021115	普通预拌混凝土 C20 粒径为20mm石子	m3	0.193		325.34				62.79						
借8021112	普通预拌混凝土 C15 粒径为40mm石子	m3	0.8		287.77				230.22						
借D3-3-23	砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1：2	m3	0.003	32.63	347.26	15.96	12.18	0.10	1.04	0.05	0.04				
人工单价		小计						775.45	1914.58	25.50	236.57				
综合工日98元/工日		未计价材料费						239.44							
清单项目综合单价								2952.10							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	铸铁井盖、井座 φ700 重型					套	1	239.44	239.44						
	其他材料费							-	1030.88	-					
	材料费小计							-	1466.08	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		040501006001		项目名称		双壁波纹管DN600		计量单位		m		工程量		167.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借D5-1-141	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 600	10m	0.1	190.51	4980.66	25.57	49.87	19.05	498.07	2.56	4.99				
人工单价		小计						19.05	498.07	2.56	4.99				
综合工日98元/工日		未计价材料费						497.49							
清单项目综合单价								524.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	双壁波纹管DN600 8KN/m2					m	1.01	472.00	476.72						
	橡胶圈N600					个	0.206	100.83	20.77						
	其他材料费							-	0.57	-					
	材料费小计							-	498.06	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		040501006002		项目名称		双壁波纹管DN500		计量单位		m		工程量		176	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借D5-1-140	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 500	10m	0.1	160.52	3153.69	21.34	42.00	16.05	315.37	2.13	4.20				
人工单价		小计						16.05	315.37	2.13	4.20				
综合工日98元/工日		未计价材料费						314.83							
清单项目综合单价								337.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	双壁波纹管DN500 8KN/m2					m	1.01	298.49	301.47						
	双壁波纹管橡胶圈DN500 8KN/m2					个	0.206	64.82	13.35						
	其他材料费							-	0.54	-					
	材料费小计							-	315.36	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		040501006003		项目名称		双壁波纹管DN400		计量单位		m		工程量		57.1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借D5-1-141	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 600	10m	0.1	190.51	2348.19	25.57	49.87	19.05	234.82	2.56	4.99				
人工单价		小计						19.05	234.82	2.56	4.99				
综合工日98元/工日		未计价材料费						234.24							
清单项目综合单价								261.40							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	双壁波纹管DN400 8KN/m2					m	1.01	224.58	226.83						
	双壁波纹管橡胶圈DN400 8KN/m2					个	0.206	36.01	7.42						
	其他材料费							-	0.57	-					
	材料费小计							-	234.82	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		040501006004		项目名称		双壁波纹管DN300		计量单位		m		工程量		117	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借D5-1-141	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 600	10m	0.1	190.51	1426.80	25.57	49.87	19.05	142.68	2.56	4.99				
人工单价		小计						19.05	142.68	2.56	4.99				
综合工日98元/工日		未计价材料费						142.11							
清单项目综合单价								169.28							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	双壁波纹管DN300 8KN/m2					m	1.01	136.47	137.83						
	双壁波纹管橡胶圈DN300 8KN/m2					个	0.206	20.73	4.27						
	其他材料费							-	0.57	-					
	材料费小计							-	142.67	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		030801005001		项目名称		塑料管DN150		计量单位		m		工程量		369.98	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
C8-1-90	室外塑料排水管(粘接) 公称直径(150mm以内)	10m	0.1	76.83	242.57		23.03	7.68	24.26				2.30		
人工单价		小计						7.68	24.26				2.30		
综合工日98元/工日		未计价材料费						16.46							
清单项目综合单价								34.23							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	PVC塑料排水管DN150					m	1.015	16.22	16.46						
	其他材料费							-	7.79	-					
	材料费小计							-	24.25	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		040504001002		项目名称		雨水检查井		计量单位		座		工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借D5-2-2	砖砌圆形雨水检查井 适用管径 200-600 井径1000 井深2.5m内	座	1	750.68	1153.76	3.25	183.13	750.68	1153.76	3.25	183.13				
借D3-3-11	砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	m3	0.714	32.63	263.85	15.96	12.18	23.30	188.39	11.40	8.70				
借8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	m3	0.296		300.32				88.89						
借D3-3-31	砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2	m3	0.063	35.97	435.80	15.96	13.03	2.27	27.46	1.01	0.82				
人工单价		小计						776.25	1458.50	15.66	192.65				
综合工日98元/工日		未计价材料费						239.44							
清单项目综合单价								2443.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	井环盖、井座					套	1	239.44	239.44						
	其他材料费							-	766.35	-					
	材料费小计							-	1221.64	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		040504001004		项目名称		污水检查井		计量单位		座		工程量		39	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借D5-2-8	砖砌圆型污水检查井 适用管径 200-600 井径1000 井深2.5m内	座	1	742.74	1398.77	3.07	181.17	742.74	1398.77	3.07	181.17				
借D3-3-11	砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	m3	0.926	32.63	263.85	15.96	12.18	30.22	244.33	14.78	11.28				
借8021902	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15	m3	0.296		300.32				88.89						
借D3-3-31	砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2	m3	0.387	35.97	435.80	15.96	13.03	13.92	168.65	6.18	5.04				
人工单价		小计						786.88	1900.64	24.03	197.49				
综合工日98元/工日		未计价材料费						239.44							
清单项目综合单价								2909.03							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	井环盖、井座					套	1	239.44	239.44						
	其他材料费							-	1105.15	-					
	材料费小计							-	1757.57	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		010303003001	项目名称		沉沙井			计量单位	座	工程量	87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借A3-100	砂井(水泥砂浆面) 砖	10个	0.1	1345.54	520.05		332.84	134.55	52.01		33.28
借8021902	普通商品混凝土 碎石粒 径20石 C15	m3	0.036		300.32				10.81		
借8001611	水泥石灰砂浆 M7.5	m3	0.043	32.34	274.79	15.96	8.24	1.39	11.82	0.69	0.35
借8021902	普通商品混凝土 碎石粒 径20石 C15	m3	0.062		300.32				18.62		
借8001651	水泥砂浆 1:2.5	m3	0.026	29.40	329.42	15.96	7.71	0.76	8.56	0.41	0.20
人工单价		小计						136.70	101.82	1.10	33.83
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								273.47			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	101.82	-	
	材料费小计							-	122.20	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		040501006009		项目名称		双壁波纹管DN200(排污管)		计量单位		m		工程量		169.43	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借D5-1-14 2	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口)管径(mm以内) 700	10m	0.1	224.91	839.92	37.28	59.87	22.49	83.99	3.73	5.99				
人工单价		小计						22.49	83.99	3.73	5.99				
综合工日98元/工日		未计价材料费						83.38							
清单项目综合单价								116.20							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	双壁波纹管DN200 8KN/m2					m	1.01	79.60	80.40						
	双壁波纹管橡胶圈DN200 8KN/m2					个	0.206	14.50	2.99						
	其他材料费							-	0.61	-					
	材料费小计							-	84.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		03B003		项目名称		污水处理系统		计量单位	宗	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
03B003	污水处理系统	宗	1	100000.00	400000.00		18000.00	100000.00	400000.00		18000.00
人工单价		小计						100000.00	400000.00		18000.00
		未计价材料费									
清单项目综合单价								518000.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	污水处理系统材料费					宗	1	400000.00	400000.00		
	材料费小计							-	400000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		AB001		项目名称		永久用电高可靠性费用		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BCZM001	永久用电高可靠性费用	项	1		1056000.00				1056000.00		
人工单价		小计							1056000.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1056000.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	永久用电高可靠性费用材料费					项	1	1056000.00	1056000.00		
	材料费小计							-	1056000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301001001		项目名称		吊装加固		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301002001		项目名称		金属抱杆安装、拆除、移位		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301003001		项目名称		平台铺设、拆除		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301004001		项目名称		顶升、提升装置		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301005001		项目名称		大型设备专用机具		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301006001		项目名称		焊接工艺评定			计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301007001		项目名称		胎(模)具制作、安装、拆除		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301008001		项目名称		防护棚制作安装拆除		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
				未计价材料费											
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301009001		项目名称		特殊地区施工增加		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301010001		项目名称		安装与生产同时进行施工增加		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301011001		项目名称		在有害身体健康环境中施工增加		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301012001		项目名称		工程系统检测、检验		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301013001		项目名称		设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301014001		项目名称		焦炉烘炉、热态工程		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301015001		项目名称		管道安拆后的充气保护		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301016001		项目名称		隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称		定额单位	数量	单价				合价						
					人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润			
			未计价材料费												
清单项目综合单价															
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

项目编码		031301018001		项目名称		其他措施		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
		未计价材料费													
清单项目综合单价															
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外安装

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工	分部分项人工费+机上人工费	28.9613	153986.25			以人工费为计算基础，费率28.9613%
2	031302002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
3	031302003001	非夜间施工增加	管井内非夜间施工增加费+地下室非夜间施工增加费					
4	031302004001	二次搬运						
5	031302005001	冬雨季施工增加						
6	031302006001	已完工程及设备保护						
7	031302007001	高层施工增加	高层增加费					
8	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费	0				赶工措施费= $(1-\delta)*$ 人工费*0.7 $(0.8\leq\delta<1)$ 式中： δ =合同工期/定额工期)
9	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项合计	0				以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%
合 计					153986.25			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室外安装

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	材料检验试验费	16549.44		
6	预算包干费	165494.42		
7	工程优质费			
8	其他费用			
9	现场签证费用			
10	索赔费用			
	合 计	182043.86		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

序号	名称及规格	单位	数量	预算价 (元)	市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)
1	综合工日	工日	3229.4024	51.00	98.00	47.00	151781.91
2	综合工日	工日	2.9232	51.00	98.00	47.00	137.39
3	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.8 \sim 4.0$	kg	4.6337	4.39	5.05	0.66	3.06
4	圆钢 $\phi 10$ 以内	kg	26.304	3.23	3.97	0.74	19.46
5	扁钢 (综合)	kg	36	3.45	3.70	0.25	9.00
6	镀锌扁钢 (综合)	kg	489.168	4.82	2.06	-2.76	-1350.10
7	钢板 (综合)	kg	248.5689	3.55	3.52	-0.03	-7.46
8	钢垫板 1~2	kg	59.4	3.71	3.10	-0.61	-36.23
9	封铅含铅 65% 含锡 35 %	kg	101.6859	38.38	22.81	-15.57	-1583.25
10	石棉橡胶板 0.8~6	kg	17.06	9.96	9.93	-0.03	-0.51
11	石棉橡胶板 1~6	kg	1.1	9.96	9.93	-0.03	-0.03
12	石棉橡胶板低中压 0.8~6	kg	13.38	7.41	7.39	-0.02	-0.27
13	聚氯乙烯薄膜	m ²	5.04	1.00	1.06	0.06	0.30
14	聚乙烯薄膜 0.05	m ²	381.0797	0.31	0.36	0.05	19.05
15	三色塑料带 (综合)	kg	79.404	10.30	10.27	-0.03	-2.38
16	聚四氟乙烯生料带 26mm $\times$ 20m $\times$ 0.1mm	m	40.6	0.07	0.08	0.01	0.41
17	棉纱	kg	683.5941	9.46	6.81	-2.65	-1811.52
18	油麻丝	kg	36.6	6.55	7.18	0.63	23.06
19	草袋	个	228.207	2.18	3.00	0.82	187.13
20	自攻螺钉 M4 $\times$ 30	十个	11	0.21	0.22	0.01	0.11
21	木螺钉 M4 $\times$ 65	十个	33	0.46	0.45	-0.01	-0.33
22	六角螺栓带螺母 M12 $\times$ 55	十套	15.912	2.63	2.62	-0.01	-0.16
23	六角螺栓带螺母 M12 $\times$ 55	十套	1.632	2.63	2.62	-0.01	-0.02
24	六角螺栓带螺母 M16 $\times$ 80	十套	3.296	6.39	6.71	0.32	1.05
25	六角螺栓带螺母、垫圈 M16 $\times$ 65~80	十套	6.592	6.43	6.75	0.32	2.11
26	六角螺栓带螺母、垫圈 M16 $\times$ 85~140	十套	6.592	8.66	9.09	0.43	2.83
27	六角螺栓带螺母、垫圈 M20 $\times$ 85~100	十套	26.368	12.45	11.42	-1.03	-27.16
28	半圆头镀锌螺栓 M2~5 $\times$ 15~50	十个	0.4	0.43	0.45	0.02	0.01
29	镀锌六角螺栓带螺母 2平1弹垫 M8 $\times$ 100 以内	十套	97.3565	3.90	4.10	0.20	19.47
30	镀锌六角螺栓带螺母 2平1弹垫 M10 $\times$ 100 以内	十套	91.088	4.33	4.54	0.21	19.13

序号	名称及规格	单位	数量	预算价 (元)	市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)
31	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M12×100以内	十套	118.2	5.09	5.35	0.26	30.73
32	镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M20×100以内	十套	0.82	27.92	29.32	1.40	1.15
33	膨胀螺栓M6	十个	3.4644	1.37	1.44	0.07	0.24
34	膨胀螺栓M10	十个	62.3859	4.37	4.58	0.21	13.10
35	镀锌锁紧螺母DN32×3	十个	21.939	7.72	76.10	68.38	1500.19
36	镀锌锁紧螺母DN50×3	十个	16.8482	16.48	17.20	0.72	12.13
37	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	34.3788	3.04	2.94	-0.10	-3.44
38	尼龙砂轮片 φ400	片	0.0675	20.58	19.95	-0.63	-0.04
39	水砂纸	张	113.9879	1.00	1.05	0.05	5.70
40	铁砂布0~2#	张	38	0.88	0.93	0.05	1.90
41	低碳钢焊条（综合）	kg	84.5167	4.21	6.44	2.23	188.47
42	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	61.857	4.21	7.12	2.91	180.00
43	焊锡丝（综合）	kg	32.32	52.47	82.65	30.18	975.42
44	焊锡膏	kg	7.7168	62.42	30.04	-32.38	-249.87
45	锡基钎料	kg	4.5136	52.47	52.34	-0.13	-0.59
46	圆钉30~45	kg	0.024	4.83	4.40	-0.43	-0.01
47	圆钉50~75	kg	6.09	3.74	4.40	0.66	4.02
48	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.2	kg	23.8442	4.46	5.05	0.59	14.07
49	镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg	57.1454	4.55	5.05	0.50	28.57
50	平垫铁Q195~Q237 2#	kg	16.456	3.77	3.76	-0.01	-0.16
51	钩头成对斜垫铁Q195~Q245 2#	kg	18.536	4.48	4.47	-0.01	-0.19
52	铸铁格栅150×150	个	87	1.36	1.42	0.06	5.22
53	冲击钻头 φ8	个	0.2438	3.36	3.28	-0.08	-0.02
54	冲击钻头 φ8	个	11	3.36	3.28	-0.08	-0.88
55	冲击钻头 φ12	个	3.6431	5.29	5.23	-0.06	-0.22
56	合金钢钻头 φ10	个	5.2314	4.99	5.24	0.25	1.31
57	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	33.2803	272.12	367.54	95.42	3175.61
58	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	332.5	0.27	0.37	0.10	33.25
59	中砂	m3	118.5648	48.56	135.92	87.36	10357.82
60	碎石20	m3	0.297	63.92	99.81	35.89	10.66
61	生石灰	t	0.1235	213.08	310.68	97.60	12.05
62	标准砖240×115×53	千块	132.6184	262.34	304.62	42.28	5607.11

序号	名称及规格	单位	数量	预算价 (元)	市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)
63	松杂板枋材	m3	0.174	1127.29	1523.56	396.27	68.95
64	木板	m3	0.025	1057.60	1415.78	358.18	8.95
65	枕木	m3	0.062	823.89	1411.13	587.24	36.41
66	胶合板2440×1220×3	m2	1.1	7.38	14.07	6.69	7.36
67	白油漆	kg	0.24	4.72	9.87	5.15	1.24
68	防火涂料BA101-2	kg	3.3	12.44	15.02	2.58	8.51
69	防锈漆C53-1	kg	3.6	14.28	16.30	2.02	7.27
70	沥青绝缘漆	kg	5.5925	6.52	9.87	3.35	18.73
71	煤焦油沥青漆L01-17	kg	123.3136	5.15	10.16	5.01	617.80
72	醇酸清漆	kg	15.5957	9.13	14.42	5.29	82.50
73	酚醛磁漆	kg	0.04	7.48	17.16	9.68	0.39
74	酚醛调和漆	kg	9.34	6.18	10.90	4.72	44.08
75	铅油	kg	43.852	5.58	5.96	0.38	16.66
76	环氧树脂（综合）	kg	107.52	24.89	25.65	0.76	81.72
77	聚酰胺树脂	kg	43.008	28.32	26.73	-1.59	-68.38
78	清油	kg	1.38	10.30	10.64	0.34	0.47
79	防水粉	kg	533.4441	1.72	3.26	1.54	821.50
80	汽油（综合）	kg	194.1116	5.65	7.12	1.47	285.34
81	煤油	kg	4	2.09	4.72	2.63	10.52
82	溶剂油	kg	12.5831	2.28	6.01	3.73	46.93
83	机油（综合）	kg	10.7232	2.89	5.75	2.86	30.67
84	黄油	kg	17.8365	6.20	6.18	-0.02	-0.36
85	电力复合脂	kg	14.304	15.21	15.17	-0.04	-0.57
86	黄甘油	kg	0.505	6.46	6.45	-0.01	-0.01
87	硬脂酸	kg	5.0817	5.43	6.36	0.93	4.73
88	二丁酯	kg	7.68	6.93	8.02	1.09	8.37
89	氧气	m3	102.0314	5.05	3.61	-1.44	-146.93
90	乙炔气	kg	34.4329	7.57	18.02	10.45	359.82
91	石棉绒（综合）	kg	76.65	1.89	1.88	-0.01	-0.77
92	焊接钢管DN20	m	0.3	5.24	6.18	0.94	0.28
93	焊接钢管DN80	m	2.8	25.76	31.60	5.84	16.35
94	焊接钢管DN100	m	2.5	33.50	41.11	7.61	19.03
95	塑料软管D5	m	10.5	0.15	0.17	0.02	0.21
96	塑料胀管D6~8	个	330	0.24	0.25	0.01	3.30
97	异型塑料管D2.5~5	m	120	0.94	1.03	0.09	10.80

序号	名称及规格	单位	数量	预算价 (元)	市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)
98	异型塑料管D5	m	5.5	1.03	1.13	0.10	0.55
99	橡胶管D13~50	m	51.2	5.42	5.98	0.56	28.67
100	冲压弯头DN80	个	0.198	20.08	42.74	22.66	4.49
101	冲压弯头DN100	个	0.351	30.90	53.85	22.95	8.06
102	冲压弯头DN150	个	31.7325	72.09	153.85	81.76	2594.45
103	镀锌钢管接头32×3.25	个	234.016	4.09	2.05	-2.04	-477.39
104	镀锌钢管接头50×3.5	个	179.7144	5.41	29.40	23.99	4311.35
105	陶土管弯头De150	支	87	7.55	7.93	0.38	33.06
106	室外塑料排水管件DN150	个	103.5944	21.95	23.05	1.10	113.95
107	固定卡子Φ90	个	292.52	3.13	3.03	-0.10	-29.25
108	镀锌管卡子12~40×1.5	个	2	0.84	0.88	0.04	0.08
109	螺纹旋塞阀X13T-10 DN15	个	2.02	32.10	26.50	-5.60	-11.31
110	平焊法兰1.6MPaDN150	片	4	77.32	37.61	-39.71	-158.84
111	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	801.8944	1.72	1.80	0.08	64.15
112	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	52.28	51.06	65.24	14.18	741.33
113	双色多股铜芯绝缘软导线BVR-4mm ²	m	732.6608	1.96	2.21	0.25	183.17
114	铜压接管240mm ²	个	45.12	27.30	30.10	2.80	126.34
115	镀锌钢管塑料护口DN32	个	219.39	0.22	0.15	-0.07	-15.36
116	镀锌钢管塑料护口DN50	个	168.4823	0.34	0.20	-0.14	-23.59
117	铜扎索管400mm ²	个	240.64	67.13	74.01	6.88	1655.60
118	铜接线端子DT-16mm ²	个	157.08	2.90	2.75	-0.15	-23.56
119	铜接线端子DT-35mm ²	个	270.72	3.67	3.62	-0.05	-13.54
120	铜接线端子DT-120mm ²	个	22.56	13.77	14.05	0.28	6.32
121	铜接线端子DT-400mm ²	个	240.64	58.12	57.97	-0.15	-36.10
122	胶木线夹	个	120	0.20	0.21	0.01	1.20
123	镀锌地线夹32	套	906.812	0.51	0.54	0.03	27.20
124	镀锌地线夹50	套	696.3933	1.03	0.98	-0.05	-34.82
125	镀锌电缆吊挂3×50	套	228.0221	2.85	3.00	0.15	34.20
126	镀锌电缆吊挂3×100	套	68.525	2.85	2.79	-0.06	-4.11
127	镀锌电缆卡子3×50	个	81.172	1.48	1.55	0.07	5.68
128	镀锌电缆卡子3×100	个	247.8918	1.97	2.08	0.11	27.27
129	镀锌电缆卡子2×35	套	684.3345	1.32	1.29	-0.03	-20.53
130	铸铁爬梯	kg	2048.1202	4.29	4.28	-0.01	-20.48

序号	名称及规格	单位	数量	预算价 (元)	市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)
131	橡胶垫2	m2	3.0223	11.96	22.31	10.35	31.28
132	塑料手套ST型	个	81.9	2.52	2.44	-0.08	-6.55
133	白布宽900	m	2.2	2.42	2.54	0.12	0.26
134	白布	kg	173.4549	2.75	6.01	3.26	565.46
135	细白布宽0.9m	m	0.2	3.00	3.16	0.16	0.03
136	水	m3	252.2576	2.72	3.42	0.70	176.58
137	电	kw·h	62.6871	0.64	0.73	0.09	5.64
138	标志牌塑料扁形	个	373.5324	0.09	0.94	0.85	317.50
139	位号牌	个	2	0.46	0.62	0.16	0.32
140	电缆敷设牵引头（综合）	只	1.5571	10.73	11.27	0.54	0.84
141	电缆敷设滚轮（综合）	个	2.5862	39.05	41.01	1.96	5.07
142	电缆敷设转向导轮（综合）	个	0.6729	99.85	104.85	5.00	3.36
143	普通预拌混凝土C15 粒径为40mm石子	m3	1.6	223.47	287.77	64.30	102.88
144	普通预拌混凝土C20 粒径为20mm石子	m3	0.528	233.19	325.34	92.15	48.66
145	普通商品混凝土 碎石粒径20石C15	m3	34.87	223.47	300.32	76.85	2679.76
146	精密交/直流稳压电源	台班	0.28	13.68	13.73	0.05	0.01
147	数字万用表7151	台班	0.5	41.24	41.17	-0.07	-0.04
148	数字万用表34401A	台班	4.4	17.37	17.34	-0.03	-0.13
149	精密声级计ND2	台班	3.3	7.16	7.15	-0.01	-0.03
150	活塞式压力计	台班	0.28	7.21	4.29	-2.92	-0.82
151	电动综合校验台	台班	0.28	11.59	11.57	-0.02	-0.01
152	汽油(机械用)国III93#	kg	197.9594	5.81	7.12	1.31	259.33
153	汽油(机械用)国III93#	kg	6.1152	5.81	7.12	1.31	8.01
154	柴油(机械用)0#	kg	480.983	4.97	6.25	1.28	615.66
155	电(机械用)	kw·h	3024.8636	0.64	0.73	0.09	272.24
156	机上人工	工日	49.8859	51.00	98.00	47.00	2344.64
157	机上人工	工日	0.32	51.00	98.00	47.00	15.04
158	普通商品混凝土 碎石粒径20石C10	m3	0.714	213.76	282.91	69.15	49.37
	合 计						188303.83

汕头市皮肤病防治院易地扩建项目
- 室外配套 工程

概 算 价

概算价 (小写) : 23,795,023.28

(大写) : 贰仟叁佰柒拾玖万伍仟零贰拾叁元贰角捌分

招 标 人: (单位盖章)

造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代理人
或其授权人: (签字或盖章)

法定代理人
或其授权人: (签字或盖章)

编 制 人: (造价人员签字盖专用章)

复 核 人: (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

单位工程概算价汇总表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	19980695.28	
1.1	围墙工程(含伸缩门)	953006.80	
1.2	门房	91125.00	
1.3	供电公司开关站	162000.00	
1.4	污水处理房	225000.00	
1.5	园林绿化工程	724200.00	
1.6	基坑围护挡土墙	10000000.00	
1.7	道路场地及铺装	1694408.00	
1.8	污水处理工程	3000000.00	
1.9	消防水池	1500000.00	
1.10	三通一平	1630955.48	
2	措施合计	926197.35	
2.1	安全防护、文明施工措施项目费	784364.65	
2.2	其他措施费	141832.70	
3	其他项目	459556.00	—
3.1	材料检验试验费	59942.09	
3.2	工程优质费		
3.3	暂列金额		
3.4	暂估价		
3.5	计日工		
3.6	总承包服务费		
3.7	材料保管费		
3.8	预算包干费	399613.91	
3.9	索赔费用		
3.10	现场签证费用		
4	规费	70509.28	—
5	税金	2358065.37	—
6	总造价	23795023.28	
7	人工费	696430.83	
概算价合计=1+2+3+4+5		23,795,023.28	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室外配套 标段： 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		围墙工程(含伸缩门)					953006.80	
		通透围墙					138452.52	
1	010101002001	挖土方	1. 挖土机挖土自卸汽车运土 运距1km内 一、二类土 实际运距(km):8 2. 人工挖淤泥流砂 3. 挖土机挖土 一、二类土	m3	115.29	13.31	1534.51	
2	010401006001	C10垫层	1. 混凝土垫层 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10	m3	6.642	416.81	2768.45	
3	010401002001	C25独立基础	1. 其他混凝土基础 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	m3	11.2	468.56	5247.87	
4	010403001001	C25基础梁	1. 基础梁 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	m3	7.25	439.85	3188.91	
5	010301001001	砖基础	1. 砖基础 2. 水泥石灰砂浆 M5	m3	7.35	840.33	6176.43	
6	010401006002	回填土	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	82.848	15.54	1287.46	
7	010402001001	C20构造柱	1. 构造柱 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	12.096	539.78	6529.18	
8	010304001001	砌外墙	1. 蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度17.5cm 2. 水泥石灰砂浆 M7.5	m3	9.8	425.13	4166.27	
9	010407001001	C20压顶	1. 压顶、扶手 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	2.45	540.77	1324.89	
10	010416001001	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 Φ10内 2. 现浇构件螺纹钢 Φ25内 3. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10内	t	2.0585	5218.25	10741.77	
11	粤020201004001	墙柱面底层1:2水泥砂浆抹灰	1. 底层抹灰 各种墙面 15mm 2. 水泥砂浆 1:2	m2	130.48	21.11	2754.43	
12	020204003002	块料墙柱面		m2	130.48	159.17	20768.50	
13	010606009001	钢栏杆		t	2.6846	10563.40	28358.50	
14	010903004001	墙面变形缝		m	25.2	8.01	201.85	
本页小计							95049.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套 标段： 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
15	010805004001	电动伸缩门		个	2	21701.75	43403.50	
		实心围墙					814554.28	
16	010101002002	挖土方	1. 挖土机挖土自卸汽车运土 运距1km内 一、二类土 实际运距(km):8 2. 人工挖淤泥流砂 3. 挖土机挖土 一、二类土	m3	1257.6	14.00	17606.40	
17	010401006003	C10垫层	1. 混凝土垫层 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10	m3	73.36	416.81	30577.18	
18	010401001001	C25条形基础	1. 其他混凝土基础 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	m3	209.6	468.56	98210.18	
19	010301001002	砖基础	1. 砖基础 2. 水泥石灰砂浆 M5	m3	43.575	840.33	36617.38	
20	010401006004	回填土	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	865.565	15.54	13450.88	
21	010402001002	C20构造柱	1. 构造柱 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	91.632	539.78	49461.12	
22	010304001002	砌外墙	1. 蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 17.5cm 2. 水泥石灰砂浆 M7.5	m3	213.725	425.14	90863.05	
23	010416001002	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件螺纹钢 Φ10内 2. 现浇构件螺纹钢 Φ25内 3. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10内	t	12.351	5218.25	64450.61	
24	粤020201004002	墙柱面底层1:2水泥砂浆抹灰	1. 底层抹灰 各种墙面 15mm 2. 水泥砂浆 1:2	m2	2284.16	21.11	48218.62	
25	020204003003	块料墙柱面		m2	2284.16	159.17	363569.75	
26	010903004002	墙面变形缝		m	190.9	8.01	1529.11	
		门房					91125.00	
27	AB001	门房		m2	20.25	4500.00	91125.00	
		供电公司开关站					162000.00	
28	AB002	供电公司开关站		m2	36	4500.00	162000.00	
本页小计							1111082.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套 标段： 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中：暂估价
		污水处理房					225000.00	
29	AB003	污水处理房		m2	50	4500.00	225000.00	
		园林绿化工程					724200.00	
30	AB004	园林绿化工程		m2	7242	100.00	724200.00	
		基坑围护挡土墙					10000000.00	
31	AB005	基坑围护挡土墙		项	1	10000000.00	10000000.00	
		道路场地及铺装					1694408.00	
32	040103001001	基底夯实	1. 原土打夯 夯实机夯实	m2	11921.41	1.09	12994.34	
33	040204003001	安砌侧（平、缘）石	1. 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 2. 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 3. 侧平石铺设 混凝土侧石 高度350mm内 4. 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M5	m	1104	94.16	103952.64	
34	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4% 2. 机械铺筑水泥石屑（碎石）混合料 厚度 15cm 实际厚度（cm）：20	m2	7742.9	90.82	703210.18	
35	粤010407004001	车道及硬地面层	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度（cm）：20 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C30】	m2	7742.9	112.91	874250.84	
		污水处理工程					3000000.00	
36	AB007	污水处理工程		项	1	3000000.00	3000000.00	
		消防水池					1500000.00	
37	AB009	消防水池		项	1	1500000.00	1500000.00	
本页小计							17143608.00	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室外配套

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中： 暂估价
		三通一平					1630955.48	
38	010101001001	平整场地		m2	20000.9	4.52	90404.07	
39	010103001001	回填方（素土）		m3	38648.4	39.75	1536273.90	
40	010101002003	挖一般土方		m3	122.6	34.89	4277.51	
		措施项目					151026.30	
	1	安全文明施工措施费					9193.60	
41	粤011001002001	单排钢脚手架	1. 单排钢脚手架 高度(m以内) 10	m2	1360	6.76	9193.60	
	2	其他措施费					141832.70	
42	011702001001	基础		项	1	88090.72	88090.72	
43	011702003001	构造柱		m2	864.4	61.55	53203.82	
44	011702028001	压顶		m2	14	38.44	538.16	
本页小计							1781981.78	
合 计							20131721.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室外配套

标段:

第 1 页 共 44 页

项目编码		010101002001		项目名称		挖土方		计量单位	m3	工程量	115.29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A1-25 换	挖土机挖土自卸汽车运土运距1km内 一、二类土实际运距(km):8	1000m ³	0.0003	576.83		19601.60	2303.48	0.16		5.52	0.65
A1-8	人工挖淤泥流砂	100m3	0.0006	5896.66			1468.08	3.54			0.88
A1-18	挖土机挖土 一、二类土	1000m ³	0.0009	529.20		1857.76	335.40	0.50		1.75	0.32
人工单价		小计						4.20		7.27	1.85
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								13.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 2 页 共 44 页

项目编码		010401006001		项目名称		C10垫层		计量单位		m3		工程量		6.642	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A4-58	混凝土垫层	10m3	0.1	986.86	5.88		303.87	98.69	0.59				30.39		
8021901	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10	m3	1.015		282.91				287.15						
人工单价		小计						98.69	287.74				30.39		
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								416.81							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10					m3	1.015	282.91	287.15						
	其他材料费							-	0.59	-					
	材料费小计							-	287.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 3 页 共 44 页

项目编码		010401002001		项目名称		C25独立基础		计量单位	m3	工程量	11.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A4-2	其他混凝土基础	10m3	0.1	851.62	15.01	144.79	287.26	85.16	1.50	14.48	28.73
8021904	普通商品混凝土 碎石粒 径20石 C25	m3	1.01		335.34				338.69		
人工单价		小计						85.16	340.19	14.48	28.73
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							468.56				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	340.19	-	
	材料费小计							-	340.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 4 页 共 44 页

项目编码		010403001001		项目名称		C25基础梁		计量单位	m3	工程量	7.25
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A4-8	基础梁	10m3	0.1	735.98	32.70	13.08	229.73	73.60	3.27	1.31	22.97
8021904	普通商品混凝土 碎石粒 径20石 C25	m3	1.01		335.34				338.69		
人工单价		小计						73.60	341.96	1.31	22.97
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							439.85				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	341.96	-	
	材料费小计							-	341.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 5 页 共 44 页

项目编码		010301001001		项目名称		砖基础		计量单位		m3		工程量		7.35	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A3-1 换	砖基础 换为【蒸压灰砂砖240×175×115】	10m3	0.1	897.88	6549.56		222.11	89.79	654.96		22.21				
8001606	水泥石灰砂浆 M5	m3	0.236	32.34	256.76	15.96	5.82	7.63	60.60	3.77	1.37				
人工单价		小计						97.42	715.56	3.77	23.58				
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								840.33							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5					t	0.0489	367.54	17.96						
	蒸压灰砂砖 240×175×115					千块	0.5236	1246.60	652.72						
	其他材料费							-	44.88	-					
	材料费小计							-	715.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 6 页 共 44 页

项目编码		010401006002		项目名称		回填土		计量单位	m3	工程量	82.848
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A1-147	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3	0.01	1095.44		166.36	293.35	10.95		1.66	2.93
人工单价		小计						10.95		1.66	2.93
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 7 页 共 44 页

项目编码		010402001001		项目名称		C20构造柱		计量单位	m3	工程量	12.096
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A4-6	构造柱	10m3	0.1	1657.18	17.73	12.97	513.36	165.72	1.77	1.30	51.34
8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	1.01		316.48				319.65		
人工单价		小计						165.72	321.42	1.30	51.34
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								539.78			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20					m3	1.01	316.48	319.64		
	其他材料费							-	1.77	-	
	材料费小计							-	321.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 8 页 共 44 页

项目编码		010304001001		项目名称		砌外墙		计量单位		m3		工程量		9.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
A3-69	蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 17.5cm	10m3	0.1	1181.88	2392.76		292.36	118.19	239.28		29.24				
8001611	水泥石灰砂浆 M7.5	m3	0.118	32.34	271.69	15.96	5.82	3.82	32.06	1.88	0.69				
人工单价		小计						122.01	271.34	1.88	29.93				
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								425.13							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5					t	0.0368	367.54	13.53						
	蒸压灰砂砖 240×175×115					千块	0.1871	1246.60	233.24						
	其他材料费							-	24.56	-					
	材料费小计							-	271.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 9 页 共 44 页

项目编码		010407001001		项目名称		C20压顶		计量单位	m3	工程量	2.45
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A4-32	压顶、扶手	10m3	0.1	1585.64	137.37		488.26	158.56	13.74		48.83
8021903	普通商品混凝土 碎石粒 径20石 C20	m3	1.01		316.48				319.64		
人工单价		小计						158.56	333.38		48.83
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								540.77			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20					m3	1.01	316.48	319.64		
	其他材料费							-	13.74	-	
	材料费小计							-	333.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 10 页 共 44 页

项目编码		010416001001		项目名称		现浇混凝土钢筋		计量单位		t		工程量		2.0585	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A4-178	现浇构件螺纹钢 φ10内	t	0.1086	726.38	4284.10	11.01	226.21	78.87	465.14	1.20	24.56				
A4-179	现浇构件螺纹钢 φ25内	t	0.5446	429.83	4308.04	48.34	143.17	234.07	2346.03	26.32	77.97				
A4-181	现浇构件箍筋 圆钢 φ10内	t	0.3469	1123.67	4100.52	77.67	360.72	389.75	1422.28	26.94	125.12				
人工单价		小计						702.69	4233.45	54.46	227.65				
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5218.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	螺纹钢 φ10~25					t	0.5691	4062.70	2312.08						
	其他材料费							-	1921.66	-					
	材料费小计							-	4233.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 11 页 共 44 页

项目编码		粤020201004001		项目名称		墙柱面底层1:2水泥砂浆抹灰		计量单位		m2		工程量		130.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A10-1	底层抹灰 各种墙面 15mm	100m2	0.01	1118.18	38.83		289.48	11.18	0.39					2.89	
8001646	水泥砂浆 1:2	m3	0.0167	29.40	347.26	15.96	5.29	0.49	5.80	0.27				0.09	
人工单价		小计						11.67	6.19	0.27				2.98	
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5					t	0.0097	367.54	3.55						
	其他材料费							-	2.63	-					
	材料费小计							-	6.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 12 页 共 44 页

项目编码		020204003002		项目名称		块料墙柱面		计量单位		m2		工程量		130.48	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A10-139	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面水泥膏 块料周长600内	100m2	0.01	3858.75	11059.21		999.00	38.59	110.59				9.99		
人工单价		小计						38.59	110.59				9.99		
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								159.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	釉面砖 150×150					m2	1.035	102.99	106.59						
	其他材料费							-	4.00	-					
	材料费小计							-	110.59	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 13 页 共 44 页

项目编码		010606009001		项目名称		钢栏杆		计量单位		t		工程量		2.6846	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
A6-11	钢栏杆 圆方钢 制作	t	1	1653.26	5268.52	422.68	448.46	1653.26	5268.52	422.68	448.46				
A6-12	钢栏杆 圆方钢 安装	t	1	1332.80	67.27	14.27	327.30	1332.80	67.27	14.27	327.30				
A16-118	防锈漆 二遍	100m2	0.6157	372.20	435.44		91.96	229.16	268.10		56.62				
A16-165	金属面油醇酸磁漆 二遍	100m2	0.6157	450.70	209.37		111.35	277.49	128.91		68.56				
人工单价		小计						3492.71	5732.80	436.95	900.94				
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								10563.40							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	松杂板枋材					m3	0.02	1523.56	30.47						
	其他材料费							-	5702.34	-					
	材料费小计							-	5732.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 14 页 共 44 页

项目编码		010903004001		项目名称		墙面变形缝		计量单位		m		工程量		25.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A7-200	建筑油膏	100m	0.01	411.89	287.68		100.64	4.12	2.88					1.01	
人工单价		小计						4.12	2.88					1.01	
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	2.88	-					
	材料费小计							-	2.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 15 页 共 44 页

项目编码		010805004001		项目名称		电动伸缩门		计量单位		个		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A12-243 换	不锈钢电动伸缩门	樘	1	564. 48	1860. 40		138. 43	564. 48	1860. 40				138. 43		
MC1-65 换	伸缩门自动装置系统	套	1		5578. 44				5578. 44						
MC1-64 换	不锈钢伸缩闸门	m	10		1356. 00				13560. 00						
人工单价		小计						564. 48	20998. 84				138. 43		
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								21701. 75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	不锈钢伸缩闸门					套	20	678. 00	13560. 00						
	其他材料费							-	7438. 84	-					
	材料费小计							-	20998. 84	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 16 页 共 44 页

项目编码		010101002002		项目名称		挖土方		计量单位		m3		工程量		1257.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
A1-25 换	挖土机挖土自卸汽车运土 运距1km内 一、二类土 实际运距(km):8	1000m ³	0.0003	576.83		19601.60	2303.48	0.18		6.11	0.72				
A1-8	人工挖淤泥流砂	100m3	0.0006	5896.66			1468.08	3.54			0.88				
A1-18	挖土机挖土 一、二类土	1000m ³	0.0009	529.20		1857.76	335.40	0.50		1.75	0.32				
人工单价		小计						4.22		7.86	1.92				
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								14.00							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 17 页 共 44 页

项目编码		010401006003		项目名称		C10垫层		计量单位	m3	工程量	73.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A4-58	混凝土垫层	10m3	0.1	986.86	5.88		303.87	98.69	0.59		30.39
8021901	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10	m3	1.015		282.91				287.15		
人工单价		小计						98.69	287.74		30.39
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							416.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C10					m3	1.015	282.91	287.15		
	其他材料费							-	0.59	-	
	材料费小计							-	287.74	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 18 页 共 44 页

项目编码		010401001001		项目名称		C25条形基础		计量单位	m3	工程量	209.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A4-2	其他混凝土基础	10m3	0.1	851.62	15.01	144.79	287.26	85.16	1.50	14.48	28.73
8021904	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25	m3	1.01		335.34				338.69		
人工单价		小计						85.16	340.19	14.48	28.73
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								468.56			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25					m3	1.01	335.34	338.69		
	其他材料费							-	1.50	-	
	材料费小计							-	340.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 19 页 共 44 页

项目编码		010301001002		项目名称		砖基础		计量单位		m3		工程量		43.575	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A3-1 换	砖基础 换为【蒸压灰砂砖240×175×115】	10m3	0.1	897.88	6549.56		222.11	89.79	654.96		22.21				
8001606	水泥石灰砂浆 M5	m3	0.236	32.34	256.76	15.96	5.82	7.63	60.60	3.77	1.37				
人工单价		小计						97.42	715.56	3.77	23.58				
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								840.33							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5					t	0.0489	367.54	17.96						
	蒸压灰砂砖 240×175×115					千块	0.5236	1246.60	652.72						
	其他材料费							-	44.88	-					
	材料费小计							-	715.56	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 20 页 共 44 页

项目编码		010401006004		项目名称		回填土		计量单位		m3		工程量		865.565	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A1-147	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3	0.01	1095.44		166.36	293.35	10.95		1.66	2.93				
人工单价		小计						10.95		1.66	2.93				
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.54							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 21 页 共 44 页

项目编码		010402001002		项目名称		C20构造柱		计量单位	m3	工程量	91.632
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A4-6	构造柱	10m3	0.1	1657.18	17.73	12.97	513.36	165.72	1.77	1.30	51.34
8021903	普通商品混凝土 碎石粒 径20石 C20	m3	1.01		316.48				319.64		
人工单价		小计						165.72	321.41	1.30	51.34
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								539.78			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20					m3	1.01	316.48	319.64		
	其他材料费							-	1.77	-	
	材料费小计							-	321.41	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 22 页 共 44 页

项目编码		010304001002		项目名称		砌外墙		计量单位		m3		工程量		213.725	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A3-69	蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 17.5cm	10m3	0.1	1181.88	2392.76		292.36	118.19	239.28			29.24			
8001611	水泥石灰砂浆 M7.5	m3	0.118	32.34	271.69	15.96	5.82	3.82	32.06	1.88		0.69			
人工单价		小计						122.01	271.34	1.88		29.93			
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								425.14							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5					t	0.0368	367.54	13.53						
	蒸压灰砂砖 240×175×115					千块	0.1871	1246.60	233.24						
	松杂板枋材					m3	0.0018	1523.56	2.74						
	其他材料费							-	21.82	-					
	材料费小计							-	271.34	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 23 页 共 44 页

项目编码		010416001002		项目名称		现浇混凝土钢筋		计量单位		t		工程量		12.351	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A4-178	现浇构件螺纹钢 φ10内	t	0.1086	726.38	4284.10	11.01	226.21	78.87	465.14	1.20	24.56				
A4-179	现浇构件螺纹钢 φ25内	t	0.5446	429.83	4308.04	48.34	143.17	234.07	2346.03	26.32	77.97				
A4-181	现浇构件箍筋 圆钢 φ10内	t	0.3469	1123.67	4100.52	77.67	360.72	389.75	1422.28	26.94	125.12				
人工单价		小计						702.69	4233.45	54.46	227.65				
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5218.25							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	螺纹钢 φ10~25					t	0.5691	4062.70	2312.08						
	其他材料费							-	1921.66	-					
	材料费小计							-	4233.74	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 24 页 共 44 页

项目编码		粤020201004002		项目名称		墙柱面底层1:2水泥砂浆抹灰		计量单位		m2		工程量		2284.16	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A10-1	底层抹灰 各种墙面 15mm	100m2	0.01	1118.18	38.83		289.48	11.18	0.39					2.89	
8001646	水泥砂浆 1:2	m3	0.0167	29.40	347.26	15.96	5.29	0.49	5.80	0.27				0.09	
人工单价		小计						11.67	6.19	0.27				2.98	
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								21.11							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5					t	0.0097	367.54	3.55						
	其他材料费							-	2.63	-					
	材料费小计							-	6.18	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室外配套

标段:

第 25 页 共 44 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 26 页 共 44 页

项目编码		010903004002		项目名称		墙面变形缝		计量单位		m		工程量		190.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A7-200	建筑油膏	100m	0.01	411.89	287.68		100.64	4.12	2.88					1.01	
人工单价		小计						4.12	2.88					1.01	
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	2.88	-					
	材料费小计							-	2.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 27 页 共 44 页

项目编码		AB001		项目名称		门房		计量单位		m2		工程量		20.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
BCZM001	门房	m2	1		4500.00				4500.00						
人工单价		小计							4500.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								4500.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	门房材料费				m2	1	4500.00	4500.00							
	材料费小计						-	4500.00	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 28 页 共 44 页

项目编码		AB002		项目名称		供电公司开关站		计量单位		m2		工程量		36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
BCZM002	供电公司开关站	m2	1		4500.00				4500.00						
人工单价		小计							4500.00						
		未计价材料费													
清单项目综合单价								4500.00							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	供电公司开关站材料费					m2	1	4500.00	4500.00						
	材料费小计							-	4500.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 29 页 共 44 页

项目编码		AB003		项目名称		污水处理房		计量单位	m2	工程量	50
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BCZM003	污水处理房	m2	1		4500.00				4500.00		
人工单价		小计							4500.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								4500.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	污水处理房材料费					m2	1	4500.00	4500.00		
	材料费小计							-	4500.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 30 页 共 44 页

项目编码		AB004		项目名称		园林绿化工程		计量单位	m2	工程量	7242
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BCZM002	园林绿化	m2	1			100.00				100.00	
人工单价		小计								100.00	
		未计价材料费									
清单项目综合单价								100.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 31 页 共 44 页

项目编码		AB005		项目名称		基坑围护挡土墙		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BCZM003	基坑围护挡土墙	项	1		10000000.00				10000000.00		
人工单价		小计							10000000.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								10000000.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	基坑围护挡土墙材料费					m2	1	10000000.00	10000000.00		
	材料费小计							-	10000000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 32 页 共 44 页

项目编码		040103001001		项目名称		基底夯实		计量单位		m2		工程量		11921.41	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借D1-1-3	原土打夯 夯实机夯实	100m2	0.0065	125.93		12.98	28.58	0.82		0.08		0.19			
人工单价		小计						0.82		0.08		0.19			
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1.09							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 33 页 共 44 页

项目编码		040204003001	项目名称	安砌侧（平、缘）石				计量单位	m	工程量	1104
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借D2-4-36	人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层	m3	0.06	114.66	361.15		27.10	6.88	21.67		1.63
借8021903	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20	m3	0.06		316.48				18.99		
借D2-4-46	侧平石铺设 混凝土侧石高度350mm内	100m	0.01	1050.95	3154.12		248.40	10.51	31.54		2.48
借D3-3-10	砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M5	m3	0.0015	32.63	239.60	15.96	9.76	0.05	0.37	0.02	0.01
人工单价		小计						17.44	72.57	0.02	4.12
综合工日98元/工日		未计价材料费						30.49			
清单项目综合单价								94.16			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5					t	0.0003	367.54	0.11		
	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20					m3	0.06	316.48	18.99		
	侧石					m	1.015	30.04	30.49		
	其他材料费							-	0.28	-	
	材料费小计							-	49.88	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 34 页 共 44 页

项目编码		040202015001		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位	m2	工程量	7742.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借D2-2-14 5	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 4%	m3	0.2	9.70	141.93	9.11	2.95	1.94	28.39	1.82	0.59
借D2-2-15 4 换	机械铺筑水泥石屑(碎石) 混合料 厚度 15cm 实 际厚度(cm):20	100m2	0.01	74.58	5539.76	163.83	29.69	0.75	55.40	1.64	0.30
人工单价		小计						2.69	83.79	3.46	0.89
综合工日98元/工日		未计价材料费						55.28			
清单项目综合单价								90.82			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5					t	0.0176	367.54	6.47		
	石屑					m3	0.2794	77.67	21.70		
	水泥石屑(碎石)混合料					m3	0.204	270.97	55.28		
	其他材料费							-	0.34	-	
	材料费小计							-	83.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室外配套

标段:

第 35 页 共 44 页

项目编码		粤010407004001	项目名称	车道及硬地面层				计量单位	m2	工程量	7742.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
A4-77 换	地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):20 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C30】	100m2	0.01	3150.70	7236.68		902.98	31.51	72.37		9.03
人工单价		小计						31.51	72.37		9.03
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								112.91			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	普通商品混凝土 碎石粒径20石 C30					m3	0.204	354.17	72.25		
	其他材料费							-	0.12	-	
	材料费小计							-	72.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 36 页 共 44 页

项目编码		AB007		项目名称		污水处理工程		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BCZM007	污水处理工程	项	1		3000000.00				3000000.00		
人工单价		小计							3000000.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								3000000.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	污水处理工程材料费					项	1	3000000.00	3000000.00		
	材料费小计							-	3000000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 37 页 共 44 页

项目编码		AB009		项目名称		消防水池		计量单位	项	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
BCZM009	消防水池	项	1		1500000.00				1500000.00		
人工单价		小计							1500000.00		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								1500000.00			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	消防水池材料费					项	1	1500000.00	1500000.00		
	材料费小计							-	1500000.00	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 38 页 共 44 页

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位		m2		工程量		20000.9	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A1-1	平整场地	100m2	0.01	361.62			90.03	3.62						0.90	
人工单价		小计						3.62					0.90		
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 39 页 共 44 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方（素土）		计量单位		m3		工程量		38648.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
A1-148	压路机碾压土（石）方 填土碾压	1000m 3	0.001	476.28	51.30	3747.03	514.23	0.48	0.05	3.75	0.51				
0409061	素土	m3	1		34.95				34.95						
人工单价		小计						0.48	35.00	3.75	0.51				
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								39.75							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	素土					m3	1	34.95	34.95						
	其他材料费							-	0.05	-					
	材料费小计							-	35.00	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 40 页 共 44 页

项目编码		010101002003		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	122.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
A1-5 R*1.6	人工挖土方 一、二类土深度在1.5m内 机械为主，人工为辅	100m3	0.01	2293.20			511.63	22.93			5.12
A1-38 换	铲运机铲运土方 运距200m内 一、二类土 实际运距(m):400	1000m ³	0.001	529.20		5820.97	501.25	0.53		5.82	0.50
人工单价		小计						23.46		5.82	5.62
综合工日98元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								34.89			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 41 页 共 44 页

项目编码		粤011001002001		项目名称		单排钢脚手架		计量单位		m2		工程量		1360	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A22-22	单排钢脚手架 高度(m以内) 10	100m2	0.01	428.26	113.89	25.24	109.09	4.28	1.14	0.25	1.09				
人工单价		小计						4.28	1.14	0.25	1.09				
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6.76							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	1.15	-					
	材料费小计							-	1.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 42 页 共 44 页

项目编码		011702001001		项目名称		基础		计量单位		项		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
A21-3	独立基础模板	100m2	0.448	1886.50	2110.42	124.48	583.01	845.15	945.47	55.77	261.19				
A21-12	基础垫层模板	100m2	1.2984	1056.44	1517.29	53.91	323.79	1371.68	1970.05	70.00	420.41				
A21-24	基础梁模板	100m2	0.58	2451.96	2090.63	113.20	749.01	1422.14	1212.57	65.66	434.43				
A21-2	带形基础模板 有筋	100m2	15.8248	2014.88	2211.33	142.66	624.32	31885.07	34993.85	2257.57	9879.74				
人工单价		小计						35524.04	39121.94	2449.00	10995.77				
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								88090.72							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	松杂板枋材					m3	19.0479	1523.56	29020.62						
	其他材料费							-	10101.48	-					
	材料费小计							-	39122.10	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 43 页 共 44 页

项目编码		011702003001		项目名称		构造柱		计量单位		m2		工程量		864.4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A21-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	100m2	0.01	3626.00	1268.67	153.56	1106.02	36.26	12.69	1.54	11.06				
人工单价		小计						36.26	12.69	1.54	11.06				
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								61.55							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	松杂板枋材					m3	0.0075	1523.56	11.43						
	其他材料费							-	1.27	-					
	材料费小计							-	12.70	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 44 页 共 44 页

项目编码		011702028001		项目名称		压顶		计量单位		m2		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
A21-68	压顶、扶手模板	100m	0.01	1964.90	1213.73	68.21	596.75	19.65	12.14	0.68	5.97				
人工单价		小计						19.65	12.14	0.68	5.97				
综合工日98元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								38.44							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	松杂板枋材					m3	0.0072	1523.56	10.97						
	其他材料费							-	1.12	-					
	材料费小计							-	12.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	文明施工与环境保护、临时设施、安全施工	分部分项合计	3.8796	775171.05			以分部分项工程费为计算基础，费率3.8796%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项合计	0				以分部分项工程费为计算基础，市级文明工地为0.4%；省级文明工地为0.7%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施	分部分项合计	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项工程费 * 0.1 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期 / 定额工期)
5	NJCCQZJCC001	泥浆池(槽)砌筑及拆除						钻(冲)孔桩、旋挖成孔灌注桩、微型桩，费用标准为：26.26元/m ³ ；地下连续墙费用标准为：42.11元/m ³
合 计					775171.05			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目-室外配套

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	材料检验试验费	59942.09		
2	工程优质费			
3	暂列金额			明细详见表-12-1
4	暂估价			
4.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
4.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
5	计日工			明细详见表-12-4
6	总承包服务费			明细详见表-12-5
7	材料保管费			
8	预算包干费	399613.91		
9	现场签证费用			
10	索赔费用			
	合 计	459556.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项人材机价差表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	概算价 (元)	市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)
1	综合工日	工日	6361.9106	51.00	98.00	47.00	299009.80
2	螺纹钢Φ10以内	t	1.6349	3560.74	4060.98	500.24	817.84
3	螺纹钢Φ10~25	t	8.2001	3331.05	4062.70	731.65	5999.60
4	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	103.4097	4.09	5.05	0.96	99.27
5	圆钢Φ10以内	t	5.098	3224.74	3965.45	740.71	3776.14
6	圆钢Φ12~25	t	2.1316	3352.69	3987.76	635.07	1353.72
7	冷轧薄钢板1~1.5	t	0.7141	3746.57	5093.41	1346.84	961.78
8	低碳钢焊条(综合)	kg	75.7236	4.21	4.00	-0.21	-15.90
9	低碳钢焊条(综合)	kg	71.1419	4.21	4.00	-0.21	-14.94
10	圆钉50~75	kg	8.494	3.74	4.40	0.66	5.61
11	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	170.6862	272.12	367.54	95.42	16286.88
12	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	24.6178	272.12	367.54	95.42	2349.03
13	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.5071	508.38	583.49	75.11	38.09
14	中砂	m3	91.5299	48.56	135.92	87.36	7996.05
15	石屑	m3	2163.3663	44.60	77.67	33.07	71542.52
16	生石灰	t	1.7838	213.08	216.77	3.69	6.58
17	素土	m3	38648.4	31.71	34.95	3.24	125220.82
18	蒸压灰砂砖240×175×115	千块	68.4859	822.90	1246.60	423.70	29017.48
19	松杂板枋材	m3	0.4384	1127.29	1523.56	396.27	173.72
20	松杂板枋材	m3	0.0176	1127.29	1523.56	396.27	6.97
21	木柴	kg	58.347	0.56	0.48	-0.08	-4.67
22	釉面砖150×150	m2	2499.1524	18.40	102.99	84.59	211403.30
23	门滑轨	m	40	81.53	85.61	4.08	163.20
24	酚醛铁红防锈漆	kg	40.1655	6.87	14.59	7.72	310.08
25	油性防锈漆	kg	31.1414	7.29	41.26	33.97	1057.87
26	醇酸磁漆	kg	19.6695	9.86	13.54	3.68	72.38
27	松节油	kg	12.2315	6.01	7.04	1.03	12.60
28	建筑油膏	kg	189.6709	3.00	3.13	0.13	24.66
29	不锈钢伸缩闸门	套	40	772.40	678.00	-94.40	-3776.00
30	伸缩门自动装置系统	套	4	3261.24	2789.22	-472.02	-1888.08
31	汽油(综合)	kg	8.0538	5.65	7.12	1.47	11.84
32	氧气	m3	8.2686	5.05	3.61	-1.44	-11.91
33	乙炔气	kg	3.5974	7.57	8.81	1.24	4.46
34	醇酸稀释剂	kg	8.2314	4.03	4.12	0.09	0.74

分部分项人材机价差表

工程名称：汕头市皮肤病防治院易地扩建项目-室外配套

第 2 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	概算价 (元)	市场价 (元)	价差 (元)	价差合计 (元)
35	白棉纱	kg	24.1464	10.55	6.81	-3.74	-90.31
36	水	m3	1629.5294	2.72	3.42	0.70	1140.67
37	水	m3	165.8991	2.72	3.42	0.70	116.13
38	水	m3	92.0144	2.72	3.42	0.70	64.41
39	普通商品混凝土 碎石粒径20 石C10	m3	81.202	213.76	282.91	69.15	5615.12
40	普通商品混凝土 碎石粒径20 石C20	m3	173.4798	233.19	316.48	83.29	14449.13
41	普通商品混凝土 碎石粒径20 石C25	m3	18.6345	242.91	335.34	92.43	1722.39
42	普通商品混凝土 碎石粒径20 石C25	m3	211.696	242.91	335.34	92.43	19567.06
43	普通商品混凝土 碎石粒径20 石C30	m3	1579.5516	252.62	354.17	101.55	160403.46
44	汽油(机械用)国III93#	kg	694.7424	5.81	7.12	1.31	910.11
45	汽油(机械用)国III93#	kg	146.1449	5.81	7.12	1.31	191.45
46	柴油(机械用)0#	kg	11771.031	4.97	6.25	1.28	15066.92
47	柴油(机械用)0#	kg	98.5833	4.97	6.25	1.28	126.19
48	柴油(机械用)0#	kg	51.6687	4.97	6.25	1.28	66.14
49	电(机械用)	kw·h	6645.0146	0.64	0.73	0.09	598.05
50	机上人工	工日	453.5479	51.00	98.00	47.00	21316.75
	合 计						1013275.2110 6

汕头市发展和改革局文件

汕市发改〔2016〕329号

汕头市发展和改革局关于汕头市皮肤医院易地 扩建项目可行性研究报告的批复

汕头市皮肤医院：

你院《关于汕头市皮肤医院易地扩建项目可行性研究报告的审批请示》（汕皮防〔2016〕20号）及相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、根据《中共汕头市委 汕头市人民政府关于建设卫生强市的决定》（汕市发〔2016〕6号），市政府办公室《关于印发汕头市医疗机构设置规划(2011-2015年)的通知》（汕府办〔2014〕60号）和市政府《关于研究市中医医院等3家医院易地扩建项目涉及有关问题的会议纪要》（工作会议纪要〔2016〕105号），市卫生计生局汕市卫函〔2016〕117号出具了项目可行性研究报告

审查意见,根据你院申请,原则同意汕头市皮肤医院易地扩建项目可行性研究报告。

二、项目建设地点:项目位于汕头市中山东路与韶山路交界处东北侧,占地面积 20000 平方米。

三、项目负责人及建设期限:项目负责人郭义龙,建设期限为 2016 年 10 月至 2020 年 12 月。

四、建设规模及内容:项目易地扩建总建筑面积为 34000 平方米,其中:计容地上建筑面积 24000 平方米,地下室建筑面积 10000 平方米,建设床位 300 张。

五、总投资及资金来源。项目总投资 21080.00 万元。其中:建安工程费用 18361.00 万元;设备购置费 590.00 万元;工程建设其他费用 1788.00 万元;预备费用 341.00 万元。资金来源:项目建设资金由市财政统筹安排。

六、项目招标核准方式另文标核。

七、根据《关于印发汕头市政府投资项目代建管理办法的通知》(汕府〔2015〕60 号)和市政府《关于研究市中医医院等 3 家医院易地扩建项目涉及有关问题的会议纪要》(工作会议纪要〔2016〕105 号)精神,该项目实行代建管理。

八、项目应依照国家发改委 2010 年第 6 号令《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》所列国家标准及规范进行节能

设计和建设，保证节能、节水措施落实。

九、请按市政府工作会议纪要〔2016〕105号精神和有关规定，抓紧开展项目前期准备工作，完善相关手续，落实建设资金后，报我局列入年度投资计划方可开工建设。



抄送：市住建局、财政局、规划局、监察局、卫计局、统计局。

汕头市发展和改革局办公室

2016年8月23日印发

校对人：沙啟林