

广东至衡工程管理有限公司

概 算 书



工程编号： GDZH-ST-1006-19-001-1

工程名称： 汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（一期）

委托单位： 汕头华侨经济文化合作试验区经济发展局

审核单位： 广东至衡工程管理有限公司

审核时间： 2019年7月2日

汕头大学东校区暨亚青会场馆项目
(一期)

概 算 价

概 算 价

(小写): 174598.70 万元

(大写): 壹拾柒亿肆仟伍佰玖拾捌万柒仟元整

建设单位:

汕头市东部城市经济带建设
开发管理中心
(单位盖章)

造价咨询人:

广东至衡工程管理有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人

法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

或其授权人:

(签字或盖章)

编 制 人:

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（一期）概算汇总表

序号	工程和费用名称	概算金额（万元）				取费基数	概算费率	投资比例	技术经济指标			备注
		建筑工程费	安装工程	其他费用	合计				单位	数量	综合单价(元)	
第一部分：工程费		111093.92	33808.02		144901.94			83.0%	m²	135897.25	10662.61	
一	体育场	44616.60	10122.64		54739.24			31.4%	m²	46163.50	11857.69	
1	土建工程	13870.25			13870.25			7.9%	m²	46163.50	3004.59	
2	钢结构工程	13503.53			13503.53			7.7%	m²	46163.50	2925.15	
3	金属屋面工程	9294.66			9294.66			5.3%	m²	46163.50	2013.42	不锈钢材质屋面
4	外立面工程	4018.44			4018.44			2.3%	m²	46163.50	870.48	玻璃幕墙等
5	室内装饰工程	2804.72			2804.72			1.6%	m²	46163.50	607.56	
6	电气工程		1607.50		1607.50			0.9%	m²	46163.50	348.22	不含场地照明系统
7	火灾自动报警工程		425.22		425.22			0.2%	m²	46163.50	92.11	
8	场地照明工程		2623.45		2623.45			1.5%	m²	46163.50	568.30	
9	弱电工程		3030.83		3030.83			1.7%	m²	46163.50	656.54	含赛事系统等智能化系统
10	给排水工程		432.92		432.92			0.2%	m²	46163.50	93.78	
11	水消防自动喷淋工程		463.68		463.68			0.3%	m²	46163.50	100.44	
12	通风空调工程		1289.04		1289.04			0.7%	m²	46163.50	279.23	
13	电梯工程		250.00		250.00			0.1%	项	1.00		5台电梯
14	球场座椅设施工程	1125.00			1125.00			0.6%	项	1.00		固定座椅450元/个暂定
二	体育馆	26621.40	9360.21		35981.61			20.6%	m²	36512.29	9854.66	含训练馆
1	土建工程	7175.58			7175.58			4.1%	m²	36512.29	1965.25	
2	钢结构工程	5327.11			5327.11			3.1%	m²	36512.29	1458.99	

汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（一期）概算汇总表

序号	工程和费用名称	概算金额（万元）				取费基数	概算费率	投资比例	技术经济指标			备注
		建筑工程费	安装工程	其他费用	合计				单位	数量	综合单价(元)	
3	金属屋面工程	5520.07			5520.07			3.2%	m²	36512.29	1511.84	不锈钢材质屋面
4	外立面工程	2069.72			2069.72			1.2%	m²	36512.29	566.86	玻璃幕墙等
5	室内装饰工程	5918.92			5918.92			3.4%	m²	36512.29	1621.08	
6	电气工程		1735.93		1735.93			1.0%	m²	36512.29	475.44	不含场地照明系统等
7	火灾自动报警工程		477.15		477.15			0.3%	m²	36512.29	130.68	
8	场地照明工程（体育馆）		823.82		823.82			0.5%	m²	36512.29	225.63	
9	场地照明工程（训练馆）		76.06		76.06			0.0%	m²	36512.29	20.83	
9	弱电工程		2652.52		2652.52			1.5%	m²	36512.29	726.47	含赛事系统等智能化系统
10	给排水工程		365.04		365.04			0.2%	m²	36512.29	99.98	
11	水消防自动喷淋工程		599.58		599.58			0.3%	m²	36512.29	164.21	
12	通风空调工程		2430.11		2430.11			1.4%	m²	36512.29	665.56	
13	电梯工程		200.00		200.00			0.1%	项	1.00		4台电梯
14	球场座椅设施工程	610.00			610.00			0.3%	项	1.00		暂定固定座椅450元/个，活动座椅2500元/个
三	会议中心	15492.57	4682.99		20175.56			11.6%	m²	19118.75	10552.76	
1	土建工程	4582.76			4582.76			2.6%	m²	19118.75	2397.00	
2	钢结构工程	3420.55			3420.55			2.0%	m²	19118.75	1789.11	
3	金属屋面工程	273.72			273.72			0.2%	m²	987.59	2771.60	
4	外立面工程	2183.27			2183.27			1.3%	m²	9308.52	2345.45	玻璃幕墙等
5	室内装饰工程	5032.27			5032.27			2.9%	m²	19118.75	2632.11	

汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（一期）概算汇总表

序号	工程和费用名称	概算金额（万元）				取费基数	概算费率	投资比例	技术经济指标			备注
		建筑工程费	安装工程	其他费用	合计				单位	数量	综合单价(元)	
6	电气工程		932.31		932.31			0.5%	m²	19118.75	487.64	
7	火灾自动报警工程		258.22		258.22			0.1%	m²	19118.75	135.06	
8	弱电工程		2110.56		2110.56			1.2%	m²	19118.75	1103.92	
9	给排水工程		88.49		88.49			0.1%	m²	19118.75	46.28	
10	水消防自动喷淋工程		228.59		228.59			0.1%	m²	19118.75	119.56	
11	通风空调工程		794.82		794.82			0.5%	m²	19118.75	415.73	
12	电梯工程		270.00		270.00			0.2%	项	1.00		5台电梯、2台扶梯
13	厨房设备、厨房抽油烟机设备等		0.00		0.00			0.0%	项	1.00		暂不考虑该项费用
四	训练场（停车场）	5599.42	1689.74		7289.16			4.2%	m²	17332.72	4205.43	
1	土建工程	4778.94			4778.94			2.7%	m²	17332.72	2757.18	
2	室内装饰工程	820.48			820.48			0.5%	m²	17332.72	473.37	
3	电气工程		391.72		391.72			0.2%	m²	17332.72	226.00	
4	火灾自动报警工程		83.02		83.02			0.0%	m²	17332.72	47.90	
5	训练场（停车场）室外田径场-场地照明		383.78		383.78			0.2%	m²	17332.72	221.42	
6	弱电工程		308.59		308.59			0.2%	m²	17332.72	178.04	
7	给排水工程		182.86		182.86			0.1%	m²	17332.72	105.50	
8	水消防自动喷淋工程		162.37		162.37			0.1%	m²	17332.72	93.68	
9	通风空调工程		177.40		177.40			0.1%	m²	17332.72	102.35	
五	大平台	5106.46	3.57		5110.03			2.9%	m²	16769.99	3047.13	

汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（一期）概算汇总表

序号	工程和费用名称	概算金额（万元）				取费基数	概算费率	投资比例	技术经济指标			备注
		建筑工程费	安装工程	其他费用	合计				单位	数量	综合单价(元)	
1	土建工程	4339.70			4339.70			2.5%	m²	16769.99	2587.78	
2	装饰工程	766.76			766.76			0.4%	m²	16769.99	457.22	
3	给排水工程		3.57		3.57			0.0%	m²	16769.99	2.13	
六	室外配套及其他工程	13657.47	7948.87		21606.34			12.4%	项	1.00		含高低压变配电系统、柴油发电机等
1	室外园建工程及球场	3918.61			3918.61			2.2%	m²	95496.61	410.34	
1.1	室外道路广场铺装工程	1673.05			1673.05			1.0%	m²	41826.35	400.00	
1.2	体育场主场馆足球场及跑道	773.30			773.30			0.4%	m²	19100.00	404.87	
1.4	体育馆室内篮球场	197.52			197.52			0.1%	m²	3640.29	542.59	
1.5	训练馆室内篮球场	87.56			87.56			0.1%	m²	1604.10	545.85	专用木地板
1.6	训练场（停车场）室外足球场	627.42			627.42			0.4%	m²	17332.72	361.99	
1.7	室外地面停车场	419.76			419.76			0.2%	m²	11993.15	350.00	
1.8	室外挡土墙	140.00			140.00			0.1%	m	500.00	2800.00	暂定
2	室外绿化工程	621.14			621.14			0.4%	m²	11290.46	550.15	
2.1	首层绿化工程	282.26			282.26			0.2%	m²	11290.46	250.00	
2.2	屋顶绿化工程	338.88			338.88			0.2%	m²	6777.51	500.00	暂定
3	室外安装工程		5242.23		5242.23			3.0%	项	1.00		
3.1	景观电气工程		500.00		500.00			0.3%	m²	106787.07	8.00	园区照明
3.2	景观给排水工程		32.04		32.04			0.0%	m²	106787.07	3.00	
3.3	室外弱电工程		327.44		327.44			0.2%	m²	135897.25	24.09	

汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（一期）概算汇总表

序号	工程和费用名称	概算金额（万元）				取费基数	概算费率	投资比例	技术经济指标			备注
		建筑工程费	安装工程	其他费用	合计				单位	数量	综合单价(元)	
3.4	室外（总平面）给排水工程		803.97		803.97			0.5%	m²	135897.25	59.16	
3.5	足球场灌溉系统、球场排水系统		137.18		137.18			0.1%	m²	135897.25	10.09	
3.6	虹吸雨水系统		868.92		868.92			0.5%	m²	135897.25	63.94	
3.7	雨水回收系统		200.00		200.00			0.1%	项	1.00		暂定
3.8	建筑泛光照明工程		1300.00		1300.00			0.7%	项	1.00		
3.9	外电引入工程		200.00		200.00			0.1%	项	1.00		
3.10	外水引入工程		122.00		122.00			0.1%	项	1.00		
3.12	抗震支架工程		750.68		750.68			0.4%	m²	95023.31	79.00	
4	公用及配套工程		2626.64		2626.64			1.5%	项	1.00		
4.1	高低压变配电系统		2063.87		2063.87			1.2%	KVA	13760.00	1499.91	
4.2	柴油发电机系统		562.77		562.77			0.3%	KW	13760.00	408.99	
5	其他	5981.87			5981.87			3.4%	项	1.00		
5.1	导向、标示系统	815.38			815.38			0.5%	m²	135897.25	60.00	
5.2	场区土方工程	1549.05			1549.05			0.9%	m³	134700.18	115.00	
5.3	绿色建筑增加费	407.18			407.18			0.2%	m²	101794.54	40.00	一星
5.4	软基处理工程	3210.26			3210.26			1.8%	m²	64600.00	496.94	
6	红线外部分	3135.85	80.00		3215.85			1.8%	项	1.00		

汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（一期）概算汇总表

序号	工程和费用名称	概算金额（万元）				取费基数	概算费率	投资比例	技术经济指标			备注
		建筑工程费	安装工程	其他费用	合计				单位	数量	综合单价(元)	
6.1	室外道路广场铺装工程（红线外）	812.48			812.48			0.5%	m²	23213.83	350.00	
6.2	绿化工程（红线外）	165.13			165.13			0.1%	m²	6605.05	250.00	
6.3	架空平台土建工程（红线外）	1434.88			1434.88			0.8%	m²	5000.00	2869.76	
6.4	架空平台装饰工程（红线外）	230.03			230.03			0.1%	m²	5000.00	460.06	
6.5	场区土方工程（红线外）	153.33			153.33			0.1%	m³	21332.93	115.00	
6.6	过街天桥（红线外）	340.00			340.00			0.2%	m²	1000.00	3400.00	
6.7	过街天桥电梯工程		80.00		80.00			0.0%	项	1.00		2台电梯
第二部分：工程建设其他费					16763.52			9.6%				
1	建设用地费			0.00	0.00							
1.1	征地拆迁费			0.00	0.00							暂不考虑
2	前期工作咨询费			105.46	105.46							计价格[1999]1283号
2.1	项目建议书编制费			27.73	27.73							按合同金额
2.2	可行性研究报告编制费			60.13	60.13							按合同金额
2.3	评审项目建议书			7.82	7.82							
2.4	评审可行性研究报告			9.78	9.78							
3	建设管理费			3281.75	3281.75							
3.1	建设单位管理费			1233.46	1233.46							财建[2016]504号
3.2	工程监理费			2048.29	2048.29							发改价格[2007]670号、发改价格[2011]534号
4	工程勘察设计费			4482.69	4482.69							发改价格[2015]299号及计价格[2002]10号

汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（一期）概算汇总表

序号	工程和费用名称	概算金额（万元）				取费基数	概算费率	投资比例	技术经济指标			备注
		建筑工程费	安装工程	其他费用	合计				单位	数量	综合单价(元)	
4.1	工程勘察费			720.00	720.00							按合同金额，发改价格[2015]299号及计价格[2002]10号
4.2	初步设计费（含方案设计）			1792.95	1792.95							按合同金额，发改价格[2015]299号及计价格[2002]10号
4.3	施工图设计费			1907.40	1907.40							发改价格[2015]299号及计价格[2002]10号
4.4	初步设计概算编制费			62.34	62.34							按合同金额
5	场地准备及临时设施费			1449.02	1449.02	工程费	1.0%					建标[2007]164号
6	环境影响咨询费			20.38	20.38							发改价格[2015]299号、计价格[2002]125号
7	招标代理服务费			140.88	140.88							计价格[2002]1980号
7.1	EPC招标代理服务费			99.26	99.26							计价格[2002]1980号
7.2	初步设计招标代理服务费			10.73	10.73							
7.3	监理招标代理服务费			9.57	9.57							
7.4	造价咨询招标代理服务费			6.47	6.47							
7.5	工程保险招标代理服务费			4.18	4.18							
7.6	检验检测招标代理服务费			8.07	8.07							
7.7	BIM信息模型招标代理服务费			2.60	2.60							
8	工程保险费			434.71	434.71	工程费	0.3%					咨经[1998]11号
9	检验监测费（桩基础检验试验费、结构检验费、防雷设施检测、节能检测费等）			1449.02	1449.02	工程费	1.0%					
10	城市基础设施配套费			673.29	673.29							汕头市财综〔2018〕73号、粤价[2003]160号文

汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（一期）概算汇总表

序号	工程和费用名称	概算金额（万元）				取费基数	概算费率	投资比例	技术经济指标			备注
		建筑工程费	安装工程	其他费用	合计				单位	数量	综合单价(元)	
11	工程造价咨询费			809.32	809.32							粤价函[2011]742号
12	施工图纸审查费			287.32	287.32	工程勘察设计费	6.5%					发改价格[2011]534号
13	建筑物测量放线费、测量费			27.72	27.72							国测财字[2002]3号
14	水土保持咨询服务费			14.40	14.40							合同金额
15	高可靠性供电费			211.90	211.90							粤发改价格函（2017）5068号
16	绿色建筑工程咨询服务费			31.59	31.59							
17	专项评价及验收费用			316.50	316.50							
17.1	工程报建及检测费用			67.95	67.95				m²	135897.25	5.00	
17.2	验收检测费			108.72	108.72				m²	135897.25	8.00	
17.3	雷电风险评价			72.45	72.45	工程费	0.05%					
17.4	地质灾害危险性评价费			45.00	45.00							
17.5	节能编制费			6.00	6.00							按合同金额
17.6	其他专项评价费			16.38	16.38							
18	一期总平面规划费用			34.98	34.98							
19	家具			900.00	900.00							
19.1	会议中心座椅、会议室主席台			800.00	800.00							
19.2	运动员休息室桌椅、衣柜、坐凳			100.00	100.00							

汕头大学东校区暨亚青会场馆项目（一期）概算汇总表

序号	工程和费用名称	概算金额（万元）				取费基数	概算费率	投资比例	技术经济指标			备注
		建筑工程费	安装工程	其他费用	合计				单位	数量	综合单价(元)	
20	风洞试验费			36.00	36.00							按合同金额
21	工程项目咨询费			478.00	478.00							按合同金额
21.1	设计咨询费			380.00	380.00							含二期费用
21.2	体育工艺咨询费			98.00	98.00							
22	白蚁防治费			40.77	40.77							粤价[2002]370号
23	BIM设计费			237.82	237.82							广东省建筑信息模型（BIM）技术应用费用计价参考依据
24	工程优质、文明工地和工期提前奖			1300.00	1300.00							
24.1	工程优质奖			600.00	600.00							
24.2	文明工地奖			200.00	200.00							
24.3	工期提前奖			500.00	500.00							
	第一、二部分合计				161665.46							
三	预备费				12933.24			7.4%				
1	基本预备费			12933.24	12933.24	[一]+[二]	8.0%					
2	涨价预备费											
四	建设项目总投资				174598.70	[一]+[二]+[三]		100.0%	m ²	135897.25	12847.85	

单位工程费汇总表

工程名称：体育场土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	100889614.80	
1.1	A.1土石方工程	491516.16	
1.2	A.3桩基工程	29393518.69	
1.3	A.4砌筑工程	3317671.62	
1.4	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	66445910.84	
1.5	A.9屋面及防水工程	1240997.49	
2	措施合计	22416427.35	
2.1	绿色施工安全防护措施费	7709100.51	
2.2	其他措施费	14707326.84	
3	其他项目	3943968.39	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	917279.95	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差	3026688.44	
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	127250010.54	
5	增值税销项税额	11452500.95	—
6	总造价	138702511.49	
7	人工费	16215577.93	
单位工程费合计=1+2+3+4+5		138,702,511.49	0

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场土建工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		A.1 土石方工程					
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 场内运输综合考虑 3. 其他:做法和要求见图纸和规范	m2	19117.00	2.39	45689.63
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他:做法和要求见图纸和规范	m3	7445.45	6.23	46385.15
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他:做法和要求见图纸和规范	m3	3780.58	7.99	30206.83
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他:做法和要求见图纸和规范	m3	4798.61	14.85	71259.36
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:暂按15km考虑 3. 其他:做法和要求见图纸和规范	m3	6427.42	46.36	297975.19
		【土石方工程】分部小计					491516.16
		A.3 桩基工程					
6	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1. 地层情况:综合图纸考虑 2. 桩长:50m 3. 桩外径、壁厚:PHC(AB型) 500(外径), 壁厚(110) 4. 桩倾斜度:满足设计及规范要求 5. 沉桩方法:锤击法 6. 接桩:焊接接头, 暂定1根4个接头 7. 填充材料种类:C30微膨胀混凝土	m	77350.00	265.45	20532557.50
本页小计							21024073.66

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场土建工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010301002004	预制钢筋混凝土管桩（试验桩）	1. 地层情况:综合图纸考虑 2. 桩长:50m 3. 桩外径、壁厚:PHC(AB型) 500（外径），壁厚（110） 4. 桩倾斜度:满足设计及规范要求 5. 沉桩方法:锤击法 6. 接桩:焊接接头，暂定1根4个接头 7. 填充材料种类:C30微膨胀混凝土	m	250.00	307.36	76840.00
8	010301002005	预制钢筋混凝土管桩	1. 地层情况:综合图纸考虑 2. 桩长:50m 3. 桩外径、壁厚:PHC(AB型) 600（外径），壁厚（130） 4. 桩倾斜度:满足设计及规范要求 5. 沉桩方法:锤击法 6. 接桩:焊接接头，暂定1根4个接头 7. 填充材料种类:C30微膨胀混凝土	m	12000.00	395.30	4743600.00
9	010301002006	预制钢筋混凝土管桩（试验桩）	1. 地层情况:综合图纸考虑 2. 桩长:50m 3. 桩外径、壁厚:PHC(AB型) 600（外径），壁厚（130） 4. 桩倾斜度:满足设计及规范要求 5. 沉桩方法:锤击法 6. 接桩:焊接接头，暂定1根4个接头 7. 填充材料种类:C30微膨胀混凝土	m	250.00	447.70	111925.00
10	010301002008	预制钢筋混凝土管桩（抗拔）	1. 地层情况:综合图纸考虑 2. 桩长:50m 3. 桩外径、壁厚:PHC(AB型) 600（外径），壁厚（130） 4. 桩倾斜度:满足设计及规范要求 5. 沉桩方法:锤击法 6. 接桩:机械接头，暂定1根4个接头 7. 填充材料种类:C30微膨胀混凝土	m	5700.00	464.58	2648106.00
本页小计							7580471.00

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场土建工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010301002003	送桩	1. 地层情况:综合图纸考虑 2. 送桩深度:暂定1m 3. 桩外径、壁厚:PHC(AB型) 500（外径），壁厚（110） 4. 桩倾斜度:满足设计及规范要求	m	1552.00	44.04	68350.08
12	010301002007	送桩	1. 地层情况:综合图纸考虑 2. 送桩深度:暂定1m 3. 桩外径、壁厚:PHC(AB型) 600（外径），壁厚（130） 4. 桩倾斜度:满足设计及规范要求	m	359.00	64.09	23008.31
13	010301004005	截(凿)桩头	1. 桩类型:预制管桩 2. 桩头截面、高度:直径500、直径600，高度1m	m3	406.03	471.72	191532.47
14	粤010301005001	桩尖	1. 桩尖类型:G型	个	1911.00	522.03	997599.33
		【桩基工程】分部小计					29393518.69
		A.4 砌筑工程					
15	010401012001	零星砌砖（室外台阶）	1. 砌块品种、规格、强度等级: MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:台阶 3. 砂浆强度等级: M5.0预拌水泥砂浆 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	m2	35.00	161.93	5667.55
16	010401012002	水厕(蹲位)	1. 砌块品种、规格、强度等级: MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:蹲位 3. 砂浆强度等级: M5.0预拌水泥砂浆 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	个	295.00	558.23	164677.85
17	010402001001	砌块墙（直形）	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级: 预拌砂浆M5 4. 墙厚:24cm	m3	75.77	497.83	37720.58
18	010402001002	砌块墙（弧形）	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级: 预拌砂浆M5 4. 墙厚:24cm 弧形	m3	1378.13	544.96	751025.72
本页小计							2239581.89

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场土建工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010402001003	砌块墙（直形）	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5 4. 墙厚：20cm	m3	69.81	506.35	35348.29
20	010402001004	砌块墙（直形）	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5 4. 墙厚：24cm	m3	2356.91	487.74	1149559.28
21	010402001005	砌块墙（弧形）	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5 4. 墙厚：24cm 弧形	m3	1798.72	536.52	965049.25
22	010402001006	灰砂砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：灰砂砖 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5 4. 墙厚：200mm	m3	185.00	517.82	95796.70
23	010402001007	灰砂砖墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：灰砂砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5 4. 墙厚：200mm	m3	212.00	532.20	112826.40
		【砌筑工程】分部小计					3317671.62
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程					
24	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	619.60	515.68	319515.33
25	010501004001	满堂基础（首层板）	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 抗渗等级P6	m3	3430.35	653.26	2240910.44
26	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 抗渗等级P6	m3	5022.69	608.86	3058115.03
27	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	65.35	502.48	32837.07
28	010501006002	电梯坑	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C40 抗渗等级P6	m3	13.13	643.69	8451.65
29	010502003001	圆形柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C50 3. 泵送	m3	1902.68	767.94	1461144.08
本页小计							9479553.52

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场土建工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010502003002	圆形柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送	m3	746.62	727.54	543195.91
31	010502003003	圆形柱（清水混凝土）	1. 混凝土种类: 清水混凝土 2. 混凝土强度等级: C50 3. 泵送	m3	244.35	809.55	197813.54
32	010502003004	圆形柱（清水混凝土）	1. 混凝土种类: 清水混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送	m3	744.35	770.75	573707.76
33	010502003005	Y形柱（清水混凝土）	1. 混凝土种类: 清水混凝土 2. 混凝土强度等级: C50 3. 泵送	m3	2040.65	811.15	1655273.25
34	010502003006	圆形柱（劲性混凝土）	1. 混凝土种类: 劲性混凝土 2. 混凝土强度等级: C50 3. 泵送	m3	36.40	796.83	29004.61
35	010502003007	圆形柱（劲性混凝土）	1. 混凝土种类: 劲性混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送	m3	37.60	756.43	28441.77
36	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	85.93	712.98	61266.37
37	010504001001	直形墙（清水混凝土）	1. 混凝土种类: 清水混凝土 2. 混凝土强度等级: C50 3. 泵送	m3	45.00	717.31	32278.95
38	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 抗渗等级P6 3. 泵送	m3	2956.01	649.00	1918450.49
39	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	127.20	618.53	78677.02
40	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	20.16	618.53	12469.56
41	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送	m3	10124.13	623.51	6312496.30
42	010505001002	有梁板（清水混凝土）	1. 混凝土种类: 清水混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 抗渗等级P6 3. 泵送	m3	1233.36	710.36	876129.61
43	010505001003	有梁板（清水及劲性混凝土）	1. 混凝土种类: 清水及劲性混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 抗渗等级P6 3. 泵送	m3	276.48	739.25	204387.84
本页小计							12523592.98

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场土建工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送	m3	118.80	683.13	81155.84
45	010507004001	台阶	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 抗渗等级P6 3. 泵送	m3	125.00	730.30	91287.50
46	BCQD-001	混凝土添加剂	1. 混凝土添加剂 2. 钢筋除锈剂、膨胀剂等	m3	11409.05	30.00	342271.50
47	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	19.20	785.10	15073.92
48	010507007001	其他构件（反坎等零星构件）	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	86.00	864.04	74307.44
49	010507007002	其他构件（屋顶树池）	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	124.00	859.92	106630.08
50	010507003001	排水沟	1. 沟截面净空尺寸: 300*500mm 厚度450mm 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C35 抗渗等级P6 4. 耐轮压金属盖板 5. 20mm厚DSM15干混砂浆找平 6. 1.2厚水泥基抗渗透结晶型防水涂料	m	980.00	562.82	551563.60
51	010507006001	集水井	1. 规格: 1500*2000*1500mm 2. 混凝土强度等级: 预拌混凝土 C35 3. 防水、抗渗要求: 抗渗等级P6 4. 20厚1:2水泥砂浆抹面, 内含5%防水剂 5. 成品篦子1500*2000mm	座	35.00	3256.45	113975.75
52	010512007001	预制清水混凝土看台板	1. 名称: 预制清水混凝土看台板 2. 规格: 详设计深化图 3. 运输距离: 100km以内 4. 嵌缝、打胶 5. 其他: 安装做法和要求详图纸及规范	m3	4392.50	3972.04	17447185.70
53	01B001	运动员入口通道	1. 位置及做法: 详图纸及规范	m2	1992.00	1000.00	1992000.00
54	01B002	升旗台基础设施	1. 升旗台基础设施	项	1.00	150000.00	150000.00
55	01B003	点火台	1. 点火台（暂定） 2. 不含钢结构	项	1.00	2000000.00	2000000.00
本页小计							22965451.33

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场土建工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： III级、圆钢Φ10内 2. 制作、安装、绑扎、运输	t	113.82	4834.88	550306.04
57	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： III级、HRB400 圆钢Φ10内 2. 制作、安装、绑扎、运输	t	170.74	5054.12	862960.67
58	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： III级、HRB400 圆钢Φ25内 2. 制作、安装、绑扎、运输	t	2390.42	4720.95	11285034.42
59	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： III级、HRB400 圆钢Φ25外 2. 制作、安装、绑扎、运输	t	853.72	4820.54	4115391.41
60	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： III级、HRB400 圆钢Φ10内 2. 制作、安装、绑扎、运输 3. 箍筋	t	480.61	6307.20	3031322.31
61	010515002001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： HPB300 圆钢Φ10内 2. 制作、安装、绑扎、运输 3. 箍筋	t	320.41	5885.63	1885802.94
62	010515008001	预应力钢绞线	1. 预应力钢绞线 缓粘结	t	72.00	8773.78	631712.16
63	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类： 综合考虑 2. 规格： 综合考虑 3. 铁件尺寸： 综合考虑 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	t	73.86	9456.08	698444.98
64	010516003001	电渣压力焊	1. 连接方式：电焊压力焊接 2. 规格： Φ32以内	个	6746.00	9.87	66583.02
65	010516003002	电渣压力焊	1. 连接方式：电焊压力焊接 2. 规格： Φ18以内	个	10118.00	7.82	79122.76
66	010516003003	套筒连接	1. 连接方式：套筒 2. 螺纹套筒种类： 3. 规格： Φ45以内	个	11804.00	29.08	343260.32
67	010516003004	套筒连接	1. 连接方式：套筒 2. 螺纹套筒种类： 3. 规格： Φ25以内	个	17706.00	16.15	285951.90
		【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计					66445910.84
		A.9 屋面及防水工程					
本页小计							23835892.93

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场土建工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	010903004001	墙面变形缝	1. 填塞防水材料 2. 止水带安装 3. 铝合金盖缝制作、安装 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	m	185.00	100.69	18627.65
69	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 填塞防水材料 2. 止水带安装 3. 铝合金盖缝制作、安装 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	m	228.00	116.99	26673.72
70	010903004002	钢板止水带	1. 止水带材料种类:300mm宽,3厚止水钢板 2. 其他、做法和要求见图纸和规范	m	120.00	63.37	7604.40
71	010902003001	屋面防水R-1	1. 20厚WS M20/P8水泥砂浆加5%防水剂 2. 2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 3. WS M20水泥砂浆找坡,最薄处20厚 4. 混凝土板面纵横各刷素水泥浆一道 5. 做法:R-1	m2	255.00	121.97	31102.35
72	010902003002	屋面防水R-2	1. 20厚1:2水泥砂浆(WS M20),压光赶实 2. C20细石混凝土找坡,最薄处30厚,设直径4间距100的钢筋网片,分隔缝位置断开 3. 2.0厚聚合物防水涂料 4. 20厚1:2水泥砂浆(WS M20)找平 5. 干铺20厚挤塑聚苯板 6. 做法:R-2	m2	4607.43	160.96	741611.93
73	010902003003	屋面防水R-6	1. C20细石混凝土找坡(掺入抗渗剂,抗渗等级不低于P6),最薄处40厚(内配双向直径4间距150的钢筋网片,4*4分缝,钢筋断开,缝宽10-20,建筑密封膏嵌缝) 2. 满铺无纺布隔离层一层 3. 4厚SBS改性沥青聚酯胎化学阻根防水卷材(耐根穿刺)热熔满粘 4. 2厚溶剂型改性沥青防水涂料 5. 20厚WS M20水泥砂浆找平层 6. 素水泥砂浆一遍 7. 做法:R-6	m2	2054.29	202.20	415377.44
本页小计							1240997.49

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：体育场土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育场土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	4876962.89	4876962.89
1.1.1	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:27m	m2	27540	147.53	4062976.20
1.1.1.1	A1-21-4	综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 30.5		100m2	275.4	3891.60	1071746.64
1.1.1.2	A1-21-22	建筑用综合脚手架使用费		100m2·10天	8019.648	373.00	2991328.70
1.1.2	粤011701010001	满堂脚手架	1. 搭设高度:5.8m	m2	25392	16.75	425316.00
1.1.2.1	A1-21-29换	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):5.8		100m2	253.92	1674.64	425224.59
1.1.3	粤011701011001	里脚手架	1. 搭设高度:5.8m	m2	12696	26.41	335301.36
1.1.3.1	A1-21-31换	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5.8		100m2	126.96	2641.03	335305.17
1.1.4	粤011701011002	里脚手架	1. 搭设高度:3m	m2	2077.15	15.78	32777.43
1.1.4.1	A1-21-31	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m		100m2	20.7715	1577.63	32769.74
1.1.5	粤011701015001	电梯井脚手架	1. 搭设高度:待定	座	7	2941.70	20591.90
1.1.5.1	A1-21-58	电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 30		座	7	2941.70	20591.90
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
本页小计							4876962.89

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育场土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1	333723.20	333723.20
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1	8654.55	8654.55
1.10.1	011705001001	吊装设备基础		项	1	8654.55	8654.55
1.10.1.1	991305007	塔式起重机固定式基础 带配重		座	1	8654.55	8654.55
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							5219340.64
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1	12929362.81	12929362.81
2.1.1	011702001001	基础	1. 基础类型: 砖胎膜	m2	19006.85	62.05	1179375.04
2.1.1.1	A1-4-1 换	砖基础 换为【湿拌砂浆】		10m3	228.0822	5170.85	1179378.84
2.1.2	011702001002	设备基础模板	1. 设备基础模板	m2	482	60.76	29286.32
2.1.2.1	A1-20-9	设备基础模板(块体体积m3) 5以内		100m2	4.82	6076.14	29286.99
2.1.3	011702025001	电梯坑模板	1. 电梯坑模板	m2	130	53.43	6945.90
2.1.3.1	A1-20-57	电梯坑、井墙模板 支模高度3.6m内		100m2	1.3	5342.57	6945.34
2.1.4	011702004001	圆形柱	1. 支模高度: 5.8m	m2	7502.25	125.23	939506.77
本页小计							13271740.56

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育场土建工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1.4.1	A1-20-18 换	圆形柱模板(木支撑) 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.5		100m2	75.0225	12522.74	939487.26
2.1.5	011702004002	圆形柱	1. 支模高度: 3m	m2	2981.35	116.49	347297.46
2.1.5.1	A1-20-18	圆形柱模板(木支撑) 支模高度3.6m内		100m2	29.8135	11648.70	347288.52
2.1.6	011702004003	圆形柱(清水混凝土模板)	1. 支模高度: 5.8m	m2	5971.06	302.08	1803737.80
2.1.6.1	A1-20-18 换	圆形柱模板(木支撑) 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.5 清水混凝土施工 人工*1.05		100m2	59.7106	30208.14	1803746.16
2.1.7	011702004004	圆形柱(清水混凝土模板)	1. 支模高度: 3m	m2	971.06	293.73	285229.45
2.1.7.1	A1-20-18 R *1.05	圆形柱模板(木支撑) 支模高度3.6m内 清水混凝土施工 人工*1.05		100m2	9.7106	29372.70	285226.54
2.1.8	011702004005	Y形柱(清水混凝土模板)	1. 支模高度: 5.8m	m2	4104.73	294.51	1208884.03
2.1.8.1	A1-20-17 换	异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.8 清水混凝土施工 人工*1.05, 材料[05050120]含量*1.2		100m2	41.0473	29451.00	1208884.03
2.1.9	011702004006	Y形柱(清水混凝土模板)	1. 支模高度: 3m	m2	2859.83	281.98	806414.86
2.1.9.1	A1-20-17 换	异形柱模板 支模高度3.6m内 清水混凝土施工 人工*1.05, 材料[05050120]含量*1.2		100m2	28.5983	28197.84	806410.29
本页小计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育场土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1.10	011702004007	圆形柱（劲性混凝土模板）	1. 支模高度：5.8m	m2	142	129.60	18403.20
2.1.10.1	A1-20-18 换	圆形柱模板（木支撑）支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.8		100m2	1.42	12959.76	18402.86
2.1.11	011702004008	圆形柱（劲性混凝土模板）	1. 支模高度：3m	m2	150.72	116.49	17557.37
2.1.11.1	A1-20-18	圆形柱模板（木支撑）支模高度3.6m内		100m2	1.5072	11648.70	17556.92
2.1.12	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板	m2	859	57.66	49529.94
2.1.12.1	A1-20-15	矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8m内		100m2	8.59	5765.59	49526.42
2.1.13	011702011001	直形墙	1. 支撑高度:5.8m 2. 墙厚:40cm内	m2	423	56.13	23742.99
2.1.13.1	A1-20-51 换	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.8 清水混凝土施工 人工*1.05, 材料[05050120] 含量*1.2		100m2	4.23	5613.20	23743.84
2.1.14	011702006001	矩形梁	1. 支撑高度:5.8m 2. 梁宽:25cm外	m2	18284.34	97.75	1787294.24
2.1.14.1	A1-20-34 换	单梁、连续梁模板（梁宽cm）25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.8		100m2	182.8434	9775.25	1787339.95
2.1.15	011702006002	矩形梁	1. 支撑高度:3m 2. 梁宽:25cm外	m2	5565.32	73.97	411666.72
2.1.15.1	A1-20-34	单梁、连续梁模板（梁宽cm）25以外 支模高度3.6m		100m2	55.6532	7397.43	411690.65
2.1.16	011702006003	矩形梁（清水混凝土）	1. 支撑高度:5.8m 2. 梁宽:25cm外	m2	5534.32	197.74	1094356.44
本页小计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育场土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1.16.1	A1-20-34 换	单梁、连续梁模板 (梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m) :5.8 清水混凝土 施工 人工*1.0 5, 材料[05050120] 含量*1.2		100m2	55.3432	19773.51	1094329.3 ₂
2.1.17	0117020060 04	矩形梁（清水及 弹性混凝土）	1. 支撑高度:5.8m 2. 梁宽:25cm外	m2	1240.62	197.74	245320.20
2.1.17.1	A1-20-34 换	单梁、连续梁模板 (梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m) :5.8 清水混凝土 施工 人工*1.0 5, 材料[05050120] 含量*1.2		100m2	12.4062	19773.51	245314.12
2.1.18	0117020080 01	圈梁	1. 圈梁模板	m2	1272	52.59	66894.48
2.1.18.1	A1-20-37	圈梁模板 支模高 度3.6m		100m2	12.72	5259.25	66897.66
2.1.19	0117020090 01	过梁	1. 过梁模板	m2	201.6	67.31	13569.70
2.1.19.1	A1-20-33	单梁、连续梁模板 (梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m		100m2	2.016	6731.38	13570.46
2.1.20	0117020140 01	有梁板	1. 支撑高度:5.8m	m2	21208.87	89.70	1902435.6 ₄
2.1.20.1	A1-20-75 换	有梁板模板 支模 高度3.6m 实际 支模高度(m):5.8		100m2	212.0887	8970.05	1902446.2 ₄
2.1.21	0117020140 02	有梁板	1. 支撑高度:3m	m2	5172.91	63.55	328738.43
2.1.21.1	A1-20-75	有梁板模板 支模 高度3.6m		100m2	51.7291	6355.28	328752.91
2.1.22	0117020240 01	楼梯	1. 楼梯模板	m2	396	179.79	71196.84
2.1.22.1	A1-20-92	楼梯模板 直形		100m2	3.96	17979.26	71197.87
本页小计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育场土建工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1.23	011702027001	台阶	1. 台阶模板	m2	1250	39.93	49912.50
2.1.23.1	A1-20-96	台阶模板		100m2	12.5	3993.04	49913.00
2.1.24	011702025002	其他现浇构件	1. 零星构件模板	m2	2100	84.81	178101.00
2.1.24.1	A1-20-102	小型构件模板		100m2	21	8481.28	178106.88
2.1.25	011702026001	排水沟	1. 排水沟砖胎膜（300*500mm）	m2	980	62.05	60809.00
2.1.25.1	A1-4-1 换	砖基础 换为【湿拌砂浆】		10m3	11.76	5170.85	60809.20
2.1.26	011702028001	扶手	1. 扶手模板	m2	192	16.44	3156.48
2.1.26.1	A1-20-98	压顶、扶手模板		100m	0.768	4110.64	3156.97
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1	1683482.78	1683482.78
2.2.1	011703001001	垂直运输	1. 垂直高度30m以内	m2	4329.5	388.84	1683482.78
2.2.1.1	A1-22-3	建筑物20m以上的垂直运输 30m以内		100m2	461.635	3646.77	1683476.67
2.3	2.7	大型机械设备进出场及安拆		项	1	94481.25	94481.25
2.3.1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		项	1	94481.25	94481.25
2.3.1.1	991304001	施工电梯每次安拆费（梯高75m以内）		台次	3	13905.78	41717.34
2.3.1.2	991305001	塔式起重机每次安拆费 起重力矩60（kN·m）		台次	3	17587.97	52763.91
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							14707326.84
本页小计							1777964.03
合 计							19926667.48

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 体育场土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	917279.95	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	3026688.44	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			3943968.39	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	16123771.0251	1.00	16123771.03
2	00010052	人工降效	元	91807.8361	1.00	91807.84
3	01000001	型钢综合	kg	4274.9577	3.87	16544.09
4	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	116.0964	3601.00	418063.14
5	01010040	螺纹钢 $\phi 25$ 以内	t	2450.1764	3756.00	9202862.56
6	01010080	冷拉热轧圆盘条 $\phi 4$	t	5.2305	3601.00	18835.03
7	01010120	螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	664.3842	3910.00	2597742.22
8	01010120@1	螺纹钢 $\phi 10$ 以内	t	0.4	3910.00	1564.00
9	01010130	螺纹钢 $\phi 25$ 以外	t	875.063	3922.00	3431997.09
10	01030017	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	16481.7584	4.60	75816.09
11	01030017@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	907.3459	4.60	4173.79
12	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	16132.3127	4.60	74208.64
13	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	819.45	4.60	3769.47
14	01050001	钢丝绳 $\phi 14.1 \sim 15$	kg	36.3539	3.66	133.06
15	01070011	钢绞线综合	t	73.8	4871.00	359479.80
16	01090022	圆钢 $\phi 10$ 以内	t	326.8162	3800.30	1241999.60
17	01090023	圆钢 $\phi 10$ 以内	kg	1231.55	3.80	4679.89
18	01090030	圆钢 $\phi 12 \sim 25$	t	3.528	3929.11	13861.90
19	01090030@1	圆钢 $\phi 12 \sim 25$	t	27.6555	3929.11	108661.50
20	01210002	角钢综合	t	7.389	3788.00	27989.53
21	01290100	钢板 $3.5 \sim 4.0$	t	1.128	3320.00	3744.96
22	01290160@1	钢板 $6 \sim 7$	t	140.9859	3500.00	493450.65
23	01290225	镀锌钢板 0.75	m ²	88.3728	25.70	2271.18
24	01290335	花纹钢板 $5 \sim 8$	t	0.0182	3395.40	61.80
25	01290435	彩钢板 $\delta 0.5$	m ²	600	21.30	12780.00
26	01490001	角铝 25.4×1	m	530	6.72	3561.60
27	01490070	槽铝 75	m	688	7.27	5001.76
28	01490090	工字铝综合	m	3358	6.87	23069.46
29	01490143	地槽铝宽: 75	m	290	11.47	3326.30
30	01630130	吊装夹具	套	0.1478	180.00	26.60
31	02030120	橡皮密封条 20×4	m	3466	4.80	16636.80
32	02050260	密封胶圈	个	785.6354	13.33	10472.52
33	02270070	土工布	m ²	56929.8648	5.30	301728.28
34	02270070@1	土工布	m ²	11346.043	5.30	60134.03
35	02290030	麻袋	个	3161.9031	1.89	5976.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	02310010	无纺布	m2	2290.5334	3.25	7444.23
37	02330020	草袋片	片	8344.008	1.28	10680.33
38	03010040	铝拉铆钉综合	十个	2140	0.83	1776.20
39	03010430	六角螺栓综合	kg	1754.4291	5.58	9789.71
40	03011325	对拉螺栓	kg	7683.6598	5.38	41338.09
41	03012475	U型螺栓M10×108	十套	15.6	34.84	543.50
42	03013051	膨胀螺栓M10	十套	80	5.82	465.60
43	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	125.8	1.30	163.54
44	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	210.12	2.65	556.82
45	03019021	圆钉50~75	kg	13078.3891	3.54	46297.50
46	03019021@1	圆钉50~75	kg	2261.0625	3.54	8004.16
47	03135001	低碳钢焊条综合	kg	59267.4246	6.01	356197.22
48	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	1658.8017	12.75	21149.72
49	03137001	焊剂	kg	374.544	2.57	962.58
50	03139141	合金钢钻头φ6~13	个	12	8.12	97.44
51	03210280	钢脚手直角扣件	个	18565.4851	3.30	61266.10
52	03213001	铁件综合	kg	84377.42	4.84	408386.71
53	03213021	垫铁	kg	825.79	4.87	4021.60
54	03214046	零星卡具	kg	9833.025	5.47	53786.65
55	03214101@1	耐轮压金属盖板460×500×18	十块	201.88	666.67	134587.34
56	03230045	直螺纹套筒接头φ25以内	个	17887.1	5.30	94801.63
57	03230049	直螺纹套筒接头φ45以内	个	11918	15.80	188304.40
58	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	45.1638	410.00	18517.16
59	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	8.7954	410.00	3606.11
60	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	3.3068	410.00	1355.79
61	04030015	中砂	m3	10.325	188.00	1941.10
62	04030015@1	中砂	m3	20.3992	188.00	3835.05
63	04050025	碎石10	m3	13.57	132.82	1802.37
64	04050040	碎石40	m3	6.5819	130.19	856.90
65	04090015	生石灰	t	7.4222	466.00	3458.75
66	04130001	标准砖240×115×53	千块	18.1255	410.00	7431.46
67	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	1255.8138	410.00	514883.66

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
68	04130040	蒸压灰砂砖240×175×115	千块	74.1677	1288.00	95528.00
69	04150010	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	2.7645	6632.22	18334.77
70	04150020	蒸压加气混凝土砌块600×250×250	千块	151.7367	9782.50	1484364.27
71	04290030@1	预应力混凝土管桩Φ500 AB型 壁厚110	m	78376	212.00	16615712.00
72	04290040@1	预应力混凝土管桩Φ600 AB型 壁厚130	m	18129.5	322.00	5837699.00
73	05030080	松杂板枋材	m3	460.5856	1459.00	671994.39
74	05030080@2	松杂板枋材	m3	52.1049	1459.00	76021.05
75	05030320	垫木	m3	0.1699	1549.95	263.34
76	05030370	松杂直边板	m3	65.4637	1449.00	94856.90
77	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	8723.3097	45.50	396910.59
78	05050120@1	清水混凝土专用模板模板用 18mm	m2	18158.8575	200.00	3631771.50
79	09050100	铝板1.5	m2	81.3501	110.00	8948.51
80	09050130	铝板3	kg	444.258	23.93	10631.09
81	09250015@1	彩钢夹芯板	m2	2160	77.00	166320.00
82	13010210	环氧富锌底漆	kg	15.6647	25.89	405.56
83	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	19351.206	12.32	238406.86
84	13050310	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	765	15.86	12132.90
85	13050310@1	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2384.928	15.86	37824.96
86	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	6164.3608	14.70	90616.10
87	13050500@1	油性防锈漆	kg	330.26	14.70	4854.82
88	13050520	橡胶沥青防水涂料溶剂型	kg	6614.8138	13.50	89299.99
89	13310070	石油沥青30#	kg	6384	3.00	19152.00
90	13330033@1	4厚SBS改性沥青聚酯胎化学阻根防水卷材（耐根穿刺）	m2	2594.5683	46.15	119739.33
91	13350020	防水粉	kg	401.6964	3.30	1325.60
92	13350030	防水密封胶	kg	800	32.61	26088.00
93	13370060	橡胶止水带	m	433.65	22.50	9757.13
94	13410010	嵌缝料	kg	2110.6344	0.58	1224.17
95	14010030	松节油	kg	1876.4681	6.90	12947.63
96	14010030@1	松节油	kg	47.04	6.90	324.58
97	14210050	环氧树脂综合	kg	12.5552	24.89	312.50
98	14330030	丙酮	kg	12.5552	9.74	122.29

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
99	14330180	甲苯	kg	9.912	7.50	74.34
100	14330300	乙二胺	kg	0.9912	14.18	14.06
101	14350250	隔离剂	kg	8844.4884	7.05	62353.64
102	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	1.5665	31.25	48.95
103	14350830	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	719.0015	6.00	4314.01
104	14390070	氧气	m3	1316.444	5.16	6792.85
105	14390090	液化石油气	kg	554.6583	6.80	3771.68
106	14390100	乙炔气	kg	575.8102	13.30	7658.28
107	14410450	耐候胶	L	6894.72	61.79	426024.75
108	14430190	双面贴宽10	m	44651.52	0.92	41079.40
109	15010360	石棉垫	kg	546.6	6.42	3509.17
110	15130110@1	干铺20厚挤塑聚苯板	m2	4699.5786	18.00	84592.41
111	17250075	塑料排水管DN40	m	2196	4.00	8784.00
112	17270180	高压橡胶管综合	m	261.8786	59.37	15547.73
113	18250615	管箍	个	174.5857	9.29	1621.90
114	27170010	黑胶布20mm×20m	卷	614.88	2.15	1321.99
115	34090170	泡沫条Φ18	m	22325.76	0.17	3795.38
116	34110010	水	m3	4849.4391	3.42	16585.08
117	34110010@2	水	m3	1274.1731	3.42	4357.67
118	35010005	木模板	m3	0.11	1140.00	125.40
119	35010030	组合钢模板	kg	7.02	5.41	37.98
120	35030010	脚手架钢管	kg	314674.9482	4.20	1321634.78
121	35030020	脚手架接驳管Φ43×350	支	82.6769	5.74	474.57
122	35030030	脚手架钢管底座	个	2266.4109	7.05	15978.20
123	35030050	脚手架钢管Φ51×3.5	m	2768.4433	13.08	36211.24
124	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	129.0656	5.63	726.64
125	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	580.5001	5.24	3041.82
126	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	8340.4339	1.50	12510.65
127	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	2221.4425	1.50	3332.16
128	35030270	立支撑杆件Φ48×3.5	套	720.37	150.00	108055.50
129	35050025	密目式阻燃安全网	m2	10134.72	8.50	86145.12
130	35090230	钢支撑	kg	82187.4333	3.88	318887.24
131	35090240	钢支撑及配件	kg	10502.4675	3.88	40749.57
132	80030290	炉(矿)渣综合	m3	139.712	65.96	9215.40
133	99450760	其他材料费	元	336532.2531	1.00	336532.25

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场土建工程

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
134	BCCLF10	升旗台基础设施	项	1	150000.00	150000.00
135	BCCLF10@1	点火台	项	1	2000000.00	2000000.00
136	BCCLF3	运动员入口通道	m2	1992	1000.00	1992000.00
137	CLFTZ	材料费调整	元	0.6215	1.00	0.62
138	补充材料001@1	管桩机械接头	套	456	767.77	350103.12
139	80210200	普通预拌混凝土C20	m3	1373.7938	422.72	580730.12
140	80210240	普通预拌混凝土C40	m3	16975.3932	503.79	8552033.34
141	80210260	普通预拌混凝土C50	m3	4019.5273	543.79	2185778.75
142	80210260@1	清水混凝土C50	m3	292.2435	542.20	158454.43
143	80210305	普通预拌混凝土C35 抗渗P6	m3	612.4388	510.30	312527.52
144	80210315	普通预拌混凝土C40 抗渗P6	m3	8101.412	547.00	4431472.36
145	8021905@3	微膨胀混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	178.265	463.11	82556.30
146	80050460	湿拌砂浆	m3	566.0276	381.36	215860.29
147	80050470@1	DSM15干混砂浆	m3	25.7348	480.00	12352.70
148	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5	m3	457.8872	381.36	174619.86
149	8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	44.1025	386.41	17041.65
150	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	266.7627	460.68	122892.24
151	04290455@1	预制清水混凝土看台板（含钢筋）	m3	4414.4625	3449.00	15225481.16
152	00010003	机上人工	工日	4970.0734	230.00	1143116.88
153	00010003@2	机上人工	工日	4175.8291	230.00	960440.69
154	99450630	折旧费	元	1056727.5494	1.00	1056727.55
155	99450640	检修费	元	201680.7748	1.00	201680.77
156	99450650	维护费	元	539915.7623	1.00	539915.76
157	99450660	安拆费	元	137700.4767	1.00	137700.48
158	99450680	柴油(机械用)0#	kg	115475.2865	6.39	737887.08
159	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	6025.0036	6.39	38499.77
160	99450700	电(机械用)	kW·h	514894.3487	0.63	324383.44
161	99450700@3	电(机械用)	kW·h	146720.3177	0.63	92433.80
162	99918004	机械降效	元	22463.6337	1.00	22463.63
163	JXFTZ	机械费调整	元	-1.4355	1.00	-1.44
164	BCCLF12	混凝土添加剂	m3	11409.05	30.00	342271.50
		合计				111689731.64

单位工程费汇总表

工程名称：体育场钢结构工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	111715365.92	
1.1	钢屋架	92429313.95	
1.2	钢柱、钢梁	19286051.97	
2	措施合计	7346605.58	
2.1	绿色施工安全防护措施费	4021930.11	
2.2	其他措施费	3324675.47	
3	其他项目	4823659.15	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	1472198.17	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差	3351460.98	
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	123885630.65	
5	增值税销项税额	11149706.76	—
6	总造价	135035337.41	
7	人工费	12945022.78	
单位工程费合计=1+2+3+4+5		135,035,337.41	0

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场钢结构工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢屋架					
1	010601001001	钢网架	1. 构件名称:钢网架 2. 钢材品种、规格:Q345B 3. 制作、安装、场内运输 4. 现场拼装 5. 包含:探伤检测、自身及配合第三方应力和变形监测等 6. 其他、做法和要求见图纸和规范	t	482.39	10933.43	5274177.30
2	010602003002	钢桁架	1. 构件名称:钢桁架 2. 钢材品种、规格:Q345B 3. 制作、安装、场内运输 4. 现场拼装 5. 包含:探伤检测、自身及配合第三方应力和变形监测等 6. 其他、做法和要求见图纸和规范	t	4874.96	9136.88	44541924.52
3	010602003001	钢桁架(点火台SUS316L不锈钢)	1. 构件名称:钢桁架(点火台SUS316L不锈钢) 2. 钢材品种、规格:SUS316L 3. 制作、安装、场内运输 4. 现场拼装 5. 包含:探伤检测、自身及配合第三方应力和变形监测等 6. 其他、做法和要求见图纸和规范	t	20.00	23864.88	477297.60
4	010602002001	钢支撑	1. 构件名称:钢支撑 2. 钢材品种、规格:Q420GJC 3. 制作、安装、场内运输 4. 现场拼装 5. 包含:探伤检测、自身及配合第三方应力和变形监测等 6. 其他、做法和要求见图纸和规范	t	221.16	9398.25	2078516.97
5	010606007001	钢马道(含钢格栅板)	1. 构件名称:马道 2. 钢材品种、规格:Q345B 3. 制作、安装、场内运输 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	t	207.56	7478.48	1552195.92
本页小计							53924112.31

分部分项工程计价表

工程名称：体育场钢结构工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
6	011405001001	金属面油漆 (钢网架)	1. 构件名称:钢网架 2. 喷砂除锈Sa2. 5, 且满足GB/T 8923. 1-2011, 表面粗糙度Rz=50~70 μm 3. 涂膜镀锌底涂80 μm (干膜锌含量≥96%, 锌粉纯度≥99. 99 5%) 4. 环氧树脂封闭漆30 μm 5. 环氧云铁中间漆2X50 μm, 可覆涂丙烯酸改性聚硅氧烷 (不含异氰酸酯, 树脂灰分不小于15%, 单位体积固含量不小于72%, 面漆颜色符合建筑要求) 6. 面漆2X30 μm (两道) (最后一道在全部安装完毕后整体涂装)。 7. 耐火极限为1. 5小时, 超薄型	m2	5306. 29	156. 66	831283. 39
7	011405001006	金属面油漆 (钢桁架)	1. 构件名称:钢桁架 2. 喷砂除锈Sa2. 5, 且满足GB/T 8923. 1-2011, 表面粗糙度Rz=50~70 μm 3. 涂膜镀锌底涂80 μm (干膜锌含量≥96%, 锌粉纯度≥99. 99 5%) 4. 环氧树脂封闭漆30 μm 5. 环氧云铁中间漆2X50 μm, 可覆涂丙烯酸改性聚硅氧烷 (不含异氰酸酯, 树脂灰分不小于15%, 单位体积固含量不小于72%, 面漆颜色符合建筑要求) 6. 面漆2X30 μm (两道) (最后一道在全部安装完毕后整体涂装)。 7. 耐火极限为1. 5小时, 超薄型	m2	53844. 56	156. 66	8435288. 77
本页小计							9266572. 16

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场钢结构工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	011405001002	金属面油漆（钢支撑）	1. 构件名称:室内钢屋架支撑 2. 喷砂除锈Sa2.5, 且满足GB/T 8923.1-2011, 表面粗糙度Rz=50~70 μm 3. 涂膜镀锌底涂80 μm（干膜锌含量≥96%, 锌粉纯度≥99.995%） 4. 环氧树脂封闭漆30 μm 5. 环氧云铁中间漆2X50 μm, 可覆涂丙烯酸改性聚硅氧烷（不含异氰酸酯, 树脂灰分不小于15%, 单位体积固含量不小于72%, 面漆颜色符合建筑要求） 6. 面漆2X30 μm（两道）（最后一道在全部安装完毕后整体涂装）。 7. 钢支撑采用薄型, 耐火极限为2.5小时	m2	97499.20	216.58	21116376.74
9	011405001003	金属面油漆（钢马道（含钢格栅板））	1. 构件名称:钢马道（含钢格栅板） 2. 喷砂除锈Sa2.5, 且满足GB/T 8923.1-2011, 表面粗糙度Rz=50~70 μm 3. 涂膜镀锌底涂80 μm（干膜锌含量≥96%, 锌粉纯度≥99.995%） 4. 环氧树脂封闭漆30 μm 5. 环氧云铁中间漆2X50 μm, 可覆涂丙烯酸改性聚硅氧烷（不含异氰酸酯, 树脂灰分不小于15%, 单位体积固含量不小于72%, 面漆颜色符合建筑要求） 6. 面漆2X30 μm（两道）（最后一道在全部安装完毕后整体涂装）。	m2	4151.10	136.09	564923.20
10	010606012001	隔振型支座	1. 构件名称:隔振型支座 2. 钢材品种、规格:Q345B 3. 包含:探伤检测、自身及配合第三方应力和变形监测等 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	套	30.00	53535.45	1606063.50
本页小计							23287363.44

分部分项工程计价表

工程名称：体育场钢结构工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010606012002	防屈曲支撑	1. 构件名称:防屈曲支撑 2. 钢材品种、规格:Q345B 3. 包含:探伤检测、自身及配合第三方应力和变形监测等 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	套	60.00	35035.45	2102127.00
12	010606012003	TMD减振装置	1. TMD减振装置	t	8.00	23000.00	184000.00
13	080207009001	钢索（高钒索）	1. 构件名称:索（高钒索） 2. 强度:1670级 3. 其他、做法和要求见图纸和规范	t	12.00	30156.92	361883.04
14	080207009002	索夹节点	1. 构件名称:索夹节点（铸铁件） 2. 强度:1670级 3. 其他、做法和要求见图纸和规范	t	1.20	30156.92	36188.30
15	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类:高强螺栓 2. 材料规格:综合图纸考虑	套	750.00	23.96	17970.00
16	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:节点构件 2. 钢材品种、规格:Q345B	t	278.93	8331.49	2323869.18
17	粤010609002001	钢结构构件场外运输（一类构件）	1. 构件类别:钢桁架、钢网架等一类构件 2. 运距:暂定10km	t	5357.35	156.86	840353.92
18	粤010609002003	钢结构构件场外运输（二类构件）	1. 构件类别:钢支撑、零星构件等二类构件 2. 运距:暂定10km	t	500.09	169.72	84874.60
		【钢屋架】分部小计					92429313.95
		钢柱、钢梁					
19	010603001001	钢柱	1. 柱类型:钢柱 2. 钢材品种、规格:Q345B 3. 含圆钢柱	t	1115.60	7606.35	8485644.06
20	010604001001	钢梁	1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:Q345B	t	167.52	7632.36	1278572.95
21	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称:节点构件 2. 钢材品种、规格:Q345B	t	64.16	8331.49	534515.07
本页小计							16249998.12

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场钢结构工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	011405001004	金属面油漆	1. 构件名称:钢柱 2. 喷砂除锈Sa2.5, 且满足GB/T 8923.1-2011, 表面粗糙度Rz=50~70 μm 3. 涂膜镀锌底涂80 μm (干膜锌含量≥96%, 锌粉纯度≥99.995%) 4. 环氧树脂封闭漆30 μm 5. 环氧云铁中间漆2X50 μm, 可覆涂丙烯酸改性聚硅氧烷 (不含异氰酸酯, 树脂灰分不小于15%, 单位体积固含量不小于72%, 面漆颜色符合建筑要求) 6. 面漆2X30 μm (两道) (最后一道在全部安装完毕后整体涂装)。 7. 耐火极限为3小时, 厚型	m2	27890.00	269.83	7525558.70
23	011405001005	金属面油漆	1. 构件名称:钢梁 2. 喷砂除锈Sa2 1/2级, 且满足GB923-88, 表面粗糙度Rz=50~70 μm 3. 涂膜镀锌底涂80 μm (干膜锌含量≥96%, 锌粉纯度≥99.995%) 4. 环氧树脂封闭漆30 μm 5. 环氧云铁中间漆2X50 μm, 可覆涂丙烯酸改性聚硅氧烷 (不含异氰酸酯, 树脂灰分不小于15%, 单位体积固含量不小于72%, 面漆颜色符合建筑要求) 6. 面漆2X30 μm (两道) (最后一道在全部安装完毕后整体涂装)。 7. 耐火极限为2小时, LY类厚涂型	m2	5791.90	215.75	1249602.43
24	粤010609002004	钢结构构件场外运输 (一类构件)	1. 构件类别:钢柱、钢梁等一类构件 2. 运距:暂定10km	t	1283.12	156.86	201270.20
25	粤010609002005	钢结构构件场外运输 (二类构件)	1. 构件类别:零星构件等二类构件 2. 运距:暂定10km	t	64.16	169.72	10888.56
		【钢柱、钢梁】分部小计					19286051.97
本页小计							8987319.89
合 计							111715365.92

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：体育场钢结构工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育场钢结构工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1	25963.65	25963.65
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							25963.65
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	钢结构措施费		项	1	3324675.47	3324675.47
2.5.1	粤011708002001	拼装平台	1. 拼装平台	t	1101.46	826.09	909905.09
2.5.1.1	A1-7-127	现场拼装平台摊销		t	1101.46	826.09	909905.09
2.5.2	粤011708001001	支承胎架	1. 支承高度:37m 2. 其他: 考虑工期紧, 赶工因素, 暂定座数	座	25	65602.02	1640050.50
2.5.2.1	A1-7-130 换	支承钢胎架 高度(m以内) 30 实际高度(m):37		座	25	65602.02	1640050.50
本页小计							3350639.12

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育场钢结构工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.5.3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	774719.88	774719.88
2.5.3.1	991305005	自升式塔式起重机每次安拆费		台次	3	36200.73	108602.19
2.5.3.2	991305004	塔式起重机每次安拆费 起重力矩250(kN·m)		台次	3	166326.51	498979.53
2.5.3.3	991305003	塔式起重机每次安拆费 起重力矩150(kN·m)		台次	3	55712.72	167138.16
小 计							3324675.47
本页小计							
合 计							3350639.12

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：体育场钢结构工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	1472198.17	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	3351460.98	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			4823659.15	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：体育场钢结构工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场钢结构工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	12945022.7595	1.00	12945022.76
2	01000001	型钢综合	kg	42031.7136	3.87	162662.73
3	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.264	3601.00	950.66
4	01010120	螺纹钢Φ10以内	t	1.2	3910.00	4692.00
5	01030005	镀锌低碳钢丝综合	kg	1307.1351	4.60	6012.82
6	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	510	4.60	2346.00
7	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	9.768	4.60	44.93
8	01030111@2	索夹节点(铸铁件)	t	1.248	25000.00	31200.00
9	01030111@3	高钒索	t	12.48	25000.00	312000.00
10	01050001	钢丝绳Φ14.1~15	kg	53970.2184	3.66	197531.00
11	01050081	钢丝绳Φ12.5	m	133.6346	4.20	561.27
12	01230001	H型钢综合	t	167.125	3886.00	649447.75
13	01290003	钢板综合	kg	5837.738	4.30	25102.27
14	01290200	冷轧钢板1~1.5	t	21.7	3500.00	75950.00
15	01610001	金属材料(摊销)	kg	1138.3445	3.16	3597.17
16	01630130	吊装夹具	套	296.2792	180.00	53330.26
17	03010430	六角螺栓综合	kg	16549.8643	5.58	92348.24
18	03012475	U型螺栓M10×108	十套	120	34.84	4180.80
19	03134031	钢制磨料	kg	1435	2.57	3687.95
20	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	44635.3811	12.75	569101.11
21	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	67446.4646	10.99	741236.65
22	03213001	铁件综合	kg	56070.0217	4.84	271378.91
23	03214046	零星卡具	kg	7.83	5.47	42.83
24	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	9.9204	410.00	4067.36
25	04030015	中砂	m3	13.3224	188.00	2504.61
26	04030043@1	石英砂	m3	2303.0166	254.00	584966.22
27	04050040	碎石40	m3	19.7457	130.19	2570.69
28	05030080	松杂板枋材	m3	21.9528	1459.00	32029.14
29	05030320	垫木	m3	227.701	1549.95	352925.16
30	13010210	环氧富锌底漆	kg	28032.4144	25.89	725759.21
31	13010270	聚氨酯面漆	L	26060.7286	63.56	1656419.91
32	13030250@1	环氧树脂漆(封闭漆)	kg	9135.9336	40.47	369731.23
33	13030250@2	聚氨酯漆(封闭漆)	kg	199.2528	34.50	6874.22
34	13030260@1	镀锌底漆	kg	68555.2752	65.00	4456092.89

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场钢结构工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	13030290	环氧云铁漆	kg	257690.0414	19.04	4906418.39
36	13050070	防锈漆	kg	2190.3	17.30	37892.19
37	13050460	钢结构薄型防火涂料	kg	321747.36	25.05	8059771.37
38	13050465	超薄型防火涂料	kg	65065.935	27.72	1803627.72
39	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	523895.9	6.73	3525819.41
40	14350080	氨基稀释剂	L	2722.7626	7.59	20665.77
41	14350200	防火涂料稀释剂	kg	7098.102	14.70	104342.10
42	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	3775.6568	31.25	117989.28
43	14390030	二氧化碳	m3	77751.8813	4.72	366988.88
44	14390070	氧气	m3	82427.0671	5.16	425323.67
45	14390100	乙炔气	kg	45334.7966	13.30	602952.79
46	17270280	喷砂用胶管中压 D40	m	1960.4192	26.86	52656.86
47	34090180	喷砂嘴	个	666.1619	47.01	31316.27
48	34110010	水	m3	494.3451	3.42	1690.66
49	35010005	木模板	m3	0.33	1140.00	376.20
50	35010030	组合钢模板	kg	21.06	5.41	113.93
51	35130030	千斤顶	台	47.5912	1400.00	66627.68
52	99450760	其他材料费	元	1292285.8549	1.00	1292285.85
53	CLFTZ	材料费调整	元	-0.75	1.00	-0.75
54	03011330	高强度螺栓	套	810	16.83	13632.30
55	18270090	钢桁架	t	4874.96	6272.00	30575749.12
56	33010088	钢梁	t	167.52	6100.00	1021872.00
57	33010189	焊接型钢网格架	t	482.39	5690.00	2744799.10
58	33010365	钢柱	t	1115.6	6100.00	6805160.00
59	33010385	零星钢构件	t	343.082	6200.00	2127108.40
60	33010510@1	隔振型支座	套	30	51000.00	1530000.00
61	33010510@2	防屈曲支撑	套	60	32500.00	1950000.00
62	35090155@1	马道	t	207.555	5500.00	1141552.50
63	35090237@1	钢支撑Q420GJC	t	221.16	7500.00	1658700.00
64	00010003	机上人工	工日	7885.9628	230.00	1813771.44
65	99450630	折旧费	元	2146827.2183	1.00	2146827.22
66	99450640	检修费	元	779670.3424	1.00	779670.34
67	99450650	维护费	元	1737210.706	1.00	1737210.71
68	99450660	安拆费	元	420896.596	1.00	420896.60
69	99450680	柴油(机械用)0#	kg	163571.0446	6.39	1045218.97

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场金属屋面工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010601001001	金属屋面系统（不上人）	1. 1mm厚不锈钢单板（316等级）+加强筋 2. 0.5厚连续焊接不锈钢板（445J2）屋面板25/400 3. 不锈钢固定座@300*600布置 4. 1.2mm厚防水卷材 5. 2.5mm镀锌钢板 6. 100*100*4厚热浸镀锌钢通次檩条（@600mm布置） 7. 0.5mm聚酯纤维布隔汽膜 10. 0.8mm厚镀铝锌穿孔压型钢板，23%穿孔率 8. 160*160*6厚热浸镀锌钢通主檩条（@3000mm布置） 9. 钢结构基层（另算）	m2	33871.64	1777.99	60223437.20
2	010601001002	金属屋面系统（上人）	1. 2mm厚不锈钢压纹板+加强筋 2. 0.5厚连续焊接不锈钢板（445J2）屋面板25/400 3. 不锈钢固定座@通长布置 4. 1.2mm厚防水卷材 5. 2.5mm镀锌钢板 6. 100*100*4厚热浸镀锌钢通次檩条（@600mm布置） 7. 0.5mm聚酯纤维布隔汽膜 8. 0.8mm厚镀铝锌穿孔压型钢板，23%穿孔率 9. 160*160*6厚热浸镀锌钢通主檩条（@1500mm布置） 10. 钢结构基层（另算）	m2	939.83	2416.04	2270666.87
3	010606011001	钢板天沟	1. 2mm厚316不锈钢板 2. 接缝、嵌缝 3. 其他专用配件 4. 综合考虑场内外运输、垂直运输 5. 其他、做法和要求见图纸和规范	m2	2591.60	1345.77	3487697.53
4	010601001003	屋面防坠落系统	1. 屋面防坠落系统 2. 暂定	m	3560.00	176.96	629977.60
5	011302001001	吊顶天棚（室外折面）	1. 3mm铝板折边板（含吊顶收边，高度暂定5m） 2. 100x100x5mm镀锌矩钢骨架（暂定） 3. 100x100x5mm镀锌矩钢连接件（连接主钢结构）（暂定视结构条件） 4. 螺丝、密封胶和泡沫棒	m2	16974.16	535.81	9094924.67
本页小计							75706703.87

分部分项工程计价表

工程名称：体育场金属屋面工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育场金属屋面工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 体育场金属屋面工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	419784.92	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	2438239.58	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			2858024.50	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 体育场金属屋面工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场金属屋面工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	01050001@1	钢丝绳 ϕ 14. 1~15	kg	4333. 0135	3. 66	15858. 83
2	01630130@1	吊装夹具	套	17. 6139	180. 00	3170. 50
3	03010430@1	六角螺栓综合	kg	3144. 0768	5. 58	17543. 95
4	03135071@1	低合金钢耐热焊条综合	kg	5714. 822	12. 75	72863. 98
5	05030320@1	垫木	m3	20. 256	1549. 95	31395. 79
6	09050230@1	3mm铝板	m2	13001. 415	191. 00	2483270. 27
7	09050230@2	3mm铝板折边板	m2	22066. 408	191. 00	4214683. 93
8	14390070@1	氧气	m3	4571. 6815	5. 16	23589. 88
9	14390100@1	乙炔气	kg	2514. 3808	13. 30	33441. 26
10	14410120	玻璃胶	L	9. 9058	35. 29	349. 58
11	14410600	胶粘剂	kg	12730. 62	1. 88	23933. 57
12	33010640@3	100x100x5mm镀锌矩钢骨架	t	880. 6938	5800. 00	5108024. 04
13	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	7477. 9703	6. 39	47784. 23
14	99450700@1	电(机械用)	kW • h	3500. 7587	0. 63	2205. 48
15	00010010	人工费	元	4828281. 9936	1. 00	4828281. 99
16	01050001	钢丝绳 ϕ 14. 1~15	kg	6850. 8973	3. 66	25074. 28
17	01290225	镀锌钢板0. 75	m2	5987. 5728	25. 70	153880. 62
18	01290308	镀锌钢板2. 0	m2	38. 874	81. 29	3160. 07
19	01630130	吊装夹具	套	27. 8491	180. 00	5012. 84
20	02090041@1	0. 5mm聚酯纤维布隔汽膜	m2	38292. 617	15. 87	607703. 83
21	03010117	镀锌自攻螺钉M6×160	十套	17405. 735	2. 00	34811. 47
22	03010430	六角螺栓综合	kg	7385. 6015	5. 58	41211. 66
23	03011265	不锈钢六角螺栓M12×110	十套	4162. 022	45. 11	187748. 81
24	03019131	镀锌瓦楞钩	十个	56255. 3356	5. 75	323468. 18
25	03135001	低碳钢焊条综合	kg	6677. 4797	6. 01	40131. 65
26	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	9638. 5999	12. 75	122892. 15
27	03136071	不锈钢焊丝	kg	6349. 42	25. 47	161719. 73
28	05030180	松木板	m3	2. 4765	1176. 98	2914. 79
29	05030320	垫木	m3	19. 4944	1549. 95	30215. 35
30	12030170	铝合金压条综合	m	4177. 3764	11. 97	50003. 20
31	13010210	环氧富锌底漆	kg	4819. 0835	25. 89	124766. 07
32	13350015	聚氨酯嵌缝胶	kg	783. 2581	12. 00	9399. 10
33	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	481. 9084	31. 25	15059. 64
34	14390060	氩气	m3	5079. 536	12. 08	61360. 79
35	14390070	氧气	m3	7711. 4369	5. 16	39791. 01

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场金属屋面工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	14390100	乙炔气	kg	4241.4295	13.30	56411.01
37	14410450	耐候胶	L	145.1296	61.79	8967.56
38	20310001	垫片	个	174057.35	0.14	24368.03
39	34090170	泡沫条Φ18	m	7369.2	0.17	1252.76
40	34110010	水	m ³	139.2459	3.42	476.22
41	99450760	其他材料费	元	326646.6459	1.00	326646.65
42	01290278@3	316钢不锈钢板（弧形）2mm	m ²	2798.928	632.00	1768922.50
43	00010003	机上人工	工日	797.9288	230.00	183523.62
44	99450630	折旧费	元	344333.2219	1.00	344333.22
45	99450640	检修费	元	105651.4577	1.00	105651.46
46	99450650	维护费	元	222887.8948	1.00	222887.89
47	99450660	安拆费	元	37728.9752	1.00	37728.98
48	99450680	柴油（机械用）0#	kg	11093.7501	6.39	70889.06
49	99450700	电（机械用）	kW·h	243881.8301	0.63	153645.55
50	04170060@6	0.5厚连续焊接不锈钢板（含异形加工）0.5mm	m ²	1409.745	174.00	245295.63
51	13330290@2	1.2mm厚防水卷材	m ²	43350.7236	73.00	3164602.82
52	04170060@7	2.5mm镀锌钢板2000×920	m ²	44210.5669	127.53	5638173.60
53	04170060@8	1mm厚不锈钢单板（含异形加工）316等级	m ²	43016.9828	348.00	14969910.01
54	04170060@9	0.8mm厚镀锌铝穿孔压型钢板0.8mm	m ²	44210.5669	69.51	3073076.51
55	33010640@2	钢檩条热浸镀锌钢通	t	1392.4588	5500.00	7658523.40
56	01000030@1	不锈钢综合	t	302.1742	18100.00	5469353.02
57	04170060@10	2mm厚不锈钢压纹板（含异形加工）	m ²	1193.5841	712.00	849831.88
58	04170060@11	0.5厚连续焊接不锈钢板（含异形加工）0.5mm，316等级	m ²	50807.46	174.00	8840498.04
59	BCCLF7	不锈钢板屋面焊接	m	121840.145	50.00	6092007.25
60	01050061	钢丝绳Φ8	m	3738	2.10	7849.80
61	01630120	铝合金夹具	套	2136	65.00	138840.00
62	03011295	不锈钢六角螺栓M8×50	十套	5090.8	24.00	122179.20
63	03032121	限位锁头	套	925.6	95.50	88394.80
64	03033541	防坠落耳板	块	178	308.00	54824.00
65	18251060	不锈钢板卡件4mm	套	462.8	7.92	3665.38
66	33010295	不锈钢板支架4mm	套	925.6	38.00	35172.80
		合计				78704625.17

分部分项工程计价表

工程名称：体育场外立面工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011207001003	金属幕墙（平面）	1. 面层：1.0mm厚冷轧毛面高耐候性铁素体不锈钢板 2. 50*4铝圆管 3. 0.9铝单板 4. 1.2mm厚防水卷材 5. 保温棉（厚度节能确定） 6. 钢龙骨 7. 基层：1.2mm镀铝锌底板 8. 钢结构（另算）	m2	10470.60	1622.48	16988339.09
2	011207001004	金属幕墙（折面）	1. 面层：1.0mm厚冷轧毛面高耐候性铁素体不锈钢板（折面） 2. 50*4铝圆管 3. 0.9mm铝单板 4. 1.2mm厚防水卷材 5. 保温棉（厚度节能确定） 6. 钢龙骨 7. 基层：1.2mm镀铝锌底板 8. 钢结构（另算）	m2	4777.23	1687.40	8061092.84
3	011209001001	玻璃幕墙（半隐框）	1. 铝材骨架制作、安装 2. 铝材厚度及型号综合考虑 3. 8+1.52PVB+8+12A+10-LOW-E弧形半隐框玻璃幕墙安装（50%彩釉） 4. 专用配套配件安装 5. 边缝防水处理 6. 考虑上悬窗、防火隔断	m2	4289.80	2157.09	9253484.68
4	010807001002	玻璃嵌窗	1. 玻璃嵌窗	m2	90.00	1667.08	150037.20
							34452953.81
本页小计							34452953.81
合 计							34452953.81

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：体育场外立面工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育场外立面工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：体育场外立面工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	371503.57	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	1033588.61	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			1405092.18	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场外立面工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	01000040@1	镀锌型材综合	kg	1206.432	17.30	20871.27
2	01510010@1	铝合金型材（含氟碳喷涂）	kg	197.955	27.46	5435.84
3	06090001@3	12+1.52PVB+12+12A+12-LOW-E中空夹胶钢化玻璃（彩釉）	m2	92.7	800.00	74160.00
4	00010010	人工费	元	5021929.6425	1.00	5021929.64
5	01000030	镀锌型钢综合	t	1.431	4400.00	6296.40
6	01210001@1	镀锌钢管综合	kg	62516.0907	3.79	236935.98
7	01290240	镀锌钢板1.5	m2	235.4	69.64	16393.26
8	01510010	铝合金型材（含氟碳喷涂）	kg	360728.8587	27.46	9905614.46
9	02030030	空心胶条	m	22651.2	1.50	33976.80
10	02110160@2	50厚保温棉	m3	320.2044	381.00	121997.88
11	03010117	镀锌自攻螺钉M6×160	十套	7623.9135	2.00	15247.83
12	03010140	不锈钢自攻螺钉	十套	2.6964	1.63	4.40
13	03010145	不锈钢自攻螺钉M5×12	十套	2265.12	9.70	21971.66
14	03010150	不锈钢螺钉综合	十套	18846.3142	3.09	58235.11
15	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	1274.13	2.23	2841.31
16	03010160	不锈钢螺钉M6×30	十套	1235.52	6.18	7635.51
17	03010270	不锈钢螺丝	十套	134.82	0.11	14.83
18	03011210	不锈钢六角螺栓M6×30	十套	2097.153	4.00	8388.61
19	03011215	不锈钢六角螺栓M6×45	十套	1321.32	5.40	7135.13
20	03011220	不锈钢六角螺栓M6×90	十套	2256.6784	9.68	21844.65
21	03011265	不锈钢六角螺栓M12×110	十套	2126.2948	45.11	95917.16
22	03011270	不锈钢六角螺栓M12×120	十套	1235.074	50.97	62951.72
23	03013001	膨胀螺栓综合	十套	12.84	2.63	33.77
24	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	3796.7089	2.65	10061.28
25	03013171	膨胀螺栓M10×110	十套	2470.148	8.32	20551.63
26	03013361	不锈钢膨胀螺栓M12×110	十套	4.725	45.11	213.14
27	03013421	塑料膨胀螺栓综合	十套	9148.6962	0.27	2470.15
28	03015001	双头螺柱M10×25	十套	377.52	7.48	2823.85
29	03019031	射钉	十个	179.76	0.06	10.79
30	03032041	多点锁	套	429	25.18	10802.22
31	03044021	加力撑	支	566.28	12.87	7288.02
32	03135001	低碳钢焊条综合	kg	2784.7134	6.01	16736.13
33	03210060@1	1.2mm镀锌钢底板Φ0.9×10×10	m2	17535.0011	9.31	163250.86

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场外立面工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	03213121	镀锌铁件	kg	44401.7915	4.55	202028.15
35	03214006	角码10×63×8	只	47.25	0.44	20.79
36	03214011	铝角码	只	186938.359	0.48	89730.41
37	03214016	镀锌板托码 δ 2.5 50×220×10	个	449.4	4.83	2170.60
38	03214026	镀锌角码80×150×8	个	13418.0878	5.91	79300.90
39	03214066	不锈钢加厚铰	套	566.28	34.38	19468.71
40	06210001@2	8+1.52PVB+8+12A+10-LOW-E钢化玻璃弧形（50%彩釉）	m2	4206.774	1050.00	4417112.70
41	09050180@1	1.0mm厚冷轧毛面高耐候性铁素体不锈钢板	m2	15705.2618	348.00	5465431.11
42	09050260@6	1.2mm镀铝锌底板	m2	16162.6966	61.21	989318.66
43	12030170	铝合金压条综合	m	1829.7392	11.97	21901.98
44	13050020	防火密封胶	支	43.87	21.46	941.45
45	13330290@2	1.2mm厚防水卷材	m2	18988.119	73.00	1386132.69
46	13350015	聚氨酯嵌缝胶	kg	343.0761	12.00	4116.91
47	14410120	玻璃胶	L	2549.4368	35.29	89969.62
48	14410210	硅酮结构胶双组份	L	2052.42	50.64	103934.55
49	14410450	耐候胶	L	7015.9333	61.79	433514.52
50	14410680	粘结砂浆保温材料专用	kg	60991.308	0.84	51232.70
51	14430190	双面贴宽10	m	12142.35	0.92	11170.96
52	15050090	防火棉	m3	11.235	14.53	163.24
53	20310001	垫片	个	76239.135	0.14	10673.48
54	20310010	垫片30×30×3	个	26836.1755	0.14	3757.06
55	20310020	方垫片40×4	只	99	0.30	29.70
56	31190010	美纹纸	m	83228.4128	0.05	4161.42
57	33010160	钢水槽	kg	1781.1	5.00	8905.50
58	34050020	包装膜纸宽101.6	m	26069.67	0.57	14859.71
59	34090170	泡沫条 φ 18	m	33425.6703	0.17	5682.36
60	34110010	水	m3	79.7461	3.42	272.73
61	99450760	其他材料费	元	249791.2773	1.00	249791.28
62	99450630	折旧费	元	148691.6093	1.00	148691.61
63	99450640	检修费	元	24548.4686	1.00	24548.47
64	99450650	维护费	元	51905.3668	1.00	51905.37
65	99450660	安拆费	元	6879.6412	1.00	6879.64
66	99450700	电(机械用)	kW·h	84509.0696	0.63	53240.71

单位工程费汇总表

工程名称: 体育场室内装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	24682044. 43	
1.1	室内普通装饰工程	6212044. 43	
1.2	室内二次装饰工程	18470000. 00	
2	措施合计	225692. 04	
2.1	绿色施工安全防护措施费	225692. 04	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	823611. 03	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	83149. 70	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差	740461. 33	
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	25731347. 50	
5	增值税销项税额	2315821. 28	—
6	总造价	28047168. 78	
7	人工费	1147829. 86	
单位工程费合计=1+2+3+4+5		28,047,168.78	0

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场室内装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室内普通装饰工程					
		A.8 门窗工程					
1	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M-1824、M-1724、M-1224等双开木门 2. 执手锁、门吸、小五金等 3. 其它:详门窗表	m2	541.80	969.27	525150.49
2	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M-0924单开木门 2. 执手锁、门吸、小五金等 3. 其它:详门窗表	m2	19.44	1046.99	20353.49
3	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:单开钢质甲级防火门 2. 其它:详门窗表	m2	24.00	614.50	14748.00
4	010802003006	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:双开钢质甲级防火门 2. 其它:详门窗表	m2	72.00	642.37	46250.64
5	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详门窗表。	m2	12.00	385.24	4622.88
6	011209001001	包厢看台前幕墙玻璃	1. 幕墙尺寸:详门窗表。	m2	152.00	726.36	110406.72
7	011209002001	全玻(无框玻璃)幕墙	1. 幕墙尺寸:详门窗表。	m2	95.00	949.74	90225.30
		【门窗工程】分部小计					811757.52
		A.11 楼地面装饰工程					
8	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 表面涂水泥漆 2. 20厚WS M20水泥砂浆抹光 3. 30厚细石混凝土C15内直径6@150双向钢筋 4. 做法:G-1	m2	2409.37	76.13	183425.34
9	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 20厚WS M20水泥砂浆抹光 2. 毛坯, 由用户自行装修	m2	4763.33	19.53	93027.83
10	011102003019	块料楼地面	1. 10厚仿古耐磨地砖 2. 素水泥砂浆一道 3. 30厚DS M15干硬性水泥砂浆, 面撒2厚素水泥 4. C20细石混凝土找平层 5. 做法:L3B	m2	89.76	231.06	20739.95
本页小计							1108950.64

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场室内装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011104004005	防静电活动地板	1. 300高钢质防静电架空地板（成品） 2. 轻钢或铸铁骨架 3. 刷防尘剂两遍 4. 20厚WS M20水泥砂浆，压实赶光 5. 水泥砂浆一道 6. 做法:L7B	m2	1085.03	509.11	552399.62
12	011107001002	石材台阶面	1. 屋顶台阶石材 2. 钢结构基层	m2	3170.22	472.86	1499070.23
13	011102001002	石材楼地面	1. 地面石材（屋面） 2. 20厚DS M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥	m2	1437.21	220.74	317249.74
14	011105001006	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚WP M15水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:10厚WP M20水泥砂浆打底 4. 做法:T-1	m2	353.94	62.89	22259.29
		【楼地面装饰工程】分部小计					2688172.00
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
15	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 9厚WP M5水泥石灰砂浆到底扫毛 3. 6厚WP M10水泥砂浆抹面 4. 做法:N1A、N1C	m2	6821.16	23.31	159001.24
16	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 15厚WP M5水泥石灰砂浆到底扫毛 3. 5厚WP M10水泥砂浆抹面 4. 做法:毛坯，由用户自行装修	m2	5925.69	28.83	170837.64
		【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计					329838.88
		A.13 天棚工程					
17	011301001005	天棚抹灰	1. 天棚抹平扫白 2. 毛坯，由用户自行装修	m2	6227.72	17.26	107490.45
18	011301001007	天棚抹灰	1. 6厚 WP M10水泥石灰砂浆压光 2. 9厚 WP M5水泥石灰砂浆打底扫毛 3. 做法:D2B	m2	2794.52	41.91	117118.33
		【天棚工程】分部小计					224608.78
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程					
本页小计							2945426.54

分部分项工程计价表

工程名称：体育场室内装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	011406001001	墙面抹灰面油漆	1. 喷大白浆二道 2. 满刮腻子两道 3. 做法: N-1A	m2	4922.14	15.11	74373.54
20	011406001002	墙面抹灰面油漆	1. 乳胶漆二道 2. 满刮腻子两道 3. 做法: D2B	m2	1899.02	25.83	49051.69
21	011406001007	天棚抹灰面油漆	1. 乳胶漆二道 2. 满刮腻子两道 3. 做法: N-1C	m2	2794.52	43.65	121980.80
22	011406001010	柱梁面抹灰面油漆	1. 水性纯硅树脂透气型透明保护罩涂装系统 2. 部位: 清水混凝土	m2	20681.62	12.00	248179.44
		【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计					493585.47
		A.15 其他装饰工程					
23	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位: 楼梯处。 2. 不锈钢栏杆扶手 3. 做法详图纸及规范.	m	480.00	304.14	145987.20
24	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位: 坡道。 2. 不锈钢栏杆扶手 3. 做法详图纸及规范.	m	12.00	304.14	3649.68
25	011210003002	玻璃隔断	1. 玻璃隔断 2. 高度: 2m	m2	1020.00	636.52	649250.40
26	011503008003	玻璃栏板	1. 不锈钢栏杆玻璃栏板 2. 玻璃: 钢化玻璃8+8 3. 不锈钢扶手 4. 做法详图纸及规范.	m	380.00	918.70	349106.00
27	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位: 看台处、屋面等 2. 不锈钢栏杆、扶手 3. 做法详图纸及规范.	m	660.55	367.87	242996.53
28	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位: 幕墙 2. 不锈钢栏杆、扶手 3. 做法详图纸及规范.	m	742.36	367.87	273091.97
		【其他装饰工程】分部小计					1664081.78
		室内二次装饰工程					
29	011101001003	AA类室内二次装饰工程	1. AA类室内二次装饰工程 2. 部位: 贵宾门厅及电梯厅、贵宾会客室、休息室、新闻发布厅、会议室等 3. 暂估价	m2	2270.00	3000.00	6810000.00
本页小计							8967667.25

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场室内装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 体育场室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育场室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 体育场室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	83149.70	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	740461.33	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			823611.03	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场室内装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	1139498.1379	1.00	1139498.14
2	00010052	人工降效	元	8331.7116	1.00	8331.71
3	01000001	型钢综合	kg	50406.498	3.87	195073.15
4	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	7.6381	3601.00	27504.80
5	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	68.0688	4.60	313.12
6	01510010	铝合金型材 (含氟碳喷涂)	kg	1052.315	27.46	28896.57
7	01510020	铝合金型材 (含氟碳喷涂)	kg	4203.522	27.46	115428.71
8	01610020	钨棒	kg	114.8499	20.89	2399.21
9	02030030	空心胶条	m	376.2	1.50	564.30
10	02290030	麻袋	个	1348.4098	1.89	2548.49
11	03010126	自攻螺钉M3 $\times$ 10	十套	1951.26	0.25	487.82
12	03010145	不锈钢自攻螺钉M5 $\times$ 12	十套	50.16	9.70	486.55
13	03010155	不锈钢螺钉M5 $\times$ 12	十套	38.1656	2.23	85.11
14	03010160	不锈钢螺钉M6 $\times$ 30	十套	27.17	6.18	167.91
15	03010195	木螺钉M5 $\times$ 50	十套	21.9912	0.32	7.04
16	03010695	六角螺栓M16 $\times$ 300~500	十套	1902.132	28.46	54134.68
17	03011210	不锈钢六角螺栓M6 $\times$ 30	十套	73.15	4.00	292.60
18	03011265	不锈钢六角螺栓M12 $\times$ 110	十套	8.265	45.11	372.83
19	03013151	膨胀螺栓M8 $\times$ 80	十套	478.04	2.61	1247.68
20	03013175	膨胀螺栓M12 $\times$ 80	十套	77.52	10.58	820.16
21	03015001	双头螺柱M10 $\times$ 25	十套	8.36	7.48	62.53
22	03032011	单舌(双舌)门锁	把	138.37	185.00	25598.45
23	03033003	不锈钢合页100mm	个	645.8189	1.20	774.98
24	03033071	门磁吸	只	267.65	12.82	3431.27
25	03033161	闭门器	副	30.3	200.00	6060.00
26	03034095	顺位器	套	20.2	93.00	1878.60
27	03044001	一爪挂件	套	15.2	97.36	1479.87
28	03044011	二爪挂件	套	630.8	236.45	149152.66
29	03134011	水砂纸	张	397.9652	0.77	306.43
30	03135001	低碳钢焊条综合	kg	1188.5583	6.01	7143.24
31	03136071	不锈钢焊丝	kg	253.4216	25.47	6454.65
32	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) $\phi 59$	个	1093.5526	7.00	7654.87
33	03213021	垫铁	kg	215.0154	4.87	1047.12
34	03213111	镀锌铁码	支	105	0.47	49.35
35	03213121	镀锌铁件	kg	1216.4538	4.55	5534.86

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场室内装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	03214021	镀锌角码80×60×60	个	393.68	5.91	2326.65
37	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	16.6795	410.00	6838.60
38	04010030	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	t	2.0966	443.00	928.79
39	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.6282	537.00	337.34
40	04090045	饰灰	kg	2092.5139	1.17	2448.24
41	04090055	石灰膏	m3	13.0782	441.19	5769.97
42	04090105	羧甲基纤维素	kg	45.5298	6.00	273.18
43	05030180	松木板	m3	0.051	1176.98	60.03
44	06010010	平板玻璃5	m2	12	26.00	312.00
45	06050001@1	玻璃隔断	m2	1071	450.00	481950.00
46	06050030@1	夹胶玻璃8+12+8	m2	250.6955	272.77	68382.21
47	06090001	夹层钢化玻璃8+12+8	m2	310.08	272.77	84580.52
48	07050010	瓷质抛光砖300×300	m2	92.004	120.00	11040.48
49	07250010@2	钢质防静电架空地板（成品）500×500×30	m2	1139.2815	296.00	337227.32
50	08030080	花岗岩石板	m2	1458.7682	150.00	218815.23
51	08030080@2	屋顶台阶石材	m2	4973.4411	150.00	746016.17
52	12230010	不锈钢扶手Φ60	m	924.32	150.00	138648.00
53	12230020	不锈钢扶手Φ75	m	1487.0846	210.00	312287.77
54	13010501@2	刷防尘剂	kg	13.0204	45.00	585.92
55	13010501@3	水泥漆	kg	28.9124	38.00	1098.67
56	13010505@2	刷防尘剂	kg	130.2036	45.00	5859.16
57	13010505@3	水泥漆	kg	289.1244	38.00	10986.73
58	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	504.5587	7.86	3965.83
59	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	571.945	7.86	4495.49
60	13030500	腻子粉成品（一般型）	kg	12356.8193	2.94	36329.05
61	13350190	密封毛条	m	72.6996	0.34	24.72
62	13410050	软填料	kg	6.3036	3.90	24.58
63	14090070	石蜡	kg	162.6757	3.00	488.03
64	14210050	环氧树脂综合	kg	284.2365	24.89	7074.65
65	14230030	大白粉	kg	1205.8259	0.30	361.75
66	14230140	氧化铁红	kg	27.6132	4.29	118.46
67	14310050	草酸	kg	60.8306	5.59	340.04
68	14330130	二甲苯	kg	17.4721	15.15	264.70

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场室内装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
69	14390060	氩气	m3	709.6189	12.08	8572.20
70	14410120	玻璃胶	L	157.692	35.29	5564.95
71	14410130	玻璃胶335克/支	支	5.8008	13.80	80.05
72	14410210	硅酮结构胶双组份	L	72.2	50.64	3656.21
73	14410220	硅酮结构胶300ml	支	119.0616	30.80	3667.10
74	14410450	耐候胶	L	118.864	61.79	7344.61
75	14410490	墙边胶	L	1.836	46.77	85.87
76	14410700	建筑胶	kg	901.5552	16.40	14785.51
77	14430190	双面贴宽10	m	393.3	0.92	361.84
78	17050050	不锈钢管D32	m	8779.1181	14.50	127297.21
79	17050080@1	不锈钢方管50×32×3	m	323	18.30	5910.90
80	20330020	垫胶	kg	389.12	7.55	2937.86
81	29030320	槽形镀锌板综合	kg	325.4624	4.51	1467.84
82	31190010	美纹纸	m	1235	0.05	61.75
83	33010030	镀锌钢板横梁	根	8767.0424	2.30	20164.20
84	33050030	支架铸铁	套	5260.2254	19.97	105046.70
85	34050020	包装膜纸宽101.6	m	570	0.57	324.90
86	34090010	白棉纱	kg	111.7338	11.47	1281.59
87	34090170	泡沫条φ18	m	196.65	0.17	33.43
88	34110010	水	m3	335.7022	3.42	1148.10
89	99450760	其他材料费	元	8581.8933	1.00	8581.89
90	BCCLF1	水性纯硅树脂透气型透明保护罩涂装系统	m2	20681.62	12.00	248179.44
91	CLFTZ	材料费调整	元	-0.1595	1.00	-0.16
92	MC1-109	铝合金双扇平开窗38系列	m2	12	305.00	3660.00
93	MC1-40@1	成品套装双开门(含框、扇)	m2	541.8	850.00	460530.00
94	MC1-40@2	成品套装单开门(含框、扇)	m2	19.44	880.00	17107.20
95	MC1-73	钢质防火门单扇(甲级)	m2	24	486.00	11664.00
96	MC1-75	钢质防火门双扇(甲级)	m2	72	511.00	36792.00
97	80210190	普通预拌混凝土C15	m3	73.7267	406.50	29969.90
98	80210200	普通预拌混凝土C20	m3	2.7467	422.72	1161.09
99	80050470@1	干拌砂浆地面抹灰DS M15	m3	157.3947	560.00	88141.03
100	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5	m3	1.9089	381.36	727.98
101	8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5	m3	31.5781	386.41	12202.09

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场室内装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
102	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M10	m3	182.5137	419.90	76637.50
103	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15	m3	176.7614	444.95	78649.98
104	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	166.8062	460.68	76844.28
105	00010003	机上人工	工日	16.6575	230.00	3831.23
106	99450630	折旧费	元	3804.9875	1.00	3804.99
107	99450640	检修费	元	916.3205	1.00	916.32
108	99450650	维护费	元	2568.8918	1.00	2568.89
109	99450660	安拆费	元	5420.5441	1.00	5420.54
110	99450680	柴油(机械用)0#	kg	201.3754	6.39	1286.79
111	99450700	电(机械用)	kW·h	34734.7964	0.63	21882.92
112	99918004	机械降效	元	312.3261	1.00	312.33
113	BCCLF5	AA类室内二次装饰工程	m2	2270	3000.00	6810000.00
114	BCCLF5@1	A类室内二次装饰工程	m2	3328	2200.00	7321600.00
115	BCCLF5@2	B类室内二次装饰工程(体育场)	m2	2552	1700.00	4338400.00
		合计				24256214.79

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-电气工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
		低压电缆					
1	030403006001	母线槽 MC-1250A/5P	1. 名称:母线槽 2. 容量(A):1250A	m	138.00	4317.62	595831.56
2	030403007001	始端箱 1250A	1. 名称:始端箱 2. 规格:1250A	台	2.00	1675.55	3351.10
3	030408001001	矿物绝缘电缆 BTLY-5x16	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:NG-A 3. 规格:5x16 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	1727.00	121.86	210452.22
4	030408001002	矿物绝缘电缆 BTLY-3x70+2x35	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:NG-A 3. 规格:3x70+2x35 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	718.00	276.48	198512.64
5	030408001003	矿物绝缘电缆 BTLY-3x50+2x25	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:NG-A 3. 规格:3x50+2x25 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	583.00	213.70	124587.10
6	030408001004	矿物绝缘电缆 BTLY-4x25+1x16	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:NG-A 3. 规格:4x25+1x16 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	176.00	159.42	28057.92
7	030408001005	矿物绝缘电缆 BTLY-2x120	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:NG-A 3. 规格:2x120 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	929.00	273.57	254146.53
8	030408001006	矿物绝缘电缆 BTLY-2x95	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:NG-A 3. 规格:2x95 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	781.00	217.60	169945.60
9	030408001007	矿物绝缘电缆 BTLY-2x70	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:NG-A 3. 规格:2x70 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	782.00	169.30	132392.60
本页小计							1717277.27

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-电气工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030408001008	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x240)	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:(1x240) 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	914.00	244.98	223911.72
11	030408001009	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x185)	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:(1x185) 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	1877.00	195.39	366747.03
12	030408001010	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x150)	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:NG-A 3. 规格:(1x185) 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	1097.00	158.94	174357.18
13	030408001011	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x120)	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:(1x120) 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	1945.00	134.55	261699.75
14	030408001012	矿物绝缘电缆 BTLY-1x70	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:1x70 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	350.00	87.60	30660.00
15	030408001013	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-4 x120+1x70	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJ(F)Y 3. 规格:4x120+1x70 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	433.00	471.45	204137.85
16	030408001014	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-4 x70+1x35	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJ(F)Y 3. 规格:4x70+1x35 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	642.00	273.30	175458.60
17	030408001015	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-4 x50+1x25	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJ(F)Y 3. 规格:4x50+1x25 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	742.00	201.29	149357.18
本页小计							1586329.31

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-电气工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030408001016	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-4x25+1x16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJ(F)Y 3. 规格: 4x25+1x16 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	593.00	114.86	68111.98
19	030408001017	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x240+2x120	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJ(F)Y 3. 规格: 3x240+2x120 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	992.00	815.13	808608.96
20	030408001018	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x185+2x95	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJ(F)Y 3. 规格: 3x185+2x95 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	361.00	633.99	228870.39
21	030408001019	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x150+2x70	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJ(F)Y 3. 规格: 3x150+2x70 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	402.00	509.25	204718.50
22	030408001020	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x120+2x70	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJ(F)Y 3. 规格: 3x120+2x70 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	1817.00	429.67	780710.39
23	030408001021	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x25+2x16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJ(F)Y 3. 规格: 3x25+2x16 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	1284.00	107.04	137439.36
24	030408006001	电力电缆头240mm2以下	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 240mm2以下	个	18.00	449.99	8099.82
25	030408006002	电力电缆头185mm2以下	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 185mm2以下	个	62.00	362.83	22495.46
26	030408006003	电力电缆头70mm2以下	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 240mm2以下	个	10.00	232.57	2325.70
27	030408006004	电力电缆头35mm2以下	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm2以下	个	24.00	174.78	4194.72
本页小计							2265575.28

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-电气工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030408006005	矿物绝缘电缆终端头240mm2以下	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:240mm2以下	个	110.00	301.79	33196.90
29	030408006006	矿物绝缘电缆终端头150mm2以下	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:150mm2以下	个	44.00	229.21	10085.24
30	030408006007	矿物绝缘电缆终端头70mm2以下	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:70mm2以下	个	32.00	169.58	5426.56
31	030408006008	矿物绝缘电缆终端头35mm2以下	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:35mm2以下	个	18.00	130.42	2347.56
		【低压电缆】分部小计					5620238.12
		动力系统					
32	030408001051	矿物绝缘电缆 BTLY-5x16	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:5x16 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	1314.00	121.86	160124.04
33	030408001052	矿物绝缘电缆 BTLY-5x10	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:5x10 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	2063.00	83.90	173085.70
34	030408001053	矿物绝缘电缆 NG-A-5x6	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:NG-A 3. 规格:5x6 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	566.00	111.84	63301.44
35	030408001054	矿物绝缘电缆 BTLY-3x150+2x70	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:3x150+2x70 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	57.00	552.88	31514.16
36	030408001055	矿物绝缘电缆 BTLY-3x95+2x50	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:BTLY-3x95+2x50 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	121.00	367.81	44505.01
37	030408001056	矿物绝缘电缆 BTLY-3x70+2x35	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:3x70+2x35 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	40.00	276.48	11059.20
本页小计							534645.81

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-电气工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
38	030408001057	矿物绝缘电缆 BTLY-3x35+2x16	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:3x35+2x16 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	2326.00	161.82	376393.32
39	030408001058	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格:5x16 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	141.00	91.67	12925.47
40	030408001059	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x10	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格:5x10 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	3783.00	57.91	219073.53
41	030408001060	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格:5x6 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	181.00	40.54	7337.74
42	030408001061	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x4	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格:5x4 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	282.00	31.08	8764.56
43	030408001062	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x4	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY 3. 规格:5x4 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	3347.00	31.08	104024.76
44	030408001063	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x2.5	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格:5x2.5 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	35.00	23.63	827.05
本页小计							729346.43

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-电气工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
45	030408001064	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-4x16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格: 4x16 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	141.00	73.55	10370.55
46	030408001065	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-4x10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格: 4x10 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	242.00	46.55	11265.10
47	030408001066	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-4x6	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格: 4x6 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	61.00	32.73	1996.53
48	030408001067	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-4x4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJY 3. 规格: 4x4 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	363.00	24.81	9006.03
49	030408001068	电力电缆 WDZ-A-YJ(F)Y-1kV-4x2.5	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-A-YJ(F)Y-1kV 3. 规格: 4x2.5 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	23.00	17.82	409.86
50	030408001069	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x240+2x120	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJY 3. 规格: 3x240+2x120 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	40.00	885.84	35433.60
51	030408001070	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x120+2x70	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格: 3x120+2x70 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	17.00	466.38	7928.46
本页小计							76410.13

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-电气工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
52	030408001071	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x95+2x50	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格: 3x95+2x50 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	28.00	337.36	9446.08
53	030408001072	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x35+1x16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格: 3x35+1x16 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	40.00	141.18	5647.20
54	030408001073	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x25+2x16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJ(F)Y 3. 规格: 3x25+2x16 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	35.00	107.03	3746.05
55	030408001074	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJ(F)Y 3. 规格: 3x10 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	353.00	34.25	12090.25
56	030408001075	电力电缆 WDZN-A-YJY-3x2.5	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-A-YJY 3. 规格: 3x2.5 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	23.00	18.41	423.43
57	030411004012	配线WDZB-BYJ-50	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZB-BYJ 4. 规格: 50	m	1012.00	35.94	36371.28
58	030411004013	配线 WDZB-BYJ-25	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZB-BYJ 4. 规格: 25	m	253.00	19.19	4855.07
59	030411004014	配线 WDZB-BYJ-6	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZB-BYJ 4. 规格: 6	m	1263.00	5.52	6971.76
60	030411004015	配线 WDZB-BYJ-4	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZB-BYJ 4. 规格: 4	m	242.00	4.20	1016.40
本页小计							80567.52

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-电气工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	030411004016	配线 WDZB-BYJ-1.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:1.5	m	161.00	2.78	447.58
62	030411004017	配线 WDZN-B-BYJ-6	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-B-BYJ 4. 规格:6	m	28408.00	6.11	173572.88
63	030411004018	配线 WDZN-B-BYJ-2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-B-BYJ 4. 规格:2.5	m	7334.00	3.64	26695.76
64	030411004019	配线 WDZN-B-BYJ-1.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ (F) 4. 规格:1.5	m	647.00	2.95	1908.65
65	080807011001	配管 SC100	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100 4. 敷设方式:暗敷	m	251.00	134.64	33794.64
66	080807011002	配管 SC40	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:暗敷	m	3630.00	39.53	143493.90
67	080807011003	配管 SC50	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 敷设方式:暗敷	m	2953.00	44.75	132146.75
68	080807011005	配管 SC32	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 敷设方式:暗敷	m	1588.00	25.46	40430.48
69	080807011006	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:暗敷	m	282.00	16.99	4791.18
70	030408006009	电力电缆头240mm2以下	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm2以下	个	32.00	449.99	14399.68
71	030408006010	电力电缆头185mm2以下	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm2以下	个	120.00	362.83	43539.60
72	030408006011	电力电缆头70mm2以下	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm2以下	个	20.00	232.57	4651.40
73	030408006012	电力电缆头35mm2以下	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下	个	50.00	174.78	8739.00
本页小计							628611.50

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-电气工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	030408006013	矿物绝缘电缆终端头150mm2以下	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:150mm2以下	个	16.00	229.21	3667.36
75	030408006014	矿物绝缘电缆终端头70mm2以下	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:70mm2以下	个	4.00	169.58	678.32
76	030408006015	矿物绝缘电缆终端头35mm2以下	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:35mm2以下	个	82.00	130.42	10694.44
77	080807008001	电缆桥架 600x200	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:600x200	m	901.00	363.97	327936.97
78	080807008002	电缆桥架 400x200	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:400x200	m	404.00	229.32	92645.28
79	080807008003	电缆桥架 400x100	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:400x100	m	35.00	184.24	6448.40
80	080807008004	电缆桥架 200x200	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:200x200	m	172.00	120.17	20669.24
81	080807008005	电缆梯架 300x100	1. 名称:电缆梯架 2. 规格:300x100	m	2872.00	132.47	380453.84
82	080807008006	电缆梯架 200x100	1. 名称:电缆梯架 2. 规格:200x100	m	2366.00	107.32	253919.12
83	080807007001	线槽 200x200	1. 名称:线槽 2. 规格:200x200	m	36.00	111.24	4004.64
84	080807007002	线槽 200x100	1. 名称:线槽 2. 规格:200x100	m	141.00	92.79	13083.39
85	080807009001	桥架支撑架及刷油	1. 名称:桥架支撑架及刷油	kg	2078.00	19.90	41352.20
		【动力系统】分部小计					3154078.33
		照明系统					
86	030412001008	吸顶灯 13W LED灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:13W 3. 类型:LED灯	套	3481.00	78.17	272109.77
87	030412005004	壁装单管LED支架 21W	1. 名称:单管LED支架 2. 规格:21W 3. 安装形式:壁装	套	250.00	158.90	39725.00
88	030412005005	单管LED支架 21W	1. 名称:单管LED支架 2. 规格:21W 3. 安装形式:链吊安装	套	271.00	170.83	46294.93
89	030412005006	双管LED支架 2x21W	1. 名称:双管LED支架 2. 规格:2x21W 3. 安装形式:链吊安装	套	170.00	286.98	48786.60
90	030404035002	单相二三孔插座	1. 名称:单相二孔三孔插座 2. 规格:10A	个	317.00	28.07	8898.19
本页小计							1571367.69

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-电气工程

第 10 页 共 13 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-电气工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
104	030412001005	集中控制型应急照明灯 6.0W	1. 名称:集中控制型应急照明灯 2. 规格:5W LED光源	套	126.00	356.80	44956.80
105	030412001006	集中控制型应急照明灯 6.0W（嵌入）	1. 名称:集中控制型应急照明灯 2. 规格: 6.0W LED光源	套	95.00	356.80	33896.00
106	030408001047	电力电缆 WDZAN-YJY-1KV-3x2.5	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJ(F)Y-1KV 3. 规格:3x2.5 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	1323.00	15.94	21088.62
107	030411004022	WDZBN-BYJ-2.5	1. 名称:直流电源支线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:硬绝缘导线 6. 配线部位:暗敷	m	12225.00	3.64	44499.00
108	030411004011	配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-RYJSP 4. 规格:2x1.5	m	1044.00	8.64	9020.16
109	080807011008	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:暗敷	m	3640.00	16.99	61843.60
110	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	618.00	11.37	7026.66
		【集中控制型疏散照明系统】分部小计					685434.28
		精装修电气					
111	030412001010	精装修电气（体育场）A级	1. 名称:精装修电气（体育场）	m2	2270.00	120.00	272400.00
112	030412001012	精装修电气（体育场）A-级	1. 名称:精装修电气（体育场）	m2	2776.00	100.00	277600.00
113	030412001013	精装修电气（体育场）B级	1. 名称:精装修电气（体育场）	m2	2552.00	80.00	204160.00
		【精装修电气】分部小计					754160.00
		配电箱					
114	030404017010	双电源自动切换配电箱 51-100KW	1. 名称:双电源自动切换配电箱 2. 规格:51-100KW 3. 安装方式:嵌入式	台	15.00	16326.61	244899.15
115	030404017011	双电源自动切换配电箱 11-50KW	1. 名称:双电源自动切换配电箱 2. 规格:11-50KW 3. 安装方式:嵌入式	台	20.00	11256.31	225126.20
本页小计							1446516.19

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-电气工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	030404017012	双电源自动切换配电箱 100KW-200KW	1. 名称:双电源自动切换配电箱 2. 规格:100KW-200KW 3. 安装方式:嵌入式	台	20.00	31334.03	626680.60
117	030404017013	双电源自动切换配电箱 201KW-300KW	1. 名称:双电源自动切换配电箱 2. 规格:双电源自动切换配电箱 201KW-300KW 3. 安装方式:嵌入式	台	2.00	36113.04	72226.08
118	030404017014	正常照明配电箱 100KW-200KW	1. 名称:正常照明配电箱 2. 规格:100KW以上 3. 安装方式:嵌入式	台	13.00	10529.97	136889.61
119	030404017015	正常照明配电箱 51-100KW	1. 名称:正常照明配电箱 2. 规格:100KW以上 3. 安装方式:嵌入式	台	6.00	14882.55	89295.30
120	030404017016	正常照明配电箱 11-50KW	1. 名称:正常照明配电箱 2. 规格:11-50KW 3. 安装方式:嵌入式	台	14.00	6405.44	89676.16
121	030404017017	动力配电箱 11-50KW	1. 名称:动力配电箱 2. 规格:11-50KW 3. 安装方式:嵌入式	台	17.00	8745.37	148671.29
122	030404017018	动力配电箱 51-100KW	1. 名称:动力配电箱 2. 规格:51-100KW 3. 安装方式:嵌入式	台	2.00	11484.10	22968.20
123	030404017019	应急照明双电源切换配电箱 10KW以下	1. 名称:应急照明双电源切换配电箱 2. 规格:10KW以下 3. 安装方式:嵌入式	台	17.00	5551.07	94368.19
124	030404004001	消防水泵控制柜	1. 名称:消防水泵控制柜	台	4.00	28994.06	115976.24
125	030411005001	T接线箱	1. 名称:T接线箱 2. 安装形式:暗装	个	47.00	540.96	25425.12
		【配电箱】分部小计					1892202.14
		防雷接地					
126	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:建筑物主筋	m	7290.00	21.78	158776.20
127	030409002002	接地干线	1. 名称:接地干线 2. 材质:扁钢 3. 规格:-40x4	m	608.00	35.01	21286.08
128	030409005002	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 材质:Φ12热镀锌圆钢	m	3037.00	23.26	70640.62
129	030409006001	接闪杆	1. 名称:接闪杆	根	20.00	242.15	4843.00
130	030409001001	接地极	1. 名称:接地极	处	100.00	26.33	2633.00
131	030409008001	总等电位端子箱	1. 名称:总等电位端子箱	块	5.00	254.15	1270.75
本页小计							1681626.44

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 体育场-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育场-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	0313010170 01	脚手架搭拆费		项	1	65626.94	65626.94
1.1.1	BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章)		元	1	65242.47	65242.47
1.1.2	BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)		元	1	322.29	322.29
1.1.3	BM343	脚手架搭拆费(消防工程)		元	1	62.18	62.18
小计							65626.94
本页小计							65626.94
合计							65626.94

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：体育场-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	172312.39	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	404661.19	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			576973.58	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 体育场-电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	取费基数	计费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	14747668.12	9	1327290.13
合 计					1327290.13

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场-电气工程

第 1 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	1229556.7526	1.00	1229556.75
2	RGFTZ	人工费调整	元	471059.567	1.00	471059.57
3	01010105	镀锌热轧圆盘条 $\Phi 10$ 以内	kg	789.74	4.05	3198.45
4	01030035	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	287.0172	4.60	1320.28
5	01030055@2	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$	kg	4.14	5.38	22.27
6	01130060	镀锌扁钢综合	kg	252.926	3.61	913.06
7	01130060@1	镀锌扁钢综合	kg	8.06	3.61	29.10
8	01130060@2	镀锌扁钢综合	kg	89.068	3.61	321.54
9	01130060@3	镀锌扁钢综合	kg	33	3.61	119.13
10	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	220.1459	26.99	5941.74
11	02070240@2	橡胶片3	kg	2.336	9.96	23.27
12	02070270	橡皮垫2mm	m ²	0.52	19.91	10.35
13	02130050	三色塑料带综合	kg	165.98	10.36	1719.55
14	02130090	三色塑料带20mm $\times$ 40m	卷	13.4891	2.06	27.79
15	02270001	棉纱	kg	393.0315	11.47	4508.07
16	02270020	白布	kg	293.5939	2.75	807.38
17	02270020@1	白布	kg	12.7	2.75	34.93
18	02270030	白布宽900	m	0.52	4.94	2.57
19	03010225	木螺钉M2 $\sim$ 4 $\times$ 6 $\sim$ 65	十套	59.904	0.18	10.78
20	03010290@1	半圆头螺丝M6 $\sim$ 12 $\times$ 12 $\sim$ 50	十套	10.66	2.05	21.85
21	03011155	地脚螺栓M16 $\times$ 230	十套	8.2	19.42	159.24
22	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm ²	十套	727.335	13.13	9549.91
23	03011430	半圆头镀锌螺栓M2 $\sim$ 5 $\times$ 15 $\sim$ 50	十套	243.064	0.43	104.52
24	03011485	镀锌六角螺栓M8 $\times$ 40	十套	61.812	1.53	94.57
25	03011590@1	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8 $\times$ 50以内	十套	11.178	2.69	30.07
26	03011595	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8 $\times$ 100以内	十套	280.2308	3.90	1092.90
27	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内	十套	421.874	5.04	2126.24
28	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12 $\times$ 100以内	十套	144.61	5.09	736.06
29	03011630	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16 $\times$ 100以内	十套	27.64	14.12	390.28
30	03013031	膨胀螺栓M6	十套	25.602	2.80	71.69
31	03013041	膨胀螺栓M8	十套	1673.3854	3.15	5271.16
32	03013051	膨胀螺栓M10	十套	4684.5	5.82	27263.79

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场-电气工程

第 2 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
33	03013341	膨胀螺栓M10~16	十套	43.638	8.27	360.89
34	03013431	塑料胀管D6~8	十套	63.36	0.60	38.02
35	03014151	镀锌锁紧螺母DN32×3	十套	24.5346	7.72	189.41
36	03014161	镀锌锁紧螺母DN40×3	十套	56.0835	11.33	635.43
37	03014171	镀锌锁紧螺母DN50×3	十套	45.6239	16.48	751.88
38	03014201	镀锌锁紧螺母DN100×3	十套	3.878	101.96	395.40
39	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	497.49	3.11	1547.19
40	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	335.2496	3.81	1277.30
41	03014291@1	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	137.505	3.81	523.89
42	03131011	砂轮片 φ 100	片	9.4066	9.54	89.74
43	03131051	砂轮片 φ 400	片	8.991	21.89	196.81
44	03131101	尼龙砂轮片 φ 400	片	5.33	11.97	63.80
45	03134021	铁砂布0~2#	张	104.3502	0.94	98.09
46	03134021@1	铁砂布0~2#	张	26	0.94	24.44
47	03134021@2	铁砂布0~2#	张	111.7	0.94	105.00
48	03135001	低碳钢焊条综合	kg	712.912	6.01	4284.60
49	03136021	焊锡丝综合	kg	54.52	58.46	3187.24
50	03136021@1	焊锡丝综合	kg	9.5	58.46	555.37
51	03137041	焊锡膏	kg	25.5675	47.01	1201.93
52	03137041@1	焊锡膏	kg	0.26	47.01	12.22
53	03138001	锡基钎料	kg	213.9583	52.47	11226.39
54	03138001@1	锡基钎料	kg	0.52	52.47	27.28
55	03139011	冲击钻头 φ 10	个	116.4809	6.84	796.73
56	03139021	冲击钻头 φ 12	个	276.3854	8.55	2363.10
57	03139071	冲击钻头 φ 6~8	个	11.9777	2.76	33.06
58	03139081	冲击钻头 φ 8~16	个	1.6624	4.14	6.88
59	03139161	合金钢钻头 φ 8	个	106.6373	3.70	394.56
60	03139281	钢锯条	条	1569.9273	0.43	675.07
61	03139281@1	钢锯条	条	4.2	0.43	1.81
62	03139321	钢丝刷子	把	3.117	12.82	39.96
63	03139521	合金钢钻头 φ 10	个	83.1137	5.29	439.67
64	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	371.956	0.41	152.50
65	04030015	中砂	m3	0.7529	188.00	141.55
66	13010050	醇酸清漆	kg	70.6761	13.99	988.76

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场-电气工程

第 3 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
67	13010050@2	醇酸清漆	kg	56.5183	13.99	790.69
68	13010120@1	酚醛磁漆	kg	1.48	7.75	11.47
69	13010130	酚醛调和漆	kg	9.12	11.40	103.97
70	13010130@2	酚醛调和漆	kg	2.74	11.40	31.24
71	13010130@3	酚醛调和漆	kg	2.96	11.40	33.74
72	13030240	厚漆	kg	294.587	19.45	5729.72
73	13050080	防锈漆C53-1	kg	12.548	17.30	217.08
74	13050210	沥青绝缘漆	kg	21.726	6.56	142.52
75	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	89.525	14.70	1316.02
76	14010010	清油	kg	3.137	13.07	41.00
77	14030040	汽油综合	kg	247.5239	7.20	1782.17
78	14030040@1	汽油综合	kg	0.52	7.20	3.74
79	14030040@2	汽油综合	kg	947.5365	7.20	6822.26
80	14030040@4	汽油综合	kg	7.876	7.20	56.71
81	14050040	溶剂汽油	kg	15.1694	7.20	109.22
82	14050050	溶剂油	kg	51.4008	3.94	202.52
83	14050050@2	溶剂油	kg	50.3228	3.94	198.27
84	14090010	电力复合脂	kg	69.688	14.45	1006.99
85	14090010@2	电力复合脂	kg	51.66	14.45	746.49
86	14330320	硬脂酸	kg	11.003	6.41	70.53
87	17250030	塑料异型管D2.5~5	m	24	2.19	52.56
88	17250170	塑料软管D5	m	2.05	0.40	0.82
89	17250170@1	塑料软管D5	m	21.84	0.40	8.74
90	18030590	固定卡子Φ40	个	6912.805	1.33	9194.03
91	18030595	固定卡子Φ50	个	175.1	2.00	350.20
92	18030600	固定卡子Φ63	个	4447.4625	2.43	10807.33
93	18030605	固定卡子Φ90	个	2653.3725	3.03	8039.72
94	18031095	镀锌钢管塑料护口DN50	个	456.2385	0.38	173.37
95	18031110	镀锌钢管塑料护口DN100	个	38.7795	0.75	29.08
96	18031130	镀锌钢管接头20×2.75	个	3575.9952	1.99	7116.23
97	18031140	镀锌钢管接头32×3.25	个	261.7024	3.89	1018.02
98	18031145	镀锌钢管接头40×3.5	个	598.224	4.47	2674.06
99	18031150	镀锌钢管接头50×3.5	个	486.6544	5.28	2569.54
100	18031165	镀锌钢管接头100×4	个	38.7795	8.25	319.93
101	18250080	镀锌钢管卡子DN100	个	129.265	5.13	663.13

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场-电气工程

第 4 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
102	18250510	扁钢卡子25×4	kg	413.032	3.41	1408.44
103	27060060	接地线1×16mm ²	m	13	5.18	67.34
104	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	924.3683	2.40	2218.48
105	27170001@2	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	8.3	2.40	19.92
106	28010030	镀锌裸铜绞线16mm ²	kg	97.74	69.74	6816.39
107	28010080@1	裸铜线6mm ²	kg	2.89	53.88	155.71
108	28010090	裸铜线10mm ²	kg	18.53	53.88	998.40
109	28010120	裸铜线25mm ²	m	108.8	11.47	1247.94
110	28010130	裸铜线35mm ²	m	136	13.28	1806.08
111	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm ²	m	6425.7152	2.15	13815.29
112	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm ²	m	1530.4595	3.22	4928.08
113	28030310@1	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-35mm ²	m	34.892	16.37	571.18
114	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	122.7708	13.27	1629.17
115	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	246.437	13.27	3270.22
116	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	9702.4455	0.12	1164.29
117	29060120	镀锌钢管塑料护口DN32	个	245.346	0.23	56.43
118	29060125	镀锌钢管塑料护口DN40	个	560.835	0.26	145.82
119	29060145	钢管保护管Φ40×400	根	174.4	4.63	807.47
120	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	8.3972	11.93	100.18
121	29090175	塑料接线柱双线	个	276.04	0.29	80.05
122	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	272.02	1.06	288.34
123	29090215@1	铜接线端子DT-6mm ²	个	34.51	1.74	60.05
124	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	2.03	2.11	4.28
125	29090220@1	铜接线端子DT-10mm ²	个	176.61	2.11	372.65
126	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	341.04	3.17	1081.10
127	29090225@1	铜接线端子DT-16mm ²	个	52.78	3.17	167.31
128	29090230	铜接线端子DT-25mm ²	个	274.72	3.42	939.54
129	29090235	铜接线端子DT-35mm ²	个	786.846	3.83	3013.62
130	29090245	铜接线端子DT-70mm ²	个	128.07	8.23	1054.02
131	29090260	铜接线端子DT-150mm ²	个	61.2	18.56	1135.87
132	29090265	铜接线端子DT-185mm ²	个	554.19	21.00	11637.99

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场-电气工程

第 5 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
133	29090270	铜接线端子DT-240mm ²	个	264.45	32.07	8480.91
134	29170210	镀锌地线夹20	套	13856.9814	0.31	4295.66
135	29170230	镀锌地线夹32	套	1014.0968	0.55	557.75
136	29170240	镀锌地线夹40	套	2318.118	0.82	1900.86
137	29170250	镀锌地线夹50	套	1885.7858	1.04	1961.22
138	29170280	镀锌地线夹100	套	155.118	2.93	454.50
139	29170340	胶木线夹	个	24	0.22	5.28
140	33010040	钢板底座300×300×6	kg	90	5.76	518.40
141	34070010	塑料手套ST型	个	352.8	1.23	433.94
142	34130001	标志牌塑料扁形	个	2369.3472	0.94	2227.19
143	35090010	钢板6	kg	83.2	5.67	471.74
144	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	13.9476	43.42	605.60
145	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	3.6292	111.02	402.91
146	37091110	钢垫板1~2	kg	0.8	3.12	2.50
147	99450760	其他材料费	元	8648.5139	1.00	8648.51
148	CLFTZ	材料费调整	元	0.2935	1.00	0.29
149	13010135	醇酸调和漆	kg	31.17	14.50	451.97
150	13030795	醇酸防锈漆	kg	43.8458	12.77	559.91
151	17030001@2	镀锌钢管 SC50	m	3041.59	14.45	43950.98
152	17030001@4	镀锌钢管 SC32	m	1635.64	7.55	12349.08
153	17030001@5	镀锌钢管 SC20	m	22349.97	3.60	80459.89
154	17030001@6	钢管 SC100	m	258.53	41.13	10633.34
155	17030001@7	钢管 SC40	m	3738.9	11.58	43296.46
156	23450030@1	消防应急灯具专用应急电源（含转换模块、电源模块、楼层控制器）	台	26	12800.00	332800.00
157	25000001@15	集中控制型应急照明灯 6.0W	套	127.26	300.00	38178.00
158	25000001@16	集中控制型应急照明灯 6.0W（嵌入）	套	95.95	300.00	28785.00
159	25000001@17	吸顶灯 13W LED灯	套	3515.81	40.69	143058.31
160	25000001@19	单管LED支架 21W	套	273.71	120.00	32845.20
161	25000001@20	双管LED支架 2x21W	套	171.7	235.00	40349.50
162	25000001@21	楼层标志灯 1W	套	18.18	320.00	5817.60
163	25000001@22	集中控制型安全出口指示灯 1W	套	80.8	260.00	21008.00
164	25000001@4	壁装单管LED支架 21W	套	252.5	120.00	30300.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场-电气工程

第 6 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
165	26050001@1	单联面板开关 AC250, 10A	个	106.08	7.60	806.21
166	26050001@2	双联面板开关 AC250, 10A	个	199.92	8.81	1761.30
167	26050001@3	三联面板开关 AC250, 10A	个	20.4	11.69	238.48
168	26050001@4	四联面板开关 AC250, 10A	个	21.42	16.88	361.57
169	26410060@1	单相二三孔插座	个	323.34	7.99	2583.49
170	27050060@1	接闪杆	根	20.6	15.52	319.71
171	27050080@1	Φ12热镀锌圆钢	m	3188.85	3.61	11511.75
172	27060170@2	-40x4扁钢	m	638.4	6.63	4232.59
173	27060170@3	桥架接地线 Φ10热镀锌圆钢	m	1192.8	3.38	4031.66
174	28030170@12	配线 WDZB-BYJ-2.5 (照明)	m	97781.2	1.53	149605.24
175	28030170@17	绝缘电线 WDZB-BYJ-6	m	1364.04	3.71	5060.59
176	28030170@18	绝缘电线 WDZB-BYJ-4	m	261.36	2.48	648.17
177	28030170@19	绝缘电线 WDZB-BYJ-1.5	m	177.1	0.98	173.56
178	28030170@20	绝缘电线 WDZN-B-BYJ-2.5	m	8067.4	1.76	14198.62
179	28030170@21	绝缘电线 WDZN-B-BYJ-1.5	m	711.7	1.13	804.22
180	28030170@22	绝缘电线 WDZB-BYJ-50	m	1062.6	28.92	30730.39
181	28030170@23	绝缘电线 WDZB-BYJ-25	m	265.65	15.62	4149.45
182	28030170@24	绝缘电线 WDZN-B-BYJ-6	m	30680.64	4.25	130392.72
183	28030170@27	WDZBN-BYJ-2.5	m	13447.5	1.76	23667.60
184	28030410@3	配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5	m	1127.52	6.40	7216.13
185	28110210@27	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-4x70+1x35	m	648.42	247.24	160315.36
186	28110210@28	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-4x50+1x25	m	749.42	175.94	131852.95
187	28110210@29	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-4x25+1x16	m	598.93	97.13	58174.07
188	28110210@30	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-3x240+2x120	m	1001.92	753.93	755377.55
189	28110210@31	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-3x185+2x95	m	364.61	583.93	212906.72
190	28110210@32	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-3x150+2x70	m	406.02	460.42	186939.73
191	28110210@33	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-3x120+2x70	m	1835.17	391.54	718542.46
192	28110210@37	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-4x6	m	61.61	25.68	1582.14
193	28110210@38	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-1KV-3x2.5	m	1336.23	9.05	12092.88

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场-电气工程

第 7 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
194	28110210@40	铜芯电缆 WDZA-YJ(F)Y-4x120+1x70	m	437.33	432.91	189324.53
195	28110210@41	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x16	m	142.41	74.17	10562.55
196	28110210@42	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x10	m	3820.83	48.59	185654.13
197	28110210@43	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x6	m	182.81	31.39	5738.41
198	28110210@44	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x4	m	284.82	22.03	6274.58
199	28110210@45	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x4	m	3380.47	22.03	74471.75
200	28110210@46	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x2.5	m	35.35	14.65	517.88
201	28110210@47	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-4x16	m	142.41	60.05	8551.72
202	28110210@48	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-4x10	m	244.42	39.36	9620.37
203	28110210@49	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-4x4	m	366.63	17.84	6540.68
204	28110210@50	铜芯电缆 WDZ-A-YJ(F)Y-1kV-4x2.5	m	23.23	10.92	253.67
205	28110210@51	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x120+2x70	m	17.17	427.89	7346.87
206	28110210@52	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x240+2x120	m	40.4	823.94	33287.18
207	28110210@53	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x95+2x50	m	28.28	300.14	8487.96
208	28110210@54	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x35+1x16	m	40.4	123.19	4976.88
209	28110210@56	铜芯电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x10	m	356.53	27.18	9690.49
210	28110210@57	铜芯电缆 WDZN-A-YJ(F)Y-3x2.5	m	23.23	11.50	267.15
211	28110210@59	铜芯电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x25+2x16	m	35.35	89.37	3159.23
212	28110210@60	铜芯电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x25+2x16	m	1296.84	89.38	115911.56
213	28410001@13	矿物绝缘电缆 BTLY-5x16	m	3041	97.70	297105.70
214	28410001@14	矿物绝缘电缆 BTLY-3x70+2x35	m	758	245.03	185732.74
215	28410001@15	矿物绝缘电缆 BTLY-3x50+2x25	m	583	182.25	106251.75
216	28410001@16	矿物绝缘电缆 BTLY-2x120	m	929	252.06	234163.74
217	28410001@17	矿物绝缘电缆 BTLY-2x95	m	781	196.09	153146.29
218	28410001@18	矿物绝缘电缆 BTLY-2x70	m	782	151.01	118089.82
219	28410001@20	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x185)	m	1877	168.93	317081.61

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场-电气工程

第 8 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
220	28410001@21	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x240)	m	914	218.52	199727.28
221	28410001@22	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x150)	m	1097	137.43	150760.71
222	28410001@23	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x120)	m	1945	113.04	219862.80
223	28410001@24	矿物绝缘电缆 BTLY-1x70	m	350	69.31	24258.50
224	28410001@25	矿物绝缘电缆 BTLY-4x25+1x16	m	176	135.26	23805.76
225	28410001@26	矿物绝缘电缆 BTLY-3x150+2x70	m	57	501.19	28567.83
226	28410001@27	矿物绝缘电缆 BTLY-3x95+2x50	m	121	325.20	39349.20
227	28410001@28	矿物绝缘电缆 BTLY-3x35+2x16	m	2326	137.66	320197.16
228	28410001@29	矿物绝缘电缆 BTLY-5x10	m	2063	69.76	143914.88
229	28410001@30	矿物绝缘电缆 BTLY-5x16	m	566	97.70	55298.20
230	29010001@10	电缆梯架 300x100	m	3015.6	64.50	194506.20
231	29010001@11	电缆梯架 200x100	m	2484.3	40.55	100738.37
232	29010001@6	电缆桥架 600x200	m	946.05	173.30	163950.47
233	29010001@7	电缆桥架 400x200	m	424.2	129.84	55078.13
234	29010001@8	电缆桥架 400x100	m	36.75	86.91	3193.94
235	29010001@9	电缆桥架 200x200	m	180.6	52.79	9533.87
236	29020180	桥架支撑架	kg	2088.39	4.77	9961.62
237	29030030@5	线槽 200x200	m	37.08	52.85	1959.68
238	29030030@6	线槽 200x100	m	145.23	45.06	6544.06
239	29050030@5	母线槽 MC-1250A/5P	m	138	3038.30	419285.40
240	29050040@5	始端箱 1250A	台	2	1064.00	2128.00
241	29070040	矿物绝缘电缆终端头240mm2以下	套	110	175.00	19250.00
242	29070040@1	矿物绝缘电缆终端头70mm2以下	套	36	96.00	3456.00
243	29070040@2	矿物绝缘电缆终端头35mm2以下	套	100	71.00	7100.00
244	29070040@4	矿物绝缘电缆终端头150mm2以下	套	60	128.00	7680.00
245	29110390	接线盒	个	4926.6	2.00	9853.20
246	29110390@1	接线盒	个	630.36	2.00	1260.72
247	29110400@1	T接线箱	个	47	350.00	16450.00
248	55010001@3	消防水泵控制柜	台	4	28000.00	112000.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场-电气工程

第 9 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
249	55090080@25	应急照明双电源切换配电箱 1 0KW以下	台	17	5299.48	90091.16
250	55090080@27	正常照明配电箱 11-50KW	台	14	6104.13	85457.82
251	55090080@28	正常照明配电箱 51-100KW	台	6	14502.58	87015.48
252	55090080@30	正常照明配电箱 100KW-200 KW	台	13	10150.00	131950.00
253	55090080@31	双电源自动切换配电箱 100KW -200KW	台	20	30880.00	617600.00
254	55090080@32	双电源自动切换配电箱 201KW -300KW	台	2	35659.00	71318.00
255	55090080@33	动力配电箱 11-50KW	台	17	8444.06	143549.02
256	55090080@34	动力配电箱 51-100KW	台	2	11104.13	22208.26
257	55090080@35	双电源自动切换配电箱 11-50 KW	台	20	10955.00	219100.00
258	55090080@36	双电源自动切换配电箱 51-10 0KW	台	15	15946.64	239199.60
259	55270030@1	应急照明控制器（含EPS电源 及系统软件）	个	1	38352.00	38352.00
260	55490180@1	总等电位端子箱	台	5	180.00	900.00
261	55490180@2	局部等电位端子箱	台	5	120.00	600.00
262	ZCFTZ	主材费调整	元	0.2078	1.00	0.21
263	补充主材001@1	精装修电气（体育场）A级	m2	2270	120.00	272400.00
264	补充主材001@2	精装修电气（体育场）A-级	m2	2776	100.00	277600.00
265	补充主材001@3	精装修电气（体育场）B级	m2	2552	80.00	204160.00
266	补充主材005@1	母线槽配件 1250A	m	138	1144.00	157872.00
267	00010003	机上人工	工日	107.4796	230.00	24720.31
268	99450630	折旧费	元	9852.9129	1.00	9852.91
269	99450640	检修费	元	3083.4977	1.00	3083.50
270	99450650	维护费	元	8138.2059	1.00	8138.21
271	99450660	安拆费	元	7226.349	1.00	7226.35
272	99450670	汽油(机械用) 国III93#	kg	80.6671	7.20	580.80
273	99450670@1	汽油(机械用) 国III93#	kg	43.7848	7.20	315.25
274	99450680	柴油(机械用) 0#	kg	816.6557	6.39	5218.43
275	99450680@1	柴油(机械用) 0#	kg	959.7418	6.39	6132.75
276	99450700	电(机械用)	kw·h	1043.2867	0.63	657.27
277	99450700@1	电(机械用)	kw·h	243.373	0.63	153.32
278	99450700@2	电(机械用)	kw·h	32174.6582	0.63	20270.03
279	99450700@3	电(机械用)	kw·h	897.0707	0.63	565.15

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场-电气工程

第 10 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
280	99451300	校验费	元	137.4461	1.00	137.45
281	JXFTZ	机械费调整	元	0.3246	1.00	0.32
282	25000001@25	多信息复合标志灯 1W	套	35.35	369.76	13071.02
283	25000001@27	集中控制型单相疏散指示灯 1W LED光源	套	136.35	260.00	35451.00
284	02130090@1	三色塑料带20mm×40m	卷	3.3132	2.06	6.83
285	02270001@2	棉纱	kg	3.2389	11.47	37.15
286	03011605@1	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	159.9156	5.04	805.97
287	03013041@1	膨胀螺栓M8	十套	639.6625	3.15	2014.94
288	03139011@1	冲击钻头 Φ10	个	44.5256	6.84	304.56
289	03139161@1	合金钢钻头 Φ8	个	40.7629	3.70	150.82
290	03139281@2	钢锯条	条	32.5974	0.43	14.02
291	14030040@5	汽油综合	kg	9.6485	7.20	69.47
292	18030600@1	固定卡子 Φ63	个	3659.175	2.43	8891.80
293	27170001@3	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	8.0807	2.40	19.39
294	34130001@1	标志牌塑料扁形	个	188.136	0.94	176.85
295	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	140.5864	6.39	898.35
296	99450670@2	汽油(机械用)国III93#	kg	25.1997	7.20	181.44
297	18030605@1	固定卡子 Φ90	个	260.325	3.03	788.78
298	03010225@2	木螺钉M2~4×6~65	十套	1821.248	0.18	327.82
299	03013431@2	塑料胀管D6~8	十套	1732.28	0.60	1039.37
300	03139071@2	冲击钻头 Φ6~8	个	111.8108	2.76	308.60
301	28030480@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	2063.8932	1.11	2290.92
302	29090210@2	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	4234.58	1.06	4488.65
303	21310001@1	吊盒	个	899.64	0.89	800.68
304	25610100@1	瓜子灯链大号	m	1336.23	2.04	2725.91
305	28030090@1	铜芯橡皮花线2×23/0.15mm ²	m	673.407	1.97	1326.61
306	34090230@1	塑料圆台	块	926.1	0.58	537.14
307	28030350@1	铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm ²	m	112.489	4.55	511.82
		合计				12714494.13

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-火灾自动报警系统

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自动报警系统					
1	030904012001	集中火灾报警控制器(联动型)	1. 规格、线制:总线制 2. 安装方式:壁挂式	台	1.00	55672.16	55672.16
2	030904015001	图形显示装置	1. 名称:图形显示装置	台	1.00	33058.79	33058.79
3	030904016001	UPS DC24V 电源	1. 名称:UPS 电源 2. 容量:DC24V	套	5.00	4423.43	22117.15
4	030904016002	UPS不间断电源10kVA180min	1. 名称:UPS不间断电源10kVA180min	套	1.00	44816.60	44816.60
5	030904014001	消防专用电话总机	1. 规格、线制:总线制 2. 安装方式:壁挂式	台	1.00	5755.93	5755.93
6	030904014002	消防应急广播主机	1. 规格、线制:总线制	台	1.00	7250.72	7250.72
7	030904006002	119火警电话	1. 名称:119火警电话	个	1.00	106.36	106.36
8	030904010001	手动控制盘	1. 总线制:总线制	台	1.00	4392.87	4392.87
9	030904001001	点型感烟火灾探测器(带总线隔离功能)	1. 名称:点型感烟火灾探测器(带总线隔离功能) 2. 线制:总线制	个	1271.00	185.03	235173.13
10	030904001002	点型感温火灾探测器(带总线隔离功能)	1. 名称:点型感温火灾探测器(带总线隔离功能) 2. 线制:总线制	个	92.00	178.63	16433.96
11	030904002001	线型探测器	1. 名称:线型探测器	m	500.00	173.37	86685.00
12	030904006001	消防电话	1. 名称:消防电话 2. 安装方式:挂装	部	3.00	141.77	425.31
13	030904003001	带消防电话插孔的手动报警按钮(带地址编码、隔离模块)	1. 名称:带消防电话插孔的手动报警按钮(带地址编码、隔离模块)	个	253.00	206.19	52166.07
14	030904003002	消火栓按钮(带地址编码、隔离模块)	1. 名称:地址编码式消火栓按钮	个	253.00	209.88	53099.64
15	030904007001	吸顶式应急广播	1. 名称:应急广播 2. 安装方式:吸顶式	个	126.00	64.57	8135.82
16	030904007002	壁挂式应急广播	1. 名称:应急广播 2. 安装方式:壁挂式	个	253.00	56.74	14355.22
17	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器	个	58.00	208.74	12106.92
18	030904008001	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 输出形式:总线制	个	337.00	296.35	99869.95
19	030904008002	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 输出形式:总线制	个	573.00	261.89	150062.97
20	030411005001	层间火灾自动报警接线箱	1. 名称:层间火灾自动报警接线箱 2. 安装形式:明装	个	7.00	585.89	4101.23
本页小计							905785.80

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-火灾自动报警系统

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030904013001	区域显示器	1. 名称: 区域显示器 2. 安装方式: 壁挂式	台	7.00	2651.63	18561.41
22	030411005002	消防模块接线箱	1. 名称: 消防模块接线箱 2. 安装形式: 明装	个	91.00	501.09	45599.19
23	030411004001	火灾自动报警系统联动、报警总线 WDZN-RYJS-2x1.5	1. 名称: 火灾自动报警系统联动、报警总线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-RYJS 4. 规格: 2X1.5 5. 材质: 多芯软导线	m	19683.00	8.67	170651.61
24	030411004002	直流电源干线 WDZBN-BYJ-6	1. 名称: 直流电源干线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZBN-BYJ 4. 规格: 6 5. 材质: 硬绝缘导线 6. 配线部位: 暗敷	m	633.00	6.11	3867.63
25	030411004003	直流电源支线 WDZBN-BYJ-2.5	1. 名称: 直流电源支线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZBN-BYJ 4. 规格: 2.5 5. 材质: 硬绝缘导线 6. 配线部位: 暗敷	m	2840.00	3.64	10337.60
26	030411004004	控制模块引出的线路 WDZN-RVS-2X1.5	1. 名称: 控制模块引出的线路 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-RVS 4. 规格: 2X1.5 5. 材质: 多芯软导线 6. 配线部位: 暗敷	m	13685.00	5.24	71709.40
27	030411004005	区域显示器通讯专线 WDZN-RVS-2X1.5	1. 名称: 区域显示器通讯专线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-RVS 4. 规格: 2X1.5 5. 材质: 多芯软导线	m	380.00	5.26	1998.80
28	030411004007	消防电话线 WDZN-RVSP-2x1.0	1. 名称: 消防电话线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-RVSP 4. 规格: 2x1.0 5. 材质: 多芯软导线	m	15368.00	6.57	100967.76
29	030411004008	压力开关直接启泵控制线 WDZN-BV-4	1. 名称: 压力开关直接启泵控制线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-BV 4. 规格: 4 5. 材质: 硬绝缘导线 6. 配线部位: 暗敷	m	1396.00	4.47	6240.12
本页小计							429933.52

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-火灾自动报警系统

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030408002001	联动控制电缆 WDZN-KYJV-4x1.5	1. 名称:联动控制电缆 2. 型号:WDZN-KYJV 3. 规格:4x1.5 4. 材质:塑料	m	15559.00	18.94	294687.46
31	030411004009	消防应急广播线 WDZN-RVS-2x1.5	1. 名称:消防应急广播线 2. 型号:WDZN-RVS 3. 规格:2x1.5 4. 材质:铜芯	m	3216.00	5.26	16916.16
32	030411004010	声光报警器线 WDZN-RVS-2x1.5	1. 名称:声光报警器线 2. 型号:WDZN-RVS 3. 规格:2x1.5 4. 材质:铜芯	m	4826.00	5.26	25384.76
33	030411001008	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	26414.00	16.99	448773.86
34	030411001009	配管 SC25	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷	m	3598.00	21.12	75989.76
35	030411001003	金属软管 20	1. 名称:金属软管 2. 规格:20	m	1551.00	20.83	32307.33
36	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:镀锌铁皮 3. 规格:86型	个	2774.00	11.37	31540.38
37	030905001001	自动报警系统调试		系统	1.00	19915.96	19915.96
38	030905001002	广播通讯系统调试		系统	1.00	6513.78	6513.78
		【自动报警系统】分部小计					2287748.77
		电气火灾监控系统					
39	030904017001	电气火灾监控主机	1. 规格、线制:总线制 2. 控制回路:128点以下 3. 安装方式:壁挂式	台	1.00	13752.67	13752.67
40	030904001003	电气火灾探测器	1. 名称:电气火灾探测器	个	85.00	1367.63	116248.55
41	030411004019	电气火灾信号总线 WDZN-RYJS-2x1.5	1. 名称:电气火灾信号总线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-RVS 4. 规格:2X1.5	m	4675.00	8.64	40392.00
42	030411001010	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	3060.00	16.99	51989.40
本页小计							1174412.07

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-火灾自动报警系统

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:镀锌铁皮 3. 规格:86型	个	306.00	11.37	3479.22
		【电气火灾监控系统】分部小计					225861.84
		消防设备电源监控系统					
44	030904017002	消防设备电源监控主机	1. 规格、线制:总线制 2. 控制回路:128点以下 3. 安装方式:壁挂式	台	1.00	17584.65	17584.65
45	030904001004	消防电源探测器	1. 名称:消防电源探测器	个	20.00	1166.32	23326.40
46	030411004020	消防电源监控信号线 WDZN-RYJSP-2x1.5	1. 名称:消防设备电源监控线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJSP 4. 规格:2X1.5 5. 材质:铜芯	m	900.00	8.64	7776.00
47	030411004021	消防电源监控电源线 WDZBN-BYJ-2.5	1. 名称:消防电源监控电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:硬绝缘导线 6. 配线部位:暗敷	m	1800.00	3.64	6552.00
48	030411001011	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	1440.00	16.99	24465.60
49	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:镀锌铁皮 3. 规格:86型	个	144.00	11.37	1637.28
		【消防设备电源监控系统】分部小计					81341.93
		防火门监控系统					
50	030503003001	防火门监控系统监控主机(壁挂式,带液晶显示屏)	1. 名称:防火门监控主机(带液晶显示屏) 2. 控制点数量:256点以下	台	1.00	22884.98	22884.98
51	030503003002	防火门监控分机(AC220V输入,输出DC24V)	1. 名称:防火门监控分机(AC220V输入,输出DC24V) 2. 控制点数量:64点以下	台	1.00	5320.29	5320.29
52	030904008003	防火门监控模块(常开防火门配电动闭门器,常闭防火门配门磁开关)	1. 名称:常开防火门监控模块(配电动闭门器) 2. 输出形式:总线制	个	28.00	1309.95	36678.60
本页小计							149705.02

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-火灾自动报警系统

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	030411004022	防火门监控信号 线:WDZ-RVSP-2 x1.5	1. 名称:防火门监控信号线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-RVSP 4. 规格:2X1.5 5. 材质:多芯软导线	m	2380.00	8.64	20563.20
54	030411004023	防火门监控电源 线 WDZBN-BYJ- 2.5	1. 名称:防火门监控电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZCN-BV 4. 规格:2.5 5. 材质:硬绝缘导线 6. 配线部位:暗敷	m	4760.00	3.64	17326.40
55	030411001012	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	3808.00	16.99	64697.92
56	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:镀锌铁皮 3. 规格:86型	个	381.00	11.37	4331.97
57	030905003001	防火控制装置调 试	1. 名称:防火控制装置调试	个	70.00	56.55	3958.50
		【防火门监控系统】分部小计					175761.86
		线槽					
58	080807007001	金属线槽 200x 100	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200x100	m	400.00	100.81	40324.00
59	080807007002	金属线槽 100x 100	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100x100	m	1283.00	66.15	84870.45
60	080807007003	金属线槽 100x 50	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100x50	m	1403.00	61.44	86200.32
61	080807007004	金属线槽 50x5 0	1. 名称:金属线槽 2. 规格:50x50	m	721.00	37.35	26929.35
62	080807009001	线槽支撑架及刷 油	1. 名称:线槽支撑架及刷油	kg	11427.00	19.90	227397.30
63	031202005001	防火涂料	1. 涂刷(喷)品种:防火涂料 2. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:2 遍	m2	1547.00	16.70	25834.90
		【线槽】分部小计					491556.32
		气体灭火系统					
64	030904001005	气体灭火控制盘	1. 名称:气体灭火控制盘	个	3.00	6674.39	20023.17
65	030904001006	非编码型感烟探 测器	1. 名称:非编码型感烟探测器 2. 线制:总线制	个	8.00	185.03	1480.24
66	030904005002	放气声光报警器	1. 名称:放气声光报警器	个	8.00	208.74	1669.92
本页小计							625607.64

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-火灾自动报警系统

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	030904001007	非编码型感温探测器	1. 名称: 非编码型感温探测器 2. 线制: 总线制	个	18.00	178.63	3215.34
68	030904001008	非编码型感温探测器	1. 名称: 非编码型感温探测器 2. 线制: 总线制	个	18.00	178.63	3215.34
69	030412001001	气体灭火放气指示灯	1. 名称: 气体灭火放气指示灯	套	5.00	311.99	1559.95
70	030904003003	气体灭火手动控制盘	1. 名称: 气体灭火手动控制盘	个	4.00	796.34	3185.36
71	030411004024	气体灭火控制线 WDZN-RYJS-2x1.5	1. 名称: 信号传输线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-RYJS 4. 规格: 2X2.5 5. 材质: 多芯软导线	m	915.00	8.64	7905.60
72	030411001013	配管 SC20	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷	m	732.00	16.99	12436.68
73	030411006005	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 镀锌铁皮 3. 规格: 86型	个	73.00	11.37	830.01
74	030905004001	气体灭火系统装置调试	1. 气体灭火系统装置调试	点	3.00	246.45	739.35
		【气体灭火系统】分部小计					56260.96
本页小计							33087.63
合 计							3318531.68

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 体育场-火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 体育场-火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	0313010170 01	脚手架搭拆费		项	1	42192.82	42192.82
1.1.1	BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章)		元	1	28952.89	28952.89
1.1.2	BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)		元	1	3420.81	3420.81
1.1.3	BM343	脚手架搭拆费(消防工程)		元	1	9819.12	9819.12
小计							42192.82
本页小计							42192.82
合计							42192.82

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 体育场-火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	96309.46	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	99555.95	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			195865.41	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场-火灾自动报警系统

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	14030040@3	汽油综合	kg	5.0325	7.20	36.23
2	28030410@33	气体灭火控制线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	988.2	6.40	6324.48
3	28030410@32	防火门监控信号线：WDZN-RYJS-2X1.5	m	2570.4	6.40	16450.56
4	28030410@31	消防电源监控信号线 WDZN-RYJSP-2x1.5	m	972	6.40	6220.80
5	28030410@30	电气火灾信号总线 WDZN-RYJS-2x1.5BV	m	5049	6.40	32313.60
6	17030001@7	镀锌钢管 SC25	m	3705.94	4.74	17566.16
7	17030001@8	镀锌钢管 SC20	m	36517.62	3.60	131463.43
8	01130080@2	镀锌扁钢40×4	kg	1.26	4.98	6.27
9	补充主材001@1	系统图形工作站	台	1	8000.00	8000.00
10	00010010	人工费	元	744684.8408	1.00	744684.84
11	RGFTZ	人工费调整	元	246219.2142	1.00	246219.21
12	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	372.6228	4.60	1714.06
13	01130060@2	镀锌扁钢综合	kg	2.49	3.61	8.99
14	01130080	镀锌扁钢40×4	kg	3.15	4.98	15.69
15	01210001@2	角钢综合	kg	8.16	3.79	30.93
16	01290245	镀锌钢板2.5	m2	15.12	92.92	1404.95
17	02070270	橡皮垫2mm	m2	0.12	19.91	2.39
18	02270001	棉纱	kg	188.6891	11.47	2164.26
19	02270020	白布	kg	31.118	2.75	85.57
20	02270030	白布宽900	m	113.88	4.94	562.57
21	02350040	塑料线卡 φ15以内	个	918.5	0.34	312.29
22	02350050	尼龙线卡	十套	110	0.35	38.50
23	03010115	镀锌自攻螺钉M4~6×20~35	十套	163.2	3.40	554.88
24	03010129	自攻螺钉M4×30	十套	6.6	0.75	4.95
25	03010205	木螺钉M6×30	十套	0.8	0.26	0.21
26	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	1.04	0.18	0.19
27	03010240	木螺钉M4×65	十套	807.36	0.68	549.00
28	03010250	木螺钉M6×100	十套	20.4	1.25	25.50
29	03010290	半圆头螺丝M6~12×12~50	十套	389.5896	2.05	798.66
30	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm2	十套	399.735	13.13	5248.52
31	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	2471.8	0.43	1062.87
32	03011535	镀锌六角螺栓2个垫圈 M8×80~120	十套	3.69	0.54	1.99

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场-火灾自动报警系统

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
33	03011595	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内	十套	476.1054	3.90	1856.81
34	03013031	膨胀螺栓M6	十套	39.984	2.80	111.96
35	03013041	膨胀螺栓M8	十套	5.684	3.15	17.90
36	03013051@1	膨胀螺栓M10	十套	0.812	5.82	4.73
37	03013341	膨胀螺栓M10~16	十套	239.967	8.27	1984.53
38	03013431	塑料胀管D6~8	十套	733	0.60	439.80
39	03014141	镀锌锁紧螺母DN25×3	十套	55.5891	5.66	314.63
40	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	1708.7693	3.81	6510.41
41	03131011	砂轮片Φ100	片	2.2854	9.54	21.80
42	03131061	尼龙砂轮片Φ100	片	1.7	4.27	7.26
43	03134021	铁砂布0~2#	张	132.5543	0.94	124.60
44	03135001	低碳钢焊条综合	kg	79.989	6.01	480.73
45	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.225	5.96	1.34
46	03135021@1	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.135	5.96	0.80
47	03137011	焊锡	kg	0.91	58.46	53.20
48	03137011@1	焊锡	kg	1.59	58.46	92.95
49	03137041	焊锡膏	kg	57.3887	47.01	2697.84
50	03138001	锡基钎料	kg	215.0439	52.47	11283.35
51	03139001	冲击钻头Φ8	个	27.3732	3.42	93.62
52	03139011	冲击钻头Φ10	个	0.91	6.84	6.22
53	03139071	冲击钻头Φ6~8	个	89.051	2.76	245.78
54	03139081	冲击钻头Φ8~16	个	9.1416	4.14	37.85
55	03139151	合金钢钻头Φ3	个	10.2	0.54	5.51
56	03139281	钢锯条	条	1296.03	0.43	557.29
57	03139321	钢丝刷子	把	17.1405	12.82	219.74
58	03213021	垫铁	kg	2	4.87	9.74
59	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	742.755	0.41	304.53
60	04030015	中砂	m3	0.7999	188.00	150.38
61	05050050	胶合板2440×1220×3	m2	50.42	13.80	695.80
62	13010050	醇酸清漆	kg	132.1098	13.99	1848.22
63	13010510	调和漆	kg	1.145	9.52	10.90
64	13010510@1	调和漆	kg	0.39	9.52	3.71
65	13030240	厚漆	kg	288.423	19.45	5609.83

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场-火灾自动报警系统

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
66	13050070	防锈漆	kg	0.977	17.30	16.90
67	13050070@1	防锈漆	kg	0.307	17.30	5.31
68	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	137.52	6.73	925.51
69	14030040	汽油综合	kg	646.9135	7.20	4657.78
70	14030047	汽油70~90#	kg	1.8	7.20	12.96
71	14030047@2	汽油70~90#	kg	1.66	7.20	11.95
72	14050040	溶剂汽油	kg	83.4171	7.20	600.60
73	14050050	溶剂油	kg	96.6032	3.94	380.62
74	14350200	防火涂料稀释剂	kg	51.051	14.70	750.45
75	14350360	酒精	kg	0.6	13.00	7.80
76	14350690	洗涤剂	kg	0.07	6.59	0.46
77	14390020	氮气	m3	24	3.92	94.08
78	14410040	801胶	kg	15.12	3.70	55.94
79	14410230	硅酮中性密封胶300ml	支	2.66	9.87	26.25
80	14410580	万能胶1kg/瓶	kg	6.3	19.00	119.70
81	17250020	塑料异型管D5	m	316.456	3.07	971.52
82	17250160	塑料软管D4	m	0.15	0.15	0.02
83	18031090	镀锌钢管塑料护口DN25	个	555.891	0.18	100.06
84	18031130	镀锌钢管接头20×2.75	个	5842.8192	1.99	11627.21
85	18031135	镀锌钢管接头25×3.25	个	592.9504	2.80	1660.26
86	18150330	金属软管接头DN20	个	2875.554	0.82	2357.95
87	18250220	金属软管卡子DN20	个	1917.036	0.31	594.28
88	25010040	灯泡	个	28	0.93	26.04
89	27060060	接地线1×16mm2	m	2.5	5.18	12.95
90	27060060@1	接地线1×16mm2	m	6.5	5.18	33.67
91	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	715.5443	2.40	1717.31
92	27190050	橡皮绝缘板5	m2	0.05	14.13	0.71
93	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2	m	7861.8307	2.15	16902.94
94	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2	m	968.8815	3.22	3119.80
95	28030350	铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2	m	2.545	4.55	11.58
96	28030430	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1.5mm2	m	16.52	13.27	219.22
97	28030440	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2	m	15.27	13.27	202.63

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场-火灾自动报警系统

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
98	28030500@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm ²	m	3	13.27	39.81
99	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	557.743	3.65	2035.76
100	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	17087.693	0.12	2050.52
101	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	36.54	3.17	115.83
102	29170210	镀锌地线夹20	套	25516.4784	0.31	7910.11
103	29170220	镀锌地线夹25	套	2297.6828	0.40	919.07
104	29270110	镀锌电缆卡子2×35	个	3640.806	2.30	8373.85
105	34050060	打印纸132-1	箱	1	133.33	133.33
106	34090001@1	白绸	m ²	0.22	11.69	2.57
107	34090070	电池	节	576	1.19	685.44
108	34130001	标志牌塑料扁形	个	1038.54	0.94	976.23
109	34130003	标志牌	个	7	0.94	6.58
110	99450760	其他材料费	元	5085.5519	1.00	5085.55
111	CLFTZ	材料费调整	元	1.1427	1.00	1.14
112	02190155	聚四氟乙烯垫	个	3	3.46	10.38
113	03139351	小膜片	片	3	1.19	3.57
114	03139361	大膜片	片	3	1.30	3.90
115	13010135	醇酸调和漆	kg	171.405	14.50	2485.37
116	13030795	醇酸防锈漆	kg	241.1097	12.77	3078.97
117	13050395	防火涂料	kg	382.109	14.70	5617.00
118	17190001	金属软管	m	1597.53	6.82	10895.15
119	18030001	锥形堵块	只	3	2.52	7.56
120	20310140	金属密封垫	个	3	4.50	13.50
121	23370100@2	电气火灾探测器	个(对)	85	1309.00	111265.00
122	23370100@3	消防电源探测器	个(对)	20	1107.69	22153.80
123	23370100@4	点型感温火灾探测器(带总线隔离功能)	个(对)	92	120.00	11040.00
124	23370100@9	点型感烟火灾探测器(带总线隔离功能)	个(对)	1271	126.40	160654.40
125	23390005@1	火灾声光报警器	个	58	117.33	6805.14
126	23390005@4	放气声光报警器	个	8	117.33	938.64
127	23390040@1	集中火灾报警控制器(联动型)	台	1	50256.41	50256.41
128	23390360@1	手动控制盘	台	1	2067.69	2067.69
129	23390370@2	电气火灾监控主机	台	1	12406.15	12406.15

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场-火灾自动报警系统

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
130	23390370@4	消防设备电源监控主机	台	1	16410.26	16410.26
131	23390395@3	图形显示装置	台	1	23794.87	23794.87
132	23400001@4	防火门监控模块(常开防火门配电动闭门器,常闭防火门配门磁开关)	个	28	1161.00	32508.00
133	23400001@6	输出模块	个	337	158.77	53505.49
134	23400001@7	输入模块	个	573	124.31	71229.63
135	23410040@2	区域显示器	台	7	1496.00	10472.00
136	23410060@4	带消防电话插孔的手动报警按钮(带地址编码、隔离模块)	个	253	137.85	34876.05
137	23410060@5	消火栓按钮(带地址编码、隔离模块)	个	253	141.54	35809.62
138	23410060@6	气体灭火手动控制盘	个	4	728.00	2912.00
139	23410070@2	吸顶式应急广播	只	126	31.67	3990.42
140	23410080@1	壁挂式应急广播	只	253	31.67	8012.51
141	23450030@3	UPS DC24V 电源	台	5	4307.69	21538.45
142	23450030@4	UPS不间断电源10kVA180min	台	1	44700.85	44700.85
143	28030170@12	直流电源支线 WDZBN-BYJ-2.5	m	3124	1.76	5498.24
144	28030170@14	压力开关直接启泵控制线 WDZBN-BYJ-4	m	1507.68	2.73	4115.97
145	28030170@16	消防电源监控电源线 WDZBN-BYJ-2.5	m	1980	1.76	3484.80
146	28030170@17	防火门监控电源线 WDZBN-BYJ-2.5	m	5236	1.76	9215.36
147	28030170@7	直流电源干线 WDZBN-BYJ-6	m	683.64	4.25	2905.47
148	28030410@14	火灾自动报警系统联动、报警总线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	21257.64	6.40	136048.90
149	28030410@16	消防应急广播线 WDZN-RVS-2x1.5	m	3473.28	3.27	11357.63
150	28030410@23	控制模块引出的线路 WDZN-RVS-2X1.5	m	14779.8	3.27	48329.95
151	28030410@25	消防电话线 WDZN-RVSP-2x1.0	m	16597.44	4.50	74688.48
152	28030410@27	区域显示器通讯专线 WDZN-RVS-2X1.5	m	410.4	3.27	1342.01
153	28030410@28	声光报警器线 WDZN-RVS-2x1.5	m	5212.08	3.27	17043.50
154	28110165@2	联动控制电缆 WDZN-KYJV-4x1.5	m	15792.385	10.13	159976.86
155	29020180	桥架支撑架	kg	11484.135	4.77	54779.32

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场-火灾自动报警系统

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
156	29030030@4	金属线槽 200x100	m	412	52.85	21774.20
157	29030030@5	金属线槽 100x100	m	1321.49	19.20	25372.61
158	29030030@6	金属线槽 100x50	m	1445.09	14.62	21127.22
159	29030030@7	金属线槽 50x50	m	742.63	10.37	7701.07
160	29110390	接线盒	个	3751.56	2.00	7503.12
161	29110390@1	底座	个	1570.8	2.00	3141.60
162	29110400@1	层间火灾自动报警接线箱	个	7	412.80	2889.60
163	29110400@2	消防模块接线箱	个	91	328.00	29848.00
164	30070010@2	消防专用电话总机	台	1	3996.80	3996.80
165	30070040@2	消防电话	部	3	124.85	374.55
166	30070040@3	119火警电话	个	1	89.44	89.44
167	55050330@2	消防应急广播主机	台	1	5500.00	5500.00
168	55330001	电磁铁	块	3	9.09	27.27
169	ZCFTZ@1	主材费调整	元	1.1427	1.00	1.14
170	00010003	机上人工	工日	14.8551	230.00	3416.67
171	99450630	折旧费	元	3717.7345	1.00	3717.73
172	99450640	检修费	元	607.478	1.00	607.48
173	99450650	维护费	元	2097.1963	1.00	2097.20
174	99450660	安拆费	元	278.452	1.00	278.45
175	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	87.348	7.20	628.91
176	99450680	柴油(机械用)0#	kg	204.829	6.39	1308.86
177	99450700	电(机械用)	kw·h	1826.7783	0.63	1150.87
178	99451300	校验费	元	1186.4443	1.00	1186.44
179	23390370@8	气体灭火控制盘	台	3	5500.00	16500.00
180	23370100@11	非编码型感烟探测器	个(对)	8	126.40	1011.20
181	23370100@12	非编码型感温探测器	个(对)	36	120.00	4320.00
182	25000001@2	气体灭火放气指示灯	套	5.05	250.00	1262.50
183	23390370@9	防火门监控系统监控主机(壁挂式,带液晶显示屏)	台	1	21538.46	21538.46
184	23390370@10	防火门监控分机(AC220V输入,输出DC24V)	台	1	4500.00	4500.00
185	30010001	线型探测器	m	660	120.62	79609.20
186	02130130	尼龙扎带综合	根	919	0.06	55.14
		合计				2896021.56

分部分项工程计价表

工程名称：体育场-场地照明

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		场地照明					
		体育场					
		灯具部份					
1	030412001010	体育场场地照明专用LED灯≤1600W(含电源启动器、防眩光罩、万向节)	1. 名称:灯具(含电源启动器、防眩光罩、万向节) 2. 型号:体育场场地照明专用LED灯≤1600W;	套	366.00	47572.48	17411527.68
2	030412001011	观众席照明专用LED灯≤600W(含电源启动器、防眩光罩、万向节)	1. 名称:灯具(含电源启动器、防眩光罩、万向节) 2. 型号:观众席照明专用LED灯≤600W	套	48.00	21211.48	1018151.04
3	030412001012	场地安全照明专用LED灯≤600W(含电源启动器、万向节)	1. 名称:灯具(含电源启动器、防眩光罩、万向节) 2. 型号:场地安全照明专用LED灯≤600W	套	20.00	15323.18	306463.60
4	030412001013	马道反射照明LED灯≤400W(含电源启动器)	1. 名称:灯具(含电源启动器) 2. 型号:马道反射照明LED灯≤400W	套	120.00	16868.48	2024217.60
		【灯具部份】分部小计					20760359.92
		设备（电气部份）					
5	030404017001	场地照明配电箱（体育场）	1. 名称:场地照明配电箱（体育场） 2. 安装方式:嵌入式	台	8.00	72293.36	578346.88
6	030404017002	应急配电箱（体育场）	1. 名称:应急配电箱（体育场） 2. 安装方式:嵌入式	台	4.00	27293.36	109173.44
7	080906004001	应急照明EPS 30kW/15分钟	1. 名称:应急照明EPS 2. 型号:30kW/15分钟	台	4.00	160109.32	640437.28
8	030408001001	电力电缆WDZAN-YJ(F)Y-3x6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格:3x6 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	18800.00	24.89	467932.00
9	030408001002	电力电缆WDZAN-YJ(F)Y-3x2.5	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格:3x2.5 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	29400.00	14.35	421890.00
本页小计							22978139.52

分部分项工程计价表

工程名称：体育场-场地照明

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：体育场-场地照明

第 1 页 共 1 页

[illegible]

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育场-场地照明

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	0313010170 01	脚手架搭拆费		项	1	9739.44	9739.44
1.1.1	BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章)		元	1	9730.74	9730.74
1.1.2	BM343	脚手架搭拆费(消防工程)		元	1	8.70	8.70
小计							9739.44
本页小计							9739.44
合计							9739.44

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：体育场-场地照明

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	25241.31	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	697371.21	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			722612.52	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场-场地照明

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	243442.4388	1.00	243442.44
2	RGFTZ	人工费调整	元	9739.4324	1.00	9739.43
3	01130060@2	镀锌扁钢综合	kg	1.24	3.61	4.48
4	01530060@1	封铅含铅65% 含锡35%	kg	294.984	26.99	7961.62
5	02070270	橡皮垫2mm	m2	0.08	19.91	1.59
6	02130050	三色塑料带综合	kg	1.68	10.36	17.40
7	02270001	棉纱	kg	16	11.47	183.52
8	02270020	白布	kg	150.12	2.75	412.83
9	02270030	白布宽900	m	0.08	4.94	0.40
10	03010290	半圆头螺丝M6~12×12~50	十套	1.64	2.05	3.36
11	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm2	十套	168	13.13	2205.84
12	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	7.32	5.04	36.89
13	03131011	砂轮片 φ100	片	3.2	9.54	30.53
14	03131051	砂轮片 φ400	片	3.2	21.89	70.05
15	03134021	铁砂布0~2#	张	16	0.94	15.04
16	03135001	低碳钢焊条综合	kg	16	6.01	96.16
17	03136021	焊锡丝综合	kg	1.68	58.46	98.21
18	03137041	焊锡膏	kg	0.184	47.01	8.65
19	03138001	锡基钎料	kg	0.08	52.47	4.20
20	03139281	钢锯条	条	3.24	0.43	1.39
21	03139521	合金钢钻头 φ10	个	86.76	5.29	458.96
22	13010120	酚醛磁漆	kg	0.12	7.75	0.93
23	13010130	酚醛调和漆	kg	0.24	11.40	2.74
24	13050210	沥青绝缘漆	kg	28.92	6.56	189.72
25	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	24	14.70	352.80
26	14030040@2	汽油综合	kg	253.3	7.20	1823.76
27	14090010	电力复合脂	kg	5.352	14.45	77.34
28	14330320	硬脂酸	kg	14.46	6.41	92.69
29	17250170	塑料软管D5	m	2.16	0.40	0.86
30	18030605	固定卡子 φ90	个	24.72	3.03	74.90
31	27060060	接地线1×16mm2	m	2	5.18	10.36
32	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	4.5	2.40	10.80
33	28010030	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	2.4	69.74	167.38

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场-场地照明

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	28010090	裸铜线10mm2	kg	2.76	53.88	148.71
35	28030300@1	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2	m	360	3.22	1159.20
36	29090220	铜接线端子DT-10mm2	个	24.36	2.11	51.40
37	29090225	铜接线端子DT-16mm2	个	20.3	3.17	64.35
38	29090235	铜接线端子DT-35mm2	个	36.54	3.83	139.95
39	34070010	塑料手套ST型	个	12.6	1.23	15.50
40	34130001	标志牌塑料扁形	个	2892	0.94	2718.48
41	99450760	其他材料费	元	665.044	1.00	665.04
42	23450030@1	应急照明EPS 30kW/15分钟	台	4	160000.00	640000.00
43	25000001@23	体育场场地照明专用LED灯≤1600W(含电源启动器、防眩光罩、万向节)	套	369.66	47050.00	17392503.00
44	25000001@24	观众席照明专用LED灯≤600W(含电源启动器、防眩光罩、万向节)	套	48.48	20950.00	1015656.00
45	25000001@25	场地安全照明专用LED灯≤600W(含电源启动器、万向节)	套	20.2	15120.00	305424.00
46	25000001@26	马道反射照明LED灯≤400W(含电源启动器)	套	121.2	16650.00	2017980.00
47	28110210@62	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x6	m	18988	19.49	370076.12
48	28110210@63	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x2.5	m	29694	9.05	268730.70
49	29010001@7	电缆桥架 300x200	m	1680	90.25	151620.00
50	55090080@25	场地照明配电箱(体育场)	台	8	72000.00	576000.00
51	55090080@26	应急配电箱(体育场)	台	4	27000.00	108000.00
52	00010003	机上人工	工日	12.03	230.00	2766.90
53	99450630	折旧费	元	1059.9534	1.00	1059.95
54	99450640	检修费	元	287.8253	1.00	287.83
55	99450650	维护费	元	914.8913	1.00	914.89
56	99450660	安拆费	元	472.26	1.00	472.26
57	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	316.4462	6.39	2022.09
58	99450700@2	电(机械用)	kw·h	270.978	0.63	170.72
59	99451300	校验费	元	12.08	1.00	12.08
60	01290003@1	钢板综合	kg	548.46	4.30	2358.38
61	03011540@1	镀锌六角螺栓2个垫圈 M10×14 70	十套	113.016	4.45	502.92
62	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	55.4	6.01	332.95

单位工程人材机汇总表

工程名称: 体育场-场地照明

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称：体育场弱电工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		智能化系统					
		综合布线系统					
1	030502001002	标准机柜	1. 名称: 标准机柜	台	24.00	5817.69	139624.56
2	030502010003	配线架（含背板、理线器）	1. 名称: 配线架（含背板、理线器）	个	7.00	1635.60	11449.20
3	030502010008	配线架（含背板、理线器）	1. 名称: 配线架（含背板、理线器）	个	4.00	1635.60	6542.40
4	030502010007	配线架（含背板、理线器）	1. 名称: 配线架（含背板、理线器）	个	12.00	1135.60	13627.20
5	030502010004	配线架（含耦合器、理线器、尾纤等）	1. 名称: 配线架（含耦合器、理线器、尾纤等）	个	10.00	3614.92	36149.20
6	030502010005	配线架（含模块、理线器）	1. 名称: 配线架（含模块、理线器）	个	24.00	1285.60	30854.40
7	030502010006	配线架（含模块、理线器）	1. 名称: 配线架（含模块、理线器）	个	40.00	1085.60	43424.00
8	030501012002	光纤交换机	1. 名称: 光纤交换机	台	12.00	1496.26	17955.12
9	030502012002	六类无线数据信息插座	1. 名称: 六类无线数据信息插座	个	40.00	100.84	4033.60
10	030502012003	六类数据信息插座（外网、赛事专用网）	1. 名称: 六类数据信息插座（外网、赛事专用网）	个	240.00	90.74	21777.60
11	030502012004	六类语音插座	1. 名称: 六类语音插座	个	144.00	75.59	10884.96
12	030502012005	信息集合点（含数据、语音、电视）	1. 名称: 信息集合点（含数据、语音、电视）	个	16.00	323.04	5168.64
13	030502012006	六类数据信息点（智能专网、包括数字视频监控点）	1. 名称: 六类数据信息点（智能专网、包括数字视频监控点）	个	144.00	151.34	21792.96
14	030502005002	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	570000.00	570000.00
		【综合布线系统】分部小计					933283.84
		计算机网络系统（公网、含无线局域网）					
15	030501012017	汇聚层交换机 2口光万兆 48口光电复用千兆	1. 名称: 汇聚层交换机 2口光万兆 48口光电复用千兆	台	1.00	220757.69	220757.69
16	030501012003	接入层交换机（堆叠、POE）1口光千兆 24口电千兆 内含防火墙	1. 名称: 接入层交换机（堆叠、POE）1口光千兆 24口电千兆 内含防火墙	台	4.00	9541.14	38164.56
本页小计							1192206.09

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场弱电工程

第 2 页 共 18 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场弱电工程

第 3 页 共 18 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场弱电工程

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030502005007	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	27000.00	27000.00
52	030505014001	终端调试	1. 名称: 终端调试	个	1.00	2701.90	2701.90
		【有线电视系统】分部小计					56193.80
		公共/应急广播系统					
53	030506004005	广播控制矩阵主机	1. 名称: 广播控制矩阵主机	台	1.00	18893.01	18893.01
54	粤030506010001	区域选择播音远程话筒	1. 名称: 区域选择播音远程话筒	台	4.00	1791.31	7165.24
55	粤030506010002	呼叫麦克风	1. 名称: 呼叫麦克风	台	2.00	691.31	1382.62
56	030506004006	双通道数字媒体播放器	1. 名称: 双通道数字媒体播放器	台	1.00	4708.71	4708.71
57	030506001004	CD/DVD/MP3播放器	1. 名称: CD/DVD/MP3播放器	台	1.00	2270.03	2270.03
58	030506004007	分区DC24V电源（驱动强制切换系统）	1. 名称: 分区DC24V电源（驱动强制切换系统）	台	1.00	1828.81	1828.81
59	030506004008	线路监听仪	1. 名称: 线路监听仪	台	1.00	2839.36	2839.36
60	030506004009	功放 1*120W	1. 名称: 功放 1*120W	台	14.00	2507.79	35109.06
61	030506004010	功放 1*240W	1. 名称: 功放 1*240W	台	4.00	3707.79	14831.16
62	030506004011	功放 1*600W	1. 名称: 功放 1*600W	台	3.00	6707.79	20123.37
63	030506001005	室内壁挂式扬声器 3w	1. 名称: 室内壁挂式扬声器 3w	台	60.00	416.87	25012.20
64	030506001006	吸顶/嵌入式扬声器 3w	1. 名称: 吸顶/嵌入式扬声器 3w	台	113.00	435.19	49176.47
65	030506001007	室内音箱	1. 名称: 室内音箱	台	38.00	1701.63	64661.94
66	030404034001	调音开关	1. 名称: 调音开关	个	34.00	199.48	6782.32
67	030502005008	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	99000.00	99000.00
68	030506005001	背景音乐系统调试	1. 名称: 背景音乐系统调试	系统	1.00	5023.71	5023.71
		【公共/应急广播系统】分部小计					358808.01
		电子会议系统					
		新闻发布厅					
69	030502010001	24路音频配线架	1. 名称: 24路音频配线架	个	1.00	2035.61	2035.61
70	粤030506010005	数字音频处理器	1. 名称: 数字音频处理器	台	1.00	16674.02	16674.02
本页小计							407219.54

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场弱电工程

第 5 页 共 18 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称：体育场弱电工程

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	粤030506009008	4路LED调光器	1. 名称:6路调光器	台	5.00	2098.33	10491.65
97	030506004013	6路开关控制器	1. 名称:6路开关控制器	台	5.00	1684.65	8423.25
98	030506004015	电源控制器	1. 名称: 电源控制器	台	5.00	3284.65	16423.25
99	030506004014	RS232接口模块	1. 名称:RS232接口模块	台	2.00	628.81	1257.62
100	030502005009	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	90000.00	90000.00
		【新闻发布厅】分部小计					473054.40
		小型会议室					
101	030502010002	24路音频配线架	1. 名称:24路音频配线架	个	1.00	2035.61	2035.61
102	030506007010	视频矩阵	1. 名称: 视频矩阵	台	1.00	13920.00	13920.00
103	粤030506009013	RGBHV矩阵	1. 名称:RGBHV矩阵	台	1.00	14950.40	14950.40
104	粤030506010016	数字音频处理器	1. 名称:数字音频处理器	台	1.00	16674.02	16674.02
105	030506001023	CD、DVD机	1. 名称:CD、DVD机	台	1.00	2270.03	2270.03
106	030507008002	摄像机	1. 名称: 摄像机	台	1.00	3772.52	3772.52
107	030506001022	蓝光DVD机	1. 名称: 蓝光DVD机	台	1.00	2270.03	2270.03
108	030507014003	投影机（会议室）	1. 名称: 投影机（会议室）	台	1.00	20185.60	20185.60
109	030507014004	电动投影幕（120英寸，幕布视角≥160°）	1. 名称:电动投影幕 2. 规格:（120英寸，幕布视角≥160°）	台	1.00	5367.27	5367.27
110	粤030507022002	电动单杆升降架（带拼接器）	1. 名称: 电动单杆升降架（带拼接器）	台	1.00	3682.46	3682.46
111	粤030506009012	4路LED调光器	1. 名称:6路调光器	台	2.00	2098.33	4196.66
112	030506004020	6路开关控制器	1. 名称:6路开关控制器	台	2.00	1684.65	3369.30
113	030506004022	RS232接口模块	1. 名称:RS232接口模块	台	1.00	628.81	628.81
114	030506004021	电源控制器	1. 名称: 电源控制器	台	2.00	3284.65	6569.30
115	030506007011	录像机	1. 名称: 录像机	台	1.00	3968.06	3968.06
116	030506007012	VIDEO-VGA 转换器	1. 名称:VIDEO-VGA 转换器	台	1.00	3769.87	3769.87
117	粤030506009014	红外线辐射板	1. 名称:红外线辐射板	台	1.00	1320.50	1320.50
118	030506001024	天花喇叭	1. 名称:天花喇叭	台	4.00	1655.19	6620.76
119	030506001025	监听音箱	1. 名称: 监听音箱	台	2.00	16072.19	32144.38
120	030506001026	鹅颈话筒	1. 名称:鹅颈话筒	台	4.00	1670.03	6680.12
本页小计							280991.47

分部分项工程计价表

工程名称：体育场弱电工程

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	030502005010	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	60000.00	60000.00
		【小型会议室】分部小计					214395.70
		建筑设备自动监控系统					
122	030503001003	工作站管理电脑及配套	1. 名称:工作站管理电脑及配套	套	1.00	15732.08	15732.08
123	030504001001	建设设备管理服务	1. 名称:建设设备管理服务器	台	1.00	12766.93	12766.93
124	030503001002	BAS系统软件	1. 名称:软件	套	1.00	131370.61	131370.61
125	030503005001	电梯群控接口	1. 名称:电梯群控接口	套	1.00	60955.60	60955.60
126	030503004001	现场DDC控制箱（含控制器、模块、电源）	1. 名称:现场DDC控制箱（含控制器、模块、电源）	台	12.00	8075.00	96900.00
127	030503006009	流量传感器	1. 名称:流量传感器	台	19.00	18229.50	346360.50
128	030503006004	温度传感器	1. 名称:温度传感器	支	19.00	420.91	7997.29
129	030503006010	湿度传感器	1. 名称:湿度传感器	支	19.00	1605.52	30504.88
130	030503006005	压差开关	1. 名称:压差开关	支	19.00	665.82	12650.58
131	030503006006	液位开关	1. 名称:液位开关	支	19.00	415.39	7892.41
132	030503006008	压力传感器	1. 名称:压力传感器	台	19.00	2209.80	41986.20
133	030503006007	室内一氧化碳传感器	1. 名称:室内一氧化碳传感器	支	19.00	2512.16	47731.04
134	030502005011	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	90000.00	90000.00
135	030503010001	建筑设备自控化系统试运行	1. 名称:建筑设备自控化系统试运行	系统	1.00	7427.69	7427.69
		【建筑设备自动监控系统】分部小计					910275.81
		电力监控系统					
136	030503001001	中央管理系统	1. 名称:中央管理系统	套	1.00	18732.08	18732.08
137	030501017006	电力监控系统软件	1. 名称:电力监控系统软件	套	1.00	10076.64	10076.64
138	030501017028	服务器电力监视系统	1. 名称:服务器电力监视系统	套	1.00	61065.70	61065.70
139	030503003001	16路通信管理器	1. 名称:16路通信管理器	台	2.00	30170.90	60341.80
140	030503006002	智能测控仪A	1. 名称:智能测控仪A	台	15.00	2229.50	33442.50
141	030503006003	智能测控仪B	1. 名称:智能测控仪B	台	109.00	2229.50	243015.50
142	030502005012	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	21000.00	21000.00
		【电力监控系统】分部小计					447674.22
本页小计							1417950.03

分部分项工程计价表

工程名称：体育场弱电工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		建筑能效监管系统					
143	030501013002	建筑能效监管系统工作站	1. 名称:建筑能效监管系统工作站	台	1.00	37383.95	37383.95
144	030501013003	数据服务器（含系统管理软件）	1. 名称:数据服务器（含系统管理软件）	台	1.00	28466.93	28466.93
145	030501004001	软件开发包（集成电力监控数据）	1. 名称:软件开发包（集成电力监控数据）	台	1.00	5879.97	5879.97
146	030503002003	信号中继器	1. 名称:信号中继器	台	5.00	3903.09	19515.45
147	粤030503013002	协议转换器	1. 名称:协议转换器	台	1.00	5545.28	5545.28
148	粤030503013001	区域管理器	1. 名称:区域管理器	台	5.00	6091.10	30455.50
149	粤030503015001	抄表系统联调	1. 名称:抄表系统联调	系统	1.00	831.32	831.32
150	030502005013	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	27000.00	27000.00
		【建筑能效监管系统】分部小计					155078.40
		智能照明控制系统					
151	030501017007	智能照明系统控制工作站及服务器	1. 名称:智能照明系统控制工作站及服务器	套	1.00	150801.25	150801.25
152	030503003002	2路总线转换控制模块	1. 名称:2路总线转换控制模块	台	1.00	12170.90	12170.90
153	030503003003	时钟模块	1. 名称:时钟模块	台	1.00	4670.90	4670.90
154	030503003004	4路16A可编程开关控制器	1. 名称:4路16A可编程开关控制器	台	12.00	4970.90	59650.80
155	030503003005	6路16A可编程开关控制器	1. 名称:6路16A可编程开关控制器	台	15.00	5970.90	89563.50
156	030503003006	8路16A可编程开关控制器	1. 名称:8路16A可编程开关控制器	台	30.00	7670.90	230127.00
157	粤030503011001	可编程控制面板	1. 名称:可编程控制面板	台	15.00	2785.58	41783.70
158	030503002001	系统电源	1. 名称:系统电源	台	1.00	3836.71	3836.71
159	030502005014	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	27000.00	27000.00
		【智能照明控制系统】分部小计					619604.76
		视频安防监控系统					
160	030501013005	视频安防监控系统工作站	1. 名称:视频安防监控系统工作站	台	1.00	17383.95	17383.95
本页小计							792067.11

分部分项工程计价表

工程名称：体育场弱电工程

第 9 页 共 18 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场弱电工程

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
183	030507017003	安全防范分系统调试	1. 名称: 安全防范分系统调试	系统	1.00	7618.14	7618.14
		【入侵报警系统】分部小计					182661.02
		出入口控制系统					
184	030501013011	出入口控制系统管理工作站	1. 名称: 出入口控制系统管理工作站	台	1.00	17383.95	17383.95
185	030404017001	电源配电箱	1. 名称: 电源配电箱	台	17.00	559.92	9518.64
186	030501002002	卡证打印机	1. 名称: 卡证打印机	台	1.00	20102.80	20102.80
187	030507016001	发卡机	1. 名称: 发卡机	台	1.00	2268.15	2268.15
188	030507005001	读卡器	1. 名称: 读卡器	台	30.00	1714.56	51436.80
189	030507007001	电控锁	1. 名称: 电控锁	台	30.00	877.13	26313.90
190	030904003001	电控锁按钮	1. 名称: 电控锁按钮	个	30.00	268.34	8050.20
191	030507006001	单门控制器	1. 名称: 单门控制器	台	6.00	3484.18	20905.08
192	030507006002	双门控制器	1. 名称: 双门控制器	台	15.00	3963.05	59445.75
193	030507006003	出入口控制系统网络控制器	1. 名称: 出入口控制系统网络控制器	台	9.00	16363.06	147267.54
194	030507007002	单门磁力锁	1. 名称: 单门磁力锁	台	6.00	518.68	3112.08
195	030507007003	双门磁力锁	1. 名称: 双门磁力锁	台	15.00	792.68	11890.20
196	030502005017	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	24000.00	24000.00
197	030507017002	安全防范分系统调试	1. 名称: 安全防范分系统调试	系统	1.00	2478.59	2478.59
		【出入口控制系统】分部小计					404173.68
		电子巡查系统及无线对讲系统					
198	030501013037	电子巡查管理工作站	1. 名称: 电子巡查管理工作站	台	1.00	12383.95	12383.95
199	030503002004	数字中继台	1. 名称: 数字中继台	台	2.00	8803.09	17606.18
200	030507004003	发射合路器	1. 名称: 发射合路器	套	1.00	3159.55	3159.55
201	030507004004	接收分路器	1. 名称: 接收分路器	套	1.00	3159.55	3159.55
202	030507004005	信号匹配单元	1. 名称: 信号匹配单元	套	1.00	8309.68	8309.68
203	030505004001	智能调度台	1. 名称: 智能调度台	套	1.00	5786.04	5786.04
204	030505013007	功率分配器	1. 名称: 功率分配器	个	3.00	245.03	735.09
205	030505012002	干线放大器	1. 名称: 干线放大器	个	1.00	466.82	466.82
206	030507007005	巡更棒	1. 名称: 巡更棒	台	53.00	295.63	15668.39
207	030507001004	离线式电子巡查点	1. 名称: 离线式电子巡查点	套	53.00	818.46	43378.38
本页小计							522445.45

分部分项工程计价表

工程名称：体育场弱电工程

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
208	030502005019	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	81000.00	81000.00
209	030507017004	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试	系统	1.00	3086.90	3086.90
		【电子巡查系统及无线对讲系统】分部小计					194740.53
		停车场管理系统（车位引导及反向寻车）					
210	030507016027	停车场管理系统服务器	1. 名称:停车场管理系统服务器	台	1.00	16629.67	16629.67
211	030507016028	停车场管理软件	1. 名称:停车场管理软件	台	1.00	6706.85	6706.85
212	030501013040	安防服务器	1. 名称:安防服务器	台	1.00	21766.93	21766.93
213	030501013041	发卡管理工作站	1. 名称:发卡管理工作站	台	1.00	12683.95	12683.95
214	030507016029	发卡与收费工作站软件	1. 名称:发卡与收费工作站软件	台	5.00	3206.84	16034.20
215	030507016030	发卡读写器	1. 名称:发卡读写器	台	5.00	1118.15	5590.75
216	030507016031	收据打印机	1. 名称:收据打印机	台	5.00	946.29	4731.45
217	030507005003	收费读卡器	1. 名称:收费读卡器	台	5.00	1064.56	5322.80
218	030507016032	收费显示屏	1. 名称:收费显示屏	台	5.00	4087.18	20435.90
219	030507016033	自助缴费机（含自助缴费系统）	1. 名称:自助缴费机（含自助缴费系统）	套	5.00	60291.28	301456.40
220	030904008005	反向查询模块	1. 名称:反向查询模块	个	5.00	12137.58	60687.90
221	030507016034	入口控制机	1. 名称:入口控制机	台	5.00	19590.82	97954.10
222	030507016035	出口控制机	1. 名称:出口控制机	台	5.00	20290.82	101454.10
223	030507016036	一体机（辅机）含防砸车地感、识别抓拍地感	1. 名称:一体机（辅机）含防砸车地感、识别抓拍地感	套	10.00	6233.55	62335.50
224	030507016037	车牌识别一体摄像机（网络）	1. 名称:车牌识别一体摄像机（网络）	台	10.00	5494.24	54942.40
225	030507016038	视频车位引导管理软件	1. 名称:视频车位引导管理软件	台	1.00	130706.85	130706.85
226	030507014007	数据集中器	1. 名称:数据集中器	台	5.00	6656.42	33282.10
227	030507016039	实时车位显示器	1. 名称:实时车位显示器	台	10.00	4312.92	43129.20
228	030507016040	入口剩余车位显示屏	1. 名称:入口剩余车位显示屏	台	10.00	5233.98	52339.80
229	030501012024	8口车位引导交换机	1. 名称:8口车位引导交换机	台	10.00	1122.26	11222.60
230	030507016041	车位查询缴费机	1. 名称:车位查询缴费机	台	5.00	2891.28	14456.40
231	030507016042	单向车辆引导屏	1. 名称:单向车辆引导屏	台	5.00	3193.89	15969.45
232	030507016043	双向车辆引导屏	1. 名称:双向车辆引导屏	台	5.00	4393.89	21969.45
本页小计							1195895.65

分部分项工程计价表

工程名称：体育场弱电工程

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
233	030507016044	视频车位探测器（单探头）	1. 名称: 视频车位探测器（单探头）	台	10.00	1688.38	16883.80
234	030507016045	视频车位探测器（双探头）	1. 名称: 视频车位探测器（双探头）	台	14.00	1787.38	25023.32
235	030507016046	视频车位探测器（三探头）	1. 名称: 视频车位探测器（三探头）	台	15.00	1888.37	28325.55
236	030502005033	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	150000.00	150000.00
237	030507016047	停车场管理系统调试	1. 名称: 停车场管理系统调试	套	1.00	1317.71	1317.71
		【停车场管理系统（车位引导及反向寻车）】分部小计					1333359.13
		防爆安检系统					
238	030501003003	防爆安检系统	1. 名称: 防爆安检系统	项	1.00	800000.00	800000.00
		【防爆安检系统】分部小计					800000.00
		应急响应系统					
239	030501003004	应急响应系统	1. 名称: 应急响应系统	项	1.00	100000.00	100000.00
		【应急响应系统】分部小计					100000.00
		安全管理系统					
240	030507001006	安全管理系统	1. 名称: 安全管理系统	项	1.00	300000.00	300000.00
		【安全管理系统】分部小计					300000.00
		智能化集成系统（含能源管控系统）					
241	030501017001	智能化集成系统管理工作站	1. 名称: 智能化集成系统管理工作站	套	1.00	30383.95	30383.95
242	030501017002	集成核心数据服务器（内含SQL-SERVER 2008）	1. 名称: 集成核心数据服务器（内含SQL-SERVER 2008）	套	1.00	61065.70	61065.70
243	030501017003	智能化集成系统管理服务器	1. 名称: 智能化集成系统管理服务器	套	1.00	30801.25	30801.25
244	030501013039	能源管控系统	1. 名称: 能源管控系统	套	1.00	4000555.13	4000555.13
245	030501002001	激光打印机	1. 名称: 激光打印机	台	1.00	5102.80	5102.80
246	030502005020	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	900.00	900.00
		【智能化集成系统（含能源管控系统）】分部小计					4128808.83
		机房工程					
247	粤030507022003	视频监控系统控制台	1. 名称: 电动单杆升降架（带拼接器）	台	1.00	18357.45	18357.45
本页小计							5568716.66

分部分项工程计价表

工程名称：体育场弱电工程

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
248	粤030507022004	入侵报警系统控制台	1. 名称:入侵报警系统控制台	台	1.00	18357.45	18357.45
249	粤030507022005	电子巡查系统控制台	1. 名称:电子巡查系统控制台	台	1.00	18357.45	18357.45
250	粤030507022006	消防监控控制台	1. 名称:消防监控控制台	台	1.00	18357.45	18357.45
251	粤030507022007	设备监控控制台	1. 名称:设备监控控制台	台	1.00	18357.45	18357.45
252	粤030507022008	数据中心控制台	1. 名称:数据中心控制台	台	1.00	18357.45	18357.45
		【机房工程】分部小计					110144.70
		智能化配电、防雷和接地					
253	030505004002	操作台（控制室）	1. 名称:操作台（控制室）	套	1.00	23286.04	23286.04
254	030502001001	机柜（机房）	1. 名称:机柜（机房）	台	2.00	10410.68	20821.36
255	030405001001	电池组	1. 名称:电池组	个	2.00	35991.04	71982.08
256	030405001002	UPS	1. 名称:UPS	个	2.00	100991.04	201982.08
257	030404012001	UPS电池机柜	1. 名称:UPS电池机柜	台	2.00	7167.34	14334.68
258	030405001003	UPS电池组防震支架	1. 名称:UPS电池组防震支架	个	2.00	1185.95	2371.90
259	030502005021	防雷、配线、电线管等末端	1. 名称:防雷、配线、电线管等末端	项	1.00	252000.00	252000.00
		【智能化配电、防雷和接地】分部小计					586778.14
		体育专业智能化系统					
		信息查询发布系统					
260	030506007024	液晶电视 42寸	1. 名称:液晶电视 42寸	台	40.00	3909.97	156398.80
261	030506007025	液晶电视 60寸	1. 名称:液晶电视 60寸	台	2.00	9909.98	19819.96
262	粤030503011003	触摸式查询机	1. 名称:触摸式查询机	台	20.00	15285.58	305711.60
263	030505012003	数码接收器	1. 名称:数码接收器	个	40.00	3023.49	120939.60
264	030501017024	信息发布服务器	1. 名称:信息发布服务器	套	1.00	29801.25	29801.25
265	030501013028	比赛信息处理工作站	1. 名称:比赛信息处理工作站	台	3.00	5383.94	16151.82
266	030502005031	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	36000.00	36000.00
		【信息查询发布系统】分部小计					684823.03
		场地扩声系统					
267	030506001028	线源阵列扬声器	1. 名称:线源阵列扬声器	台	60.00	21056.78	1263406.80
本页小计							2626795.22

分部分项工程计价表

工程名称：体育场弱电工程

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
268	030506001029	超低音扬声器	1. 名称:超低音扬声器	台	10.00	20056.78	200567.80
269	030506004023	功放	1. 名称:功放	台	40.00	8407.79	336311.60
270	030506001030	主席台返送扬声器	1. 名称:主席台返送扬声器	台	2.00	4301.64	8603.28
271	030506001031	调音台	1. 名称:调音台	台	2.00	23319.72	46639.44
272	030506001032	数字音频强制切换矩阵	1. 名称:数字音频强制切换矩阵	台	1.00	13182.07	13182.07
273	030506001033	数字音箱处理器	1. 名称:数字音箱处理器	台	14.00	7597.57	106365.98
274	030506001034	反馈抑制器	1. 名称:反馈抑制器	台	1.00	3612.75	3612.75
275	030506001035	均衡器	1. 名称:均衡器	台	1.00	3111.99	3111.99
276	粤030506010017	会议话筒	1. 名称:会议话筒	台	5.00	741.30	3706.50
277	030506001036	话筒混音器	1. 名称:话筒混音器	台	1.00	3612.33	3612.33
278	粤030506010018	无线手持话筒及接收器	1. 名称:无线手持话筒及接收器	台	3.00	3091.30	9273.90
279	030506001037	硬盘录音机	1. 名称:硬盘录音机	台	1.00	2570.03	2570.03
280	030502010009	48口跳线盘	1. 名称:48口跳线盘	个	5.00	1528.66	7643.30
281	030502004002	场地话筒插座盒	1. 名称:场地话筒插座盒	个	8.00	238.43	1907.44
282	030502004003	主席台话筒插座盒	1. 名称:主席台话筒插座盒	个	5.00	339.43	1697.15
283	030506004024	电源时序控制器	1. 名称:电源时序控制器	台	7.00	1411.80	9882.60
284	粤030506010019	监听耳机	1. 名称:监听耳机	台	5.00	342.50	1712.50
285	030502001003	机柜	1. 名称:机柜	台	5.00	2562.06	12810.30
286	030502005022	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	54000.00	54000.00
287	030506003001	扩声系统试运行	1. 名称:扩声系统试运行	系统	1.00	32821.01	32821.01
		【场地扩声系统】分部小计					2123438.77
		场地照明及控制系统					
288	030501017029	场地照明及控制系统工作站（服务器）	1. 名称:场地照明及控制系统工作站（服务器）	套	1.00	85801.25	85801.25
289	030501017030	场地照明及控制系统控制软件	1. 名称:场地照明及控制系统控制软件	套	1.00	241065.70	241065.70
290	030501009001	控制装置（含网关、中央处理器、联动分配装置、无线路由器、控制模块等）	1. 名称:控制装置（含网关、中央处理器、联动分配装置、无线路由器、控制模块等）	项	1.00	1472233.95	1472233.95
本页小计							2659132.87

分部分项工程计价表

工程名称：体育场弱电工程

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
291	030502005032	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	95300.00	95300.00
		【场地照明及控制系统】分部小计					1894400.90
		体育场LED显示屏系统					
292	030506007026	体育场显示屏（含体育场显示屏钢架）	1. 名称:体育场显示屏（含体育场显示屏钢架） 2. 规格:屏幕尺寸:19.2米（宽）*12米（高）*2块,屏幕面积:460.8平米,屏幕分辨率:960*600（单屏）	m2	201.00	19854.22	3990698.22
293	030501003002	控制系统（含显示屏控制器、视频处理器、光纤收发器单模）	1. 名称:控制系统（含显示屏控制器、视频处理器、光纤收发器单模）	项	1.00	175209.36	175209.36
294	030502001010	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	162000.00	162000.00
		【体育场LED显示屏系统】分部小计					4327907.58
		计时记分及现场成绩处理系统					
295	030501017009	管理工作站	1. 名称:管理工作站	套	1.00	5383.95	5383.95
296	030503003008	计时记分控制器	1. 名称:计时记分控制器	台	1.00	50170.90	50170.90
297	030506007017	4面24秒计时牌	1. 名称:4面24秒计时牌	台	2.00	13729.51	27459.02
298	030506007018	进攻指示器	1. 名称:4面24秒计时牌	台	1.00	12729.51	12729.51
299	030506007019	全队犯规显示器	1. 名称:全队犯规显示器	台	1.00	28729.51	28729.51
300	030503003009	讯响提示系统	1. 名称:讯响提示系统	台	1.00	2670.90	2670.90
301	030506007020	24秒计时灯带	1. 名称:24秒计时灯带	台	1.00	6545.07	6545.07
302	030503003010	控制手柄	1. 名称:讯响提示系统	台	1.00	16170.90	16170.90
303	030502005024	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	7200.00	7200.00
		【计时记分及现场成绩处理系统】分部小计					157059.76
		影像采集与回放系统					
304	030501013018	视频直播服务器	1. 名称:视频直播服务器	台	1.00	60466.93	60466.93
305	030501013019	视频管理工作站	1. 名称:视频管理工作站	台	1.00	30383.95	30383.95
306	030501012023	网络交换机	1. 名称:网络交换机	台	1.00	3741.14	3741.14
307	030507009002	HD-SDI矩阵	1. 名称:HD-SDI矩阵	台	1.00	8450.17	8450.17
308	030507012001	HD-SDI 高清编码器	1. 名称:HD-SDI 高清编码器	台	1.00	25114.77	25114.77
309	030506007021	HD-SDI光电转换器	1. 名称:HD-SDI光电转换器	台	1.00	6224.30	6224.30
本页小计							4714648.60

分部分项工程计价表

工程名称：体育场弱电工程

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
310	030507008008	高清摄像头	1. 名称: 高清摄像头	台	12. 00	3772. 39	45268. 68
311	030502005025	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1. 00	24000. 00	24000. 00
		【影像采集与回放系统】分部小计					203649. 94
		检票系统					
312	030501013020	售检票管理服务器	1. 名称: 售检票管理服务器	台	1. 00	12466. 93	12466. 93
313	030501013021	售票工作站	1. 名称: 售票工作站	台	2. 00	5383. 95	10767. 90
314	030507016023	条码阅读器	1. 名称: 条码阅读器	台	1. 00	3208. 98	3208. 98
315	030507016024	制票打印机	1. 名称: 制票打印机	台	1. 00	7686. 29	7686. 29
316	030507016025	条码阅读器	1. 名称: 条码阅读器	台	1. 00	3208. 98	3208. 98
317	030507016026	离线式手持验票机	1. 名称: 离线式手持验票机	台	12. 00	12265. 31	147183. 72
318	030502005026	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1. 00	18000. 00	18000. 00
		【检票系统】分部小计					202522. 80
		电视转播及现场评论布线系统					
319	030502001004	单口摄像机复合光缆接口箱	1. 名称: 单口摄像机复合光缆接口箱	台	9. 00	16630. 80	149677. 20
320	030502001005	双口摄像机复合光缆接口箱	1. 名称: 双口摄像机复合光缆接口箱	台	6. 00	16630. 80	99784. 80
321	030502001006	无线摄像机信号箱	1. 名称: 无线摄像机信号箱	台	1. 00	16630. 80	16630. 80
322	030502001007	评论员接口箱	1. 名称: 评论员接口箱	台	2. 00	16450. 88	32901. 76
323	030502001008	电视转播机柜	1. 名称: 电视转播机柜	台	2. 00	5350. 88	10701. 76
324	030502010010	24口光纤配线架	1. 名称: 24口光纤配线架	个	4. 00	1935. 60	7742. 40
325	030502005027	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1. 00	450000. 00	450000. 00
		【电视转播及现场评论布线系统】分部小计					767438. 72
		标准时钟系统					
326	030501013022	时钟系统管理工作站	1. 名称: 时钟系统管理工作站	台	1. 00	5383. 95	5383. 95
327	030506007022	单面指针子钟	1. 名称: 单面指针子钟	台	45. 00	2697. 39	121382. 55
328	030506007023	双面数字子钟	1. 名称: 双面数字子钟	台	47. 00	4697. 39	220777. 33
329	030505008001	GPS信号接收单元标准时钟信号	1. 名称: GPS信号接收单元标准时钟信号	台	1. 00	2124. 40	2124. 40
330	030505011001	母钟	1. 名称: 母钟	台	1. 00	50113. 13	50113. 13
本页小计							1439011. 56

分部分项工程计价表

工程名称：体育场弱电工程

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
331	030506001038	时码分配器	1. 名称:时码分配器	台	1.00	5123.44	5123.44
332	030506004025	时间码输出接口	1. 名称:时间码输出接口	台	1.00	1208.63	1208.63
333	030502005028	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	58500.00	58500.00
		【标准时钟系统】分部小计					464613.43
		自动升旗系统					
334	粤030507021001	升旗系统装置	1. 名称:升旗系统装置	个	2.00	66000.00	132000.00
335	030501013023	控制主机	1. 名称:控制主机	台	1.00	20383.95	20383.95
336	030502001009	控制柜(带控制触摸屏)	1. 名称:控制柜(带控制触摸屏)	台	2.00	15317.69	30635.38
337	030501017010	同步控制系统	1. 名称:同步控制系统	套	2.00	50125.81	100251.62
338	030502005029	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	27000.00	27000.00
		【自动升旗系统】分部小计					310270.95
		比赛设备集成管理系统					
339	030501013024	硬件平台	1. 名称:硬件平台	台	1.00	30732.91	30732.91
340	030501017011	操作系统	1. 名称:同步控制系统	套	1.00	15125.80	15125.80
341	030501013025	集成系统软件平台	1. 名称:集成系统软件平台	台	1.00	100732.91	100732.91
342	030503002005	屏幕显示及控制系统接口模块	1. 名称:屏幕显示及控制系统接口模块	台	1.00	30076.31	30076.31
343	030503002006	场地照明及控制系统接口模块	1. 名称:场地照明及控制系统接口模块	台	1.00	30076.31	30076.31
344	030503002007	计时记分成绩处理系统接口模块	1. 名称:计时记分成绩处理系统接口模块	台	1.00	35076.31	35076.31
345	030503002008	标准时钟系统接口模块	1. 名称:标准时钟系统接口模块	台	1.00	25076.31	25076.31
346	030503002009	CCTV系统接口模块	1. 名称:CCTV系统接口模块	台	1.00	25076.31	25076.31
347	030503002010	升旗系统接口模块	1. 名称:升旗系统接口模块	台	1.00	25076.31	25076.31
348	030502005030	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	31500.00	31500.00
		【比赛设备集成管理系统】分部小计					348549.48
		赛事管理（应用软件）系统					
349	030501017018	赛事管理子系统	1. 名称:赛事管理子系统	套	1.00	50125.80	50125.80
350	030501017019	成绩处理子系统	1. 名称:成绩处理子系统	套	1.00	50125.80	50125.80
本页小计							823904.10

分部分项工程计价表

工程名称：体育场弱电工程

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
351	030501017020	制证验证子系统	1.名称:制证验证子系统	套	1.00	40125.80	40125.80
352	030501017021	信息发布查询子系统	1.名称:信息发布查询子系统	套	1.00	40125.80	40125.80
353	030501002006	制证打印机	1.名称:制证打印机	台	1.00	12102.80	12102.80
354	030501002004	制证电脑	1.名称:制证电脑	台	5.00	3132.68	15663.40
355	030501002005	验证电脑	1.名称:验证电脑	台	5.00	3132.68	15663.40
356	030507015002	激光条码扫描枪	1.名称:激光条码扫描枪	台	5.00	700.00	3500.00
357	030501013027	赛事管理系统服务器	1.名称:赛事管理系统服务器	台	2.00	21855.04	43710.08
358	030501017022	操作系统 赛事	1.名称:操作系统 赛事	套	1.00	20125.80	20125.80
359	030501017023	数据库	1.名称:数据库	套	1.00	25125.80	25125.80
		【赛事管理（应用软件）系统】分部小计					316394.48
		桥架、线槽统筹					
360	030411003001	桥架、线槽、支架等	1.名称:桥架、线槽、支架等 2.规格:CT250*100	项	1.00	120000.00	120000.00
		【桥架、线槽统筹】分部小计					120000.00
本页小计							336142.88
合 计							26678368.08

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：体育场弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率（%）	金 额（元）
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77	235874.34
2	措施其他项目			
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0	
TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30	
粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0	
031302002001	夜间施工增加费		20	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10	
粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费			
QTFY00000001	其他费用			
合 计				235874.34

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育场弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.3	1.3	施工围挡照明		项	1		
1.4	1.4	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.5	1.5	施工便道		项	1		
1.6	1.6	样板引路		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	031302007001	高层施工增加		项	1		
2.2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	25231.99	25231.99
2.2.1	BM279	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)		元	1	24540.68	24540.68
2.2.2	BM343	脚手架搭拆费(消防工程)		元	1	311.04	311.04
2.2.3	BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章)		元	1	380.27	380.27
小 计							25231.99
本页小计							25231.99
合 计							25231.99

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：体育场弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	65941.95	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	800351.04	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			866292.99	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场弱电工程

第 1 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	524067.547	1.00	524067.55
2	RGFTZ	人工费调整	元	130409.2232	1.00	130409.22
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.04	4.60	0.18
4	01030055	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$	kg	16	5.38	86.08
5	01130060	镀锌扁钢综合	kg	17.6	3.61	63.54
6	01130060@1	镀锌扁钢综合	kg	6	3.61	21.66
7	01210001	角钢综合	kg	31.5	3.79	119.39
8	02130070	聚四氟乙烯生料带 $26\text{mm} \times 20\text{m} \times 0.1\text{mm}$	m	9.5	0.13	1.24
9	02130130	尼龙扎带综合	根	572	0.06	34.32
10	02190090	尼龙绳 $\Phi 0.5 \sim 1$	kg	0.02	8.08	0.16
11	02270001	棉纱	kg	38.455	11.47	441.08
12	02270020	白布	kg	1.36	2.75	3.74
13	02270030	白布宽900	m	4.19	4.94	20.70
14	03010050	铝拉铆钉 $M3 \sim 5$	十个	16.15	0.83	13.40
15	03010115	镀锌自攻螺钉 $M4 \times 20 \sim 35$	十套	9.6	3.40	32.64
16	03010125	镀锌螺钉 $M6 \times 25$	十套	2.04	0.34	0.69
17	03010129	自攻螺钉 $M4 \times 30$	十套	1.2	0.75	0.90
18	03010130	自攻螺钉 $M5 \times 25$	十套	8.568	0.78	6.68
19	03010131	自攻螺钉 $M6 \times 25$	十套	0.41	0.93	0.38
20	03010132	自攻螺钉 $M6 \times 30$	十套	3.876	1.14	4.42
21	03010133	自攻螺钉 $M6 \times 35$	十套	182.25	1.32	240.57
22	03010135	自攻螺钉 $M6 \times 45$	十套	26.23	1.68	44.07
23	03010136	自攻螺钉 $M8 \times 35$	十套	8.568	1.74	14.91
24	03010137	自攻螺钉 $M10 \times 30 \sim 50$	十套	4.284	2.52	10.80
25	03010210	木螺钉 $M6 \times 50$	十套	1.236	0.60	0.74
26	03010225	木螺钉 $M2 \times 4 \times 6 \sim 65$	十套	7.072	0.18	1.27
27	03010240	木螺钉 $M4 \times 65$	十套	13.4	0.68	9.11
28	03010250	木螺钉 $M6 \times 100$	十套	1.2	1.25	1.50
29	03010440	六角螺栓 $M5$	十套	45.39	0.57	25.87
30	03010500	六角螺栓 $M12 \times 20 \sim 100$	十套	1.648	9.73	16.04
31	03011120	地脚螺栓 $M14 \times 120 \sim 230$	十套	0.408	13.00	5.30
32	03011130	地脚螺栓 $M10 \times 25$	十套	0.102	1.97	0.20
33	03011430	半圆头镀锌螺栓 $M2 \times 5 \times 15 \sim 50$	十套	16.872	0.43	7.25

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场弱电工程

第 2 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	03011590	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×50以内	十套	26.52	2.69	71.34
35	03011595	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内	十套	7.752	3.90	30.23
36	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	6.01	5.04	30.29
37	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内	十套	8.8	5.09	44.79
38	03013031	膨胀螺栓M6	十套	12.24	2.80	34.27
39	03013041	膨胀螺栓M8	十套	15.096	3.15	47.55
40	03013051	膨胀螺栓M10	十套	62.04	5.82	361.07
41	03013061	膨胀螺栓M12	十套	11.424	8.41	96.08
42	03013081	膨胀螺栓M16	十套	4.4	15.00	66.00
43	03013201	膨胀螺栓M16×200	十套	38.76	21.97	851.56
44	03013431	塑料胀管D6~8	十套	20.1	0.60	12.06
45	03013491	塑料胀管D6×45	只	129.78	0.05	6.49
46	03134021	铁砂布0~2#	张	0.8	0.94	0.75
47	03134021@1	铁砂布0~2#	张	10.5	0.94	9.87
48	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.8	6.01	4.81
49	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	3.2	6.01	19.23
50	03135231	焊片Φ3.5	个	490	0.20	98.00
51	03136021	焊锡丝综合	kg	2.05	58.46	119.84
52	03136171	松香焊锡丝Φ2.3	kg	0.98	32.11	31.47
53	03137041	焊锡膏	kg	1.94	47.01	91.20
54	03138001	锡基钎料	kg	4.68	52.47	245.56
55	03139001	冲击钻头Φ8	个	1.2	3.42	4.10
56	03139071	冲击钻头Φ6~8	个	3.746	2.76	10.34
57	03139151	合金钢钻头Φ3	个	0.6	0.54	0.32
58	03139281	钢锯条	条	8	0.43	3.44
59	03213021	垫铁	kg	1.2	4.87	5.84
60	03213161	U型镀锌固定条Φ32以内	个	76	2.63	199.88
61	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	4.8	0.41	1.97
62	04030015	中砂	m3	0.08	188.00	15.04
63	05050050	胶合板2440×1220×3	m2	0.91	13.80	12.56
64	13010120	酚醛磁漆	kg	0.19	7.75	1.47
65	13010130	酚醛调和漆	kg	0.8	11.40	9.12

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场弱电工程

第 3 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
66	13010130@1	酚醛调和漆	kg	0.51	11.40	5.81
67	13050080	防锈漆C53-1	kg	0.8	17.30	13.84
68	13050260	耐酸漆	kg	5	28.00	140.00
69	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	3.33	6.73	22.41
70	14030040	汽油综合	kg	1.2	7.20	8.64
71	14030040@1	汽油综合	kg	4.74	7.20	34.13
72	14050050	溶剂油	kg	1.2	3.94	4.73
73	14090010	电力复合脂	kg	7.47	14.45	107.94
74	14210050@1	环氧树脂综合	kg	39	24.89	970.71
75	14350190	多功能上光清洁剂	盒	10.174	8.20	83.43
76	14350360	酒精	kg	8.94	13.00	116.22
77	14390070	氧气	m3	12.92	5.16	66.67
78	14390100	乙炔气	kg	4.18	13.30	55.59
79	17250020	塑料异型管D5	m	11.85	3.07	36.38
80	17250030	塑料异型管D2.5~5	m	0.4	2.19	0.88
81	17250170	塑料软管D5	m	2.21	0.40	0.88
82	18031185	镀锌钢管活接头DN20	个	19.19	6.18	118.59
83	24330001	光盘5"	片	103	4.44	457.32
84	24330020	色带	根	16	3.42	54.72
85	24330030	诊断盘片3.5"	片	1	4.44	4.44
86	26410140	卡侬插座	个	112	6.58	736.96
87	26450110	卡侬插头	个	56	24.00	1344.00
88	27060060	接地线1×16mm ²	m	4.08	5.18	21.13
89	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.95	2.40	2.28
90	28010060	裸铜绞线35mm ²	kg	4	52.85	211.40
91	28010080	裸铜线6mm ²	kg	2.89	53.88	155.71
92	28030080	铜芯橡皮花线2×16/0.15mm ²	m	20	1.63	32.60
93	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	10.37	1.11	11.51
94	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm ²	m	163.2	2.68	437.38
95	28030510@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm ²	m	36.72	2.68	98.41
96	28030520	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm ²	m	1.92	7.23	13.88

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场弱电工程

第 4 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
97	28030590	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 RVS-0.5mm ²	m	510	0.91	464.10
98	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软 导线ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	11.816	3.65	43.13
99	29060610	线号塑料软套管综合	只	1501.5	0.70	1051.05
100	29090185	铜端子6mm ²	个	199.92	1.74	347.86
101	29090215	铜接线端子DT-6mm ²	个	34.51	1.74	60.05
102	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	12.2	3.17	38.67
103	29210190	托盘3U	个	20	2.56	51.20
104	29270090	电缆卡子综合	个	36.36	0.18	6.54
105	34050030	标签纸50页/本	本	0.4	8.55	3.42
106	34050050	复印纸A4 500张/包	包	13.2	19.36	255.55
107	34050060	打印纸132-1	箱	0.1	133.33	13.33
108	34090110	激光打印机墨粉	瓶	0.3	102.56	30.77
109	34090250	脱脂棉	kg	17.53	25.13	440.53
110	34130001	标志牌塑料扁形	个	16.1	0.94	15.13
111	37091110	钢垫板1~2	kg	12.75	3.12	39.78
112	99450760	其他材料费	元	7090.766	1.00	7090.77
113	23390005	声光报警器	个	12	550.00	6600.00
114	23400001@1	8防区总线扩展模块	个	29	600.00	17400.00
115	23400001@4	电源模块	个	15	600.00	9000.00
116	23400001@5	反向查询模块	个	5	12000.00	60000.00
117	23410060@1	电控锁按钮	个	30	200.00	6000.00
118	24310001@1	区域管理器	台	5	5600.00	28000.00
119	26050001@1	调音开关	个	34.68	180.00	6242.40
120	26410050@1	有线电视终端插座	个	90.9	60.00	5454.00
121	27050050@1	信号避雷器	台	8	50.00	400.00
122	28270120	屏蔽电缆	m	504	5.00	2520.00
123	30030001@1	现场DDC控制箱（含控制器、 模块、电源）	台	12	7500.00	90000.00
124	30030010@1	智能调度台	台	1	5500.00	5500.00
125	30030010@3	操作台（控制室）	台	1	23000.00	23000.00
126	30030030@1	电动单杆升降架（带拼接器）	套	2	3500.00	7000.00
127	30030030@10	数据中心控制台	套	1	18000.00	18000.00
128	30030030@5	视频监控系统控制台	套	1	18000.00	18000.00
129	30030030@6	电子巡查系统控制台	套	1	18000.00	18000.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场弱电工程

第 5 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
130	30030030@7	入侵报警系统控制台	套	1	18000.00	18000.00
131	30030030@8	消防监控控制台	套	1	18000.00	18000.00
132	30030030@9	设备监控控制台	套	1	18000.00	18000.00
133	30030040@1	摄像机	台	3	3500.00	10500.00
134	30030040@10	室外高清快球IP摄像机	台	6	6800.00	40800.00
135	30030040@3	室内日夜型高清半球IP摄像机	台	96	4200.00	403200.00
136	30030040@4	室内日夜型超宽动态高清半球IP摄像机	台	8	4200.00	33600.00
137	30030040@5	室内日夜型超宽动态高清枪式IP摄像机	台	7	4800.00	33600.00
138	30030040@6	室内日夜型高清枪式IP摄像机	台	93	2600.00	241800.00
139	30030040@7	高清摄像头	台	12	3500.00	42000.00
140	30030040@9	电梯专用日夜型高清半球IP摄像机	台	2	1500.00	3000.00
141	30030070@1	入口剩余车位显示屏	套	10	4500.00	45000.00
142	30030070@2	单向车辆引导屏	套	5	2600.00	13000.00
143	30030070@3	双向车辆引导屏	套	5	3800.00	19000.00
144	30030080@1	投影机（新闻发布会）	台	1	22000.00	22000.00
145	30030080@10	4面24秒计时牌	台	2	13000.00	26000.00
146	30030080@11	进攻指示器	台	1	12000.00	12000.00
147	30030080@12	全队犯规显示器	台	1	28000.00	28000.00
148	30030080@13	24秒计时灯带	台	1	6000.00	6000.00
149	30030080@14	单面指针子钟	台	45	2500.00	112500.00
150	30030080@15	双面数字子钟	台	47	4500.00	211500.00
151	30030080@17	液晶电视 42寸	台	40	3000.00	120000.00
152	30030080@18	液晶电视 60寸	台	2	9000.00	18000.00
153	30030080@19	体育场显示屏	m2	201	15600.00	3135600.00
154	30030080@2	电动投影幕（120英寸，幕布视角≥160°）	台	2	5000.00	10000.00
155	30030080@20	显示屏控制器	套	1	32500.00	32500.00
156	30030080@21	体育场显示屏钢架	m2	201	3000.00	603000.00
157	30030080@22	播放系统	台	1	89063.00	89063.00
158	30030080@3	液晶电视机	台	3	4500.00	13500.00
159	30030080@4	投影机（会议室）	台	1	20000.00	20000.00
160	30030080@5	管理键盘	台	1	12500.00	12500.00
161	30030080@6	拼接屏控制器	台	1	1600.00	1600.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场弱电工程

第 6 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
162	30030080@7	监视墙 46寸液晶拼接单元监视器8台	台	1	55000.00	55000.00
163	30030080@8	数据集中器	台	5	6378.00	31890.00
164	30030160@1	HD-SDI 高清编码器	台	1	25000.00	25000.00
165	30050010@1	发卡机	套	1	2100.00	2100.00
166	30050010@10	一体机（辅机）含防砸车地感、识别抓拍地感	套	10	5836.00	58360.00
167	30050010@11	车牌识别一体摄像机（网络）	套	10	4980.00	49800.00
168	30050010@12	实时车位显示器	套	10	4000.00	40000.00
169	30050010@13	车位查询缴费机	套	5	2600.00	13000.00
170	30050010@14	视频车位探测器（单探头）	套	10	1320.00	13200.00
171	30050010@15	视频车位探测器（双探头）	套	14	1419.00	19866.00
172	30050010@16	视频车位探测器（三探头）	套	15	1520.00	22800.00
173	30050010@17	条码阅读器	套	2	3000.00	6000.00
174	30050010@18	制票打印机	套	1	7600.00	7600.00
175	30050010@19	离线式手持验票机	套	12	12000.00	144000.00
176	30050010@4	发卡读写器	套	5	950.00	4750.00
177	30050010@5	收据打印机	套	5	860.00	4300.00
178	30050010@6	收费显示屏	套	5	4000.00	20000.00
179	30050010@7	自助缴费机（含自助缴费系统）	套	5	60000.00	300000.00
180	30050010@8	入口控制机	套	5	18843.00	94215.00
181	30050010@9	出口控制机	套	5	19543.00	97715.00
182	30090200@1	光纤收发器（单模）	台	4	4500.00	18000.00
183	30090210@1	信号中继器	台	5	3600.00	18000.00
184	30090210@2	数字中继台	台	2	8500.00	17000.00
185	30090210@3	屏幕显示及控制系统接口模块	台	1	30000.00	30000.00
186	30090210@4	场地照明及控制系统接口模块	台	1	30000.00	30000.00
187	30090210@5	计时记分成绩处理系统接口模块	台	1	35000.00	35000.00
188	30090210@6	标准时钟系统接口模块	台	1	25000.00	25000.00
189	30090210@7	CCTV系统接口模块	台	1	25000.00	25000.00
190	30090210@8	升旗系统接口模块	台	1	25000.00	25000.00
191	30090220@1	系统电源	台	1	3800.00	3800.00
192	30090250	调音台	台	2	22000.00	44000.00
193	30090260@1	CD/DVD/MP3播放器	台	1	2200.00	2200.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场弱电工程

第 7 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
194	30090260@2	CD、DVD机	台	6	2200.00	13200.00
195	30090260@3	鹅颈话筒	台	8	1600.00	12800.00
196	30090260@4	蓝光DVD机	台	4	2200.00	8800.00
197	30090260@5	数字音频强制切换矩阵	台	1	13000.00	13000.00
198	30090260@6	数字音箱处理器	台	14	7000.00	98000.00
199	30090260@7	话筒混音器	台	1	3500.00	3500.00
200	30090260@8	硬盘录音机	台	1	2500.00	2500.00
201	30110060@1	有线电视箱	台	2	1200.00	2400.00
202	30110070@1	有线电视前端箱	台	1	1800.00	1800.00
203	30110100@1	GPS信号接收单元标准时钟信号	台	1	2000.00	2000.00
204	30110130@1	母钟	台	1	50000.00	50000.00
205	30110140@1	射频放大器	个	2	2500.00	5000.00
206	30110140@2	干线放大器	个	1	280.00	280.00
207	30110140@3	数码接收器	个	40	2800.00	112000.00
208	30110150@1	二分配器	10个	6	50.00	300.00
209	30110150@2	四分配器	10个	2	55.00	110.00
210	30110150@3	六分配器	10个	2	70.00	140.00
211	30110150@4	八分配器	10个	2	90.00	180.00
212	30110150@5	十二分配器	10个	2	120.00	240.00
213	30110150@6	十六分配器	10个	2	140.00	280.00
214	30110150@7	功率分配器	10个	3	220.00	660.00
215	30110160@1	录像机	台	4	3500.00	14000.00
216	30110170@2	HD-SDI矩阵	套	1	8000.00	8000.00
217	30110170@3	HD-SDI光电转换器	套	1	6000.00	6000.00
218	30130010@1	场地话筒插座盒	个	8.08	220.00	1777.60
219	30130010@2	主席台话筒插座盒	个	5.05	320.00	1616.00
220	30130030@1	信息集合点（含数据、语音、电视）双口	个	15.15	270.00	4090.50
221	30130030@2	六类无线数据信息插座双口	个	40.4	80.00	3232.00
222	30130030@3	六类数据信息插座（外网、赛事专用网）双口	个	242.4	70.00	16968.00
223	30130030@4	六类语音插座双口	个	145.44	55.00	7999.20
224	30130030@5	信息集合点（含数据、语音、电视）双口	个	16.16	300.00	4848.00
225	30130030@6	六类数据信息点（智能专网、包括数字视频监控点）双口	个	145.44	130.00	18907.20

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场弱电工程

第 8 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
226	30150070	防静电手环	个	1	17.00	17.00
227	30150090@1	激光打印机	台	1	5000.00	5000.00
228	30150090@2	卡证打印机	台	1	20000.00	20000.00
229	30150090@3	制证打印机	台	1	12000.00	12000.00
230	30150120@1	控制装置（含网关、中央处理器、联动分配装置、无线路由器、控制模块等）	项	1	1471960.00	1471960.00
231	30170001@1	温度传感器	支	19	315.00	5985.00
232	30170001@2	湿度传感器	支	19	1500.00	28500.00
233	30170010@1	压差开关	支	19	550.00	10450.00
234	30170010@2	压力传感器	台	19	2000.00	38000.00
235	30170020@1	智能测控仪A	台	15	2000.00	30000.00
236	30170020@2	智能测控仪B	台	109	2000.00	218000.00
237	30170020@3	流量传感器	台	19	18000.00	342000.00
238	30170030@1	液位开关	支	19	325.00	6175.00
239	30170030@2	室内一氧化碳传感器	支	19	2400.00	45600.00
240	30190001@10	功放 1*120W	台	14	2300.00	32200.00
241	30190001@11	功放 1*240W	台	4	3500.00	14000.00
242	30190001@12	功放 1*600W	台	3	6500.00	19500.00
243	30190001@13	红外接收机充电器箱	台	2	1200.00	2400.00
244	30190001@14	6路开关控制器	台	7	1600.00	11200.00
245	30190001@15	RS232接口模块	台	3	600.00	1800.00
246	30190001@16	电源控制器	台	7	3200.00	22400.00
247	30190001@17	功放	台	40	8200.00	328000.00
248	30190001@19	电源时序控制器	台	7	1300.00	9100.00
249	30190001@20	时间码输出接口	台	1	1000.00	1000.00
250	30190001@6	广播控制矩阵主机	台	1	18000.00	18000.00
251	30190001@7	双通道数字媒体播放器	台	1	4500.00	4500.00
252	30190001@8	分区DC24V电源（驱动强制切换系统）	台	1	1800.00	1800.00
253	30190001@9	线路监听仪	台	1	2700.00	2700.00
254	30190050@10	线源阵列扬声器	台	60	21000.00	1260000.00
255	30190050@11	超低音扬声器	台	10	20000.00	200000.00
256	30190050@12	主席台返送扬声器	台	2	4200.00	8400.00
257	30190050@3	吸顶/嵌入式扬声器 3w	台	113	380.00	42940.00
258	30190050@4	室内壁挂式扬声器 3w	台	60	380.00	22800.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场弱电工程

第 9 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
259	30190050@5	室内音箱	台	38	1600.00	60800.00
260	30190050@6	主音箱	台	3	22000.00	66000.00
261	30190050@7	天花喇叭	台	10	1600.00	16000.00
262	30190050@9	监听音箱	台	4	16000.00	64000.00
263	30210075@1	VIDEO-VGA 转换器	台	2	3200.00	6400.00
264	30210075@2	视频矩阵	台	2	13000.00	26000.00
265	30210085@3	功率放大器	台	3	2600.00	7800.00
266	30210085@4	负载均衡器	台	1	30000.00	30000.00
267	30210085@5	反馈抑制器	台	1	3500.00	3500.00
268	30210085@6	均衡器	台	1	3000.00	3000.00
269	30210085@7	时码分配器	台	1	5000.00	5000.00
270	30210085@9	视频处理器（体育场）	台	1	28750.00	28750.00
271	30210140@1	软件开发包（集成电力监控数据）	台	1	5000.00	5000.00
272	30210160@14	智能化核心交换机（兼时钟服务器）	台	1	12000.00	12000.00
273	30210160@15	智能化专用24口交换机（堆叠）	台	2	12000.00	24000.00
274	30210160@16	网络交换机	台	1	3200.00	3200.00
275	30210160@18	汇聚层交换机 2口光万兆 48口光电复用千兆	台	2	220000.00	440000.00
276	30210160@19	接入层交换机（堆叠、POE）1口光千兆 24口电千兆 内含防火墙	台	8	9000.00	72000.00
277	30210160@2	8口车位引导交换机	台	10	826.00	8260.00
278	30210160@20	接入层交换机（堆叠、POE）2口光千兆 24口电千兆	台	2	9000.00	18000.00
279	30210160@21	接入层交换机（堆叠） 1口光千兆 24口电千兆	台	2	9000.00	18000.00
280	30210160@22	接入层交换机（堆叠） 24口电千兆	台	2	9000.00	18000.00
281	30210160@23	接入层交换机（POE） 2口光千兆 24口电千兆	台	2	9000.00	18000.00
282	30210160@4	光纤交换机	台	12	1200.00	14400.00
283	37330870@1	24路音频配线架	个	2	1600.00	3200.00
284	37330870@10	48口跳线盘	个	5	700.00	3500.00
285	37330870@11	24口光纤配线架（大）	个	4	1500.00	6000.00
286	37330870@4	300对110配线架	个	7	1200.00	8400.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场弱电工程

第 10 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
287	37330870@5	配线架（含耦合器、理线器、尾纤等）	个	10	2000.00	20000.00
288	37330870@6	24口光纤配线架（小）	个	24	850.00	20400.00
289	37330870@7	24口RJ45配线架	个	40	650.00	26000.00
290	37330870@8	100对110配线架	个	12	700.00	8400.00
291	37330870@9	150对110配线架	个	4	1200.00	4800.00
292	55030001@1	可编程控制面板	台	15	2500.00	37500.00
293	55030001@2	无线彩色触摸屏	台	1	4500.00	4500.00
294	55030001@3	触摸式查询机	台	20	15000.00	300000.00
295	55030050@1	UPS电池机柜	台	2	5600.00	11200.00
296	55050010@3	UPS	台	2	100000.00	200000.00
297	55050010@4	电池组	台	2	35000.00	70000.00
298	55090080@1	电源配电箱	台	17	250.00	4250.00
299	55270030@1	16路通信管理器	个	2	30000.00	60000.00
300	55270030@10	控制手柄	个	1	16000.00	16000.00
301	55270030@2	2路总线转换控制模块	个	1	12000.00	12000.00
302	55270030@3	时钟模块	个	1	4500.00	4500.00
303	55270030@4	4路16A可编程开关控制器	个	12	4800.00	57600.00
304	55270030@5	6路16A可编程开关控制器	个	15	5800.00	87000.00
305	55270030@6	8路16A可编程开关控制器	个	30	7500.00	225000.00
306	55270030@7	无线控制器	个	1	30000.00	30000.00
307	55270030@8	计时记分控制器	个	1	50000.00	50000.00
308	55270030@9	讯响提示系统	个	1	2500.00	2500.00
309	55310080	终端电阻	台	20	125.00	2500.00
310	57010001@2	信息下载器	套	1	3500.00	3500.00
311	57010001@3	发射合路器	套	1	2800.00	2800.00
312	57010001@4	接收分路器	套	1	2800.00	2800.00
313	57010001@5	信号匹配单元	套	1	7600.00	7600.00
314	57010001@6	无线AP点	套	101	3251.00	328351.00
315	57010010@1	壁挂式红外微波双鉴探测器	套	45	600.00	27000.00
316	57010010@2	离线式电子巡查点	套	53	550.00	29150.00
317	57010010@3	报警按钮	套	6	150.00	900.00
318	57030001@1	同步控制系统	套	2	50000.00	100000.00
319	57030001@2	操作系统	套	1	15000.00	15000.00
320	57030001@3	赛事管理子系统	套	1	50000.00	50000.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场弱电工程

第 11 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
321	57030001@4	成绩处理子系统	套	1	50000.00	50000.00
322	57030001@5	制证验证子系统	套	1	40000.00	40000.00
323	57030001@6	信息发布查询子系统	套	1	40000.00	40000.00
324	57030001@7	操作系统 赛事	套	1	20000.00	20000.00
325	57030001@8	数据库	套	1	25000.00	25000.00
326	57030010@1	单门控制器	套	6	3300.00	19800.00
327	57030010@2	双门控制器	套	15	3600.00	54000.00
328	57030010@3	出入口控制系统网络控制器	套	9	16000.00	144000.00
329	57030020@10	信息发布服务器	套	1	29000.00	29000.00
330	57030020@12	场地照明及控制系统工作站（服务器）	套	1	85000.00	85000.00
331	57030020@13	场地照明及控制系统控制软件	套	1	240000.00	240000.00
332	57030020@3	集成核心数据服务器（内含SQL-SERVER 2008）	套	1	60000.00	60000.00
333	57030020@4	智能化集成系统管理服务器	套	1	30000.00	30000.00
334	57030020@6	服务器电力监视系统	套	1	60000.00	60000.00
335	57030020@7	智能照明系统控制工作站及服务器	套	1	150000.00	150000.00
336	57030020@9	赛事管理系统服务器	套	2	20000.00	40000.00
337	57030030@1	读卡器	套	30	1600.00	48000.00
338	57030030@2	控制键盘	套	1	12000.00	12000.00
339	57030030@4	收费读卡器	套	5	950.00	4750.00
340	57030040@1	电控锁	套	30	700.00	21000.00
341	57030040@2	单门磁力锁	套	6	296.00	1776.00
342	57030040@3	双门磁力锁	套	15	570.00	8550.00
343	57030040@4	巡更棒	套	53	200.00	10600.00
344	57030050@1	电力监控系统软件	套	1	10000.00	10000.00
345	57030060@1	协议转换器	台	1	5500.00	5500.00
346	57070020@1	停车场管理系统服务器	套	1	15000.00	15000.00
347	57070020@2	停车场管理软件	套	1	6000.00	6000.00
348	57070020@3	发卡与收费工作站软件	套	5	2500.00	12500.00
349	57070020@4	视频车位引导管理软件	套	1	130000.00	130000.00
350	57310010@1	智能化集成系统管理工作站	台(套)	1	30000.00	30000.00
351	57310010@11	数字解码服务器	台(套)	15	5500.00	82500.00
352	57310010@12	出入口控制系统管理工作站	台(套)	1	17000.00	17000.00
353	57310010@15	安防服务器	台(套)	1	21300.00	21300.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场弱电工程

第 12 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
354	57310010@16	发卡管理工作站	台(套)	1	12300.00	12300.00
355	57310010@17	网管工作站（网管软件）	台(套)	2	36000.00	72000.00
356	57310010@18	管理工作站	台(套)	1	5000.00	5000.00
357	57310010@19	视频直播服务器	台(套)	1	60000.00	60000.00
358	57310010@2	建设设备管理服务器	台(套)	1	12300.00	12300.00
359	57310010@20	视频管理工作站	台(套)	1	30000.00	30000.00
360	57310010@21	售检票管理服务器	台(套)	1	12000.00	12000.00
361	57310010@22	售票工作站	台(套)	2	5000.00	10000.00
362	57310010@23	时钟系统管理工作站	台(套)	1	5000.00	5000.00
363	57310010@24	控制主机	台(套)	1	20000.00	20000.00
364	57310010@25	硬件平台	台(套)	1	30000.00	30000.00
365	57310010@26	集成系统软件平台	台(套)	1	100000.00	100000.00
366	57310010@27	比赛信息处理工作站	台(套)	3	5000.00	15000.00
367	57310010@34	入侵报警工作站	台(套)	1	13000.00	13000.00
368	57310010@35	电子巡查管理工作站	台(套)	1	12000.00	12000.00
369	57310010@36	体育馆能源管控系统	台(套)	1	4000000.00	4000000.00
370	57310010@4	建筑能效监管系统工作站	台(套)	1	37000.00	37000.00
371	57310010@5	数据服务器（含系统管理软件）	台(套)	1	28000.00	28000.00
372	57310010@7	视频安防监控系统工作站	台(套)	1	17000.00	17000.00
373	57330001@1	机柜（机房）	个	2	9800.00	19600.00
374	57330001@10	评论员接口箱	个	2	16000.00	32000.00
375	57330001@11	电视转播机柜	个	2	4900.00	9800.00
376	57330001@12	控制柜(带控制触摸屏)	个	2	15000.00	30000.00
377	57330001@2	标准机柜	个	24	5500.00	132000.00
378	57330001@4	机柜	个	5	2200.00	11000.00
379	57330001@5	单口摄像机复合光缆接口箱	个	9	16000.00	144000.00
380	57330001@8	双口摄像机复合光缆接口箱	个	6	16000.00	96000.00
381	57330001@9	无线摄像机信号箱	个	1	16000.00	16000.00
382	57390010@1	区域选择播音远程话筒	台	4	1700.00	6800.00
383	57390010@10	手持无线话筒	台	3	4200.00	12600.00
384	57390010@11	会议话筒	台	5	650.00	3250.00
385	57390010@12	无线手持话筒及接收器	台	3	3000.00	9000.00
386	57390010@13	监听耳机	台	5	320.00	1600.00
387	57390010@2	呼叫麦克风	台	2	600.00	1200.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场弱电工程

第 13 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
388	57390010@3	数字音频处理器	台	2	16000.00	32000.00
389	57390010@4	2路红外线发射机	台	1	1600.00	1600.00
390	57390010@6	红外线辐射板	台	4	1300.00	5200.00
391	57390010@7	红外接收机	台	41	360.00	14760.00
392	57390010@8	译员机	台	3	2600.00	7800.00
393	57390010@9	红外发射棒	台	4	1300.00	5200.00
394	57410001@1	摄像联动主机	台	2	9000.00	18000.00
395	57410001@2	中央控制主机	台	1	12000.00	12000.00
396	57410001@3	4路LED调光器	台	7	1500.00	10500.00
397	57410001@4	RGBHV矩阵	台	1	12000.00	12000.00
398	57450001@1	验证电脑	台	5	3000.00	15000.00
399	57450001@2	制证电脑	台	5	3000.00	15000.00
400	57450060@1	中央管理系统	台	1	18000.00	18000.00
401	57450060@2	BAS系统软件	台	1	130000.00	130000.00
402	57450060@3	工作站管理电脑及配套	台	1	15000.00	15000.00
403	补充主材001@1	电梯群控接口	个	1	60000.00	60000.00
404	补充主材002@1 0	体育场建筑设备自动监控系统配线、电线管等末端	项	1	90000.00	90000.00
405	补充主材002@1 1	体育场电力监控系统配线、电线管等末端	项	1	21000.00	21000.00
406	补充主材002@1 2	体育场建筑能效监管系统配线、电线管等末端	项	1	27000.00	27000.00
407	补充主材002@1 3	体育场智能照明控制系统配线、电线管等末端	项	1	27000.00	27000.00
408	补充主材002@1 4	体育场视频安防监控系统配线、电线管等末端	项	1	144000.00	144000.00
409	补充主材002@1 5	体育场入侵报警系统配线、电线管等末端	项	1	63000.00	63000.00
410	补充主材002@1 6	体育场电子巡查系统及无线对讲系统配线、电线管等末端	项	1	81000.00	81000.00
411	补充主材002@1 7	体育场出入口控制系统配线、电线管等末端	项	1	24000.00	24000.00
412	补充主材002@1 9	体育场智能化集成系统配线、电线管等末端	项	1	900.00	900.00
413	补充主材002@2 0	体育场防雷、配线、电线管等末端	项	1	252000.00	252000.00
414	补充主材002@2 1	体育场场地扩声系统配线、电线管等末端	项	1	54000.00	54000.00
415	补充主材002@2 3	体育场计时记分及现场成绩处理系统配线、电线管等末端	项	1	7200.00	7200.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场弱电工程

第 14 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
416	补充主材002@24	体育场影像采集与回放系统配线、电线管等末端	项	1	24000.00	24000.00
417	补充主材002@25	体育场检票系统配线、电线管等末端	项	1	18000.00	18000.00
418	补充主材002@26	体育场电视转播及现场评论布线系统配线、电线管等末端	项	1	450000.00	450000.00
419	补充主材002@27	体育场标准时钟系统配线、电线管等末端	项	1	58500.00	58500.00
420	补充主材002@28	体育场自动升旗系统配线、电线管等末端	项	1	27000.00	27000.00
421	补充主材002@29	体育场比赛设备集成管理系统配线、电线管等末端	项	1	31500.00	31500.00
422	补充主材002@3	体育场综合布线系统配线、电线管等末端	项	1	570000.00	570000.00
423	补充主材002@30	体育场信息查询发布系统配线、电线管等末端	项	1	36000.00	36000.00
424	补充主材002@31	体育场场地照明及控制系统配线、电线管等末端	项	1	95300.00	95300.00
425	补充主材002@32	体育场停车场管理系统配线、电线管等末端	项	1	150000.00	150000.00
426	补充主材002@4	体育场计算机网络系统配线、电线管等末端	项	1	66000.00	66000.00
427	补充主材002@5	体育场智能化专用计算机网络系统配线、电线管等末端	项	1	66000.00	66000.00
428	补充主材002@6	体育场有线电视系统配线、电线管等末端	项	1	27000.00	27000.00
429	补充主材002@7	体育场公共/应急广播系统配线、电线管等末端	项	1	99000.00	99000.00
430	补充主材002@8	体育场新闻发布厅配线、电线管等末端	项	1	90000.00	90000.00
431	补充主材002@9	体育场小型会议室配线、电线管等末端	项	1	60000.00	60000.00
432	补充主材003	体育馆安全管理系统	项	1	300000.00	300000.00
433	补充主材004@2	体育场防爆安检系统	项	1	800000.00	800000.00
434	补充主材004@3	体育场应急响应系统	项	1	100000.00	100000.00
435	补充主材005@1	体育场升旗系统装置	个	2	66000.00	132000.00
436	补充主材006@1	激光条码扫描枪	台	5	700.00	3500.00
437	补充主材007@1	体育场桥架、线槽、支架等	项	1	120000.00	120000.00
438	补充主材009@1	体育场显示屏LED系统配电及管线	项	1	162000.00	162000.00
439	00010003	机上人工	工日	27.08	230.00	6228.40
440	99450630	折旧费	元	11363.1687	1.00	11363.17

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场弱电工程

第 15 页 共 15 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称：体育场给排水工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地上给排水工程					
		卫生间卫生洁具					
1	031004006003	蹲式大便器	1. 瓷蹲式大便器 2. 大便器脚踏阀	组	378.00	453.66	171483.48
2	031004007001	挂式小便斗	1. 感应式挂斗式小便器安装 2. 挂式小便器 3. 感应控制器	组	350.00	1480.55	518192.50
3	031004003001	台式洗脸盆（感应式水嘴）（第三卫生间）	1. 洗脸盆安装 钢管组成 冷水 2. 台式洗脸盆 3. 感应式水嘴安装 4. 感应式水嘴 5. 角阀 DN15 6. 软管	组	10.00	1286.46	12864.60
4	031004007002	挂式小便斗（第三卫生间）	1. 感应式挂斗式小便器安装 2. 挂式小便器 3. 感应控制器	组	1.00	1480.56	1480.56
5	031004006002	坐式大便器（连体坐便器）（第三卫生间）	1. 连体坐便器安装 2. 连体坐便器 3. 角阀 DN15 4. 软管	组	50.00	1776.54	88827.00
6	031004003002	台式洗脸盆（感应式水嘴）	1. 洗脸盆安装 钢管组成 冷水 2. 台式洗脸盆 3. 感应式水嘴安装 4. 感应式水嘴 5. 角阀 DN15 6. 软管	组	230.00	1286.46	295885.80
7	031004010001	淋浴间成品淋浴器	1. 成品淋浴器	套	50.00	836.40	41820.00
8	031004004001	污洗池（普通水龙头）	1. 污洗池安装 2. 水龙头	组	36.00	491.74	17702.64
9	031004008001	排水地漏 D75	1. 材质:塑料 2. 规格、类型:地漏 DN75 3. 组装形式:成品	个	72.00	67.96	4893.12
		【卫生间卫生洁具】分部小计					1153149.70
		室内给排水系统					
		给水系统					
		生活给水系统（冷水系统）					
10	031003001001	自动排气阀 DN20	1. 类型:自动排气阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	8.00	72.91	583.28
本页小计							1153732.98

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场给排水工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031001006009	PVC-C给水管 DN150	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN150 3. 连接形式: 粘接	m	20.00	266.17	5323.40
12	031001006016	PVC-C给水管 DN100	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN100 3. 连接形式: 粘接	m	420.00	157.52	66158.40
13	031001006015	PVC-C给水管 DN80	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN80 3. 连接形式: 粘接	m	771.00	115.58	89112.18
14	031001006014	PVC-C给水管 DN65	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN65 3. 连接形式: 粘接	m	254.00	98.01	24894.54
15	031001006013	PVC-C给水管 DN50	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN50 3. 连接形式: 粘接	m	1515.00	101.18	153287.70
16	031001006012	PVC-C给水管 DN40	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN40 3. 连接形式: 粘接	m	144.00	27.59	3972.96
17	031001006011	PVC-C给水管 DN32	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN32 3. 连接形式: 粘接	m	482.00	39.93	19246.26
18	031001006010	PVC-C给水管 DN25	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN25 3. 连接形式: 粘接	m	3804.00	35.38	134585.52
19	031001006008	PVC-C给水管 DN20	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN20 3. 连接形式: 粘接	m	754.00	30.12	22710.48
20	031001006007	PVC-C给水管 DN15	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN15 3. 连接形式: 粘接	m	660.00	26.78	17674.80
21	031003003001	Y型过滤器DN65 SUS304	1. 类型: Y型过滤器 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN65 4. 焊接方法: 法兰焊接	个	7.00	597.19	4180.33
本页小计							541146.57

分部分项工程计价表

工程名称：体育场给排水工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031003001002	截止阀 DN20（不锈钢）	1. 类型:截止阀（不锈钢） 2. 规格、压力等级:DN20	个	50.00	343.76	17188.00
23	031003003002	截止阀 DN50（不锈钢）	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 焊接方法:螺纹	个	30.00	765.25	22957.50
24	031003003003	止回阀 DN100（不锈钢）	1. 名称:止回阀（不锈钢） 2. 规格、压力等级:DN100	个	15.00	1919.41	28791.15
25	031003003004	闸阀 DN80（不锈钢）	1. 名称:闸阀（不锈钢） 2. 规格、压力等级:DN80	个	14.00	1230.86	17232.04
26	031003003005	闸阀 DN100（不锈钢）	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	40.00	2085.27	83410.80
27	031003013001	水表（配闸阀、Y型过滤器、止回阀） DN100	1. 安装部位（室内外）:室内 2. 类型:水表 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	5.00	8379.97	41899.85
28	031003013002	水表（配阀门1个） DN80	1. 安装部位（室内外）:室内 2. 类型:水表 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	2.00	3704.24	7408.48
29	031003013003	水表（配闸阀、减压阀） DN80	1. 安装部位（室内外）:室内 2. 类型:水表 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	4.00	5991.75	23967.00
30	031003013004	水表（1水表，1阀（不锈钢）） DN50	1. 安装部位（室内外）:室内 2. 类型:水表 3. 型号、规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	85.00	2020.49	171741.65
31	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢	公斤	2700.00	20.00	54000.00
32	031201003001	金属结构刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍	公斤	2700.00	2.82	7614.00
		【生活给水系统（冷水系统）】分部小计					1017940.32
		生活给水系统（热水系统）					
33	030406009001	容积式电热水器单台容积190L，功率75KW	1. 名称:容积式电热水器 2. 规格:单台容积190L，功率75KW	台	6.00	9172.91	55037.46
34	031003001003	角阀 DN15（不锈钢）	1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	18.00	242.95	4373.10
35	030601002001	压力表	1. 压力表	台	14.00	187.97	2631.58
本页小计							538252.61

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场给排水工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	031006004001	囊式膨胀罐（有效容积4立方米）	1. 囊式膨胀罐（有效容积4立方米）	台	4.00	9341.58	37366.32
37	031001006018	PVC-C给水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN150 3. 连接形式:粘接	m	200.00	266.17	53234.00
38	031001006020	PVC-C给水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN100 3. 连接形式:粘接	m	150.00	157.52	23628.00
39	031001006022	PVC-C给水管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN80 3. 连接形式:粘接	m	120.00	115.58	13869.60
40	031001006024	PVC-C给水管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN65 3. 连接形式:粘接	m	253.50	98.01	24845.54
41	031001006026	PVC-C给水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	50.00	73.82	3691.00
42	031001006028	PVC-C给水管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN40 3. 连接形式:粘接	m	144.00	59.82	8614.08
43	031001006030	PVC-C给水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	200.00	53.15	10630.00
44	031001006032	PVC-C给水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN25 3. 连接形式:粘接	m	3804.00	35.38	134585.52
45	031001006034	PVC-C给水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN20 3. 连接形式:粘接	m	754.00	30.12	22710.48
46	031001006036	PVC-C给水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN15 3. 连接形式:粘接	m	660.00	26.78	17674.80
47	031003010001	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN100	个	10.00	452.76	4527.60
本页小计							355376.94

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场给排水工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	031003003006	止回阀 DN100（ 不锈钢）	1. 名称:止回阀(不锈钢) 2. 规格、压力等级:DN100	个	10.00	1919.41	19194.10
49	031003003007	截止阀 DN25 （不锈钢）	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN25 4. 焊接方法:螺纹	个	50.00	386.63	19331.50
50	031003003008	截止阀 DN50 （不锈钢）	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 焊接方法:螺纹	个	12.00	765.25	9183.00
51	031003003009	闸阀 DN100（ 不锈钢）	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	14.00	2085.27	29193.78
52	031003010002	可曲挠橡胶接头 DN80	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN80	个	14.00	303.07	4242.98
53	031208002001	热水管保温 DN 15-20	1. 绝热材料品种:硬泡聚氨酯保 温板或管壳,外包不燃性玻璃布 复合铝箔 2. 绝热厚度:30mm	m3	6.89	3743.83	25794.99
54	031208002002	热水管保温 DN 25-50	1. 绝热材料品种:硬泡聚氨酯保 温板或管壳,外包不燃性玻璃布 复合铝箔 2. 绝热厚度:30mm	m3	26.01	5071.25	131903.21
55	031208002003	热水管保温 DN 65-100	1. 绝热材料品种:硬泡聚氨酯保 温板或管壳,外包不燃性玻璃布 复合铝箔 2. 绝热厚度:40mm	m3	3.71	4631.11	17181.42
56	031208002004	热水管保温 DN >100	1. 绝热材料品种:硬泡聚氨酯保 温板或管壳,外包不燃性玻璃布 复合铝箔 2. 绝热厚度:50mm	m3	3.28	3211.32	10533.13
57	031003001004	自动排气阀 DN 20	1. 类型:自动排气阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	4.00	72.91	291.64
58	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢	公斤	1491.50	20.01	29844.92
59	031201003002	金属结构刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防 锈漆2遍、调和漆2遍	公斤	1491.50	2.82	4206.03
		【生活给水系统（热水系统）】分部小计					718319.78
		雨水回用机房					
60	030109001001	雨水回用供水泵 Q=24m3/h, H=50 m, N=7.5kW	1. 名称:雨水回用供水泵 2. 型号:Q=24m3/h, H=50m, N=7 .5kW	台	3.00	8238.13	24714.39
本页小计							325615.09

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场给排水工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	030109011001	紫外线消毒器Q=80m3/h, N=1.0 KW	1. 名称:紫外线消毒器Q=80m3/h, N=1.0KW	台	1.00	25188.07	25188.07
62	031001003022	S30403 (304L) 薄壁不锈钢管 DN50	1. 安装部位: 地下 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: DN50 4. 连接形式: 承插氩弧焊接	m	50.00	82.76	4138.00
63	031001003023	S30403 (304L) 薄壁不锈钢管 DN80	1. 安装部位: 地下 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: DN80 4. 连接形式: 承插氩弧焊接	m	40.00	117.55	4702.00
64	031001003024	S30403 (304L) 薄壁不锈钢管 DN100	1. 安装部位: 地下 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: DN100 4. 连接形式: 承插氩弧焊接	m	30.00	158.37	4751.10
65	031001003025	S30403 (304L) 薄壁不锈钢管 DN150	1. 安装部位: 地下 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: DN150 4. 连接形式: 承插氩弧焊接	m	80.00	239.55	19164.00
66	031003013005	水表（配闸阀、减压阀） DN80（不锈钢）	1. 名称: 水表（不锈钢） 2. 规格、压力等级: DN80	组	2.00	5258.88	10517.76
67	031003003010	液动水位控制阀 DN100	1. 类型: 活塞式遥控浮球阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2.00	2024.97	4049.94
68	031003003011	闸阀 DN100（不锈钢）	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	6.00	2085.27	12511.62
69	031003003012	止回阀 DN100（不锈钢）	1. 名称: 止回阀（不锈钢） 2. 规格、压力等级: DN100	个	6.00	1919.41	11516.46
70	031003010003	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级: DN100	个	6.00	452.76	2716.56
71	031003003013	水锤消除器 DN150（含闸阀）	1. 类型: 水锤消除器 2. 规格、压力等级: DN150	个	2.00	8173.24	16346.48
72	031002001005	管道支架	1. 材质: 型钢	公斤	62.50	20.16	1260.00
73	031201003005	金属结构刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 红丹防锈漆2遍、调和漆2遍	公斤	62.50	2.82	176.25
		【雨水回用机房】分部小计					141752.63
		排水系统					
		污水排水					
本页小计							117038.24

分部分项工程计价表

工程名称：体育场给排水工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
74	031001006001	HDPE排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE 4. 连接形式：承插柔性连接	m	1401.00	53.05	74323.05
75	031001006002	HDPE排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE 4. 连接形式：承插柔性连接	m	2820.00	86.53	244014.60
76	031001006003	HDPE排水管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE 4. 连接形式：承插柔性连接	m	1698.00	137.64	233712.72
77	031004008002	透气帽 DN100	1. 材质：透气帽 2. 规格、类型：DN100	个	16.00	50.00	800.00
78	031004008003	普通地漏 DN100	1. 材质：塑料 2. 规格、类型：普通地漏 DN100 3. 组装形式：成品	个	55.00	88.36	4859.80
79	031002003001	穿楼板钢套管 DN100	1. 名称、类型：穿楼板钢套管 DN100 2. 规格：DN100	个	14.00	105.70	1479.80
		【污水排水】分部小计					559189.97
本页小计							559189.97
合 计							3590352.40

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 体育场给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育场给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	28063.05	28063.05
1.1.1	BM403	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)		元	1	23054.72	23054.72
1.1.2	BM305	脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程)		元	1	55.61	55.61
1.1.3	BM337	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程)		元	1	2494.70	2494.70
1.1.4	BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)		元	1	2458.02	2458.02
小 计							28063.05
本页小计							28063.05
合 计							28063.05

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：体育场给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	53671.75	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	107710.57	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			161382.32	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：体育场给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场给排水工程

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	181500103	瓷蹲式大便器	个	381.78	194.01	74069.14
2	00010010	人工费	元	479062.8424	1.00	479062.84
3	RGFTZ	人工费调整	元	67955.953	1.00	67955.95
4	01010031	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	kg	2.52	3.60	9.07
5	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	7.506	5.38	40.38
6	01090035	镀锌圆钢 $\phi 10 \sim 25$	kg	2.212	4.10	9.07
7	01290003	钢板综合	kg	0.36	4.30	1.55
8	01290043	钢板8~15	kg	0.545	3.50	1.91
9	01610030	铈钨棒	g	18.032	0.35	6.31
10	02010013	橡胶板1~3	kg	3.25	25.70	83.53
11	02010015	橡胶板4~15	kg	14.406	11.09	159.76
12	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	59.28	7.71	457.05
13	02010100	石棉橡胶板3~6	kg	0.9	11.61	10.45
14	02010155	石棉橡胶板低压0.8~6	kg	0.15	7.19	1.08
15	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm $\times$ 20mm $\times$ 0.1mm	m	1077.76	0.13	140.11
16	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2159.417	2.10	4534.78
17	02270001	棉纱	kg	20.602	11.47	236.30
18	02270020	白布	kg	0.567	2.75	1.56
19	02270040	细白布宽0.9m	m	0.7	4.94	3.46
20	02270180	破布一级	kg	3.063	7.18	21.99
21	02290110	油麻丝	kg	30.716	8.60	264.16
22	03010430	六角螺栓综合	kg	196.1374	5.58	1094.45
23	03010490	六角螺栓M10 $\times$ 20~50	十套	4.8	1.73	8.30
24	03010680	六角螺栓M16 $\times$ 65~80	十套	245.44	5.94	1457.91
25	03010890	六角螺栓M16 $\times$ 85~140	十套	49.44	8.66	428.15
26	03010905	六角螺栓M20 $\times$ 85~100	十套	3.296	12.45	41.04
27	03011350	膨胀螺栓M6~12 $\times$ 50~120	十套	242.05	56.57	13692.77
28	03014411	六角螺母综合	kg	88.0785	5.44	479.15
29	03014421	六角螺母M8	十套	2.472	2.11	5.22
30	03016071	垫圈M8	十个	2.472	0.09	0.22
31	03078051	大便器胶皮碗	个	396.9	0.95	377.06
32	03131061	尼龙砂轮片 $\phi 100$	片	5.208	4.27	22.24
33	03131071	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	3.112	3.04	9.46
34	03131101	尼龙砂轮片 $\phi 400$	片	46.752	11.97	559.62

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场给排水工程

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	03134021	铁砂布0~2#	张	288.9151	0.94	271.58
36	03135001	低碳钢焊条综合	kg	85.84	6.01	515.90
37	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	219.5195	5.96	1308.34
38	03136081@1	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	2.072	25.47	52.77
39	03139081	冲击钻头 Φ8~16	个	26.5	4.14	109.71
40	03139281	钢锯条	条	882.8483	0.43	379.62
41	03139321	钢丝刷子	把	6.4651	12.82	82.88
42	03139571	树脂砂轮切割片 Φ400	片	1.584	35.00	55.44
43	03213041	平垫铁综合	kg	8.264	4.22	34.87
44	03213051	斜垫铁综合	kg	4.316	6.23	26.89
45	03213071	斜垫铁Q195~Q235 1#	kg	15.3	3.62	55.39
46	03213251	平垫铁Q195~Q235 1#	kg	15.24	6.82	103.94
47	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	721.0827	0.41	295.64
48	04010035	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	124.36	0.44	54.72
49	04030001	砂子	kg	21.868	0.08	1.75
50	04030015	中砂	m3	0.348	188.00	65.42
51	04050035	碎石20	m3	0.381	131.84	50.23
52	04090055@1	石灰膏	m3	6.993	441.19	3085.24
53	04130070@1	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	6.048	276.07	1669.67
54	05030200	木板	m3	0.027	1119.80	30.23
55	05030285	枕木2500×250×200	根	0.196	119.81	23.48
56	13030240	厚漆	kg	23.39	19.45	454.94
57	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	0.518	14.70	7.61
58	13350035	防水密封胶	支	291.97	8.10	2364.96
59	13350200	密封膏	kg	3.612	6.19	22.36
60	13350380	油浸石棉盘根编织 Φ6~10(250℃)	kg	1.14	18.06	20.59
61	14010010	清油	kg	2.94	13.07	38.43
62	14030030	煤油	kg	7.471	3.05	22.79
63	14030040	汽油综合	kg	0.366	7.20	2.64
64	14030047	汽油70~90#	kg	0.126	7.20	0.91
65	14050040	溶剂汽油	kg	31.0543	7.20	223.59
66	14070050	机油综合	kg	6.952	6.96	48.39
67	14090030	黄甘油	kg	0.666	6.46	4.30

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场给排水工程

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
68	14230050	红丹粉	kg	0.01	12.10	0.12
69	14330030	丙酮	kg	184.436	9.74	1796.41
70	14390060	氩气	m3	9.392	12.08	113.46
71	14390070	氧气	m3	110.9221	5.16	572.36
72	14390100	乙炔气	kg	38.5232	13.30	512.36
73	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	119.3763	14.02	1673.66
74	14410600	胶粘剂	kg	2.468	1.88	4.64
75	14410670	胶粘剂保温材料专用	kg	180.2809	2.05	369.58
76	14430260	自粘性保温胶带50mm×30m	卷	11.967	15.30	183.10
77	15010200	油浸石棉绳	kg	0.1	23.21	2.32
78	15130063	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	3.96	21.19	83.91
79	17010053	焊接钢管DN20	m	0.228	6.83	1.56
80	17010065	焊接钢管DN100	m	1.6	46.33	74.13
81	17270175	橡胶软管DN20	m	0.099	5.00	0.50
82	18010510	黑玛钢直通DN20	个	24.24	1.54	37.33
83	18010580	黑玛钢弯头DN20	个	12.12	2.91	35.27
84	18010755	黑玛钢活接头DN15	个	18.18	1.14	20.73
85	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	50.5	6.08	307.04
86	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	50.5	8.75	441.88
87	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	42.42	20.77	881.06
88	18010807	黑玛钢堵头DN20	个	12.12	1.56	18.91
89	18250980	镀锌管箍25	个	12.12	1.08	13.09
90	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.067	26.00	1.74
91	21150140	大便器排水接头	个	432.28	5.20	2247.86
92	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.036	20.00	0.72
93	24590010	压力表弯管DN15	个	0.036	5.56	0.20
94	24590020	仪表接头	套	14	12.82	179.48
95	34110010	水	m3	165.673	3.42	566.60
96	99450760	其他材料费	元	3692.5631	1.00	3692.56
97	CLFTZ	材料费调整	元	-0.4255	1.00	-0.43
98	01000003	型钢	kg	4510.3	4.12	18582.44
99	01000003@1	橡胶减震垫	个	12	50.00	600.00
100	03071071@1	水龙头DN15	个	72.72	55.63	4045.41
101	03072021@2	地漏 DN100 (铸铁)	个	55.55	26.87	1492.63
102	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	484.8	15.00	7272.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场给排水工程

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
103	03077001@3	感应式水嘴	组	240	428.80	102912.00
104	13010135	醇酸调和漆	kg	62.8725	14.50	911.65
105	13010135@2	醇酸调和漆	kg	0.9375	14.50	13.59
106	13030795	醇酸防锈漆	kg	88.4407	12.77	1129.39
107	13030795@2	醇酸防锈漆	kg	1.3188	12.77	16.84
108	15000040@1	硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔 DN150	m	100	96.19	9619.00
109	15000040@11	硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔 DN15	m	660	13.12	8659.20
110	15000040@12	硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔 DN20	m	754.0003	15.09	11377.86
111	15000040@3	硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔 DN25	m	3803.9989	25.97	98789.85
112	15000040@4	硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔 DN32	m	200.0013	40.82	8164.05
113	15000040@5	硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔 DN40	m	143.9992	44.89	6464.12
114	15000040@6	硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔 DN50	m	49.999	51.89	2594.45
115	15000040@8	硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔 DN65	m	254	62.97	15994.38
116	1600021@10	闸阀 DN80 (不锈钢)	个	6	957.51	5745.06
117	1600021@11	闸阀 DN100 (不锈钢)	个	11	1655.17	18206.87
118	1600021@16	水锤消除器 DN150	个	2	3681.73	7363.46
119	1600021@17	闸阀 DN150 (不锈钢)	个	2	3787.47	7574.94
120	1600021@22	止回阀 DN100 (不锈钢)	个	5	1612.61	8063.05
121	1600021@23	可调式减压阀 DN80 (不锈钢)	个	4	2287.51	9150.04
122	1600021@24	闸阀 DN100 (不锈钢)	个	54	1655.17	89379.18
123	17010075	焊接钢管	kg	71.96	3.69	265.53
124	1701381@13	平焊法兰 DN100 (不锈钢)	片	124	123.30	15289.20
125	1701381@14	平焊法兰 DN65 (不锈钢)	副	7	107.96	755.72
126	1701381@15	平焊法兰 DN150 (不锈钢)	片	4	222.22	888.88

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场给排水工程

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
127	1701381@8	平焊法兰 DN100 (不锈钢)	副	20	123.30	2466.00
128	17050017@22	S30403 (304L) 薄壁不锈钢管 DN150	m	75.04	208.60	15653.34
129	17050017@23	S30403 (304L) 薄壁不锈钢管 DN100	m	29.61	111.46	3300.33
130	17050017@24	S30403 (304L) 薄壁不锈钢管 DN80	m	39.48	75.51	2981.13
131	17050017@25	S30403 (304L) 薄壁不锈钢管 DN50	m	49.35	45.77	2258.75
132	17190005@1	金属软管	条	484.8	2.91	1410.77
133	17250050@11	PVC-C给水管 DN15	m	1341.12	8.95	12003.02
134	17250050@13	PVC-C给水管 DN20	m	1532.128	11.06	16945.34
135	17250050@14	PVC-C给水管 DN25	m	7729.728	14.75	114013.49
136	17250050@15	PVC-C给水管 DN32	m	870.312	17.49	15221.76
137	17250050@16	PVC-C给水管 DN40	m	146.304	34.30	5018.23
138	17250050@17	PVC-C给水管 DN50	m	2588.425	45.77	118472.21
139	17250050@18	PVC-C给水管 DN65	m	515.62	60.81	31354.85
140	17250050@19	PVC-C给水管 DN80	m	905.256	75.51	68355.88
141	17250050@20	PVC-C给水管 DN100	m	579.12	111.46	64548.72
142	17250050@21	PVC-C给水管 DN150	m	223.52	208.60	46626.27
143	17250370@2	HDPE排水管 DN150	m	1613.1	67.49	108868.12
144	17250370@3	HDPE排水管 DN75	m	1372.98	14.88	20429.94
145	17250370@4	HDPE排水管 DN100	m	2679	31.82	85245.78
146	1805011@2	成品淋浴器	套	50	800.00	40000.00
147	18090060@1	室内塑料排水管件 DN150	个	1010.31	40.49	40907.45
148	18090060@2	室内塑料排水管件 DN75	个	1239.885	8.93	11072.17
149	18090060@3	室内塑料排水管件 DN100	个	3259.92	19.09	62231.87
150	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25	个	8224.248	1.47	12089.64
151	18090260@10	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN80	个	351.945	22.08	7770.95
152	18090260@11	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN100	个	175.56	36.44	6397.41
153	18090260@12	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN150	个	51.04	72.00	3674.88
154	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN15	个	2006.4	0.73	1464.67
155	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20	个	1847.3	1.05	1939.67

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场给排水工程

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
156	18090260@6	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN32	个	573.838	2.58	1480.50
157	18090260@7	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN40	个	213.696	3.39	724.43
158	18090260@8	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN50	个	32.95	4.25	140.04
159	18090260@9	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN65	个	306.0225	14.84	4541.37
160	1815031@3	坐式大便器(连体坐便器)(含配件等)	个	50.5	1600.00	80800.00
161	18190001@10	Y型过滤器 DN65(不锈钢)	个	7	341.24	2388.68
162	18190001@9	Y型过滤器 DN100(不锈钢)	个	5	693.40	3467.00
163	18210180@1	可曲挠橡胶接头 DN80	个	14	108.57	1519.98
164	18210180@3	可曲挠橡胶接头 DN100	个	16	144.39	2310.24
165	1843001@1	排水地漏 D75	个	72	15.71	1131.12
166	1849001	大便器脚踏阀	个	381.78	150.00	57267.00
167	1849161@1	角阀 DN15带配件 DN15	个	50.5	15.00	757.50
168	1853001@1	软管	组	50	15.00	750.00
169	19000001@15	角阀 DN15(不锈钢)	个	18.18	225.53	4100.14
170	19000001@16	截止阀	个	5.05	20.00	101.00
171	19000001@3	截止阀 DN25(不锈钢)	个	50.5	356.56	18006.28
172	19000001@4	截止阀 DN20(不锈钢)	个	50.5	320.19	16169.60
173	19000020@5	闸阀 DN80(不锈钢)	个	14	957.51	13405.14
174	19000020@6	止回阀 DN100(不锈钢)	个	31	1612.61	49990.91
175	19030001@4	闸阀 DN80(不锈钢)	个	2	957.51	1915.02
176	19030170@2	截止阀 DN50(不锈钢)	个	128.27	698.24	89563.24
177	1911071@1	自动排气阀 DN20	个	12	32.88	394.56
178	19270020@5	减压阀 DN80(不锈钢)	个	2	1270.84	2541.68
179	19330001@1	液动水位控制阀 DN100	个	2	1522.99	3045.98
180	20010360@10	平焊法兰 DN100(不锈钢)	副	47	123.30	5795.10
181	20010360@3	平焊法兰 DN80	副	12	41.28	495.36
182	20010360@4	平焊法兰 DN80	副	14	41.28	577.92
183	20010360@5	平焊法兰 DN80(不锈钢)	副	20	122.12	2442.40
184	2029001@1	囊式膨胀罐(有效容积4立方米)	台	4	8000.00	32000.00
185	2101001@3	水表(冷水)DN100(不锈钢)	个	5	3334.88	16674.40
186	21090001@2	洗脸盆(含配件等)	套	242.4	680.00	164832.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场给排水工程

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
187	21130001@1	洗涤盆	套	36.36	292.51	10635.66
188	21170001@1	挂式小便器（含配件等）	个	354.51	900.00	319059.00
189	21430010@2	紫外线消毒器Q=80m3/h, N=1.0KW	台	1	25000.00	25000.00
190	24010001@1	水表 DN80（不锈钢）	个	6	2178.33	13069.98
191	24010001@4	水表 DN80(不锈钢)	个	2	2178.33	4356.66
192	24010020@4	水表（冷水）DN50（不锈钢）	个	85	1249.50	106207.50
193	24110180@3	压力表	台	14	108.00	1512.00
194	51010020@14	雨水回用供水泵 Q=24m3/h, H=50m, N=7.5kW	台	3	5978.83	17936.49
195	5201021@1	容积式电热水器单台容积190L, 功率75KW	台	6	8978.00	53868.00
196	55270040@1	埋入式感应控制器	个	354.51	436.00	154566.36
197	补充主材001@1	透气帽 DN100	个	16	50.00	800.00
198	00010003	机上人工	工日	12.7148	230.00	2924.40
199	99450630	折旧费	元	2399.7598	1.00	2399.76
200	99450640	检修费	元	618.9397	1.00	618.94
201	99450650	维护费	元	1482.4844	1.00	1482.48
202	99450660	安拆费	元	1880.1771	1.00	1880.18
203	99450680	柴油(机械用)0#	kg	162.8982	6.39	1040.92
204	99450700	电(机械用)	kw·h	11436.2535	0.63	7204.84
205	99451300	校验费	元	1.0713	1.00	1.07
206	JXFTZ	机械费调整	元	0.851	1.00	0.85
207	01290043@4	钢板8~15	kg	56.5061	3.50	197.77
208	02010013@1	橡胶板1~3	kg	13.258	25.70	340.73
209	03010430@1	六角螺栓综合	kg	6.887	5.58	38.43
210	03134021@2	铁砂布0~2#	张	163.6694	0.94	153.85
211	03135021@3	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	3.2	5.96	19.07
212	03139281@1	钢锯条	条	359.3161	0.43	154.51
213	14330030@1	丙酮	kg	127.3641	9.74	1240.53
214	14390070@1	氧气	m3	5.9649	5.16	30.78
215	14390100@1	乙炔气	kg	2.7491	13.30	36.56
216	14410410@1	氯丁橡胶粘接剂	kg	84.5329	14.02	1185.15
217	17010054@2	焊接钢管DN20	kg	23.901	4.19	100.15
218	17270175@1	橡胶软管DN20	m	10.8052	5.00	54.03
219	19000210@1	螺纹阀门DN20	个	6.7043	26.00	174.31

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场给排水工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场消防工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		体育场消防					
		消火栓系统					
1	030901010003	室内消防栓及箱（带卷盘）	1. 安装方式:成套安装 2. 型号、规格:消火栓DN65 3. 附件材质、规格:水龙长25米DN65mm喷嘴口径DN19mm水枪消防转盘一套 DN25mm	套	151.00	1934.95	292177.45
2	030901010002	室内消防栓及箱（带卷盘）兼作试验消防栓	1. 安装方式:成套安装 2. 型号、规格:天面试验消火栓	套	2.00	2150.96	4301.92
3	030901013002	手提干粉灭火器MF/ABC5	1. 灭火器具安装 2. 干粉灭火器MF/ABC5 3. 放置式灭火器放置箱 4. 灭火器放置箱	具	604.00	178.33	107711.32
4	030901004001	湿式报警阀 DN150	1. 湿式报警装置安装 公称直径（mm以内）150 2. 平焊法兰 DN150 3. 湿式报警装置（含阀体、警铃、压力表、过滤器总成、延迟器）	组	5.00	4034.69	20173.45
5	030901002016	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	1057.00	62.77	66347.89
6	030901002023	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	700.00	98.68	69076.00
7	030901002025	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	2500.00	151.87	379675.00
8	030901002028	内外壁热浸镀锌钢管 DN200	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	900.00	213.43	192087.00
本页小计							1131550.03

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场消防工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	031003003001	止回阀 DN100	1. 类型: 止回阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	1.00	705.54	705.54
10	031003003002	闸阀 DN100	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	104.00	667.40	69409.60
11	031003003003	闸阀 DN150	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	18.00	1127.03	20286.54
12	030807004001	电动阀 DN100	1. 名称: 电动阀 DN100	个	2.00	3976.18	7952.36
13	031003003004	液动水位控制阀 DN100	1. 类型: 活塞式遥控浮球阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2.00	2024.97	4049.94
14	031003013001	水表（配阀门1个） DN80	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 类型: 水表 3. 型号、规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	1.00	1469.73	1469.73
15	031006015001	屋面消防水箱 有效容积18立方	1. 水箱安装 2. 不锈钢生活水箱 有效容积18m³ 3. 自动清洗及消毒设备安装 4. 自动清洗及消毒设备	台	1.00	40217.60	40217.60
16	031201001001	防火涂料	1. 油漆品种: 防火涂料 2. 涂刷遍数: 2	m²	134.32	12.10	1625.27
17	031002001001	管道支架	1. 材质: 型钢	公斤	378.00	20.00	7560.00
18	031201003001	金属结构刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 红丹防锈漆2遍、调和漆2遍	公斤	378.00	2.82	1065.96
19	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	系统	1.00	26596.28	26596.28
		【消火栓系统】分部小计					1312488.85
		自动喷淋系统					
20	030901001005	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位(室内、外) 喷淋 2. 材质 镀锌钢管 3. 型号、规格 DN25 4. 连接方式 螺纹连接 5. 水冲洗、水压试验设计要求水冲洗	m	6670.08	44.30	295484.54
21	030901001006	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位(室内、外) 喷淋 2. 材质 镀锌钢管 3. 型号、规格 DN32 4. 连接方式 螺纹连接 5. 水冲洗、水压试验设计要求水冲洗	m	2640.24	51.76	136658.82
本页小计							613082.18

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场消防工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030901001007	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位(室内、外) 喷淋 2. 材质 镀锌钢管 3. 型号、规格 DN40 4. 连接方式 螺纹连接 5. 水冲洗、水压试验设计要求水冲洗	m	1389.60	62.42	86738.83
23	030901001008	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位(室内、外) 喷淋 2. 材质 镀锌钢管 3. 型号、规格 DN50 4. 连接方式 螺纹连接 5. 水冲洗、水压试验设计要求水冲洗	m	625.32	71.42	44660.35
24	030901002017	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	416.88	62.77	26167.56
25	030901002022	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	799.02	76.30	60965.23
26	030901002024	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	312.66	98.68	30853.29
27	030901002026	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	1285.38	151.87	195210.66
28	030901003001	水喷淋喷头(上喷式)	1. 规格:DN25 2. 水喷淋喷头	个	3050.00	89.02	271511.00
29	030901003002	水喷淋喷头(下喷式)	1. 规格:DN25 2. 水喷淋喷头	个	3050.00	89.02	271511.00
30	031003001001	自动排气阀 DN20	1. 类型:自动排气阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	3.00	72.91	218.73
31	031003003005	末端试水阀 DN25	1. 类型:末端试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	6.00	172.27	1033.62
本页小计							988870.27

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场消防工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030901008001	末端试水装置 DN25	1. 规1. 规格:DN25 2. 组装形式: 螺纹连接	组	4.00	264.88	1059.52
33	030901006001	水流指示器 DN150	1. 规格、型号: 水流指示器 DN150	个	10.00	1015.80	10158.00
34	030807004002	信号阀 DN150	1. 信号阀安装 2. 信号阀 DN150 3. 平焊法兰 DN150	个	10.00	1708.00	17080.00
35	030901004002	湿式报警阀 DN150	1. 湿式报警装置安装 公称直径 (mm以内) 150 2. 平焊法兰 DN150 3. 湿式报警装置 (含阀体、警铃、压力表、过滤器总成、延迟器)	组	8.00	4034.69	32277.52
36	031201001002	防火涂料	1. 油漆品种: 防火涂料 2. 涂刷遍数: 2	m2	1753.60	12.10	21218.56
37	031002001002	管道支架	1. 材质: 型钢	公斤	4122.40	20.00	82448.00
38	031201003002	金属结构刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 红丹防锈漆2遍、调和漆2遍	公斤	4122.40	2.82	11625.17
39	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	系统	1.00	3947.73	3947.73
		【自动喷淋系统】分部小计					1600828.13
		七氟丙烷灭火装置					
40	030902009001	七氟丙烷灭火装置 120L	1. 类型: 七氟丙烷自动灭火装置 (120L)	套	10.00	11278.70	112787.00
41	粤030900001001	药剂	1. 药剂	kg	1080.00	141.63	152960.40
42	粤030900001002	泄压口	1. 泄压口	个	10.00	1943.38	19433.80
43	粤030900001003	RHZK-5/30空气呼吸器	1. RHZK-5/30空气呼吸器	个	10.00	3362.83	33628.30
44	030905004001	气体灭火系统装置调试		项	1.00	19875.79	19875.79
		【七氟丙烷灭火装置】分部小计					338685.29
		消防水泵房					
45	030109001004	室内消火栓加压泵组 单泵主要参数: Q=30L/s , H=60m, N=30 Kw	1. 名称: 室内消火栓加压泵组 2. 规格: 单泵主要参数: Q=30L/s, H=60m, N=30Kw	台	2.00	18362.69	36725.38
本页小计							555225.17

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场消防工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030109001006	自动喷水灭火系统加压泵组 单泵主要参数: Q=30L/s, H=60m, N=30Kw	1. 名称:自动喷水灭火系统加压泵组 2. 规格:单泵主要参数: Q=30L/s, H=60m, N=30Kw	台	3.00	18362.69	55088.07
47	030109001005	固定消防炮灭火系统加压泵单泵主要参数: Q=20L/s, H=120m, N=45Kw	1. 名称:固定消防炮灭火系统加压泵 2. 规格:单泵主要参数: Q=20L/s, H=120m, N=45Kw	台	3.00	24166.37	72499.11
48	031006001001	室内消火栓稳压泵 单泵主要参数: Q=1.2L/s, H=70m, N=3Kw	1. 设备名称:室内消火栓稳压泵 2. 型号、规格:单泵主要参数: Q=1.2L/s, H=70m, N=3Kw	组	2.00	16858.01	33716.02
49	031006001002	自动喷水灭火系统稳压泵组 单泵主要参数: Q=1.2L/s, H=70m, N=3Kw	1. 设备名称:自动喷水灭火系统稳压泵组 2. 型号、规格:单泵主要参数: Q=1.2L/s, H=70m, N=3Kw	组	2.00	16858.01	33716.02
50	030901002027	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	150.00	151.87	22780.50
51	030901002013	内外壁热浸镀锌钢管 DN200	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	250.00	213.43	53357.50
52	030601002001	压力表	1. 压力表	台	4.00	187.97	751.88
53	031003003006	闸阀 DN150	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	35.00	1127.03	39446.05
54	031003003007	闸阀 DN200	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	25.00	2265.38	56634.50
55	031003003010	止回阀 DN200	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN200 3. 连接形式:法兰连接	个	22.00	1515.41	33339.02
56	031003010001	可曲挠橡胶接头 DN200	1. 名称:可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级:DN200	个	44.00	1020.20	44888.80
本页小计							446217.47

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场消防工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	031003003011	液动水位控制阀 DN100	1. 类型：活塞式遥控浮球阀 2. 规格、压力等级：DN100	个	4.00	1883.44	7533.76
58	031002003001	柔性防水套管 DN200	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN200	个	8.00	786.79	6294.32
59	031002003002	刚性防水套管 DN200	1. 名称、类型：柔性防水套管 2. 规格：DN200	个	10.00	470.78	4707.80
60	031002003003	防护密封套管 DN200	1. 名称、类型：防护密封套管 DN200 2. 规格：DN200	个	10.00	265.60	2656.00
		【消防水泵房】分部小计					504134.73
本页小计							21191.88
合 计							3756137.00

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：体育场消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育场消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	37710.53	37710.53
1.1.1	BM305	脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程)		元	1	130.79	130.79
1.1.2	BM403	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)		元	1	2578.67	2578.67
1.1.3	BM343	脚手架搭拆费(消防工程)		元	1	30365.59	30365.59
1.1.4	BM337	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程)		元	1	2641.39	2641.39
1.1.5	BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)		元	1	1994.09	1994.09
小 计							37710.53
本页小计							37710.53
合 计							37710.53

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 体育场消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	75909.63	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	112684.11	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			188593.74	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场消防工程

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	03135021@3	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	5.496	5.96	32.76
2	13010050@2	醇酸清漆	kg	0.96	13.99	13.43
3	17030010@2	镀锌钢管DN15	m	16	6.32	101.12
4	17030020@4	镀锌钢管DN20	m	80	8.10	648.00
5	17030030@4	镀锌钢管DN25	m	32	10.38	332.16
6	17030060@4	镀锌钢管DN80	m	16	31.44	503.04
7	0307351@17	卡箍（含螺栓及橡胶圈）DN200	套	287.5	89.52	25737.00
8	17010100@18	内外壁热浸镀锌钢管 DN200	m	1161.5	153.91	178766.47
9	17070035@9	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	m	3974.7338	104.24	414326.25
10	18310440@12	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	983.845	68.39	67285.16
11	17030001@32	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	1017.7233	62.72	63831.61
12	17010100@17	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	m	811.0053	48.47	39309.43
13	17030001@31	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	1481.2494	38.11	56450.41
14	18310440@11	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	368.47	20.25	7461.52
15	17030001@30	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	m	628.4466	28.47	17891.87
16	18031283@22	室内镀锌钢管管件 DN50	个	505.2586	8.24	4163.33
17	17030001@29	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	m	1396.548	23.05	32190.43
18	18031283@21	室内镀锌钢管管件 DN40	个	1196.4456	5.11	6113.84
19	17030001@28	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	m	2653.4412	18.40	48823.32
20	18031283@20	室内镀锌钢管管件 DN32	个	1813.8449	4.22	7654.43
21	17030001@27	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	m	6703.4304	14.36	96261.26
22	18031283@19	室内镀锌钢管管件 DN25	个	3935.3472	1.98	7791.99
23	01000003@3	橡胶减震垫	个	16	50.00	800.00
24	01130002@1	扁钢综合	kg	14	3.79	53.06
25	01290003@2	钢板综合	kg	1.28	4.30	5.50
26	01290008@2	钢板	kg	507.26	3.50	1775.41
27	01290019@1	钢板1.6~1.9	kg	1.12	3.49	3.91
28	04030015@2	中砂	m3	0.76	188.00	142.88
29	04050035@2	碎石20	m3	0.864	131.84	113.91
30	05030200@1	木板	m3	0.048	1119.80	53.75
31	14030040@1	汽油综合	kg	2.216	7.20	15.96
32	1600021@63	闸阀 DN200	个	25	1661.49	41537.25
33	1701381@49	平焊法兰 DN100	片	8	52.54	420.32
34	18210180@1	可曲挠橡胶接头 DN200	个	44	364.83	16052.52

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场消防工程

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	18290180@1	防护密封套管 DN200	个	10	191.15	1911.50
36	23290010@1	气压罐SQL800×1.0	台	2	8489.00	16978.00
37	24110180@2	压力表	台	4	108.00	432.00
38	51010010@15	流量测试装置	台	8	250.00	2000.00
39	51010010@16	室内消火栓加压泵组 单泵主要参数: Q=30L/s, H=60m, N=30Kw	台	2	16344.32	32688.64
40	51010010@18	固定消防炮灭火系统加压泵单泵主要参数: Q=20L/s, H=120m, N=45Kw	台	3	22148.00	66444.00
41	51390011@13	室内消火栓稳压泵 单泵主要参数: Q=1.2L/s, H=70m, N=3Kw	套	2	6883.00	13766.00
42	80010435	预拌水泥砂浆1:2.5	m3	0.07	350.00	24.50
43	80210205	普通预拌混凝土C20 粒径为40mm石子	m3	0.16	422.72	67.64
44	34110010@2	水	m3	129.9962	3.42	444.59
45	2007011@4	七氟丙烷自动灭火装置(120L)	套	10	9913.00	99130.00
46	补充主材001	药剂 HFC-227ea	kg	1080	141.63	152960.40
47	补充主材001@1	泄压口	个	10	1943.38	19433.80
48	补充主材001@2	RHZK-5/30空气呼吸器	个	10	3362.83	33628.30
49	17030020@3	镀锌钢管DN20	m	50	8.10	405.00
50	17030030@3	镀锌钢管DN25	m	20	10.38	207.60
51	17030060@3	镀锌钢管DN80	m	10	31.44	314.40
52	18310440@10	卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	199.755	22.97	4588.37
53	33110030@12	屋面消防水箱 有效容积18立方	台	1	38444.00	38444.00
54	1600021@60	闸阀 DN80	个	1	368.82	368.82
55	24010001@2	水表 DN80	个	1	268.00	268.00
56	1701381@48	平焊法兰 DN100(不锈钢)	片	4	123.30	493.20
57	19330001@3	液动水位控制阀 DN100	个	6	1522.99	9137.94
58	13050395	防火涂料	kg	328.498	14.70	4828.92
59	14350200	防火涂料稀释剂	kg	50.9739	14.70	749.32
60	19000020@17	止回阀 DN100	个	1	469.50	469.50
61	23070001@1	灭火器放置箱(2个装)	个	302	120.00	36240.00
62	23030040@4	室内消防栓及箱(带卷盘)兼作试验消防栓	套	2	1908.00	3816.00
63	01000003@2	型钢	kg	4770	4.12	19652.40

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场消防工程

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
64	03014411	六角螺母综合	kg	93.15	5.44	506.74
65	03135021@1	低碳钢焊条结422 ϕ 3.2	kg	215.55	5.96	1284.68
66	02030020	橡胶条 ϕ 20	个	11.2	0.75	8.40
67	03011375	双头螺栓	kg	7.168	5.44	38.99
68	13350360	橡胶石棉盘根编织 ϕ 11~25 (250℃)	kg	1.624	22.46	36.48
69	1600021@57	消声止回阀 DN200	个	22	911.52	20053.44
70	20010360@18	平焊法兰 DN150	副	13	97.56	1268.28
71	20010360@19	平焊法兰 DN200	副	91	178.24	16219.84
72	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	26.1383	6.39	167.02
73	17010065	焊接钢管DN100	m	4.8	46.33	222.38
74	23390010@2	湿式报警阀 DN150	套	13	2420.00	31460.00
75	2159001@2	压力表	套	8	108.00	864.00
76	00010010	人工费	元	661064.5588	1.00	661064.56
77	RGFTZ	人工费调整	元	97609.181	1.00	97609.18
78	01010031	热轧圆盘条 ϕ 10以内	kg	0.63	3.60	2.27
79	01030055	镀锌低碳钢丝 ϕ 2.5~4.0	kg	93.4203	5.38	502.60
80	01290173	钢板12~20	kg	1466.5313	3.50	5132.86
81	02010015	橡胶板4~15	kg	16.332	11.09	181.12
82	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	157.372	7.71	1213.34
83	02010100	石棉橡胶板3~6	kg	6.972	11.61	80.94
84	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	6314.3407	0.13	820.86
85	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.01	2.10	4.22
86	02270001	棉纱	kg	241.1898	11.47	2766.45
87	02270020	白布	kg	240.6791	2.75	661.87
88	02270040	细白布宽0.9m	m	0.2	4.94	0.99
89	02290110	油麻丝	kg	19.52	8.60	167.87
90	03010430	六角螺栓综合	kg	207.36	5.58	1157.07
91	03010490	六角螺栓M10×20~50	十套	19.2	1.73	33.22
92	03010560	六角螺栓M6×25	kg	72.579	5.44	394.83
93	03010580	六角螺栓M16~20×65~110	十套	8.08	1.38	11.15
94	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	187.8	5.94	1115.53
95	03010905	六角螺栓M20×85~100	十套	203.528	12.45	2533.92
96	03010920	六角螺栓M27×120~140	十套	108.768	36.50	3970.03

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场消防工程

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
97	03011630	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内	十套	2.06	14.12	29.09
98	03013001	膨胀螺栓综合	十套	63.036	2.63	165.78
99	03013061	膨胀螺栓M12	十套	4.12	8.41	34.65
100	03014421	六角螺母M8	十套	0.618	2.11	1.30
101	03016071	垫圈M8	十个	0.618	0.09	0.06
102	03131061	尼龙砂轮片 φ100	片	1.88	4.27	8.03
103	03131071	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	2.122	3.04	6.45
104	03131101	尼龙砂轮片 φ400	片	369.4032	11.97	4421.76
105	03134021	铁砂布0~2#	张	205.6544	0.94	193.32
106	03135001	低碳钢焊条综合	kg	230.768	6.01	1386.92
107	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	115.702	5.96	689.58
108	03139281	钢锯条	条	2.37	0.43	1.02
109	03139321	钢丝刷子	把	6.7506	12.82	86.54
110	03213021	垫铁	kg	11.796	4.87	57.45
111	03213041	平垫铁综合	kg	21.9	4.22	92.42
112	03213051	斜垫铁综合	kg	19.018	6.23	118.48
113	03213071	斜垫铁Q195~Q235 1#	kg	32.64	3.62	118.16
114	03213251	平垫铁Q195~Q235 1#	kg	32.512	6.82	221.73
115	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	1081.095	0.41	443.25
116	05030060	板枋材综合	m3	0.008	1592.08	12.74
117	05030265	枕木	m3	0.042	1329.20	55.83
118	05030285	枕木2500×250×200	根	0.112	119.81	13.42
119	13010050	醇酸清漆	kg	1.8	13.99	25.18
120	13030240	厚漆	kg	62.746	19.45	1220.41
121	13350380	油浸石棉盘根编织 φ6~10(250℃)	kg	4	18.06	72.24
122	14010010	清油	kg	5.265	13.07	68.81
123	14030030	煤油	kg	19.704	3.05	60.10
124	14050040	溶剂汽油	kg	32.8529	7.20	236.54
125	14070050	机油综合	kg	81.1759	6.96	564.98
126	14090030	黄甘油	kg	4.016	6.46	25.94
127	14350360	酒精	kg	63.5	13.00	825.50
128	14390020	氮气	m3	1200	3.92	4704.00
129	14390070	氧气	m3	176.338	5.16	909.90

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场消防工程

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
130	14390100	乙炔气	kg	60.959	13.30	810.75
131	14410590	厌氧胶325# 200g	瓶	2.4	61.00	146.40
132	15130063	聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	5.004	21.19	106.03
133	17030010	镀锌钢管DN15	m	11.2	6.32	70.78
134	18010510	黑玛钢直通DN20	个	6.06	1.54	9.33
135	18010580	黑玛钢弯头DN20	个	3.03	2.91	8.82
136	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	6.06	8.75	53.03
137	18010807	黑玛钢堵头DN20	个	3.03	1.56	4.73
138	18030775	镀锌异径三通DN20×15	个	13.13	4.09	53.70
139	18030780	镀锌异径三通DN25×15	个	4.04	5.93	23.96
140	18030810	镀锌弯头DN15	个	26.26	1.13	29.67
141	18030815	镀锌弯头DN20	个	52.52	1.70	89.28
142	18030825	镀锌弯头DN25	个	3722.86	2.67	9940.04
143	18030865	镀锌弯头DN80	个	26.26	27.06	710.60
144	18030885	镀锌外接头DN25	个	6161	2.40	14786.40
145	18030935	镀锌丝堵DN25(堵头)	个	610	1.26	768.60
146	18031045	镀锌六角内接头DN15	个	4.04	0.95	3.84
147	24110073	压力表0~1.6MPa(带弯带阀)	套	44.4777	108.00	4803.59
148	24590020	仪表接头	套	4	12.82	51.28
149	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	52.94	2.40	127.06
150	28030440	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm ²	m	195.965	0.50	97.98
151	34110010	水	m ³	2122.4791	3.42	7258.88
152	34130080	铝牌	个	33	0.86	28.38
153	35330030	试验容器155L	个	0.5	10564.10	5282.05
154	99450760	其他材料费	元	4741.1028	1.00	4741.10
155	CLFTZ	材料费调整	元	-0.45	1.00	-0.45
156	01000003@1	橡胶减震垫	个	32	50.00	1600.00
157	13010135	醇酸调和漆	kg	67.506	14.50	978.84
158	13030795	醇酸防锈漆	kg	94.9584	12.77	1212.62
159	1600001@13	截止阀 DN25	个	6.06	37.40	226.64
160	1600021@25	闸阀 DN100	个	104	431.36	44861.44
161	1600021@26	闸阀 DN150	个	53	769.87	40803.11
162	1600051@6	信号阀 DN150	个	10	1465.92	14659.20

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场消防工程

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
163	1600131@3	末端试水装置 DN25	个	4	144.00	576.00
164	17010075	焊接钢管	kg	283.32	3.69	1045.45
165	18310440@2	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	253.165	50.68	12830.40
166	1911071@1	自动排气阀 DN20	个	3	32.88	98.64
167	2013001@4	法兰式水流指示器 DN150	个	10	602.00	6020.00
168	23010001@1	干粉灭火器MF/ABC5	个	604	98.00	59192.00
169	23030040@2	室内消防栓及箱(带卷盘)	套	151	1800.00	271800.00
170	00010003	机上人工	工日	16.6524	230.00	3830.05
171	99450630	折旧费	元	7387.6089	1.00	7387.61
172	99450640	检修费	元	1777.7851	1.00	1777.79
173	99450650	维护费	元	5255.4319	1.00	5255.43
174	99450660	安拆费	元	4249.3278	1.00	4249.33
175	99450680	柴油(机械用)0#	kg	258.2558	6.39	1650.25
176	99450700	电(机械用)	kw·h	21525.2349	0.63	13560.90
177	99451300	校验费	元	253.8061	1.00	253.81
178	JXFTZ	机械费调整	元	0.9	1.00	0.90
179	20010360@10	平焊法兰 DN150	副	63	97.56	6146.28
180	20010360@13	平焊法兰 DN80	副	2	41.28	82.56
181	20010360@14	平焊法兰 DN100	副	105	52.54	5516.70
182	1600021@61	Y型过滤器 DN80	个	1	264.53	264.53
183	19000060@3	电动阀 DN100	个	2	3803.74	7607.48
184	23210001@2	快速响应喷头	个	6161	39.00	240279.00
185	51010010@20	自动喷水灭火系统加压泵组 单泵主要参数: Q=30L/s, H=60m, N=30Kw	台	3	16344.32	49032.96
186	51390011@18	自动喷水灭火系统稳压泵组 单泵主要参数: Q=1.2L/s, H=70m, N=3Kw	套	2	6883.00	13766.00
		合计				3431554.60

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-空调工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		智能多联机系统					
1	030701003003	多联式新风空调器 型号:22.4KW 冷量:22.4kW 风量:1680CMH 功率:0.6KW	1.名称:多联新风空调器 2.型号:型号:22.4KW冷量:22.4kW风量:1680CMH功率:0.6KW 3.安装形式:吊装 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	4.00	13430.58	53722.32
2	030701003072	蒸发冷却式新风空调器 新风量:23000CMH 机外余压:400Pa 功率:11.0kW 排风量:23000CMH 机外余压:400Pa 功率:7.5kW	1.名称:蒸发冷却式新风空调器 2.型号:新风量:23000CMH机外余压:400Pa功率:11.0kW排风量:23000CMH机外余压:400Pa功率:7.5kW 3.安装形式:吊装 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	1.00	28454.37	28454.37
3	030701003095	蒸发冷却式新风空调器 新风量:15000CMH 机外余压:400Pa 功率:7.5kW 排风量:15000CMH 机外余压:400Pa 功率:5.5kW	1.名称:蒸发冷却式新风空调器 2.型号:风量:15000CMH机外余压:400Pa功率:7.5kW排风量:15000CMH机外余压:400Pa功率:5.5kW 3.安装形式:吊装 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	3.00	18530.99	55592.97
4	030701003096	蒸发冷却式新风空调器 新风量:5000CMH 机外余压:300Pa 功率:2.2kW 排风量:5000CMH 机外余压:300Pa 功率:1.5kW	1.名称:蒸发冷却式新风空调器 2.型号:风量:5000CMH机外余压:300Pa功率:2.2kW排风量:5000CMH机外余压:300Pa功率:1.5kW 3.安装形式:吊装 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	1.00	10505.67	10505.67
5	030701003053	天花暗藏风管式室内机 型号:14.0kW 冷量:14.0kW 风量:2050CMH 功率:280W	1.名称:天花暗藏风管式室内机 2.型号:规格:14.0kW冷量:14.0kW风量:2050CMH功率:280W 3.安装形式:吊装 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	4.00	8810.58	35242.32
本页小计							183517.65

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-空调工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
6	030701003054	天花暗藏风管式室内机型号:12.5kW冷量:12.5kW风量:2050CMH功率:280W	1. 名称:天花暗藏风管式室内机 2. 型号:12.5kW冷量:12.5kW风量:2050CMH功率:280W 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	7.00	7985.58	55899.06
7	030701003055	天花暗藏风管式室内机型号:11.2kW冷量:11.2kW风量:1800CMH功率:240W	1. 名称:天花暗藏风管式室内机 2. 型号:11.2kW冷量:11.2kW风量:1800CMH功率:240W 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	0.00		
8	030701003076	天花暗藏风管式室内机型号:10.0kW冷量:10.0kW风量:1800CMH功率:240W	1. 名称:天花暗藏风管式室内机 2. 型号:10.0kW冷量:10.0kW风量:1800CMH功率:240W 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	53.00	6610.58	350360.74
9	030701003056	天花暗藏风管式室内机型号:9.0kW冷量:9.0kW风量:1650CMH功率:220W	1. 名称:天花暗藏风管式室内机 2. 型号:9.0kW冷量:9.0kW风量:1650CMH功率:220W 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	18.00	6060.58	109090.44
10	030701003057	天花暗藏风管式室内机型号:8.0kW冷量:8.0kW风量:1280CMH功率:200W	1. 名称:天花暗藏风管式室内机 2. 型号:8.0kW冷量:8.0kW风量:1280CMH功率:200W 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	51.00	5510.58	281039.58
11	030701003058	天花暗藏风管式室内机型号:7.1kW冷量:7.1kW风量:1280CMH功率:200W	1. 名称:天花暗藏风管式室内机 2. 型号:7.1kW冷量:7.1kW风量:1280CMH功率:200W 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	45.00	5015.58	225701.10
12	030701003059	天花暗藏风管式室内机型号:5.6kW冷量:5.6kW风量:900CMH功率:140W	1. 名称:天花暗藏风管式室内机 2. 型号:5.6kW冷量:5.6kW风量:900CMH功率:140W 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	44.00	4190.58	184385.52
本页小计							1206476.44

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-空调工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	030701003060	天花暗藏风管式室内机型号:4.5kW冷量:4.5kW风量:700CMH功率:140W	1. 名称:天花暗藏风管式室内机 2. 型号:4.5kW冷量:4.5kW风量:700CMH功率:140W 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	50.00	3585.58	179279.00
14	030701003061	天花暗藏风管式室内机型号:3.6kW冷量:3.6kW风量:570CMH功率:120W	1. 名称:天花暗藏风管式室内机 2. 型号:3.6kW冷量:3.6kW风量:570CMH功率:120W 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	11.00	3090.58	33996.38
15	030701003077	天花暗藏风管式室内机型号:2.2kW冷量:2.2kW风量:480CMH功率:120W	1. 名称:天花暗藏风管式室内机 2. 型号:2.2kW冷量:2.2kW风量:480CMH功率:120W 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	8.00	2320.58	18564.64
16	030701003063	直膨式空调器室内机风量:4000OCMH功率:22.0KW	1. 名称:直膨式空调器室内机 2. 型号:风量:4000OCMH功率:22.0KW 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	2.00	100110.59	200221.18
17	030701003031	直膨式空调器室外机制冷量:235kW功率:80.0KW	1. 名称:直膨式空调器 2. 型号:制冷量:235kW功率:80.0KW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	2.00	400106.39	800212.78
18	030701003030	智能变频多联空调室外机型号:44HP冷量:123.0kW功率:36.0KW	1. 名称:智能变频多联空调室外机 2. 型号:44HP冷量:123.0kW功率:36.0KW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	13.00	138571.18	1801425.34
19	030701003079	智能变频多联空调室外机型号:32HP冷量:89.5kW功率:26.0KW	1. 名称:智能变频多联空调室外机 2. 型号:32HP冷量:89.5kW功率:26.0KW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	3.00	101721.18	305163.54
本页小计							3338862.86

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-空调工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030701003080	智能变频多联空调室外机型号:24HP冷量:67.0kW功率:19.5KW	1. 名称:智能变频多联空调室外机 2. 型号:24HP冷量:67.0kW功率:19.5KW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	8.00	76971.18	615769.44
21	030701003081	智能变频多联空调室外机型号:8HP冷量:22.4kW功率:6.5KW	1. 名称:智能变频多联空调室外机 2. 型号:8HP冷量:22.4kW功率:6.5KW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	3.00	27911.18	83733.54
22	03B001	体育场多联机系统末端（风口，风阀，风管及支架等）	1. 名称:系统末端（风口，风阀，风管及支架等）	m2	46163.50	40.00	1846540.00
		【智能多联机系统】分部小计					7274899.93
		通风系统					
23	030108003042	柜式离心风机（吊装）风量:20000CMH机外余压:400Pa电机功率:5.0kW	1. 名称:柜式离心风机（吊装） 2. 型号:风量:20000CMH机外余压:400Pa电机功率:5.0kW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:详设计说明	台	1.00	10058.45	10058.45
24	030108003015	柜式离心风机（吊装）风量:10000CMH机外余压:400Pa电机功率:4.0kW	1. 名称:柜式离心风机（吊装） 2. 型号:风量:10000CMH机外余压:400Pa电机功率:4.0kW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:详设计说明	台	7.00	5632.46	39427.22
25	030108003016	柜式离心风机（吊装）风量:8000CMH机外余压:400Pa电机功率:4.0kW	1. 名称:柜式离心风机（吊装） 2. 型号:风量:8000CMH机外余压:400Pa电机功率:4.0kW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:详设计说明	台	2.00	5632.46	11264.92
本页小计							2606793.57

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-空调工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030108003017	柜式离心风机（吊装）风量：5000CMH机外余压：350Pa电机功率：3.0kW	1. 名称：柜式离心风机（吊装） 2. 型号：风量：5000CMH机外余压：350Pa电机功率：3.0kW 3. 减振底座形式、数量：弹簧减振器 每台4个 4. 灌浆配合比：二次灌浆 5. 单机试运转要求：详设计说明	台	29.00	4787.72	138843.88
27	030108003018	柜式离心风机（吊装）风量：3000CMH机外余压：250Pa电机功率：1.1kW	1. 名称：柜式离心风机（吊装） 2. 型号：风量：3000CMH机外余压：250Pa电机功率：1.1kW 3. 减振底座形式、数量：弹簧减振器 每台4个 4. 灌浆配合比：二次灌浆 5. 单机试运转要求：详设计说明	台	1.00	3802.14	3802.14
28	030108003040	柜式离心风机（吊装）风量：2000CMH机外余压：350Pa电机功率：0.55kW	1. 名称：柜式离心风机（吊装） 2. 型号：风量：2000CMH机外余压：350Pa电机功率：0.55kW 3. 减振底座形式、数量：弹簧减振器 每台4个 4. 灌浆配合比：二次灌浆 5. 单机试运转要求：详设计说明	台	3.00	3315.23	9945.69
29	030108003019	静音型管道式风机（吊装）风量：1000CMH机外余压：200Pa电机功率：0.37kW	1. 名称：静音型管道式风机（吊装） 2. 型号：风量：5400CMH机外余压：250Pa 功率：1.1KW 3. 减振底座形式、数量：弹簧减振器 每台4个 4. 灌浆配合比：二次灌浆 5. 单机试运转要求：详设计说明	台	1.00	3247.74	3247.74
30	030108003043	静音型管道式风机（吊装）风量：500CMH机外余压：100Pa电机功率：0.25kW	1. 名称：静音型管道式风机（吊装） 2. 型号：风量：500CMH机外余压：100Pa电机功率：0.25kW 3. 减振底座形式、数量：弹簧减振器 每台4个 4. 灌浆配合比：二次灌浆 5. 单机试运转要求：详设计说明	台	1.00	2974.04	2974.04
31	030108003044	静音型管道式风机（吊装）风量：150CMH机外余压：150Pa电机功率：0.32kW	1. 名称：静音型管道式风机（吊装） 2. 型号：风量：150CMH机外余压：150Pa电机功率：0.32kW 3. 减振底座形式、数量：弹簧减振器 每台4个 4. 灌浆配合比：二次灌浆 5. 单机试运转要求：详设计说明	台	10.00	3247.74	32477.40
本页小计							191290.89

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-空调工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
32	030108003041	静音型管道式风机 (吊装) 风量:100CMH机外余压:150Pa电机功率:0.32kW	1. 名称:静音型管道式风机 (吊装) 2. 型号:风量:100CMH机外余压:150Pa电机功率:0.32kW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:详设计说明	台	0.00		
33	030108003020	壁式轴流风机 (墙壁安装) 风量:1500CMH全压:150Pa电机功率:0.25kW	1. 名称:壁式轴流风机 (墙壁安装) 2. 型号:风量:1500CMH全压:150Pa电机功率:0.25kW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:详设计说明	台	2.00	2664.83	5329.66
34	030108003021	壁式轴流风机 (墙壁安装) 风量:1000CMH全压:150Pa电机功率:0.18kW	1. 名称:壁式轴流风机 (墙壁安装) 2. 型号:风量:1000CMH全压:150Pa电机功率:0.18kW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:详设计说明	台	1.00	2466.42	2466.42
35	030108003045	壁式轴流风机 (墙壁安装) 风量:500CMH全压:100Pa电机功率:0.18kW	1. 名称:壁式轴流风机 (墙壁安装) 2. 型号:风量:500CMH全压:100Pa电机功率:0.18kW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:详设计说明	台	5.00	3342.53	16712.65
36	030404033001	天花型号管式排气扇P3.0风量:300CMH	1. 名称:天花式排气扇 2. 规格:P3.0风量:300CMH	台	39.00	311.70	12156.30
37	030404033002	天花排气扇P2.0风量:200CMH电机功率:0.10kW	1. 名称:天花式排气扇 2. 规格:P2.0风量:200CMH	台	35.00	203.51	7122.85
38	030404033003	天花排气扇P1.0风量:100CMH电机功率:0.10kW	1. 名称:天花式排气扇 2. 规格:P1.0风量:100CMH	台	11.00	181.70	1998.70
本页小计							45786.58

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场-空调工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	03B001	体育场通风系统末端（风口，风阀，风管及支架等）	1. 名称：系统末端（风口，风阀，风管及支架等）	m2	46163.50	20.00	923270.00
		【通风系统】分部小计					1221098.06
		防排烟系统					
40	030108003035	轴流风机（吊装）风量：36000CMH全压：500Pa电机功率：11.0kW	1. 名称：轴流风机（吊装） 2. 型号：风量：36000CMH全压：500Pa电机功率：11.0kW 3. 灌浆配合比：二次灌浆 4. 单机试运转要求：详设计说明	台	5.00	21102.06	105510.30
41	03B001	体育场防排烟系统末端（风口，风阀，风管及支架等）	1. 名称：系统末端（风口，风阀，风管及支架等）	m2	46163.50	60.00	2769810.00
		【防排烟系统】分部小计					2875320.30
本页小计							3798590.30
合 计							11371318.29

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 体育场-空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 体育场-空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	0313010170 01	脚手架搭拆费		项	1	6734.65	6734.65
1.1.1	BM309	脚手架搭拆费(通风空调工程)		元	1	6670.39	6670.39
1.1.2	BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章)		元	1	64.26	64.26
小计							6734.65
本页小计							6734.65
合计							6734.65

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 体育场-空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	23348.15	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	341139.55	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			364487.70	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场-空调工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	190519.28	1.00	190519.28
2	RGFTZ	人工费调整	元	40168.0813	1.00	40168.08
3	02270001	棉纱	kg	152.61	11.47	1750.44
4	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	3.57	0.18	0.64
5	03013475	金属膨胀螺栓M12	十套	276.4	16.00	4422.40
6	14030030	煤油	kg	30	3.05	91.50
7	14090030	黄甘油	kg	15.7	6.46	101.42
8	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	34.85	1.21	42.17
9	29020190	铸铁垫板	kg	243.9	2.22	541.46
10	99450760	其他材料费	元	1055.04	1.00	1055.04
11	CLFTZ	材料费调整	元	8613.6701	1.00	8613.67
12	80210190	普通预拌混凝土C15	m ³	0.23	406.50	93.50
13	22570040@1	橡胶减震垫	个	116	50.00	5800.00
14	22570040@2	弹簧减震器	个	1460	100.00	146000.00
15	50030001@29	天花暗藏风管式室内机型号:14.0kW冷量:14.0kW风量:2050CMH功率:280W	台	4	7700.00	30800.00
16	50030001@30	天花暗藏风管式室内机型号:12.5kW冷量:12.5kW风量:2050CMH功率:280W	台	7	6875.00	48125.00
17	50030001@32	天花暗藏风管式室内机型号:9.0kW冷量:9.0kW风量:1650CMH功率:220W	台	18	4950.00	89100.00
18	50030001@33	天花暗藏风管式室内机型号:8.0kW冷量:8.0kW风量:1280CMH功率:200W	台	51	4400.00	224400.00
19	50030001@34	天花暗藏风管式室内机型号:7.1kW冷量:7.1kW风量:1280CMH功率:200W	台	45	3905.00	175725.00
20	50030001@35	天花暗藏风管式室内机型号:5.6kW冷量:5.6kW风量:900CMH功率:140W	台	44	3080.00	135520.00
21	50030001@36	天花暗藏风管式室内机型号:4.5kW冷量:4.5kW风量:700CMH功率:140W	台	50	2475.00	123750.00
22	50030001@37	天花暗藏风管式室内机型号:3.6kW冷量:3.6kW风量:570CMH功率:120W	台	11	1980.00	21780.00
23	50030001@48	智能变频多联空调室外机型号:44HP冷量:123.0kW功率:36.0KW	台	13	135300.00	1758900.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场-空调工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
24	50030001@63	天花暗藏风管式室内机型号:10.0kW冷量:10.0kW风量:1800CMH功率:240W	台	53	5500.00	291500.00
25	50030001@64	天花暗藏风管式室内机型号:2.2kW冷量:2.2kW风量:480CMH功率:120W	台	8	1210.00	9680.00
26	50030001@65	直膨式空调器室内机风量:4000CMH功率:22.0KW	台	2	99000.00	198000.00
27	50030001@66	智能变频多联空调室外机型号:32HP冷量:89.5kW功率:26.0KW	台	3	98450.00	295350.00
28	50030001@67	智能变频多联空调室外机型号:24HP冷量:67.0kW功率:19.5KW	台	8	73700.00	589600.00
29	50030001@68	智能变频多联空调室外机型号:8HP冷量:22.4kW功率:6.5KW	台	3	24640.00	73920.00
30	50290020@11	轴流风机 (吊装) 风量:36000CMH全压:500Pa电机功率:11.0kW	台	5	19968.00	99840.00
31	50290030@36	柜式离心风机 (吊装) 风量:10000CMH机外余压:400Pa电机功率:4.0kW	台	7	3792.60	26548.20
32	50290030@37	柜式离心风机 (吊装) 风量:8000CMH机外余压:400Pa电机功率:4.0kW	台	2	3792.60	7585.20
33	50290030@38	柜式离心风机 (吊装) 风量:5000CMH机外余压:350Pa电机功率:3.0kW	台	29	3612.60	104765.40
34	50350010@7	天花型导管式排气扇P3.0风量:300CMH	台	39	282.60	11021.40
35	00010003	机上人工	工日	22.262	230.00	5120.26
36	99450630	折旧费	元	1028.6765	1.00	1028.68
37	99450640	检修费	元	421.7044	1.00	421.70
38	99450650	维护费	元	986.5931	1.00	986.59
39	99450660	安拆费	元	55.4645	1.00	55.46
40	99450680	柴油 (机械用) 0#	kg	281.0966	6.39	1796.21
41	99450700	电 (机械用)	kw · h	192.2655	0.63	121.13
42	50030001@83	蒸发冷却式新风空调器新风量:23000CMH机外余压:400Pa功率:11.0kW 排风量:23000CMH机外余压:400Pa功率:7.5kW	台	1	27343.80	27343.80

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场-空调工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
43	50030001@84	多联式新风空调器型号:22.4KW冷量:22.4kW风量:1680CMH功率:0.6KW	台	4	12320.00	49280.00
44	50030001@85	蒸发冷却式新风空调器新风量:15000CMH机外余压:400Pa功率:7.5kW 排风量:15000CMH机外余压:400Pa功率:5.5kW	台	3	17420.40	52261.20
45	50030001@86	蒸发冷却式新风空调器新风量:5000CMH机外余压:300Pa功率:2.2kW 排风量:5000CMH机外余压:300Pa功率:1.5kW	台	1	9395.10	9395.10
46	50030001@87	直膨式空调器室外机制冷量:235kW功率:80.0KW	台	2	396000.00	792000.00
47	50290030@66	柜式离心风机 (吊装) 风量:3000CMH机外余压:250Pa电机功率:1.1kW	台	1	3017.70	3017.70
48	50290030@67	柜式离心风机 (吊装) 风量:2000CMH机外余压:350Pa电机功率:0.55kW	台	3	2530.80	7592.40
49	50290030@68	静音型管道式风机 (吊装) 风量:1000CMH机外余压:200Pa电机功率:0.37kW	台	1	2463.30	2463.30
50	50290020@14	壁式轴流风机 (墙壁安装) 风量:1500CMH全压:150Pa电机功率:0.25kW	台	2	1785.60	3571.20
51	50290020@15	壁式轴流风机 (墙壁安装) 风量:1000CMH全压:150Pa电机功率:0.18kW	台	1	1587.20	1587.20
52	BCCLF2@1	防排烟系统末端 (风口, 风阀, 风管及支架等)	m2	46163.5	60.00	2769810.00
53	BCCLF2@2	体育场多联机系统末端 (风口, 风阀, 风管及支架等)	m2	46163.5	40.00	1846540.00
54	BCCLF2@3	体育场通风系统末端 (风口, 风阀, 风管及支架等)	m2	46163.5	20.00	923270.00
55	50290030@70	柜式离心风机 (吊装) 风量:2000CMH机外余压:400Pa电机功率:5.0kW	台	1	6937.28	6937.28
56	50290030@71	静音型管道式风机 (吊装) 风量:500CMH机外余压:100Pa电机功率:0.25kW	台	1	2189.60	2189.60
57	50290030@72	静音型管道式风机 (吊装) 风量:150CMH机外余压:150Pa电机功率:0.32kW	台	10	2463.30	24633.00

单位工程人材机汇总表

工程名称: 体育场-空调工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		A.1 土石方工程					
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 场内运输综合考虑 3. 其他:做法和要求见图纸和规范	m2	17810.52	2.39	42567.14
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他:做法和要求见图纸和规范	m3	4374.04	5.31	23226.15
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他:做法和要求见图纸和规范	m3	216.77	14.86	3221.20
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:暂按15km考虑 3. 其他:做法和要求见图纸和规范	m3	4157.27	46.36	192731.04
		【土石方工程】分部小计					261745.53
		A.3 桩基工程					
5	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1. 地层情况:综合图纸考虑 2. 桩长:50m 3. 桩外径、壁厚:PHC(AB型) 500(外径), 壁厚(110) 4. 桩倾斜度:满足设计及规范要求 5. 沉桩方法:锤击法 6. 接桩:焊接接头, 暂定1根4个接头 7. 填充材料种类:C30微膨胀混凝土	m	34400.00	265.45	9131480.00
6	010301002003	预制钢筋混凝土管桩(试验桩)	1. 地层情况:综合图纸考虑 2. 桩长:50m 3. 桩外径、壁厚:PHC(AB型) 500(外径), 壁厚(110) 4. 桩倾斜度:满足设计及规范要求 5. 沉桩方法:锤击法 6. 接桩:焊接接头, 暂定1根4个接头 7. 填充材料种类:C30微膨胀混凝土	m	250.00	301.57	75392.50
本页小计							9468618.03

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010301002004	送桩	1. 地层情况:综合图纸考虑 2. 送桩深度:暂定1m 3. 桩外径、壁厚:PHC(AB型) 500(外径), 壁厚(110) 4. 桩倾斜度:满足设计及规范要求	m	693.00	44.04	30519.72
8	010301004006	截(凿)桩头	1. 桩类型:预制管桩 2. 桩头截面、高度:直径500、直径600, 高度1m	m3	136.00	471.72	64153.92
9	粤010301005002	桩尖	1. 桩尖类型:G型	个	693.00	522.03	361766.79
		【桩基工程】分部小计					9663312.93
		A.4 砌筑工程					
10	010401012001	零星砌砖	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:台阶 3. 砂浆强度等级:M5.0预拌水泥砂浆 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	m2	50.00	160.93	8046.50
11	010401012002	水厕(蹲位)	1. 砌块品种、规格、强度等级:MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:蹲位 3. 砂浆强度等级:M5.0预拌水泥砂浆 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	个	378.00	553.92	209381.76
12	010402001003	砌块墙 100	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5 4. 墙厚: 10cm	m3	220.98	570.02	125963.02
13	010402001007	砌块墙(弧形) 100	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5 4. 墙厚: 10cm	m3	8.67	627.02	5436.26
14	010402001008	砌块墙 200	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5 4. 墙厚: 20cm	m3	5052.19	477.79	2413885.86
本页小计							3219153.83

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆土建工程

第 3 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20 3. 泵送	m3	185.00	734.09	135806.65
29	010504001002	直形墙（清水混凝土）	1. 混凝土种类: 清水混凝土 2. 混凝土强度等级: C50 3. 泵送	m3	415.39	729.62	303076.85
30	010504002001	弧形墙（清水混凝土）	1. 混凝土种类: 清水混凝土 2. 混凝土强度等级: C50 3. 泵送	m3	639.40	731.23	467548.46
31	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	14.84	636.96	9452.49
32	010503005002	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	25.00	636.96	15924.00
33	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送	m3	136.25	640.18	87224.53
34	010507004001	看台台阶	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送	m3	4680.00	1111.26	5200696.80
35	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	26.67	781.67	20845.89
36	010507007001	其他构件（反坎等零星构件）	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	40.00	859.92	34396.80
37	BCQD-001	混凝土添加剂	1. 混凝土添加剂 2. 钢筋除锈剂、膨胀剂等	m3	5537.95	30.00	166138.50
38	010507003002	排水沟	1. 沟截面净空尺寸: 300*500mm 厚度450mm 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C35 抗渗等级P6 4. 耐轮压金属盖板 5. 20mm厚DSM15干混砂浆找平 6. 1.2厚水泥基抗渗透结晶型防水涂料	m	30.00	561.68	16850.40
39	010507006001	集水井	1. 规格: 1500*2000*1500mm 2. 混凝土强度等级: 预拌混凝土 C35 3. 防水、抗渗要求: 抗渗等级P6 4. 20厚1:2水泥砂浆抹面, 内含5%防水剂 5. 成品篦子1500*2000mm	座	10.00	3249.60	32496.00
本页小计							6490457.37

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010512007001	预制清水混凝土看台板	1. 名称：预制清水混凝土看台板 2. 规格：详设计深化图 3. 运输距离：100km以内 4. 嵌缝、打胶 5. 其他：安装做法和要求详图纸及规范	m3	966.00	3534.34	3414172.44
41	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： III级、圆钢Φ10内 2. 制作、安装、绑扎、运输	t	341.50	4823.29	1647153.54
42	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： III级、HRB400 圆钢Φ10内 2. 制作、安装、绑扎、运输	t	170.75	5043.31	861145.18
43	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： III级、HRB400 圆钢Φ25内 2. 制作、安装、绑扎、运输	t	1366.00	4712.07	6436687.62
44	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： III级、HRB400 圆钢Φ25外 2. 制作、安装、绑扎、运输	t	853.75	4812.46	4108637.73
45	010515002001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 圆钢Φ10内 2. 制作、安装、绑扎、运输 3. 箍筋	t	683.00	5864.99	4005788.17
46	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：综合考虑 2. 规格：综合考虑 3. 铁件尺寸：综合考虑 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	t	4.00	9407.42	37629.68
47	010516003001	电渣压力焊	1. 连接方式：电焊压力焊接 2. 规格：Φ32以内	个	6900.00	9.74	67206.00
48	010516003002	电渣压力焊	1. 连接方式：电焊压力焊接 2. 规格：Φ18以内	个	4600.00	7.73	35558.00
49	010516003003	套筒连接	1. 连接方式：套筒 2. 螺纹套筒种类： 3. 规格：Φ45以内	个	5200.00	28.94	150488.00
50	010516003004	套筒连接	1. 连接方式：套筒 2. 螺纹套筒种类： 3. 规格：Φ25以内	个	4800.00	16.03	76944.00
		【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计					36956692.59
		A.9 屋面及防水工程					
本页小计							20841410.36

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆土建工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	010903004001	墙面变形缝	1. 填塞防水材料 2. 止水带安装 3. 铝合金盖缝制作、安装 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	m	100.00	100.40	10040.00
52	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 填塞防水材料 2. 止水带安装 3. 铝合金盖缝制作、安装 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	m	100.00	116.63	11663.00
53	010903004002	钢板止水带	1. 止水带材料种类:300mm宽,3厚止水钢板 2. 其他、做法和要求见图纸和规范	m	200.00	63.01	12602.00
		【屋面及防水工程】分部小计					34305.00
本页小计							34305.00
合 计							50416040.22

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 体育馆土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育馆土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	3388421.61	3388421.61
1.1.1	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:27m	m2	14384	147.53	2122071.52
1.1.1.1	A1-21-4	综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 30.5		100m2	143.84	3891.60	559767.74
1.1.1.2	A1-21-22	建筑用综合脚手架使用费		100m2·10天	4188.6208	373.00	1562355.56
1.1.2	粤011701010001	满堂脚手架	1. 搭设高度:5.8m	m2	18033.395	16.75	302059.37
1.1.2.1	A1-21-29换	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):5.8		100m2	180.33395	1674.64	301994.45
1.1.3	粤011701011001	里脚手架	1. 搭设高度:待定	m2	36066.79	26.41	952523.92
1.1.3.1	A1-21-31换	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5.8		100m2	360.6679	2641.03	952534.74
1.1.4	粤011701015001	电梯井脚手架	1. 搭设高度:待定	座	4	2941.70	11766.80
1.1.4.1	A1-21-58	电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 30		座	4	2941.70	11766.80
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
本页小计							3388421.61

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育馆土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1	8654.55	8654.55
1.10.1	011705001001	吊装设备基础		项	1	8654.55	8654.55
1.10.1.1	991305007	塔式起重机固定式基础 带配重		座	1	8654.55	8654.55
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							3397076.16
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1	7062496.60	7062496.60
2.1.1	011702001001	基础	1. 基础类型: 砖胎膜	m2	9088.63	62.05	563949.49
2.1.1.1	A1-4-1 换	砖基础 换为【湿拌砂浆】		10m3	109.06356	5170.85	563951.31
2.1.2	011702002006	矩形柱 3.6	1. 支模高度: 3.6m 2. 周长: 1.8m外	m2	1994.95	63.20	126080.84
2.1.2.1	A1-20-16	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外		100m2	19.9495	6320.21	126085.03
2.1.3	011702002005	矩形柱 5.7	1. 支模高度: 5.5m 2. 周长: 1.8m外	m2	2976.56	76.31	227141.29
2.1.3.1	A1-20-16 换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):5.7		100m2	29.7656	7631.28	227149.63
2.1.4	011702004002	异形柱 3.6	1. 支模高度: 3.6m 2. 周长: 1.8m外	m2	2673.68	116.49	311456.98
2.1.4.1	A1-20-18	圆形柱模板(木支撑) 支模高度3.6m内		100m2	26.7368	11648.70	311448.96
2.1.5	011702004001	异形柱 5.7	1. 支模高度: 5.5m 2. 周长: 1.8m外	m2	3924.95	129.60	508673.52
本页小计							7071151.15

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育馆土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1.5.1	A1-20-18 换	圆形柱模板(木支撑) 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.7		100m2	39.2495	12959.76	508664.10
2.1.6	011702003002	构造柱 3.6	1. 构造柱模板	m2	115.44	57.66	6656.27
2.1.6.1	A1-20-15	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内		100m2	1.1544	5765.59	6655.80
2.1.7	011702003003	构造柱 5.7	1. 构造柱模板	m2	231.08	70.77	16353.53
2.1.7.1	A1-20-15 换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内 实际支模高度(m):5.7		100m2	2.3108	7076.67	16352.77
2.1.8	011702006009	矩形梁 3.6	1. 支撑高度:3.6m 2. 梁宽:25cm外	m2	1232.09	89.83	110678.64
2.1.8.1	A1-20-34 换	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5		100m2	12.3209	8982.65	110674.33
2.1.9	011702006008	矩形梁 5.7	1. 支撑高度:5.5m 2. 梁宽:25cm外	m2	9596.73	89.83	862074.26
2.1.9.1	A1-20-34 换	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.5		100m2	95.9673	8982.65	862040.67
2.1.10	011702008002	圈梁 3.6	1. 圈梁模板 3.6m	m2	43.47	52.59	2286.09
2.1.10.1	A1-20-37	圈梁模板 支模高度3.6m		100m2	0.4347	5259.25	2286.20
2.1.11	011702008003	圈梁 5.7	1. 圈梁模板 5.7m	m2	54.97	52.59	2890.87
2.1.11.1	A1-20-37	圈梁模板 支模高度3.6m		100m2	0.5497	5259.25	2891.01
2.1.12	011702009002	过梁 3.6	1. 过梁模板	m2	72.11	67.31	4853.72
2.1.12.1	A1-20-33	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m		100m2	0.7211	6731.38	4854.00
本页小计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育馆土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1.13	011702009003	过梁 5.7	1. 过梁模板	m2	260.03	91.09	23686.13
2.1.13.1	A1-20-33 换	单梁、连续梁模板 (梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.7		100m2	2.6003	9109.21	23686.68
2.1.14	011702011005	直形墙（清水混凝土）5.7	1. 支撑高度:5.7m 2. 墙厚:40cm内	m2	3985.65	160.58	640015.68
2.1.14.1	A1-20-51 换	直形墙模板 墙厚 (cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.7 清水混凝土施工 人工*1.05, 材料[05050120] 含量*1.2		100m2	39.8565	16057.77	640006.51
2.1.15	011702011006	弧形墙（清水混凝土）5.7	1. 支撑高度:5.7m 2. 墙厚:40cm内	m2	6193.97	179.88	1114171.32
2.1.15.1	A1-20-54 换	弧形墙模板 墙厚 (cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.7		100m2	61.9397	17987.72	1114153.98
2.1.16	011702027001	看台台阶模板		m2	7560	39.93	301870.80
2.1.16.1	A1-20-96	台阶模板		100m2	75.6	3993.04	301873.82
2.1.17	011702014006	有梁板 3.6	1. 厚度:15cm	m2	2646.75	63.55	168200.96
2.1.17.1	A1-20-75	有梁板模板 支模高度3.6m		100m2	26.4675	6355.28	168208.37
2.1.18	011702014007	有梁板 5.7	1. 厚度:15cm	m2	22120.23	89.70	1984184.63
2.1.18.1	A1-20-75 换	有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.7		100m2	221.2023	8970.05	1984195.69
2.1.19	011702024002	楼梯	1. 楼梯模板	m2	326.622	179.79	58723.37
2.1.19.1	A1-20-92	楼梯模板 直形		100m2	3.26622	17979.26	58724.22
2.1.20	011702025002	其他现浇构件	1. 零星构件模板	m2	250	84.81	21202.50
本页小计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育馆土建工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1.20.1	A1-20-102	小型构件模板		100m2	2.5	8481.28	21203.20
2.1.21	011702026001	排水沟	1. 排水沟砖胎膜（300*500mm）	m2	85	62.05	5274.25
2.1.21.1	A1-4-1 换	砖基础 换为【湿拌砂浆】		10m3	1.02	5170.85	5274.27
2.1.22	011702028002	扶手	1. 扶手模板	m2	126	16.44	2071.44
2.1.22.1	A1-20-98	压顶、扶手模板		100m	0.504	4110.64	2071.76
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1	1432212.23	1432212.23
2.2.1	011703001001	垂直运输		m2	36066.79	39.71	1432212.23
2.2.1.1	A1-22-2	建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构		100m2	360.6679	3970.92	1432183.38
2.3	2.7	大型机械设备进出场及安拆		项	1	94481.25	94481.25
2.3.1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		项	1	94481.25	94481.25
2.3.1.1	991304001	施工电梯每次安拆费（梯高75m以内）		台次	3	13905.78	41717.34
2.3.1.2	991305001	塔式起重机每次安拆费 起重力矩60（kN·m）		台次	3	17587.97	52763.91
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							8589190.08
本页小计							1526693.48
合 计							11986266.24

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 体育馆土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	515894.57	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	1512481.21	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			2028375.78	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	01090030@2	圆钢 Φ 12~25	t	9.991	3929.11	39255.74
2	8021905@3	微膨胀混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	64.64	463.11	29935.43
3	01010120	螺纹钢 Φ 10以内	t	174.165	3910.00	680985.15
4	01010120@1	螺纹钢 Φ 10以内	t	0.4	3910.00	1564.00
5	01010130	螺纹钢 Φ 25以外	t	875.0938	3922.00	3432117.88
6	01090022	圆钢 Φ 10以内	t	696.66	3800.30	2647517.00
7	01090023	圆钢 Φ 10以内	kg	885.5	3.80	3364.90
8	01090030	圆钢 Φ 12~25	t	1.911	3929.11	7508.53
9	04010015	复合普通硅酸盐水泥P. C 32.5	t	27.4808	410.00	11267.13
10	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P. C 32.5	t	1.5188	410.00	622.71
11	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥P. C 32.5	t	3.3068	410.00	1355.79
12	04050025	碎石10	m3	17.388	132.82	2309.47
13	04050040	碎石40	m3	6.5819	130.19	856.90
14	80210190	普通预拌混凝土C15	m3	1793.028	406.50	728865.88
15	80210200	普通预拌混凝土C20	m3	304.6851	422.72	128796.49
16	80210210	普通预拌混凝土C25	m3	40.2384	442.72	17814.34
17	80210220	普通预拌混凝土C30	m3	9506.7361	463.11	4402664.56
18	80210240	普通预拌混凝土C40	m3	1546.1888	503.79	778954.46
19	80210250	普通预拌混凝土C45	m3	2899.407	523.50	1517839.56
20	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	4726.8	463.11	2189028.35
21	80050460	湿拌砂浆	m3	259.7972	381.36	99076.26
22	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M5	m3	526.7415	381.36	200878.14
23	8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M5	m3	56.511	386.41	21836.42
24	80210260	普通预拌混凝土C50	m3	645.794	543.79	351176.32
25	01290160@2	钢板6~7	t	51.1268	3500.00	178943.80
26	01010040	螺纹钢 Φ 25以内	t	1400.15	3756.00	5258963.40
27	01210002	角钢综合	t	0.226	3788.00	856.09
28	01290100	钢板3.5~4.0	t	1.88	3320.00	6241.60
29	01290225	镀锌钢板0.75	m2	38.76	25.70	996.13
30	01290335	花纹钢板5~8	t	0.008	3395.40	27.16
31	02270070@1	土工布	m2	5774.9828	5.30	30607.41

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
32	04030015	中砂	m3	13.23	188.00	2487.24
33	04030015@1	中砂	m3	7.4124	188.00	1393.53
34	04090015	生石灰	t	9.5105	466.00	4431.89
35	04130001	标准砖240×115×53	千块	23.8394	410.00	9774.15
36	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	576.3975	410.00	236322.98
37	04150001	蒸压加气混凝土砌块600×100×200	千块	18.5336	3844.00	71243.16
38	04150010	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	251.2144	5969.00	1499498.75
39	04150020	蒸压加气混凝土砌块600×250×250	千块	7.2704	7826.00	56898.15
40	05030080	松杂板枋材	m3	410.1003	1459.00	598336.34
41	05030080@2	松杂板枋材	m3	20.1043	1459.00	29332.17
42	05030370	松杂直边板	m3	56.9692	1449.00	82548.37
43	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	7136.0956	45.50	324692.35
44	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	3435.7659	14.70	50505.76
45	13050500@1	油性防锈漆	kg	10.11	14.70	148.62
46	13350020	防水粉	kg	74.7986	3.30	246.84
47	13370060	橡胶止水带	m	210	22.50	4725.00
48	14010030	松节油	kg	1039.2978	6.90	7171.15
49	14010030@1	松节油	kg	1.44	6.90	9.94
50	34110010@2	水	m3	804.3334	3.42	2750.82
51	80210260@1	清水混凝土C50	m3	419.5439	542.20	227476.70
52	80210305	普通预拌混凝土C35 抗渗P6	m3	61.3575	510.30	31310.73
53	80210315	普通预拌混凝土C40 抗渗P6	m3	4087.5407	547.00	2235884.76
54	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	4836.5066	6.39	30905.28
55	99450700@3	电(机械用)	kW·h	118752.3033	0.63	74813.95
56	02270070	土工布	m2	27603.6796	5.30	146299.50
57	34110010	水	m3	4305.7097	3.42	14725.53
58	99450680	柴油(机械用)0#	kg	53518.1193	6.39	341980.78
59	99450700	电(机械用)	kW·h	260572.7213	0.63	164160.81
60	BCCLF12	混凝土添加剂	m3	5537.95	30.00	166138.50
61	17250075	塑料排水管DN40	m	1189.5	4.00	4758.00
62	27170010	黑胶布20mm×20m	卷	333.06	2.15	716.08
63	04290030@2	预应力混凝土管桩Φ500 AB型 壁厚110	m	34996.5	212.00	7419258.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
64	00010010	人工费	元	10308471.7683	1.00	10308471.77
65	01000001	型钢综合	kg	1420.7886	3.87	5498.45
66	01050001	钢丝绳 ϕ 14.1~15	kg	1.1119	3.66	4.07
67	01630130	吊装夹具	套	0.0045	180.00	0.81
68	02050260	密封胶圈	个	515.7284	13.33	6874.66
69	02290030	麻袋	个	1049.6871	1.89	1983.91
70	03010430	六角螺栓综合	kg	1.4984	5.58	8.36
71	03011325	对拉螺栓	kg	5177.9948	5.38	27857.61
72	03012475	U型螺栓M10 $\times$ 108	十套	15.6	34.84	543.50
73	03013101	膨胀螺栓M5 $\times$ 50	十套	68	1.30	88.40
74	03013121	膨胀螺栓M6 $\times$ 80	十套	96.768	2.65	256.44
75	03019021	圆钉50~75	kg	10080.4353	3.54	35684.74
76	03135001	低碳钢焊条综合	kg	32385.528	6.01	194637.02
77	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	355.1204	12.75	4527.79
78	03137001	焊剂	kg	289.8	2.57	744.79
79	03210280	钢脚手直角扣件	个	9696.6572	3.30	31998.97
80	03213001	铁件综合	kg	7544.7	4.84	36516.35
81	03213021	垫铁	kg	181.608	4.87	884.43
82	03214046	零星卡具	kg	2164.518	5.47	11839.91
83	03214101@1	耐轮压金属盖板460 $\times$ 500 $\times$ 18	十块	6.18	666.67	4120.02
84	03230045	直螺纹套筒接头 ϕ 25以内	个	4848	5.30	25694.40
85	03230049	直螺纹套筒接头 ϕ 45以内	个	5252	15.80	82981.60
86	09050130	铝板3	kg	194.85	23.93	4662.76
87	14210050	环氧树脂综合	kg	6.08	24.89	151.33
88	14330030	丙酮	kg	6.08	9.74	59.22
89	14330180	甲苯	kg	4.8	7.50	36.00
90	14330300	乙二胺	kg	0.48	14.18	6.81
91	14350250	隔离剂	kg	6269.5153	7.05	44200.08
92	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	0.0479	31.25	1.50
93	14390070	氧气	m3	463.8042	5.16	2393.23
94	14390100	乙炔气	kg	201.3368	13.30	2677.78
95	14410450	耐候胶	L	0.315	61.79	19.46
96	14430190	双面贴宽10	m	2.04	0.92	1.88
97	15010360	石棉垫	kg	386.4	6.42	2480.69

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
98	17270180	高压橡胶管综合	m	171.9094	59.37	10206.26
99	18250615	管箍	个	114.6064	9.29	1064.69
100	34090170	泡沫条 $\phi 18$	m	1.02	0.17	0.17
101	35010005	木模板	m ³	0.11	1140.00	125.40
102	35010030	组合钢模板	kg	7.02	5.41	37.98
103	35030020	脚手架接驳管 $\phi 43 \times 350$	支	78.9802	5.74	453.35
104	35030030	脚手架钢管底座	个	1190.4834	7.05	8392.91
105	35030210	脚手板(钢笆网)	m ²	4356.1656	1.50	6534.25
106	35030220	挡脚板(钢笆网)	m ²	1160.248	1.50	1740.37
107	35030270	立支撑杆件 $\phi 48 \times 3.5$	套	158.424	150.00	23763.60
108	35050025	密目式阻燃安全网	m ²	5293.312	8.50	44993.15
109	35090230	钢支撑	kg	57285.6143	3.88	222268.18
110	35090240	钢支撑及配件	kg	2309.706	3.88	8961.66
111	80030290	炉(矿)渣综合	m ³	179.0208	65.96	11808.21
112	99450760	其他材料费	元	184659.7532	1.00	184659.75
113	CLFTZ	材料费调整	元	172.4874	1.00	172.49
114	80050470@1	DSM15干混砂浆	m ³	0.7878	480.00	378.14
115	04290455@1	预制清水混凝土看台板	m ³	970.83	3200.00	3106656.00
116	00010003	机上人工	工日	2120.4576	230.00	487705.25
117	00010003@2	机上人工	工日	3564.3313	230.00	819796.20
118	99450630	折旧费	元	525458.3827	1.00	525458.38
119	99450640	检修费	元	99810.5359	1.00	99810.54
120	99450650	维护费	元	268280.7165	1.00	268280.72
121	99450660	安拆费	元	88023.3696	1.00	88023.37
122	JXFTZ	机械费调整	元	-4.054	1.00	-4.05
123	13050310@1	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	73.008	15.86	1157.91
124	02330020	草袋片	片	2770.8912	1.28	3546.74
125	01030035@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	138.06	4.60	635.08
126	01070011	钢绞线综合	t	39.975	4871.00	194718.23
127	01030017@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$	kg	2043.6566	4.60	9400.82
128	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	14415.0302	4.60	66309.14
129	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	294.872	4.60	1356.41
130	09050100	铝板1.5	m ²	43.973	110.00	4837.03
131	13010210	环氧富锌底漆	kg	0.4791	25.89	12.40
132	01010030	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	348.33	3601.00	1254336.33

单位工程人材机汇总表

工程名称: 体育馆土建工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称: 体育馆钢结构工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆钢结构工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢屋架					
1	010602003001	钢桁架	1. 构件名称:钢桁架 2. 钢材品种、规格:Q345B 3. 制作、安装、场内运输 4. 现场拼装 5. 包含:探伤检测、自身及配合第三方应力和变形监测等 6. 其他、做法和要求见图纸和规范	t	2110.87	9136.88	19286765.89
2	010601001001	钢网架	1. 构件名称:钢网架 2. 钢材品种、规格:Q345B 3. 制作、安装、场内运输 4. 现场拼装 5. 包含:探伤检测、自身及配合第三方应力和变形监测等 6. 其他、做法和要求见图纸和规范	t	1032.52	10933.43	11288985.14
3	010602002001	钢支撑	1. 构件名称:钢支撑 2. 钢材品种、规格:Q420GJC 3. 制作、安装、场内运输 4. 现场拼装 5. 包含:探伤检测、自身及配合第三方应力和变形监测等 6. 其他、做法和要求见图纸和规范	t	100.99	9398.25	949129.27
4	010606007001	钢马道（含钢格栅板）	1. 构件名称:马道 2. 钢材品种、规格:Q345B 3. 制作、安装、场内运输 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	t	120.72	7478.48	902802.11
本页小计							32427682.41

分部分项工程计价表

工程名称：体育馆钢结构工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	011405001008	金属面油漆（钢桁架）	1. 构件名称:钢桁架 2. 喷砂除锈Sa2. 5，且满足GB/T 8923. 1-2011，表面粗糙度Rz=50~70 μm 3. 涂膜镀锌底涂80 μm（干膜锌含量≥96%，锌粉纯度≥99. 99 5%） 4. 环氧树脂封闭漆30 μm 5. 环氧云铁中间漆2X50 μm，可覆涂丙烯酸改性聚硅氧烷（不含异氰酸酯，树脂灰分不小于15%，单位体积固含量不小于72%，面漆颜色符合建筑要求） 6. 面漆2X30 μm（两道）（最后一道在全部安装完毕后整体涂装）。 7. 耐火极限为1. 5小时，超薄型	m2	23219. 57	156. 66	3637577. 84
6	011405001007	金属面油漆（钢网架）	1. 构件名称:钢网架 2. 喷砂除锈Sa2. 5，且满足GB/T 8923. 1-2011，表面粗糙度Rz=50~70 μm 3. 涂膜镀锌底涂80 μm（干膜锌含量≥96%，锌粉纯度≥99. 99 5%） 4. 环氧树脂封闭漆30 μm 5. 环氧云铁中间漆2X50 μm，可覆涂丙烯酸改性聚硅氧烷（不含异氰酸酯，树脂灰分不小于15%，单位体积固含量不小于72%，面漆颜色符合建筑要求） 6. 面漆2X30 μm（两道）（最后一道在全部安装完毕后整体涂装）。 7. 耐火极限为1. 5小时，超薄型	m2	11357. 72	156. 66	1779300. 42
本页小计							5416878. 26

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆钢结构工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011405001002	金属面油漆（钢支撑）	1. 构件名称:室内钢屋架支撑 2. 喷砂除锈Sa2.5, 且满足GB/T 8923.1-2011, 表面粗糙度Rz=50~70 μm 3. 涂膜镀锌底涂80 μm（干膜锌含量≥96%, 锌粉纯度≥99.995%） 4. 环氧树脂封闭漆30 μm 5. 环氧云铁中间漆2X50 μm, 可覆涂丙烯酸改性聚硅氧烷（不含异氰酸酯, 树脂灰分不小于15%, 单位体积固含量不小于72%, 面漆颜色符合建筑要求） 6. 面漆2X30 μm（两道）（最后一道在全部安装完毕后整体涂装）。 7. 钢支撑采用薄型, 耐火极限为2.5小时	m2	2019.80	216.58	437448.28
8	011405001003	金属面油漆（钢马道（含钢格栅板））	1. 构件名称:钢马道（含钢格栅板） 2. 喷砂除锈Sa2.5, 且满足GB/T 8923.1-2011, 表面粗糙度Rz=50~70 μm 3. 涂膜镀锌底涂80 μm（干膜锌含量≥96%, 锌粉纯度≥99.995%） 4. 环氧树脂封闭漆30 μm 5. 环氧云铁中间漆2X50 μm, 可覆涂丙烯酸改性聚硅氧烷（不含异氰酸酯, 树脂灰分不小于15%, 单位体积固含量不小于72%, 面漆颜色符合建筑要求） 6. 面漆2X30 μm（两道）（最后一道在全部安装完毕后整体涂装）。	m2	2414.40	170.51	411679.34
9	080207009001	钢索（高钒索）	1. 构件名称:索（高钒索） 2. 强度:1670级 3. 其他、做法和要求见图纸和规范	t	8.00	30156.92	241255.36
10	080207009002	索夹节点	1. 构件名称:索夹节点（铸铁件） 2. 强度:1670级 3. 其他、做法和要求见图纸和规范	t	0.80	30156.92	24125.54
本页小计							1114508.52

分部分项工程计价表

工程名称：体育馆钢结构工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 体育馆钢结构工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育馆钢结构工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1	17309.10	17309.10
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							17309.10
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	钢结构措施费		项	1	1748611.45	1748611.45
2.5.1	粤011708002001	拼装平台	1. 拼装平台	t	538.57	826.09	444907.29
2.5.1.1	A1-7-127	现场拼装平台摊销		t	538.57	826.09	444907.29
2.5.2	粤011708001001	支承胎架	1. 支承高度:37m 2. 其他: 考虑工期紧, 赶工因素, 暂定座数	座	12	65602.02	787224.24
2.5.2.1	A1-7-130 换	支承钢胎架 高度(m以内) 30 实际高度(m):37		座	12	65602.02	787224.24
本页小计							1765920.55

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 体育馆钢结构工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.5.3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	516479.92	516479.92
2.5.3.1	991305005	自升式塔式起重机每次安拆费		台次	2	36200.73	72401.46
2.5.3.2	991305004	塔式起重机每次安拆费 起重力矩250(kN·m)		台次	2	166326.51	332653.02
2.5.3.3	991305003	塔式起重机每次安拆费 起重力矩150(kN·m)		台次	2	55712.72	111425.44
小 计							1748611.45
本页小计							
合 计							1765920.55

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 体育馆钢结构工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	627193.64	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	1304186.06	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			1931379.70	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆钢结构工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	5450653.6963	1.00	5450653.70
2	01000001	型钢综合	kg	20551.8312	3.87	79535.59
3	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	0.176	3601.00	633.78
4	01010120	螺纹钢Φ10以内	t	0.8	3910.00	3128.00
5	01030005	镀锌低碳钢丝综合	kg	651.1296	4.60	2995.20
6	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	340	4.60	1564.00
7	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	6.512	4.60	29.96
8	01030111@2	索夹节点(铸铁件)	t	0.832	25000.00	20800.00
9	01030111@3	高钒索	t	8.32	25000.00	208000.00
10	01050001	钢丝绳Φ14.1~15	kg	35538.8854	3.66	130072.32
11	01050081	钢丝绳Φ12.5	m	66.5328	4.20	279.44
12	01230001	H型钢综合	t	80.22	3886.00	311734.92
13	01290003	钢板综合	kg	2854.421	4.30	12274.01
14	01290200	冷轧钢板1~1.5	t	10.416	3500.00	36456.00
15	01610001	金属材料(摊销)	kg	567.2984	3.16	1792.66
16	01630130	吊装夹具	套	175.8872	180.00	31659.70
17	03010430	六角螺栓综合	kg	27964.4684	5.58	156041.73
18	03012475	U型螺栓M10×108	十套	80	34.84	2787.20
19	03134031	钢制磨料	kg	1435	2.57	3687.95
20	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	24796.0906	12.75	316150.16
21	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	34746.1519	10.99	381860.21
22	03213001	铁件综合	kg	28534.2418	4.84	138105.73
23	03214046	零星卡具	kg	5.22	5.47	28.55
24	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	6.6136	410.00	2711.58
25	04030015	中砂	m3	8.8816	188.00	1669.74
26	04030043@1	石英砂	m3	495.8047	254.00	125934.39
27	04050040	碎石40	m3	13.1638	130.19	1713.80
28	05030080	松杂板枋材	m3	10.9347	1459.00	15953.73
29	05030320	垫木	m3	152.3776	1549.95	236177.66
30	13010210	环氧富锌底漆	kg	18724.0012	25.89	484764.39
31	13010270	聚氨酯面漆	L	5814.2586	63.56	369554.28
32	13030250@1	环氧树脂漆(封闭漆)	kg	1966.8284	40.47	79597.55
33	13030250@2	聚氨酯漆(封闭漆)	kg	115.8912	34.50	3998.25
34	13030260@1	镀锌底漆	kg	15294.9715	65.00	994173.15

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆钢结构工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	13030290	环氧云铁漆	kg	57491.7368	19.04	1094642.67
36	13050070	防锈漆	kg	1051.344	17.30	18188.25
37	13050460	钢结构薄型防火涂料	kg	6665.34	25.05	166966.77
38	13050465	超薄型防火涂料	kg	38035.019	27.72	1054330.73
39	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	72245.25	6.73	486210.53
40	14350080	氨基稀释剂	L	607.4598	7.59	4610.62
41	14350200	防火涂料稀释剂	kg	4149.2748	14.70	60994.34
42	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	2089.35	31.25	65292.19
43	14390030	二氧化碳	m3	41980.64	4.72	198148.62
44	14390070	氧气	m3	44159.9111	5.16	227865.14
45	14390100	乙炔气	kg	24287.9639	13.30	323029.92
46	17270280	喷砂用胶管中压 D40	m	422.0486	26.86	11336.23
47	34090180	喷砂嘴	个	143.4146	47.01	6741.92
48	34110010	水	m3	81.5895	3.42	279.04
49	35010005	木模板	m3	0.22	1140.00	250.80
50	35010030	组合钢模板	kg	14.04	5.41	75.96
51	35130030	千斤顶	台	82.6016	1400.00	115642.24
52	99450760	其他材料费	元	388368.3582	1.00	388368.36
53	CLFTZ	材料费调整	元	-0.36	1.00	-0.36
54	03011330	高强度螺栓	套	405	16.83	6816.15
55	18270090	钢桁架	t	2110.87	6272.00	13239376.64
56	33010189	焊接型钢网格架	t	1032.52	5690.00	5875038.80
57	33010365	钢柱	t	175.14	6100.00	1068354.00
58	33010385	零星钢构件	t	170.976	6200.00	1060051.20
59	35090155@1	马道	t	120.72	5500.00	663960.00
60	35090237@1	钢支撑Q420GJC	t	100.99	7500.00	757425.00
61	00010003	机上人工	工日	4322.4708	230.00	994168.28
62	99450630	折旧费	元	1028071.178	1.00	1028071.18
63	99450640	检修费	元	388845.4265	1.00	388845.43
64	99450650	维护费	元	866594.2115	1.00	866594.21
65	99450660	安拆费	元	113336.3919	1.00	113336.39
66	99450680	柴油(机械用)0#	kg	93568.7998	6.39	597904.63
67	99450700	电(机械用)	kW·h	684486.5766	0.63	431226.54
68	JXFTZ	机械费调整	元	-0.24	1.00	-0.24

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆钢结构工程

第 3 页 共 3 页

		合计				40920661.51

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆金属屋面工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010601001004	金属屋面系统（不上人）	1. 1mm厚不锈钢单板（316等级）+加强筋 2. 0.5厚连续焊接不锈钢板（445J2）屋面板25/400 3. 不锈钢固定座@300*600布置 4. 1.2mm厚防水卷材 5. 2.5mm镀锌钢板 6. 75+75mm岩棉（容重80kg/m3） 7. 100*100*4厚热浸镀锌钢通次檩条（@600mm布置） 8. 30mm厚吸音玻璃棉 9. 0.5mm聚酯纤维布隔汽膜 10. 0.8mm厚镀铝锌穿孔压型钢板，23%穿孔率 11. 160*160*6厚热浸镀锌钢通主檩条（@3000mm布置） 12. 钢结构基层（另算）	m2	19420.28	1848.23	35893144.10
2	010601001005	金属屋面系统（上人）	1. 2mm厚不锈钢压纹板+加强筋 2. 0.5厚连续焊接不锈钢板（445J2）屋面板25/400 3. 不锈钢固定座@通长布置 4. 1.2mm厚防水卷材 5. 2.5mm镀锌钢板 6. 75+75mm岩棉（容重80kg/m3） 7. 100*100*4厚热浸镀锌钢通次檩条（@600mm布置） 8. 30mm厚吸音玻璃棉 9. 0.5mm聚酯纤维布隔汽膜 10. 0.8mm厚镀铝锌穿孔压型钢板，23%穿孔率 11. 160*160*6厚热浸镀锌钢通主檩条（@1500mm布置） 12. 钢结构基层（另算）	m2	662.89	2486.29	1648136.78
3	010606011002	钢板天沟	1. 2mm厚316不锈钢板 2. 接缝、嵌缝 3. 其他专用配件 4. 综合考虑场内外运输、垂直运输 5. 其他、做法和要求见图纸和规范	m2	1324.40	1345.77	1782337.79
4	010601001003	屋面防坠落系统	1. 屋面防坠落系统 2. 暂定	m	1107.00	176.96	195894.72
本页小计							39519513.39

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆金属屋面工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	011302001002	吊顶天棚	1. 3mm铝板折边板 2. 100x100x5mm镀锌矩钢骨架（暂定） 3. 100x100x5mm镀锌矩钢连接件（连接主钢结构）（暂定视结构条件） 4. 螺丝、密封胶和泡沫棒	m2	1901.50	449.67	855047.51
6	011302001003	吊顶天棚	1. 3mm铝板平板板 2. 60x60x5mm镀锌矩钢骨架（暂定） 3. 60x60x5mm镀锌矩钢连接件（连接主钢结构）（暂定视结构条件） 4. 螺丝、密封胶和泡沫棒	m2	13538.00	449.67	6087632.46
7	011302001004	铝合金百叶	1. 160x80x6mm氟碳喷涂矩钢立柱（暂定，视结构条件） 2. 100x50x5mm氟碳喷涂矩钢横梁（分格处） 3. 75x25x1.2mm铝方管 4. 100x25x1.2mm铝方管 5. 铝角码 6. 螺丝等	m2	2256.61	761.08	1717460.74
8	011302001005	吊顶天棚	1. 300x100x2mm铝方管 2. 200x125x12mm镀锌角钢 3. 300x300x12mm镀锌矩钢@6000 4. 不锈钢螺栓	m2	313.76	339.18	106421.12
							48286075.22
本页小计							8766561.83
合 计							48286075.22

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 体育馆金属屋面工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育馆金属屋面工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 体育馆金属屋面工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	244512.47	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	1448582.26	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			1693094.73	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆金属屋面工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	01050061	钢丝绳 φ8	m	1162.35	2.10	2440.94
2	01630120	铝合金夹具	套	664.2	65.00	43173.00
3	03011295	不锈钢六角螺栓M8×50	十套	1583.01	24.00	37992.24
4	03032121	限位锁头	套	287.82	95.50	27486.81
5	03033541	防坠落耳板	块	55.35	308.00	17047.80
6	18251060	不锈钢板卡件4mm	套	143.91	7.92	1139.77
7	33010295	不锈钢板支架4mm	套	287.82	38.00	10937.16
8	33010640@5	100x100x5mm镀锌矩钢骨架	t	463.185	5800.00	2686473.00
9	BCCLF7	不锈钢板屋面焊接	m	70291.095	50.00	3514554.75
10	12030110@3	300x100x2mm铝方管	m2	275.795	210.00	57916.95
11	01510010@1	铝合金型材（含氟碳喷涂）	kg	28704.0792	27.46	788214.01
12	13090030	金属氟碳漆面漆	kg	124.8741	81.20	10139.78
13	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	174.822	138.00	24125.44
14	14350273	氟碳漆固化剂	kg	19.6272	63.00	1236.51
15	14350680	稀释剂	kg	19.9791	16.70	333.65
16	BCCLF9	铝合金百叶	m2	2256.61	250.00	564152.50
17	01050001@1	钢丝绳 φ 14.1~15	kg	2420.7694	3.66	8860.02
18	01630130@1	吊装夹具	套	9.8405	180.00	1771.29
19	03010430@1	六角螺栓综合	kg	1756.534	5.58	9801.46
20	03135071@1	低合金钢耐热焊条综合	kg	3192.7587	12.75	40707.67
21	05030320@1	垫木	m3	11.3165	1549.95	17540.01
22	09050230@1	3mm铝板	m2	16211.475	191.00	3096391.73
23	14390070@1	氧气	m3	2554.1085	5.16	13179.20
24	14390100@1	乙炔气	kg	1404.7351	13.30	18682.98
25	14410120	玻璃胶	L	12.3516	35.29	435.89
26	33010640@3	100x100x5mm镀锌矩钢骨架	t	22.5661	5800.00	130883.38
27	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	4177.8	6.39	26696.14
28	99450700@1	电(机械用)	kW·h	1955.806	0.63	1232.16
29	01290225@3	镀锌钢板0.75	m2	3454.3052	25.70	88775.64
30	01290278@4	316钢不锈钢板（弧形）2mm	m2	1430.352	632.00	903982.46
31	00010010	人工费	元	2818375.2843	1.00	2818375.28
32	01050001	钢丝绳 φ 14.1~15	kg	3952.3679	3.66	14465.67
33	01210050	镀锌等边角钢50	kg	6275.2	4.87	30560.22
34	01290308	镀锌钢板2.0	m2	19.866	81.29	1614.91
35	01630130	吊装夹具	套	16.0665	180.00	2891.97

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆金属屋面工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	02090041@1	0.5mm聚酯纤维布隔汽膜	m2	22091.487	15.87	350591.90
37	03010117	镀锌自攻螺钉M6×160	十套	10041.585	2.00	20083.17
38	03010430	六角螺栓综合	kg	4260.8453	5.58	23775.52
39	03011265	不锈钢六角螺栓M12×110	十套	2638.9425	45.11	119042.70
40	03019131	镀锌瓦楞钩	十个	32454.4028	5.75	186612.82
41	03135001	低碳钢焊条综合	kg	3872.1043	6.01	23271.35
42	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	5560.6282	12.75	70898.01
43	03136071	不锈钢焊丝	kg	3244.78	25.47	82644.55
44	05030180	松木板	m3	3.1507	1176.98	3708.31
45	05030320	垫木	m3	11.2465	1549.95	17431.51
46	12030120	铝合金收边条	m	91.5238	8.55	782.53
47	12030170	铝合金压条综合	m	2409.9804	11.97	28847.47
48	13010210	环氧富锌底漆	kg	2746.1484	25.89	71097.78
49	13350015	聚氨酯嵌缝胶	kg	451.8713	12.00	5422.46
50	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	274.6148	31.25	8581.71
51	14390060	氩气	m3	2595.824	12.08	31357.55
52	14390070	氧气	m3	4448.8239	5.16	22955.93
53	14390100	乙炔气	kg	2446.9334	13.30	32544.21
54	14410450	耐候胶	L	74.1664	61.79	4582.74
55	15070020@2	30mm吸音玻璃棉30mm	m3	2134.841	25.50	54438.45
56	20310001	垫片	个	100415.85	0.14	14058.22
57	29110040	插接件	个	1063.6464	0.64	680.73
58	34090170	泡沫条Φ18	m	2291.49	0.17	389.55
59	34110010	水	m3	80.3327	3.42	274.74
60	99450760	其他材料费	元	208161.0781	1.00	208161.08
61	00010003	机上人工	工日	444.4716	230.00	102228.47
62	99450630	折旧费	元	204438.0891	1.00	204438.09
63	99450640	检修费	元	61243.3914	1.00	61243.39
64	99450650	维护费	元	129761.2949	1.00	129761.29
65	99450660	安拆费	元	21100.3433	1.00	21100.34
66	99450680	柴油(机械用)0#	kg	6203.3904	6.39	39639.66
67	99450700	电(机械用)	kW·h	140194.7307	0.63	88322.68
68	04170060@6	0.5厚连续焊接不锈钢板(含异形加工)0.5mm	m2	994.335	174.00	173014.29
69	13330290@2	1.2mm厚防水卷材	m2	25009.5716	73.00	1825698.73

单位工程人材机汇总表

工程名称: 体育馆金属屋面工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆外立面工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011207001003	金属幕墙（平面）	1. 面层：1.0mm厚冷轧毛面高耐候性铁素体不锈钢板 2. 50*4铝圆管 3. 0.9铝单板 4. 1.2mm厚防水卷材 5. 保温棉（厚度节能确定） 6. 钢龙骨 7. 基层：1.2mm镀铝锌底板 8. 钢结构（另算）	m2	2584.91	1622.48	4193966.40
2	011207001004	金属幕墙（折面）	1. 面层：1.0mm厚冷轧毛面高耐候性铁素体不锈钢板（折面） 2. 50*4铝圆管 3. 0.9铝单板 4. 1.2mm厚防水卷材 5. 保温棉（厚度节能确定） 6. 钢龙骨 7. 基层：1.2mm镀铝锌底板 8. 钢结构（另算）	m2	810.21	1687.40	1367150.89
3	011209001003	玻璃幕墙（隐杆）	1. 铝材骨架制作、安装 2. 铝材厚度及型号综合考虑 3. 8+1.52PVB+8+12A+10-LOW-E弧形半隐框玻璃幕墙安装 4. 竖拉杆 5. 专用配套配件安装 6. 边缝防水处理 7. 考虑上悬窗、防火隔断 8. 拉索根数约157根	m2	5596.66	1880.43	10524127.36
4	011209001001	玻璃幕墙（半隐框）	1. 铝材骨架制作、安装 2. 铝材厚度及型号综合考虑 3. 8+1.52PVB+8+12A+10-LOW-E弧形半隐框玻璃幕墙安装（50%彩釉） 4. 专用配套配件安装 5. 边缝防水处理 6. 考虑上悬窗、防火隔断	m2	378.87	2157.83	817537.05
5	011209001005	电动遮阳构件	1. 电动遮阳构件 2. 电动装置	m2	237.40	1012.78	240433.97
6	010807001001	玻璃天窗	1. 12+1.52PVB+12+12A+12-LOW-E中空夹胶钢化玻璃（彩釉） 2. 铝合金构件 3. 螺丝 4. 120x120x4mm镀锌矩钢 5. 120x60x4mm镀锌矩钢 6. 密封胶等	m2	272.19	2201.43	599207.23
本页小计							17742422.90

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 体育馆外立面工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育馆外立面工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 体育馆外立面工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	164776.94	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	535231.08	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			700008.02	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆外立面工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	2224960.3775	1.00	2224960.38
2	01000030	镀锌型钢综合	t	0.5348	4400.00	2353.12
3	01010001	钢筋综合	kg	0.0162	3.68	0.06
4	01050021	钢丝绳Φ19~21.5	kg	16.2303	5.98	97.06
5	01210001@1	镀锌钢管综合	kg	13920.0023	3.79	52756.81
6	01290001	钢板综合	t	0.422	3500.00	1477.00
7	01290240	镀锌钢板1.5	m2	328.9	69.64	22904.60
8	01510010	铝合金型材（含氟碳喷涂）	kg	123762.5314	27.46	3398519.11
9	01510010@1	铝合金型材（含氟碳喷涂）	kg	14316.5296	27.46	393131.90
10	01510010@2	铝合金型材150系列	kg	1520.432	27.46	41751.06
11	02030030	空心胶条	m	31553.28	1.50	47329.92
12	02090291@1	不透光软膜燃烧性能A级 1.0mm	m2	307.863	354.00	108983.50
13	02110160@2	50厚保温棉	m3	71.2975	381.00	27164.35
14	03010117	镀锌自攻螺钉M6×160	十套	1697.5613	2.00	3395.12
15	03010140	不锈钢自攻螺钉	十套	3.7674	1.63	6.14
16	03010145	不锈钢自攻螺钉M5×12	十套	3389.1581	9.70	32874.83
17	03010150	不锈钢螺钉综合	十套	4274.2177	3.09	13207.33
18	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	1774.872	2.23	3957.96
19	03010160	不锈钢螺钉M6×30	十套	1721.088	6.18	10636.32
20	03010270	不锈钢螺丝	十套	188.37	0.11	20.72
21	03011210	不锈钢六角螺栓M6×30	十套	2760.912	4.00	11043.65
22	03011215	不锈钢六角螺栓M6×45	十套	1840.608	5.40	9939.28
23	03011220	不锈钢六角螺栓M6×90	十套	502.4781	9.68	4863.99
24	03011265	不锈钢六角螺栓M12×110	十套	848.1334	45.11	38259.30
25	03011270	不锈钢六角螺栓M12×120	十套	275.0049	50.97	14017.00
26	03013001	膨胀螺栓综合	十套	17.94	2.63	47.18
27	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	845.3855	2.65	2240.27
28	03013171	膨胀螺栓M10×110	十套	550.0099	8.32	4576.08
29	03013421	塑料膨胀螺栓综合	十套	2037.0735	0.27	550.01
30	03015001	双头螺柱M10×25	十套	549.8407	7.48	4112.81
31	03019031	射钉	十个	251.16	0.06	15.07
32	03032041	多点锁	套	598	25.18	15057.64
33	03033551	槽型构件	个	43.3188	122.73	5316.52
34	03044021	加力撑	支	789.36	12.87	10159.06

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆外立面工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	03135001	低碳钢焊条综合	kg	2159.4099	6.01	12978.05
36	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	84.4422	12.75	1076.64
37	03135081	合金钢焊条	kg	68.1673	12.75	869.13
38	03210060@1	1.2mm镀锌钢底板 $\Phi 0.9 \times 10 \times 10$	m2	3904.3909	9.31	36349.88
39	03213121	镀锌铁件	kg	30814.0105	4.55	140203.75
40	03214011	铝角码	只	41624.2019	0.48	19979.62
41	03214016	镀锌板托码 $\delta 2.5 \ 50 \times 220 \times 10$	个	627.9	4.83	3032.76
42	03214026	镀锌角码 $80 \times 150 \times 8$	个	2987.7078	5.91	17657.35
43	03214066	不锈钢加厚铰	套	789.36	34.38	27138.20
44	06090001@3	12+1.52PVB+12+12A+12-LOW-E中空夹胶钢化玻璃（彩釉）	m2	305.0569	800.00	244045.52
45	06210001@1	8+1.52PVB+8+12A+10-LOW-E钢化玻璃弧形（50%彩釉）	m2	371.6474	1050.00	390229.77
46	09050180@1	1.0mm厚冷轧毛面高耐候性铁素体不锈钢板	m2	3496.9761	348.00	1216947.68
47	09050185@1	氟铝铝单板	m2	283.0776	420.00	118892.59
48	09050260@6	1.2mm镀铝锌底板	m2	3598.8299	61.21	220284.38
49	09050260@7	0.9mm铝单板	m2	3598.8299	163.72	589200.43
50	12030170	铝合金压条综合	m	407.4147	11.97	4876.75
51	13050020	防火密封胶	支	61.295	21.46	1315.39
52	13330290@2	1.2mm厚防水卷材	m2	4227.9461	73.00	308640.07
53	13350015	聚氨酯嵌缝胶	kg	76.3903	12.00	916.68
54	14410120	玻璃胶	L	567.6646	35.29	20032.88
55	14410210	硅酮结构胶双组份	L	2955.8244	50.64	149682.95
56	14410450	耐候胶	L	4613.2773	61.79	285054.40
57	14410680	粘结砂浆保温材料专用	kg	13580.49	0.84	11407.61
58	14430190	双面贴宽10	m	17620.6266	0.92	16210.98
59	15050090	防火棉	m3	15.6975	14.53	228.08
60	17030050	镀锌钢管DN50	m	17.6484	28.33	499.98
61	20310001	垫片	个	16975.6125	0.14	2376.59
62	20310010	垫片 $30 \times 30 \times 3$	个	5975.4156	0.14	836.56
63	31190010	美纹纸	m	44923.2936	0.05	2246.16
64	34050020	包装膜纸宽101.6	m	35856	0.57	20437.92
65	34090170	泡沫条 $\Phi 18$	m	14560.9546	0.17	2475.36
66	34110010	水	m3	17.7564	3.42	60.73

单位工程人材机汇总表

工程名称: 体育馆外立面工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆室内装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室内普通装饰工程					
		A. 8 门窗工程					
1	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M-0924单开木门 2. 执手锁、门吸、小五金等 3. 其它:详门窗表	m2	308.88	1043.03	322171.11
2	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M-1824、M-1724、M-1224等双开木门 2. 执手锁、门吸、小五金等 3. 其它:详门窗表	m2	671.28	1032.75	693264.42
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详门窗表。	m2	10.80	385.24	4160.59
4	011209001001	包厢看台前幕墙玻璃	1. 幕墙尺寸:详门窗表。	m2	153.00	726.36	111133.08
		【门窗工程】分部小计					1130729.20
		A. 11 楼地面装饰工程					
5	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 表面涂水泥漆 2. 20厚WS M20水泥砂浆抹光 3. 30厚细石混凝土C15内直径6@150双向钢筋 4. 做法:G-1	m2	1264.41	76.13	96259.53
6	011101005019	自流坪楼地面	1. 4厚环氧砂浆 2. 环氧漆底漆一道 3. 50厚细石混凝土C30内配直径6@150双向钢筋,压实赶光,每隔4m*4m内留分仓缝,缝内填沥青油膏 4. 素水泥砂浆一遍 5. 做法:G-2	m2	9958.90	336.52	3351369.03
7	011101005020	自流坪楼地面楼梯间	1. 4厚环氧砂浆 2. 环氧漆底漆一道 3. 50厚细石混凝土C30内配直径6@150双向钢筋,压实赶光,每隔4m*4m内留分仓缝,缝内填沥青油膏 4. 素水泥砂浆一遍 5. 做法:G-2	m2	541.76	336.52	182313.08
8	011102001002	石材楼地面	1. 20厚大理石 2. 30厚DS M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥 3. 做法:L6A	m2	5105.50	238.66	1218478.63
本页小计							5979149.47

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆室内装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	011104004005	防静电活动地板	1. 300高钢质防静电架空地板（成品） 2. 轻钢或铸铁骨架 3. 刷防尘剂两遍 4. 20厚WS M20水泥砂浆，压实赶光 5. 水泥砂浆一道 6. 做法:L7B	m2	821.53	509.11	418249.14
10	011102003024	块料楼地面	1. 300*300防滑砖 2. 5厚水泥胶浆（掺108胶） 3. 15厚WS M15水泥砂浆，表面抹光 4. 1.5聚合物水泥砂浆防水涂料 5. 20厚WS M15水泥砂浆找平层 6. 1：8水泥陶粒混凝土填充层 7. 20厚WS M20水泥砂浆保护层 8. 2厚水泥基渗透结晶型防水涂料 9. 20厚WS M20水泥砂浆找平层 10. 做法:L-8A	m2	62.44	366.43	22879.89
11	011105001006	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚WP M15水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比:10厚WP M20水泥砂浆打底 4. 做法:T-1	m2	278.90	62.89	17540.02
12	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 仿古砖 3. 3-4厚水泥胶结合层 4. 15厚WP M15水泥砂浆打底 5. 做法:T-3	m2	4.00	186.09	744.36
13	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 2厚拉丝不锈钢 3. 12厚木夹板 4. 木方骨，涂防火漆 5. 做法:T-5	m2	522.08	459.19	239733.92
		【楼地面装饰工程】分部小计					5547567.60
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
14	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 9厚WP M5水泥石灰砂浆到底扫毛 3. 6厚WP M10水泥砂浆抹面 4. 做法:N1A、N1C	m2	27781.54	23.31	647587.70
本页小计							1346735.03

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆室内装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	011207001007	墙面装饰板	1. 8厚硅酸钙穿孔吸声板，乳胶漆罩面、轻钢龙骨架放50厚玻璃棉 2. 5厚WP M10水泥石灰砂浆分层抹平 3. 15厚WP M5水泥石灰砂浆打底扫毛 4. 做法:N7A	m2	3625. 45	206. 92	750178. 11
16	011207001008	墙面装饰板	1. 1厚穿孔铝板/16厚菱镁孔槽吸声板/ 16厚菱镁LFC吸声板，轻钢龙骨架放50厚玻璃棉(32 kg/m), 用玻璃纸包好 2. 5厚WP M10水泥石灰砂浆分层抹平 3. 15厚WP M5水泥石灰砂浆打底扫毛 4. 做法:N7C	m2	70. 00	312. 36	21865. 20
17	011204003007	块料墙面	1. 陶瓷砖 2. 3-4厚水泥胶结合层 3. 素水泥砂浆一道 4. 15厚WP M15水泥砂浆 5. 部位:垃圾房	m2	178. 72	137. 17	24515. 02
		【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计					1444146. 03
		A. 13 天棚工程					
18	011301001007	天棚抹灰	1. 6厚 WP M10水泥石灰砂浆压光 2. 9厚 WP M5水泥石灰砂浆打底扫毛 3. 做法:D2B	m2	3365. 23	41. 91	141036. 79
19	011302001013	吊顶天棚	1. 600*600硅酸钙穿孔吸音 2. 轻钢龙骨标准骨架 3. 做法:D4A	m2	3159. 04	204. 14	644886. 43
20	011302001016	吊顶天棚	1. 600*600*0. 8厚微孔铝合金天花板 2. 轻钢龙骨标准骨架 3. 做法:D4B	m2	827. 13	182. 67	151091. 84
21	011302001017	吊顶天棚	1. 150宽0. 8厚条形无孔铝合金扣板 2. 轻钢龙骨标准骨架 3. 做法:D7A	m2	602. 54	194. 09	116946. 99
22	011302001018	吊顶天棚	1. 50*50铝管金天花吊顶 2. 轻钢龙骨标准骨架 3. 轻钢骨架（需要时） 4. 做法:D9A	m2	3471. 30	250. 83	870706. 18
		【天棚工程】分部小计					1924668. 23
本页小计							2721226. 56

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆室内装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		A.14 油漆、涂料、裱糊工程					
23	011406001001	墙面抹灰面油漆	1. 喷大白浆二道 2. 满刮腻子两道 3. 做法:N-1A	m2	8356.03	15.11	126259.61
24	011406001002	墙面抹灰面油漆	1. 乳胶漆二道 2. 满刮腻子两道 3. 做法:D2B	m2	3365.23	25.83	86923.89
25	011406001007	天棚抹灰面油漆	1. 乳胶漆二道 2. 满刮腻子两道 3. 做法:N-1C	m2	19425.50	43.65	847923.08
		【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计					1061106.58
		A.15 其他装饰工程					
26	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位: 楼梯处。 2. 不锈钢栏杆扶手 3. 做法详图纸及规范.	m	320.00	304.14	97324.80
27	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位: 坡道。 2. 不锈钢栏杆扶手 3. 做法详图纸及规范.	m	20.00	304.14	6082.80
28	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位: 看台处、屋面等 2. 不锈钢栏杆、扶手 3. 做法详图纸及规范.	m	667.00	368.62	245869.54
29	01B003	门斗	1. 门斗（暂定）	项	1.00	1200000.00	1200000.00
		【其他装饰工程】分部小计					1549277.14
		室内二次装饰工程					
30	011101001002	AA类室内二次装饰工程	1. AA类室内二次装饰工程 2. 部位: VIP入口大堂、门厅及VIP电梯厅、VIP餐厅、VIP接待、贵宾休息室、礼宾室, 新闻发布厅等 3. 暂估价	m2	1795.00	3000.00	5385000.00
31	011101001003	A类室内二次装饰工程	1. A类室内二次装饰工程 2. 部位: 运动员休息室、热身训练场地、运动员更衣室、检录区、室内准备热身区、裁判室等 3. 暂估价	m2	14618.00	2200.00	32159600.00
32	011101001004	B类室内二次装饰工程	1. B类室内二次装饰工程 2. 部位: 卫生间 3. 暂估价	m2	1060.00	1800.00	1908000.00
		【室内二次装饰工程】分部小计					39452600.00
本页小计							42062983.72

分部分项工程计价表

工程名称：体育馆室内装饰工程

第 5 页 共 5 页

合 计	52110094.78

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 体育馆室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育馆室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 体育馆室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	169234.98	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	1563302.84	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			1732537.82	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 体育馆室内装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆室内装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	BCCLF5	AA类室内二次装饰工程	m2	1795	3000.00	5385000.00
2	BCCLF5@1	A类室内二次装饰工程	m2	14618	2200.00	32159600.00
3	BCCLF5@2	B类室内二次装饰工程（体育馆）	m2	1060	1800.00	1908000.00
4	BCCLF10	门斗	项	1	1200000.00	1200000.00
5	00010010	人工费	元	2337566.7387	1.00	2337566.74
6	00010052	人工降效	元	28985.8271	1.00	28985.83
7	01000001	型钢综合	kg	36795.78	3.87	142399.67
8	01010030	热轧圆盘条 ϕ 10以内	t	34.7984	3601.00	125309.04
9	01030031	镀锌低碳钢丝 ϕ 0.7~1.2	kg	290.0032	4.60	1334.01
10	01610020	钨棒	kg	57.399	20.89	1199.07
11	02090020	聚氯乙烯薄膜	m2	2289.3313	1.29	2953.24
12	02290030	麻袋	个	1123.21	1.89	2122.87
13	03010126	自攻螺钉M3×10	十套	4138.904	0.25	1034.73
14	03010128	自攻螺钉M4×15	十套	18164.48	0.39	7084.15
15	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	9.896	2.23	22.07
16	03010195	木螺钉M5×50	十套	19.7921	0.32	6.33
17	03010200	木螺钉M6×10	十套	175.35	0.15	26.30
18	03010320	螺母综合	十个	2837.1236	2.82	8000.69
19	03010695	六角螺栓M16×300~500	十套	1388.52	28.46	39517.28
20	03011315	高强螺栓	kg	98.3322	12.00	1179.99
21	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	958.7297	2.65	2540.63
22	03013175	膨胀螺栓M12×80	十套	78.03	10.58	825.56
23	03016191	专用螺母垫圈Q235 3#	块	1418.5617	0.99	1404.38
24	03019021	圆钉50~75	kg	34.9933	3.54	123.88
25	03019031	射钉	十个	1926.1815	0.06	115.57
26	03019041	枪钉	盒	4.6987	6.35	29.84
27	03032011	单舌(双舌)门锁	把	496.92	185.00	91930.20
28	03033003	不锈钢合页100mm	个	1127.8701	1.20	1353.44
29	03033071	门磁吸	只	496.92	12.82	6370.51
30	03134011	水砂纸	张	1855.7698	0.77	1428.94
31	03135001	低碳钢焊条综合	kg	962.0466	6.01	5781.90
32	03136071	不锈钢焊丝	kg	127.889	25.47	3257.33
33	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) ϕ 59	个	581.1397	7.00	4067.98
34	03213001	铁件综合	kg	3224.004	4.84	15604.18

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆室内装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	03213111	镀锌铁码	支	94.5	0.47	44.42
36	03213121	镀锌铁件	kg	816.0867	4.55	3713.19
37	03214021	镀锌角码80×60×60	个	396.27	5.91	2341.96
38	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	29.4748	410.00	12084.67
39	04010030	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	t	1.2515	443.00	554.41
40	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.5549	537.00	297.98
41	04090015	生石灰	t	1.0204	466.00	475.51
42	04090105	羧甲基纤维素	kg	77.2933	6.00	463.76
43	05030140	杉木枋	m3	4.0618	1603.20	6511.88
44	05030180	松木板	m3	1.6669	1176.98	1961.91
45	05050050@1	16厚凌镁孔槽吸声板	m2	73.5	13.80	1014.30
46	05050050@2	16厚凌镁LFC吸声板2440×1220×3	m2	73.5	13.80	1014.30
47	05050080	胶合板2440×1220×9	m2	548.184	31.20	17103.34
48	05250020	木砖	m3	3.3518	1637.22	5487.63
49	06010010	平板玻璃5	m2	10.8	26.00	280.80
50	06050030@1	夹胶玻璃8+12+8	m2	157.59	272.77	42985.82
51	07010001@3	仿古砖100×200	m2	4.08	75.00	306.00
52	07050010@1	300*300防滑砖	m2	64.001	95.00	6080.10
53	07250010@2	钢质防静电架空地板（成品）500×500×30	m2	862.6065	296.00	255331.52
54	08010001	大理石板	m2	5182.0825	164.70	853488.99
55	09010001@3	12厚埃特板	m2	3316.992	83.00	275310.34
56	09010001@4	硅酸钙穿孔吸音板	m2	3316.992	42.00	139313.66
57	09050010@1	穿孔铝板1mm	m2	74.2	114.60	8503.32
58	09050020	铝合金插缝板	m2	259.2127	47.95	12429.25
59	09050050@1	600*600*0.8厚微孔铝合金天花板600×600	m2	851.9439	120.00	102233.27
60	10010040	轻钢中龙骨	m	20096.8288	3.58	71946.65
61	10010050	轻钢大龙骨h=45	m	11030.1237	3.75	41362.96
62	10010070	镀锌轻钢龙骨75×40	m	7370.9446	5.93	43709.70
63	10010080	镀锌轻钢龙骨75×50	m	3931.2197	7.01	27557.85
64	10130030	轻钢中龙骨横撑h19	m	16751.9247	3.58	59971.89
65	12030090@2	2厚拉丝不锈钢	m2	532.5216	314.67	167568.57

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆室内装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
66	12030110@2	150宽0.8厚条形无孔铝合金扣板	m2	529.6327	120.00	63555.92
67	12030110@3	50*50铝管	m2	3051.2727	105.00	320383.63
68	12030120	铝合金收边条	m	1188.3391	8.55	10160.30
69	12030180	铝合金压条16×1.5	m	74.557	7.73	576.33
70	12230010	不锈钢扶手Φ60	m	360.4	150.00	54060.00
71	12230020	不锈钢扶手Φ75	m	707.02	210.00	148474.20
72	13010501@2	刷防尘剂	kg	9.8584	45.00	443.63
73	13010501@3	水泥漆	kg	15.1729	38.00	576.57
74	13010505@2	刷防尘剂	kg	98.5836	45.00	4436.26
75	13010505@3	水泥漆	kg	151.7292	38.00	5765.71
76	13030275	环氧防滑涂层	kg	43262.7192	59.09	2556394.08
77	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	2474.6138	7.86	19450.46
78	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	2805.3393	7.86	22049.97
79	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	57621.6522	2.94	169407.66
80	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	171.71	12.32	2115.47
81	13050310	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	194.8128	15.86	3089.73
82	13350190	密封毛条	m	65.4296	0.34	22.25
83	13410040	环氧加填料	kg	1050.066	22.00	23101.45
84	13410050	软填料	kg	5.6732	3.90	22.13
85	14010001	防腐油	kg	15.6102	31.33	489.07
86	14090070	石蜡	kg	135.2958	3.00	405.89
87	14210050	环氧树脂综合	kg	151.05	24.89	3759.63
88	14230030	大白粉	kg	2047.0602	0.30	614.12
89	14230140	氧化铁红	kg	46.8773	4.29	201.10
90	14310050	草酸	kg	50.5445	5.59	282.54
91	14330130	二甲苯	kg	10.4298	15.15	158.01
92	14390060	氩气	m3	359.499	12.08	4342.75
93	14410060	903胶	kg	208.832	5.50	1148.58
94	14410130	玻璃胶335克/支	支	5.2207	13.80	72.05
95	14410220	硅酮结构胶300ml	支	119.8449	30.80	3691.22
96	14410450	耐候胶	L	66.096	61.79	4084.07
97	14410490	墙边胶	L	1.6524	46.77	77.28
98	14410500	乳液	kg	78.2	5.83	455.91
99	14410650	胶粘剂CX-404	kg	0.735	13.68	10.05

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆室内装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
100	14410700	建筑胶	kg	538.1725	16.40	8826.03
101	15070001	沥青玻璃棉	m3	190.3157	709.04	134941.44
102	17050050	不锈钢管D32	m	4665.431	14.50	67648.75
103	20330020	垫胶	kg	391.68	7.55	2957.18
104	29030320	槽形镀锌板综合	kg	327.6036	4.51	1477.49
105	29110040	插接件	个	13810.3176	0.64	8838.60
106	31190010	美纹纸	m	765	0.05	38.25
107	33010030	镀锌钢板横梁	根	6637.9624	2.30	15267.31
108	33050030	支架铸铁	套	3982.7774	19.97	79536.06
109	34090010	白棉纱	kg	62.0341	11.47	711.53
110	34110010	水	m3	493.944	3.42	1689.29
111	80030290	炉(矿)渣综合	m3	8.8728	65.96	585.25
112	99450760	其他材料费	元	14594.03	1.00	14594.03
113	CLFTZ	材料费调整	元	0.5224	1.00	0.52
114	MC1-109	铝合金双扇平开窗38系列	m2	10.8	305.00	3294.00
115	MC1-40@1	成品套装双开门(含框、扇)	m2	671.28	850.00	570588.00
116	MC1-40@2	成品套装单开门(含框、扇)	m2	308.88	880.00	271814.40
117	80210190	普通预拌混凝土C15	m3	38.6909	406.50	15727.85
118	80210220	普通预拌混凝土C30	m3	535.5337	463.11	248011.01
119	80050470@1	干拌砂浆地面抹灰DS M15	m3	155.2072	560.00	86916.03
120	8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M5	m3	101.9584	386.41	39397.75
121	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M10	m3	312.6361	419.90	131275.90
122	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15	m3	308.9679	444.95	137475.27
123	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	5.988	435.24	2606.22
124	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	42.136	460.68	19411.21
125	00010003	机上人工	工日	14.5044	230.00	3336.01
126	99450630	折旧费	元	14050.0993	1.00	14050.10
127	99450640	检修费	元	2588.5811	1.00	2588.58
128	99450650	维护费	元	6160.6128	1.00	6160.61
129	99450660	安拆费	元	4601.3097	1.00	4601.31
130	99450680	柴油(机械用)0#	kg	202.7002	6.39	1295.25
131	99450700	电(机械用)	kW·h	27794.5736	0.63	17510.58

单位工程人材机汇总表

工程名称: 体育馆室内装饰工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-电气工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
		低压电缆					
1	030403006001	低压封闭式插接母线槽 1000A-5P IP54	1. 名称: 低压封闭式插接母线槽 2. 容量(A): 1000A-5P IP54	m	99.00	2980.52	295071.48
2	030403007001	母线槽始端箱 1000A	1. 名称: 母线槽始端箱 2. 容量(A): 1000A	台	2.00	1672.55	3345.10
3	030408001001	矿物绝缘电缆 BTLY-5x16	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 5x16 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设	m	1174.00	121.86	143063.64
4	030408001077	矿物绝缘电缆 BTLY-3x150+2x70	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号: NG-A 3. 规格: 3x150+2x70 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设	m	493.00	558.63	275404.59
5	030408001051	矿物绝缘电缆 BTLY-4x25+1x16	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 4x25+1x16 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设	m	574.00	159.42	91507.08
6	030408001002	矿物绝缘电缆 BTLY-3x70+2x35	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 3x70+2x35 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设	m	565.00	276.48	156211.20
7	030408001003	矿物绝缘电缆 BTLY-3x50+2x25	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 3x50+2x25 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设	m	189.00	213.70	40389.30
8	030408001005	矿物绝缘电缆 BTLY-2x120	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 2x120 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设	m	680.00	273.57	186027.60
9	030408001006	矿物绝缘电缆 BTLY-2x95	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 2x95 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设	m	555.00	217.60	120768.00
本页小计							1311787.99

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-电气工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
10	030408001007	矿物绝缘电缆 BTLY-2x70	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:2x70 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	613.00	169.30	103780.90
11	030408001008	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x240)	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:(1x240) 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	668.00	244.98	163646.64
12	030408001009	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x185)	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:(1x185) 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	1478.00	195.39	288786.42
13	030408001010	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x150)	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:(1x185) 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	864.00	158.94	137324.16
14	030408001013	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-4x120+1x70	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJ(F)Y 3. 规格:4x120+1x70 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	363.00	471.45	171136.35
15	030408001014	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-4x70+1x35	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJ(F)Y 3. 规格:4x70+1x35 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	508.00	258.52	131328.16
16	030408001015	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-4x50+1x25	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJ(F)Y 3. 规格:4x50+1x25 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	584.00	201.30	117559.20
17	030408001016	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-4x25+1x16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJ(F)Y 3. 规格:4x25+1x16 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	758.00	120.50	91339.00
本页小计							1204900.83

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-电气工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030408001078	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x240+2x120	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJ(F)Y 3. 规格: 3x240+2x120 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	477.00	815.13	388817.01
19	030408001018	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x185+2x95	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJ(F)Y 3. 规格: 3x185+2x95 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	564.00	633.99	357570.36
20	030408001019	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x150+2x70	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJY 3. 规格: 3x150+2x70 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	266.00	509.25	135460.50
21	030408001020	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x120+2x70	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJY 3. 规格: 3x120+2x70 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	2176.00	429.67	934961.92
22	030408001021	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x25+2x16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJ(F)Y 3. 规格: 3x25+2x16 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	982.00	107.03	105103.46
23	030408006001	电力电缆头240mm2以下	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 240mm2以下	个	16.00	449.99	7199.84
24	030408006002	电力电缆头185mm2以下	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 185mm2以下	个	66.00	362.83	23946.78
25	030408006003	电力电缆头70mm2以下	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 240mm2以下	个	12.00	232.57	2790.84
26	030408006004	电力电缆头35mm2以下	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm2以下	个	28.00	174.78	4893.84
27	030408006005	矿物绝缘电缆终端头240mm2以下	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 240mm2以下	个	76.00	301.79	22936.04
28	030408006006	矿物绝缘电缆终端头150mm2以下	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 150mm2以下	个	32.00	229.21	7334.72
本页小计							1991015.31

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-电气工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	030408006007	矿物绝缘电缆终端头70mm2以下	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:70mm2以下	个	22.00	169.58	3730.76
30	030408006008	矿物绝缘电缆终端头35mm2以下	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:35mm2以下	个	10.00	130.42	1304.20
		【低压电缆】分部小计					4512739.09
		动力系统					
31	030408001057	矿物绝缘电缆 BTLY-3x70+2x35	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:NG-A 3. 规格:3x70+2x35 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	625.00	276.48	172800.00
32	030408001052	矿物绝缘电缆 BTLY-5x16	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:NG-A 3. 规格:5x16 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	1364.00	121.86	166217.04
33	030408001053	矿物绝缘电缆 BTLY-5x10	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:NG-A 3. 规格:5x10 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	2141.00	83.90	179629.90
34	030408001054	矿物绝缘电缆 BTLY-5x6	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:NG-A 3. 规格:5x6 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	586.00	60.62	35523.32
35	030408001056	矿物绝缘电缆 BTLY-3x95+2x50	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:BTLY-3x95+2x50 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	123.00	367.81	45240.63
36	030408001058	矿物绝缘电缆 BTLY-3x35+2x16	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:NG-A 3. 规格:3x35+2x16 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	2415.00	161.82	390795.30
37	030408001059	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJY 3. 规格:5x16 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	291.50	91.67	26721.81
本页小计							1021962.96

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-电气工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
38	030408001060	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJY 3. 规格: 5x10 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	3930.30	57.91	227603.67
39	030408001061	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x6	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格: 5x6 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	484.00	40.54	19621.36
40	030408001062	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJY 3. 规格: 5x4 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	292.60	31.08	9094.01
41	030408001063	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-5x4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJ(F)Y 3. 规格: 5x4 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	3477.10	29.20	101531.32
42	030408001064	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-5x2.5	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJY 3. 规格: 5x2.5 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	31.90	22.24	709.46
43	030408001065	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-4x16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格: 4x16 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	146.30	73.55	10760.37
44	030408001066	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-4x10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJY 3. 规格: 4x10 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	249.70	55.87	13950.74
本页小计							383270.93

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-电气工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
45	030408001067	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-4x6	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJY 3. 规格: 4x6 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	63.80	38.50	2456.30
46	030408001068	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-4x4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格: 4x4 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	377.30	24.81	9360.81
47	030408001069	电力电缆 WDZ-A-YJ(F)Y-4x2.5	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-A-YJ(F)Y 3. 规格: 4x2.5 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	217.80	17.98	3916.04
48	030408001070	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x240+2x120	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJY 3. 规格: 3x240+2x120 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	44.00	885.84	38976.96
49	030408001071	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x120+2x70	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJY 3. 规格: 3x120+2x70 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	146.30	466.38	68231.39
50	030408001072	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x95+2x50	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJY 3. 规格: 3x95+2x50 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	42.90	337.35	14472.32
51	030408001073	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x35+1x16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格: 3x35+1x16 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	45.10	141.19	6367.67
本页小计							143781.49

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-电气工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
52	030408001074	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x25+2x16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJ(F)Y 3. 规格: 3x25+2x16 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级 (kV): 1KV	m	33.00	107.03	3531.99
53	030408001075	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJ(F)Y 3. 规格: 3x10 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级 (kV): 1KV	m	365.20	34.25	12508.10
54	030408001076	电力电缆 WDZN-A-YJ(F)Y-3x2.5	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-A-YJ(F)Y 3. 规格: 3x2.5 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级 (kV): 1KV	m	22.00	18.41	405.02
55	030411004021	配线 WDZB-BYJ-50	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZB-BYJ 4. 规格: 50	m	1051.60	35.94	37794.50
56	030411004022	配线 WDZB-BYJ-25	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZB-BYJ 4. 规格: 25	m	246.40	19.19	4728.42
57	030411004023	配线 WDZB-BYJ-6	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZB-BYJ 4. 规格: 6	m	1312.30	5.52	7243.90
58	030411004024	配线 WDZB-BYJ-4	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZB-BYJ 4. 规格: 4	m	249.70	4.20	1048.74
59	030411004025	配线 WDZB-BYJ-1.5	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZB-BYJ 4. 规格: 1.5	m	167.20	2.78	464.82
60	030411004026	配线 WDZN-B-BYJ-6	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-B-BYJ 4. 规格: 6	m	29511.90	6.11	180317.71
61	030411004027	配线 WDZN-B-BYJ-2.5	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-B-BYJ 4. 规格: 2.5	m	7618.60	3.64	27731.70
本页小计							275774.90

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-电气工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	030411004028	配线 WDZN-B-BYJ-1.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-B-BYJ 4. 规格:1.5	m	671.00	2.95	1979.45
63	080807011001	配管 SC100	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100 4. 敷设方式:暗敷	m	261.80	134.64	35248.75
64	080807011002	配管 SC40	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:暗敷	m	3770.80	39.53	149059.72
65	080807011003	配管 SC50	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG50 4. 敷设方式:暗敷	m	3066.80	44.75	137239.30
66	080807011005	配管 SC32	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG32 4. 敷设方式:暗敷	m	1648.90	25.46	41980.99
67	080807011006	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:暗敷	m	292.60	16.99	4971.27
68	030408006009	电力电缆头240mm2以下	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm2以下	个	26.00	449.99	11699.74
69	030408006010	电力电缆头185mm2以下	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:185mm2以下	个	99.00	362.83	35920.17
70	030408006011	电力电缆头70mm2以下	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm2以下	个	18.00	232.57	4186.26
71	030408006012	电力电缆头35mm2以下	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下	个	44.00	174.78	7690.32
72	030408006013	矿物绝缘电缆终端头150mm2以下	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:150mm2以下	个	16.00	229.21	3667.36
73	030408006014	矿物绝缘电缆终端头70mm2以下	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:70mm2以下	个	6.00	169.57	1017.42
74	030408006015	矿物绝缘电缆终端头35mm2以下	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:35mm2以下	个	76.00	130.42	9911.92
75	080807008001	电缆桥架 600x200	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:600x200	m	937.20	363.97	341112.68
76	080807008002	电缆桥架 400x200	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:400x200	m	420.20	229.32	96360.26
本页小计							882045.61

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-电气工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
77	080807008003	电缆桥架 400x100	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:400x100	m	31.90	184.24	5877.26
78	080807008004	电缆桥架 200x200	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:200x200	m	204.60	120.17	24586.78
79	080807008005	电缆梯架 300x100	1. 名称:电缆梯架 2. 规格:300x100	m	2982.10	132.47	395038.79
80	080807008006	电缆梯架 200x100	1. 名称:电缆梯架 2. 规格:200x100	m	2457.40	107.32	263728.17
81	080807007001	线槽 200x200	1. 名称:线槽 2. 规格:200x200	m	44.00	111.24	4894.56
82	080807007002	线槽 200x100	1. 名称:线槽 2. 规格:200x100	m	146.30	92.79	13575.18
83	080807009001	桥架支撑架及刷油	1. 名称:桥架支撑架及刷油	kg	2158.20	19.90	42948.18
		【动力系统】分部小计					3452449.85
		普通照明系统					
84	030412001007	吸顶灯 13W LED灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:13W 3. 类型:LED灯	套	1907.00	78.17	149070.19
85	030412005001	壁装单管LED支架 21W	1. 名称:单管LED支架 2. 规格:21W 3. 安装形式:壁装	套	137.00	158.90	21769.30
86	030412005002	单管LED支架 21W	1. 名称:单管LED支架 2. 规格:21W 3. 安装形式:链吊安装	套	120.00	170.83	20499.60
87	030412005003	双管LED支架 2x21W	1. 名称:双管LED支架 2. 规格:2x21W 3. 安装形式:链吊安装	套	95.00	286.98	27263.10
88	030404035001	单相二三孔插座	1. 名称:单相二孔三孔插座 2. 规格:10A	个	175.00	28.07	4912.25
89	030404034001	单联面板开关 AC250, 10A	1. 名称:单联面板开关 2. 规格:AC250, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装	个	57.00	27.34	1558.38
90	030404034002	双联面板开关 AC250, 10A	1. 名称:双联面板开关 2. 规格:AC250, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装	个	108.00	31.31	3381.48
91	030404034003	三联面板开关 AC250, 10A	1. 名称:三联面板开关 2. 规格: AC250, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装	个	12.00	36.28	435.36
92	030404034004	四联面板开关 AC250, 10A	1. 名称:四联面板开关 2. 规格:AC250, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装	个	12.00	43.61	523.32
本页小计							980061.90

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-电气工程

第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	030411006003	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:镀锌铁皮 3. 规格:86型	个	682.00	11.24	7665.68
94	030411004020	配线 WDZB-BYJ-2.5（照明）	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB-BYJ(F) 4. 规格:2.5	m	48680.00	3.39	165025.20
95	080807011007	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:暗敷	m	9735.00	16.99	165397.65
		【普通照明系统】分部小计					567501.51
		集中控制型疏散照明系统					
96	080906004001	消防应急灯具专用应急电源（含转换模块、电源模块、楼层控制器）	1. 名称:消防应急灯具专用应急电源（含转换模块、电源模块、楼层控制器）	台	24.00	12915.74	309977.76
97	030404022001	应急照明控制器（含EPS电源及系统软件）	1. 名称:应急照明控制器（含EPS电源及系统软件）	台	1.00	38740.53	38740.53
98	030412001002	楼层标志灯 1W	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:1W LED光源	套	27.00	372.48	10056.96
99	030412001013	多信息复合标志灯 1W	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 规格:1W LED光源	套	80.00	422.73	33818.40
100	030412001003	集中控制型安全出口指示灯 1W	1. 名称:集中控制型安全出口指示灯 2. 规格:1W LED光源	套	98.00	311.88	30564.24
101	030412001004	集中控制型单相疏散指示灯 1W	1. 名称:集中控制型单相疏散指示灯 2. 规格:1W LED光源	套	232.00	311.88	72356.16
102	030412001009	灯光地面疏散指示灯	1. 名称:灯光地面疏散指示灯	套	350.00	417.58	146153.00
103	030412001010	蓄光型地面疏散指示灯	1. 名称:蓄光型地面疏散指示灯	套	200.00	417.58	83516.00
104	030412001011	集中控制型应急照明灯 6.0W	1. 名称:集中控制型应急照明灯 2. 规格:6.0W LED光源	套	237.00	356.80	84561.60
105	030412001012	集中控制型应急照明灯 6.0W（嵌入）	1. 名称:集中控制型应急照明灯 2. 规格:6.0W LED光源	套	113.00	356.80	40318.40
本页小计							1188151.58

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-电气工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	030408001047	电力电缆 WDZAN-YJY-1KV-3x2.5	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJ(F)Y-1KV 3. 规格: 3x2.5 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	1155.00	15.94	18410.70
107	030411004029	WDZBN-BYJ-2.5	1. 名称: 直流电源支线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZBN-BYJ 4. 规格: 2.5 5. 材质: 硬绝缘导线 6. 配线部位: 暗敷	m	33425.00	3.64	121667.00
108	030411004011	配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZBN-RYJSP 4. 规格: 2x1.5	m	910.00	8.64	7862.40
109	080807011008	配管 SC20	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG20 4. 敷设方式: 暗敷	m	9823.00	16.99	166892.77
110	030411006002	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装	个	2024.00	11.37	23012.88
		【集中控制型疏散照明系统】分部小计					1187908.80
		精装修电气					
111	030412001008	精装修电气（体育馆）A级	1. 名称: 精装修电气（体育馆）	m2	1795.00	160.00	287200.00
112	030412001014	精装修电气（体育馆）A-级	1. 名称: 精装修电气（体育馆）	m2	14618.00	130.00	1900340.00
113	030412001015	精装修电气（体育馆）B级	1. 名称: 精装修电气（体育馆）	m2	1060.00	100.00	106000.00
		【精装修电气】分部小计					2293540.00
		配电箱					
114	030404017001	双电源自动切换配电箱 51-100KW	1. 名称: 双电源自动切换配电箱 2. 规格: 51-100KW 3. 安装方式: 嵌入式	台	16.00	16326.61	261225.76
115	030404017002	双电源自动切换配电箱 11-50KW	1. 名称: 双电源自动切换配电箱 2. 规格: 11-50KW 3. 安装方式: 嵌入式	台	22.00	11256.31	247638.82
116	030404017003	双电源自动切换配电箱 100KW-200KW	1. 名称: 双电源自动切换配电箱 2. 规格: 100KW-200KW 3. 安装方式: 嵌入式	台	22.00	31334.03	689348.66
本页小计							3829598.99

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-电气工程

第 12 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
117	030404017004	双电源自动切换配电箱 201KW-300KW	1. 名称:双电源自动切换配电箱 2. 规格:双电源自动切换配电箱 201KW-300KW 3. 安装方式:嵌入式	台	2.00	36113.04	72226.08
118	030404017005	正常照明配电箱 100KW-200KW	1. 名称:正常照明配电箱 2. 规格:100KW以上 3. 安装方式:嵌入式	台	15.00	10529.97	157949.55
119	030404017006	正常照明配电箱 51-100KW	1. 名称:正常照明配电箱 2. 规格:100KW以上 3. 安装方式:嵌入式	台	8.00	14882.55	119060.40
120	030404017007	正常照明配电箱 11-50KW	1. 名称:正常照明配电箱 2. 规格:11-50KW 3. 安装方式:嵌入式	台	16.00	6405.44	102487.04
121	030404017008	动力配电箱 11-50KW	1. 名称:动力配电箱 2. 规格:11-50KW 3. 安装方式:嵌入式	台	20.00	8745.37	174907.40
122	030404017009	动力配电箱 51-100KW	1. 名称:动力配电箱 2. 规格:51-100KW 3. 安装方式:嵌入式	台	2.00	11484.10	22968.20
123	030403007003	母线插接箱	1. 名称:母线插接箱	台	38.00	2495.13	94814.94
124	030404017010	应急照明双电源切换配电箱 10KW以下	1. 名称:应急照明双电源切换配电箱 2. 规格:10KW以下 3. 安装方式:嵌入式	台	20.00	5551.07	111021.40
125	030404004001	制冷机房控制柜	1. 名称:制冷机房控制柜	台	10.00	28994.06	289940.60
126	030411005001	T接线箱	1. 名称:T接线箱 2. 安装形式:暗装	个	53.00	540.96	28670.88
		【配电箱】分部小计					2372259.73
		防雷接地					
127	030409003001	避雷引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:建筑物主筋	m	7650.00	21.78	166617.00
128	030409002002	接地干线	1. 名称:接地干线 2. 材质:扁钢 3. 规格:-40x4	m	640.00	35.01	22406.40
129	030409005001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 材质:Φ12热镀锌圆钢	m	3187.00	23.26	74129.62
130	030409006001	接闪杆	1. 名称:接闪杆	根	26.00	242.15	6295.90
131	030409001001	接地极	1. 名称:接地极	处	127.00	26.33	3343.91
132	030409008001	总等电位端子箱	1. 名称:总等电位端子箱	块	2.00	254.16	508.32
133	030409008002	局部等电位端子箱	1. 名称:局部等电位端子箱	块	10.00	194.15	1941.50
134	030414009001	接地装置调试	1. 名称:接地装置调试	组	1.00	2174.99	2174.99
本页小计							1451464.13

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-电气工程

第 13 页 共 13 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 体育馆-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 体育馆-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 体育馆-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	163835.12	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	440208.38	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			604043.50	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-电气工程

第 1 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	1166987.3946	1.00	1166987.39
2	RGFTZ	人工费调整	元	447108.452	1.00	447108.45
3	01010105	镀锌热轧圆盘条Φ10以内	kg	828.74	4.05	3356.40
4	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	272.4549	4.60	1253.29
5	01030055	镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0	kg	2.97	5.38	15.98
6	01130060	镀锌扁钢综合	kg	156.48	3.61	564.89
7	01130060@1	镀锌扁钢综合	kg	7.44	3.61	26.86
8	01130060@2	镀锌扁钢综合	kg	36	3.61	129.96
9	01130060@3	镀锌扁钢综合	kg	103.733	3.61	374.48
10	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	217.3781	26.99	5867.03
11	02070240	橡胶片3	kg	2.336	9.96	23.27
12	02070270	橡皮垫2mm	m ²	0.48	19.91	9.56
13	02130050	三色塑料带综合	kg	149.73	10.36	1551.20
14	02130090	三色塑料带20mm×40m	卷	12.3854	2.06	25.51
15	02270001	棉纱	kg	356.2428	11.47	4086.10
16	02270020	白布	kg	274.1888	2.75	754.02
17	02270020@1	白布	kg	20.08	2.75	55.22
18	02270030	白布宽900	m	0.48	4.94	2.37
19	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	95.888	0.18	17.26
20	03010290@1	半圆头螺丝M6~12×12~50	十套	9.84	2.05	20.17
21	03011155	地脚螺栓M16×230	十套	10.66	19.42	207.02
22	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm ²	十套	758.4885	13.13	9958.95
23	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	189.892	0.43	81.65
24	03011485	镀锌六角螺栓M8×40	十套	48.076	1.53	73.56
25	03011590	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×50以内	十套	8.019	2.69	21.57
26	03011595	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内	十套	231.801	3.90	904.02
27	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	422.8234	5.04	2131.03
28	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内	十套	128.81	5.09	655.64
29	03011630	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内	十套	22.454	14.12	317.05
30	03013031	膨胀螺栓M6	十套	26.7036	2.80	74.77
31	03013041	膨胀螺栓M8	十套	1716.5335	3.15	5407.08
32	03013051	膨胀螺栓M10	十套	2623.32	5.82	15267.72

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-电气工程

第 2 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
33	03013341	膨胀螺栓M10~16	十套	45.3222	8.27	374.81
34	03013431	塑料胀管D6~8	十套	101.42	0.60	60.85
35	03014151	镀锌锁紧螺母DN32×3	十套	25.4755	7.72	196.67
36	03014161	镀锌锁紧螺母DN40×3	十套	58.2589	11.33	660.07
37	03014171	镀锌锁紧螺母DN50×3	十套	47.3821	16.48	780.86
38	03014201	镀锌锁紧螺母DN100×3	十套	4.0448	101.96	412.41
39	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	70.246	3.11	218.47
40	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	306.6919	3.81	1168.50
41	03014291@1	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	450.34	3.81	1715.80
42	03131011	砂轮片 φ 100	片	9.7915	9.54	93.41
43	03131051	砂轮片 φ 400	片	9.3599	21.89	204.89
44	03131101	尼龙砂轮片 φ 400	片	3.965	11.97	47.46
45	03134021	铁砂布0~2#	张	88.3144	0.94	83.02
46	03134021@1	铁砂布0~2#	张	24	0.94	22.56
47	03134021@2	铁砂布0~2#	张	164.2	0.94	154.35
48	03135001	低碳钢焊条综合	kg	724.6978	6.01	4355.43
49	03136021	焊锡丝综合	kg	50.45	58.46	2949.31
50	03136021@1	焊锡丝综合	kg	10.74	58.46	627.86
51	03137041	焊锡膏	kg	23.0043	47.01	1081.43
52	03137041@1	焊锡膏	kg	0.24	47.01	11.28
53	03138001	锡基钎料	kg	185.3459	52.47	9725.10
54	03138001@1	锡基钎料	kg	0.48	52.47	25.19
55	03139011	冲击钻头 φ 10	个	119.4842	6.84	817.27
56	03139021	冲击钻头 φ 12	个	154.7759	8.55	1323.33
57	03139071	冲击钻头 φ 6~8	个	17.6776	2.76	48.79
58	03139081	冲击钻头 φ 8~16	个	1.7266	4.14	7.15
59	03139161	合金钢钻头 φ 8	个	109.387	3.70	404.73
60	03139281	钢锯条	条	1429.4498	0.43	614.66
61	03139321	钢丝刷子	把	3.2373	12.82	41.50
62	03139521	合金钢钻头 φ 10	个	63.6264	5.29	336.58
63	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	388.869	0.41	159.44
64	04030015	中砂	m3	0.7885	188.00	148.24
65	13010050	醇酸清漆	kg	64.5414	13.99	902.93
66	13010050@2	醇酸清漆	kg	58.7153	13.99	821.43

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-电气工程

第 3 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
67	13010120@1	酚醛磁漆	kg	1.67	7.75	12.94
68	13010130	酚醛调和漆	kg	7.67	11.40	87.44
69	13010130@2	酚醛调和漆	kg	3.1	11.40	35.34
70	13030240	厚漆	kg	287.0349	19.45	5582.83
71	13050080	防锈漆C53-1	kg	13.256	17.30	229.33
72	13050210	沥青绝缘漆	kg	21.4458	6.56	140.68
73	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	93.2547	14.70	1370.84
74	14010010	清油	kg	3.314	13.07	43.31
75	14030040	汽油综合	kg	341.5296	7.20	2459.01
76	14030040@1	汽油综合	kg	0.48	7.20	3.46
77	14030040@2	汽油综合	kg	754.8687	7.20	5435.05
78	14030040@3	汽油综合	kg	7.6	7.20	54.72
79	14050040	溶剂汽油	kg	15.7548	7.20	113.43
80	14050050	溶剂油	kg	46.9392	3.94	184.94
81	14050050@2	溶剂油	kg	52.2948	3.94	206.04
82	14090010	电力复合脂	kg	60.257	14.45	870.71
83	14090010@2	电力复合脂	kg	59.01	14.45	852.69
84	14330320	硬脂酸	kg	10.8633	6.41	69.63
85	17250030	塑料异型管D2.5~5	m	60	2.19	131.40
86	17250170	塑料软管D5	m	5.05	0.40	2.02
87	17250170@1	塑料软管D5	m	24.68	0.40	9.87
88	18030590	固定卡子φ40	个	5745.2325	1.33	7641.16
89	18030595	固定卡子φ50	个	127.72	2.00	255.44
90	18030600	固定卡子φ63	个	3711.825	2.43	9019.73
91	18030605	固定卡子φ90	个	3454.4525	3.03	10466.99
92	18031095	镀锌钢管塑料护口DN50	个	473.8206	0.38	180.05
93	18031110	镀锌钢管塑料护口DN100	个	40.4481	0.75	30.34
94	18031130	镀锌钢管接头20×2.75	个	3271.3789	1.99	6510.04
95	18031140	镀锌钢管接头32×3.25	个	271.7387	3.89	1057.06
96	18031145	镀锌钢管接头40×3.5	个	621.4278	4.47	2777.78
97	18031150	镀锌钢管接头50×3.5	个	505.4086	5.28	2668.56
98	18031165	镀锌钢管接头100×4	个	40.4481	8.25	333.70
99	18250080	镀锌钢管卡子DN100	个	134.827	5.13	691.66
100	18250510	扁钢卡子25×4	kg	433.432	3.41	1478.00
101	27060060	接地线1×16mm ²	m	12	5.18	62.16

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-电气工程

第 4 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
102	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	822.1986	2.40	1973.28
103	27170001@2	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	9.375	2.40	22.50
104	28010030	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	89.1	69.74	6213.83
105	28010080@1	裸铜线6mm ²	kg	3.4	53.88	183.19
106	28010090	裸铜线10mm ²	kg	21.08	53.88	1135.79
107	28010120	裸铜线25mm ²	m	91.2	11.47	1046.06
108	28010130	裸铜线35mm ²	m	99.2	13.28	1317.38
109	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm ²	m	6207.2842	2.15	13345.66
110	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm ²	m	1596.27	3.22	5139.99
111	28030310	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-35mm ²	m	48.936	16.37	801.08
112	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	704.0997	13.27	9343.40
113	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	136.724	13.27	1814.33
114	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	8272.7777	0.12	992.73
115	29060120	镀锌钢管塑料护口DN32	个	254.7551	0.23	58.59
116	29060125	镀锌钢管塑料护口DN40	个	582.5886	0.26	151.47
117	29060145	钢管保护管Φ40×400	根	95	4.63	439.85
118	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	7.9326	11.93	94.64
119	29090175	塑料接线柱双线	个	1016.61	0.29	294.82
120	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	1001.805	1.06	1061.91
121	29090215@1	铜接线端子DT-6mm ²	个	40.6	1.74	70.64
122	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	2.03	2.11	4.28
123	29090220@1	铜接线端子DT-10mm ²	个	200.97	2.11	424.05
124	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	313.635	3.17	994.22
125	29090225@1	铜接线端子DT-16mm ²	个	48.72	3.17	154.44
126	29090230	铜接线端子DT-25mm ²	个	230.28	3.42	787.56
127	29090235	铜接线端子DT-35mm ²	个	641.888	3.83	2458.43
128	29090235@2	铜接线端子DT-35mm ²	个	77.14	3.83	295.45
129	29090245	铜接线端子DT-70mm ²	个	119.91	8.23	986.86
130	29090260	铜接线端子DT-150mm ²	个	48.96	18.56	908.70
131	29090265	铜接线端子DT-185mm ²	个	502.425	21.00	10550.93
132	29090270	铜接线端子DT-240mm ²	个	205.41	32.07	6587.50

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-电气工程

第 5 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
133	29170210	镀锌地线夹20	套	12676.5932	0.31	3929.74
134	29170230	镀锌地线夹32	套	1052.9875	0.55	579.14
135	29170240	镀锌地线夹40	套	2408.0329	0.82	1974.59
136	29170250	镀锌地线夹50	套	1958.4585	1.04	2036.80
137	29170280	镀锌地线夹100	套	161.7924	2.93	474.05
138	29170340	胶木线夹	个	60	0.22	13.20
139	33010040	钢板底座300×300×6	kg	117	5.76	673.92
140	34070010	塑料手套ST型	个	324.45	1.23	399.07
141	34130001	标志牌塑料扁形	个	2238.5974	0.94	2104.28
142	35090010	钢肋板6	kg	108.16	5.67	613.27
143	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	13.1762	43.42	572.11
144	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	3.4286	111.02	380.64
145	37091110	钢垫板1~2	kg	2	3.12	6.24
146	99450760	其他材料费	元	7698.4185	1.00	7698.42
147	CLFTZ	材料费调整	元	0.3196	1.00	0.32
148	13010135	醇酸调和漆	kg	32.373	14.50	469.41
149	13030795	醇酸防锈漆	kg	45.538	12.77	581.52
150	17030001@2	镀锌钢管 SC50	m	3158.804	14.45	45644.72
151	17030001@4	镀锌钢管 SC32	m	1698.367	7.55	12822.67
152	17030001@5	镀锌钢管 SC20	m	20446.118	3.60	73606.02
153	17030001@6	钢管 SC100	m	269.654	41.13	11090.87
154	17030001@7	钢管 SC40	m	3883.924	11.58	44975.84
155	23450030@1	消防应急灯具专用应急电源（含转换模块、电源模块、楼层控制器）	台	24	12800.00	307200.00
156	25000001@17	吸顶灯 13W LED灯	套	1926.07	40.69	78371.79
157	25000001@19	单管LED支架 21W	套	121.2	120.00	14544.00
158	25000001@20	双管LED支架 2x21W	套	95.95	235.00	22548.25
159	25000001@25	灯光地面疏散指示灯	套	353.5	346.65	122540.78
160	25000001@26	蓄光型地面疏散指示灯	套	202	346.65	70023.30
161	25000001@27	集中控制型应急照明灯 6.0W	套	239.37	300.00	71811.00
162	25000001@28	集中控制型应急照明灯 6.0W（嵌入）	套	114.13	300.00	34239.00
163	25000001@4	壁装单管LED支架 21W	套	138.37	120.00	16604.40
164	26050001@1	单联面板开关 AC250, 10A	个	58.14	7.60	441.86
165	26050001@2	双联面板开关 AC250, 10A	个	110.16	8.81	970.51

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-电气工程

第 6 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
166	26050001@3	三联面板开关 AC250, 10A	个	12.24	11.69	143.09
167	26050001@4	四联面板开关 AC250, 10A	个	12.24	16.88	206.61
168	26410060@1	单相二三孔插座	个	178.5	7.99	1426.22
169	27050060@1	接闪杆	根	26.78	15.52	415.63
170	27050080@1	Φ12热镀锌圆钢	m	3346.35	3.61	12080.32
171	27060170@2	-40x4扁钢	m	672	6.63	4455.36
172	27060170@4	桥架接地线 Φ10热镀锌圆钢	m	325.5	3.38	1100.19
173	28030170@12	配线 WDZB-BYJ-2.5 (照明)	m	53548	1.53	81928.44
174	28030170@17	绝缘电线 WDZB-BYJ-6	m	1417.284	3.71	5258.12
175	28030170@18	绝缘电线 WDZB-BYJ-4	m	269.676	2.48	668.80
176	28030170@19	绝缘电线 WDZB-BYJ-1.5	m	183.92	0.98	180.24
177	28030170@20	绝缘电线 WDZN-B-BYJ-2.5	m	8380.46	1.76	14749.61
178	28030170@21	绝缘电线 WDZN-B-BYJ-1.5	m	738.1	1.13	834.05
179	28030170@22	绝缘电线 WDZB-BYJ-50	m	1104.18	28.92	31932.89
180	28030170@23	绝缘电线 WDZB-BYJ-25	m	258.72	15.62	4041.21
181	28030170@24	绝缘电线 WDZN-B-BYJ-6	m	31872.852	4.25	135459.62
182	28030170@25	WDZBN-BYJ-2.5	m	36767.5	1.76	64710.80
183	28030410@3	配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5	m	982.8	6.40	6289.92
184	28110210@27	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-4x70+1x35	m	513.08	232.61	119347.54
185	28110210@28	铜芯电缆WDZA-YJ (F) Y-4x50+1x25	m	589.84	175.95	103782.35
186	28110210@29	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-4x25+1x16	m	765.58	102.71	78632.72
187	28110210@30	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-3x240+2x120	m	481.77	753.93	363220.86
188	28110210@31	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-3x185+2x95	m	569.64	583.93	332629.89
189	28110210@32	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-3x150+2x70	m	268.66	460.42	123696.44
190	28110210@33	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-3x120+2x70	m	2197.76	391.54	860510.95
191	28110210@37	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-4x6	m	64.438	31.39	2022.71
192	28110210@38	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-1KV-3x2.5	m	1166.55	9.05	10557.28
193	28110210@40	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-4x120+1x70	m	366.63	432.91	158717.79

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-电气工程

第 7 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
194	28110210@41	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x16	m	294.415	74.17	21836.76
195	28110210@42	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x10	m	3969.603	48.59	192883.01
196	28110210@43	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x6	m	488.84	31.39	15344.69
197	28110210@44	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x4	m	295.526	22.03	6510.44
198	28110210@45	铜芯电缆 WDZA-YJ(F)Y-5x4	m	3511.871	20.16	70799.32
199	28110210@46	铜芯电缆 WDZA-YJ(F)Y-5x2.5	m	32.219	13.27	427.55
200	28110210@47	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-4x16	m	147.763	60.05	8873.17
201	28110210@48	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-4x10	m	252.197	48.59	12254.25
202	28110210@49	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-4x4	m	381.073	17.84	6798.34
203	28110210@50	铜芯电缆 WDZ-A-YJ(F)Y-4x2.5	m	219.978	11.07	2435.16
204	28110210@51	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x120+2x70	m	147.763	427.89	63226.31
205	28110210@52	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x240+2x120	m	44.44	823.94	36615.89
206	28110210@53	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x95+2x50	m	43.329	300.14	13004.77
207	28110210@54	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x35+1x16	m	45.551	123.19	5611.43
208	28110210@56	铜芯电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x10	m	368.852	27.18	10025.40
209	28110210@57	铜芯电缆 WDZN-A-YJ(F)Y-3x2.5	m	22.22	11.50	255.53
210	28110210@58	铜芯电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x25+2x16	m	1025.15	89.37	91617.66
211	28410001@13	矿物绝缘电缆 BTLY-5x16	m	2538	97.70	247962.60
212	28410001@14	矿物绝缘电缆 BTLY-3x70+2x35	m	565	245.03	138441.95
213	28410001@15	矿物绝缘电缆 BTLY-3x50+2x25	m	189	182.25	34445.25
214	28410001@16	矿物绝缘电缆 BTLY-2x120	m	680	252.06	171400.80
215	28410001@17	矿物绝缘电缆 BTLY-2x95	m	555	196.09	108829.95
216	28410001@18	矿物绝缘电缆 BTLY-2x70	m	613	151.01	92569.13
217	28410001@20	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x185)	m	1478	168.93	249678.54
218	28410001@21	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x240)	m	668	218.52	145971.36
219	28410001@22	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x150)	m	864	137.43	118739.52

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-电气工程

第 8 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
220	28410001@25	矿物绝缘电缆 BTLY-4x25+1x16	m	574	135.26	77639.24
221	28410001@26	矿物绝缘电缆 BTLY-3x150+2x70	m	493	501.19	247086.67
222	28410001@27	矿物绝缘电缆 BTLY-3x95+2x50	m	123	325.20	39999.60
223	28410001@28	矿物绝缘电缆 BTLY-3x35+2x16	m	2415	137.66	332448.90
224	28410001@29	矿物绝缘电缆 BTLY-5x10	m	2141	69.76	149356.16
225	28410001@30	矿物绝缘电缆 BTLY-5x6	m	586	46.48	27237.28
226	28410001@37	矿物绝缘电缆 BTLY3x70+2x35	m	625	245.03	153143.75
227	29010001@10	电缆梯架 300x100	m	3131.205	64.50	201962.72
228	29010001@11	电缆梯架 200x100	m	2580.27	40.55	104629.95
229	29010001@6	电缆桥架 600x200	m	984.06	173.30	170537.60
230	29010001@7	电缆桥架 400x200	m	441.21	129.84	57286.71
231	29010001@8	电缆桥架 400x100	m	33.495	86.91	2911.05
232	29010001@9	电缆桥架 200x200	m	214.83	52.79	11340.88
233	29020180	桥架支撑架	kg	2168.991	4.77	10346.09
234	29030030@5	线槽 200x200	m	45.32	52.85	2395.16
235	29030030@6	线槽 200x100	m	150.689	45.06	6790.05
236	29050030@2	低压封闭式插接母线槽 1000A-5P IP54	m	99	1895.20	187624.80
237	29050040@2	母线槽始端箱 1000A	台	2	1061.00	2122.00
238	29050050@1	母线插接箱	台	38	2200.00	83600.00
239	29070040	矿物绝缘电缆终端头240mm2以下	套	76	175.00	13300.00
240	29070040@1	矿物绝缘电缆终端头70mm2以下	套	28	96.00	2688.00
241	29070040@2	矿物绝缘电缆终端头35mm2以下	套	86	71.00	6106.00
242	29070040@4	矿物绝缘电缆终端头150mm2以下	套	48	128.00	6144.00
243	29110390	接线盒	个	695.64	2.00	1391.28
244	29110390@1	接线盒	个	2064.48	2.00	4128.96
245	29110400@1	T接线箱	个	53	350.00	18550.00
246	55010001@2	制冷机房控制柜	台	10	28000.00	280000.00
247	55090080@24	应急照明双电源切换配电箱 10KW以下	台	20	5299.48	105989.60

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-电气工程

第 9 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
248	55090080@25	正常照明配电箱 11-50KW	台	16	6104.13	97666.08
249	55090080@26	正常照明配电箱 51-100KW	台	8	14502.58	116020.64
250	55090080@27	正常照明配电箱 100KW-200KW	台	15	10150.00	152250.00
251	55090080@28	双电源自动切换配电箱 100KW-200KW	台	22	30880.00	679360.00
252	55090080@29	双电源自动切换配电箱 201KW-300KW	台	2	35659.00	71318.00
253	55090080@30	动力配电箱 11-50KW	台	20	8444.06	168881.20
254	55090080@31	动力配电箱 51-100KW	台	2	11104.13	22208.26
255	55090080@32	双电源自动切换配电箱 11-50KW	台	22	10955.00	241010.00
256	55090080@33	双电源自动切换配电箱 51-100KW	台	16	15946.64	255146.24
257	55270030@1	应急照明控制器（含EPS电源及系统软件）	个	1	38352.00	38352.00
258	55490180@1	总等电位端子箱	台	2	180.00	360.00
259	55490180@2	局部等电位端子箱	台	10	120.00	1200.00
260	ZCFTZ	主材费调整	元	0.2158	1.00	0.22
261	补充主材001@1	精装修电气（体育馆）A级	m2	1795	160.00	287200.00
262	补充主材001@2	精装修电气（体育馆）A-级	m2	14618	130.00	1900340.00
263	补充主材001@3	精装修电气（体育馆）B级	m2	1060	100.00	106000.00
264	补充主材004@1	母线槽专用配件 1000A	m	99	950.00	94050.00
265	00010003	机上人工	工日	101.8649	230.00	23428.93
266	99450630	折旧费	元	9595.132	1.00	9595.13
267	99450640	检修费	元	2978.3841	1.00	2978.38
268	99450650	维护费	元	7906.3776	1.00	7906.38
269	99450660	安拆费	元	7414.5554	1.00	7414.56
270	99450670	汽油(机械用) 国III93#	kg	70.3758	7.20	506.71
271	99450670@1	汽油(机械用) 国III93#	kg	52.4098	7.20	377.35
272	99450680	柴油(机械用) 0#	kg	641.1012	6.39	4096.64
273	99450680@1	柴油(机械用) 0#	kg	1048.557	6.39	6700.28
274	99450700	电(机械用)	kw·h	1150.2874	0.63	724.68
275	99450700@1	电(机械用)	kw·h	224.652	0.63	141.53
276	99450700@2	电(机械用)	kw·h	33861.8798	0.63	21332.98
277	99451300	校验费	元	131.4061	1.00	131.41
278	JXFTZ	机械费调整	元	0.2278	1.00	0.23

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-电气工程

第 10 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
279	25000001@30	楼层标志灯 1W	套	27.27	320.00	8726.40
280	25000001@31	多信息复合标志灯 1W	套	80.8	369.76	29876.61
281	25000001@32	集中控制型安全出口指示灯 1W	套	98.98	260.00	25734.80
282	25000001@33	集中控制型单相疏散指示灯 1W	套	234.32	260.00	60923.20
283	02130090@1	三色塑料带20mm×40m	卷	3.7404	2.06	7.71
284	02270001@2	棉纱	kg	3.6987	11.47	42.42
285	03011605@1	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	185.6931	5.04	935.89
286	03013041@1	膨胀螺栓M8	十套	742.7721	3.15	2339.73
287	03139011@1	冲击钻头 φ10	个	51.7027	6.84	353.65
288	03139161@1	合金钢钻头 φ8	个	47.3335	3.70	175.13
289	03139281@1	钢锯条	条	37.13	0.43	15.97
290	14030040@4	汽油综合	kg	11.067	7.20	79.68
291	18030600@1	固定卡子 φ63	个	4371.4125	2.43	10622.53
292	27170001@3	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	9.2466	2.40	22.19
293	34130001@1	标志牌塑料扁形	个	218.4624	0.94	205.35
294	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	159.3644	6.39	1018.34
295	99450670@2	汽油(机械用)国III93#	kg	28.5682	7.20	205.69
296	18030605@1	固定卡子 φ90	个	179.8875	3.03	545.06
297	03010225@2	木螺钉M2~4×6~65	十套	1028.768	0.18	185.18
298	03013431@2	塑料胀管D6~8	十套	993.52	0.60	596.11
299	03139071@2	冲击钻头 φ6~8	个	64.1272	2.76	176.99
300	28030480@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	1118.5275	1.11	1241.57
301	29090210@2	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	2292.885	1.06	2430.46
302	21310001@1	吊盒	个	438.6	0.89	390.35
303	25610100@1	瓜子灯链大号	m	651.45	2.04	1328.96
304	28030090@1	铜芯橡皮花线2×23/0.15mm ²	m	328.305	1.97	646.76
305	34090230@1	塑料圆台	块	451.5	0.58	261.87
306	28030350@1	铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm ²	m	178.15	4.55	810.58
		合计				13937500.78

单位工程费汇总表

工程名称: 体育馆-火灾自动报警系统

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	3788739.98	
1.1	自动报警系统	2222871.77	
1.2	电气火灾监控系统	277794.47	
1.3	消防设备电源监控系统	290366.85	
1.4	防火门监控系统	175058.60	
1.5	线槽	163610.33	
1.6	气体灭火系统	33931.34	
1.7	自动扫描高空水炮电气系统	314225.07	
1.8	体育馆大空间火灾探测系统	310881.55	
2	措施合计	380156.26	
2.1	绿色施工安全防护措施费	339718.73	
2.2	其他措施费	40437.53	
3	其他项目	208635.29	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	94973.09	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差	113662.20	
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	4377531.53	
5	增值税销项税额	393977.84	—
6	总造价	4771509.37	
7	人工费	984915.53	
单位工程费合计=1+2+3+4+5		4,771,509.37	0

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-火灾自动报警系统

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自动报警系统					
1	030904012001	集中火灾报警控制器(联动型)	1. 规格、线制:总线制 2. 安装方式:壁挂式	台	1.00	55672.16	55672.16
2	030904015001	图形显示装置	1. 名称:图形显示装置	台	1.00	33058.79	33058.79
3	030904016001	UPS DC24V 电源	1. 名称:UPS 电源 2. 容量:DC24V	套	5.00	4423.43	22117.15
4	030904016002	UPS不间断电源10kVA180min	1. 名称:UPS不间断电源10kVA180min	套	1.00	44816.60	44816.60
5	030904014001	消防专用电话总机	1. 规格、线制:总线制 2. 安装方式:壁挂式	台	1.00	5755.93	5755.93
6	030904014002	消防应急广播主机	1. 规格、线制:总线制	台	1.00	7250.72	7250.72
7	030904006002	119火警电话	1. 名称:119火警电话	个	1.00	106.36	106.36
8	030904010001	手动控制盘	1. 总线制:总线制	台	3.00	4392.87	13178.61
9	030904001001	点型感烟火灾探测器(带总线隔离功能)	1. 名称:点型感烟火灾探测器(带总线隔离功能) 2. 线制:总线制	个	1207.00	185.03	223331.21
10	030904001002	点型感温火灾探测器(带总线隔离功能)	1. 名称:点型感温火灾探测器(带总线隔离功能) 2. 线制:总线制	个	85.00	178.63	15183.55
11	030904002002	线型探测器	1. 名称:线型探测器	m	500.00	173.37	86685.00
12	030904006001	消防电话	1. 名称:消防电话 2. 安装方式:挂装	部	3.00	141.77	425.31
13	030904003001	带消防电话插孔的手动报警按钮(带地址编码、隔离模块)	1. 名称:带消防电话插孔的手动报警按钮(带地址编码、隔离模块)	个	225.00	206.19	46392.75
14	030904003002	消火栓按钮(带地址编码、隔离模块)	1. 名称:地址编码式消火栓按钮	个	225.00	209.88	47223.00
15	030904007001	吸顶式应急广播	1. 名称:应急广播 2. 安装方式:吸顶式	个	111.00	64.57	7167.27
16	030904007002	壁挂式应急广播	1. 名称:应急广播 2. 安装方式:壁挂式	个	221.00	56.74	12539.54
17	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器	个	60.00	208.74	12524.40
18	030904008001	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 输出形式:总线制	个	295.00	296.35	87423.25
19	030904008002	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 输出形式:总线制	个	500.00	261.89	130945.00
20	030411005001	层间火灾自动报警接线箱	1. 名称:层间火灾自动报警接线箱 2. 安装形式:明装	个	6.00	585.89	3515.34
本页小计							855311.94

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-火灾自动报警系统

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030904013001	区域显示器	1. 名称:区域显示器 2. 安装方式:壁挂式	台	6.00	2651.63	15909.78
22	030411005002	消防模块接线箱	1. 名称:消防模块接线箱 2. 安装形式:明装	个	80.00	501.09	40087.20
23	030502007002	六芯光纤	1. 名称:六芯光纤	m	500.00	6.83	3415.00
24	030411004001	火灾自动报警系统联动、报警总线 WDZN-RYJS-2x1.5	1. 名称:火灾自动报警系统联动、报警总线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2x1.5 5. 材质:多芯软导线	m	17897.00	8.64	154630.08
25	030411004002	直流电源干线 WDZBN-BYJ-6	1. 名称:直流电源干线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:6 5. 材质:硬绝缘导线 6. 配线部位:暗敷	m	1766.00	6.11	10790.26
26	030411004003	直流电源支线 WDZBN-BYJ-2.5	1. 名称:直流电源支线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:硬绝缘导线 6. 配线部位:暗敷	m	12183.00	3.64	44346.12
27	030411004004	控制模块引出的线路 WDZBN-RVS-2X1.5	1. 名称:控制模块引出的线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-RVS 4. 规格:2X1.5 5. 材质:多芯软导线 6. 配线部位:暗敷	m	11958.00	5.26	62899.08
28	030411004005	区域显示器通讯专线 WDZBN-RVS-2X1.5	1. 名称:区域显示器通讯专线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-RVS 4. 规格:2X1.5 5. 材质:多芯软导线	m	332.00	5.26	1746.32
29	030411004007	消防电话线 WDZN-RVSP-2x1.0	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RVSP 4. 规格:2x1.0 5. 材质:多芯软导线	m	13431.00	6.57	88241.67
30	030411004008	压力开关直接启泵控制线 WDZBN-BYJ-4	1. 名称:压力开关直接启泵控制线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:4 5. 材质:硬绝缘导线 6. 配线部位:暗敷	m	1220.00	4.20	5124.00
本页小计							427189.51

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-火灾自动报警系统

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030408002001	联动控制电缆 WDZN-KYJV-4x1.5	1. 名称:联动控制电缆 2. 型号:WDZN-KYJV 3. 规格:4x1.5 4. 材质:塑料	m	13596.00	18.94	257508.24
32	030411004009	消防应急广播线 WDZBN-RVS-2x1.5	1. 名称:消防应急广播线 2. 型号:WDZBN-RVS 3. 规格:2x1.5 4. 材质:铜芯	m	2811.00	5.26	14785.86
33	030411004010	声光报警器线 WDZN-RVS-2x1.5	1. 名称:声光报警器线 2. 型号:DZN-RVS 3. 规格:2x1.5 4. 材质:铜芯	m	4217.00	5.26	22181.42
34	030411001001	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	29169.00	16.99	495581.31
35	030411001002	配管 SC25	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷	m	3994.00	21.12	84353.28
36	030411001003	金属软管 20	1. 名称:金属软管 2. 规格:20	m	1081.00	20.83	22517.23
37	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:镀锌铁皮 3. 规格:86型	个	1741.00	11.37	19795.17
38	030905001001	自动报警系统调试		系统	1.00	19915.96	19915.96
39	030905001002	广播通讯系统调试		系统	1.00	3731.85	3731.85
		【自动报警系统】分部小计					2222871.77
		电气火灾监控系统					
40	030904017001	电气火灾监控主机	1. 规格、线制:总线制 2. 控制回路:128点以下 3. 安装方式:壁挂式	台	1.00	13752.67	13752.67
41	030904001003	电气火灾探测器	1. 名称:电气火灾探测器	个	100.00	1367.63	136763.00
42	030411004011	电气火灾信号总线 WDZN-RYJS-2x1.5	1. 名称:电气火灾信号总线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-RVS 4. 规格:2X1.5	m	5500.00	8.64	47520.00
43	030411001004	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	4400.00	16.99	74756.00
本页小计							1213161.99

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-火灾自动报警系统

第 4 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-火灾自动报警系统

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030411004015	防火门监控信号 线:WDZ-RVSP-2 x1.5	1. 名称:防火门监控信号线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-RVSP 4. 规格:2X1.5 5. 材质:多芯软导线	m	2380.00	8.64	20563.20
55	030411004016	防火门监控电源 线 WDZBN-BYJ- 2.5	1. 名称:防火门监控电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZCN-BV 4. 规格:2.5 5. 材质:硬绝缘导线 6. 配线部位:暗敷	m	4760.00	3.64	17326.40
56	030411001010	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	3808.00	16.99	64697.92
57	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:镀锌铁皮 3. 规格:86型	个	380.00	11.37	4320.60
58	030905003001	防火控制装置调 试	1. 名称:防火控制装置调试	个	28.00	56.55	1583.40
		【防火门监控系统】分部小计					175058.60
		线槽					
59	080807007001	金属线槽 200x 100	1. 名称:金属线槽 2. 规格:200x100	m	228.00	100.81	22984.68
60	080807007002	金属线槽 100x 100	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100x100	m	732.00	66.15	48421.80
61	080807007003	金属线槽 100x 50	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100x50	m	800.00	61.44	49152.00
62	080807007004	金属线槽 50x5 0	1. 名称:金属线槽 2. 规格:50x50	m	411.00	37.35	15350.85
63	080807009001	线槽支撑架及刷 油	1. 名称:线槽支撑架及刷油	kg	651.00	19.90	12954.90
64	031202005001	防火涂料	1. 涂刷(喷)品种:防火涂料 2. 涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:2 遍	m2	883.00	16.70	14746.10
		【线槽】分部小计					163610.33
		气体灭火系统					
65	030904001010	气体灭火控制盘	1. 名称:气体灭火控制盘	个	1.00	5558.63	5558.63
66	030904001014	非编码型感烟探 测器	1. 名称:非编码型感烟探测器 2. 线制:总线制	个	7.00	185.03	1295.21
67	030904001015	非编码型感温探 测器	1. 名称:非编码型感温探测器 2. 线制:总线制	个	15.00	178.63	2679.45
本页小计							281635.14

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-火灾自动报警系统

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	030904005002	放气声光报警器	1. 名称:放气声光报警器	个	12.00	208.74	2504.88
69	030412001001	气体灭火放气指示灯	1. 名称:气体灭火放气指示灯	套	8.00	311.99	2495.92
70	030904003006	气体灭火手动控制盘	1. 名称:气体灭火手动控制盘	个	4.00	796.34	3185.36
71	030411004020	气体灭火控制线 WDZN-RYJS-2X1.5	1. 名称:信号传输线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2X2.5 5. 材质:多芯软导线	m	690.00	8.64	5961.60
72	030411001011	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	552.00	16.99	9378.48
73	030411006007	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:镀锌铁皮 3. 规格:86型	个	55.00	11.37	625.35
74	030905004001	气体灭火系统装置调试	1. 气体灭火系统装置调试	点	1.00	246.46	246.46
		【气体灭火系统】分部小计					33931.34
		自动扫描高空水炮电气系统					
75	030503003002	智能灭火装置控制器(含集中控制功能)	1. 名称:智能灭火装置控制器(含集中控制功能)	台	1.00	61320.29	61320.29
76	030904016005	UPS不间断电源	1. 名称:UPS不间断电源	套	1.00	26608.06	26608.06
77	030904008009	自动水炮解码器	1. 名称:自动水炮解码器 2. 规格:综合考虑	个	8.00	4650.49	37203.92
78	030904003007	现场手动控制盘	1. 名称:现场手动控制盘	个	8.00	7146.29	57170.32
79	030411004022	CAN总线:WDZN-B-RYS-2x1.5	1. 名称:CAN总线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-B-RYS 4. 规格:2x1.5 5. 材质:多芯软导线	m	680.00	6.23	4236.40
80	030505005001	视频信号线:WDZN-B-SYY-75-5	1. 名称:视频信号线 2. 规格:WDZN-B-SYY-75-5	m	1785.00	5.10	9103.50
81	030411004019	电源线 WDZN-BYJ-4	1. 名称:电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:4	m	2040.00	4.58	9343.20
本页小计							229383.74

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-火灾自动报警系统

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	030411004023	炮电源线:WDZN-B-RYS-2x1.5	1. 名称:炮电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-B-RYS 4. 规格:2x1.5 5. 材质:多芯软导线	m	440.00	6.23	2741.20
83	030505005002	水炮视频:WDZN-B-SYY-75-5	1. 名称:水炮视频 2. 规格:WDZN-B-SYY-75-5	m	440.00	6.05	2662.00
84	030411004024	水炮通讯线:WDZN-B-RYS-2x1.5	1. 名称:水炮通讯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-B-RYS 4. 规格:2x1.5 5. 材质:多芯软导线	m	440.00	6.23	2741.20
85	030411004025	水流指示器反馈线:WDZN-B-BYJ-1.5	1. 名称:水流指示器反馈线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:1.5	m	880.00	2.95	2596.00
86	030411004026	电磁阀控制线:WDZN-B-BYJ-1.5	1. 名称:电磁阀控制线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:1.5	m	440.00	2.95	1298.00
87	030411004027	控制盘通讯线:WDZN-B-RYS-2x1.5	1. 名称:控制盘通讯线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-B-RYS 4. 规格:2x1.5 5. 材质:多芯软导线	m	440.00	6.23	2741.20
88	030411004028	控制盘DC24V电源线 WDZN-B-BYJ-2.5	1. 名称:控制盘DC24V电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-B-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:硬绝缘导线 6. 配线部位:暗敷	m	880.00	3.64	3203.20
89	030411001012	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	4436.00	16.99	75367.64
90	030411001013	配管 SC25	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷	m	340.00	21.12	7180.80
91	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒	个	477.00	11.37	5423.49
92	030905001003	自动报警系统调试		系统	1.00	3284.65	3284.65
		【自动扫描高空水炮电气系统】分部小计					314225.07
本页小计							109239.38

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-火灾自动报警系统

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		体育馆大空间火灾探测系统					
93	030503003004	图像型火灾探测系统主机	1. 名称: 图像型火灾探测系统主机	台	1.00	49030.29	49030.29
94	030904016007	UPS不间断电源	1. 名称: UPS不间断电源	套	1.00	26608.06	26608.06
95	030904001016	空气采样探测器	1. 名称: 空气采样探测器	个	6.00	3716.24	22297.44
96	030904016006	VESDA专用电源（含电池）	1. 名称: VESDA专用电源（含电池）	套	3.00	1875.74	5627.22
97	030904001017	图像型探测器	1. 名称: 图像型探测器	个	15.00	11534.44	173016.60
98	030411006008	光纤接续盒	1. 名称: 光纤接续盒	个	1.00	162.32	162.32
99	030502005001	耐火型超六类网线	1. 名称: 耐火型超六类网线	m	750.00	4.58	3435.00
100	030502007001	耐火两芯光纤	1. 名称: 耐火两芯光纤	m	510.00	5.12	2611.20
101	030411004029	DC24V:WDZN-B-BYJ-2.5	1. 名称: 控制盘DC24V电源线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-B-BYJ 4. 规格: 2.5 5. 材质: 硬绝缘导线 6. 配线部位: 暗敷	m	600.00	3.64	2184.00
102	030411001014	配管 SC20	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷	m	1248.00	16.99	21203.52
103	030411006009	接线盒	1. 名称: 接线盒	个	125.00	11.37	1421.25
104	030905001004	自动报警系统调试		系统	1.00	3284.65	3284.65
		【体育馆大空间火灾探测系统】分部小计					310881.55
本页小计							310881.55
合 计							3788739.98

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 体育馆-火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 体育馆-火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 体育馆-火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	94973.09	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	113662.20	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			208635.29	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-火灾自动报警系统

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	02130130	尼龙扎带综合	根	919	0.06	55.14
2	30010001	线型探测器	m	660	120.62	79609.20
3	13010510@2	调和漆	kg	0.2	9.52	1.90
4	23390370@8	防火门监控分机(AC220V输入,输出DC24V)	台	1	4500.00	4500.00
5	23400001@13	防火门监控模块(常开防火门配电动闭门器,常闭防火门配门磁开关)	个	28	1161.00	32508.00
6	27060060@2	接地线1×16mm ²	m	0.5	5.18	2.59
7	23370100@12	非编码型感烟探测器	个(对)	7	126.40	884.80
8	23370100@13	非编码型感温探测器	个(对)	15	120.00	1800.00
9	23410060@8	气体灭火手动控制盘	个	4	728.00	2912.00
10	25000001@2	气体灭火放气指示灯	套	8.08	250.00	2020.00
11	01130080@3	镀锌扁钢40×4	kg	0.63	4.98	3.14
12	02270001@1	棉纱	kg	6.12	11.47	70.20
13	03013041@1	膨胀螺栓M8	十套	0.412	3.15	1.30
14	03131061@1	尼龙砂轮片Φ100	片	0.2	4.27	0.85
15	03135021@2	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.045	5.96	0.27
16	03137011@2	焊锡	kg	0.15	58.46	8.77
17	03137041@1	焊锡膏	kg	0.234	47.01	11.00
18	03138001@1	锡基钎料	kg	2.448	52.47	128.45
19	13050070@2	防锈漆	kg	0.2	17.30	3.46
20	14030040@2	汽油综合	kg	12.24	7.20	88.13
21	14030047@3	汽油70~90#	kg	0.3	7.20	2.16
22	17250020@2	塑料异型管D5	m	0.525	3.07	1.61
23	23390370@6	智能灭火装置控制器(含集中控制功能)	台	1	60500.00	60500.00
24	23390370@7	现场手动控制盘	台	8	6326.00	50608.00
25	27170001@1	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	12.24	2.40	29.38
26	28030170@19	电源线 WDZN-BYJ-4	m	2203.2	2.84	6257.09
27	29090225@1	铜接线端子DT-16mm ²	个	2.03	3.17	6.44
28	29110390@2	接线盒	个	486.54	2.00	973.08
29	30110100@1	自动水炮解码器	台	8	4520.00	36160.00
30	99450700@2	电(机械用)	kw·h	11.4197	0.63	7.19
31	01130080@2	镀锌扁钢40×4	kg	7.56	4.98	37.65
32	补充主材001@1	系统图形工作站	台	1	8000.00	8000.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-火灾自动报警系统

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
33	00010010	人工费	元	741683.2212	1.00	741683.22
34	RGFTZ	人工费调整	元	243232.22	1.00	243232.22
35	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	136.9198	4.60	629.83
36	01030035@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	383.614	4.60	1764.62
37	01130060@2	镀锌扁钢综合	kg	5.3	3.61	19.13
38	01130080	镀锌扁钢 40×4	kg	0.63	4.98	3.14
39	01210001@2	角钢综合	kg	8.16	3.79	30.93
40	01290245	镀锌钢板2.5	m ²	15.05	92.92	1398.45
41	02070270	橡皮垫2mm	m ²	0.22	19.91	4.38
42	02270001	棉纱	kg	211.4707	11.47	2425.57
43	02270020	白布	kg	27.192	2.75	74.78
44	02270030	白布宽900	m	104.4	4.94	515.74
45	02350040	塑料线卡 $\phi 15$ 以内	个	911.5	0.34	309.91
46	02350050	尼龙线卡	十套	248	0.35	86.80
47	03010115	镀锌自攻螺钉 $M4 \sim 6 \times 20 \sim 35$	十套	145.28	3.40	493.95
48	03010129	自攻螺钉 $M4 \times 30$	十套	7.2	0.75	5.40
49	03010205	木螺钉 $M6 \times 30$	十套	0.8	0.26	0.21
50	03010225	木螺钉 $M2 \sim 4 \times 6 \sim 65$	十套	1.664	0.18	0.30
51	03010240	木螺钉 $M4 \times 65$	十套	771.45	0.68	524.59
52	03010250	木螺钉 $M6 \times 100$	十套	18.16	1.25	22.70
53	03010290	半圆头螺丝 $M6 \sim 12 \times 12 \sim 50$	十套	274.3276	2.05	562.37
54	03011390	铜接地端子带螺栓 $DT-6mm^2$	十套	227.955	13.13	2993.05
55	03011430	半圆头镀锌螺栓 $M2 \sim 5 \times 15 \sim 50$	十套	1467.2	0.43	630.90
56	03011535	镀锌六角螺栓2个垫圈 $M8 \times 80 \sim 120$	十套	3.28	0.54	1.77
57	03011595	镀锌六角螺栓2平1弹垫 $M8 \times 100$ 以内	十套	416.0376	3.90	1622.55
58	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 $M10 \times 100$ 以内	十套	0.412	5.04	2.08
59	03013031	膨胀螺栓 $M6$	十套	35.088	2.80	98.25
60	03013041	膨胀螺栓 $M8$	十套	9.816	3.15	30.92
61	03013051@1	膨胀螺栓 $M10$	十套	1.636	5.82	9.52
62	03013341	膨胀螺栓 $M10 \sim 16$	十套	13.671	8.27	113.06
63	03013431	塑料胀管 $D6 \sim 8$	十套	708.03	0.60	424.82
64	03014141	镀锌锁紧螺母 $DN25 \times 3$	十套	66.9603	5.66	379.00
65	03014291	镀锌锁紧螺母 $DN20 \times 3$	十套	1356.2348	3.81	5167.25

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-火灾自动报警系统

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
66	03014291@1	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	620.6111	3.81	2364.53
67	03131011	砂轮片Φ100	片	0.1302	9.54	1.24
68	03131061	尼龙砂轮片Φ100	片	3.8	4.27	16.23
69	03134021	铁砂布0~2#	张	20.0959	0.94	18.89
70	03135001	低碳钢焊条综合	kg	4.557	6.01	27.39
71	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.045	5.96	0.27
72	03135021@1	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	0.675	5.96	4.02
73	03137011	焊锡	kg	1.5	58.46	87.69
74	03137011@1	焊锡	kg	3.01	58.46	175.96
75	03137041	焊锡膏	kg	55.885	47.01	2627.15
76	03138001	锡基钎料	kg	232.5771	52.47	12203.32
77	03139001	冲击钻头Φ8	个	25.3924	3.42	86.84
78	03139011	冲击钻头Φ10	个	0.78	6.84	5.34
79	03139071	冲击钻头Φ6~8	个	82.1436	2.76	226.72
80	03139081	冲击钻头Φ8~16	个	0.5208	4.14	2.16
81	03139151	合金钢钻头Φ3	个	9.08	0.54	4.90
82	03139281	钢锯条	条	1737.94	0.43	747.31
83	03139321	钢丝刷子	把	0.9765	12.82	12.52
84	03213021	垫铁	kg	2	4.87	9.74
85	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	42.315	0.41	17.35
86	04030015	中砂	m3	0.0456	188.00	8.57
87	05050050	胶合板2440×1220×3	m2	48.03	13.80	662.81
88	13010050	醇酸清漆	kg	51.348	13.99	718.36
89	13010050@1	醇酸清漆	kg	132.5577	13.99	1854.48
90	13010510	调和漆	kg	2	9.52	19.04
91	13010510@1	调和漆	kg	0.53	9.52	5.05
92	13030240	厚漆	kg	115.5192	19.45	2246.85
93	13030240@1	厚漆	kg	285.1999	19.45	5547.14
94	13050070	防锈漆	kg	2	17.30	34.60
95	13050070@1	防锈漆	kg	0.407	17.30	7.04
96	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	130.35	6.73	877.26
97	14030040	汽油综合	kg	696.5875	7.20	5015.43
98	14030047	汽油70~90#	kg	0.3	7.20	2.16
99	14030047@2	汽油70~90#	kg	6.93	7.20	49.90

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-火灾自动报警系统

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
100	14050040	溶剂汽油	kg	4.7523	7.20	34.22
101	14050050	溶剂油	kg	37.9744	3.94	149.62
102	14050050@1	溶剂油	kg	96.4056	3.94	379.84
103	14350200	防火涂料稀释剂	kg	29.139	14.70	428.34
104	14350360	酒精	kg	1	13.00	13.00
105	14350690	洗涤剂	kg	0.07	6.59	0.46
106	14390020	氮气	m3	8	3.92	31.36
107	14410040	801胶	kg	15.05	3.70	55.69
108	14410230	硅酮中性密封胶300ml	支	2.31	9.87	22.80
109	14410580	万能胶1kg/瓶	kg	5.55	19.00	105.45
110	17250020	塑料异型管D5	m	295.626	3.07	907.57
111	17250160	塑料软管D4	m	0.15	0.15	0.02
112	18031090	镀锌钢管塑料护口DN25	个	669.603	0.18	120.53
113	18031130	镀锌钢管接头20×2.75	个	1655.2512	1.99	3293.95
114	18031130@1	镀锌钢管接头20×2.75	个	6619.8512	1.99	13173.50
115	18031135	镀锌钢管接头25×3.25	个	714.2432	2.80	1999.88
116	18150330	金属软管接头DN20	个	2004.174	0.82	1643.42
117	18250220	金属软管卡子DN20	个	1336.116	0.31	414.20
118	25010040	灯泡	个	11.2	0.93	10.42
119	27060060	接地线1×16mm2	m	7.5	5.18	38.85
120	27060060@1	接地线1×16mm2	m	8.5	5.18	44.03
121	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	823.9692	2.40	1977.53
122	27190050	橡皮绝缘板5	m2	0.05	14.13	0.71
123	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2	m	3300.3901	2.15	7095.84
124	28030290@1	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2	m	6986.9959	2.15	15022.04
125	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2	m	552.5195	3.22	1779.11
126	28030350	铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2	m	4.072	4.55	18.53
127	28030430	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1.5mm2	m	6.608	13.27	87.69
128	28030440	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2	m	45.81	13.27	607.90
129	28030500@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm2	m	3	13.27	39.81

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-火灾自动报警系统

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
130	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	530.099	3.65	1934.86
131	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	19798.7585	0.12	2375.85
132	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	64.96	3.17	205.92
133	29170210	镀锌地线夹20	套	8418.2724	0.31	2609.66
134	29170210@1	镀锌地线夹20	套	25651.9234	0.31	7952.10
135	29170220	镀锌地线夹25	套	2767.6924	0.40	1107.08
136	29270110	镀锌电缆卡子2×35	个	3181.464	2.30	7317.37
137	34050060	打印纸132-1	箱	1.1	133.33	146.66
138	34090001@1	白绸	m ²	0.22	11.69	2.57
139	34090070	电池	节	452	1.19	537.88
140	34130001	标志牌塑料扁形	个	931.76	0.94	875.85
141	34130003	标志牌	个	13	0.94	12.22
142	34130003@1	标志牌	个	1	0.94	0.94
143	99450760	其他材料费	元	5068.3772	1.00	5068.38
144	CLFTZ	材料费调整	元	0.0651	1.00	0.07
145	02190155	聚四氟乙烯垫	个	1	3.46	3.46
146	03139351	小膜片	片	1	1.19	1.19
147	03139361	大膜片	片	1	1.30	1.30
148	13010135	醇酸调和漆	kg	9.765	14.50	141.59
149	13030795	醇酸防锈漆	kg	13.7361	12.77	175.41
150	13050395	防火涂料	kg	218.101	14.70	3206.08
151	17030001@4	镀锌钢管 SC25	m	4464.02	4.74	21159.45
152	17190001	金属软管	m	1113.43	6.82	7593.59
153	18030001	锥形堵块	只	1	2.52	2.52
154	20310140	金属密封垫	个	1	4.50	4.50
155	23370100@10	气体灭火控制盘	个(对)	1	5500.00	5500.00
156	23370100@2	电气火灾探测器	个(对)	100	1309.00	130900.00
157	23370100@3	消防电源探测器	个(对)	75	1107.69	83076.75
158	23370100@4	点型感温火灾探测器(带总线隔离功能)	个(对)	85	120.00	10200.00
159	23370100@9	点型感烟火灾探测器(带总线隔离功能)	个(对)	1207	126.40	152564.80
160	23390005@1	火灾声光报警器	个	60	117.33	7039.80
161	23390005@4	放气声光报警器	个	12	117.33	1407.96
162	23390040@1	集中火灾报警控制器(联动型)	台	1	50256.41	50256.41

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-火灾自动报警系统

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
163	23390360@1	手动控制盘	台	3	2067.69	6203.07
164	23390370@2	电气火灾监控主机	台	1	12406.15	12406.15
165	23390370@4	消防设备电源监控主机	台	1	16410.26	16410.26
166	23390370@5	防火门监控主机	台	1	21538.46	21538.46
167	23390395@3	图形显示装置	台	1	23794.87	23794.87
168	23400001@6	输出模块	个	295	158.77	46837.15
169	23400001@7	输入模块	个	500	124.31	62155.00
170	23410040@2	区域显示器	台	6	1496.00	8976.00
171	23410060@4	带消防电话插孔的手动报警按钮(带地址编码、隔离模块)	个	225	137.85	31016.25
172	23410060@5	消火栓按钮(带地址编码、隔离模块)	个	225	141.54	31846.50
173	23410070@2	吸顶式应急广播	只	111	31.67	3515.37
174	23410080@1	壁挂式应急广播	只	221	31.67	6999.07
175	23450030@3	UPS DC24V 电源	台	5	4307.69	21538.45
176	23450030@4	UPS不间断电源10kVA180min	台	1	44700.85	44700.85
177	28030170@12	直流电源支线 WDZBN-BYJ-2.5	m	13401.3	1.76	23586.29
178	28030170@14	压力开关直接启泵控制线 WDZBN-BYJ-4	m	1317.6	2.48	3267.65
179	28030170@16	消防电源监控电源线 WDZBN-BYJ-2.5	m	9075	1.76	15972.00
180	28030170@17	防火门监控电源线 WDZBN-BYJ-2.5	m	5236	1.76	9215.36
181	28030170@7	直流电源干线 WDZBN-BYJ-6	m	1907.28	4.25	8105.94
182	28030410@16	消防应急广播线 WDZBN-RVS-2x1.5	m	3035.88	3.27	9927.33
183	28030410@25	消防电话线 WDZN-RVSP-2x1.0	m	14505.48	4.50	65274.66
184	28030410@26	消防电源监控信号线 WDZN-RYJSP-2x1.5	m	4455	6.40	28512.00
185	28030410@27	区域显示器通讯专线 WDZBN-RVS-2X1.5	m	358.56	3.27	1172.49
186	28030410@28	声光报警器线 WDZN-RVS-2x1.5	m	4554.36	3.27	14892.76
187	28030410@29	气体灭火控制线 WDZN-RYJS-2X1.5	m	745.2	6.40	4769.28
188	28030410@8	防火门监控信号线： WDZN-RYJS-2X1.5	m	2570.4	6.40	16450.56
189	28110165@2	联动控制电缆 WDZN-KYJV-4x1.5	m	13799.94	10.13	139793.39

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-火灾自动报警系统

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
190	29020180	桥架支撑架	kg	654.255	4.77	3120.80
191	29030030@4	金属线槽 200x100	m	234.84	52.85	12411.29
192	29030030@5	金属线槽 100x100	m	753.96	19.20	14476.03
193	29030030@6	金属线槽 100x50	m	824	14.62	12046.88
194	29030030@7	金属线槽 50x50	m	423.33	10.37	4389.93
195	29110390	接线盒	个	3469.02	2.00	6938.04
196	29110390@1	底座	个	1549.38	2.00	3098.76
197	29110400@1	层间火灾自动报警接线箱	个	6	412.80	2476.80
198	29110400@2	消防模块接线箱	个	80	328.00	26240.00
199	30070010@2	消防专用电话总机	台	1	3996.80	3996.80
200	30070040@2	消防电话	部	3	124.85	374.55
201	30070040@3	119火警电话	个	1	89.44	89.44
202	55050330@2	消防应急广播主机	台	1	5500.00	5500.00
203	55330001	电磁铁	块	1	9.09	9.09
204	ZCFTZ@1	主材费调整	元	0.0651	1.00	0.07
205	00010003	机上人工	工日	0.8463	230.00	194.65
206	99450630	折旧费	元	2342.7018	1.00	2342.70
207	99450640	检修费	元	47.8876	1.00	47.89
208	99450650	维护费	元	776.6692	1.00	776.67
209	99450660	安拆费	元	100.0895	1.00	100.09
210	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	4.9762	7.20	35.83
211	99450680	柴油(机械用)0#	kg	11.6692	6.39	74.57
212	99450700	电(机械用)	kw·h	820.719	0.63	517.05
213	99451300	校验费	元	1164.3419	1.00	1164.34
214	28030410@30	控制模块引出的线路 WDZBN-RVS-2X1.5BV	m	12914.64	3.27	42230.87
215	23390007@1	空气采样探测器	台	6	2300.00	13800.00
216	23450030@6	VESDA专用电源(含电池)	台	3	1760.00	5280.00
217	23370100@11	图像型探测器	个(对)	15	11487.18	172307.70
218	28030410@33	火灾自动报警系统联动、报警总线 WDZN-RYJS-2x1.5BV	m	19328.76	6.40	123704.06
219	17030001@7	镀锌钢管 SC20	m	51719.39	3.60	186189.80
220	28030410@34	电气火灾信号总线 WDZN-RYJS-2x1.5BV	m	5940	6.40	38016.00
221	28030410@35	CAN总线:WDZN-B-RYS-2x1.5BV	m	734.4	4.17	3062.45

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-火灾自动报警系统

第 8 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
222	28270215@1	视频信号线:WDZN-B-SYY-75-5	m	1820.7	3.24	5899.07
223	28030410@36	炮电源线:WDZN-B-RYS-2x1.5 BV	m	475.2	4.17	1981.58
224	28270215@2	水炮视频:WDZN-B-SYY-75-5	m	448.8	4.17	1871.50
225	28030410@37	水炮通讯线:WDZN-B-RYS-2x1.5BV	m	475.2	4.17	1981.58
226	28030170@21	水流指示器反馈线:WDZN-B-BYJ-1.5	m	968	1.13	1093.84
227	28030170@22	电磁阀控制线:WDZN-B-BYJ-1.5	m	484	1.13	546.92
228	28030410@38	控制盘通讯线:WDZN-B-RYS-2x1.5BV	m	475.2	4.17	1981.58
229	28030170@23	控制盘DC24V电源线 WDZN-B-BYJ-2.5	m	968	1.76	1703.68
230	23450030@7	UPS不间断电源	台	2	26492.31	52984.62
231	23390370@9	图像型火灾探测系统主机	台	1	48210.00	48210.00
232	29110390@3	光纤接续盒	个	1.02	150.00	153.00
233	28030170@24	DC24V:WDZN-B-BYJ-2.5	m	660	1.76	1161.60
234	28030270	双绞线缆	m	765	2.49	1904.85
235	28250010@3	耐火两芯光纤	m	520.2	1.68	873.94
236	28250010@4	六芯光纤	m	510	3.36	1713.60
		合计				3368971.67

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-场地照明

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		场地照明					
		体育馆					
		灯具部份					
1	030412001001	体育馆场地照明专用LED灯≤1200W (含电源启动器、防眩光罩、万向节)	1. 名称:灯具(含电源启动器、防眩光罩、万向节) 2. 型号:体育馆场地照明专用LED灯≤1200W	套	132.00	42264.93	5578970.76
2	030412001002	观众席照明专用LED灯≤600W (含电源启动器、防眩光罩、万向节)	1. 名称:灯具(含电源启动器、防眩光罩、万向节) 2. 型号:观众席照明专用LED灯≤600W	套	18.00	22322.48	401804.64
3	030412001003	场地安全照明专用LED灯≤600W (含电源启动器、万向节)	1. 名称:灯具(含电源启动器、防眩光罩、万向节) 2. 型号:场地安全照明专用LED灯≤600W	套	8.00	15323.18	122585.44
		【灯具部份】分部小计					6103360.84
		设备 (电气部份)					
4	030404017001	场地照明配电箱 (体育馆)	1. 名称:场地照明配电箱 (体育馆) 2. 安装方式:嵌入式	台	4.00	63293.36	253173.44
5	030404017002	应急配电箱 (体育馆)	1. 名称:应急配电箱 (体育馆) 2. 安装方式:嵌入式	台	2.00	27293.36	54586.72
6	080906004001	应急照明EPS 20kW/15分钟	1. 名称:应急照明EPS 2. 型号:20kW/15分钟	台	4.00	125109.32	500437.28
7	030408001001	电力电缆WDZAN-YJ(F)Y-3x6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格:3x6 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	5616.00	24.89	139782.24
8	030408001002	电力电缆WDZAN-YJ(F)Y-3x2.5	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格:3x2.5 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	12792.00	14.35	183565.20
9	030408006001	电力电缆头35mm ² 以下	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm ² 以下	个	12.00	143.95	1727.40
10	080807008001	桥架 300x200	1. 名称:电缆梯架 2. 规格:300x100	m	500.00	122.06	61030.00
		【设备 (电气部份)】分部小计					1194302.28
本页小计							7297663.12

分部分项工程计价表

工程名称：体育馆-场地照明

第 2 页 共 2 页

合 计		7297663.12

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 体育馆-场地照明

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 体育馆-场地照明

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	0313010170 01	脚手架搭拆费		项	1	3232.95	3232.95
1.1.1	BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章)		元	1	3224.25	3224.25
1.1.2	BM343	脚手架搭拆费(消防工程)		元	1	8.70	8.70
小计							3232.95
本页小计							3232.95
合计							3232.95

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 体育馆-场地照明

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	8343.64	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	218929.89	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			227273.53	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-场地照明

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	01130060@2	镀锌扁钢综合	kg	1.24	3.61	4.48
2	01530060@1	封铅含铅65% 含锡35%	kg	112.6569	26.99	3040.61
3	14030040@2	汽油综合	kg	92.236	7.20	664.10
4	23450030@2	应急照明EPS 20kW/15分钟	台	4	125000.00	500000.00
5	25000001@21	体育馆场地照明专用LED灯≤1200W (含电源启动器、防眩光罩、万向节)	套	133.32	41795.00	5572109.40
6	25000001@22	观众席照明专用LED灯≤600W (含电源启动器、防眩光罩、万向节)	套	18.18	22050.00	400869.00
7	25000001@23	场地安全照明专用LED灯≤600W (含电源启动器、万向节)	套	8.08	15120.00	122169.60
8	28030300@1	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm ²	m	112.5	3.22	362.25
9	28110210@58	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x6	m	5672.16	19.49	110550.40
10	28110210@59	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x2.5	m	12919.92	9.05	116925.28
11	55090080@24	场地照明配电箱 (体育馆)	台	4	63000.00	252000.00
12	55090080@25	应急配电箱 (体育馆)	台	2	27000.00	54000.00
13	99450700@2	电(机械用)	kw·h	37.962	0.63	23.92
14	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	91.2847	6.39	583.31
15	00010010	人工费	元	80780.3244	1.00	80780.32
16	RGFTZ	人工费调整	元	3232.9508	1.00	3232.95
17	02070270	橡皮垫2mm	m ²	0.08	19.91	1.59
18	02130050	三色塑料带综合	kg	1.68	10.36	17.40
19	02270001	棉纱	kg	2.5	11.47	28.68
20	02270020	白布	kg	60.144	2.75	165.40
21	02270030	白布宽900	m	0.08	4.94	0.40
22	03010290	半圆头螺丝M6~12×12~50	十套	1.64	2.05	3.36
23	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm ²	十套	52.5	13.13	689.33
24	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	6.06	5.04	30.54
25	03131011	砂轮片Φ100	片	0.5	9.54	4.77
26	03131051	砂轮片Φ400	片	0.5	21.89	10.95
27	03134021	铁砂布0~2#	张	10	0.94	9.40
28	03136021	焊锡丝综合	kg	1.2	58.46	70.15
29	03137041	焊锡膏	kg	0.184	47.01	8.65

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-场地照明

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
30	03138001	锡基钎料	kg	0.08	52.47	4.20
31	03139281	钢锯条	条	3.24	0.43	1.39
32	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$	个	33.1344	5.29	175.28
33	13010120	酚醛磁漆	kg	0.06	7.75	0.47
34	13010130	酚醛调和漆	kg	0.12	11.40	1.37
35	13050210	沥青绝缘漆	kg	11.0448	6.56	72.45
36	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	6	14.70	88.20
37	14090010	电力复合脂	kg	2.892	14.45	41.79
38	14330320	硬脂酸	kg	5.5224	6.41	35.40
39	17250170	塑料软管D5	m	1.08	0.40	0.43
40	18030605	固定卡子 $\phi 90$	个	24.72	3.03	74.90
41	27060060	接地线 $1 \times 16\text{mm}^2$	m	2	5.18	10.36
42	27170001	电气绝缘胶带 $18\text{mm} \times 10\text{m} \times 0.13\text{mm}$	卷	4.05	2.40	9.72
43	28010030	镀锌裸铜绞线 16mm^2	kg	2.4	69.74	167.38
44	28010090	裸铜线 10mm^2	kg	1.38	53.88	74.35
45	29090220	铜接线端子DT- 10mm^2	个	12.18	2.11	25.70
46	29090225	铜接线端子DT- 16mm^2	个	20.3	3.17	64.35
47	29090235	铜接线端子DT- 35mm^2	个	36.54	3.83	139.95
48	34070010	塑料手套ST型	个	12.6	1.23	15.50
49	34130001	标志牌塑料扁形	个	1104.48	0.94	1038.21
50	99450760	其他材料费	元	243.4288	1.00	243.43
51	29010001@10	桥架 300x200	m	525	68.83	36135.75
52	00010003	机上人工	工日	3.7612	230.00	865.08
53	99450630	折旧费	元	318.6062	1.00	318.61
54	99450640	检修费	元	89.5483	1.00	89.55
55	99450650	维护费	元	274.5135	1.00	274.51
56	99450660	安拆费	元	128.52	1.00	128.52
57	99451300	校验费	元	12.08	1.00	12.08
58	01290003@1	钢板综合	kg	156.42	4.30	672.61
59	03011540@1	镀锌六角螺栓2个垫圈 $M10 \times 14$	十套	32.232	4.45	143.43
60	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	15.8	6.01	94.96
61	28030500@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV- 4mm^2	m	144.7596	1.80	260.57
62	29090213@1	铜接线端子DT- 4mm^2	个	160.37	1.40	224.52

单位工程人材机汇总表

工程名称: 体育馆-场地照明

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 训练馆-场地照明

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		场地照明					
		训练馆					
		灯具部份					
1	030412001005	观众席照明专用LED灯≤600W（含电源启动器、防眩光罩、万向节）	1. 名称:灯具(含电源启动器、防眩光罩、万向节) 2. 型号:观众席照明专用LED灯≤600W	套	24.00	22322.48	535739.52
		【灯具部份】分部小计					535739.52
		设备（电气部份）					
2	030404017003	场地照明配电箱（训练馆）	1. 名称:场地照明配电箱（训练馆） 2. 安装方式:嵌入式	台	1.00	50293.36	50293.36
3	030404017004	应急配电箱（训练馆）	1. 名称:应急配电箱（训练馆） 2. 安装方式:嵌入式	台	1.00	20293.36	20293.36
4	030408001003	电力电缆WDZAN-YJ(F)Y-3x6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格:3x6 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	780.00	24.89	19414.20
5	030408001004	电力电缆WDZAN-YJ(F)Y-3x2.5	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格:3x2.5 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	1560.00	14.35	22386.00
6	030408006002	电力电缆头35mm ² 以下	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm ² 以下	个	6.00	143.95	863.70
7	080807008002	电缆桥架 200x200	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:200x200	m	200.00	105.22	21044.00
		【设备（电气部份）】分部小计					134294.62
本页小计							670034.14
合 计							670034.14

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：训练馆-场地照明

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	600.10	600.10
1.1.1	BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程, 除10章)		元	1	600.10	600.10
小 计							600.10
本页小计							600.10
合 计							600.10

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：训练馆-场地照明

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	1552.38	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	20101.02	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			21653.40	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练馆-场地照明

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	01530060@1	封铅含铅65% 含锡35%	kg	14.3208	26.99	386.52
2	14030040@2	汽油综合	kg	14.69	7.20	105.77
3	25000001@22	观众席照明专用LED灯≤600W (含电源启动器、防眩光罩、 万向节)	套	24.24	22050.00	534492.00
4	28030300@1	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软 导线BVR-6mm2	m	45	3.22	144.90
5	28110210@58	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x6	m	787.8	19.49	15354.22
6	28110210@59	铜芯电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x2 .5	m	1575.6	9.05	14259.18
7	99450700@2	电(机械用)	kw·h	0.208	0.63	0.13
8	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	21.2885	6.39	136.03
9	00010010	人工费	元	15002.3768	1.00	15002.38
10	RGFTZ	人工费调整	元	600.0952	1.00	600.10
11	02130050	三色塑料带综合	kg	0.84	10.36	8.70
12	02270001	棉纱	kg	1	11.47	11.47
13	02270020	白布	kg	9.38	2.75	25.80
14	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm2	十套	21	13.13	275.73
15	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10× 100以内	十套	2.82	5.04	14.21
16	03131011	砂轮片Φ100	片	0.2	9.54	1.91
17	03131051	砂轮片Φ400	片	0.2	21.89	4.38
18	03134021	铁砂布0~2#	张	2	0.94	1.88
19	03136021	焊锡丝综合	kg	0.52	58.46	30.40
20	03137041	焊锡膏	kg	0.072	47.01	3.38
21	03139521	合金钢钻头Φ10	个	4.212	5.29	22.28
22	13010120	酚醛磁漆	kg	0.02	7.75	0.16
23	13010130	酚醛调和漆	kg	0.04	11.40	0.46
24	13050210	沥青绝缘漆	kg	1.404	6.56	9.21
25	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	2.4	14.70	35.28
26	14090010	电力复合脂	kg	1.036	14.45	14.97
27	14330320	硬脂酸	kg	0.702	6.41	4.50
28	17250170	塑料软管D5	m	0.36	0.40	0.14
29	18030605	固定卡子Φ90	个	12.36	3.03	37.45
30	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0. 13mm	卷	1.95	2.40	4.68
31	28010030	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	1.2	69.74	83.69

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练馆-场地照明

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
32	28010090	裸铜线10mm2	kg	0.46	53.88	24.78
33	29090220	铜接线端子DT-10mm2	个	4.06	2.11	8.57
34	29090225	铜接线端子DT-16mm2	个	6.09	3.17	19.31
35	29090235	铜接线端子DT-35mm2	个	18.27	3.83	69.97
36	34070010	塑料手套ST型	个	6.3	1.23	7.75
37	34130001	标志牌塑料扁形	个	140.4	0.94	131.98
38	99450760	其他材料费	元	49.028	1.00	49.03
39	29010001@9	电缆桥架 200x200	m	210	52.79	11085.90
40	00010003	机上人工	工日	0.751	230.00	172.73
41	99450630	折旧费	元	65.5333	1.00	65.53
42	99450640	检修费	元	17.1183	1.00	17.12
43	99450650	维护费	元	56.8286	1.00	56.83
44	99450660	安拆费	元	18.36	1.00	18.36
45	55090080@26	场地照明配电箱（训练馆）	台	1	50000.00	50000.00
46	55090080@27	应急配电箱（训练馆）	台	1	20000.00	20000.00
47	01290003@1	钢板综合	kg	23.76	4.30	102.17
48	03011540@1	镀锌六角螺栓2个垫圈 M10×14~70	十套	4.896	4.45	21.79
49	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	2.4	6.01	14.42
50	28030500@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm2	m	21.9888	1.80	39.58
51	29090213@1	铜接线端子DT-4mm2	个	24.36	1.40	34.10
52	99450700@3	电(机械用)	kw·h	86.7888	0.63	54.68
		合计				663066.51

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆弱电工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		智能化系统					
		综合布线系统					
1	030502001002	标准机柜	1. 名称: 标准机柜	台	18.00	5817.69	104718.42
2	030502010003	配线架（含背板、理线器）	1. 名称: 配线架（含背板、理线器）	个	3.00	1635.60	4906.80
3	030502010008	配线架（含背板、理线器）	1. 名称: 配线架（含背板、理线器）	个	5.00	1635.61	8178.05
4	030502010007	配线架（含背板、理线器）	1. 名称: 配线架（含背板、理线器）	个	8.00	1135.61	9084.88
5	030502010004	配线架（含耦合器、理线器、尾纤等）	1. 名称: 配线架（含耦合器、理线器、尾纤等）	个	6.00	3614.92	21689.52
6	030502010005	配线架（含模块、理线器）	1. 名称: 配线架（含模块、理线器）	个	16.00	1285.61	20569.76
7	030502010006	配线架（含模块、理线器）	1. 名称: 配线架（含模块、理线器）	个	48.00	1085.60	52108.80
8	030501012002	光纤交换机	1. 名称: 光纤交换机	台	6.00	1496.26	8977.56
9	030502012002	六类无线数据信息插座	1. 名称: 六类无线数据信息插座	个	50.00	100.84	5042.00
10	030502012003	六类数据信息插座（外网、赛事专用网）	1. 名称: 六类数据信息插座（外网、赛事专用网）	个	408.00	90.74	37021.92
11	030502012004	六类语音插座	1. 名称: 六类语音插座	个	404.00	75.59	30538.36
12	030502012005	信息集合点（含数据、语音、电视）	1. 名称: 信息集合点（含数据、语音、电视）	个	5.00	323.04	1615.20
13	030502012006	六类数据信息点（智能专网、包括数字视频监控点）	1. 名称: 六类数据信息点（智能专网、包括数字视频监控点）	个	116.00	151.34	17555.44
14	030502005002	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	806400.00	806400.00
		【综合布线系统】分部小计					1128406.71
		计算机网络系统（公网、含无线局域网）					
15	030501012017	核心层交换机 2口光万兆 24口光电复用千兆	1. 名称: 核心层交换机 2口光万兆 24口光电复用千兆	台	1.00	180757.69	180757.69
16	030501012011	汇聚层交换机 2口光万兆 48口光电复用千兆	1. 名称: 汇聚层交换机 2口光万兆 48口光电复用千兆	台	1.00	220757.69	220757.69
本页小计							1529922.09

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆弱电工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030501012003	接入层交换机（堆叠、POE）1口光千兆 24口电千兆 内含防火墙	1. 名称:接入层交换机（堆叠、POE）1口光千兆 24口电千兆 内含防火墙	台	5.00	9541.14	47705.70
18	030501012006	接入层交换机（堆叠、POE）2口光千兆 24口电千兆	1. 名称:接入层交换机（堆叠、POE）2口光千兆 24口电千兆	台	2.00	9541.14	19082.28
19	030501012007	接入层交换机（堆叠）1口光千兆 24口电千兆	1. 名称:接入层交换机（堆叠）1口光千兆 24口电千兆	台	4.00	9541.14	38164.56
20	030501012008	接入层交换机（堆叠）24口电千兆	1. 名称:接入层交换机（堆叠）24口电千兆	台	5.00	9541.14	47705.70
21	030501012009	接入层交换机（POE）2口光千兆 24口电千兆	1. 名称:接入层交换机（POE）2口光千兆 24口电千兆	台	4.00	9541.14	38164.56
22	030501012012	智能化核心交换机（兼时钟服务器）	1. 名称:智能化核心交换机（兼时钟服务器）	台	1.00	12541.14	12541.14
23	030501012015	智能化专用24口交换机（堆叠）	1. 名称:智能化专用24口交换机（堆叠）	台	1.00	12541.14	12541.14
24	030501013016	网管工作站（网管软件）	1. 名称:网管工作站（网管软件）	台	1.00	36383.95	36383.95
25	030507004006	无线AP点	1. 名称:无线AP点	套	108.00	3960.68	427753.44
26	030506001027	负载均衡器	1. 名称:负载均衡器	台	1.00	30111.99	30111.99
27	030503003007	无线控制器	1. 名称:无线控制器	台	1.00	30170.90	30170.90
28	030502005006	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	98560.00	98560.00
29	030501015001	计算机应用、网络系统系统联调	1. 名称:计算机应用、网络系统系统联调	系统	1.00	25055.25	25055.25
		【计算机网络系统（公共网、含无线局域网）】分部小计					1265455.99
		智能化专用计算机网络系统					
30	030501012024	核心层交换机 2口光万兆 24口光电复用千兆	1. 名称:核心层交换机 2口光万兆 24口光电复用千兆	台	2.00	180757.70	361515.40
31	030501012025	汇聚层交换机 2口光万兆 48口光电复用千兆	1. 名称:汇聚层交换机 2口光万兆 48口光电复用千兆	台	2.00	220757.70	441515.40
本页小计							1666971.41

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆弱电工程

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030501012018	接入层交换机（堆叠、POE）1口光千兆 24口电千兆 内含防火墙	1. 名称:接入层交换机（堆叠、POE）1口光千兆 24口电千兆 内含防火墙	台	5.00	9541.14	47705.70
33	030501012019	接入层交换机（堆叠、POE）2口光千兆 24口电千兆	1. 名称:接入层交换机（堆叠、POE）2口光千兆 24口电千兆	台	2.00	9541.14	19082.28
34	030501012020	接入层交换机（堆叠）1口光千兆 24口电千兆	1. 名称:接入层交换机（堆叠）1口光千兆 24口电千兆	台	4.00	9541.14	38164.56
35	030501012021	接入层交换机（堆叠）24口电千兆	1. 名称:接入层交换机（堆叠）24口电千兆	台	4.00	9541.14	38164.56
36	030501012022	接入层交换机（POE）2口光千兆 24口电千兆	1. 名称:接入层交换机（POE）2口光千兆 24口电千兆	台	3.00	9541.15	28623.45
37	030501012016	智能化专用24口交换机（堆叠）	1. 名称:智能化专用24口交换机（堆叠）	台	1.00	12541.14	12541.14
38	030501013017	网管工作站（网管软件）	1. 名称:网管工作站（网管软件）	台	1.00	36383.95	36383.95
39	030502005005	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	98560.00	98560.00
		【智能化专用计算机网络系统】分部小计					1122256.44
		有线电视系统					
40	030505003001	有线电视前端箱	1. 名称:有线电视前端箱	个	1.00	2234.10	2234.10
41	030505012001	射频放大器	1. 名称:射频放大器	个	6.00	2686.82	16120.92
42	030402010001	信号避雷器	1. 名称:信号避雷器	组	2.00	225.87	451.74
43	030505013001	二分配器	1. 名称:二分配器	个	2.00	75.02	150.04
44	030505013002	四分配器	1. 名称:四分配器	个	1.00	80.03	80.03
45	030505013003	六分配器	1. 名称:六分配器	个	8.00	95.03	760.24
46	030505013004	八分配器	1. 名称:八分配器	个	1.00	115.03	115.03
47	030505013005	双向二分支器	1. 名称:双向二分支器	个	1.00	70.03	70.03
48	030503002002	终端电阻	1. 名称:终端电阻	台	13.00	145.71	1894.23
49	030505001001	有线电视箱	1. 名称:有线电视箱	台	1.00	1498.80	1498.80
50	030502004001	有线电视终端插座	1. 名称:有线电视终端插座	个	19.00	71.99	1367.81
本页小计							343968.61

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆弱电工程

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030502005007	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	26880.00	26880.00
52	030505014001	终端调试	终端调试	个	1.00	964.21	964.21
		【有线电视系统】分部小计					52587.18
		公共/应急广播系统					
53	030506004005	广播控制矩阵主机	1. 名称: 广播控制矩阵主机	台	1.00	18893.01	18893.01
54	粤030506010001	区域选择播音远程话筒	1. 名称: 区域选择播音远程话筒	台	6.00	1791.30	10747.80
55	粤030506010002	呼叫麦克风	1. 名称: 呼叫麦克风	台	1.00	691.30	691.30
56	030506004006	双通道数字媒体播放器	1. 名称: 双通道数字媒体播放器	台	1.00	4708.71	4708.71
57	030506001004	CD/DVD/MP3播放器	1. 名称: CD/DVD/MP3播放器	台	1.00	2270.03	2270.03
58	030506004007	分区DC24V电源（驱动强制切换系统）	1. 名称: 分区DC24V电源（驱动强制切换系统）	台	1.00	1828.81	1828.81
59	030506004008	线路监听仪	1. 名称: 线路监听仪	台	1.00	2839.36	2839.36
60	030506004009	功放 1*120W	1. 名称: 功放 1*120W	台	12.00	2507.79	30093.48
61	030506004010	功放 1*240W	1. 名称: 功放 1*240W	台	6.00	3707.79	22246.74
62	030506004011	功放 1*600W	1. 名称: 功放 1*600W	台	5.00	6707.79	33538.95
63	030506001005	室内壁挂式扬声器 3w	1. 名称: 室内壁挂式扬声器 3w	台	26.00	416.87	10838.62
64	030506001006	吸顶/嵌入式扬声器 3w	1. 名称: 吸顶/嵌入式扬声器 3w	台	72.00	435.19	31333.68
65	030506001007	室内音箱	1. 名称: 室内音箱	台	32.00	1701.63	54452.16
66	030404034001	调音开关	1. 名称: 调音开关	个	8.00	199.48	1595.84
67	030502005008	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	98560.00	98560.00
68	030506005001	背景音乐系统调试	1. 名称: 背景音乐系统调试	系统	1.00	2186.15	2186.15
		【公共/应急广播系统】分部小计					326824.64
		电子会议系统					
		新闻发布厅					
69	030502010001	24路音频配线架	1. 名称: 24路音频配线架	个	1.00	2035.61	2035.61
70	粤030506010005	数字音频处理器	1. 名称: 数字音频处理器	台	1.00	16674.02	16674.02
本页小计							373378.48

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆弱电工程

第 5 页 共 18 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆弱电工程

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
96	粤030506009008	4路LED调光器	1. 名称:6路调光器	台	3.00	2098.33	6294.99
97	030506004013	6路开关控制器	1. 名称:6路开关控制器	台	3.00	1684.66	5053.98
98	030506004015	电源控制器	1. 名称: 电源控制器	台	3.00	3284.66	9853.98
99	030506004014	RS232接口模块	1. 名称:RS232接口模块	台	1.00	628.81	628.81
100	030502005009	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	89600.00	89600.00
		【新闻发布厅】分部小计					369575.89
		小型会议室					
101	030502010002	24路音频配线架	1. 名称:24路音频配线架	个	1.00	2035.61	2035.61
102	030506007010	视频矩阵	1. 名称: 视频矩阵	台	1.00	13920.00	13920.00
103	粤030506009013	RGBHV矩阵	1. 名称:RGBHV矩阵	台	1.00	14950.40	14950.40
104	粤030506010016	数字音频处理器	1. 名称:数字音频处理器	台	1.00	16674.02	16674.02
105	030506001023	CD、DVD机	1. 名称:CD、DVD机	台	1.00	2270.03	2270.03
106	030507008002	摄像机	1. 名称: 摄像机	台	1.00	3772.52	3772.52
107	030506001022	蓝光DVD机	1. 名称: 蓝光DVD机	台	1.00	2270.03	2270.03
108	030507014003	投影机（会议室）	1. 名称: 投影机（会议室）	台	1.00	20185.60	20185.60
109	030507014004	电动投影幕（120英寸，幕布视角≥160°）	1. 名称:电动投影幕 2. 规格:（120英寸，幕布视角≥160°）	台	1.00	5367.27	5367.27
110	粤030507022002	电动单杆升降架（带拼接器）	1. 名称: 电动单杆升降架（带拼接器）	台	1.00	3682.46	3682.46
111	粤030506009012	4路LED调光器	1. 名称:6路调光器	台	2.00	2098.33	4196.66
112	030506004020	6路开关控制器	1. 名称:6路开关控制器	台	2.00	1684.65	3369.30
113	030506004022	RS232接口模块	1. 名称:RS232接口模块	台	1.00	628.81	628.81
114	030506004021	电源控制器	1. 名称: 电源控制器	台	2.00	3284.65	6569.30
115	030506007011	录像机	1. 名称: 录像机	台	1.00	3968.06	3968.06
116	030506007012	VIDEO-VGA 转换器	1. 名称:VIDEO-VGA 转换器	台	1.00	3769.87	3769.87
117	粤030506009014	红外线辐射板	1. 名称:红外线辐射板	台	1.00	1320.50	1320.50
118	030506001024	天花喇叭	1. 名称:天花喇叭	台	4.00	1655.19	6620.76
119	030506001025	监听音箱	1. 名称: 监听音箱	台	2.00	16072.19	32144.38
120	030506001026	鹅颈话筒	1. 名称:鹅颈话筒	台	4.00	1670.03	6680.12
本页小计							265827.46

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆弱电工程

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
121	030502005010	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	89600.00	89600.00
		【小型会议室】分部小计					243995.70
		建筑设备自动监控系统					
122	030503001003	工作站管理电脑及配套	1. 名称:工作站管理电脑及配套	套	1.00	15732.08	15732.08
123	030504001001	建设设备管理服务器	1. 名称:建设设备管理服务器	台	1.00	12766.93	12766.93
124	030503001002	BAS系统软件	1. 名称:软件	套	1.00	131370.61	131370.61
125	030503005001	电梯群控接口	1. 名称:电梯群控接口	套	1.00	60955.60	60955.60
126	030503004001	现场DDC控制箱（含控制器、模块、电源）	1. 名称:现场DDC控制箱（含控制器、模块、电源）	台	22.00	8075.00	177650.00
127	030503006009	流量传感器	1. 名称:流量传感器	台	8.00	18229.50	145836.00
128	030503006004	温度传感器	1. 名称:温度传感器	支	8.00	420.91	3367.28
129	030503006010	湿度传感器	1. 名称:湿度传感器	支	8.00	1605.52	12844.16
130	030503006005	压差开关	1. 名称:压差开关	支	8.00	665.82	5326.56
131	030503006006	液位开关	1. 名称:液位开关	支	8.00	415.39	3323.12
132	030503006008	压力传感器	1. 名称:压力传感器	台	8.00	2209.80	17678.40
133	030503006007	室内一氧化碳传感器	1. 名称:室内一氧化碳传感器	支	8.00	2512.16	20097.28
134	030502005011	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	192640.00	192640.00
135	030503010001	建筑设备自控化系统试运行	1. 名称:建筑设备自控化系统试运行	系统	1.00	7427.69	7427.69
		【建筑设备自动监控系统】分部小计					807015.71
		电力监控系统					
136	030503001001	中央管理系统	1. 名称:中央管理系统	套	1.00	18732.08	18732.08
137	030501017006	电力监控系统软件	1. 名称:电力监控系统软件	套	1.00	10076.64	10076.64
138	030503003001	16路通信管理器	1. 名称:16路通信管理器	台	1.00	30170.90	30170.90
139	030503006002	智能测控仪A	1. 名称:智能测控仪A	台	11.00	2229.50	24524.50
140	030503006003	智能测控仪B	1. 名称:智能测控仪B	台	89.00	2229.50	198425.50
141	030502005012	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	58240.00	58240.00
		【电力监控系统】分部小计					340169.62
		建筑能效监管系统					
本页小计							1236785.33

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆弱电工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
142	030501013002	建筑能效监管系统工作站	1. 名称: 建筑能效监管系统工作站	台	1.00	37383.95	37383.95
143	030501013003	数据服务器（含系统管理软件）	1. 名称: 数据服务器（含系统管理软件）	台	1.00	28466.93	28466.93
144	030501004001	软件开发包（集成电力监控数据）	1. 名称: 软件开发包（集成电力监控数据）	台	1.00	5879.97	5879.97
145	030503002003	信号中继器	1. 名称: 信号中继器	台	2.00	3903.09	7806.18
146	粤030503013002	协议转换器	1. 名称: 协议转换器	台	1.00	5545.28	5545.28
147	粤030503013001	区域管理器	1. 名称: 区域管理器	台	3.00	6091.10	18273.30
148	粤030503015001	抄表系统联调	1. 名称: 抄表系统联调	系统	1.00	831.32	831.32
149	030502005013	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	17920.00	17920.00
		【建筑能效监管系统】分部小计					122106.93
		智能照明控制系统					
150	030501017007	智能照明系统控制工作站及服务器	1. 名称: 智能照明系统控制工作站及服务器	套	1.00	150801.25	150801.25
151	030503003002	2路总线转换控制模块	1. 名称: 2路总线转换控制模块	台	1.00	12170.90	12170.90
152	030503003003	时钟模块	1. 名称: 时钟模块	台	1.00	4670.90	4670.90
153	030503003011	电源模块	1. 名称: 电源模块	台	13.00	670.90	8721.70
154	030503003004	4路16A可编程开关控制器	1. 名称: 4路16A可编程开关控制器	台	4.00	4970.90	19883.60
155	030503003005	6路16A可编程开关控制器	1. 名称: 6路16A可编程开关控制器	台	2.00	5970.90	11941.80
156	030503003006	8路16A可编程开关控制器	1. 名称: 8路16A可编程开关控制器	台	26.00	7670.90	199443.40
157	粤030503011001	可编程控制面板	1. 名称: 可编程控制面板	台	14.00	2785.58	38998.12
158	030502005014	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	26880.00	26880.00
		【智能照明控制系统】分部小计					473511.67
		视频安防监控系统					
159	030501013005	视频安防监控系统工作站	1. 名称: 视频安防监控系统工作站	台	1.00	17383.95	17383.95
本页小计							613002.55

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆弱电工程

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
160	030501013006	视频安防监控系统管理服务器（含管理软件）	1. 名称: 视频安防监控系统管理服务器（含管理软件）	台	1.00	28466.93	28466.93
161	030501013007	综合安防管理平台	1. 名称: 综合安防管理平台	台	1.00	18466.93	18466.93
162	030501013008	视频服务器	1. 名称: 视频服务器	台	1.00	22466.93	22466.93
163	030501013009	流媒体服务器	1. 名称: 流媒体服务器	台	4.00	18466.94	73867.76
164	030501013010	数字解码服务器	1. 名称: 数字解码服务器	台	8.00	5966.94	47735.52
165	030507009001	监视墙 46寸液晶拼接单元监视器8台	1. 名称: 监视墙 46寸液晶拼接单元监视器8台	台	1.00	55253.71	55253.71
166	030507014005	拼接屏控制器	1. 名称: 拼接屏控制器	台	1.00	1878.42	1878.42
167	030507014006	管理键盘	1. 名称: 管理键盘	台	1.00	12709.42	12709.42
168	030501004002	IP-SAN存储磁盘	1. 名称: IP-SAN存储磁盘	台	8.00	25077.24	200617.92
169	030507008003	电梯专用日夜型高清半球IP摄像机	1. 名称: 电梯专用日夜型高清半球IP摄像机	台	2.00	1690.11	3380.22
170	030507008015	室内日夜型高清半球IP摄像机	1. 名称: 室内日夜型高清半球IP摄像机	台	92.00	4390.11	403890.12
171	030507008004	室内日夜型超宽动态高清半球IP摄像机	1. 名称: 室内日夜型超宽动态高清半球IP摄像机	台	8.00	4390.11	35120.88
172	030507008006	室内日夜型带护套高清枪式IP摄像机	1. 名称: 室内日夜型带护套高清枪式IP摄像机	台	4.00	5072.52	20290.08
173	030507008016	室外高清快球IP摄像机	1. 名称: 室外高清快球IP摄像机	台	24.00	7072.39	169737.36
174	030507008007	室内日夜型高清枪式IP摄像机	1. 名称: 室内日夜型高清枪式IP摄像机	台	38.00	2872.52	109155.76
175	030402010002	信号避雷器	1. 名称: 信号避雷器	组	8.00	225.87	1806.96
176	030502005015	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	143360.00	143360.00
177	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称: 安全防范分系统调试	系统	1.00	10237.30	10237.30
		【视频安防监控系统】分部小计					1375826.17
		入侵报警系统					
178	030501013013	入侵报警工作站	1. 名称: 入侵报警工作站	台	1.00	13383.95	13383.95
179	030507002001	报警控制主机	1. 名称: 报警控制主机	套	1.00	29118.61	29118.61
180	030507004002	信息下载器	1. 名称: 信息下载器	套	1.00	3590.49	3590.49
本页小计							1404535.27

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆弱电工程

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
181	030904008001	8防区总线扩展模块	1. 名称:8防区总线扩展模块	个	17. 00	737. 58	12538. 86
182	030904008004	电源模块	1. 名称:电源模块	个	7. 00	737. 58	5163. 06
183	030507005002	控制键盘	1. 名称:控制键盘	台	1. 00	12114. 18	12114. 18
184	030507001003	报警按钮	1. 名称:报警按钮	套	6. 00	222. 12	1332. 72
185	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	1. 00	641. 41	641. 41
186	030507001005	壁挂式红外微波双鉴探测器	1. 名称:壁挂式红外微波双鉴探测器	套	32. 00	921. 59	29490. 88
187	030502005016	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1. 00	62720. 00	62720. 00
188	030507017003	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试	系统	1. 00	4410. 50	4410. 50
		【入侵报警系统】分部小计					174504. 66
		出入口控制系统					
189	030501013011	出入口控制系统管理工作站	1. 名称:出入口控制系统管理工作站	台	1. 00	17383. 95	17383. 95
190	030501013012	出入口控制系统数据服务器	1. 名称:出入口控制系统数据服务器	台	1. 00	22466. 93	22466. 93
191	030404017001	电源配电箱	1. 名称:电源配电箱	台	13. 60	559. 92	7614. 91
192	030501002002	卡证打印机	1. 名称:卡证打印机	台	1. 00	20102. 80	20102. 80
193	030507016001	发卡机	1. 名称:发卡机	台	1. 00	2268. 15	2268. 15
194	030507005001	读卡器	1. 名称:读卡器	台	40. 00	1714. 56	68582. 40
195	030507007001	电控锁	1. 名称:电控锁	台	58. 00	877. 13	50873. 54
196	030904003001	电控锁按钮	1. 名称:电控锁按钮	个	58. 00	268. 34	15563. 72
197	030507006001	单门控制器	1. 名称:单门控制器	台	12. 00	3484. 18	41810. 16
198	030507006002	双门控制器	1. 名称:双门控制器	台	12. 00	3963. 06	47556. 72
199	030507006003	出入口控制系统网络控制器	1. 名称:出入口控制系统网络控制器	台	7. 00	16363. 06	114541. 42
200	030507007002	单门磁力锁	1. 名称:单门磁力锁	台	12. 00	518. 68	6224. 16
201	030507007003	双门磁力锁	1. 名称:双门磁力锁	台	12. 00	792. 68	9512. 16
202	030502005017	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1. 00	35840. 00	35840. 00
203	030507017002	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试	系统	1. 00	2478. 59	2478. 59
		【出入口控制系统】分部小计					462819. 61
		停车场管理系统（车位引导及反向寻车）					
本页小计							591231. 22

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆弱电工程

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
204	030507016002	停车场管理系统服务器	1. 名称: 停车场管理系统服务器	台	1.00	16629.67	16629.67
205	030507016003	停车场管理软件	1. 名称: 停车场管理软件	台	1.00	6706.85	6706.85
206	030507016004	发卡与收费工作站软件	1. 名称: 发卡与收费工作站软件	台	4.00	3206.84	12827.36
207	030501013014	安防服务器	1. 名称: 安防服务器	台	1.00	21766.93	21766.93
208	030501013015	发卡管理工作站	1. 名称: 发卡管理工作站	台	1.00	12683.95	12683.95
209	030507016005	发卡读写器	1. 名称: 发卡读写器	台	1.00	1118.15	1118.15
210	030507016006	收据打印机	1. 名称: 收据打印机	台	3.00	946.30	2838.90
211	030507005003	收费读卡器	1. 名称: 收费读卡器	台	3.00	1064.55	3193.65
212	030507016007	收费显示屏	1. 名称: 收费显示屏	台	3.00	4087.19	12261.57
213	030507016008	自助缴费机（含自助缴费系统）	1. 名称: 自助缴费机（含自助缴费系统）	套	3.00	60291.28	180873.84
214	030904008005	反向查询模块	1. 名称: 反向查询模块	个	3.00	12137.58	36412.74
215	030507016009	入口控制机	1. 名称: 入口控制机	台	1.00	19590.83	19590.83
216	030507016010	出口控制机	1. 名称: 出口控制机	台	1.00	20290.83	20290.83
217	030507016011	一体机（辅机）含防砸车地感、识别抓拍地感	1. 名称: 一体机（辅机）含防砸车地感、识别抓拍地感	套	2.00	6233.55	12467.10
218	030507016012	车牌识别一体摄像机（网络）	1. 名称: 车牌识别一体摄像机（网络）	台	2.00	5494.23	10988.46
219	030507016014	视频车位引导管理软件	1. 名称: 视频车位引导管理软件	台	1.00	83462.85	83462.85
220	030507014007	数据集中器	1. 名称: 数据集中器	台	1.00	6656.42	6656.42
221	030507016015	实时车位显示器	1. 名称: 实时车位显示器	台	1.00	4312.92	4312.92
222	030507016016	入口剩余车位显示屏	1. 名称: 入口剩余车位显示屏	台	1.00	5233.98	5233.98
223	030501012001	8口车位引导交换机	1. 名称: 8口车位引导交换机	台	1.00	1122.27	1122.27
224	030507016017	车位查询缴费机	1. 名称: 车位查询缴费机	台	1.00	2891.28	2891.28
225	030507016018	单向车辆引导屏	1. 名称: 单向车辆引导屏	台	3.00	3193.90	9581.70
226	030507016019	双向车辆引导屏	1. 名称: 双向车辆引导屏	台	4.00	4393.90	17575.60
227	030507016020	视频车位探测器（单探头）	1. 名称: 视频车位探测器（单探头）	台	12.00	1688.38	20260.56
228	030507016021	视频车位探测器（双探头）	1. 名称: 视频车位探测器（双探头）	台	8.00	1787.37	14298.96
229	030507016022	视频车位探测器（三探头）	1. 名称: 视频车位探测器（三探头）	台	12.00	1888.38	22660.56
本页小计							558707.93

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆弱电工程

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
230	030502005018	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	26880.00	26880.00
231	030507016013	停车场管理系统调试	1. 名称:停车场管理系统调试	套	1.00	2635.43	2635.43
		【停车场管理系统（车位引导及反向寻车）】分部小计					588223.36
		非在线式电子巡查系统及无线对讲系统					
232	030501013037	电子巡查管理工作站	1. 名称:电子巡查管理工作站	台	1.00	12383.95	12383.95
233	030503002004	数字中继台	1. 名称:数字中继台	台	2.00	8803.09	17606.18
234	030507004003	发射合路器	1. 名称:发射合路器	套	1.00	3159.55	3159.55
235	030507004004	接收分路器	1. 名称:接收分路器	套	1.00	3159.55	3159.55
236	030507004005	信号匹配单元	1. 名称:信号匹配单元	套	1.00	8309.68	8309.68
237	030505004001	智能调度台	1. 名称:智能调度台	套	1.00	5786.04	5786.04
238	030505013007	功率分配器	1. 名称:功率分配器	个	2.00	245.02	490.04
239	030505012002	干线放大器	1. 名称:干线放大器	个	1.00	466.82	466.82
240	030507007005	巡更棒	1. 名称:巡更棒	台	56.00	295.63	16555.28
241	030507001004	离线式电子巡查点	1. 名称:离线式电子巡查点	套	56.00	818.46	45833.76
242	030502005019	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	80640.00	80640.00
243	030507017004	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试	系统	1.00	4077.04	4077.04
		【非在线式电子巡查系统及无线对讲系统】分部小计					198467.89
		防爆安检系统					
244	030501003004	防爆安检系统	1. 名称:防爆安检系统	项	1.00	800000.00	800000.00
		【防爆安检系统】分部小计					800000.00
		应急响应系统					
245	030501003005	应急响应系统	1. 名称:应急响应系统	项	1.00	100000.00	100000.00
		【应急响应系统】分部小计					100000.00
		智能化集成系统					
246	030501017001	智能化集成系统管理工作站	1. 名称:智能化集成系统管理工作站	套	1.00	30383.95	30383.95
247	030501017002	集成核心数据服务器（内含SQL-SERVER 2008）	1. 名称:集成核心数据服务器（内含SQL-SERVER 2008）	套	1.00	61065.70	61065.70
本页小计							1219432.97

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆弱电工程

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
248	030501017003	智能化集成系统管理服务器	1. 名称:智能化集成系统管理服务器	套	1.00	30801.25	30801.25
249	030501017005	服务器电力监视系统	1. 名称:服务器电力监视系统	套	1.00	61065.70	61065.70
250	030501002001	激光打印机	1. 名称:激光打印机	台	1.00	5102.80	5102.80
251	030502005020	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	896.00	896.00
		【智能化集成系统】分部小计					189315.40
		机房工程					
252	粤030507022003	视频监控系统控制台	1. 名称:电动单杆升降架（带拼接器）	台	1.00	18357.45	18357.45
253	粤030507022004	入侵报警系统控制台	1. 名称:入侵报警系统控制台	台	1.00	18357.45	18357.45
254	粤030507022005	电子巡查系统控制台	1. 名称:电子巡查系统控制台	台	1.00	18357.45	18357.45
255	粤030507022006	消防监控控制台	1. 名称:消防监控控制台	台	1.00	18357.45	18357.45
256	粤030507022007	设备监控控制台	1. 名称:设备监控控制台	台	1.00	18357.45	18357.45
257	粤030507022008	数据中心控制台	1. 名称:数据中心控制台	台	1.00	18357.45	18357.45
		【机房工程】分部小计					110144.70
		智能化配电、防雷和接地					
258	030505004002	操作台（控制室）	1. 名称:操作台（控制室）	套	1.00	23286.04	23286.04
259	030502001001	机柜（机房）	1. 名称:机柜（机房）	台	3.00	10410.68	31232.04
260	030405001001	电池组	1. 名称:电池组	个	3.00	35991.04	107973.12
261	030405001002	UPS	1. 名称:UPS	个	3.00	100991.04	302973.12
262	030404012001	UPS电池机柜	1. 名称:UPS电池机柜	台	3.00	7167.34	21502.02
263	030405001003	UPS电池组防震支架	1. 名称:UPS电池组防震支架	个	3.00	790.63	2371.89
264	030502005021	防雷、配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	250880.00	250880.00
		【智能化配电、防雷和接地】分部小计					740218.23
		体育专业智能化系统					
		信息查询发布系统					
265	030506007024	液晶电视 42寸	1. 名称:液晶电视 42寸	台	45.00	3909.97	175948.65
266	030506007025	液晶电视 60寸	1. 名称:液晶电视 60寸	台	5.00	9909.97	49549.85
本页小计							1173727.18

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆弱电工程

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
267	粤030503011003	触摸式查询机	1. 名称:触摸式查询机	台	20.00	15285.58	305711.60
268	030505012003	数码接收器	1. 名称:数码接收器	个	50.00	3023.49	151174.50
269	030501017024	信息发布服务器	1. 名称:信息发布服务器	套	1.00	29801.25	29801.25
270	030501013028	比赛信息处理工作站	1. 名称:比赛信息处理工作站	台	3.00	5383.94	16151.82
271	030502005031	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	71680.00	71680.00
		【信息查询发布系统】分部小计					800017.67
		场地扩声系统					
272	030506001028	线源阵列扬声器	1. 名称:线源阵列扬声器	台	60.00	21056.78	1263406.80
273	030506001029	超低音扬声器	1. 名称:超低音扬声器	台	10.00	20056.78	200567.80
274	030506004023	功放	1. 名称:功放	台	40.00	8407.79	336311.60
275	030506001030	主席台返送扬声器	1. 名称:主席台返送扬声器	台	2.00	4301.64	8603.28
276	030506001031	调音台	1. 名称:调音台	台	2.00	23319.72	46639.44
277	030506001032	数字音频强制切换矩阵	1. 名称:数字音频强制切换矩阵	台	1.00	13182.07	13182.07
278	030506001033	数字音箱处理器	1. 名称:数字音箱处理器	台	14.00	7597.57	106365.98
279	030506001034	反馈抑制器	1. 名称:反馈抑制器	台	1.00	3612.75	3612.75
280	030506001035	均衡器	1. 名称:均衡器	台	1.00	3111.99	3111.99
281	粤030506010017	会议话筒	1. 名称:会议话筒	台	5.00	741.30	3706.50
282	030506001036	话筒混音器	1. 名称:话筒混音器	台	1.00	3612.33	3612.33
283	粤030506010018	无线手持话筒及接收器	1. 名称:无线手持话筒及接收器	台	3.00	3091.30	9273.90
284	030506001037	硬盘录音机	1. 名称:硬盘录音机	台	1.00	2570.03	2570.03
285	030502010009	48口跳线盘	1. 名称:48口跳线盘	个	5.00	1528.66	7643.30
286	030502004002	场地话筒插座盒	1. 名称:场地话筒插座盒	个	5.00	238.43	1192.15
287	030502004003	主席台话筒插座盒	1. 名称:主席台话筒插座盒	个	3.00	339.43	1018.29
288	030506004024	电源时序控制器	1. 名称:电源时序控制器	台	7.00	1411.80	9882.60
289	粤030506010019	监听耳机	1. 名称:监听耳机	台	3.00	342.50	1027.50
290	030502001003	机柜	1. 名称:机柜	台	3.00	2562.06	7686.18
291	030502005022	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	53760.00	53760.00
本页小计							2657693.66

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆弱电工程

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
292	030506003001	扩声系统试运行	1. 名称:扩声系统试运行	系统	1.00	32821.01	32821.01
		【场地扩声系统】分部小计					2115995.50
		场地照明及控制系统					
293	030501017025	场地照明及控制系统工作站（服务器）	1. 名称:场地照明及控制系统工作站（服务器）	套	1.00	85801.25	85801.25
294	030501017026	场地照明及控制系统控制软件	1. 名称:场地照明及控制系统控制软件	套	1.00	241065.70	241065.70
295	030501009001	控制装置（含网关、中央处理器、联动分配装置、无线路由器、控制模块等）	1. 名称:控制装置（含网关、中央处理器、联动分配装置、无线路由器、控制模块等）	项	1.00	413343.95	413343.95
296	030502005032	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	49800.00	49800.00
		【场地照明及控制系统】分部小计					790010.90
		体育馆LED显示屏系统					
297	030506007026	体育馆显示屏（含体育场显示屏钢架）	1. 名称:体育馆显示屏（含体育场显示屏钢架） 2. 规格:屏幕尺寸：14米（宽）*4.5米（高）*2块,屏幕面积：126平米,屏幕分辨率：2240*720（单屏）	m2	144.00	25334.22	3648127.68
298	030501003006	控制系统（含显示屏控制器、视频处理器、光纤收发器单模）	1. 名称:控制系统（含显示屏控制器、视频处理器、光纤收发器单模）	项	1.00	265171.33	265171.33
299	030502001010	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	179200.00	179200.00
		【体育馆LED显示屏系统】分部小计					4092499.01
		计时记分及现场成绩处理系统					
300	030501017009	管理工作站	1. 名称:管理工作站	套	1.00	5383.95	5383.95
301	030503003008	计时记分控制器	1. 名称:计时记分控制器	台	1.00	50170.90	50170.90
302	030506007017	4面24秒计时牌	1. 名称:4面24秒计时牌	台	2.00	13729.51	27459.02
303	030506007018	进攻指示器	1. 名称:4面24秒计时牌	台	1.00	12729.51	12729.51
304	030506007019	全队犯规显示器	1. 名称:全队犯规显示器	台	1.00	28729.51	28729.51
305	030503003009	讯响提示系统	1. 名称:讯响提示系统	台	1.00	2670.90	2670.90
306	030506007020	24秒计时灯带	1. 名称:24秒计时灯带	台	1.00	6545.07	6545.07
307	030503003010	控制手柄	1. 名称:讯响提示系统	台	1.00	16170.90	16170.90
本页小计							5065190.68

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆弱电工程

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
308	030502005024	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	7168.00	7168.00
		【计时记分及现场成绩处理系统】分部小计					157027.76
		影像采集与回放系统					
309	030501013018	视频直播服务器	1. 名称: 视频直播服务器	台	1.00	60466.93	60466.93
310	030501013019	视频管理工作站	1. 名称: 视频管理工作站	台	1.00	30383.95	30383.95
311	030501012023	网络交换机	1. 名称: 网络交换机	台	1.00	3741.14	3741.14
312	030507009002	HD-SDI矩阵	1. 名称: HD-SDI矩阵	台	1.00	8450.17	8450.17
313	030507012001	HD-SDI高清编码器	1. 名称: HD-SDI高清编码器	台	1.00	25114.77	25114.77
314	030506007021	HD-SDI光电转换器	1. 名称: HD-SDI光电转换器	台	1.00	6224.30	6224.30
315	030507008008	高清摄像头	1. 名称: 高清摄像头	台	8.00	3772.39	30179.12
316	030502005025	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	26880.00	26880.00
		【影像采集与回放系统】分部小计					191440.38
		检票系统					
317	030501013020	售检票管理服务器	1. 名称: 售检票管理服务器	台	1.00	12466.93	12466.93
318	030501013021	售票工作站	1. 名称: 售票工作站	台	2.00	5383.95	10767.90
319	030507016023	条码阅读器	1. 名称: 条码阅读器	台	1.00	3208.98	3208.98
320	030507016024	制票打印机	1. 名称: 制票打印机	台	1.00	7686.29	7686.29
321	030507016025	条码阅读器	1. 名称: 条码阅读器	台	1.00	3208.98	3208.98
322	030507016026	离线式手持验票机	1. 名称: 离线式手持验票机	台	30.00	12265.31	367959.30
323	030502005026	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	35840.00	35840.00
		【检票系统】分部小计					441138.38
		电视转播及现场评论布线系统					
324	030502001004	单口摄像机复合光缆接口箱	1. 名称: 单口摄像机复合光缆接口箱	台	6.00	16630.80	99784.80
325	030502001005	双口摄像机复合光缆接口箱	1. 名称: 双口摄像机复合光缆接口箱	台	5.00	16630.80	83154.00
326	030502001006	无线摄像机信号箱	1. 名称: 无线摄像机信号箱	台	1.00	16630.80	16630.80
327	030502001007	评论员接口箱	1. 名称: 评论员接口箱	台	4.00	16450.88	65803.52
328	030502001008	电视转播机柜	1. 名称: 电视转播机柜	台	4.00	5350.88	21403.52
本页小计							926523.40

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆弱电工程

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
329	030502010010	24口光纤配线架	1. 名称:24口光纤配线架	个	3. 00	1935. 60	5806. 80
330	030502005027	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1. 00	537600. 00	537600. 00
		【电视转播及现场评论布线系统】分部小计					830183. 44
		标准时钟系统					
331	030506007022	单面指针子钟	1. 名称:单面指针子钟	台	40. 00	2697. 39	107895. 60
332	030506007023	双面数字子钟	1. 名称:双面数字子钟	台	50. 00	4697. 39	234869. 50
333	030505008001	GPS信号接收单元标准时钟信号	1. 名称:GPS信号接收单元标准时钟信号	台	1. 00	2124. 40	2124. 40
334	030506001038	时码分配器	1. 名称:时码分配器	台	1. 00	5123. 44	5123. 44
335	030506004025	时间码输出接口	1. 名称:时间码输出接口	台	1. 00	1208. 63	1208. 63
336	030502005028	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1. 00	58240. 00	58240. 00
		【标准时钟系统】分部小计					409461. 57
		自动升旗系统					
337	粤030507021001	升旗系统装置	1. 名称:升旗系统装置	个	2. 00	716800. 00	1433600. 00
338	030501013023	控制主机	1. 名称:控制主机	台	2. 00	20383. 95	40767. 90
339	030502001009	控制柜(带控制触摸屏)	1. 名称:控制柜(带控制触摸屏)	台	2. 00	15317. 69	30635. 38
340	030501017010	同步控制系统	1. 名称:同步控制系统	套	2. 00	50125. 81	100251. 62
341	030502005029	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1. 00	53760. 00	53760. 00
		【自动升旗系统】分部小计					1659014. 90
		比赛设备集成管理系统					
342	030501013024	硬件平台	1. 名称:硬件平台	台	1. 00	30732. 91	30732. 91
343	030501017011	操作系统	1. 名称:同步控制系统	套	1. 00	15125. 80	15125. 80
344	030501013025	集成系统软件平台	1. 名称:集成系统软件平台	台	1. 00	100732. 91	100732. 91
345	030503002005	屏幕显示及控制系统接口模块	1. 名称:屏幕显示及控制系统接口模块	台	1. 00	30076. 31	30076. 31
346	030503002006	场地照明及控制系统接口模块	1. 名称:场地照明及控制系统接口模块	台	1. 00	30076. 31	30076. 31
347	030503002007	计时记分成绩处理系统接口模块	1. 名称:计时记分成绩处理系统接口模块	台	1. 00	35076. 31	35076. 31
348	030503002008	标准时钟系统接口模块	1. 名称:标准时钟系统接口模块	台	1. 00	25076. 31	25076. 31
本页小计							2878780. 13

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆弱电工程

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
349	030503002009	CCTV系统接口模块	1. 名称:CCTV系统接口模块	台	1.00	25076.31	25076.31
350	030503002010	升旗系统接口模块	1. 名称:升旗系统接口模块	台	1.00	25076.31	25076.31
351	030502005030	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	31360.00	31360.00
		【比赛设备集成管理系统】分部小计					348409.48
		赛事管理（应用软件）系统					
352	030501017018	赛事管理子系统	1. 名称:赛事管理子系统	套	1.00	50125.80	50125.80
353	030501017019	成绩处理子系统	1. 名称:成绩处理子系统	套	1.00	50125.80	50125.80
354	030501017020	制证验证子系统	1. 名称:制证验证子系统	套	1.00	40125.80	40125.80
355	030501017021	信息发布查询子系统	1. 名称:信息发布查询子系统	套	1.00	40125.80	40125.80
356	030501002006	制证打印机	1. 名称:制证打印机	台	1.00	12102.80	12102.80
357	030501002004	制证电脑	1. 名称:制证电脑	台	5.00	3132.68	15663.40
358	030501002005	验证电脑	1. 名称:验证电脑	台	5.00	3132.68	15663.40
359	030507015002	激光条码扫描枪	1. 名称:激光条码扫描枪	台	5.00	700.00	3500.00
360	030501013027	赛事管理系统服务器	1. 名称:赛事管理系统服务器	台	2.00	21855.04	43710.08
361	030501017022	操作系统 赛事	1. 名称:操作系统 赛事	套	1.00	20125.80	20125.80
362	030501017023	数据库	1. 名称:数据库	套	1.00	25125.80	25125.80
		【赛事管理（应用软件）系统】分部小计					316394.48
		桥架、线槽统筹					
363	030411003001	桥架、线槽、支架等	1. 名称:桥架、线槽、支架等 2. 规格:CT250*100	项	1.00	179200.00	179200.00
		【桥架、线槽统筹】分部小计					179200.00
本页小计							577107.10
合 计							23322219.97

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 体育馆弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 体育馆弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	0313010170 01	脚手架搭拆费		项	1	23931.83	23931.83
1.1.1	BM279	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)		元	1	23260.99	23260.99
1.1.2	BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章)		元	1	430.40	430.40
1.1.3	BM343	脚手架搭拆费(消防工程)		元	1	240.44	240.44
小计							23931.83
本页小计							23931.83
合计							23931.83

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 体育馆弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	63183.23	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	699666.60	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			762849.83	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆弱电工程

第 1 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	497065.781	1.00	497065.78
2	RGFTZ	人工费调整	元	123959.5493	1.00	123959.55
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.06	4.60	0.28
4	01030055	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$	kg	20	5.38	107.60
5	01130060	镀锌扁钢综合	kg	22	3.61	79.42
6	01130060@1	镀锌扁钢综合	kg	9	3.61	32.49
7	01210001	角钢综合	kg	18.9	3.79	71.63
8	02130070	聚四氟乙烯生料带 $26\text{mm} \times 20\text{m} \times 0.1\text{mm}$	m	4	0.13	0.52
9	02130130	尼龙扎带综合	根	432	0.06	25.92
10	02190090	尼龙绳 $\Phi 0.5 \sim 1$	kg	0.03	8.08	0.24
11	02270001	棉纱	kg	31.785	11.47	364.57
12	02270020	白布	kg	1.088	2.75	2.99
13	02270030	白布宽900	m	4.27	4.94	21.09
14	03010050	铝拉铆钉M3~5	十个	6.8	0.83	5.64
15	03010115	镀锌自攻螺钉M4~6 $\times$ 20~35	十套	18.56	3.40	63.10
16	03010125	镀锌螺钉M6 $\times$ 25	十套	2.04	0.34	0.69
17	03010129	自攻螺钉M4 $\times$ 30	十套	0.1	0.75	0.08
18	03010130	自攻螺钉M5 $\times$ 25	十套	9.792	0.78	7.64
19	03010131	自攻螺钉M6 $\times$ 25	十套	0.41	0.93	0.38
20	03010132	自攻螺钉M6 $\times$ 30	十套	1.632	1.14	1.86
21	03010133	自攻螺钉M6 $\times$ 35	十套	135.04	1.32	178.25
22	03010135	自攻螺钉M6 $\times$ 45	十套	31.72	1.68	53.29
23	03010136	自攻螺钉M8 $\times$ 35	十套	9.792	1.74	17.04
24	03010137	自攻螺钉M10 $\times$ 30~50	十套	4.896	2.52	12.34
25	03010210	木螺钉M6 $\times$ 50	十套	2.884	0.60	1.73
26	03010225	木螺钉M2~4 $\times$ 6~65	十套	5.6576	0.18	1.02
27	03010240	木螺钉M4 $\times$ 65	十套	5.7	0.68	3.88
28	03010250	木螺钉M6 $\times$ 100	十套	2.32	1.25	2.90
29	03010440	六角螺栓M5	十套	40.494	0.57	23.08
30	03010500	六角螺栓M12 $\times$ 20~100	十套	2.472	9.73	24.05
31	03011120	地脚螺栓M14 $\times$ 120~230	十套	0.408	13.00	5.30
32	03011130	地脚螺栓M10 $\times$ 25	十套	0.102	1.97	0.20
33	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5 $\times$ 15~50	十套	7.064	0.43	3.04

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆弱电工程

第 2 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	03011590	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×50以内	十套	21.216	2.69	57.07
35	03011595	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内	十套	4.488	3.90	17.50
36	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	6.516	5.04	32.84
37	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内	十套	11	5.09	55.99
38	03013031	膨胀螺栓M6	十套	12.648	2.80	35.41
39	03013041	膨胀螺栓M8	十套	14.688	3.15	46.27
40	03013051	膨胀螺栓M10	十套	54.504	5.82	317.21
41	03013061	膨胀螺栓M12	十套	9.384	8.41	78.92
42	03013081	膨胀螺栓M16	十套	4.4	15.00	66.00
43	03013201	膨胀螺栓M16×200	十套	5.712	21.97	125.49
44	03013431	塑料胀管D6~8	十套	18.304	0.60	10.98
45	03013491	塑料胀管D6×45	只	78.28	0.05	3.91
46	03134021	铁砂布0~2#	张	1	0.94	0.94
47	03134021@1	铁砂布0~2#	张	9.8	0.94	9.21
48	03135001	低碳钢焊条综合	kg	1	6.01	6.01
49	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	3.7	6.01	22.24
50	03135231	焊片Φ3.5	个	696	0.20	139.20
51	03136021	焊锡丝综合	kg	2.18	58.46	127.44
52	03136171	松香焊锡丝Φ2.3	kg	1.08	32.11	34.68
53	03137041	焊锡膏	kg	2.01	47.01	94.49
54	03138001	锡基钎料	kg	4.54	52.47	238.21
55	03139001	冲击钻头Φ8	个	0.1	3.42	0.34
56	03139071	冲击钻头Φ6~8	个	4.6708	2.76	12.89
57	03139151	合金钢钻头Φ3	个	1.16	0.54	0.63
58	03139281	钢锯条	条	11	0.43	4.73
59	03213021	垫铁	kg	1.8	4.87	8.77
60	03213161	U型镀锌固定条Φ32以内	个	32	2.63	84.16
61	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	7.2	0.41	2.95
62	04030015	中砂	m3	0.12	188.00	22.56
63	05050050	胶合板2440×1220×3	m2	0.86	13.80	11.87
64	13010120	酚醛磁漆	kg	0.166	7.75	1.29
65	13010130	酚醛调和漆	kg	1	11.40	11.40

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆弱电工程

第 3 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
66	13010130@1	酚醛调和漆	kg	0.408	11.40	4.65
67	13050080	防锈漆C53-1	kg	1	17.30	17.30
68	13050260	耐酸漆	kg	5	28.00	140.00
69	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	3.74	6.73	25.17
70	14030040	汽油综合	kg	1	7.20	7.20
71	14030040@1	汽油综合	kg	4.21	7.20	30.31
72	14050050	溶剂油	kg	1.2	3.94	4.73
73	14090010	电力复合脂	kg	6.226	14.45	89.97
74	14210050	环氧树脂综合	kg	32	24.89	796.48
75	14350190	多功能上光清洁剂	盒	12.474	8.20	102.29
76	14350360	酒精	kg	6.38	13.00	82.94
77	14390070	氧气	m3	5.44	5.16	28.07
78	14390100	乙炔气	kg	1.76	13.30	23.41
79	17250020	塑料异型管D5	m	11.64	3.07	35.73
80	17250030	塑料异型管D2.5~5	m	0.6	2.19	1.31
81	17250170	塑料软管D5	m	1.768	0.40	0.71
82	18031185	镀锌钢管活接头DN20	个	8.08	6.18	49.93
83	24330001	光盘5"	片	106	4.44	470.64
84	24330020	色带	根	16	3.42	54.72
85	24330030	诊断盘片3.5"	片	2	4.44	8.88
86	26410140	卡侬插座	个	112	6.58	736.96
87	26450110	卡侬插头	个	56	24.00	1344.00
88	27060060	接地线1×16mm ²	m	4.08	5.18	21.13
89	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.83	2.40	1.99
90	28010060	裸铜绞线35mm ²	kg	5	52.85	264.25
91	28010080	裸铜线6mm ²	kg	2.312	53.88	124.57
92	28030080	铜芯橡皮花线2×16/0.15mm ²	m	30	1.63	48.90
93	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	2.44	1.11	2.71
94	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm ²	m	663	2.68	1776.84
95	28030510@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm ²	m	44.88	2.68	120.28
96	28030520	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm ²	m	2.88	7.23	20.82

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆弱电工程

第 4 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
97	28030590	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 RVS-0.5mm ²	m	102	0.91	92.82
98	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软 导线ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	11.997	3.65	43.79
99	29060610	线号塑料软套管综合	只	1134	0.70	793.80
100	29090185	铜端子6mm ²	个	707.88	1.74	1231.71
101	29090215	铜接线端子DT-6mm ²	个	27.608	1.74	48.04
102	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	16.26	3.17	51.54
103	29210190	托盘3U	个	17	2.56	43.52
104	29270090	电缆卡子综合	个	36.36	0.18	6.54
105	34050030	标签纸50页/本	本	0.4	8.55	3.42
106	34050050	复印纸A4 500张/包	包	17.8	19.36	344.61
107	34050060	打印纸132-1	箱	0.1	133.33	13.33
108	34090001	白绸	m ²	72	11.69	841.68
109	34090110	激光打印机墨粉	瓶	0.3	102.56	30.77
110	34090250	脱脂棉	kg	15.5	25.13	389.52
111	34130001	标志牌塑料扁形	个	4	0.94	3.76
112	37091110	钢垫板1~2	kg	14.94	3.12	46.61
113	99450760	其他材料费	元	6894.252	1.00	6894.25
114	23390005	声光报警器	个	1	550.00	550.00
115	23400001@1	8防区总线扩展模块	个	17	600.00	10200.00
116	23400001@4	电源模块	个	7	600.00	4200.00
117	23400001@5	反向查询模块	个	3	12000.00	36000.00
118	23410060@1	电控锁按钮	个	58	200.00	11600.00
119	24310001@1	区域管理器	台	3	5600.00	16800.00
120	26050001@1	调音开关	个	8.16	180.00	1468.80
121	26410050@1	有线电视终端插座	个	19.19	60.00	1151.40
122	27050050@1	信号避雷器	台	10	50.00	500.00
123	28270120	屏蔽电缆	m	504	5.00	2520.00
124	30030001@1	现场DDC控制箱（含控制器、 模块、电源）	台	22	7500.00	165000.00
125	30030010@1	智能调度台	台	1	5500.00	5500.00
126	30030010@3	操作台（控制室）	台	1	23000.00	23000.00
127	30030030@1	电动单杆升降架（带拼接器）	套	2	3500.00	7000.00
128	30030030@10	数据中心控制台	套	1	18000.00	18000.00
129	30030030@5	视频监控系统控制台	套	1	18000.00	18000.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆弱电工程

第 5 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
130	30030030@6	电子巡查系统控制台	套	1	18000.00	18000.00
131	30030030@7	入侵报警系统控制台	套	1	18000.00	18000.00
132	30030030@8	消防监控控制台	套	1	18000.00	18000.00
133	30030030@9	设备监控控制台	套	1	18000.00	18000.00
134	30030040@1	摄像机	台	2	3500.00	7000.00
135	30030040@10	室外高清快球IP摄像机	台	24	6800.00	163200.00
136	30030040@3	室内日夜型高清半球IP摄像机	台	92	4200.00	386400.00
137	30030040@4	室内日夜型超宽动态高清半球IP摄像机	台	8	4200.00	33600.00
138	30030040@5	室内日夜型超宽动态高清枪式IP摄像机	台	4	4800.00	19200.00
139	30030040@6	室内日夜型高清枪式IP摄像机	台	38	2600.00	98800.00
140	30030040@7	高清摄像头	台	8	3500.00	28000.00
141	30030040@9	电梯专用日夜型高清半球IP摄像机	台	2	1500.00	3000.00
142	30030070@1	入口剩余车位显示屏	套	1	4500.00	4500.00
143	30030070@2	单向车辆引导屏	套	3	2600.00	7800.00
144	30030070@3	双向车辆引导屏	套	4	3800.00	15200.00
145	30030080@1	投影机（新闻发布会）	台	1	22000.00	22000.00
146	30030080@10	4面24秒计时牌	台	2	13000.00	26000.00
147	30030080@11	进攻指示器	台	1	12000.00	12000.00
148	30030080@12	全队犯规显示器	台	1	28000.00	28000.00
149	30030080@13	24秒计时灯带	台	1	6000.00	6000.00
150	30030080@14	单面指针子钟	台	40	2500.00	100000.00
151	30030080@15	双面数字子钟	台	50	4500.00	225000.00
152	30030080@17	液晶电视 42寸	台	45	3000.00	135000.00
153	30030080@18	液晶电视 60寸	台	5	9000.00	45000.00
154	30030080@19	体育馆显示屏	m2	144	21080.00	3035520.00
155	30030080@2	电动投影幕（120英寸，幕布视角≥160°）	台	2	5000.00	10000.00
156	30030080@20	显示屏控制器	套	4	32500.00	130000.00
157	30030080@21	体育馆显示屏钢架	m2	144	3000.00	432000.00
158	30030080@3	液晶电视机	台	2	4500.00	9000.00
159	30030080@4	投影机（会议室）	台	1	20000.00	20000.00
160	30030080@5	管理键盘	台	1	12500.00	12500.00
161	30030080@6	拼接屏控制器	台	1	1600.00	1600.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆弱电工程

第 6 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
162	30030080@7	监视墙 46寸液晶拼接单元监视器8台	台	1	55000.00	55000.00
163	30030080@8	数据集中器	台	1	6378.00	6378.00
164	30030160@1	HD-SDI 高清编码器	台	1	25000.00	25000.00
165	30050010@1	发卡机	套	1	2100.00	2100.00
166	30050010@10	一体机（辅机）含防砸车地感、识别抓拍地感	套	2	5836.00	11672.00
167	30050010@11	车牌识别一体摄像机（网络）	套	2	4980.00	9960.00
168	30050010@12	实时车位显示器	套	1	4000.00	4000.00
169	30050010@13	车位查询缴费机	套	1	2600.00	2600.00
170	30050010@14	视频车位探测器（单探头）	套	12	1320.00	15840.00
171	30050010@15	视频车位探测器（双探头）	套	8	1419.00	11352.00
172	30050010@16	视频车位探测器（三探头）	套	12	1520.00	18240.00
173	30050010@17	条码阅读器	套	2	3000.00	6000.00
174	30050010@18	制票打印机	套	1	7600.00	7600.00
175	30050010@19	离线式手持验票机	套	30	12000.00	360000.00
176	30050010@4	发卡读写器	套	1	950.00	950.00
177	30050010@5	收据打印机	套	3	860.00	2580.00
178	30050010@6	收费显示屏	套	3	4000.00	12000.00
179	30050010@7	自助缴费机（含自助缴费系统）	套	3	60000.00	180000.00
180	30050010@8	入口控制机	套	1	18843.00	18843.00
181	30050010@9	出口控制机	套	1	19543.00	19543.00
182	30090200@1	光纤收发器（单模）	台	16	4500.00	72000.00
183	30090210@1	信号中继器	台	2	3600.00	7200.00
184	30090210@2	数字中继台	台	2	8500.00	17000.00
185	30090210@3	屏幕显示及控制系统接口模块	台	1	30000.00	30000.00
186	30090210@4	场地照明及控制系统接口模块	台	1	30000.00	30000.00
187	30090210@5	计时记分成绩处理系统接口模块	台	1	35000.00	35000.00
188	30090210@6	标准时钟系统接口模块	台	1	25000.00	25000.00
189	30090210@7	CCTV系统接口模块	台	1	25000.00	25000.00
190	30090210@8	升旗系统接口模块	台	1	25000.00	25000.00
191	30090250	调音台	台	2	22000.00	44000.00
192	30090260@1	CD/DVD/MP3播放器	台	1	2200.00	2200.00
193	30090260@2	CD、DVD机	台	4	2200.00	8800.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆弱电工程

第 7 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
194	30090260@3	鹅颈话筒	台	8	1600.00	12800.00
195	30090260@4	蓝光DVD机	台	3	2200.00	6600.00
196	30090260@5	数字音频强制切换矩阵	台	1	13000.00	13000.00
197	30090260@6	数字音箱处理器	台	14	7000.00	98000.00
198	30090260@7	话筒混音器	台	1	3500.00	3500.00
199	30090260@8	硬盘录音机	台	1	2500.00	2500.00
200	30110060@1	有线电视箱	台	1	1200.00	1200.00
201	30110070@1	有线电视前端箱	台	1	1800.00	1800.00
202	30110100@1	GPS信号接收单元标准时钟信号	台	1	2000.00	2000.00
203	30110140@1	射频放大器	个	6	2500.00	15000.00
204	30110140@2	干线放大器	个	1	280.00	280.00
205	30110140@3	数码接收器	个	50	2800.00	140000.00
206	30110150@1	二分配器	10个	2	50.00	100.00
207	30110150@2	四分配器	10个	1	55.00	55.00
208	30110150@3	六分配器	10个	8	70.00	560.00
209	30110150@4	八分配器	10个	1	90.00	90.00
210	30110150@5	双向二分支器	10个	1	45.00	45.00
211	30110150@7	功率分配器	10个	2	220.00	440.00
212	30110160@1	录像机	台	3	3500.00	10500.00
213	30110170@2	HD-SDI矩阵	套	1	8000.00	8000.00
214	30110170@3	HD-SDI光电转换器	套	1	6000.00	6000.00
215	30130010@1	场地话筒插座盒	个	5.05	220.00	1111.00
216	30130010@2	主席台话筒插座盒	个	3.03	320.00	969.60
217	30130030@2	六类无线数据信息插座双口	个	50.5	80.00	4040.00
218	30130030@3	六类数据信息插座（外网、赛事专用网）双口	个	412.08	70.00	28845.60
219	30130030@4	六类语音插座双口	个	408.04	55.00	22442.20
220	30130030@5	信息集合点（含数据、语音、电视）双口	个	5.05	300.00	1515.00
221	30130030@6	六类数据信息点（智能专网、包括数字视频监控点）双口	个	117.16	130.00	15230.80
222	30150070	防静电手环	个	1	17.00	17.00
223	30150090@1	激光打印机	台	1	5000.00	5000.00
224	30150090@2	卡证打印机	台	1	20000.00	20000.00
225	30150090@3	制证打印机	台	1	12000.00	12000.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆弱电工程

第 8 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
226	30150120@1	控制装置（含网关、中央处理器、联动分配装置、无线路由器、控制模块等）	项	1	413070.00	413070.00
227	30170001@1	温度传感器	支	8	315.00	2520.00
228	30170001@2	湿度传感器	支	8	1500.00	12000.00
229	30170010@1	压差开关	支	8	550.00	4400.00
230	30170010@2	压力传感器	台	8	2000.00	16000.00
231	30170020@1	智能测控仪A	台	11	2000.00	22000.00
232	30170020@2	智能测控仪B	台	89	2000.00	178000.00
233	30170020@3	流量传感器	台	8	18000.00	144000.00
234	30170030@1	液位开关	支	8	325.00	2600.00
235	30170030@2	室内一氧化碳传感器	支	8	2400.00	19200.00
236	30190001@10	功放 1*120W	台	12	2300.00	27600.00
237	30190001@11	功放 1*240W	台	6	3500.00	21000.00
238	30190001@12	功放 1*600W	台	5	6500.00	32500.00
239	30190001@13	红外接收机充电器箱	台	1	1200.00	1200.00
240	30190001@14	6路开关控制器	台	5	1600.00	8000.00
241	30190001@15	RS232接口模块	台	2	600.00	1200.00
242	30190001@16	电源控制器	台	5	3200.00	16000.00
243	30190001@17	功放	台	40	8200.00	328000.00
244	30190001@19	电源时序控制器	台	7	1300.00	9100.00
245	30190001@20	时间码输出接口	台	1	1000.00	1000.00
246	30190001@6	广播控制矩阵主机	台	1	18000.00	18000.00
247	30190001@7	双通道数字媒体播放器	台	1	4500.00	4500.00
248	30190001@8	分区DC24V电源（驱动强制切换系统）	台	1	1800.00	1800.00
249	30190001@9	线路监听仪	台	1	2700.00	2700.00
250	30190050@10	线源阵列扬声器	台	60	21000.00	1260000.00
251	30190050@11	超低音扬声器	台	10	20000.00	200000.00
252	30190050@12	主席台返送扬声器	台	2	4200.00	8400.00
253	30190050@3	吸顶/嵌入式扬声器 3w	台	72	380.00	27360.00
254	30190050@4	室内壁挂式扬声器 3w	台	26	380.00	9880.00
255	30190050@5	室内音箱	台	32	1600.00	51200.00
256	30190050@6	主音箱	台	2	22000.00	44000.00
257	30190050@7	天花喇叭	台	8	1600.00	12800.00
258	30190050@9	监听音箱	台	3	16000.00	48000.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆弱电工程

第 9 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
259	30210030@2	IP-SAN存储磁盘	台	8	18000.00	144000.00
260	30210075@1	VIDEO-VGA 转换器	台	2	3200.00	6400.00
261	30210075@2	视频矩阵	台	2	13000.00	26000.00
262	30210085@3	功率放大器	台	2	2600.00	5200.00
263	30210085@4	负载均衡器	台	1	30000.00	30000.00
264	30210085@5	反馈抑制器	台	1	3500.00	3500.00
265	30210085@6	均衡器	台	1	3000.00	3000.00
266	30210085@7	时码分配器	台	1	5000.00	5000.00
267	30210085@8	视频处理器	台	2	23750.00	47500.00
268	30210140@1	软件开发包（集成电力监控数据）	台	1	5000.00	5000.00
269	30210160@13	汇聚层交换机 2口光万兆 48口光电复用千兆	台	3	220000.00	660000.00
270	30210160@14	智能化核心交换机（兼时钟服务器）	台	1	12000.00	12000.00
271	30210160@15	智能化专用24口交换机（堆叠）	台	2	12000.00	24000.00
272	30210160@16	网络交换机	台	1	3200.00	3200.00
273	30210160@18	核心层交换机 2口光万兆 24口光电复用千兆	台	3	180000.00	540000.00
274	30210160@19	接入层交换机（堆叠、POE）1口光千兆 24口电千兆 内含防火墙	台	10	9000.00	90000.00
275	30210160@2	8口车位引导交换机	台	1	826.00	826.00
276	30210160@20	接入层交换机（堆叠、POE）2口光千兆 24口电千兆	台	4	9000.00	36000.00
277	30210160@21	接入层交换机（堆叠）1口光千兆 24口电千兆	台	8	9000.00	72000.00
278	30210160@22	接入层交换机（堆叠）24口电千兆	台	9	9000.00	81000.00
279	30210160@23	接入层交换机（POE）2口光千兆 24口电千兆	台	7	9000.00	63000.00
280	30210160@4	光纤交换机	台	6	1200.00	7200.00
281	37330870@1	24路音频配线架	个	2	1600.00	3200.00
282	37330870@10	48口跳线盘	个	5	700.00	3500.00
283	37330870@11	24口光纤配线架（大）	个	3	1500.00	4500.00
284	37330870@4	300对110配线架	个	3	1200.00	3600.00
285	37330870@5	配线架（含耦合器、理线器、尾纤等）	个	6	2000.00	12000.00
286	37330870@6	24口光纤配线架（小）	个	16	850.00	13600.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆弱电工程

第 10 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
287	37330870@7	24口RJ45配线架	个	48	650.00	31200.00
288	37330870@8	100对110配线架	个	8	700.00	5600.00
289	37330870@9	150对110配线架	个	5	1200.00	6000.00
290	55030001@1	可编程控制面板	台	14	2500.00	35000.00
291	55030001@2	无线彩色触摸屏	台	1	4500.00	4500.00
292	55030001@3	触摸式查询机	台	20	15000.00	300000.00
293	55030050@1	UPS电池机柜	台	3	5600.00	16800.00
294	55050010@3	UPS	台	3	100000.00	300000.00
295	55050010@4	电池组	台	3	35000.00	105000.00
296	55090080@1	电源配电箱	台	13.6	250.00	3400.00
297	55270030@1	16路通信管理器	个	1	30000.00	30000.00
298	55270030@10	控制手柄	个	1	16000.00	16000.00
299	55270030@11	电源模块	个	13	500.00	6500.00
300	55270030@2	2路总线转换控制模块	个	1	12000.00	12000.00
301	55270030@3	时钟模块	个	1	4500.00	4500.00
302	55270030@4	4路16A可编程开关控制器	个	4	4800.00	19200.00
303	55270030@5	6路16A可编程开关控制器	个	2	5800.00	11600.00
304	55270030@6	8路16A可编程开关控制器	个	26	7500.00	195000.00
305	55270030@7	无线控制器	个	1	30000.00	30000.00
306	55270030@8	计时记分控制器	个	1	50000.00	50000.00
307	55270030@9	讯响提示系统	个	1	2500.00	2500.00
308	55310080	终端电阻	台	13	125.00	1625.00
309	57010001@2	信息下载器	套	1	3500.00	3500.00
310	57010001@3	发射合路器	套	1	2800.00	2800.00
311	57010001@4	接收分路器	套	1	2800.00	2800.00
312	57010001@5	信号匹配单元	套	1	7600.00	7600.00
313	57010001@6	无线AP点	套	108	3251.00	351108.00
314	57010010@1	壁挂式红外微波双鉴探测器	套	32	600.00	19200.00
315	57010010@2	离线式电子巡查点	套	56	550.00	30800.00
316	57010010@3	报警按钮	套	6	150.00	900.00
317	57010030	入侵报警控制器	套	1	26000.00	26000.00
318	57030001@1	同步控制系统	套	2	50000.00	100000.00
319	57030001@2	操作系统	套	1	15000.00	15000.00
320	57030001@3	赛事管理子系统	套	1	50000.00	50000.00
321	57030001@4	成绩处理子系统	套	1	50000.00	50000.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆弱电工程

第 11 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
322	57030001@5	制证验证子系统	套	1	40000.00	40000.00
323	57030001@6	信息发布查询子系统	套	1	40000.00	40000.00
324	57030001@7	操作系统 赛事	套	1	20000.00	20000.00
325	57030001@8	数据库	套	1	25000.00	25000.00
326	57030010@1	单门控制器	套	12	3300.00	39600.00
327	57030010@2	双门控制器	套	12	3600.00	43200.00
328	57030010@3	出入口控制系统网络控制器	套	7	16000.00	112000.00
329	57030020@10	信息发布服务器	套	1	29000.00	29000.00
330	57030020@12	场地照明及控制系统工作站（服务器）	套	1	85000.00	85000.00
331	57030020@13	场地照明及控制系统控制软件	套	1	240000.00	240000.00
332	57030020@3	集成核心数据服务器（内含SQL-SERVER 2008）	套	1	60000.00	60000.00
333	57030020@4	智能化集成系统管理服务器	套	1	30000.00	30000.00
334	57030020@6	服务器电力监视系统	套	1	60000.00	60000.00
335	57030020@7	智能照明系统控制工作站及服务器	套	1	150000.00	150000.00
336	57030020@9	赛事管理系统服务器	套	2	20000.00	40000.00
337	57030030@1	读卡器	套	40	1600.00	64000.00
338	57030030@2	控制键盘	套	1	12000.00	12000.00
339	57030030@4	收费读卡器	套	3	950.00	2850.00
340	57030040@1	电控锁	套	58	700.00	40600.00
341	57030040@2	单门磁力锁	套	12	296.00	3552.00
342	57030040@3	双门磁力锁	套	12	570.00	6840.00
343	57030040@4	巡更棒	套	56	200.00	11200.00
344	57030050@1	电力监控系统软件	套	1	10000.00	10000.00
345	57030060@1	协议转换器	台	1	5500.00	5500.00
346	57070020@1	停车场管理系统服务器	套	1	15000.00	15000.00
347	57070020@2	停车场管理软件	套	1	6000.00	6000.00
348	57070020@3	发卡与收费工作站软件	套	4	2500.00	10000.00
349	57070020@4	视频车位引导管理软件	套	1	82756.00	82756.00
350	57310010@1	智能化集成系统管理工作站	台(套)	1	30000.00	30000.00
351	57310010@10	流媒体服务器	台(套)	4	18000.00	72000.00
352	57310010@11	数字解码服务器	台(套)	8	5500.00	44000.00
353	57310010@12	出入口控制系统管理工作站	台(套)	1	17000.00	17000.00
354	57310010@13	出入口控制系统数据服务器	台(套)	1	22000.00	22000.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆弱电工程

第 12 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
355	57310010@14	入侵报警工作站	台(套)	1	13000.00	13000.00
356	57310010@15	安防服务器	台(套)	1	21300.00	21300.00
357	57310010@16	发卡管理工作站	台(套)	1	12300.00	12300.00
358	57310010@17	网管工作站（网管软件）	台(套)	2	36000.00	72000.00
359	57310010@18	管理工作站	台(套)	1	5000.00	5000.00
360	57310010@19	视频直播服务器	台(套)	1	60000.00	60000.00
361	57310010@2	建设设备管理服务器	台(套)	1	12300.00	12300.00
362	57310010@20	视频管理工作站	台(套)	1	30000.00	30000.00
363	57310010@21	售检票管理服务器	台(套)	1	12000.00	12000.00
364	57310010@22	售票工作站	台(套)	2	5000.00	10000.00
365	57310010@24	控制主机	台(套)	2	20000.00	40000.00
366	57310010@25	硬件平台	台(套)	1	30000.00	30000.00
367	57310010@26	集成系统软件平台	台(套)	1	100000.00	100000.00
368	57310010@27	比赛信息处理工作站	台(套)	3	5000.00	15000.00
369	57310010@34	电子巡查管理工作站	台(套)	1	12000.00	12000.00
370	57310010@4	建筑能效监管系统工作站	台(套)	1	37000.00	37000.00
371	57310010@5	数据服务器（含系统管理软件）	台(套)	1	28000.00	28000.00
372	57310010@6	视频安防监控系统管理服务器（含管理软件）	台(套)	1	28000.00	28000.00
373	57310010@7	视频安防监控系统工作站	台(套)	1	17000.00	17000.00
374	57310010@8	综合安防管理平台	台(套)	1	18000.00	18000.00
375	57310010@9	视频服务器	台(套)	1	22000.00	22000.00
376	57330001@1	机柜（机房）	个	3	9800.00	29400.00
377	57330001@10	评论员接口箱	个	4	16000.00	64000.00
378	57330001@11	电视转播机柜	个	4	4900.00	19600.00
379	57330001@12	控制柜(带控制触摸屏)	个	2	15000.00	30000.00
380	57330001@2	标准机柜	个	18	5500.00	99000.00
381	57330001@4	机柜	个	3	2200.00	6600.00
382	57330001@5	单口摄像机复合光缆接口箱	个	6	16000.00	96000.00
383	57330001@8	双口摄像机复合光缆接口箱	个	5	16000.00	80000.00
384	57330001@9	无线摄像机信号箱	个	1	16000.00	16000.00
385	57390010@1	区域选择播音远程话筒	台	6	1700.00	10200.00
386	57390010@10	手持无线话筒	台	2	4200.00	8400.00
387	57390010@11	会议话筒	台	5	650.00	3250.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆弱电工程

第 13 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
388	57390010@12	无线手持话筒及接收器	台	3	3000.00	9000.00
389	57390010@13	监听耳机	台	3	320.00	960.00
390	57390010@2	呼叫麦克风	台	1	600.00	600.00
391	57390010@3	数字音频处理器	台	2	16000.00	32000.00
392	57390010@4	2路红外线发射机	台	1	1600.00	1600.00
393	57390010@6	红外线辐射板	台	3	1300.00	3900.00
394	57390010@7	红外接收机	台	40	360.00	14400.00
395	57390010@8	译员机	台	2	2600.00	5200.00
396	57390010@9	红外发射棒	台	2	1300.00	2600.00
397	57410001@1	摄像联动主机	台	1	9000.00	9000.00
398	57410001@2	中央控制主机	台	1	12000.00	12000.00
399	57410001@3	4路LED调光器	台	5	1500.00	7500.00
400	57410001@4	RGBHV矩阵	台	1	12000.00	12000.00
401	57450001@1	验证电脑	台	5	3000.00	15000.00
402	57450001@2	制证电脑	台	5	3000.00	15000.00
403	57450060@1	中央管理系统	台	1	18000.00	18000.00
404	57450060@2	BAS系统软件	台	1	130000.00	130000.00
405	57450060@3	工作站管理电脑及配套	台	1	15000.00	15000.00
406	补充主材001@1	电梯群控接口	个	1	60000.00	60000.00
407	补充主材002@1 0	体育馆建筑设备自动监控系统配线、电线管等末端	项	1	192640.00	192640.00
408	补充主材002@1 1	体育馆电力监控系统配线、电线管等末端	项	1	58240.00	58240.00
409	补充主材002@1 2	体育馆建筑能效监管系统配线、电线管等末端	项	1	17920.00	17920.00
410	补充主材002@1 3	体育馆智能照明控制系统配线、电线管等末端	项	1	26880.00	26880.00
411	补充主材002@1 4	体育馆视频安防监控系统配线、电线管等末端	项	1	143360.00	143360.00
412	补充主材002@1 5	体育馆入侵报警系统配线、电线管等末端	项	1	62720.00	62720.00
413	补充主材002@1 6	体育馆电子巡查系统及无线对讲系统配线、电线管等末端	项	1	80640.00	80640.00
414	补充主材002@1 7	体育馆出入口控制系统配线、电线管等末端	项	1	35840.00	35840.00
415	补充主材002@1 8	体育馆停车场管理系统配线、电线管等末端	项	1	26880.00	26880.00
416	补充主材002@1 9	体育馆智能化集成系统配线、电线管等末端	项	1	896.00	896.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆弱电工程

第 14 页 共 15 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
417	补充主材002@20	体育馆防雷、配线、电线管等末端	项	1	250880.00	250880.00
418	补充主材002@21	体育馆场地扩声系统配线、电线管等末端	项	1	53760.00	53760.00
419	补充主材002@23	体育馆计时记分及现场成绩处理系统配线、电线管等末端	项	1	7168.00	7168.00
420	补充主材002@24	体育馆影像采集与回放系统配线、电线管等末端	项	1	26880.00	26880.00
421	补充主材002@25	体育馆检票系统配线、电线管等末端	项	1	35840.00	35840.00
422	补充主材002@26	体育馆电视转播及现场评论布线系统配线、电线管等末端	项	1	537600.00	537600.00
423	补充主材002@27	体育馆标准时钟系统配线、电线管等末端	项	1	58240.00	58240.00
424	补充主材002@28	体育馆自动升旗系统配线、电线管等末端	项	1	53760.00	53760.00
425	补充主材002@29	体育馆比赛设备集成管理系统配线、电线管等末端	项	1	31360.00	31360.00
426	补充主材002@3	体育馆综合布线系统配线、电线管等末端	项	1	806400.00	806400.00
427	补充主材002@30	体育馆信息查询发布系统配线、电线管等末端	项	1	71680.00	71680.00
428	补充主材002@31	体育馆场地照明及控制系统配线、电线管等末端	项	1	49800.00	49800.00
429	补充主材002@4	体育馆计算机网络系统配线、电线管等末端	项	1	98560.00	98560.00
430	补充主材002@5	体育馆智能化专用计算机网络系统配线、电线管等末端	项	1	98560.00	98560.00
431	补充主材002@6	体育馆有线电视系统配线、电线管等末端	项	1	26880.00	26880.00
432	补充主材002@7	体育馆公共/应急广播系统配线、电线管等末端	项	1	98560.00	98560.00
433	补充主材002@8	体育馆新闻发布厅配线、电线管等末端	项	1	89600.00	89600.00
434	补充主材002@9	体育馆小型会议室配线、电线管等末端	项	1	89600.00	89600.00
435	补充主材004@2	体育馆防爆安检系统	项	1	800000.00	800000.00
436	补充主材004@3	体育馆应急响应系统	项	1	100000.00	100000.00
437	补充主材005@1	升旗系统装置	个	2	716800.00	1433600.00
438	补充主材006@1	激光条码扫描枪	台	5	700.00	3500.00
439	补充主材007@1	体育馆桥架、线槽、支架等	项	1	179200.00	179200.00
440	补充主材009@2	体育馆显示屏LED系统配电及管线	项	1	179200.00	179200.00

单位工程人材机汇总表

工程名称: 体育馆弱电工程

第 15 页 共 15 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆给排水工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地上给排水工程					
		卫生间卫生洁具					
1	031004006001	蹲式大便器	1. 瓷蹲式大便器 2. 大便器脚踏阀	组	378.00	461.58	174477.24
2	031004007001	挂式小便斗	1. 感应式挂斗式小便器安装 2. 挂式小便器 3. 感应控制器	组	208.00	1480.55	307954.40
3	031004006002	坐式大便器（连体坐便器）	1. 连体坐便器安装 2. 连体坐便器 3. 角阀 DN15 4. 软管	组	112.00	1776.54	198972.48
4	031004003001	台式洗脸盆（感应式水嘴）	1. 洗脸盆安装 钢管组成 冷热水 2. 台式洗脸盆 3. 感应式水嘴安装 4. 感应式水嘴 5. 角阀 DN15 6. 软管	组	271.00	1286.46	348630.66
5	031004003002	台式洗脸盆（感应式水嘴）（第三卫生间）	1. 洗脸盆安装 钢管组成 冷热水 2. 台式洗脸盆 3. 感应式水嘴安装 4. 感应式水嘴 5. 角阀 DN15 6. 软管	组	21.00	1286.46	27015.66
6	031004006003	坐式大便器（连体坐便器）（第三卫生间）	1. 连体坐便器安装 2. 连体坐便器 3. 角阀 DN15 4. 软管	组	21.00	1776.54	37307.34
7	031004010001	淋浴间成品淋浴器	1. 成品淋浴器	套	10.00	834.38	8343.80
8	031004004001	污洗池（普通水龙头）	1. 污洗池安装 2. 水龙头	组	24.00	491.74	11801.76
9	031004008001	排水地漏 D75	1. 材质:塑料 2. 规格、类型:地漏 DN75 3. 组装形式:成品	个	66.00	67.96	4485.36
		【卫生间卫生洁具】分部小计					1118988.70
		室内给排水系统					
		给水系统					
		生活给水系统（冷水系统）					
10	031003001001	自动排气阀 DN20	1. 类型:自动排气阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	6.00	72.91	437.46
本页小计							1119426.16

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆给排水工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031001006010	PVC-C给水管 DN150	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN150 3. 连接形式: 粘接	m	60.00	266.17	15970.20
12	031001006017	PVC-C给水管 DN100	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN100 3. 连接形式: 粘接	m	504.00	157.52	79390.08
13	031001006019	PVC-C给水管 DN80	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN80 3. 连接形式: 粘接	m	925.20	115.58	106934.62
14	031001006021	PVC-C给水管 DN65	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN65 3. 连接形式: 粘接	m	304.80	98.01	29873.45
15	031001006023	PVC-C给水管 DN50	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN50 3. 连接形式: 粘接	m	1272.60	73.82	93943.33
16	031001006025	PVC-C给水管 DN40	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN40 3. 连接形式: 粘接	m	120.96	59.82	7235.83
17	031001006027	PVC-C给水管 DN32	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN32 3. 连接形式: 粘接	m	404.88	39.93	16166.86
18	031001006029	PVC-C给水管 DN25	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN25 3. 连接形式: 粘接	m	3195.36	35.38	113051.84
19	031001006031	PVC-C给水管 DN20	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN20 3. 连接形式: 粘接	m	633.36	30.12	19076.80
20	031001006033	PVC-C给水管 DN15	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN15 3. 连接形式: 粘接	m	554.40	26.78	14846.83
21	031003003001	Y型过滤器DN65 SUS304	1. 类型: Y型过滤器 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN65 4. 焊接方法: 法兰焊接	个	8.00	597.19	4777.52
本页小计							501267.36

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆给排水工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	031003001002	截止阀 DN20（不锈钢）	1. 类型:截止阀(不锈钢) 2. 规格、压力等级:DN20	个	35.00	343.76	12031.60
23	031003003002	截止阀 DN50（不锈钢）	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 焊接方法:螺纹	个	25.00	765.25	19131.25
24	031003003003	止回阀 DN100（不锈钢）	1. 名称:止回阀(不锈钢) 2. 规格、压力等级:DN100	个	15.00	1919.41	28791.15
25	031003003004	闸阀 DN80（不锈钢）	1. 名称:闸阀(不锈钢) 2. 规格、压力等级:DN80	个	10.00	1230.86	12308.60
26	031003003005	闸阀 DN100（不锈钢）	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	28.00	2085.27	58387.56
27	031003013001	水表（配闸阀、Y型过滤器、止回阀） DN100	1. 安装部位(室内外):室内 2. 类型:水表 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	3.00	8379.97	25139.91
28	031003013002	水表（配阀门1个） DN80	1. 安装部位(室内外):室内 2. 类型:水表 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	2.00	3704.24	7408.48
29	031003013003	水表（配闸阀、减压阀） DN80	1. 安装部位(室内外):室内 2. 类型:水表 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	4.00	5991.75	23967.00
30	031003013004	水表（1水表，1阀（不锈钢）） DN50	1. 安装部位(室内外):室内 2. 类型:水表 3. 型号、规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	50.00	2020.49	101024.50
31	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢	公斤	1890.00	20.00	37800.00
32	031201003001	金属结构刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍	公斤	1890.00	2.82	5329.80
		【生活给水系统（冷水系统）】分部小计					833024.67
		生活给水系统（热水系统）					
33	030406009002	容积式电热水器单台容积190L，功率75KW	1. 名称:容积式电热水器 2. 规格:单台容积190L，功率75KW	台	3.00	9172.91	27518.73
34	031003001003	角阀 DN15（不锈钢）	1. 类型:角阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	36.00	242.95	8746.20
35	030601002001	压力表	1. 压力表	台	14.00	187.97	2631.58
本页小计							370216.36

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆给排水工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	031001006011	PVC-C给水管 DN150	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN150 3. 连接形式: 粘接	m	180.00	266.17	47910.60
37	031001006018	PVC-C给水管 DN100	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN100 3. 连接形式: 粘接	m	120.00	157.52	18902.40
38	031001006020	PVC-C给水管 DN80	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN80 3. 连接形式: 粘接	m	120.00	115.58	13869.60
39	031001006022	PVC-C给水管 DN65	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN65 3. 连接形式: 粘接	m	212.94	98.01	20870.25
40	031001006024	PVC-C给水管 DN50	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN50 3. 连接形式: 粘接	m	180.00	73.82	13287.60
41	031001006026	PVC-C给水管 DN40	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN40 3. 连接形式: 粘接	m	120.96	59.82	7235.83
42	031001006028	PVC-C给水管 DN32	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN32 3. 连接形式: 粘接	m	168.00	39.93	6708.24
43	031001006030	PVC-C给水管 DN25	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN25 3. 连接形式: 粘接	m	3195.36	35.38	113051.84
44	031001006032	PVC-C给水管 DN20	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN20 3. 连接形式: 粘接	m	633.36	30.12	19076.80
45	031001006034	PVC-C给水管 DN15	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: PVC-C给水管 DN15 3. 连接形式: 粘接	m	554.40	26.78	14846.83
46	031003010001	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级: DN100	个	10.00	452.76	4527.60
47	031003003006	止回阀 DN100(不 锈钢)	1. 名称: 止回阀(不锈钢) 2. 规格、压力等级: DN100	个	10.00	1919.41	19194.10
本页小计							299481.69

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆给排水工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	031003003007	闸阀 DN100（不锈钢）	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	14.00	2085.27	29193.78
49	031003003008	截止阀 DN25（不锈钢）	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN25 4. 焊接方法: 螺纹	个	35.00	386.63	13532.05
50	031003003009	截止阀 DN50（不锈钢）	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN50 4. 焊接方法: 螺纹	个	14.00	765.25	10713.50
51	031003003010	闸阀 DN80（不锈钢）	1. 名称: 闸阀（不锈钢） 2. 规格、压力等级: DN80	个	14.00	1230.86	17232.04
52	031003010002	可曲挠橡胶接头 DN80	1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级: DN80	个	10.00	303.07	3030.70
53	031208002001	热水管保温 DN15-20	1. 绝热材料品种: 硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔 2. 绝热厚度: 30mm	m3	4.82	3743.83	18056.49
54	031208002002	热水管保温 DN25-50	1. 绝热材料品种: 硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔 2. 绝热厚度: 30mm	m3	18.21	5071.25	92332.25
55	031208002003	热水管保温 DN65-100	1. 绝热材料品种: 硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔 2. 绝热厚度: 40mm	m3	2.60	4631.11	12026.99
56	031208002004	热水管保温 DN>100	1. 绝热材料品种: 硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔 2. 绝热厚度: 50mm	m3	2.30	3211.32	7373.19
57	031003001004	自动排气阀 DN20	1. 类型: 自动排气阀 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 螺纹连接	个	4.00	72.91	291.64
58	031002001002	管道支架	1. 材质: 型钢	公斤	1044.05	20.00	20881.00
59	031201003002	金属结构刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 红丹防锈漆2遍、调和漆2遍	公斤	1044.05	2.82	2944.22
		【生活给水系统（热水系统）】分部小计					565986.05
		排水系统					
		污水排水					
本页小计							227607.85

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆给排水工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	031001006001	HDPE排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE 4. 连接形式:承插柔性连接	m	1260.90	53.05	66890.75
61	031001006002	HDPE排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE 4. 连接形式:承插柔性连接	m	2538.00	86.53	219613.14
62	031001006003	HDPE排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE 4. 连接形式:承插柔性连接	m	1528.20	137.64	210341.45
63	031004008002	透气帽 DN100	1. 材质:透气帽 2. 规格、类型:DN100	个	30.00	50.00	1500.00
64	031004008003	普通地漏 DN100	1. 材质:塑料 2. 规格、类型:普通地漏 DN100 3. 组装形式:成品	个	40.00	88.36	3534.40
65	031002003001	穿楼板钢套管 DN100	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 DN100 2. 规格:DN100	个	14.00	105.70	1479.80
		【污水排水】分部小计					503359.54
本页小计							503359.54
合 计							3021358.96

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 体育馆给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育馆给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	24153.87	24153.87
1.1.1	BM403	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)		元	1	20770.08	20770.08
1.1.2	BM337	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程)		元	1	1643.72	1643.72
1.1.3	BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐、绝热工程)		元	1	1715.40	1715.40
1.1.4	BM305	脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程)		元	1	24.67	24.67
小 计							24153.87
本页小计							24153.87
合 计							24153.87

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 体育馆给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	46504.41	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	90640.77	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			137145.18	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆给排水工程

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	5201021@3	容积式电热水器单台容积190L, 功率75KW	台	3	8978.00	26934.00
2	17250050@20	PVC-C给水管 DN15	m	1126.5408	8.95	10082.54
3	18090260@11	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN15	个	1685.376	0.73	1230.32
4	17250050@19	PVC-C给水管 DN20	m	1286.9876	11.06	14234.08
5	18090260@10	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20	个	1551.732	1.05	1629.32
6	17250050@18	PVC-C给水管 DN25	m	6492.9716	14.75	95771.33
7	18090260@9	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25	个	6908.3684	1.47	10155.30
8	17250050@17	PVC-C给水管 DN32	m	582.0461	17.49	10179.99
9	18090260@7	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN32	个	508.1446	2.58	1311.01
10	17250050@16	PVC-C给水管 DN40	m	245.7908	34.30	8430.62
11	18090260@6	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN40	个	179.5046	3.39	608.52
12	17250050@15	PVC-C给水管 DN50	m	1475.8416	45.77	67549.27
13	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN50	个	957.2634	4.25	4068.37
14	17250050@14	PVC-C给水管 DN65	m	526.0238	60.81	31987.51
15	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN65	个	312.1972	14.84	4633.01
16	17250050@13	PVC-C给水管 DN80	m	1061.9232	75.51	80185.82
17	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN80	个	412.854	22.08	9115.82
18	17250050@12	PVC-C给水管 DN100	m	633.984	111.46	70663.86
19	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN100	个	192.192	36.44	7003.48
20	17250050@11	PVC-C给水管 DN150	m	243.84	208.60	50865.02
21	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN150	个	55.68	72.00	4008.96
22	18210180@3	可曲挠橡胶接头 DN100	个	10	144.39	1443.90
23	15000040@13	硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔 DN150	m	70	96.19	6733.30
24	1600021@24	闸阀 DN100 (不锈钢)	个	28	1655.17	46344.76
25	1701381@13	平焊法兰 DN100 (不锈钢)	片	84	123.30	10357.20
26	1701381@14	平焊法兰 DN65 (不锈钢)	副	8	107.96	863.68
27	18190001@10	Y型过滤器 DN65 (不锈钢)	个	8	341.24	2729.92

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆给排水工程

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
28	19000020@6	止回阀 DN100(不锈钢)	个	25	1612.61	40315.25
29	20010360@9	平焊法兰 DN100(不锈钢)	副	35	123.30	4315.50
30	补充主材001	透气帽 DN100	个	30	50.00	1500.00
31	03071071@1	水龙头DN15	个	48.48	55.63	2696.94
32	21130001@1	洗涤盆	套	24.24	292.51	7090.44
33	15000040@3	硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔 DN25	m	2662.7992	25.97	69152.90
34	15000040@4	硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔 DN32	m	140.0009	40.82	5714.84
35	15000040@5	硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔 DN40	m	100.7994	44.89	4524.89
36	15000040@6	硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔 DN50	m	34.9993	51.89	1816.11
37	15000040@8	硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔 DN65	m	177.8	62.97	11196.07
38	15000040@11	硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔 DN155	m	462	13.12	6061.44
39	15000040@12	硬泡聚氨酯保温板或管壳, 外包不燃性玻璃布复合铝箔 DN200	m	527.8002	15.09	7964.51
40	1805011@2	成品淋浴器	套	10	800.00	8000.00
41	18010755	黑玛钢活接头DN15	个	36.36	1.14	41.45
42	18250980	镀锌管箍25	个	6.06	1.08	6.54
43	19000001@15	角阀 DN15 (不锈钢)	个	36.36	225.53	8200.27
44	03077001@3	感应式水嘴	组	292	428.80	125209.60
45	04090055@1	石灰膏	m3	6.993	441.19	3085.24
46	04130070@1	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	6.048	276.07	1669.67
47	17190005@1	金属软管	条	589.84	2.91	1716.43
48	1815001@2	瓷蹲式大便器	个	381.78	194.01	74069.14
49	21170001@1	挂式小便器 (含配件等)	个	210.08	900.00	189072.00
50	55270040@1	埋入式感应控制器	个	210.08	436.00	91594.88
51	24110180@3	压力表	台	14	108.00	1512.00
52	24590020	仪表接头	套	14	12.82	179.48
53	14410670	胶粘剂保温材料专用	kg	126.1967	2.05	258.70

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆给排水工程

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
54	14430260	自粘性保温胶带50mm×30m	卷	8.3769	15.30	128.17
55	03014411	六角螺母综合	kg	60.7338	5.44	330.39
56	03072021@2	地漏 DN100 (铸铁)	个	40.4	26.87	1085.55
57	19000020@5	闸阀 DN80(不锈钢)	个	24	957.51	22980.24
58	20010360@5	平焊法兰 DN80(不锈钢)	副	24	122.12	2930.88
59	18210180@1	可曲挠橡胶接头 DN80	个	10	108.57	1085.70
60	20010360@4	平焊法兰 DN80	副	10	41.28	412.80
61	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	35.35	6.08	214.93
62	19000001@4	截止阀 DN20(不锈钢)	个	35.35	320.19	11318.72
63	1600021@10	闸阀 DN80 (不锈钢)	个	6	957.51	5745.06
64	1600021@11	闸阀 DN100 (不锈钢)	个	17	1655.17	28137.89
65	1701381@8	平焊法兰 DN100 (不锈钢)	副	12	123.30	1479.60
66	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	35.35	8.75	309.31
67	19000001@3	截止阀 DN25 (不锈钢)	个	35.35	356.56	12604.40
68	19030170@2	截止阀 DN50 (不锈钢)	个	89.89	698.24	62764.79
69	2101001@3	水表 (冷水) DN100 (不锈钢)	个	3	3334.88	10004.64
70	24010020@4	水表 (冷水) DN50 (不锈钢)	个	50	1249.50	62475.00
71	00010003	机上人工	工日	6.824	230.00	1569.52
72	00010010	人工费	元	416031.361	1.00	416031.36
73	01000003	型钢	kg	3110.04	4.12	12813.36
74	01010031	热轧圆盘条 φ10以内	kg	2.1	3.60	7.56
75	02010013	橡胶板1~3	kg	3.796	25.70	97.56
76	02010015	橡胶板4~15	kg	8.707	11.09	96.56
77	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	45.06	7.71	347.41
78	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	739.56	0.13	96.14
79	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2104.266	2.10	4418.96
80	02270001	棉纱	kg	15.0196	11.47	172.27
81	02270040	细白布宽0.9m	m	0.7	4.94	3.46
82	02270180	破布一级	kg	0.084	7.18	0.60
83	03010430	六角螺栓综合	kg	135.1987	5.58	754.41
84	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	200.408	5.94	1190.42
85	03010890	六角螺栓M16×85~140	十套	32.96	8.66	285.43
86	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	165.83	56.57	9381.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆给排水工程

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
87	03014421	六角螺母M8	十套	2.06	2.11	4.35
88	03016071	垫圈M8	十个	2.06	0.09	0.19
89	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	589.84	15.00	8847.60
90	03078051	大便器胶皮碗	个	396.9	0.95	377.06
91	03131101	尼龙砂轮片 Φ400	片	32.4852	11.97	388.85
92	03134021	铁砂布0~2#	张	236.5528	0.94	222.36
93	03135001	低碳钢焊条综合	kg	64.88	6.01	389.93
94	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	152.0046	5.96	905.95
95	03139081	冲击钻头 Φ8~16	个	18.086	4.14	74.88
96	03139281	钢锯条	条	804.3775	0.43	345.88
97	03139321	钢丝刷子	把	4.4851	12.82	57.50
98	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	360.102	0.41	147.64
99	04010035	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	106.16	0.44	46.71
100	04030001	砂子	kg	21.868	0.08	1.75
101	13010135	醇酸调和漆	kg	44.0108	14.50	638.16
102	13030240	厚漆	kg	17.16	19.45	333.76
103	13030795	醇酸防锈漆	kg	61.9085	12.77	790.57
104	13350035	防水密封胶	支	332.06	8.10	2689.69
105	13350200	密封膏	kg	3.612	6.19	22.36
106	14010010	清油	kg	2.31	13.07	30.19
107	14050040	溶剂汽油	kg	21.4186	7.20	154.21
108	14070050	机油综合	kg	2.586	6.96	18.00
109	14330030	丙酮	kg	162.7452	9.74	1585.14
110	14390070	氧气	m3	76.5003	5.16	394.74
111	14390100	乙炔气	kg	26.5636	13.30	353.30
112	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	107.4387	14.02	1506.29
113	14410600	胶粘剂	kg	2.054	1.88	3.86
114	17010075	焊接钢管	kg	71.96	3.69	265.53
115	18010510	黑玛钢直通DN20	个	20.2	1.54	31.11
116	18010580	黑玛钢弯头DN20	个	10.1	2.91	29.39
117	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	39.39	20.77	818.13
118	18010807	黑玛钢堵头DN20	个	10.1	1.56	15.76
119	1843001@1	排水地漏 D75	个	66	15.71	1036.86

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆给排水工程

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
120	1849001	大便器脚踏阀	个	381.78	150.00	57267.00
121	1849161@1	角阀 DN15带配件 DN15	个	134.33	15.00	2014.95
122	1853001@1	软管	组	133	15.00	1995.00
123	1911071@1	自动排气阀 DN20	个	10	32.88	328.80
124	21150140	大便器排水接头	个	516.11	5.20	2683.77
125	34110010	水	m ³	145.4128	3.42	497.31
126	99451300	校验费	元	1.0713	1.00	1.07
127	99450650	维护费	元	903.821	1.00	903.82
128	99450630	折旧费	元	1508.5572	1.00	1508.56
129	99450700	电(机械用)	kw·h	7786.7002	0.63	4905.62
130	99450680	柴油(机械用)0#	kg	77.1884	6.39	493.23
131	99450640	检修费	元	391.4225	1.00	391.42
132	99450660	安拆费	元	1274.7029	1.00	1274.70
133	99450760	其他材料费	元	2893.043	1.00	2893.04
134	RGFTZ	人工费调整	元	61917.6578	1.00	61917.66
135	CLFTZ	材料费调整	元	-0.2934	1.00	-0.29
136	JXFTZ	机械费调整	元	0.5868	1.00	0.59
137	18190001@9	Y型过滤器 DN100(不锈钢)	个	3	693.40	2080.20
138	1600021@22	止回阀 DN100(不锈钢)	个	3	1612.61	4837.83
139	20010360@3	平焊法兰 DN80	副	12	41.28	495.36
140	24010001@1	水表 DN80(不锈钢)	个	6	2178.33	13069.98
141	1600021@23	可调式减压阀 DN80(不锈钢)	个	4	2287.51	9150.04
142	01090035	镀锌圆钢 Φ10~25	kg	2.212	4.10	9.07
143	02290110	油麻丝	kg	30.716	8.60	264.16
144	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	0.518	14.70	7.61
145	14030047	汽油70~90#	kg	0.126	7.20	0.91
146	18090060@1	室内塑料排水管件 DN150	个	909.279	40.49	36816.71
147	17250370@2	HDPE排水管 DN150	m	1451.79	67.49	97981.31
148	17250370@3	HDPE排水管 DN75	m	1235.682	14.88	18386.95
149	18090060@2	室内塑料排水管件 DN75	个	1115.8965	8.93	9964.96
150	17250370@4	HDPE排水管 DN100	m	2411.1	31.82	76721.20
151	18090060@3	室内塑料排水管件 DN100	个	2933.928	19.09	56008.69
152	1815031@3	坐式大便器(连体坐便器)(含配件等)	个	134.33	1600.00	214928.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆给排水工程

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
153	21090001@2	洗脸盆（含配件等）	套	294.92	680.00	200545.60
154	01290043@4	钢板8~15	kg	51.1604	3.50	179.06
155	02010013@1	橡胶板1~3	kg	11.9644	25.70	307.49
156	03010430@1	六角螺栓综合	kg	6.2403	5.58	34.82
157	03134021@2	铁砂布0~2#	张	153.6378	0.94	144.42
158	03135021@3	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	2.8833	5.96	17.18
159	03139281@1	钢锯条	条	335.7903	0.43	144.39
160	14330030@1	丙酮	kg	115.9336	9.74	1129.19
161	14390070@1	氧气	m3	5.4465	5.16	28.10
162	14390100@1	乙炔气	kg	2.4545	13.30	32.64
163	14410410@1	氯丁橡胶粘接剂	kg	76.9598	14.02	1078.98
164	17010054@2	焊接钢管DN20	kg	21.5103	4.19	90.13
165	17270175@1	橡胶软管DN20	m	9.6833	5.00	48.42
166	19000210@1	螺纹阀门DN20	个	6.0445	26.00	157.16
167	24110140@1	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	3.0803	20.00	61.61
168	24590010@1	压力表弯管DN15	个	3.0803	5.56	17.13
169	34110010@2	水	m3	102.9081	3.42	351.95
170	99450700@2	电(机械用)	kw·h	284.4818	0.63	179.22
171	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	3.8628	6.39	24.68
		合计				2824258.39

单位工程费汇总表

工程名称: 体育馆消防工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	4913119.17	
1.1	体育场消防	4913119.17	
2	措施合计	353654.33	
2.1	绿色施工安全防护措施费	309565.31	
2.2	其他措施费	44089.02	
3	其他项目	233936.86	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	86543.28	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差	147393.58	
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	5500710.36	
5	增值税销项税额	495063.93	—
6	总造价	5995774.29	
7	人工费	874165.90	
单位工程费合计=1+2+3+4+5		5,995,774.29	0

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆消防工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		体育场消防					
		消火栓系统					
1	030901010001	室内消防栓及箱（带卷盘）	1. 安装方式:成套安装 2. 型号、规格:消火栓DN65 3. 附件材质、规格:水龙长25米DN65mm喷嘴口径DN19mm水枪消防转盘一套 DN25mm	套	155.00	1934.95	299917.25
2	030901010002	室内消防栓及箱（带卷盘）兼作试验消防栓	1. 安装方式:成套安装 2. 型号、规格:天面试验消火栓	套	1.00	2150.95	2150.95
3	030901013002	手提干粉灭火器MF/ABC5	1. 灭火器具安装 2. 干粉灭火器MF/ABC5 3. 放置式灭火器放置箱 4. 灭火器放置箱	具	620.00	178.33	110564.60
4	030901002022	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	698.00	62.77	43813.46
5	030901002023	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	1395.00	98.68	137658.60
6	030901002024	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	1860.00	151.87	282478.20
7	030901002025	内外壁热浸镀锌钢管 DN200	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN200 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	465.00	213.43	99244.95
8	031003003001	止回阀 DN100	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1.00	705.54	705.54
9	031003003002	闸阀 DN65	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	90.00	515.38	46384.20
本页小计							1022917.75

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆消防工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031003003003	闸阀 DN100	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	60.00	667.40	40044.00
11	031003003004	闸阀 DN150	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接	个	18.00	1127.03	20286.54
12	031003003005	闸阀 DN200	1. 类型: 闸阀 2. 规格: DN200 3. 连接形式: 法兰连接	个	50.00	2265.38	113269.00
13	030807004001	电动阀 DN100	1. 名称: 电动阀 DN100	个	2.00	3976.18	7952.36
14	031003003006	液动水位控制阀 DN100	1. 类型: 活塞式遥控浮球阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	4.00	2024.96	8099.84
15	031003013001	水表（配阀门1个） DN80	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 类型: 水表 3. 型号、规格: DN80 4. 连接形式: 法兰连接	个	1.00	1469.73	1469.73
16	031201001001	防火涂料	1. 油漆品种: 防火涂料 2. 涂刷遍数: 2	m2	1535.08	12.10	18574.47
17	031002001001	管道支架	1. 材质: 型钢	公斤	1395.00	20.00	27900.00
18	031201003001	金属结构刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 红丹防锈漆2遍、调和漆2遍	公斤	1395.00	2.82	3933.90
19	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	系统	1.00	39261.18	39261.18
		【消火栓系统】分部小计					1303708.77
		自动喷淋系统					
20	030901001001	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位(室内、外) 喷淋 2. 材质 镀锌钢管 3. 型号、规格 DN25 4. 连接方式 螺纹连接 5. 水冲洗、水压试验设计要求水冲洗	m	7630.85	44.30	338046.57
21	030901001002	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位(室内、外) 喷淋 2. 材质 镀锌钢管 3. 型号、规格 DN32 4. 连接方式 螺纹连接 5. 水冲洗、水压试验设计要求水冲洗	m	3020.54	51.76	156343.36
22	030901001003	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位(室内、外) 喷淋 2. 材质 镀锌钢管 3. 型号、规格 DN40 4. 连接方式 螺纹连接 5. 水冲洗、水压试验设计要求水冲洗	m	1589.76	62.42	99232.82
本页小计							874413.77

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆消防工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030901001004	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位(室内、外) 喷淋 2. 材质 镀锌钢管 3. 型号、规格 DN50 4. 连接方式 螺纹连接 5. 水冲洗、水压试验设计要求水冲洗	m	715.39	71.42	51093.30
24	030901002015	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	476.93	62.77	29936.77
25	030901002021	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	914.11	76.30	69746.75
26	030901002016	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	357.70	98.68	35297.44
27	030901002020	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	1470.53	151.87	223329.09
28	030901004001	湿式报警阀 DN150	1. 湿式报警装置安装 公称直径(mm以内) 150 2. 平焊法兰 DN150 3. 湿式报警装置(含阀体、警铃、压力表、过滤器总成、延迟器)	组	4.00	4034.69	16138.76
29	030901003001	水喷淋喷头(上喷式)	1. 规格:DN25 2. 水喷淋喷头	个	3749.00	89.02	333735.98
30	030901003002	水喷淋喷头(下喷式)	1. 规格:DN25 2. 水喷淋喷头	个	3749.00	89.02	333735.98
31	031003001001	自动排气阀 DN20	1. 类型:自动排气阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	3.00	72.91	218.73
32	031003003007	末端试水阀 DN25	1. 类型:末端试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	4.00	172.27	689.08
本页小计							1093921.88

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆消防工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030901008001	末端试水装置 DN25	1. 规1. 规格:DN25 2. 组装形式: 螺纹连接	组	4. 00	264. 88	1059. 52
34	030901006001	水流指示器 DN 150	1. 规格、型号: 水流指示器 DN 150	个	15. 00	1015. 80	15237. 00
35	030807004002	信号阀 DN150	1. 信号阀安装 2. 信号阀 DN150 3. 平焊法兰 DN150	个	15. 00	1708. 00	25620. 00
36	031201001002	防火涂料	1. 油漆品种: 防火涂料 2. 涂刷遍数: 2	m2	1403. 15	12. 10	16978. 12
37	031002001002	管道支架	1. 材质: 型钢	公斤	3297. 84	20. 00	65956. 80
38	031201003002	金属结构刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 红丹防锈漆2遍、调和漆2遍	公斤	3297. 84	2. 82	9299. 91
39	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	系统	1. 00	5921. 60	5921. 60
		【自动喷淋系统】分部小计					1827617. 58
		大空间智能型主动喷水灭火系统（固定消防炮灭火系统）					
40	030901001008	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN 50	1. 安装部位(室内、外) 室内消防 2. 材质 镀锌钢管 3. 型号、规格 DN50 4. 连接方式 螺纹连接 5. 水冲洗、水压试验设计要求 水冲洗	m	280. 00	76. 68	21470. 40
41	030901002012	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN 80	1. 安装部位: 室内消防 2. 材质、规格: 加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 冲洗	m	235. 00	86. 36	20294. 60
42	030901002013	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN 100	1. 安装部位: 室内消防 2. 材质、规格: 加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 冲洗	m	220. 00	121. 15	26653. 00
43	030901002014	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN 150	1. 安装部位: 室内消防 2. 材质、规格: 内衬塑镀锌钢管 DN150 3. 连接形式: 卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求: 冲洗	m	950. 00	146. 11	138804. 50
本页小计							347295. 45

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆消防工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	031003001002	自动排气阀 DN20	1. 类型:自动排气阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	5.00	72.91	364.55
45	031006015001	消防水箱 36m3	1. 水箱安装 2. 不锈钢消防水箱 有效容积36m3	台	1.00	53329.63	53329.63
46	030901006002	水流指示器 DN150	1. 规格、型号:水流指示器 DN150	个	21.00	1015.80	21331.80
47	030807004003	信号阀 DN100	1. 信号阀安装 2. 信号阀 DN100	个	21.00	881.70	18515.70
48	030901014002	固定消防炮工作压力0.8MPa 流量:20L/S;保护半径:50m	1. 水炮类型:固定消防炮 2. 压力等级:Q=20L/s，射程50m，N=0.8MPa	台	8.00	90349.65	722797.20
49	030901014003	自动扫描射水高空水炮 Q=5L/s，工作压力0.6MPa 保护半径30米	1. 水炮类型:固定消防炮 2. 压力等级:Q=20L/s，射程50m，N=0.8MPa	台	11.00	31004.83	341053.13
50	030807004004	电动阀 DN50	1. 名称:电动阀 DN50 2. 型号、规格:DN50	个	19.00	2196.42	41731.98
51	030901008002	模拟末端试水装置	1. 名称:模拟末端试水装置	组	19.00	2320.88	44096.72
52	031201001003	管道刷油	1. 油漆品种:调和漆 2. 涂刷遍数:2	m2	166.40	12.76	2123.26
53	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢	公斤	297.50	23.40	6961.50
54	031201003003	金属结构刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍	公斤	297.50	2.82	838.95
55	030905002003	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:水灭火控制装置调试 消防水炮控制装置调试	系统	1.00	16368.91	16368.91
		【大空间智能型主动喷水灭火系统（固定消防炮灭火系统）】分部小计					1476735.83
		七氟丙烷灭火装置					
56	030902009001	七氟丙烷灭火装置 120L	1. 类型:七氟丙烷自动灭火装置（120L）	套	10.00	11278.70	112787.00
57	粤030900001001	药剂	1. 药剂	kg	1080.00	141.63	152960.40
58	粤030900001002	泄压口	1. 泄压口	个	10.00	1943.38	19433.80
59	030905004001	气体灭火系统装置调试		项	1.00	19875.79	19875.79
		【七氟丙烷灭火装置】分部小计					305056.99
本页小计							1574570.32

分部分项工程计价表

工程名称：体育馆消防工程

第 6 页 共 6 页

合 计	4913119.17

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 体育馆消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育馆消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	44089.02	44089.02
1.1.1	BM343	脚手架搭拆费(消防工程)		元	1	36725.68	36725.68
1.1.2	BM403	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)		元	1	1391.01	1391.01
1.1.3	BM337	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程)		元	1	3019.56	3019.56
1.1.4	BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)		元	1	2952.77	2952.77
小 计							44089.02
本页小计							44089.02
合 计							44089.02

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 体育馆消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	86543.28	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	147393.58	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			233936.86	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆消防工程

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010003	机上人工	工日	8.4092	230.00	1934.12
2	00010010	人工费	元	760773.7864	1.00	760773.79
3	01000003	型钢	kg	312.9	4.12	1289.15
4	01000003@2	型钢	kg	4974.58	4.12	20495.27
5	01010031	热轧圆盘条 ϕ 10以内	kg	1.68	3.60	6.05
6	01030055	镀锌低碳钢丝 ϕ 2.5~4.0	kg	99.7654	5.38	536.74
7	01030055@2	镀锌低碳钢丝 ϕ 2.5~4.0	kg	2.156	5.38	11.60
8	01290173	钢板12~20	kg	1559.5707	3.50	5458.50
9	02010015	橡胶板4~15	kg	16.756	11.09	185.82
10	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	137.56	7.71	1060.59
11	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm $\times$ 20m $\times$ 0.1mm	m	7669.5416	0.13	997.04
12	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.512	2.10	5.28
13	02270001	棉纱	kg	267.6827	11.47	3070.32
14	02270020	白布	kg	280.7423	2.75	772.04
15	03010430	六角螺栓综合	kg	226.3357	5.58	1262.95
16	03010560	六角螺栓M6 $\times$ 25	kg	22.332	5.44	121.49
17	03010580	六角螺栓M16~20 $\times$ 65~110	十套	29.088	1.38	40.14
18	03010680	六角螺栓M16 $\times$ 65~80	十套	186.152	5.94	1105.74
19	03010905	六角螺栓M20 $\times$ 85~100	十套	153.264	12.45	1908.14
20	03011630	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16 $\times$ 100以内	十套	2.06	14.12	29.09
21	03013001	膨胀螺栓综合	十套	64.272	2.63	169.04
22	03013011	膨胀螺栓综合	kg	8.3984	7.56	63.49
23	03013061	膨胀螺栓M12	十套	4.12	8.41	34.65
24	03014411	六角螺母综合	kg	97.1451	5.44	528.47
25	03014421	六角螺母M8	十套	1.648	2.11	3.48
26	03016071	垫圈M8	十个	1.648	0.09	0.15
27	0307351@15	卡箍（含螺栓及橡胶圈）DN200	套	116.25	89.52	10406.70
28	03131061	尼龙砂轮片 ϕ 100	片	6.9587	4.27	29.71
29	03131101	尼龙砂轮片 ϕ 400	片	426.3691	11.97	5103.64
30	03134021	铁砂布0~2#	张	186.5948	0.94	175.40
31	03135001	低碳钢焊条综合	kg	94.57	6.01	568.37
32	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	121.49	6.01	730.15
33	03135021	低碳钢焊条结422 ϕ 3.2	kg	172.1252	5.96	1025.87

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆消防工程

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	03135021@1	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	66.8205	5.96	398.25
35	03135021@2	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	33.5994	5.96	200.25
36	03135021@4	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	2.748	5.96	16.38
37	03139101	冲击钻头 Φ10~20	个	3.216	8.12	26.11
38	03139281	钢锯条	条	1.88	0.43	0.81
39	03139321	钢丝刷子	把	7.4856	12.82	95.97
40	03213021	垫铁	kg	19.66	4.87	95.74
41	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	569.4938	0.41	233.49
42	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	2.5	0.41	1.03
43	05030265	枕木	m3	0.058	1329.20	77.09
44	13010050	醇酸清漆	kg	1.8	13.99	25.18
45	13010050@1	醇酸清漆	kg	2.52	13.99	35.25
46	13010050@2	醇酸清漆	kg	0.48	13.99	6.72
47	13010135	醇酸调和漆	kg	70.3926	14.50	1020.69
48	13010135@1	醇酸调和漆	kg	37.4097	14.50	542.44
49	13030240	厚漆	kg	62.65	19.45	1218.54
50	13030795	醇酸防锈漆	kg	99.0189	12.77	1264.47
51	13030795@1	醇酸防锈漆	kg	6.2773	12.77	80.16
52	13050395	防火涂料	kg	511.2521	14.70	7515.41
53	14010010	清油	kg	4.735	13.07	61.89
54	14050040	溶剂汽油	kg	40.0903	7.20	288.65
55	14070050	机油综合	kg	82.7907	6.96	576.22
56	14350200	防火涂料稀释剂	kg	79.3322	14.70	1166.18
57	14350360	酒精	kg	93.356	13.00	1213.63
58	14390020	氮气	m3	1200	3.92	4704.00
59	14390070	氧气	m3	132.6677	5.16	684.57
60	14390100	乙炔气	kg	46.0527	13.30	612.50
61	14410590	厌氧胶325# 200g	瓶	2.4	61.00	146.40
62	1600001@13	截止阀 DN25	个	4.04	37.40	151.10
63	1600021@25	闸阀 DN100	个	60	431.36	25881.60
64	1600021@26	闸阀 DN150	个	18	769.87	13857.66
65	1600021@60	闸阀 DN80	个	1	368.82	368.82
66	1600021@61	Y型过滤器 DN80	个	1	264.53	264.53

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆消防工程

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
67	1600021@63	闸阀 DN200	个	50	1661.49	83074.50
68	1600021@64	闸阀 DN65	个	90	308.85	27796.50
69	1600051@6	信号阀 DN150	个	15	1465.92	21988.80
70	1600131@3	末端试水装置 DN25	个	4	144.00	576.00
71	1600131@6	模拟末端试水装置 DN25	个	19	2200.00	41800.00
72	17010065	焊接钢管DN100	m	3.2	46.33	148.26
73	17010100@16	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN80	m	238.525	58.38	13925.09
74	17010100@17	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	m	927.8237	48.47	44971.61
75	17010100@18	内外壁热浸镀锌钢管 DN200	m	469.65	153.91	72283.83
76	1701381@48	平焊法兰 DN100 (不锈钢)	片	8	123.30	986.40
77	1701381@49	平焊法兰 DN65	片	180	37.52	6753.60
78	17030001@27	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN50	m	281.4	33.71	9485.99
79	17030001@28	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	221.1	85.08	18811.19
80	17030001@29	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	m	7669.0022	14.36	110126.87
81	17030001@30	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	m	3035.6467	18.40	55855.90
82	17030001@31	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	m	1597.7088	23.05	36827.19
83	17030001@32	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	m	718.969	28.47	20469.05
84	17030001@33	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	1180.8026	38.11	45000.39
85	17030001@34	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	1761.4595	62.72	110478.74
86	17030010	镀锌钢管DN15	m	1.2	6.32	7.58
87	17030010@1	镀锌钢管DN15	m	5.7	6.32	36.02
88	17030010@2	镀锌钢管DN15	m	8	6.32	50.56
89	17030020@4	镀锌钢管DN20	m	40	8.10	324.00
90	17030030@4	镀锌钢管DN25	m	16	10.38	166.08
91	17030060@4	镀锌钢管DN80	m	8	31.44	251.52
92	17070035@8	加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN150	m	959.5	98.54	94549.13
93	17070035@9	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	m	3363.8333	104.24	350645.98
94	18010510	黑玛钢直通DN20	个	16.16	1.54	24.89
95	18010580	黑玛钢弯头DN20	个	8.08	2.91	23.51
96	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	4.04	8.75	35.35
97	18010807	黑玛钢堵头DN20	个	8.08	1.56	12.60
98	18030775	镀锌异径三通DN20×15	个	4.04	4.09	16.52

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆消防工程

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
99	18030780	镀锌异径三通DN25×15	个	23.23	5.93	137.75
100	18030810	镀锌弯头DN15	个	8.08	1.13	9.13
101	18030815	镀锌弯头DN20	个	16.16	1.70	27.47
102	18030825	镀锌弯头DN25	个	4551.868	2.67	12153.49
103	18030865	镀锌弯头DN80	个	8.08	27.06	218.64
104	18030885	镀锌外接头DN25	个	7572.98	2.40	18175.15
105	18030920	镀锌丝堵DN15(堵头)	个	19	0.68	12.92
106	18030935	镀锌丝堵DN25(堵头)	个	749.8	1.26	944.75
107	18031045	镀锌六角内接头DN15	个	23.23	0.95	22.07
108	18031283@16	室内镀锌钢管管件 DN50	个	226.24	8.24	1864.22
109	18031283@19	室内镀锌钢管管件 DN25	个	4502.2003	1.98	8914.36
110	18031283@20	室内镀锌钢管管件 DN32	个	2075.1137	4.22	8756.98
111	18031283@21	室内镀锌钢管管件 DN40	个	1368.7834	5.11	6994.48
112	18031283@22	室内镀锌钢管管件 DN50	个	578.0367	8.24	4763.02
113	18310440@10	卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	287.278	22.97	6598.78
114	18310440@11	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	293.732	20.25	5948.07
115	18310440@12	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	1070.132	68.39	73186.33
116	18310440@2	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	493.174	50.68	24994.06
117	19000020@17	止回阀 DN100	个	1	469.50	469.50
118	19000060@1	信号阀 DN100	个	21	709.26	14894.46
119	19000060@3	电动阀 DN100	个	2	3803.74	7607.48
120	19000130@1	电动阀 DN50	个	19	2113.19	40150.61
121	1911071@1	自动排气阀 DN20	个	8	32.88	263.04
122	19330001@3	液动水位控制阀 DN100	个	4	1522.99	6091.96
123	20010360@10	平焊法兰 DN150	副	54	97.56	5268.24
124	20010360@13	平焊法兰 DN80	副	2	41.28	82.56
125	20010360@14	平焊法兰 DN100	副	61	52.54	3204.94
126	20010360@18	平焊法兰 DN150	副	4	97.56	390.24
127	20010360@19	平焊法兰 DN200	副	50	178.24	8912.00
128	2007011@4	七氟丙烷自动灭火装置(120L)	套	10	9913.00	99130.00
129	2013001@4	法兰式水流指示器 DN150	个	36	602.00	21672.00
130	2159001@2	压力表	套	5	108.00	540.00
131	23010001@1	干粉灭火器MF/ABC5	个	620	98.00	60760.00
132	23030040@2	室内消防栓及箱(带卷盘)	套	155	1800.00	279000.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆消防工程

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
133	23030040@4	室内消防栓及箱（带卷盘）兼作试验消防栓	套	1	1908.00	1908.00
134	23070001@1	灭火器放置箱（2个装）	个	310	120.00	37200.00
135	23210001@2	快速响应喷头	个	7572.98	39.00	295346.22
136	23390010@2	湿式报警阀 DN150	套	4	2420.00	9680.00
137	23410100@2	固定消防炮Q=20L/s，射程50m，N=0.8MPa	套	8	88752.00	710016.00
138	23410100@3	自动扫描射水高空水炮 Q=5L/s，工作压力0.6MPa 保护半径30米	套	11	29407.18	323478.98
139	24010001@2	水表 DN80	个	1	268.00	268.00
140	24110073	压力表0~1.6MPa(带弯带阀)	套	49.3032	108.00	5324.75
141	27060060	接地线1×16mm ²	m	38	5.18	196.84
142	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	98.5	2.40	236.40
143	28030440	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm ²	m	580.26	0.50	290.13
144	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	38.57	3.17	122.27
145	33110030@13	消防水箱 36m ³	台	1	51200.10	51200.10
146	34110010	水	m ³	1972.9337	3.42	6747.43
147	34110010@2	水	m ³	14.4	3.42	49.25
148	34110010@3	水	m ³	296.207	3.42	1013.03
149	34110010@4	水	m ³	103.6286	3.42	354.41
150	34130080	铝牌	个	50	0.86	43.00
151	35330030	试验容器155L	个	0.5	10564.10	5282.05
152	80010640	预拌水泥砂浆1:2.5	m ³	0.1577	484.64	76.43
153	99450630	折旧费	元	7999.3324	1.00	7999.33
154	99450640	检修费	元	1776.1772	1.00	1776.18
155	99450650	维护费	元	5332.5626	1.00	5332.56
156	99450660	安拆费	元	4181.6997	1.00	4181.70
157	99450680	柴油(机械用)0#	kg	129.0793	6.39	824.82
158	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	17.2654	6.39	110.33
159	99450700	电(机械用)	kw·h	18021.5027	0.63	11353.55
160	99450700@2	电(机械用)	kw·h	1726.2574	0.63	1087.54
161	99450700@3	电(机械用)	kw·h	370.6469	0.63	233.51
162	99450760	其他材料费	元	4929.9943	1.00	4929.99
163	99451300	校验费	元	521.2872	1.00	521.29

单位工程人材机汇总表

工程名称: 体育馆消防工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-空调工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		制冷机房					
1	030113001001	离心式主机空调 工况制冷量:600RT 蒸发器:L=364m ³ /h,,T= 6 /13℃,压降≤80kPa 冷凝器:L=428m ³ /h,T空= 32/37℃ 压降≤80kPa N=356 kW. 380V	1. 名称:离心式主机 2. 型号:制冷量:600RT 蒸发器:L=364m ³ /h,,T= 6/13℃,压降≤80kPa 冷凝器:L=428m ³ /h ,T空= 32/37℃ 压降≤80kPa N=356kW. 380V 3. 灌浆配合比:二次灌浆 4. 单机试运转要求:详设计说明 5. 含冷水机组随机配套控柜	台	2.00	1228529.06	2457058.12
2	030113001003	螺杆式主机空调 工况制冷量:300RT 蒸发器:L=221m ³ /h,,T= 6 /13℃,压降≤80kPa 冷凝器:L=240m ³ /h,T空= 32/37℃ 压降≤80kPa N=190 kW. 380V	1. 名称:螺杆式主机 2. 型号:制冷量:300RT 蒸发器:L=221m ³ /h,,T= 6/13℃,压降≤80kPa 冷凝器:L=240m ³ /h ,T空= 32/37℃ 压降≤80kPa N=190kW. 380V 3. 灌浆配合比:二次灌浆 4. 单机试运转要求:详设计说明 5. 含冷水机组随机配套控柜	台	1.00	673489.49	673489.49
3	030109001001	冷却水泵(600RT)流量L=471m ³ /h扬程H=18m H O 2转速n=1,480rpm 输入功率N=37KW	1. 名称:冷却水泵(600RT) 2. 型号:流量L=471m ³ /h扬程H=18m H O 2转速n=1,480rpm 输入功率N=37KW 3. 减振装置形式、数量:橡胶减震垫 4. 灌浆配合比:二次灌浆	台	3.00	26504.84	79514.52
4	030109001002	冷却水泵(300RT)流量L=240m ³ /h扬程H=18m H O 2转速n=1,480rpm 输入功率N=18.5KW	1. 名称:冷却水泵(300RT) 2. 型号:流量L=240m ³ /h扬程H=18m H O 2转速n=1,480rpm 输入功率N=18.5KW 3. 减振装置形式、数量:橡胶减震垫 4. 灌浆配合比:二次灌浆	台	2.00	21082.34	42164.68
5	030109001003	冷冻水泵(600RT)流量L=285m ³ /h扬程H=32m H O 2转速n=1,480rpm 输入功率N=37KW	1. 名称:冷冻水泵(600RT) 2. 型号:流量L=285m ³ /h扬程H=32m H O 2转速n=1,480rpm 输入功率N=37KW 3. 减振装置形式、数量:橡胶减震垫 4. 灌浆配合比:二次灌浆	台	3.00	26504.84	79514.52
本页小计							3331741.33

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-空调工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030109001004	冷冻水泵(300RT) 流量L=143m ³ /h 扬程H=32m H 0 2 转速n=1, 480rpm 输入功率N=22KW	1. 名称:冷冻水泵(300RT) 2. 型号: 流量L=143m ³ /h 扬程H=32m H 0 2 转速n=1, 480rpm 输入功率N=22KW 3. 减振装置形式、数量: 橡胶减振垫 4. 灌浆配合比: 二次灌浆	台	2.00	22378.34	44756.68
7	030109001005	冷冻水泵(风冷热泵) 流量L=35m ³ /h 扬程H=20m H 0 2 转速n=1, 480rpm 输入功率N=4KW	1. 名称:冷冻水泵(风冷热泵) 2. 型号: 流量L=35m ³ /h 扬程H=20m H 0 2 转速n=1, 480rpm 输入功率N=4KW 3. 减振装置形式、数量: 橡胶减振垫 4. 灌浆配合比: 二次灌浆	台	3.00	11178.94	33536.82
8	030113017001	超低噪音横流式冷却塔循环水量:600m ³ /h 冷却水进出水温度32/37℃ 输入功率N=2*11KW, 380V	1. 名称:超低噪音横流式冷却塔 2. 型号: 循环水量:600m ³ /h 冷却水进出水温度32/37℃ 输入功率N=2*11KW, 380V 3. 灌浆配合比: 二次灌浆 4. 单机试运转要求: 详设计说明	台	2.00	310265.39	620530.78
9	030113017002	超低噪音横流式冷却塔循环水量:300m ³ /h 冷却水进出水温度32/37℃ 输入功率N=11KW, 380V	1. 名称:超低噪音横流式冷却塔 2. 型号: 循环水量:300m ³ /h 冷却水进出水温度32/37℃ 输入功率N=11KW, 380V 3. 灌浆配合比: 二次灌浆 4. 单机试运转要求: 详设计说明	台	1.00	162794.29	162794.29
10	030113014001	旁流水处理装置 处理循环水量:1100CMH	1. 名称:旁流水处理装置 2. 水量:1100CMH	台	1.00	25029.03	25029.03
11	030113014005	旁流水处理装置 处理循环水量:648CMH	1. 名称:旁流水处理装置 2. 水量:648CMH	台	1.00	15304.57	15304.57
12	030807004001	压差控制旁通装置	1. 名称:压差控制旁通装置	个	1.00	6731.55	6731.55
13	030113014004	冷凝器在线清洗装置	1. 名称:冷凝器在线清洗装置	台	3.00	41896.17	125688.51
14	030113014006	全自动加药装置 溶液箱容积:1m ³ 参考电机功率:0.55KW	1. 名称:全自动加药装置溶液箱 容积:1m ³ 参考电机功率:0.55KW	台	2.00	83257.97	166515.94
15	031006015001	膨胀水箱2.0m ³	1. 名称:膨胀水箱2.0m ³	台	1.00	4527.53	4527.53
16	031006015002	膨胀水箱0.5m ³	1. 名称:膨胀水箱0.5m ³	台	1.00	2697.53	2697.53
本页小计							1208113.23

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-空调工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030701003088	风冷模块机组制冷量:130KW 电机功率:40KW	1. 名称:风冷模块机组 2. 型号:制冷量:130KW 电机功率:40KW 3. 安装形式:立式 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	3.00	81271.18	243813.54
18	03B001	水管系统末端(阀门,水管及支架等)	1. 名称:水管系统末端(阀门,水管及支架等)	项	1.00	150000.00	150000.00
		【制冷机房】分部小计					4933668.10
		中央空调系统					
19	030701003089	蒸发冷却式新风空调器新风量:8000CMH 机外余压:400Pa 功率:4.0kW 排风量:8000CMH 机外余压:400Pa 功率:3.0kW	1. 名称:蒸发冷却式新风空调器 2. 型号:风量:8000CMH 机外余压:400Pa 功率:4.0kW 排风量:8000CMH 机外余压:400Pa 功率:3.0kW 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	1.00	61753.47	61753.47
20	030701003090	组合式空调器冷量:525kW 风量:7000CMH 机外余压:600Pa 功率:37.0kW	1. 名称:组合式空调器 2. 型号:冷量:525kW 风量:7000CMH 机外余压:600Pa 功率:37.0kW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	6.00	89471.37	536828.22
21	030701003091	组合式空调器冷量:300kW 风量:4000CMH 机外余压:600Pa 功率:22.0kW	1. 名称:组合式空调器 2. 型号:冷量:300kW 风量:4000CMH 机外余压:600Pa 功率:22.0kW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	2.00	49235.99	98471.98
22	030701003092	卧柜式空调器冷量:263kW 风量:3500CMH 机外余压:600Pa 功率:18.5kW	1. 名称:组合式空调器 2. 型号:冷量:263kW 风量:3500CMH 机外余压:600Pa 功率:18.5kW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	6.00	43789.19	262735.14
本页小计							1353602.35

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-空调工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
23	030701003093	组合式空调器冷量:188kW 风量:25000CMH 机外余压:600Pa 功率:18.5kW	1. 名称:组合式空调器 2. 型号:冷量:188kW 风量:25000CMH 机外余压:600Pa 功率:18.5kW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	4.00	30551.08	122204.32
24	030701003094	组合式新风空调器冷量:150kW 风量:10000CMH 机外余压:350Pa 功率:5.5kW	1. 名称:组合式空调器 2. 型号:冷量:150kW 风量:10000CMH 机外余压:350Pa 功率:5.5kW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	4.00	15543.58	62174.32
25	030701004002	卧式暗装风机盘管 (12)冷量:9.4kW风量:1530CMH 机外余压:12Pa 功率:190W	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:冷量:9.4kW风量:1530CMH 机外余压:12Pa 功率:190W 3. 规格:12 4. 安装形式:吊顶	台	0.00		
26	030701004003	卧式暗装风机盘管 (10)冷量:8.0kW风量:1275CMH 机外余压:12Pa 功率:160W	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:冷量:8.0kW风量:1275CMH 机外余压:12Pa 功率:160W 3. 规格:10 4. 安装形式:吊顶	台	18.00	2321.50	41787.00
27	030701004004	卧式暗装风机盘管 (08)冷量:6.3kW风量:1020CMH 机外余压:12Pa 功率:150W	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:冷量:6.3kW风量:1020CMH 机外余压:12Pa 功率:150W 3. 规格:08 4. 安装形式:吊顶	台	60.00	2276.27	136576.20
28	030701004005	卧式暗装风机盘管 (06)冷量:4.9kW风量:785CMH机外余压:12Pa 功率:100W	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:冷量:4.9kW风量:785CMH机外余压:12Pa 功率:100W 3. 规格:06 4. 安装形式:吊顶	台	127.00	1802.67	228939.09
29	030701004011	卧式暗装风机盘管 (04)冷量:3.3kW风量:510CMH机外余压:12Pa 功率:80W	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:冷量:3.3kW风量:510CMH机外余压:12Pa 功率:80W 3. 规格:04 4. 安装形式:吊顶	台	34.00	1661.87	56503.58
本页小计							648184.51

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-空调工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
30	030701004006	卧式暗装风机盘管 (03)冷量:2.4kW风量:383CMH机外余压:12Pa 功率:80W	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:冷量:2.4kW风量:383CMH机外余压:12Pa 功率:80W 3. 规格:03 4. 安装形式:吊顶	台	5.00	1394.67	6973.35
31	03B001	体育馆中央空调系统末端 (座位送风旋流风口, 酚醛保温板, 风阀, 风管及支架等)	1. 名称:系统末端 (风口, 风阀, 风管及支架等)	m2	36512.29	310.00	11318809.90
		【中央空调系统】分部小计					12933756.57
		智能多联机系统					
32	030701003098	天花暗藏风管式室内机型号:10.0kW冷量:10.0kW风量:1800CMH功率:240W	1. 名称:天花暗藏风管式室内机 2. 型号:10.0kW冷量:10.0kW风量:1800CMH功率:240W 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	11.00	6610.58	72716.38
33	030701003100	天花暗藏风管式室内机型号:8.0kW冷量:8.0kW风量:1280CMH功率:200W	1. 名称:天花暗藏风管式室内机 2. 型号:8.0kW冷量:8.0kW风量:1280CMH功率:200W 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	5.00	5510.58	27552.90
34	030701003101	天花暗藏风管式室内机型号:7.1kW冷量:7.1kW风量:1280CMH功率:200W	1. 名称:天花暗藏风管式室内机 2. 型号:7.1kW冷量:7.1kW风量:1280CMH功率:200W 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	3.00	5015.59	15046.77
35	030701003105	天花暗藏风管式室内机型号:2.8kW冷量:2.8kW风量:480CMH功率:120W	1. 名称:天花暗藏风管式室内机 2. 型号:2.8kW冷量:2.8kW风量:480CMH功率:120W 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	7.00	2650.58	18554.06
本页小计							11459653.36

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-空调工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030701003109	智能变频多联空调室外机型号:18HP 冷量:50.0kW 功率:14.5KW	1. 名称:智能变频多联空调室外机 2. 型号:18HP 冷量:50.0kW 功率:14.5KW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	2.00	58271.18	116542.36
37	030701003111	智能变频多联空调室外机型号:14HP 冷量:40.0kW 功率:11.5KW	1. 名称:智能变频多联空调室外机 2. 型号:14HP 冷量:40.0kW 功率:11.5KW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	1.00	47271.17	47271.17
38	030701003110	智能变频多联空调室外机型号:24HP 冷量:67.0kW 功率:19.5KW	1. 名称:智能变频多联空调室外机 2. 型号:24HP 冷量:67.0kW 功率:19.5KW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	1.00	76971.17	76971.17
39	03B001	体育馆多联机系统末端（风口，风阀，风管及支架等）	1. 名称:系统末端（风口，风阀，风管及支架等）	m2	36512.29	4.00	146049.16
		【智能多联机系统】分部小计					520703.97
		通风系统					
40	030108003036	柜式离心风机（座地）风量:20000CMH 机外余压:300Pa 电机功率:5.5kW	1. 名称:柜式离心风机（座地） 2. 型号:风量:20000CMH 机外余压:300Pa 电机功率:5.5kW 3. 减振底座形式、数量:橡胶减震垫 每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:详设计说明	台	2.00	9858.46	19716.92
41	030108003037	柜式离心风机（座地）风量:22000CMH 机外余压:400Pa 电机功率:7.5kW	1. 名称:柜式离心风机（座地） 2. 型号:风量:22000CMH 机外余压:400Pa 电机功率:7.5kW 3. 减振底座形式、数量:橡胶减震垫 每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:详设计说明	台	1.00	10272.51	10272.51
本页小计							416823.29

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-空调工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030108003014	柜式离心风机（吊装）风量:12000CMH 机外余压:250Pa 电机功率:3.0kW	1. 名称:柜式离心风机（吊装） 2. 型号:风量:12000CMH 机外余压:250Pa 电机功率:3.0kW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:详设计说明	台	1.00	5452.46	5452.46
43	030108003038	柜式离心风机（吊装）风量:10000CMH 机外余压:400Pa 电机功率:4.0kW	1. 名称:柜式离心风机（吊装） 2. 型号:风量:10000CMH 机外余压:400Pa 电机功率:4.0kW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:详设计说明	台	5.00	5632.46	28162.30
44	030108003049	柜式离心风机（吊装）风量:9000CMH 机外余压:400Pa 电机功率:4.0kW	1. 名称:柜式离心风机（吊装） 2. 型号:风量:9000CMH 机外余压:400Pa 电机功率:4.0kW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:详设计说明	台	3.00	5632.46	16897.38
45	030108003039	柜式离心风机（吊装）风量:5000CMH 机外余压:400Pa 电机功率:3.0kW	1. 名称:柜式离心风机（吊装） 2. 型号:风量:5000CMH 机外余压:400Pa 电机功率:3.0kW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:详设计说明	台	5.00	4787.72	23938.60
46	030108003040	柜式离心风机（吊装）风量:3000CMH 机外余压:400Pa 电机功率:1.1 kW	1. 名称:柜式离心风机（吊装） 2. 型号:风量:3000CMH 机外余压:400Pa 电机功率:1.1 kW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:详设计说明	台	4.00	4193.04	16772.16
47	030108003047	静音型管道式风机（吊装）风量:1500CMH 机外余压:200Pa 电机功率:0.37 kW	1. 名称:静音型管道式风机（吊装） 2. 型号:风量:1500CMH 机外余压:200Pa 电机功率:0.37kW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:详设计说明	台	2.00	3247.74	6495.48
本页小计							97718.38

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-空调工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	030108003048	静音型管道式风机（吊装）风量：1000CMH 机外余压：200Pa 电机功率：0.25 kW	1. 名称：静音型管道式风机（吊装） 2. 型号：风量：1000CMH 机外余压：200Pa 电机功率：0.25kW 3. 减振底座形式、数量：弹簧减震器 每台4个 4. 灌浆配合比：二次灌浆 5. 单机试运转要求：详设计说明	台	1.00	3247.74	3247.74
49	030404033001	排气扇PF1.5风量：150CMH电机功率：0.10kW	1. 名称：排气扇 2. 规格：风量：150CMH电机功率：0.10kW	台	21.00	313.46	6582.66
50	03B001	体育馆通风系统末端（风口，风阀，风管及支架等）	1. 名称：系统末端（风口，风阀，风管及支架等）	m2	36512.29	20.00	730245.80
		【通风系统】分部小计					867784.01
		防排烟系统					
51	030108003011	轴流风机（吊装）风量：70000 CMH 全压：500 Pa 电机功率：18.5kW	1. 名称：轴流风机（吊装） 2. 型号：风量：70000CMH 全压：500Pa 电机功率：18.5kW 3. 灌浆配合比：二次灌浆 4. 单机试运转要求：详设计说明	台	6.00	13307.71	79846.26
52	030108003041	轴流风机（吊装）风量：65000 CMH 全压：500 Pa 电机功率：18.5kW	1. 名称：轴流风机（吊装） 2. 型号：风量：65000CMH 全压：500Pa 电机功率：18.5kW 3. 灌浆配合比：二次灌浆 4. 单机试运转要求：详设计说明	台	9.00	13307.70	119769.30
53	030108003012	轴流风机（吊装）风量：60000 CMH 全压：500 Pa 电机功率：18.5kW	1. 名称：轴流风机（吊装） 2. 型号：风量：60000CMH 全压：500Pa 电机功率：18.5kW 3. 灌浆配合比：二次灌浆 4. 单机试运转要求：详设计说明	台	4.00	12006.96	48027.84
54	030108003042	轴流风机（吊装）风量：50000 CMH 全压：500 Pa 电机功率：15.0kW	1. 名称：轴流风机（吊装） 2. 型号：风量：50000CMH 全压：500Pa 电机功率：15.0kW 3. 灌浆配合比：二次灌浆 4. 单机试运转要求：详设计说明	台	4.00	9912.66	39650.64
55	030108003043	轴流风机（吊装）风量：40000 CMH 全压：500 Pa 电机功率：11.0kW	1. 名称：轴流风机（吊装） 2. 型号：风量：40000CMH 全压：500Pa 电机功率：11.0kW 3. 灌浆配合比：二次灌浆 4. 单机试运转要求：详设计说明	台	4.00	8376.36	33505.44
本页小计							1060875.68

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆-空调工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030108003044	轴流风机（吊装） 风量：25000CMH 全压：500Pa 电机功率：7.5kW	1.名称：轴流风机（吊装） 2.型号：风量：25000CMH 全压：500Pa 电机功率：7.5kW 3.灌浆配合比：二次灌浆 4.单机试运转要求：详设计说明	台	9.00	6249.11	56241.99
57	030108003045	轴流风机（吊装） 风量：36000CMH 全压：500Pa 电机功率：11.0kW	1.名称：轴流风机（吊装） 2.型号：风量：36000CMH 全压：500Pa 电机功率：11.0kW 3.灌浆配合比：二次灌浆 4.单机试运转要求：详设计说明	台	4.00	8376.36	33505.44
58	03B001	体育馆防排烟系统末端（风口，风阀，风管及支架等）	1.名称：系统末端（风口，风阀，风管及支架等）	m2	36512.29	50.00	1825614.50
		【防排烟系统】分部小计					2236161.41
本页小计							1915361.93
合 计							21492074.06

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 体育馆-空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	6927.44	6927.44
1.1.1	BM309	脚手架搭拆费(通风空调工程)		元	1	6626.07	6626.07
1.1.2	BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章)		元	1	65.47	65.47
1.1.3	BM337	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程)		元	1	12.63	12.63
1.1.4	BM403	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)		元	1	223.27	223.27
小 计							6927.44
本页小计							6927.44
合 计							6927.44

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 体育馆-空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	32948.52	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	644762.22	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			677710.74	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-空调工程

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	BCCLF2@5	体育馆防排烟系统末端（风口，风阀，风管及支架等）	m2	36512.29	50.00	1825614.50
2	BCCLF2@4	体育馆通风系统末端（风口，风阀，风管及支架等）	m2	36512.29	20.00	730245.80
3	BCCLF2@3	体育馆多联机系统末端（风口，风阀，风管及支架等）	m2	36512.29	4.00	146049.16
4	BCCLF2@2	体育馆中央空调系统末端（座位送风旋流风口，酚醛保温板，风阀，风管及支架等）	m2	36512.29	310.00	11318809.90
5	50030001@86	天花暗藏风管式室内机型号:8.0kW冷量:8.0kW风量:1280CMH功率:200W	台	5	4400.00	22000.00
6	50030001@87	天花暗藏风管式室内机型号:7.1kW冷量:7.1kW风量:1280CMH功率:200W	台	3	3905.00	11715.00
7	50030001@91	天花暗藏风管式室内机型号:2.8kW冷量:2.8kW风量:480CMH功率:120W	台	7	1540.00	10780.00
8	50030001@93	智能变频多联空调室外机型号:18HP 冷量:50.0kW 功率:14.5KW	台	2	55000.00	110000.00
9	50030001@94	天花暗藏风管式室内机型号:10.0kW冷量:10.0kW风量:1800CMH功率:240W	台	11	5500.00	60500.00
10	50030001@73	蒸发冷却式新风空调器新风量:8000CMH 机外余压:400Pa 功率:4.0kW 排风量:8000CMH 机外余压:400Pa 功率:3.0kW	台	1	60642.90	60642.90
11	00010010	人工费	元	256104.29	1.00	256104.29
12	RGFTZ	人工费调整	元	58577.9617	1.00	58577.96
13	01030055	镀锌低碳钢丝 Φ2.5~4.0	kg	30	5.38	161.40
14	01290003	钢板综合	kg	44.92	4.30	193.16
15	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.28	7.71	2.16
16	02010100	石棉橡胶板3~6	kg	15.39	11.61	178.68
17	02090020	聚氯乙烯薄膜	m2	119.63	1.29	154.32
18	02090030	聚氯乙烯薄膜	kg	2.44	8.65	21.11
19	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	4.02	2.10	8.44
20	02270001	棉纱	kg	70.654	11.47	810.40
21	02270020	白布	kg	13.115	2.75	36.07
22	02270180	破布一级	kg	0.662	7.18	4.75
23	02330010	草袋	个	15	3.03	45.45

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-空调工程

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
24	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	0.882	0.18	0.16
25	03013051	膨胀螺栓M10	十套	101.504	5.82	590.75
26	03013475	金属膨胀螺栓M12	十套	56.4	16.00	902.40
27	03019011	圆钉30~45	kg	0.12	4.44	0.53
28	03134021	铁砂布0~2#	张	61	0.94	57.34
29	03135001	低碳钢焊条综合	kg	12.756	6.01	76.66
30	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	9.536	5.96	56.83
31	03213021	垫铁	kg	7.064	4.87	34.40
32	03213071	斜垫铁Q195~Q235 1#	kg	92.82	3.62	336.01
33	03213091	斜垫铁Q195~Q235 3#	kg	34.29	4.51	154.65
34	03213251	平垫铁Q195~Q235 1#	kg	92.456	6.82	630.55
35	03213271	平垫铁Q195~Q235 3#	kg	67.048	6.82	457.27
36	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	1942.266	0.41	796.33
37	04030015	中砂	m3	2.826	188.00	531.29
38	04050035	碎石20	m3	3.308	131.84	436.13
39	05030200	木板	m3	0.302	1119.80	338.18
40	05030265	枕木	m3	0.4	1329.20	531.68
41	13010020	白油漆	kg	3.9	4.75	18.53
42	13030240	厚漆	kg	12.264	19.45	238.53
43	13350380	油浸石棉盘根编织 Φ6~10(250℃)	kg	9.1	18.06	164.35
44	14030030	煤油	kg	131.641	3.05	401.51
45	14030040	汽油综合	kg	20.545	7.20	147.92
46	14070050	机油综合	kg	24.827	6.96	172.80
47	14090030	黄甘油	kg	20.616	6.46	133.18
48	14390070	氧气	m3	12.5	5.16	64.50
49	14390100	乙炔气	kg	3.546	13.30	47.16
50	14390105	乙炔气	m3	0.621	9.00	5.59
51	14410540	树脂胶405号	kg	19	11.47	217.93
52	15130060	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	24.4	19.00	463.60
53	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	8.61	1.21	10.42
54	29020190	铸铁垫板	kg	158.4	2.22	351.65
55	34110010	水	m3	18.867	3.42	64.53
56	99450760	其他材料费	元	1182.22	1.00	1182.22

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-空调工程

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
57	CLFTZ	材料费调整	元	12868.1924	1.00	12868.19
58	80210190	普通预拌混凝土C15	m3	1.62	406.50	658.53
59	18190100@6	冷凝器在线清洗装置	台	3	39823.01	119469.03
60	19000060@5	压差控制旁通装置	个	1	6443.00	6443.00
61	22570040	橡胶减震垫	个	148	50.00	7400.00
62	22570040@2	弹簧减震器	个	192	100.00	19200.00
63	22570040@3	弹簧吊钩	个	956	100.00	95600.00
64	22570060	橡胶减震垫	台	64	50.00	3200.00
65	50290020@10	轴流风机（吊装）风量:60000CMH 全压:500Pa 电机功率:18.5kW	台	4	10872.90	43491.60
66	50430010@12	卧式暗装风机盘管（04）冷量:3.3kW风量:510CMH机外余压:12Pa 功率:80W	台	34	736.00	25024.00
67	50430010@13	卧式暗装风机盘管（03）冷量:2.4kW风量:383CMH机外余压:12Pa 功率:80W	台	5	668.80	3344.00
68	50430010@3	卧式暗装风机盘管（10）冷量:8.0kW风量:1275CMH 机外余压:12Pa 功率:160W	台	18	1350.00	24300.00
69	50430010@7	卧式暗装风机盘管（06）冷量:4.9kW风量:785CMH机外余压:12Pa 功率:100W	台	127	876.80	111353.60
70	51010010@4	冷却水泵(600RT) 流量L=471m3/h扬程H=18m H 0 2转速n=1,480rpm 输入功率N=37KW	台	3	22698.90	68096.70
71	51010010@5	冷却水泵(300RT) 流量L=240m3/h扬程H=18m H 0 2转速n=1,480rpm 输入功率N=18.5KW	台	2	17276.40	34552.80
72	51010010@6	冷冻水泵(600RT) 流量L=285m3/h扬程H=32m H 0 2转速n=1,480rpm 输入功率N=37KW	台	3	22698.90	68096.70
73	51010010@7	冷冻水泵(300RT) 流量L=143m3/h扬程H=32m H 0 2转速n=1,480rpm 输入功率N=22KW	台	2	18572.40	37144.80
74	00010003	机上人工	工日	39.375	230.00	9056.25
75	99450630	折旧费	元	3198.1575	1.00	3198.16
76	99450640	检修费	元	1136.7234	1.00	1136.72
77	99450650	维护费	元	2908.103	1.00	2908.10

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-空调工程

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
78	99450660	安拆费	元	254.5421	1.00	254.54
79	99450680	柴油(机械用)0#	kg	702.5024	6.39	4488.99
80	99450700	电(机械用)	kw·h	1090.0762	0.63	686.75
81	JXFTZ	机械费调整	元	1.042	1.00	1.04
82	50050001@3	离心式主机空调工况制冷量:600RT 蒸发器:L=364m ³ /h,,T=6/13℃,压降≤80kPa 冷凝器:L=428m ³ /h,T空= 32/37℃ 压降≤80kPa N=356kW. 380V	台	2	1200000.00	2400000.00
83	50050010@3	螺杆式主机空调工况制冷量:300RT 蒸发器:L=221m ³ /h,,T=6/13℃,压降≤80kPa 冷凝器:L=240m ³ /h,T空= 32/37℃ 压降≤80kPa N=190kW. 380V	台	1	660000.00	660000.00
84	51010010@8	冷冻水泵(风冷热泵)流量L=35m ³ /h 扬程H=20m H O 2转速n=1,480rpm 输入功率N=4KW	台	3	7373.00	22119.00
85	50060001@3	超低噪音横流式冷却塔循环水量:600m ³ /h 冷却水进出水温度32/37℃输入功率N=2*11KW, 380V	台	2	297900.00	595800.00
86	18190100@7	旁流水处理装置处理循环水量:1100CMH	台	1	22000.00	22000.00
87	18190100@8	旁流水处理装置处理循环水量:648CMH	台	1	12960.00	12960.00
88	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	2.354	4.60	10.83
89	01290019	钢板1.6~1.9	kg	0.954	3.49	3.33
90	02010165	石棉橡胶板高压1~6	kg	1.082	11.01	11.91
91	03213061	斜垫铁Q195~Q235 1#	块	24.48	3.85	94.25
92	03213241	平垫铁Q195~Q235 1#	块	12.24	1.35	16.52
93	04030025	粗砂	m ³	0.45	190.30	85.64
94	04050025	碎石10	m ³	0.494	132.82	65.61
95	35390180@1	全自动加药装置溶液箱容积:1m ³ 参考电机功率:0.55KW	台	2	77876.11	155752.22
96	50030001@72	风冷模块机组制冷量:130KW 电机功率:40KW	台	3	78000.00	234000.00
97	50030001@74	组合式空调器冷量:525kW 风量:70000CMH 机外余压:600Pa 功率:37.0kW	台	6	83810.70	502864.20

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-空调工程

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
98	50030001@75	组合式空调器冷量:300kW 风量:40000CMH 机外余压:600 Pa 功率:22.0kW	台	2	45129.60	90259.20
99	50030001@76	卧柜式空调器冷量:263kW 风量:35000CMH 机外余压:600 Pa 功率:18.5kW	台	6	39682.80	238096.80
100	50030001@77	组合式空调器冷量:188kW 风量:25000CMH 机外余压:600 Pa 功率:18.5kW	台	4	27279.90	109119.60
101	50030001@78	组合式新风空调器冷量:150kW 风量:10000CMH 机外余压:350Pa 功率:5.5kW	台	4	12272.40	49089.60
102	50430010@14	卧式暗装风机盘管 (08)冷量:6.3kW风量:1020CMH 机外余压:12Pa 功率:150W	台	60	1350.40	81024.00
103	50290030@76	柜式离心风机 (座地)风量:20000CMH 机外余压:300Pa 电机功率:5.5kW	台	2	6937.28	13874.56
104	50290030@77	柜式离心风机 (座地)风量:22000CMH 机外余压:400Pa 电机功率:7.5kW	台	1	7351.34	7351.34
105	50290030@78	柜式离心风机 (吊装)风量:12000CMH 机外余压:250Pa 电机功率:3.0kW	台	1	3612.60	3612.60
106	50290030@79	柜式离心风机 (吊装)风量:10000CMH 机外余压:400Pa 电机功率:4.0kW	台	5	3792.60	18963.00
107	50290030@80	柜式离心风机 (吊装)风量:5000CMH 机外余压:400Pa 电机功率:3.0kW	台	5	3612.60	18063.00
108	50290030@81	柜式离心风机 (吊装)风量:3000CMH 机外余压:400Pa 电机功率:1.1 kW	台	4	3017.92	12071.68
109	50290020@13	轴流风机 (吊装)风量:70000 CMH 全压:500Pa 电机功率:18.5kW	台	6	10872.90	65237.40
110	50290020@14	轴流风机 (吊装)风量:65000 CMH 全压:500Pa 电机功率:18.5kW	台	9	10872.90	97856.10
111	50290020@15	轴流风机 (吊装)风量:50000 CMH 全压:500Pa 电机功率:15.0kW	台	4	8778.60	35114.40
112	50290020@16	轴流风机 (吊装)风量:40000 CMH 全压:500Pa 电机功率:11.0kW	台	4	7242.30	28969.20

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆-空调工程

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
113	50290020@17	轴流风机（吊装）风量:25000CMH 全压:500Pa 电机功率:7.5kW	台	9	5871.60	52844.40
114	50290020@18	轴流风机（吊装）风量:36000CMH 全压:500Pa 电机功率:11.0kW	台	4	7242.30	28969.20
115	50060001@4	超低噪音横流式冷却塔循环水量:300m3/h 冷却水进出水温度32/37℃输入功率N=11KW, 380V	台	1	153000.00	153000.00
116	BCCLF2@1	水管系统末端（阀门，水管及支架等）	项	1	150000.00	150000.00
117	33110030@2	膨胀水箱2.0m3	台	1	3800.00	3800.00
118	33110030@3	膨胀水箱0.5m3	台	1	1970.00	1970.00
119	50290030@83	静音型管道式风机（吊装）风量:1500CMH 机外余压:200Pa 电机功率:0.37kW	台	2	2463.30	4926.60
120	50290030@84	静音型管道式风机（吊装）风量:1000CMH 机外余压:200Pa 电机功率:0.25kW	台	1	2463.30	2463.30
121	50030001@98	智能变频多联空调室外机型号:24HP 冷量:67.0kW 功率:19.5KW	台	1	73700.00	73700.00
122	50030001@99	智能变频多联空调室外机型号:14HP 冷量:40.0kW 功率:11.5KW	台	1	44000.00	44000.00
123	50290030@85	柜式离心风机（吊装）风量:9000CMH 机外余压:400Pa 电机功率:4.0kW	台	3	3792.60	11377.80
124	03013431	塑料胀管D6~8	十套	9.24	0.60	5.54
125	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	0.588	2.76	1.62
126	50350010@17	排气扇PF1.5风量:150CMH电机功率:0.10kW	台	21	196.20	4120.20
		合计				21329909.18

单位工程费汇总表

工程名称：会议中心土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	30117844.05	
1.1	A.1土石方工程	208453.37	
1.2	A.3桩基工程	6968660.00	
1.3	A.4砌筑工程	2101733.83	
1.4	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	18347577.65	
1.5	A.9屋面及防水工程	2491419.20	
2	措施合计	10673975.77	
2.1	绿色施工安全防护措施费	2336317.84	
2.2	其他措施费	8337657.93	
3	其他项目	1251831.62	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	348296.30	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差	903535.32	
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	42043651.44	
5	增值税销项税额	3783928.63	—
6	总造价	45827580.07	
7	人工费	7669260.76	
单位工程费合计=1+2+3+4+5		45,827,580.07	0

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心土建工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		A.1 土石方工程					
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 弃土运距: 暂按20km考虑	m2	10476.93	2.39	25039.86
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 挖土深度: 2m以内	m3	2193.99	6.60	14480.33
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合考虑 2. 2. 挖土深度: 2 m以内	m3	1273.10	8.35	10630.39
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 符合设计及规范要求 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	4280.61	14.85	63567.06
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 暂按15km考虑	m3	2043.48	46.36	94735.73
		【土石方工程】分部小计					208453.37
		A.3 桩基工程					
6	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1. 地层情况: 详设计说明 2. 送桩深度、桩长: 35-60m, 平均50m 3. 桩外径、壁厚: 500（外径），壁厚（110） 4. 桩倾斜度: 满足设计及规范要求 5. 沉桩方法: 锤击法 6. 桩尖类型: 尖底十字型 7. 混凝土强度等级: C40 8. 填充材料种类: C30微膨胀混凝土	m	24750.00	265.45	6569887.50
7	010301002002	预制钢筋混凝土管桩(试验桩)	1. 地层情况: 详设计说明 2. 送桩深度、桩长: 35-60m, 平均50m 3. 桩外径、壁厚: 500（外径），壁厚（110） 4. 桩倾斜度: 满足设计及规范要求 5. 沉桩方法: 锤击法 6. 桩尖类型: 尖底十字型 7. 混凝土强度等级: C40 8. 填充材料种类: C30微膨胀混凝土	m	250.00	266.51	66627.50
本页小计							6844968.37

分部分项工程计价表

工程名称: 会议中心土建工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010301002003	送桩	1. 地层情况:详设计说明 2. 送桩深度:暂按1m考虑 3. 桩外径、壁厚:500（外径），壁厚（125） 4. 沉桩方法:锤击法 5. 桩尖类型:平底十字型 6. 填充材料种类:C30微膨胀混凝土 7. 打试验桩	m	500.00	44.04	22020.00
9	010301004001	截(凿)桩头	1. 桩类型:砼管桩 2. 桩头截面、高度:1m 3. 混凝土强度等级:C40 4. 有无钢筋:有钢筋 5. 运距: 暂按15km考虑。	根	500.00	98.22	49110.00
10	粤010301005001	桩尖	1. 桩尖类型:G型	个	500.00	522.03	261015.00
		【桩基工程】分部小计					6968660.00
		A.4 砌筑工程					
11	010401012002	水厕(蹲位)	1. 砌块品种、规格、强度等级: MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:蹲位 3. 砂浆强度等级:M5.0预拌水泥砂浆 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	个	58.00	558.43	32388.94
12	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5 4. 墙厚: 20cm	m3	766.97	558.59	428421.77
13	010402001009	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5 4. 墙厚: 20cm	m3	2278.63	545.85	1243790.19
14	010402001010	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5 4. 墙厚: 12cm	m3	696.70	570.02	397132.93
		【砌筑工程】分部小计					2101733.83
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程					
15	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送	m3	1673.03	541.75	906364.00
本页小计							3340242.83

分部分项工程计价表

工程名称: 会议中心土建工程

第 3 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心土建工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010507004001	台阶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C30 3. 泵送	m3	123.33	645.68	79631.71
31	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	19.14	780.03	14929.77
32	010507007001	其他构件（花池处栏板）	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20	m3	6.80	687.10	4672.28
33	BCQD-001	混凝土添加剂	1. 混凝土添加剂 2. 钢筋除锈剂、膨胀剂等	m3	3367.63	30.00	101028.90
34	010507003001	成品线型排水沟	1. 名称: 成品线型排水沟	m	650.00	450.00	292500.00
35	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级、圆钢Φ10内 2. 制作、安装、绑扎、运输	t	234.93	4823.29	1133140.34
36	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级、HRB400 圆钢Φ10内 2. 制作、安装、绑扎、运输	t	58.73	5043.31	296208.73
37	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级、HRB400 圆钢Φ25内 2. 制作、安装、绑扎、运输	t	1101.24	4712.07	5189119.97
38	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级、HRB400 圆钢Φ25外 2. 制作、安装、绑扎、运输	t	73.42	4812.46	353311.56
39	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级、HRB400 圆钢Φ10内 2. 制作、安装、绑扎、运输 3. 箍筋	t	293.66	6283.48	1845231.87
40	010515002001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 圆钢Φ10内 2. 制作、安装、绑扎、运输 3. 箍筋	t	73.42	5864.99	430584.11
41	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 综合考虑 2. 规格: 综合考虑 3. 铁件尺寸: 综合考虑 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	t	38.24	9407.42	359720.93
42	010516003001	电渣压力焊	1. 连接方式: 电焊压力焊接 2. 规格: Φ32以内	个	5139.00	9.75	50105.25
43	010516003003	电渣压力焊	1. 连接方式: 电焊压力焊接 2. 规格: Φ18以内	个	7709.00	7.73	59590.57
44	010516003002	套筒连接	1. 连接方式: 套筒 2. 螺纹套筒种类: 3. 规格: Φ45以内	个	2937.00	28.97	85084.89
本页小计							10294860.88

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心土建工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
45	010516003004	套筒连接	1. 连接方式: 套筒 2. 螺纹套筒种类: 3. 规格: $\Phi 25$ 以内	个	4405.00	16.05	70700.25
		【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计					18347577.65
		A.9 屋面及防水工程					
46	010903004001	墙面变形缝	1. 填塞防水材料 2. 止水带安装 3. 铝合金盖缝制作、安装 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	m	256.00	100.40	25702.40
47	010904003001	桩头及桩身防水	1. 聚合物水泥防水砂浆, 桩身防水高度1000 2. 桩顶水泥基渗透结晶型防水涂料 3. 其他、做法和要求见图纸和规范	个	169.00	168.81	28528.89
48	010902001001	绿化屋面防水	1. C20细石混凝土找坡层(掺防水剂, 抗渗等级不应低于P6), 最薄处40厚(内配双向 $\Phi 4@150$ 钢筋网), 4mx4m分缝, 钢筋断开, 缝宽10-20, 建筑密封膏嵌缝满铺无纺布隔离层一层(120g/m ²) 2. 4厚SBS改性沥青聚酯胎化学阻根防水卷材(耐根穿刺)热熔满粘, 遇墙上反, 高出完成面400mm 3. 2厚溶剂型改性沥青防水涂料, 遇墙上反, 高出完成面400mm 4. 20厚WS M20水泥砂浆找平层 5. 素水泥浆一遍(掺5%108胶或3~5%白乳胶) 6. 现浇钢筋混凝土屋面板, 表面清扫干净	m ²	4404.39	224.16	987288.06
本页小计							1112219.60

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心土建工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
49	010902001002	石材屋面防水	1. 20厚1:2水泥砂浆(WS M20), 压实赶光 2. C20细石混凝土找坡层, 最薄处30厚, 设%%C4 间距100的钢筋网片, 分格缝位置断 (用于有找坡及回填要求的位置) 3. 2.0厚聚合物防水涂料 4. 20厚1:2水泥砂浆(WS M20) 找平 5. 干铺20厚挤塑聚苯板(燃烧等级不低于B1) 6. 钢筋混凝土楼板, 机械原浆磨平整	m2	6257.12	231.72	1449899.85
		【屋面及防水工程】分部小计					2491419.20
本页小计							1449899.85
合 计							30117844.05

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：会议中心土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	1390942.18	1390942.18
1.1.1	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:50m	m2	9209.2	63.76	587178.59
1.1.1.1	A1-21-3	综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 20.5		100m2	92.092	2941.34	270873.88
1.1.1.2	A1-21-22	建筑用综合脚手架使用费		100m2 • 10天	848.093646	373.00	316338.93
1.1.2	粤011701010001	满堂脚手架		m2	9559.375	33.56	320812.63
1.1.2.1	A1-21-29换	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):11.2		100m2	95.59375	3356.07	320819.32
1.1.3	粤011701010002	满堂脚手架		m2	9559.375	12.54	119874.56
1.1.3.1	A1-21-29	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m		100m2	95.59375	1254.28	119901.33
1.1.4	粤011701011001	里脚手架		m2	4779.6875	26.41	126231.55
1.1.4.1	A1-21-31换	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5.8		100m2	47.796875	2641.03	126232.98
1.1.5	粤011701011002	里脚手架		m2	4779.6875	47.68	227895.50
1.1.5.1	A1-21-31换	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):11.2		100m2	47.796875	4767.92	227891.68
1.1.6	粤011701015001	电梯井脚手架		座	5	1789.87	8949.35
本页小计							1390942.18

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：会议中心土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1.1.6.1	A1-21-57	电梯井脚手架(钢管) 高度(m以内) 20		座	5	1789.87	8949.35
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							1390942.18
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1	7538304.07	7538304.07
2.1.1	011702001001	基础		m2	6382.53	62.05	396035.99
2.1.1.1	A1-4-1 换	砖基础 换为【湿拌砂浆】		10m3	76.59036	5170.85	396037.26
2.1.2	011702002001	矩形柱		m2	1205.34	62.01	74743.13
2.1.2.1	A1-20-15 换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内 实际支模高度(m):4.05		100m2	12.05	6202.62	74741.57
2.1.3	011702002003	矩形柱		m2	451.76	71.39	32251.15
本页小计							7538304.07

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：会议中心土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1.3.1	A1-20-16 换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 内 1.8外 实际支模高度(m):4.05 清水混凝土施工 人工*1.05, 材料[05050120] 含量*1.2		100m2	4.5176	7139.33	32252.64
2.1.4	0117020020 04	矩形柱		m2	2348.61	113.22	265909.62
2.1.4.1	A1-20-22 换	矩形柱模板(周长m) 支模高度8.4m 1.8外 实际支模高度(m):11.2		100m2	23.49	11320.03	265907.50
2.1.5	0117020020 02	矩形柱（清水混凝土）		m2	1074.59	318.24	341977.52
2.1.5.1	A1-20-22 换	矩形柱模板(周长m) 支模高度8.4m 1.8外 实际支模高度(m):11.2 清水混凝土施工 人工*1.05, 材料[05050120] 含量*1.2		100m2	10.75	31811.85	341977.39
2.1.6	0117020030 01	构造柱		m2	774.48	793.43	614495.67
2.1.6.1	A1-20-14 换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 内 1.2内 实际支模高度(m):4.05		100m2	83.00	7403.56	614495.48
2.1.7	0117020030 02	构造柱		m2	2071.12	460.40	953543.65
2.1.7.1	A1-20-20 换	矩形柱模板(周长m) 支模高度8.4m 1.2内 实际支模高度(m):11.2		100m2	83.00	11488.60	953553.80
2.1.8	0117020110 01	直形墙（清水混凝土）		m2	5452.2031	148.28	808452.68
本页小计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：会议中心土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1.8.1	A1-20-51 换	直形墙模板 墙厚 (cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4.05 清水混凝土施工 人工*1.05, 材料[05050120] 含量*1.2		100m2	54.522031	14828.28	808467.94
2.1.9	0117020110 02	直形墙（清水混凝土）		m2	6032	145.74	879103.68
2.1.9.1	A1-20-51 换	直形墙模板 墙厚 (cm以内) 40 支模高度3.6m内 清水混凝土施工 人工*1.05, 材料[05050120] 含量*1.2		100m2	60.32	14574.04	879106.09
2.1.10	0117020060 01	矩形梁		m2	5607.00	81.90	459213.30
2.1.10.1	A1-20-34 换	单梁、连续梁模板 (梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.05		100m2	56.07	8190.04	459215.54
2.1.11	0117020050 01	基础梁		m2	4480	60.82	272473.60
2.1.11.1	A1-20-32	基础梁模板		100m2	44.8	6082.48	272495.10
2.1.12	0117020080 01	圈梁		m2	985.56	60.55	59675.66
2.1.12.1	A1-20-37 换	圈梁模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4		100m2	9.86	6051.85	59671.24
2.1.13	0117020090 01	过梁		m2	20.17	52.15	1051.87
2.1.13.1	A1-20-37	圈梁模板 支模高度3.6m		100m2	0.20	5259.25	1051.85
2.1.14	0117020140 01	有梁板		m2	8116.00	72.27	586543.32
2.1.14.1	A1-20-75 换	有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.05		100m2	81.16	7226.86	586531.96
本页小计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：会议中心土建工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1.15	011702014002	有梁板		m2	9798.00	160.10	1568659.80
2.1.15.1	A1-20-84换	有梁板模板 支模高度8.4m 实际支模高度(m):11.2		100m2	97.98	16009.76	1568636.28
2.1.16	011702024001	楼梯		m2	1193.54	179.86	214670.10
2.1.16.1	A1-20-92	楼梯模板 直形		100m2	11.94	17979.26	214672.36
2.1.17	011702027001	台阶		m2	238.00	39.93	9503.34
2.1.17.1	A1-20-96	台阶模板		100m2	2.38	3993.04	9503.44
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1	759205.56	759205.56
2.2.1	011703001001	垂直运输		m2	19118.75	39.71	759205.56
2.2.1.1	A1-22-2	建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构		100m2	191.1875	3970.92	759190.27
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	大型机械费用		项	1	40148.30	40148.30
小 计							8337657.93
本页小计							799353.86
合 计							9728600.11

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：会议中心土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	348296.30	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	903535.32	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			1251831.62	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	BCCLF12	混凝土添加剂	m3	3367.63	30.00	101028.90
2	02330020	草袋片	片	1999.2	1.28	2558.98
3	04290030@2	预应力混凝土管桩Φ500 AB型 壁厚110	m	25250	212.00	5353000.00
4	05030080@1	松杂板枋材	m3	12.75	1459.00	18602.25
5	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	16367.5392	6.39	104588.58
6	01290160@1	钢板6~7	t	36.888	3500.00	129108.00
7	8021905@3	微膨胀混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	46.965	463.11	21749.96
8	34110010@2	水	m3	87.2749	3.42	298.48
9	80050460	湿拌砂浆	m3	180.7532	381.36	68932.04
10	补充材料001	成品线型排水沟	m	650	450.00	292500.00
11	8021907@1	清水混凝土碎石粒径综合考虑 C40	m3	1599.807	501.10	801663.29
12	00010010	人工费	元	7669260.3378	1.00	7669260.34
13	01000001	型钢综合	kg	1025.1	3.87	3967.14
14	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	239.6296	3601.00	862906.19
15	01010040	螺纹钢Φ25以内	t	1128.771	3756.00	4239663.88
16	01010120	螺纹钢Φ10以内	t	359.845	3910.00	1406993.95
17	01010130	螺纹钢Φ25以外	t	75.2514	3922.00	295135.99
18	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	15077.0491	4.60	69354.43
19	01030017@1	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	18	4.60	82.80
20	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	8828.9173	4.60	40613.02
21	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	117.8778	4.60	542.24
22	01090022	圆钢Φ10以内	t	74.8843	3800.30	284582.81
23	01090023	圆钢Φ10以内	kg	938.05	3.80	3564.59
24	01090030	圆钢Φ12~25	t	7.21	3929.11	28328.88
25	02050260	密封胶圈	个	318.2885	13.33	4242.79
26	02270070	土工布	m2	24048.8935	5.30	127459.14
27	02290030	麻袋	个	757.35	1.89	1431.39
28	02310010	无纺布	m2	5003.387	3.25	16261.01
29	03011325	对拉螺栓	kg	7115.17	5.38	38279.61
30	03012475	U型螺栓M10×108	十套	5.2	34.84	181.17
31	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	174.08	1.30	226.30
32	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	18.4184	2.65	48.81
33	03019021	圆钉50~75	kg	6874.1263	3.54	24334.41

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	03135001	低碳钢焊条综合	kg	18595.57	6.01	111759.38
35	03137001	焊剂	kg	285.27	2.57	733.14
36	03210280	钢脚手直角扣件	个	1963.3368	3.30	6479.01
37	03213001	铁件综合	kg	43047.88	4.84	208351.74
38	03214046	零星卡具	kg	2.61	5.47	14.28
39	03230045	直螺纹套筒接头 $\phi 25$ 以内	个	4454.1	5.30	23606.73
40	03230049	直螺纹套筒接头 $\phi 45$ 以内	个	2969.4	15.80	46916.52
41	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	32.6149	410.00	13372.11
42	04030015	中砂	m ³	13.7614	188.00	2587.14
43	04050025	碎石10	m ³	2.668	132.82	354.36
44	04090015	生石灰	t	1.4593	466.00	680.03
45	04130001	标准砖240×115×53	千块	403.7705	410.00	165545.91
46	04150001	蒸压加气混凝土砌块600×100×200	千块	56.0147	3844.00	215320.51
47	04150010	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	120.6058	7688.00	927217.39
48	05030080	松杂板枋材	m ³	348.1319	1459.00	507924.44
49	05030370	松杂直边板	m ³	25.3755	1449.00	36769.10
50	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m ²	5793.014	45.50	263582.14
51	09050100	铝板1.5	m ²	112.5709	110.00	12382.80
52	13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	20022.784	18.00	360410.11
53	13050310	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	411.684	15.86	6529.31
54	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	2757.6553	14.70	40537.53
55	13050520	橡胶沥青防水涂料溶剂型	kg	14307.2782	13.50	193148.26
56	13330033	SBS聚酯胎改性沥青卷材（耐根穿刺）3mm厚 I型	m ²	13465.4872	38.00	511688.51
57	13370060	橡胶止水带	m	268.8	22.50	6048.00
58	13370073	遇水膨胀止水胶条10×10	m	208.884	8.00	1671.07
59	13370075	遇水膨胀止水胶条20×20	m	437.203	20.00	8744.06
60	13410010	嵌缝料	kg	1864.134	0.58	1081.20
61	14010030	松节油	kg	469.0714	6.90	3236.59
62	14210050	环氧树脂综合	kg	7.7824	24.89	193.70
63	14330030	丙酮	kg	7.7824	9.74	75.80
64	14330180	甲苯	kg	6.144	7.50	46.08
65	14330300	乙二胺	kg	0.6144	14.18	8.71

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
66	14350250	隔离剂	kg	6421.3303	7.05	45270.38
67	14350830	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	3731.5285	6.00	22389.17
68	14390070	氧气	m3	592.9728	5.16	3059.74
69	14390100	乙炔气	kg	287.3979	13.30	3822.39
70	15010360	石棉垫	kg	416.34	6.42	2672.90
71	15130110@1	聚苯乙烯泡沫板 δ 20	m2	6382.2624	15.38	98159.20
72	17270180	高压橡胶管综合	m	106.0962	59.37	6298.93
73	18250615	管箍	个	70.7308	9.29	657.09
74	34110010	水	m3	2201.9415	3.42	7530.64
75	34110010@1	水	m3	51.7805	3.42	177.09
76	35030010	脚手架钢管	kg	33277.4985	4.20	139765.49
77	35030020	脚手架接驳管 φ 43×350	支	79.887	5.74	458.55
78	35030030	脚手架钢管底座	个	263.2862	7.05	1856.17
79	35030050	脚手架钢管 φ 51×3.5	m	2767.9075	13.08	36204.23
80	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	119.8566	5.63	674.79
81	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	572.7294	5.24	3001.10
82	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	882.0174	1.50	1323.03
83	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	234.9219	1.50	352.38
84	35050025	密目式阻燃安全网	m2	2468.0656	8.50	20978.56
85	35090230	钢支撑	kg	88632.8609	3.88	343895.50
86	80030290	炉(矿)渣综合	m3	27.4688	65.96	1811.84
87	80050630	聚合物水泥防水砂浆	m3	9.7175	494.30	4803.36
88	99450760	其他材料费	元	103155.9176	1.00	103155.92
89	CLFTZ	材料费调整	元	1.8798	1.00	1.88
90	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	1931.3935	422.72	816438.66
91	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	125.1495	463.11	57957.98
92	8021907	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C40	m3	4556.335	503.79	2295436.01
93	8021925	预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C40	m3	3882.0705	547.00	2123492.56
94	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5	m3	293.8393	381.36	112058.56
95	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	341.7563	460.68	157440.29
96	00010003	机上人工	工日	3371.083	230.00	775349.09

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心土建工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 会议中心钢结构工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		钢屋架					
1	010602003001	钢桁架	1. 构件名称:钢桁架 2. 钢材品种、规格:Q345B 3. 制作、安装、场内运输 4. 现场拼装 5. 包含:探伤检测、自身及配合第三方应力和变形监测等 6. 其他、做法和要求见图纸和规范	t	900.00	9136.88	8223192.00
2	010602002001	钢支撑	1. 构件名称:钢支撑 2. 钢材品种、规格:Q420GJC 3. 制作、安装、场内运输 4. 现场拼装 5. 包含:探伤检测、自身及配合第三方应力和变形监测等 6. 其他、做法和要求见图纸和规范	t	50.00	9398.25	469912.50
3	011405001006	金属面油漆（钢桁架）	1. 构件名称:钢桁架 2. 喷砂除锈Sa2.5，且满足GB/T 8923.1-2011，表面粗糙度Rz=50~70 μm 3. 涂膜镀锌底涂80 μm（干膜锌含量≥96%，锌粉纯度≥99.995%） 4. 环氧树脂封闭漆30 μm 5. 环氧云铁中间漆2X50 μm，可覆涂丙烯酸改性聚硅氧烷（不含异氰酸酯，树脂灰分不小于15%，单位体积固含量不小于72%，面漆颜色符合建筑要求） 6. 面漆2X30 μm（两道）（最后一道在全部安装完毕后整体涂装）。 7. 耐火极限为1.5小时，超薄型	m2	9900.00	156.66	1550934.00
本页小计							10244038.50

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心钢结构工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011405001002	金属面油漆（钢支撑）	1. 构件名称: 室内钢屋架支撑 2. 喷砂除锈Sa2.5, 且满足GB/T 8923.1-2011, 表面粗糙度Rz=50~70 μm 3. 涂膜镀锌底涂80 μm（干膜锌含量≥96%, 锌粉纯度≥99.995%） 4. 环氧树脂封闭漆30 μm 5. 环氧云铁中间漆2X50 μm, 可覆涂丙烯酸改性聚硅氧烷（不含异氰酸酯, 树脂灰分不小于15%, 单位体积固含量不小于72%, 面漆颜色符合建筑要求） 6. 面漆2X30 μm（两道）（最后一道在全部安装完毕后整体涂装）。 7. 钢支撑采用薄型, 耐火极限为2.5小时	m2	1000.00	216.58	216580.00
5	040901010001	高强螺栓	1. 材料种类: 高强螺栓 2. 材料规格: 综合图纸考虑	套	220.00	23.96	5271.20
6	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称: 节点构件 2. 钢材品种、规格: Q345B	t	37.50	8331.49	312430.88
7	粤010609002001	钢结构构件场外运输（一类构件）	1. 构件类别: 钢桁架等一类构件 2. 运距: 暂定15km	t	700.00	156.86	109802.00
8	粤010609002003	钢结构构件场外运输（二类构件）	1. 构件类别: 钢支撑、零星构件等二类构件 2. 运距: 暂定10km	t	87.50	169.72	14850.50
		【钢屋架】分部小计					10902973.08
		钢柱、钢梁					
9	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 钢梁 2. 钢材品种、规格: Q345B	t	1250.00	7632.36	9540450.00
10	010606013002	零星钢构件	1. 构件名称: 节点构件 2. 钢材品种、规格: Q345B	t	62.50	8331.49	520718.13
本页小计							10720102.71

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心钢结构工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011405001005	金属面油漆	1. 构件名称: 钢梁 2. 喷砂除锈Sa2 1/2级, 且满足GB923-88, 表面粗糙度Rz=50~70 μm 3. 涂膜镀锌底涂80 μm (干膜锌含量≥96%, 锌粉纯度≥99.995%) 4. 环氧树脂封闭漆30 μm 5. 环氧云铁中间漆2X50 μm, 可覆涂丙烯酸改性聚硅氧烷 (不含异氰酸酯, 树脂灰分不小于15%, 单位体积固含量不小于72%, 面漆颜色符合建筑要求) 6. 面漆2X30 μm (两道) (最后一道在全部安装完毕后整体涂装)。 7. 耐火极限为2小时, LY类厚涂型	m2	32812.50	215.75	7079296.88
12	粤010609002004	钢结构构件场外运输 (一类构件)	1. 构件类别: 钢梁等一类构件 2. 运距: 暂定10km	t	1250.00	156.86	196075.00
13	粤010609002005	钢结构构件场外运输 (二类构件)	1. 构件类别: 零星构件等二类构件 2. 运距: 暂定10km	t	62.50	169.72	10607.50
		【钢柱、钢梁】分部小计					17347147.51
本页小计							7285979.38
合 计							28250120.59

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：会议中心钢结构工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：会议中心钢结构工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1	8654.55	8654.55
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							8654.55
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	钢结构措施费		项	1	977672.45	977672.45
2.5.1	粤011708002001	拼装平台	1. 拼装平台	t	315	826.09	260218.35
2.5.1.1	A1-7-127	现场拼装平台摊销		t	315	826.09	260218.35
2.5.2	粤011708001001	支承胎架	1. 支承高度:37m 2. 其他: 考虑工期紧, 赶工因素, 暂定座数	座	7	65602.02	459214.14
2.5.2.1	A1-7-130 换	支承钢胎架 高度(m以内) 30 实际高度(m):37		座	7	65602.02	459214.14
本页小计							986327.00

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：会议中心钢结构工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.5.3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	258239.96	258239.96
2.5.3.1	991305005	自升式塔式起重机每次安拆费		台次	1	36200.73	36200.73
2.5.3.2	991305004	塔式起重机每次安拆费 起重力矩250(kN·m)		台次	1	166326.51	166326.51
2.5.3.3	991305003	塔式起重机每次安拆费 起重力矩150(kN·m)		台次	1	55712.72	55712.72
小 计							977672.45
本页小计							
合 计							986327.00

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：会议中心钢结构工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	349251.91	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	847503.62	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			1196755.53	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：会议中心钢结构工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心钢结构工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	2977052.1283	1.00	2977052.13
2	01000001	型钢综合	kg	12020.4	3.87	46518.95
3	01010120	螺纹钢 Φ 10以内	t	0.4	3910.00	1564.00
4	01030005	镀锌低碳钢丝综合	kg	380.55	4.60	1750.53
5	01030017	镀锌低碳钢丝 Φ 4.0	kg	170	4.60	782.00
6	01050001	钢丝绳 Φ 14.1~15	kg	11789.51	3.66	43149.61
7	01050081	钢丝绳 Φ 12.5	m	38.85	4.20	163.17
8	01230001	H型钢综合	t	46.795	3886.00	181845.37
9	01290003	钢板综合	kg	1669.5	4.30	7178.85
10	01290200	冷轧钢板1~1.5	t	6.076	3500.00	21266.00
11	01610001	金属材料(摊销)	kg	331.8	3.16	1048.49
12	01630130	吊装夹具	套	73.315	180.00	13196.70
13	03010430	六角螺栓综合	kg	928.2	5.58	5179.36
14	03012475	U型螺栓M10 $\times$ 108	十套	40	34.84	1393.60
15	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	12494.243	12.75	159301.60
16	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	14972.43	10.99	164547.01
17	03213001	铁件综合	kg	16065	4.84	77754.60
18	03214046	零星卡具	kg	2.61	5.47	14.28
19	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	3.3068	410.00	1355.79
20	04030015	中砂	m3	4.4408	188.00	834.87
21	04030043@1	石英砂	m3	528.9213	254.00	134346.01
22	04050040	碎石40	m3	6.5819	130.19	856.90
23	05030080	松杂板枋材	m3	6.39	1459.00	9323.01
24	05030320	垫木	m3	51.48	1549.95	79791.43
25	13010210	环氧富锌底漆	kg	5459	25.89	141333.51
26	13010270	聚氨酯面漆	L	5857.475	63.56	372301.11
27	13030250@1	环氧树脂漆(封闭漆)	kg	2098.2	40.47	84914.15
28	13030260@1	镀锌底漆	kg	15408.6563	65.00	1001562.66
29	13030290	环氧云铁漆	kg	57919.0626	19.04	1102778.95
30	13050070	防锈漆	kg	613.284	17.30	10609.81
31	13050460	钢结构薄型防火涂料	kg	3300	25.05	82665.00
32	13050465	超薄型防火涂料	kg	10890	27.72	301870.80
33	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	360937.5	6.73	2429109.38
34	14350080	氨基稀释剂	L	611.975	7.59	4644.89

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心钢结构工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	14350200	防火涂料稀释剂	kg	1188	14.70	17463.60
36	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	764.4625	31.25	23889.45
37	14390030	二氧化碳	m3	19113.72	4.72	90216.76
38	14390070	氧气	m3	19944.42	5.16	102913.21
39	14390100	乙炔气	kg	10969.465	13.30	145893.88
40	17270280	喷砂用胶管中压 D40	m	450.2388	26.86	12093.41
41	34090180	喷砂嘴	个	152.9938	47.01	7192.24
42	34110010	水	m3	303.2685	3.42	1037.18
43	35010005	木模板	m3	0.11	1140.00	125.40
44	35010030	组合钢模板	kg	7.02	5.41	37.98
45	99450760	其他材料费	元	337533.124	1.00	337533.12
46	CLFTZ	材料费调整	元	-0.21	1.00	-0.21
47	03011330	高强度螺栓	套	237.6	16.83	3998.81
48	18270090	钢桁架	t	900	6272.00	5644800.00
49	33010088	钢梁	t	1250	6100.00	7625000.00
50	33010385	零星钢构件	t	100	6200.00	620000.00
51	35090237@1	钢支撑Q420GJC	t	50	7500.00	375000.00
52	00010003	机上人工	工日	1864.8716	230.00	428920.47
53	99450630	折旧费	元	539065.5428	1.00	539065.54
54	99450640	检修费	元	193630.3311	1.00	193630.33
55	99450650	维护费	元	437471.7014	1.00	437471.70
56	99450660	安拆费	元	127778.5215	1.00	127778.52
57	99450680	柴油(机械用)0#	kg	39216.7741	6.39	250595.19
58	99450700	电(机械用)	kW·h	841891.5365	0.63	530391.67
59	JXFTZ	机械费调整	元	-0.14	1.00	-0.14
		合计				26977052.63

分部分项工程计价表

工程名称: 会议中心金属屋面工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010601001004	金属屋面系统（不上人）	1. 1mm厚不锈钢单板（316等级）+加强筋 2. 0.5厚连续焊接不锈钢板(445J2)屋面板25/400 3. 不锈钢固定座@300*600布置 4. 1.2mm厚防水卷材 5. 2.5mm镀锌钢板 6. 75+75mm岩棉（容重80kg/m3） 7. 100*100*4厚热浸镀锌钢通次檩条（@600mm布置） 8. 30mm厚吸音玻璃棉 9. 0.5mm聚酯纤维布隔汽膜 10. 0.8mm厚镀铝锌穿孔压型钢板，23%穿孔率 11. 160*160*6厚热浸镀锌钢通主檩条（@3000mm布置） 12. 钢结构基层（另算）	m2	962.58	1848.24	1779078.86
2	010601001005	金属屋面系统（上人）	1. 2mm厚不锈钢压纹板+加强筋 2. 0.5厚连续焊接不锈钢板(445J2)屋面板25/400 3. 不锈钢固定座@通长布置 4. 1.2mm厚防水卷材 5. 2.5mm镀锌钢板 6. 75+75mm岩棉（容重80kg/m3） 7. 100*100*4厚热浸镀锌钢通次檩条（@600mm布置） 8. 30mm厚吸音玻璃棉 9. 0.5mm聚酯纤维布隔汽膜 10. 0.8mm厚镀铝锌穿孔压型钢板，23%穿孔率 11. 160*160*6厚热浸镀锌钢通主檩条（@1500mm布置） 12. 钢结构基层（另算）	m2	25.01	2486.15	62178.61
3	010606011002	钢板天沟	1. 2mm厚316不锈钢板 2. 接缝、嵌缝 3. 其他专用配件 4. 综合考虑场内外运输、垂直运输 5. 其他、做法和要求见图纸和规范	m2	44.00	1345.77	59213.88
4	010601001003	屋面防坠落系统	1. 屋面防坠落系统 2. 暂定	m	450.00	176.96	79632.00
本页小计							1980103.35

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心金属屋面工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	011302001001	吊顶天棚	1. 3mm铝板折边板 2. 100x100x5mm镀锌矩钢骨架（暂定） 3. 100x100x5mm镀锌矩钢连接件（连接主钢结构）（暂定视结构条件） 4. 螺丝、密封胶和泡沫棒	m2	764. 26	535. 81	409499. 76
							2389603. 11
本页小计							409499. 76
合 计							2389603. 11

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：会议中心金属屋面工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：会议中心金属屋面工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：会议中心金属屋面工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	13431.77	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	71688.09	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			85119.86	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心金属屋面工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	01050061	钢丝绳 φ8	m	472.5	2.10	992.25
2	01630120	铝合金夹具	套	270	65.00	17550.00
3	03011295	不锈钢六角螺栓M8×50	十套	643.5	24.00	15444.00
4	03032121	限位锁头	套	117	95.50	11173.50
5	03033541	防坠落耳板	块	22.5	308.00	6930.00
6	18251060	不锈钢板卡件4mm	套	58.5	7.92	463.32
7	33010295	不锈钢板支架4mm	套	117	38.00	4446.00
8	33010640@4	100x100x5mm镀锌矩钢骨架	t	22.9279	5800.00	132981.82
9	BCCLF7	不锈钢板屋面焊接	m	3456.565	50.00	172828.25
10	00010010	人工费	元	161704.0167	1.00	161704.02
11	01000030@2	不锈钢综合	t	8.5606	18100.00	154946.86
12	01050001	钢丝绳 φ 14.1~15	kg	194.3577	3.66	711.35
13	01050001@1	钢丝绳 φ 14.1~15	kg	112.8052	3.66	412.87
14	01290225@3	镀锌钢板0.75	m2	169.8652	25.70	4365.54
15	01290308	镀锌钢板2.0	m2	0.66	81.29	53.65
16	01630130	吊装夹具	套	0.79	180.00	142.20
17	01630130@1	吊装夹具	套	0.4586	180.00	82.55
18	02090041@1	0.5mm聚酯纤维布隔汽膜	m2	1086.349	15.87	17240.36
19	03010117	镀锌自攻螺钉M6×160	十套	493.795	2.00	987.59
20	03010430	六角螺栓综合	kg	209.5271	5.58	1169.16
21	03010430@1	六角螺栓综合	kg	81.8526	5.58	456.74
22	03011265	不锈钢六角螺栓M12×110	十套	117.9096	45.11	5318.90
23	03019131	镀锌瓦楞钩	十个	1595.9452	5.75	9176.68
24	03135001	低碳钢焊条综合	kg	189.1722	6.01	1136.92
25	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	273.444	12.75	3486.41
26	03135071@1	低合金钢耐热焊条综合	kg	148.7791	12.75	1896.93
27	03136071	不锈钢焊丝	kg	107.8	25.47	2745.67
28	04170060@11	0.5厚连续焊接不锈钢板（含异形加工）0.5mm，316等级	m2	1443.87	174.00	251233.38
29	04170060@12	2mm厚不锈钢压纹板（含异形加工）	m2	31.7627	712.00	22615.04
30	04170060@6	0.5厚连续焊接不锈钢板（含异形加工）0.5mm	m2	37.515	174.00	6527.61
31	04170060@7	2.5mm镀锌钢板2000×920	m2	1254.2393	127.53	159953.14
32	04170060@8	1mm厚不锈钢单板（含异形加工）316等级	m2	1222.4766	348.00	425421.86

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心金属屋面工程

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
33	04170060@9	0.8mm厚镀铝锌穿孔压型钢板0.8mm	m2	1254.2393	69.51	87182.17
34	05030320	垫木	m3	0.553	1549.95	857.12
35	05030320@1	垫木	m3	0.5273	1549.95	817.29
36	09050230@2	3mm铝板折边板	m2	993.5419	191.00	189766.50
37	12030170	铝合金压条综合	m	118.5108	11.97	1418.57
38	13010210	环氧富锌底漆	kg	132.3547	25.89	3426.66
39	13330290@2	1.2mm厚防水卷材	m2	1229.8459	73.00	89778.75
40	13350015	聚氨酯嵌缝胶	kg	22.2208	12.00	266.65
41	14350300	环氧富锌底漆稀释剂	kg	13.2355	31.25	413.61
42	14390060	氩气	m3	86.24	12.08	1041.78
43	14390070	氧气	m3	218.7709	5.16	1128.86
44	14390070@1	氧气	m3	119.0187	5.16	614.14
45	14390100	乙炔气	kg	120.3279	13.30	1600.36
46	14390100@1	乙炔气	kg	65.4591	13.30	870.61
47	14410450	耐候胶	L	2.464	61.79	152.25
48	14410600	胶粘剂	kg	573.1973	1.88	1077.61
49	15070020@2	30mm吸音玻璃棉30mm	m3	104.9809	25.50	2677.01
50	15130110@2	75+75mm岩棉（容重80kg/m3）	m2	1007.3418	43.97	44292.82
51	20310001	垫片	个	4937.95	0.14	691.31
52	33010640@2	钢檩条热浸镀锌钢通	t	39.5036	5500.00	217269.80
53	34090170	泡沫条φ18	m	931.5	0.17	158.36
54	34110010	水	m3	3.9503	3.42	13.51
55	99450760	其他材料费	元	9124.5358	1.00	9124.54
56	01290278@4	316钢不锈钢板（弧形）2mm	m2	47.52	632.00	30032.64
57	00010003	机上人工	工日	20.1456	230.00	4633.49
58	99450630	折旧费	元	8892.754	1.00	8892.75
59	99450640	检修费	元	2748.2782	1.00	2748.28
60	99450650	维护费	元	5865.1382	1.00	5865.14
61	99450660	安拆费	元	945.038	1.00	945.04
62	99450680	柴油（机械用）0#	kg	280.7054	6.39	1793.71
63	99450680@1	柴油（机械用）0#	kg	194.6816	6.39	1244.02
64	99450700	电（机械用）	kW·h	6347.1723	0.63	3998.72
65	99450700@1	电（机械用）	kW·h	91.1388	0.63	57.42
		合计				2309446.06

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心外立面工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011207001003	金属幕墙（平面）	1. 面层：1.0mm厚冷轧毛面高耐候性铁素体不锈钢板 2. 50*4铝圆管 3. 0.9铝单板 4. 1.2mm厚防水卷材 5. 保温棉（厚度节能确定） 6. 钢龙骨 7. 基层：1.2mm镀铝锌底板 8. 钢结构（另算）	m2	4288.06	1622.48	6957291.59
2	011209001003	玻璃幕墙（隐杆）	1. 铝材骨架制作、安装 2. 铝材厚度及型号综合考虑 3. 8+1.52PVB+8+12A+10-LOW-E弧形半隐框玻璃幕墙安装 4. 竖拉杆 5. 专用配套配件安装 6. 边缝防水处理 7. 考虑上悬窗、防火隔断 8. 拉索根数约81根	m2	4456.61	1880.49	8380610.54
3	011209001005	电动遮阳构件	1. 电动遮阳构件 2. 电动装置	m2	1634.50	1018.64	1664967.08
4	010807001001	玻璃天窗	1. 12+1.52PVB+12+12A+12-LOW-E中空夹胶钢化玻璃（彩釉） 2. 铝合金构件 3. 螺丝 4. 120x120x4mm镀锌矩钢 5. 120x60x4mm镀锌矩钢 6. 密封胶等	m2	768.04	2201.43	1690786.30
5	030113009001	消防排烟窗电动开启装置（含遮阳系统）	1. 名称：消防排烟窗电动开启装置（含遮阳系统） 2. 型号：详深化设计图纸及说明	套	13.00	6574.21	85464.73
							18779120.24
本页小计							18779120.24
合 计							18779120.24

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：会议中心外立面工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：会议中心外立面工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：会议中心外立面工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	185094.12	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	563373.61	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			748467.73	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 会议中心外立面工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心外立面工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	2472719.431	1.00	2472719.43
2	01000030	镀锌型钢综合	t	3.321	4400.00	14612.40
3	01010001	钢筋综合	kg	0.0129	3.68	0.05
4	01050021	钢丝绳 $\phi 19 \sim 21.5$	kg	12.9242	5.98	77.29
5	01210001@1	镀锌钢管综合	kg	17581.046	3.79	66632.16
6	01290001	钢板综合	t	0.336	3500.00	1176.00
7	01290240	镀锌钢板1.5	m ²	245.3	69.64	17082.69
8	01510010	铝合金型材（含氟碳喷涂）	kg	126998.9217	27.46	3487390.39
9	01510010@1	铝合金型材150系列	kg	5014.992	27.46	137711.68
10	02030030	空心胶条	m	23532.96	1.50	35299.44
11	02090291@1	不透光软膜燃烧性能A级 1.0mm	m ²	1911.7668	354.00	676765.45
12	02110160@2	50厚保温棉	m ³	90.0493	381.00	34308.78
13	03010117	镀锌自攻螺钉M6 $\times$ 160	十套	2144.03	2.00	4288.06
14	03010140	不锈钢自攻螺钉	十套	2.8098	1.63	4.58
15	03010145	不锈钢自攻螺钉M5 $\times$ 12	十套	3318.4096	9.70	32188.57
16	03010150	不锈钢螺钉综合	十套	5519.7016	3.09	17055.88
17	03010155	不锈钢螺钉M5 $\times$ 12	十套	1323.729	2.23	2951.92
18	03010160	不锈钢螺钉M6 $\times$ 30	十套	1283.616	6.18	7932.75
19	03010270	不锈钢螺丝	十套	140.49	0.11	15.45
20	03011210	不锈钢六角螺栓M6 $\times$ 30	十套	2059.134	4.00	8236.54
21	03011215	不锈钢六角螺栓M6 $\times$ 45	十套	1372.756	5.40	7412.88
22	03011220	不锈钢六角螺栓M6 $\times$ 90	十套	634.6329	9.68	6143.25
23	03011265	不锈钢六角螺栓M12 $\times$ 110	十套	744.8258	45.11	33599.09
24	03011270	不锈钢六角螺栓M12 $\times$ 120	十套	347.3329	50.97	17703.56
25	03013001	膨胀螺栓综合	十套	13.38	2.63	35.19
26	03013121	膨胀螺栓M6 $\times$ 80	十套	1067.7269	2.65	2829.48
27	03013171	膨胀螺栓M10 $\times$ 110	十套	694.6657	8.32	5779.62
28	03013421	塑料膨胀螺栓综合	十套	2572.836	0.27	694.67
29	03015001	双头螺柱M10 $\times$ 25	十套	459.8035	7.48	3439.33
30	03019031	射钉	十个	187.32	0.06	11.24
31	03032041	多点锁	套	446	25.18	11230.28
32	03033551	槽型构件	个	269.001	122.73	33014.49
33	03044021	加力撑	支	588.72	12.87	7576.83
34	03135001	低碳钢焊条综合	kg	1775.4049	6.01	10670.18

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心外立面工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	524.3693	12.75	6685.71
36	03135081	合金钢焊条	kg	54.2815	12.75	692.09
37	03210060@1	1.2mm镀锌钢底板 $\phi 0.9 \times 10 \times 10$	m2	4931.269	9.31	45910.11
38	03213121	镀锌铁件	kg	28375.7096	4.55	129109.48
39	03214011	铝角码	只	52571.6156	0.48	25234.38
40	03214016	镀锌板托码 $\delta 2.5 \ 50 \times 220 \times 10$	个	468.3	4.83	2261.89
41	03214026	镀锌角码 $80 \times 150 \times 8$	个	3773.4928	5.91	22301.34
42	03214066	不锈钢加厚铰	套	588.72	34.38	20240.19
43	06090001@3	12+1.52PVB+12+12A+12-LOW-E中空夹胶钢化玻璃（彩釉）	m2	860.7808	800.00	688624.64
44	06210001@3	8+1.52PVB+8+12A+10-LOW-E钢化玻璃弧形	m2	4370.5342	950.00	4152007.49
45	09050180@1	1.0mm厚冷轧毛面高耐候性铁素体不锈钢板	m2	4416.7018	348.00	1537012.23
46	09050185@1	氟碳铝单板	m2	798.7616	420.00	335479.87
47	09050260@4	0.9mm铝单板	m2	4545.3436	163.72	744163.65
48	09050260@6	1.2mm镀铝锌底板	m2	4545.3436	61.21	278220.48
49	12030170	铝合金压条综合	m	514.5672	11.97	6159.37
50	13050020	防火密封胶	支	45.715	21.46	981.04
51	13330290@2	1.2mm厚防水卷材	m2	5339.9211	73.00	389814.24
52	13350015	聚氨酯嵌缝胶	kg	96.4814	12.00	1157.78
53	14410120	玻璃胶	L	716.9636	35.29	25301.65
54	14410210	硅酮结构胶双组份	L	2633.9304	50.64	133382.24
55	14410450	耐候胶	L	4271.564	61.79	263939.94
56	14410680	粘结砂浆保温材料专用	kg	17152.24	0.84	14407.88
57	14430190	双面贴宽10	m	15481.0056	0.92	14242.53
58	15050090	防火棉	m3	11.7075	14.53	170.11
59	17030050	镀锌钢管DN50	m	109.593	28.33	3104.77
60	20310001	垫片	个	21440.3	0.14	3001.64
61	20310010	垫片 $30 \times 30 \times 3$	个	7546.9856	0.14	1056.58
62	31190010	美纹纸	m	43406.0818	0.05	2170.30
63	34050020	包装膜纸宽101.6	m	26742	0.57	15242.94
64	34090170	泡沫条 $\phi 18$	m	14494.4822	0.17	2464.06
65	34110010	水	m3	22.4265	3.42	76.70
66	99450760	其他材料费	元	115879.4099	1.00	115879.41

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心外立面工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心室内装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室内普通装饰工程					
		门窗工程					
1	010802003003	甲级双扇防火门	1. 门代号及洞口尺寸:详门窗表。 2. 门框、扇材质:甲级防火门。	m2	126.18	720.66	90932.88
2	010802003004	乙级双扇防火门	1. 门代号及洞口尺寸:详门窗表。 2. 门框、扇材质:乙级防火门。	m2	131.76	589.95	77731.81
3	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:详门窗表。	m2	51.20	1038.50	53171.20
4	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:详门窗表。	m2	873.44	973.18	850014.34
5	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:详门窗表。 2. 门框、扇材质:甲级防火门。	m2	89.28	568.10	50719.97
6	010802003006	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:详门窗表。 2. 门框、扇材质:甲级防火门。	m2	187.49	594.67	111494.68
		【门窗工程】分部小计					1234064.88
		楼地面装饰工程					
7	011101005001	楼地面（G1）	1. 编号：水泥砂浆（G1） 2. 表面涂水泥漆 3. 20厚WS M20水泥砂浆抹光 4. 30厚细石混凝土C15内%%C6@150双向钢筋	m2	1540.33	81.92	126183.77
8	011101005002	楼地面（G2）	1. 编号：环氧砂浆地坪（G2） 2. 4厚环氧砂浆 3. 环氧漆底涂一道(详厂家工艺) 4. 50厚细石混凝土C30内%%C6@150双向钢筋,压实赶光,每4MX4M留分仓缝,缝内填沥青油膏 5. 素水泥浆一遍(掺5%108胶或3~5%白乳胶) 6. 防水钢筋混凝土结构板,表面清扫干净	m2	1846.85	170.79	315423.92
本页小计							1675672.57

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心室内装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
9	011102003005	块料楼地面 (L3B), 仿古砖	1. 编号: 仿古砖 (L3B) 2. 厚仿古耐磨地砖, 纯水泥浆擦缝 3. 素水泥浆结合层一道 4. 30厚DS M15干硬性水泥砂浆, 面撒 2厚素水泥 (洒适量清水) 5. C20细石混凝土找平层 (内埋管线)。 6. 现浇钢筋混凝土楼板	m2	352.85	185.31	65385.98
10	011102003006	块料楼地面 (L8A)	1. 编号: L8A , 300*300防滑砖 2. 面层材料: 8厚防滑面砖, 纯水泥浆擦缝 (另详项目示) 3. 5厚水泥胶浆 (掺108胶) 4. 15厚WS M15水泥砂浆, 表面抹光 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料, 遇墙上返, 高出混凝土反起面150mm 6. 20厚WS M15水泥砂浆找平层 (掺适量杜拉纤维) 7. 1:8水泥陶粒混凝土填充层 (找1~2%坡) 8. 20厚WS M20水泥砂浆保护层 9. 防水层: 2厚水泥基渗透结晶型防水涂料, 遇墙上返, 高出建筑地面完成面150mm 10. 20厚WS M20水泥砂浆找平层 11. 楼 (地) 面基层纵横扫素水泥浆各一道	m2	231.58	382.58	88596.92
本页小计							153982.90

分部分项工程计价表

工程名称: 会议中心室内装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011102003004	块料楼地面（300*300厨房用防滑砖）	1. 编号：（300*300厨房用防滑砖） 2. 面层材料：8厚防滑面砖，纯水泥浆擦缝（另详项目示） 3. 5厚水泥胶浆（掺108胶） 4. 15厚WS M15水泥砂浆，表面抹光 5. 1.5厚聚合物水泥防水涂料，遇墙上返，高出混凝土反起面150mm 6. 20厚WS M15水泥砂浆找平层（掺适量杜拉纤维） 7. 1:8水泥陶粒混凝土填充层（找1~2%坡） 8. 20厚WS M20水泥砂浆保护层 9. 防水层：2厚水泥基渗透结晶型防水涂料，遇墙上返，高出建筑地面完成面150mm 10. 20厚WS M20水泥砂浆找平层 11. 楼（地）面基层纵横扫素水泥浆各一道	m2	1441.06	337.44	486272.06
12	011102001001	石材楼地面	1. 地面石材（屋面） 2. 20厚DS M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥	m2	6257.12	220.74	1381196.67
13	011105001001	水泥砂浆踢脚线（T1）	1. 编号：T1 水泥砂浆面 2. 表面涂水泥漆 3. 10厚WP M20水泥砂浆抹光 4. 15厚WP M15水泥砂浆打底	m2	168.77	62.61	10566.55
14	011105003002	仿古砖踢脚（T3）	1. 编号：T3, 仿古砖 2. 8厚抛光耐磨砖\仿古砖，纯水泥浆擦缝 3. 3-4厚水泥胶结合层 4. 15厚WP M15水泥砂浆打底	m2	24.46	166.23	4066.37
15	011105006002	金属踢脚线（T5）	1. 编码：T5, 不锈钢踢脚 2. 1.2厚拉丝不锈钢 3. 12厚木夹板，与不锈钢踢脚贴连接。 4. 木方骨架，涂防火漆。 5. 实心墙板或砖墙。	m2	16.00	270.07	4321.12
16	011107002001	块料台阶面	1. 大理石面层。 2. 20厚M15水泥砂浆找平层。	m2	238.00	387.79	92294.02
17	011106002001	块料楼梯面层	1. 块料楼地面 2. 30厚M20水泥砂浆	m2	1195.54	342.97	410034.35
		【楼地面装饰工程】分部小计					2984341.73
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							2388751.14

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心室内装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
18	011201001004	水泥砂浆墙面 (N1C)	1. 编码: N1C 乳胶漆 2. 6厚WP M10水泥砂浆抹面 3. 9厚WP M5水泥石灰砂浆打底扫毛	m2	6619.23	23.14	153169.00
19	011204003002	块料墙面 (N3C)	1. 代码: N3C, 陶瓷砖 2. 釉面砖, 白水泥浆擦缝 3. 3-4厚水泥胶结合层 4. 素刷水泥浆一道 5. 15厚WP M15水泥砂浆	m2	1465.34	164.01	240329.84
20	011204003003	块料墙面 (N3B)	1. 代码: N3B, 陶瓷砖 2. 4厚陶瓷砖, 纯水泥浆擦缝 3. 3-4厚水泥胶结合层 4. 素刷水泥浆一道 5. 15厚WP M15水泥砂浆	m2	674.67	164.01	110651.86
21	011207001002	吸音墙饰面 (N7C)	1. 编码: N7C 吸音墙面 1厚穿孔铝板/16厚菱镁孔槽吸声板/ 16厚菱镁LFC吸声板, 轻钢龙骨架放50厚玻璃棉(32kg/m ³), 用玻璃纸包好 2. 5厚WP M10水泥石灰砂浆分层抹平 3. 15厚WP M5水泥石灰砂浆打底扫毛	m2	3644.30	311.18	1134033.65
22	011201001007	艺术浮雕涂料 (N8B)	1. 编码: N8B, 艺术浮雕涂料 2. 厚聚合物水泥防水砂浆, 抹平压光 3. 2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 4. 15厚1:3水泥砂浆(WP M15)找平层(掺适量杜拉纤维) %%C1.5@25x25镀锌钢丝网 5. 砖墙或其它墙	m2	2334.83	115.50	269673.22
23	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 编码: N1C 乳胶漆 2. 6厚WP M10水泥砂浆抹面 3. 9厚WP M5水泥石灰砂浆打底扫毛	m2	6.85	47.91	328.12
24	011205002001	块料柱面	1. 代码: N3B, N3C, 陶瓷砖 2. 釉面砖, 白水泥浆擦缝 3. 3-4厚水泥胶结合层 4. 素刷水泥浆一道 5. 15厚WP M15水泥砂浆	m2	31.19	196.43	6126.51
本页小计							1914312.20

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心室内装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
25	011208001003	柱(梁)面装饰 (N7C)	1. 编码: N7C 吸音墙面 1厚穿孔铝板/16厚菱镁孔槽吸声板/ 16厚菱镁LFC吸声板, 轻钢龙骨架放50厚玻璃棉(32kg/m ³), 用玻璃纸包好 2. 5厚WP M10水泥石灰砂浆分层抹平 3. 15厚WP M5水泥石灰砂浆打底扫毛	m2	23.02	336.80	7754.15
26	011208001004	柱(梁)面装饰 (N8B)	1. 编码: N8B, 艺术浮雕涂料 2. 厚聚合物水泥防水砂浆, 抹平压光 3. 2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料 4. 15厚1:3水泥砂浆(WP M15)找平层(掺适量杜拉纤维) %%C1.5@25x25镀锌钢丝网 5. 砖墙或其它墙	m2	9.42	139.63	1315.98
		【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计					1923382.33
		天棚工程					
27	011301001001	乳胶漆天棚 (D2B)	1. 编码: D2B, 乳胶漆 2. 6厚 WP M10水泥石灰砂浆压光 3. 9厚 WP M5水泥石灰砂浆打底扫毛	m2	2992.88	30.47	91192.94
		【天棚工程】分部小计					91192.94
		油漆、涂料、裱糊工程					
28	011201001005	内墙涂料 (N1C)	1. 编码: N1C, 乳胶漆 2. 乳胶漆2道 3. 封抗碱底漆一道 4. 满刮耐水腻子两道(腻子粉一道, 腻子膏一道), 砂纸磨平	m2	6619.23	47.71	315803.49
29	011201001008	内墙涂料 (N8B)	1. 编码: N8B, 艺术浮雕涂料 2. 外墙型涂料2道(包括封底涂料一道一遍, 防水外墙涂料一道两边) 4. 满刮外墙耐水腻子两遍(耐水腻子粉一道、耐水腻子膏一道), 分格缝位置贴耐碱玻纤网	m2	674.67	53.40	36027.13
30	011301001002	涂料顶棚(D2B)	1. 编码: D2B, 乳胶漆 2. 乳胶漆二道 3. 抗碱底漆一道 4. 满刮耐水腻子两道(腻子粉一道, 腻子一道), 砂纸磨平	m2	2992.88	55.85	167152.14
本页小计							619245.83

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心室内装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	011301001003	结构板下直接涂乳胶漆二道	1. 编码：D2B, 结构板下直接涂乳胶漆两道 2. 乳胶漆二道	m2	1373.28	26.39	36240.94
32	011201001006	独立柱涂料（N1C）	1. 编码：N1C, 乳胶漆 2. 乳胶漆2道 3. 封抗碱底漆一道 4. 满刮耐水腻子两道（腻子粉一道，腻子膏一道），砂纸磨平	m2	6.85	54.48	373.12
33	011201001009	独立柱涂料（N8B）	1. 编码：N8B, 艺术浮雕涂料 2. 外墙型涂料2道（包括封底涂料一道一遍，防水外墙涂料一道两边） 4. 满刮外墙耐水腻子两遍（耐水腻子粉一道、耐水腻子膏一道），分格缝位置贴耐碱玻纤网	m2	9.42	60.16	567.00
34	011406001001	柱梁面抹灰面油漆	1. 水性纯硅树脂透气型透明保护罩涂装系统 2. 部位：清水混凝土	m2	12558.79	12.00	150705.48
		【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计					706869.30
		其他装饰工程					
35	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位：楼梯处。 2. 不锈钢栏杆扶手 3. 做法详图纸及规范.	m	108.00	303.40	32767.20
36	010810001001	窗帘	1. 窗帘 2. 窗纱	m2	580.00	434.91	252247.80
37	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨	m	193.00	147.35	28438.55
		【其他装饰工程】分部小计					313453.55
		室内二次装饰工程					
38	011101001001	AA类室内二次装饰工程	1. AA类室内二次装饰工程 2. 部位：贵宾休息、前厅、大会议厅、会议室、电梯厅、公共走道、咖啡厅、登录厅大空间等 3. 暂估价	m2	10188.00	3000.00	30564000.00
39	011101001002	A类室内二次装饰工程	1. A类室内二次装饰工程 2. 部位：海景餐厅及平台、小会议室等 3. 暂估价	m2	2704.00	2200.00	5948800.00
40	011101001003	B类室内二次装饰工程	1. B类室内二次装饰工程 2. 部位：卫生间 3. 暂估价	m2	355.00	1900.00	674500.00
		【室内二次装饰工程】分部小计					37187300.0
本页小计							37688640.09

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：会议中心室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：会议中心室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：会议中心室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	106027.79	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	1333218.14	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			1439245.93	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心室内装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	BCCLF5	AA类室内二次装饰工程	m2	10188	3000.00	30564000.00
2	BCCLF5@1	A类室内二次装饰工程	m2	2704	2200.00	5948800.00
3	BCCLF5@2	B类室内二次装饰工程（会议中心）	m2	355	1900.00	674500.00
4	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	7.5086	410.00	3078.53
5	04010045@3	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.6257	537.00	336.00
6	08030080	花岗岩石板	m2	6350.9768	150.00	952646.52
7	34110010@1	水	m3	174.824	3.42	597.90
8	80050470@1	干拌砂浆地面抹灰DS M15	m3	252.7876	560.00	141561.06
9	00010010	人工费	元	1495816.2977	1.00	1495816.30
10	01010030	热轧圆盘条φ10以内	t	12.2719	3601.00	44191.11
11	01030031	镀锌低碳钢丝φ0.7~1.2	kg	109.3643	4.60	503.08
12	01610020	钨棒	kg	6.156	20.89	128.60
13	02090020	聚氯乙烯薄膜	m2	2272.4779	1.29	2931.50
14	02290030	麻袋	个	1454.0592	1.89	2748.17
15	03010126	自攻螺钉M3×10	十套	4107.4031	0.25	1026.85
16	03010200	木螺钉M6×10	十套	9186.6471	0.15	1378.00
17	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	2183.6	0.21	458.56
18	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	1147.5895	2.65	3041.11
19	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	87.622	2.61	228.69
20	03013181	膨胀螺栓M12×100	十套	27.136	12.10	328.35
21	03019021	圆钉50~75	kg	132.7956	3.54	470.10
22	03019031	射钉	十个	36306.5096	0.06	2178.39
23	03019161	马钉综合	kg	93.7703	5.21	488.54
24	03032011	单舌(双舌)门锁	把	331.28	185.00	61286.80
25	03033026	弓形拉手100	百个	6.2888	24.84	156.21
26	03033071	门磁吸	只	331.28	12.82	4247.01
27	03033101	门窗铰100	百个	11.6168	155.34	1804.55
28	03033121	铁插销100	付	314.4384	6.44	2024.98
29	03033126	铁插销150	对	314.4384	8.47	2663.29
30	03033131	铁插销300	对	314.4384	10.38	3263.87
31	03033161	闭门器	副	210.08	200.00	42016.00
32	03034095	顺位器	套	111.1	93.00	10332.30
33	03050041	锁牌4寸搭扣	个	314.4384	2.20	691.76

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心室内装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	03134011	水砂纸	张	463.637	0.77	357.00
35	03135041	不锈钢焊条综合	kg	2.9245	45.49	133.04
36	03136071	不锈钢焊丝	kg	13.716	25.47	349.35
37	03210090	钢丝网综合	m2	2578.6837	5.90	15214.23
38	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) φ59	个	62.3268	7.00	436.29
39	03213001	铁件综合	kg	14.7451	4.84	71.37
40	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	59.9239	410.00	24568.80
41	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.8232	537.00	442.06
42	04010045@1	专用美缝剂	t	0.0706	884.96	62.48
43	04030010	细砂	m3	5.1852	179.00	928.15
44	04070001	粘土陶粒	m3	218.3799	231.17	50482.88
45	05030140	杉木枋	m3	0.412	1603.20	660.52
46	05050050@1	16厚凌镁孔槽吸声板	m2	3850.6905	13.80	53139.53
47	05050050@2	16厚凌镁LFC吸声板2440×1220×3	m2	3850.6905	13.80	53139.53
48	05050080	胶合板2440×1220×9	m2	16.8	31.20	524.16
49	07010000@1	陶瓷砖400×400	m2	27.1422	71.75	1947.45
50	07010001@1	仿古砖	m2	24.9515	75.00	1871.36
51	07010023@1	陶瓷砖400×400	m2	2214.9019	71.75	158919.21
52	07010080@1	仿古砖-地面	m2	360.962	75.00	27072.15
53	07050010@1	厨房用防滑砖300×300	m2	1477.0889	50.96	75272.45
54	07050010@2	防滑砖300×300	m2	237.3669	95.00	22549.86
55	07050060	瓷质梯级砖300×280	m2	1267.2724	120.00	152072.69
56	07050080	瓷质梯级砖300×150	m2	462.5544	120.00	55506.53
57	08010001	大理石板	m2	373.3744	164.70	61494.76
58	09050010@1	穿孔铝板1mm	m2	3887.3637	114.60	445491.88
59	10010070	镀锌轻钢龙骨75×40	m	7314.8449	5.93	43377.03
60	10010080	镀锌轻钢龙骨75×50	m	3901.2995	7.01	27348.11
61	12001078@1	铝合金电动卷闸	m2	51.2	900.00	46080.00
62	12001081	卷闸电动装置D-900	套	1	3800.00	3800.00
63	12030090@1	1.2拉丝不锈钢踢脚线综合	m2	16.32	102.58	1674.11
64	12030180	铝合金压条16×1.5	m	3906.067	7.73	30193.90
65	12230010	不锈钢扶手 φ60	m	114.48	150.00	17172.00
66	13010200	环氧底漆	kg	277.0279	27.68	7668.13

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心室内装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
67	13010250	环氧面漆	kg	738.741	16.35	12078.42
68	13030340	抗碱底涂料	kg	1344.109	13.50	18145.47
69	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	2326.708	7.86	18287.92
70	13030450@1	艺术浮雕涂料底漆	kg	143.6589	17.50	2514.03
71	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	2637.1104	7.86	20727.69
72	13030460@1	艺术浮雕涂料面漆	kg	162.8134	23.24	3783.78
73	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	6484.2365	2.94	19063.66
74	13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	4174.9089	18.00	75148.36
75	13050310	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	12532.7209	15.86	198768.95
76	13050400	防火涂料木面	kg	3.296	14.70	48.45
77	13350270	腻子膏一般型	kg	8654.8268	5.15	44572.36
78	13410040	环氧加填料	kg	332.4334	22.00	7313.53
79	14010001	防腐油	kg	3.2256	31.33	101.06
80	14030020	灯用煤油	kg	0.416	14.94	6.22
81	14090070	石蜡	kg	175.1671	3.00	525.50
82	14210050	环氧树脂综合	kg	16.2	24.89	403.22
83	14310050	草酸	kg	65.4441	5.59	365.83
84	14310110	氟化钠	kg	1.8144	1.20	2.18
85	14350680	稀释剂	kg	1586.669	16.70	26497.37
86	14390060	氩气	m3	38.556	12.08	465.76
87	14410060	903胶	kg	6.4	5.50	35.20
88	14410500	乳液	kg	256.7126	5.83	1496.63
89	14410650	胶粘剂CX-404	kg	38.5069	13.68	526.77
90	15070001	沥青玻璃棉	m3	188.9146	709.04	133948.01
91	17050050	不锈钢管D32	m	500.364	14.50	7255.28
92	34090010	白棉纱	kg	180.1877	11.47	2066.75
93	34110010	水	m3	584.5072	3.42	1999.01
94	80050630	聚合物水泥防水砂浆	m3	12.659	494.30	6257.34
95	99450760	其他材料费	元	13093.7619	1.00	13093.76
96	BCCLF1	水性纯硅树脂透气型透明保护罩涂装系统	m2	12558.79	12.00	150705.48
97	CLFTZ	材料费调整	元	1.7391	1.00	1.74
98	MC1-30	杉木实心胶合板门框扇	m2	873.44	850.00	742424.00
99	MC1-73	钢质防火门单扇(甲级)	m2	89.28	486.00	43390.08
100	MC1-75	钢质防火门双扇(甲级)	m2	313.67	511.00	160285.37

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心室内装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
101	MC1-76	钢质防火门双扇(乙级)	m2	131.76	485.00	63903.60
102	80210687@1	预拌细石混凝土C20	m3	35.8139	410.90	14715.93
103	80210687@2	预拌细石混凝土C15	m3	47.1341	403.50	19018.61
104	80210687@3	预拌细石混凝土C30	m3	94.1895	460.30	43355.43
105	8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M5	m3	63.6847	386.41	24608.40
106	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M10	m3	100.5008	419.90	42200.29
107	8005907@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M5	m3	22.5453	419.90	9466.77
108	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15	m3	142.1297	444.95	63240.61
109	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	86.216	435.24	37524.65
110	8005910@1	湿拌地面砂浆M15干硬性水泥砂浆	m3	10.6912	435.24	4653.24
111	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	165.4034	460.68	76198.04
112	8005911@1	环氧砂浆	m3	7.5352	18324.00	138075.00
113	99450630	折旧费	元	11081.1056	1.00	11081.11
114	99450640	检修费	元	1857.4527	1.00	1857.45
115	99450650	维护费	元	4130.1656	1.00	4130.17
116	99450660	安拆费	元	158.0964	1.00	158.10
117	99450700	电(机械用)	kW·h	2603.3449	0.63	1640.11
118	JXFTZ	机械费调整	元	-0.3694	1.00	-0.37
119	11260010	布窗帘	m2	1450	150.00	217500.00
120	03031031	不锈钢管窗帘杆单轨	m	482.5	56.00	27020.00
121	11210060	提花窗纱	m2	870	35.00	30450.00
		合计				43893047.46

分部分项工程计价表

工程名称: 会议中心-电气工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
		低压电缆					
1	030403006001	母线槽 MC-1250A/5P	1. 名称: 母线槽 2. 容量(A): 1250A	m	98.00	4294.10	420821.80
2	030408001001	矿物绝缘电缆 BTLY-5x16	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 5x16 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设	m	450.00	117.79	53005.50
3	030403007004	始端箱 1250A	1. 名称: 始端箱 2. 规格: 1250A	台	2.00	1555.43	3110.86
4	030408001051	矿物绝缘电缆 BTLY-4x25+1x16	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 4x25+1x16 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设	m	288.00	155.35	44740.80
5	030408001002	矿物绝缘电缆 BTLY-3x70+2x35	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 3x70+2x35 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设	m	354.00	271.06	95955.24
6	030408001003	矿物绝缘电缆 BTLY-3x50+2x25	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 3x50+2x25 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设	m	287.00	208.28	59776.36
7	030408001005	矿物绝缘电缆 BTLY-2x120	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 2x120 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设	m	185.00	269.48	49853.80
8	030408001006	矿物绝缘电缆 BTLY-2x95	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 2x95 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设	m	496.00	213.51	105900.96
9	030408001007	矿物绝缘电缆 BTLY-2x70	1. 名称: 矿物绝缘电缆 2. 型号: BTLY 3. 规格: 2x70 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设	m	167.00	165.96	27715.32
本页小计							860880.64

分部分项工程计价表

工程名称: 会议中心-电气工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030408001008	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x240)	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:(1x240) 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	184.00	239.74	44112.16
11	030408001009	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x185)	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:(1x185) 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	385.00	190.15	73207.75
12	030408001010	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x150)	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:(1x185) 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	236.00	154.85	36544.60
13	030408001013	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-4x120+1x70	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJ(F)Y 3. 规格:4x120+1x70 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	351.00	463.71	162762.21
14	030408001014	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-4x70+1x35	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJ(F)Y 3. 规格:4x70+1x35 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	138.00	253.25	34948.50
15	030408001015	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-4x50+1x25	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJ(F)Y 3. 规格:4x50+1x25 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	158.00	196.03	30972.74
16	030408001016	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-4x25+1x16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJ(F)Y 3. 规格:4x25+1x16 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	128.00	116.55	14918.40
17	030408001017	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x240+2x120	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJ(F)Y 3. 规格:3x240+2x120 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	169.00	804.24	135916.56
本页小计							533382.92

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心-电气工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030408001018	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x185+2x95	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJ(F)Y 3. 规格: 3x185+2x95 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	132.00	624.29	82406.28
19	030408001019	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x150+2x70	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJ(F)Y 3. 规格: 3x150+2x70 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	332.00	499.54	165847.28
20	030408001020	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x120+2x70	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJ(F)Y 3. 规格: 3x120+2x70 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	635.00	421.93	267925.55
21	030408001021	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x25+2x16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJ(F)Y 3. 规格: 3x25+2x16 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	267.00	103.08	27522.36
22	030408006001	电力电缆头240mm2以下	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 240mm2以下	个	6.00	385.13	2310.78
23	030408006002	电力电缆头185mm2以下	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 185mm2以下	个	20.00	305.64	6112.80
24	030408006003	电力电缆头70mm2以下	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 240mm2以下	个	4.00	192.74	770.96
25	030408006004	电力电缆头35mm2以下	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm2以下	个	12.00	143.95	1727.40
26	030408006005	矿物绝缘电缆终端头240mm2以下	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 240mm2以下	个	24.00	285.33	6847.92
27	030408006006	矿物绝缘电缆终端头150mm2以下	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 150mm2以下	个	12.00	215.11	2581.32
28	030408006007	矿物绝缘电缆终端头70mm2以下	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 70mm2以下	个	6.00	158.85	953.10
29	030408006008	矿物绝缘电缆终端头35mm2以下	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 35mm2以下	个	6.00	121.85	731.10
		【低压电缆】分部小计					1960000.41
		动力系统					
本页小计							565736.85

分部分项工程计价表

工程名称: 会议中心-电气工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030408001052	矿物绝缘电缆 BTLY-5x16	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:5x16 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	682.00	117.79	80332.78
31	030408001053	矿物绝缘电缆 BTLY-5x10	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:5x10 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	1067.00	81.66	87131.22
32	030408001054	矿物绝缘电缆 BTLY-5x6	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:5x6 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	294.00	58.38	17163.72
33	030408001056	矿物绝缘电缆 BTLY-3x95+2x50	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:BTLY-3x95+2x50 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	63.00	363.70	22913.10
34	030408001057	矿物绝缘电缆 BTLY-3x70+2x35	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:3x70+2x35 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	26.00	271.06	7047.56
35	030408001058	矿物绝缘电缆 BTLY-3x35+2x16	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:3x35+2x16 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	1204.00	159.98	192615.92
36	030408001059	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格:5x16 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	99.00	87.73	8685.27
37	030408001060	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x10	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJY 3. 规格:5x10 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	1959.00	55.85	109410.15
本页小计							525299.72

分部分项工程计价表

工程名称: 会议中心-电气工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
38	030408001061	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x6	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格: 5x6 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	94.00	38.47	3616.18
39	030408001062	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格: 5x4 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	145.00	29.02	4207.90
40	030408001063	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-5x4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJY 3. 规格: 5x4 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	1733.00	27.13	47016.29
41	030408001064	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-5x2.5	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJY 3. 规格: 5x2.5 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	63.00	20.17	1270.71
42	030408001065	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-4x16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格: 4x16 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	74.00	80.73	5974.02
43	030408001066	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-4x10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格: 4x10 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	126.00	44.96	5664.96
44	030408001067	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-4x6	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格: 4x6 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	31.00	31.14	965.34
本页小计							68715.40

分部分项工程计价表

工程名称: 会议中心-电气工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030408001068	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-4x4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJY 3. 规格: 4x4 4. 敷设方式、部位: 支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	187.00	23.23	4344.01
46	030408001069	电力电缆 WDZ-A-YJ(F)Y-1kV-4x2.5	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-A-YJ(F)Y 3. 规格: 4x2.5 4. 敷设方式、部位: 支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	126.00	16.24	2046.24
47	030408001073	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x35+1x16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格: 3x35+1x16 4. 敷设方式、部位: 支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	110.00	137.24	15096.40
48	030408001074	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x25+2x16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJ(F)Y 3. 规格: 3x25+2x16 4. 敷设方式、部位: 支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	110.00	103.08	11338.80
49	030408001075	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJ(F)Y 3. 规格: 3x10 4. 敷设方式、部位: 支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	263.00	32.66	8589.58
50	030408001076	电力电缆 WDZN-A-YJ(F)Y-3x2.5	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-A-YJ(F)Y 3. 规格: 3x2.5 4. 敷设方式、部位: 支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	158.00	16.82	2657.56
51	030408001077	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJY 3. 规格: 5x16 4. 敷设方式、部位: 支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	231.00	87.73	20265.63
52	030411004013	配线 WDZB-BYJ-50	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: ZA-BV 4. 规格: 50	m	525.00	34.63	18180.75
本页小计							82518.97

分部分项工程计价表

工程名称: 会议中心-电气工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	030411004014	配线 WDZB-BYJ-25	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZA-BV 4. 规格:25	m	129.00	18.56	2394.24
54	030411004015	配线 WDZB-BYJ-6	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZA-BV 4. 规格:6	m	655.00	5.19	3399.45
55	030411004016	配线 WDZB-BYJ-4	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZA-BV 4. 规格:4	m	125.00	3.86	482.50
56	030411004017	配线 WDZB-BYJ-1.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:ZA-BV 4. 规格:1.5	m	84.00	2.40	201.60
57	030411004018	配线 WDZN-B-BYJ-6	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-B-BYJ (F) 4. 规格:6	m	14714.00	5.77	84899.78
58	030411004019	配线 WDZN-B-BYJ-2.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-B-BYJ 4. 规格:2.5	m	3797.00	3.26	12378.22
59	030411004020	配线 WDZN-B-BYJ-1.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-B-BYJ 4. 规格:1.5	m	336.00	2.57	863.52
60	080807011001	配管 SC100	1. 名称:配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100 4. 敷设方式:暗敷	m	130.00	114.38	14869.40
61	080807011003	配管 SC50	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC50 4. 敷设方式:暗敷	m	1528.00	38.17	58323.76
62	080807011004	配管 SC40	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC40 4. 敷设方式:暗敷	m	1817.00	33.35	60596.95
63	080807011005	配管 SC32	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG32 4. 敷设方式:暗敷	m	785.00	21.61	16963.85
本页小计							255373.27

分部分项工程计价表

工程名称: 会议中心-电气工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	080807011006	配管 SC20	1.名称:配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:JDG20 4.敷设方式:暗敷	m	157.00	14.01	2199.57
65	030408006010	电力电缆头185mm ² 以下	1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm ² 以下	个	63.00	305.64	19255.32
66	030408006011	电力电缆头70mm ² 以下	1.名称:电力电缆头 2.规格:240mm ² 以下	个	10.00	192.74	1927.40
67	030408006012	电力电缆头35mm ² 以下	1.名称:电力电缆头 2.规格:35mm ² 以下	个	26.00	143.95	3742.70
68	030408006013	矿物绝缘电缆终端头150mm ² 以下	1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:150mm ² 以下	个	10.00	215.11	2151.10
69	030408006014	矿物绝缘电缆终端头70mm ² 以下	1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:70mm ² 以下	个	6.00	158.85	953.10
70	030408006015	矿物绝缘电缆终端头35mm ² 以下	1.名称:矿物绝缘电缆终端头 2.规格:35mm ² 以下	个	42.00	121.85	5117.70
71	080807008001	电缆桥架 600x200	1.名称:电缆桥架 2.规格:600x200	m	467.00	322.62	150663.54
72	080807008002	电缆桥架 400x200	1.名称:电缆桥架 2.规格:400x200	m	208.00	207.72	43205.76
73	080807008003	电缆桥架 400x100	1.名称:电缆桥架 2.规格:400x100	m	262.00	162.64	42611.68
74	080807008004	电缆桥架 200x200	1.名称:电缆桥架 2.规格:200x200	m	298.00	105.22	31355.56
75	080807008005	电缆梯架 300x100	1.名称:电缆梯架 2.规格:300x100	m	1277.00	117.51	150060.27
76	080807008006	电缆梯架 200x100	1.名称:电缆梯架 2.规格:200x100	m	1487.00	92.37	137354.19
77	080807007001	线槽 200x200	1.名称:线槽 2.规格:200x200	m	89.00	97.77	8701.53
78	080807007002	线槽 200x100	1.名称:线槽 2.规格:200x100	m	110.00	81.91	9010.10
79	080807009001	桥架支撑架及刷油	1.名称:桥架支撑架及刷油	kg	1259.00	16.71	21037.89
		【动力系统】分部小计					1561254.77
		普通照明系统					
80	030412001007	吸顶灯 13W LED灯	1.名称:吸顶灯 2.规格:13W 3.类型:LED灯	套	986.00	69.49	68517.14
81	030412005001	壁装单管LED支架 21W	1.名称:单管LED支架 2.规格:21W 3.安装形式:壁装	套	110.00	150.18	16519.80
本页小计							714384.35

分部分项工程计价表

工程名称: 会议中心-电气工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	030412005002	单管LED支架 21W	1. 名称:单管LED支架 2. 规格:21W 3. 安装形式:链吊安装	套	94.00	162.11	15238.34
83	030412005003	双管LED支架 2x21W	1. 名称:双管LED支架 2. 规格:2x21W 3. 安装形式:链吊安装	套	74.00	278.26	20591.24
84	030404035001	单相二三孔插座	1. 名称:单相二孔三孔插座 2. 规格:10A	个	140.00	24.16	3382.40
85	030404034001	单联面板开关 AC250, 10A	1. 名称:单联面板开关 2. 规格:AC250, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装	个	46.00	23.52	1081.92
86	030404034002	双联面板开关 AC250, 10A	1. 名称:双联面板开关 2. 规格:AC250, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装	个	86.00	27.32	2349.52
87	030404034003	三联面板开关 AC250, 10A	1. 名称:三联面板开关 2. 规格: AC250, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装	个	10.00	32.29	322.90
88	030404034004	四联面板开关 AC250, 10A	1. 名称:四联面板开关 2. 规格:AC250, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装	个	14.00	39.61	554.54
89	030411006003	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:镀锌铁皮 3. 规格:86型	个	2142.00	9.08	19449.36
90	030411004012	配线 WDZB-BYJ-2.5（照明）	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2.5	m	31200.00	3.01	93912.00
91	080807011007	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:暗敷	m	8320.00	14.01	116563.20
		【普通照明系统】分部小计					358482.36
		集中控制型疏散照明系统					
92	080906004001	消防应急灯具专用应急电源（含转换模块、电源模块、楼层控制器）	1. 名称:消防应急灯具专用应急电源（含转换模块、电源模块、楼层控制器）	台	18.00	12909.32	232367.76
93	030404022001	应急照明控制器（含EPS电源及系统软件）	1. 名称:应急照明控制器（含EPS电源及系统软件）	台	1.00	38648.32	38648.32
94	030412001002	楼层标志灯 1W	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:1W LED光源	套	36.00	362.18	13038.48
本页小计							557499.98

分部分项工程计价表

工程名称: 会议中心-电气工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	030412001011	多信息复合标志灯 1W	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 规格:1W LED灯源	套	55.00	412.44	22684.20
96	030412001003	集中控制型安全出口指示灯 1W	1. 名称:集中控制型安全出口指示灯 2. 规格:1W LED灯源	套	74.00	301.58	22316.92
97	030412001004	集中控制型单相疏散指示灯 1W	1. 名称:集中控制型单相疏散指示灯 2. 规格:1W LED灯源	套	128.00	301.58	38602.24
98	030412001009	集中控制型应急照明灯 6.0W	1. 名称:集中控制型应急照明灯 2. 规格: 6.0W LED灯源	套	33.00	344.10	11355.30
99	030412001010	集中控制型应急照明灯 6.0W(嵌入)	1. 名称:集中控制型应急照明灯 2. 规格: 6.0W LED灯源	套	204.00	344.10	70196.40
100	030408001047	电力电缆 WDZAN-YJY-1KV-3x2.5	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJY-1KV 3. 规格:3x2.5 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	175.00	14.35	2511.25
101	030411004021	WDZBN-BYJ-2.5	1. 名称:直流电源支线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:硬绝缘导线 6. 配线部位:暗敷	m	13250.00	3.26	43195.00
102	030411004011	配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-RYJSP 4. 规格:2x1.5	m	592.00	8.25	4884.00
103	080807011008	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:JDG20 4. 敷设方式:暗敷	m	4300.00	14.01	60243.00
104	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	821.00	9.34	7668.14
		【集中控制型疏散照明系统】分部小计					567711.01
		精装修电气					
105	030412001008	精装修电气（会议中心）A级	1. 名称:精装修电气（会议中心）	m2	11523.00	180.00	2074140.00
106	030412001012	精装修电气（会议中心）A-级	1. 名称:精装修电气（会议中心）	m2	1050.00	160.00	168000.00
107	030412001013	精装修电气（会议中心）B级	1. 名称:精装修电气（会议中心）	m2	337.00	150.00	50550.00
		【精装修电气】分部小计					2292690.00
本页小计							2576346.45

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心-电气工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
108	030404017001	双电源自动切换配电箱 51-100KW	1. 名称: 双电源自动切换配电箱 2. 规格: 51-100KW 3. 安装方式: 嵌入式	台	7.00	16240.00	113680.00
109	030404017002	双电源自动切换配电箱 11-50KW	1. 名称: 双电源自动切换配电箱 2. 规格: 11-50KW 3. 安装方式: 嵌入式	台	10.00	11188.59	111885.90
110	030404017003	双电源自动切换配电箱 100KW-200KW	1. 名称: 双电源自动切换配电箱 2. 规格: 100KW-200KW 3. 安装方式: 嵌入式	台	11.00	31228.64	343515.04
111	030404017005	正常照明配电箱 100KW-200KW	1. 名称: 正常照明配电箱 2. 规格: 100KW以上 3. 安装方式: 嵌入式	台	6.00	10443.36	62660.16
112	030404017006	正常照明配电箱 51-100KW	1. 名称: 正常照明配电箱 2. 规格: 100KW以上 3. 安装方式: 嵌入式	台	6.00	14795.94	88775.64
113	030404017007	正常照明配电箱 11-50KW	1. 名称: 正常照明配电箱 2. 规格: 11-50KW 3. 安装方式: 嵌入式	台	7.00	6337.72	44364.04
114	030404017008	动力配电箱 11-50KW	1. 名称: 动力配电箱 2. 规格: 11-50KW 3. 安装方式: 嵌入式	台	8.00	8677.65	69421.20
115	030404017009	动力配电箱 51-100KW	1. 名称: 动力配电箱 2. 规格: 51-100KW 3. 安装方式: 嵌入式	台	6.00	11397.49	68384.94
116	030403007003	母线插接箱	1. 名称: 母线插接箱	台	12.00	2427.41	29128.92
117	030404017010	应急照明双电源切换配电箱 10KW以下	1. 名称: 应急照明双电源切换配电箱 2. 规格: 10KW以下 3. 安装方式: 嵌入式	台	8.00	5494.70	43957.60
118	030404004001	制冷机房控制柜	1. 名称: 制冷机房控制柜	台	5.00	28771.54	143857.70
119	030411005001	T接线箱	1. 名称: T接线箱 2. 安装形式: 暗装	个	12.00	493.59	5923.08
		【配电箱】分部小计					1125554.22
		防雷接地					
120	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 引下线 2. 材质: 建筑物主筋	m	3055.00	17.91	54715.05
121	030409002002	接地干线	1. 名称: 接地干线 2. 材质: 扁钢 3. 规格: -40x4	m	262.00	28.57	7485.34
122	030409005001	接闪带	1. 名称: 接闪带 2. 材质: Φ12热镀锌圆钢	m	1273.00	18.93	24097.89
本页小计							1211852.50

分部分项工程计价表

工程名称: 会议中心-电气工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
123	030409006001	接闪杆	1. 名称：接闪杆	根	14.00	207.30	2902.20
124	030409001001	接地极	1. 名称：接地极	处	51.00	21.11	1076.61
125	030409008001	总等电位端子箱	1. 名称：总等电位端子箱	块	6.00	236.28	1417.68
126	030409008002	局部等电位端子箱	1. 名称：局部等电位端子箱	块	26.00	176.28	4583.28
127	030414009001	接地装置调试	1. 名称：接地装置调试	组	1.00	1743.26	1743.26
128	030409002001	桥架接地线	1. 名称：桥架接地线 2. 规格：Φ10热镀锌圆钢	m	1144.00	25.15	28771.60
		【防雷接地】分部小计					126792.91
本页小计							40494.63
合 计							7992485.68

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 会议中心-电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 会议中心-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	0313010170 01	脚手架搭拆费		项	1	24389.84	24389.84
1.1.1	BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章)		元	1	24239.64	24239.64
1.1.2	BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)		元	1	150.20	150.20
小计							24389.84
本页小计							24389.84
合计							24389.84

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：会议中心-电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	64819.17	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	239774.57	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			304593.74	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心-电气工程

第 1 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	608024.4136	1.00	608024.41
2	RGFTZ	人工费调整	元	24389.9785	1.00	24389.98
3	01010105	镀锌热轧圆盘条Φ10以内	kg	330.96	4.05	1340.39
4	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	162.3791	4.60	746.94
5	01030055	镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0	kg	2.94	5.38	15.82
6	01130060	镀锌扁钢综合	kg	206.994	3.61	747.25
7	01130060@1	镀锌扁钢综合	kg	5.58	3.61	20.14
8	01130060@3	镀锌扁钢综合	kg	42.011	3.61	151.66
9	01130060@4	镀锌扁钢综合	kg	16.5	3.61	59.57
10	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	92.2135	26.99	2488.84
11	02070240	橡胶片3	kg	2.336	9.96	23.27
12	02070270	橡皮垫2mm	m ²	0.36	19.91	7.17
13	02130050	三色塑料带综合	kg	64.63	10.36	669.57
14	02130090	三色塑料带20mm×40m	卷	6.5474	2.06	13.49
15	02130090@1	三色塑料带20mm×40m	卷	0.337	2.06	0.69
16	02270001	棉纱	kg	192.0024	11.47	2202.27
17	02270001@2	棉纱	kg	0.337	11.47	3.87
18	02270020	白布	kg	116.6494	2.75	320.79
19	02270020@1	白布	kg	8.76	2.75	24.09
20	02270030	白布宽900	m	0.36	4.94	1.78
21	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	74.256	0.18	13.37
22	03010225@2	木螺钉M2~4×6~65	十套	587.184	0.18	105.69
23	03010290@1	半圆头螺丝M6~12×12~50	十套	7.38	2.05	15.13
24	03011155	地脚螺栓M16×230	十套	5.74	19.42	111.47
25	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm ²	十套	440.79	13.13	5787.57
26	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	180.968	0.43	77.82
27	03011485	镀锌六角螺栓M8×40	十套	21.412	1.53	32.76
28	03011590	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×50以内	十套	7.938	2.69	21.35
29	03011595	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内	十套	104.7165	3.90	408.39
30	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	264.6984	5.04	1334.08
31	03011605@1	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	17.185	5.04	86.61
32	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内	十套	54.41	5.09	276.95

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心-电气工程

第 2 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
33	03011630	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内	十套	19.262	14.12	271.98
34	03013031	膨胀螺栓M6	十套	13.26	2.80	37.13
35	03013041	膨胀螺栓M8	十套	1090.2373	3.15	3434.25
36	03013041@1	膨胀螺栓M8	十套	68.7398	3.15	216.53
37	03013051	膨胀螺栓M10	十套	892.62	5.82	5195.05
38	03013341	膨胀螺栓M10~16	十套	26.439	8.27	218.65
39	03013431	塑料胀管D6~8	十套	78.54	0.60	47.12
40	03013431@2	塑料胀管D6~8	十套	547.14	0.60	328.28
41	03014151	镀锌锁紧螺母DN32×3	十套	12.1283	7.72	93.63
42	03014161	镀锌锁紧螺母DN40×3	十套	28.0727	11.33	318.06
43	03014171	镀锌锁紧螺母DN50×3	十套	23.6076	16.48	389.05
44	03014201	镀锌锁紧螺母DN100×3	十套	2.0085	101.96	204.79
45	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	220.626	3.11	686.15
46	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	197.4047	3.81	752.11
47	03014291@1	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	182.6725	3.81	695.98
48	03131011	砂轮片 φ100	片	5.6548	9.54	53.95
49	03131051	砂轮片 φ400	片	5.403	21.89	118.27
50	03131101	尼龙砂轮片 φ400	片	3.93	11.97	47.04
51	03134021	铁砂布0~2#	张	67.1831	0.94	63.15
52	03134021@1	铁砂布0~2#	张	18	0.94	16.92
53	03134021@2	铁砂布0~2#	张	74.2	0.94	69.75
54	03135001	低碳钢焊条综合	kg	333.303	6.01	2003.15
55	03136021	焊锡丝综合	kg	21.75	58.46	1271.51
56	03136021@1	焊锡丝综合	kg	5.25	58.46	306.92
57	03137041	焊锡膏	kg	11.1545	47.01	524.37
58	03137041@1	焊锡膏	kg	0.18	47.01	8.46
59	03138001	锡基钎料	kg	98.1972	52.47	5152.41
60	03138001@1	锡基钎料	kg	0.36	52.47	18.89
61	03139011	冲击钻头 φ10	个	75.889	6.84	519.08
62	03139011@1	冲击钻头 φ10	个	4.7848	6.84	32.73
63	03139021	冲击钻头 φ12	个	52.6646	8.55	450.28
64	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	18.3322	2.76	50.60
65	03139071@2	冲击钻头 φ6~8	个	35.3154	2.76	97.47
66	03139081	冲击钻头 φ8~16	个	1.0072	4.14	4.17

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心-电气工程

第 3 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
67	03139161	合金钢钻头Φ8	个	69.4759	3.70	257.06
68	03139161@1	合金钢钻头Φ8	个	4.3805	3.70	16.21
69	03139281	钢锯条	条	859.0879	0.43	369.41
70	03139281@1	钢锯条	条	4.2	0.43	1.81
71	03139281@2	钢锯条	条	3.3696	0.43	1.45
72	03139321	钢丝刷子	把	1.8885	12.82	24.21
73	03139521	合金钢钻头Φ10	个	25.6122	5.29	135.49
74	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	181.129	0.41	74.26
75	04030015	中砂	m3	0.3427	188.00	64.43
76	13010050	醇酸清漆	kg	41.646	13.99	582.63
77	13010050@2	醇酸清漆	kg	28.7208	13.99	401.80
78	13010120@1	酚醛磁漆	kg	0.8	7.75	6.20
79	13010130	酚醛调和漆	kg	7.92	11.40	90.29
80	13010130@3	酚醛调和漆	kg	1.49	11.40	16.99
81	13010130@4	酚醛调和漆	kg	2.16	11.40	24.62
82	13030240	厚漆	kg	161.4725	19.45	3140.64
83	13050080	防锈漆C53-1	kg	5.296	17.30	91.62
84	13050210	沥青绝缘漆	kg	9.1261	6.56	59.87
85	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	53.134	14.70	781.07
86	14010010	清油	kg	1.324	13.07	17.30
87	14030040	汽油综合	kg	128.3428	7.20	924.07
88	14030040@1	汽油综合	kg	0.36	7.20	2.59
89	14030040@3	汽油综合	kg	425.4974	7.20	3063.58
90	14030040@4	汽油综合	kg	2.4	7.20	17.28
91	14030040@5	汽油综合	kg	5.796	7.20	41.73
92	14030040@6	汽油综合	kg	1.0109	7.20	7.28
93	14050040	溶剂汽油	kg	9.1907	7.20	66.17
94	14050050	溶剂油	kg	30.288	3.94	119.33
95	14050050@2	溶剂油	kg	25.6119	3.94	100.91
96	14090010	电力复合脂	kg	16.684	14.45	241.08
97	14090010@2	电力复合脂	kg	28.41	14.45	410.52
98	14330320	硬脂酸	kg	4.5863	6.41	29.40
99	17250030	塑料异型管D2.5~5	m	30	2.19	65.70
100	17250170	塑料软管D5	m	2.55	0.40	1.02

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心-电气工程

第 4 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
101	17250170@1	塑料软管D5	m	12.04	0.40	4.82
102	18030590	固定卡子 φ 40	个	2610.15	1.33	3471.50
103	18030595	固定卡子 φ 50	个	47.38	2.00	94.76
104	18030600	固定卡子 φ 63	个	3612.05	2.43	8777.28
105	18030600@1	固定卡子 φ 63	个	421.2	2.43	1023.52
106	18030605	固定卡子 φ 90	个	1368.3225	3.03	4146.02
107	18031095	镀锌钢管塑料护口DN50	个	236.076	0.38	89.71
108	18031110	镀锌钢管塑料护口DN100	个	20.085	0.75	15.06
109	18031130	镀锌钢管接头20×2.75	个	2105.6496	1.99	4190.24
110	18031140	镀锌钢管接头32×3.25	个	129.368	3.89	503.24
111	18031145	镀锌钢管接头40×3.5	个	299.4416	4.47	1338.50
112	18031150	镀锌钢管接头50×3.5	个	251.8144	5.28	1329.58
113	18031165	镀锌钢管接头100×4	个	20.085	8.25	165.70
114	18250080	镀锌钢管卡子DN100	个	66.95	5.13	343.45
115	18250510	扁钢卡子25×4	kg	173.128	3.41	590.37
116	21310001@1	吊盒	个	342.72	0.89	305.02
117	25610100@1	瓜子灯链大号	m	509.04	2.04	1038.44
118	27060060	接地线1×16mm ²	m	9	5.18	46.62
119	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	423.658	2.40	1016.78
120	27170001@2	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	4.625	2.40	11.10
121	27170001@3	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.8424	2.40	2.02
122	28010030	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	39.62	69.74	2763.10
123	28010080@1	裸铜线6mm ²	kg	1.36	53.88	73.28
124	28010090	裸铜线10mm ²	kg	10.8	53.88	581.90
125	28010120	裸铜线25mm ²	m	48	11.47	550.56
126	28010130	裸铜线35mm ²	m	36.8	13.28	488.70
127	28030090@1	铜芯橡皮花线2×23/0.15mm ²	m	256.536	1.97	505.38
128	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm ²	m	3567.4845	2.15	7670.09
129	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm ²	m	933.1415	3.22	3004.72
130	28030310	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-35mm ²	m	7.44	16.37	121.79
131	28030310@1	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-35mm ²	m	25.132	16.37	411.41

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心-电气工程

第 5 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
132	28030350@1	铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm ²	m	120.633	4.55	548.88
133	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	134.2233	13.27	1781.14
134	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	112.924	13.27	1498.50
135	28030480@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	646.2264	1.11	717.31
136	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	6007.0315	0.12	720.84
137	29060120	镀锌钢管塑料护口DN32	个	121.2825	0.23	27.89
138	29060125	镀锌钢管塑料护口DN40	个	280.7265	0.26	72.99
139	29060145	钢管保护管Φ40×400	根	140.6	4.63	650.98
140	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	2.9376	11.93	35.05
141	29090175	塑料接线柱双线	个	301.79	0.29	87.52
142	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	297.395	1.06	315.24
143	29090210@2	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	1282.96	1.06	1359.94
144	29090215@1	铜接线端子DT-6mm ²	个	16.24	1.74	28.26
145	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	2.03	2.11	4.28
146	29090220@1	铜接线端子DT-10mm ²	个	101.5	2.11	214.17
147	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	143.115	3.17	453.67
148	29090225@1	铜接线端子DT-16mm ²	个	36.54	3.17	115.83
149	29090230	铜接线端子DT-25mm ²	个	121.2	3.42	414.50
150	29090235	铜接线端子DT-35mm ²	个	341.226	3.83	1306.90
151	29090235@2	铜接线端子DT-35mm ²	个	24.36	3.83	93.30
152	29090245	铜接线端子DT-70mm ²	个	54.87	8.23	451.58
153	29090260	铜接线端子DT-150mm ²	个	22.44	18.56	416.49
154	29090265	铜接线端子DT-185mm ²	个	252.735	21.00	5307.44
155	29090270	铜接线端子DT-240mm ²	个	42.75	32.07	1370.99
156	29170210	镀锌地线夹20	套	8159.3922	0.31	2529.41
157	29170230	镀锌地线夹32	套	501.301	0.55	275.72
158	29170240	镀锌地线夹40	套	1160.3362	0.82	951.48
159	29170250	镀锌地线夹50	套	975.7808	1.04	1014.81
160	29170280	镀锌地线夹100	套	80.34	2.93	235.40
161	29170340	胶木线夹	个	30	0.22	6.60
162	33010040	钢板底座300×300×6	kg	63	5.76	362.88
163	34070010	塑料手套ST型	个	148.05	1.23	182.10
164	34090230@1	塑料圆台	块	352.8	0.58	204.62

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心-电气工程

第 6 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
165	34130001	标志牌塑料扁形	个	1074.301	0.94	1009.84
166	34130001@1	标志牌塑料扁形	个	20.2176	0.94	19.00
167	35090010	钢板板6	kg	58.24	5.67	330.22
168	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	4.8793	43.42	211.86
169	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	1.2696	111.02	140.95
170	37091110	钢垫板1~2	kg	1	3.12	3.12
171	99450760	其他材料费	元	3839.2138	1.00	3839.21
172	CLFTZ	材料费调整	元	0.1968	1.00	0.20
173	13010135	醇酸调和漆	kg	18.885	14.50	273.83
174	13030795	醇酸防锈漆	kg	26.5649	12.77	339.23
175	17030001@2	镀锌钢管 SC50	m	1573.84	14.45	22741.99
176	17030001@3	镀锌钢管 SC40	m	1871.51	11.58	21672.09
177	17030001@4	镀锌钢管 SC32	m	808.55	7.55	6104.55
178	17030001@5	镀锌钢管 SC20	m	13160.31	3.60	47377.12
179	17030001@6	钢管 SC100	m	133.9	41.13	5507.31
180	23450030@1	消防应急灯具专用应急电源（含转换模块、电源模块、楼层控制器）	台	18	12800.00	230400.00
181	25000001@17	吸顶灯 13W LED灯	套	995.86	40.69	40521.54
182	25000001@19	单管LED支架 21W	套	94.94	120.00	11392.80
183	25000001@20	双管LED支架 2x21W	套	74.74	235.00	17563.90
184	25000001@24	集中控制型应急照明灯 6.0W	套	33.33	300.00	9999.00
185	25000001@25	集中控制型应急照明灯 6.0W（嵌入）	套	206.04	300.00	61812.00
186	25000001@27	集中控制型安全出口指示灯 1W	套	74.74	260.00	19432.40
187	25000001@28	集中控制型单相疏散指示灯 1W LED光源	套	129.28	260.00	33612.80
188	25000001@29	多信息复合标志灯 1W	套	55.55	369.76	20540.17
189	25000001@30	楼层标志灯 1W	套	36.36	320.00	11635.20
190	25000001@4	壁装单管LED支架 21W	套	111.1	120.00	13332.00
191	26050001@1	单联面板开关 AC250, 10A	个	46.92	7.60	356.59
192	26050001@2	双联面板开关 AC250, 10A	个	87.72	8.81	772.81
193	26050001@3	三联面板开关 AC250, 10A	个	10.2	11.69	119.24
194	26050001@4	四联面板开关 AC250, 10A	个	14.28	16.88	241.05
195	26410060@1	单相二三孔插座	个	142.8	7.99	1140.97
196	27050060@1	接闪杆	根	14.42	15.52	223.80

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心-电气工程

第 7 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
197	27050080@1	Φ12热镀锌圆钢	m	1336.65	3.61	4825.31
198	27060170@2	-40x4扁钢	m	275.1	6.63	1823.91
199	27060170@4	桥架接地线 Φ10热镀锌圆钢	m	1201.2	3.38	4060.06
200	28030170@12	配线 WDZB-BYJ-2.5 (照明)	m	34320	1.53	52509.60
201	28030170@17	绝缘电线 WDZB-BYJ-6	m	707.4	3.71	2624.45
202	28030170@18	绝缘电线 WDZB-BYJ-4	m	135	2.48	334.80
203	28030170@19	绝缘电线 WDZB-BYJ-1.5	m	92.4	0.98	90.55
204	28030170@20	绝缘电线 WDZN-B-BYJ-2.5	m	4176.7	1.76	7350.99
205	28030170@21	绝缘电线 WDZN-B-BYJ-1.5	m	369.6	1.13	417.65
206	28030170@22	绝缘电线 WDZB-BYJ-50	m	551.25	28.92	15942.15
207	28030170@23	绝缘电线 WDZB-BYJ-25	m	135.45	15.62	2115.73
208	28030170@24	绝缘电线 WDZN-B-BYJ-6	m	15891.12	4.25	67537.26
209	28030170@25	WDZBN-BYJ-2.5	m	14575	1.76	25652.00
210	28030410@3	配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5	m	639.36	6.40	4091.90
211	28110210@27	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-4x70+1x35	m	139.38	232.61	32421.18
212	28110210@28	铜芯电缆WDZA-YJ (F) Y-4x50+1x25	m	159.58	175.95	28078.10
213	28110210@29	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-4x25+1x16	m	129.28	102.71	13278.35
214	28110210@30	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-3x240+2x120	m	170.69	753.93	128688.31
215	28110210@31	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-3x185+2x95	m	133.32	583.93	77849.55
216	28110210@32	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-3x150+2x70	m	335.32	460.42	154388.03
217	28110210@33	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-3x120+2x70	m	641.35	391.54	251114.18
218	28110210@37	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-4x6	m	31.31	25.68	804.04
219	28110210@38	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-1KV-3x2.5	m	176.75	9.05	1599.59
220	28110210@40	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-4x120+1x70	m	354.51	432.91	153470.92
221	28110210@41	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-5x16	m	333.3	74.17	24720.86
222	28110210@42	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-5x10	m	1978.59	48.59	96139.69
223	28110210@43	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-5x6	m	94.94	31.39	2980.17
224	28110210@44	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-5x4	m	146.45	22.03	3226.29

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心-电气工程

第 8 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
225	28110210@45	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-5x4	m	1750.33	20.16	35286.65
226	28110210@46	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-5x2.5	m	63.63	13.27	844.37
227	28110210@47	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-4x16	m	74.74	70.17	5244.51
228	28110210@48	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-4x10	m	127.26	39.36	5008.95
229	28110210@49	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-4x4	m	188.87	17.84	3369.44
230	28110210@50	铜芯电缆 WDZ-A-YJ (F) Y-1kV-4x2.5	m	127.26	10.92	1389.68
231	28110210@54	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-3x35+1x16	m	111.1	123.19	13686.41
232	28110210@56	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-3x10	m	265.63	27.18	7219.82
233	28110210@57	铜芯电缆 WDZN-A-YJ (F) Y-3x2.5	m	159.58	11.50	1835.17
234	28110210@58	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-3x25+2x16	m	380.77	89.37	34029.41
235	28410001@13	矿物绝缘电缆 BTLY-5x16	m	1132	97.70	110596.40
236	28410001@14	矿物绝缘电缆 BTLY-3x70+2x35	m	380	245.03	93111.40
237	28410001@15	矿物绝缘电缆 BTLY-3x50+2x25	m	287	182.25	52305.75
238	28410001@16	矿物绝缘电缆 BTLY-2x120	m	185	252.06	46631.10
239	28410001@17	矿物绝缘电缆 BTLY-2x95	m	496	196.09	97260.64
240	28410001@18	矿物绝缘电缆 BTLY-2x70	m	167	151.01	25218.67
241	28410001@20	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x185)	m	385	168.93	65038.05
242	28410001@21	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x240)	m	184	218.52	40207.68
243	28410001@22	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x150)	m	236	137.43	32433.48
244	28410001@25	矿物绝缘电缆 BTLY-4x25+1x16	m	288	135.26	38954.88
245	28410001@27	矿物绝缘电缆 BTLY-3x95+2x50	m	63	325.20	20487.60
246	28410001@28	矿物绝缘电缆 BTLY-3x35+2x16	m	1204	137.66	165742.64
247	28410001@29	矿物绝缘电缆 BTLY-5x10	m	1067	69.76	74433.92
248	28410001@30	矿物绝缘电缆 BTLY-5x6	m	294	46.48	13665.12
249	29010001@10	电缆梯架 300x100	m	1340.85	64.50	86484.83
250	29010001@11	电缆梯架 200x100	m	1561.35	40.55	63312.74
251	29010001@6	电缆桥架 600x200	m	490.35	173.30	84977.66

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心-电气工程

第 9 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
252	29010001@7	电缆桥架 400x200	m	218.4	129.84	28357.06
253	29010001@8	电缆桥架 400x100	m	275.1	86.91	23908.94
254	29010001@9	电缆桥架 200x200	m	312.9	52.79	16517.99
255	29020180	桥架支撑架	kg	1265.295	4.77	6035.46
256	29030030@5	线槽 200x200	m	91.67	52.85	4844.76
257	29030030@6	线槽 200x100	m	113.3	45.06	5105.30
258	29050030@7	母线槽 MC-1250A/5P	m	98	3038.30	297753.40
259	29050040@7	始端箱 1250A	台	2	1064.00	2128.00
260	29050050@1	母线插接箱	台	12	2200.00	26400.00
261	29070040	矿物绝缘电缆终端头240mm2以下	套	24	175.00	4200.00
262	29070040@1	矿物绝缘电缆终端头70mm2以下	套	12	96.00	1152.00
263	29070040@2	矿物绝缘电缆终端头35mm2以下	套	48	71.00	3408.00
264	29070040@4	矿物绝缘电缆终端头150mm2以下	套	22	128.00	2816.00
265	29110390	接线盒	个	2184.84	2.00	4369.68
266	29110390@1	接线盒	个	837.42	2.00	1674.84
267	29110400@1	T接线箱	个	12	350.00	4200.00
268	55010001@2	制冷机房控制柜	台	5	28000.00	140000.00
269	55090080@24	应急照明双电源切换配电箱 10KW以下	台	8	5299.48	42395.84
270	55090080@25	正常照明配电箱 11-50KW	台	7	6104.13	42728.91
271	55090080@26	正常照明配电箱 51-100KW	台	6	14502.58	87015.48
272	55090080@27	正常照明配电箱 100KW-200KW	台	6	10150.00	60900.00
273	55090080@28	双电源自动切换配电箱 100KW-200KW	台	11	30880.00	339680.00
274	55090080@30	动力配电箱 11-50KW	台	8	8444.06	67552.48
275	55090080@31	动力配电箱 51-100KW	台	6	11104.13	66624.78
276	55090080@32	双电源自动切换配电箱 11-50KW	台	10	10955.00	109550.00
277	55090080@33	双电源自动切换配电箱 51-100KW	台	7	15946.64	111626.48
278	55270030@1	应急照明控制器（含EPS电源及系统软件）	个	1	38352.00	38352.00
279	55490180@1	总等电位端子箱	台	6	180.00	1080.00
280	55490180@2	局部等电位端子箱	台	26	120.00	3120.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心-电气工程

第 10 页 共 10 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
281	ZCFTZ	主材费调整	元	0.1259	1.00	0.13
282	补充主材001@1	精装修电气（会议中心）A-级	m2	1050	160.00	168000.00
283	补充主材001@2	精装修电气（会议中心）A级	m2	11523	180.00	2074140.00
284	补充主材001@3	精装修电气（会议中心）B级	m2	337	150.00	50550.00
285	补充主材005@1	母线槽配件 1250A	m	98	1144.00	112112.00
286	00010003	机上人工	工日	49.011	230.00	11272.53
287	99450630	折旧费	元	4602.5926	1.00	4602.59
288	99450640	检修费	元	1359.7809	1.00	1359.78
289	99450650	维护费	元	3705.4069	1.00	3705.41
290	99450660	安拆费	元	3259.9683	1.00	3259.97
291	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	27.8191	7.20	200.30
292	99450670@1	汽油(机械用)国III93#	kg	37.16	7.20	267.55
293	99450670@2	汽油(机械用)国III93#	kg	2.576	7.20	18.55
294	99450680	柴油(机械用)0#	kg	250.6968	6.39	1601.95
295	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	614.6217	6.39	3927.43
296	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	14.3685	6.39	91.81
297	99450700	电(机械用)	kw·h	886.7645	0.63	558.66
298	99450700@1	电(机械用)	kw·h	168.489	0.63	106.15
299	99450700@3	电(机械用)	kw·h	13773.3406	0.63	8677.20
300	99450700@4	电(机械用)	kw·h	640.3847	0.63	403.44
301	99451300	校验费	元	113.2861	1.00	113.29
302	JXFTZ	机械费调整	元	0.1695	1.00	0.17
		合计				7700946.14

分部分项工程计价表

工程名称: 会议中心-火灾自动报警系统

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自动报警系统					
1	030904012001	集中火灾报警控制器(联动型)	1. 规格、线制:总线制 2. 安装方式:壁挂式	台	1.00	55215.68	55215.68
2	030904015001	图形显示装置	1. 名称:图形显示装置	台	1.00	32953.73	32953.73
3	030904016001	UPS DC24V 电源	1. 名称:UPS 电源 2. 容量:DC24V	套	6.00	4417.01	26502.06
4	030904016002	UPS不间断电源10kVA180min	1. 名称:UPS不间断电源10kVA180min	套	1.00	44810.17	44810.17
5	030904014001	消防专用电话总机	1. 规格、线制:总线制 2. 安装方式:壁挂式	台	1.00	5610.09	5610.09
6	030904014002	消防应急广播主机	1. 规格、线制:总线制	台	1.00	7107.51	7107.51
7	030904006002	119火警电话	1. 名称:119火警电话	个	1.00	104.96	104.96
8	030904010001	手动控制盘	1. 总线制:总线制	台	1.00	4191.67	4191.67
9	030904017003	可燃气体监控器	1. 规格、线制:总线制 2. 控制回路:64点以下 3. 安装方式:壁挂式	台	1.00	10951.92	10951.92
10	030904001012	可燃气体探测器	1. 名称:可燃气体探测器	个	25.00	510.29	12757.25
11	030904001002	点型感温火灾探测器(带总线隔离功能)	1. 名称:点型感温火灾探测器(带总线隔离功能) 2. 线制:总线制	个	73.00	172.79	12613.67
12	030904001007	点型感烟火灾探测器(带总线隔离功能)	1. 名称:点型感烟火灾探测器(带总线隔离功能) 2. 线制:总线制	个	1001.00	179.19	179369.19
13	030904002002	线型探测器	1. 名称:线型探测器	m	200.00	172.21	34442.00
14	030904006001	消防电话	1. 名称:消防电话 2. 安装方式:挂装	部	2.00	140.37	280.74
15	030904003001	带消防电话插孔的手动报警按钮(带地址编码、隔离模块)	1. 名称:带消防电话插孔的手动报警按钮(带地址编码、隔离模块)	个	199.00	110.31	21951.69
16	030904003002	消火栓按钮(带地址编码、隔离模块)	1. 名称:地址编码式消火栓按钮	个	68.00	110.78	7533.04
17	030904007001	吸顶式应急广播	1. 名称:应急广播 2. 安装方式:吸顶式	个	101.00	62.06	6268.06
18	030904007002	壁挂式应急广播	1. 名称:应急广播 2. 安装方式:壁挂式	个	199.00	54.78	10901.22
19	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器	个	46.00	200.88	9240.48
20	030904008001	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 输出形式:总线制	个	265.00	284.61	75421.65
本页小计							558226.78

分部分项工程计价表

工程名称: 会议中心-火灾自动报警系统

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
21	030904008002	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 输出形式:总线制	个	451.00	176.27	79497.77
22	030411005001	层间火灾自动报警接线箱	1. 名称:层间火灾自动报警接线箱 2. 安装形式:明装	个	6.00	543.27	3259.62
23	030904013001	区域显示器	1. 名称:区域显示器 2. 安装方式:壁挂式	台	5.00	2551.64	12758.20
24	030411005002	消防模块接线箱	1. 名称:消防模块接线箱 2. 安装形式:明装	个	71.00	458.47	32551.37
25	030502007002	六芯光纤	1. 名称:六芯光纤	m	520.00	6.28	3265.60
26	030411004016	火灾自动报警系统联动、报警总线 WDZN-RYJS-2x1.5	1. 名称:火灾自动报警系统联动、报警总线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2X1.5 5. 材质:多芯软导线	m	16141.00	8.27	133486.07
27	030411004017	直流电源干线 WDZBN-BYJ-6	1. 名称:直流电源干线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:6 5. 材质:硬绝缘导线 6. 配线部位:暗敷	m	892.00	5.77	5146.84
28	030411004018	直流电源支线 WDZBN-BYJ-2.5	1. 名称:直流电源支线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:硬绝缘导线 6. 配线部位:暗敷	m	4442.00	3.26	14480.92
29	030411004019	控制模块引出的线路 WDZN-RVS-2X1.5	1. 名称:控制模块引出的线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RVS 4. 规格:2X1.5 5. 材质:多芯软导线 6. 配线部位:暗敷	m	10784.00	4.85	52302.40
30	030411004020	区域显示器通讯专线 WDZN-RVS-2X1.5	1. 名称:区域显示器通讯专线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RVS 4. 规格:2X1.5 5. 材质:多芯软导线	m	299.00	4.87	1456.13
31	030411004021	消防电话线 WDZN-RVSP-2x1.0	1. 名称:消防电话线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RVSP 4. 规格:2x1.0 5. 材质:多芯软导线	m	12111.00	6.18	74845.98
本页小计							413050.90

分部分项工程计价表

工程名称: 会议中心-火灾自动报警系统

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030411004022	压力开关直接启泵控制线 WDZN-BV-4	1. 名称:压力开关直接启泵控制线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-BV 4. 规格:4 5. 材质:硬绝缘导线 6. 配线部位:暗敷	m	1099.00	4.13	4538.87
33	030408002001	联动控制电缆 WDZN-KYJV-4x1.5	1. 名称:联动控制电缆 2. 型号:WDZN-KYJV 3. 规格:4x1.5 4. 材质:塑料	m	12261.00	16.98	208191.78
34	030411004023	消防应急广播线 WDZN-RVS-2x1.5	1. 名称:消防应急广播线 2. 型号:WDZN-RVS 3. 规格:2x1.5 4. 材质:铜芯	m	2535.00	4.87	12345.45
35	030411004024	声光报警器线 WDZN-RVS-2x1.5	1. 名称:声光报警器线 2. 型号:WDZN-RVS 3. 规格:2x1.5 4. 材质:铜芯	m	3802.00	4.87	18515.74
36	030411001007	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	21217.00	14.01	297250.17
37	030411001008	配管 SC25	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷	m	2700.00	17.51	47277.00
38	030411001003	金属软管 20	1. 名称:金属软管 2. 规格:20	m	1024.00	18.49	18933.76
39	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:镀锌铁皮 3. 规格:86型	个	1374.00	9.34	12833.16
40	030905001001	自动报警系统调试		系统	1.00	18301.81	18301.81
41	030905001002	广播通讯系统调试		系统	1.00	8597.04	8597.04
		【自动报警系统】分部小计					1618062.46
		电气火灾监控系统					
42	030904017001	电气火灾监控主机	1. 规格、线制:总线制 2. 控制回路:128点以下 3. 安装方式:壁挂式	台	1.00	13638.86	13638.86
43	030904001003	电气火灾探测器	1. 名称:电气火灾探测器	个	51.00	1361.79	69451.29
本页小计							729874.93

分部分项工程计价表

工程名称: 会议中心-火灾自动报警系统

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030411004031	电气火灾信号总线 WDZN-RYJS-2X1.5	1. 名称:电气火灾信号总线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2X1.5	m	2805.00	8.25	23141.25
45	030411001009	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	2244.00	14.01	31438.44
46	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:镀锌铁皮 3. 规格:86型	个	224.00	9.34	2092.16
		【电气火灾监控系统】分部小计					139762.00
		消防设备电源监控系统					
47	030904017002	消防设备电源监控主机	1. 规格、线制:总线制 2. 控制回路:128点以下 3. 安装方式:壁挂式	台	1.00	17485.89	17485.89
48	030904001004	消防电源监控模块	1. 名称:消防设备电源探测器	个	16.00	552.79	8844.64
49	030411004032	消防电源监控信号线 WDZN-RYJSP-2x1.5	1. 名称:消防设备电源监控线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJSP 4. 规格:2X1.5 5. 材质:铜芯	m	880.00	8.25	7260.00
50	030411004033	消防电源监控电源线 WDZBN-BYJ-2.5	1. 名称:消防电源监控电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:硬绝缘导线 6. 配线部位:暗敷	m	1760.00	3.26	5737.60
51	030411001010	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	1408.00	14.01	19726.08
52	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:镀锌铁皮 3. 规格:86型	个	141.00	9.34	1316.94
		【消防设备电源监控系统】分部小计					60371.15
		防火门监控系统					
53	030503003001	防火门监控主机	1. 名称:防火门监控主机（带液晶显示屏） 2. 控制点数量:500点以下	台	1.00	24308.37	24308.37
54	030503003002	防火门监控分机（AC220V输入，输出DC24V）	1. 名称:防火门监控分机（AC220V输入，输出DC24V） 2. 控制点数量:64点以下	台	1.00	5251.92	5251.92
本页小计							146603.29

分部分项工程计价表

工程名称: 会议中心-火灾自动报警系统

第 5 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 会议中心-火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 会议中心-火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 会议中心-火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	49705.13	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	61746.94	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			111452.07	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心-火灾自动报警系统

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	28250010@4	六芯光纤	m	530.4	3.36	1782.14
2	02130130	尼龙扎带综合	根	367.6	0.06	22.06
3	30010001	线型探测器	m	264	120.62	31843.68
4	14390010	丙烷	kg	25	3.46	86.50
5	23370100@19	可燃气体探测器	个(对)	25	463.59	11589.75
6	23370100@16	非编码型感烟探测器	个(对)	4	126.40	505.60
7	23370100@17	非编码型感温探测器	个(对)	10	120.00	1200.00
8	23410060@11	气体灭火手动控制盘	个	3	728.00	2184.00
9	25000001@2	气体灭火放气指示灯	套	5.05	250.00	1262.50
10	23390370@9	防火门监控分机(AC220V输入,输出DC24V)	台	1	4500.00	4500.00
11	23400001@16	防火门监控模块(常开防火门配电动闭门器,常闭防火门配门磁开关)	个	14	1161.00	16254.00
12	14390020@1	氮气	m3	16	3.92	62.72
13	28030410@40	气体灭火控制线 WDZN-RYJS-2X1.5	m	437.4	6.40	2799.36
14	01130080@4	镀锌扁钢40×4	kg	1.89	4.98	9.41
15	00010010	人工费	元	492339.8238	1.00	492339.82
16	RGFTZ	人工费调整	元	21535.6153	1.00	21535.62
17	01030035	镀锌低碳钢丝 φ 1.2~2.5	kg	284.3184	4.60	1307.86
18	01130060@4	镀锌扁钢综合	kg	2.8	3.61	10.11
19	01130080	镀锌扁钢40×4	kg	1.26	4.98	6.27
20	01210001@3	角钢综合	kg	8.16	3.79	30.93
21	01290245	镀锌钢板2.5	m2	11.82	92.92	1098.31
22	02070270	橡皮垫2mm	m2	0.14	19.91	2.79
23	02270001	棉纱	kg	131.3049	11.47	1506.07
24	02270020	白布	kg	24.522	2.75	67.44
25	02270030	白布宽900	m	82.88	4.94	409.43
26	02350040	塑料线卡 φ 15以内	个	432	0.34	146.88
27	02350050	尼龙线卡	十套	110	0.35	38.50
28	03010115	镀锌自攻螺钉M4~6×20~35	十套	86.4	3.40	293.76
29	03010129	自攻螺钉M4×30	十套	5.1	0.75	3.83
30	03010205	木螺钉M6×30	十套	0.6	0.26	0.16
31	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	1.04	0.18	0.19
32	03010240	木螺钉M4×65	十套	631.56	0.68	429.46

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心-火灾自动报警系统

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
33	03010250	木螺钉M6×100	十套	10.8	1.25	13.50
34	03010290	半圆头螺丝M6~12×12~50	十套	258.4604	2.05	529.84
35	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm ²	十套	197.085	13.13	2587.73
36	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	1272.2	0.43	547.05
37	03011535	镀锌六角螺栓2个垫圈 M8×80 ₁₂₀	十套	2.87	0.54	1.55
38	03011595	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内	十套	375.1866	3.90	1463.23
39	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.412	5.04	2.08
40	03013031	膨胀螺栓M6	十套	31.416	2.80	87.96
41	03013041	膨胀螺栓M8	十套	3.648	3.15	11.49
42	03013051@2	膨胀螺栓M10	十套	0.812	5.82	4.73
43	03013341	膨胀螺栓M10~16	十套	11.823	8.27	97.78
44	03013431	塑料胀管D6~8	十套	551.16	0.60	330.70
45	03014141	镀锌锁紧螺母DN25×3	十套	41.715	5.66	236.11
46	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	1115.9637	3.81	4251.82
47	03131011	砂轮片φ100	片	0.1126	9.54	1.07
48	03131061	尼龙砂轮片φ100	片	1.6	4.27	6.83
49	03134021	铁砂布0~2#	张	15.1367	0.94	14.23
50	03135001	低碳钢焊条综合	kg	3.941	6.01	23.69
51	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.09	5.96	0.54
52	03135021@1	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.18	5.96	1.07
53	03137011	焊锡	kg	2.59	58.46	151.41
54	03137041	焊锡膏	kg	42.345	47.01	1990.64
55	03138001	锡基钎料	kg	160.5662	52.47	8424.91
56	03139001	冲击钻头φ8	个	21.4268	3.42	73.28
57	03139011	冲击钻头φ10	个	0.65	6.84	4.45
58	03139071	冲击钻头φ6~8	个	61.811	2.76	170.60
59	03139081	冲击钻头φ8~16	个	0.4504	4.14	1.86
60	03139151	合金钢钻头φ3	个	5.4	0.54	2.92
61	03139281	钢锯条	条	995.19	0.43	427.93
62	03139321	钢丝刷子	把	0.8445	12.82	10.83
63	03213021	垫铁	kg	2	4.87	9.74
64	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	36.595	0.41	15.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心-火灾自动报警系统

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
65	04030015	中砂	m3	0.0394	188.00	7.41
66	05050050	胶合板2440×1220×3	m2	38.19	13.80	527.02
67	13010050	醇酸清漆	kg	100.7601	13.99	1409.63
68	13010510	调和漆	kg	0.4	9.52	3.81
69	13010510@1	调和漆	kg	0.44	9.52	4.19
70	13030240	厚漆	kg	219.9287	19.45	4277.61
71	13050070	防锈漆	kg	0.747	17.30	12.92
72	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	101.08	6.73	680.27
73	14030040	汽油综合	kg	470.9465	7.20	3390.81
74	14030047	汽油70~90#	kg	0.6	7.20	4.32
75	14030047@4	汽油70~90#	kg	2.51	7.20	18.07
76	14050040	溶剂汽油	kg	4.1099	7.20	29.59
77	14050050	溶剂油	kg	73.6728	3.94	290.27
78	14350200	防火涂料稀释剂	kg	25.2945	14.70	371.83
79	14350360	酒精	kg	0.6	13.00	7.80
80	14350690	洗涤剂	kg	0.07	6.59	0.46
81	14410040	801胶	kg	11.82	3.70	43.73
82	14410230	硅酮中性密封胶300ml	支	2.01	9.87	19.84
83	14410580	万能胶1kg/瓶	kg	5.05	19.00	95.95
84	17250020	塑料异型管D5	m	232.666	3.07	714.28
85	17250160	塑料软管D4	m	0.15	0.15	0.02
86	18031090	镀锌钢管塑料护口DN25	个	417.15	0.18	75.09
87	18031130	镀锌钢管接头20×2.75	个	4465.5856	1.99	8886.52
88	18031135	镀锌钢管接头25×3.25	个	444.96	2.80	1245.89
89	18150330	金属软管接头DN20	个	1898.496	0.82	1556.77
90	18250220	金属软管卡子DN20	个	1265.664	0.31	392.36
91	25010040	灯泡	个	5.6	0.93	5.21
92	27060060	接地线1×16mm2	m	1	5.18	5.18
93	27060060@1	接地线1×16mm2	m	8	5.18	41.44
94	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	536.1437	2.40	1286.74
95	27190050	橡皮绝缘板5	m2	0.05	14.13	0.71
96	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2	m	5898.4025	2.15	12681.57
97	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2	m	477.6965	3.22	1538.18

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心-火灾自动报警系统

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
98	28030350	铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm ²	m	2.545	4.55	11.58
99	28030430	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1.5mm ²	m	3.304	13.27	43.84
100	28030440	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm ²	m	15.27	13.27	202.63
101	28030500@2	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm ²	m	3	13.27	39.81
102	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	387.218	3.65	1413.35
103	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	11159.6365	0.12	1339.16
104	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	36.54	3.17	115.83
105	29170210	镀锌地线夹20	套	19202.6402	0.31	5952.82
106	29170220	镀锌地线夹25	套	1724.22	0.40	689.69
107	29270110	镀锌电缆卡子2×35	个	2869.074	2.30	6598.87
108	34050060	打印纸132-1	箱	1	133.33	133.33
109	34090001@1	白绸	m ²	0.22	11.69	2.57
110	34090070	电池	节	734.4	1.19	873.94
111	34130001	标志牌塑料扁形	个	805.66	0.94	757.32
112	34130003	标志牌	个	5	0.94	4.70
113	99450760	其他材料费	元	3432.1384	1.00	3432.14
114	CLFTZ	材料费调整	元	0.0563	1.00	0.06
115	02190155	聚四氟乙烯垫	个	2	3.46	6.92
116	03139351	小膜片	片	2	1.19	2.38
117	03139361	大膜片	片	2	1.30	2.60
118	13010135	醇酸调和漆	kg	8.445	14.50	122.45
119	13030795	醇酸防锈漆	kg	11.8793	12.77	151.70
120	13050395	防火涂料	kg	189.3255	14.70	2783.08
121	17030001@7	镀锌钢管 SC25	m	2781	4.74	13181.94
122	17030001@8	镀锌钢管 SC20	m	27909.91	3.60	100475.68
123	17190001	金属软管	m	1054.72	6.82	7193.19
124	18030001	锥形堵块	只	2	2.52	5.04
125	20310140	金属密封垫	个	2	4.50	9.00
126	23370100@10	气体灭火控制盘	个(对)	2	5500.00	11000.00
127	23370100@13	消防电源监控模块	个(对)	16	500.00	8000.00
128	23370100@2	电气火灾探测器	个(对)	51	1309.00	66759.00
129	23370100@4	点型感温火灾探测器(带总线隔离功能)	个(对)	73	120.00	8760.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心-火灾自动报警系统

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
130	23370100@9	点型感烟火灾探测器(带总线隔离功能)	个(对)	1001	126.40	126526.40
131	23390005@4	放气声光报警器	个	5	117.33	586.65
132	23390005@5	火灾声光报警器	个	46	117.33	5397.18
133	23390040@1	集中火灾报警控制器(联动型)	台	1	50256.41	50256.41
134	23390360@1	手动控制盘	台	1	2067.69	2067.69
135	23390370@2	电气火灾监控主机	台	1	12406.15	12406.15
136	23390370@4	消防设备电源监控主机	台	1	16410.26	16410.26
137	23390370@5	防火门监控主机	台	1	21538.46	21538.46
138	23390395@3	图形显示装置	台	1	23794.87	23794.87
139	23400001@14	输出模块	个	265	158.77	42074.05
140	23400001@15	输入模块	个	451	50.43	22743.93
141	23410040@2	区域显示器	台	5	1496.00	7480.00
142	23410060@8	带消防电话插孔的手动报警按钮(带地址编码、隔离模块)	个	199	47.51	9454.49
143	23410060@9	消火栓按钮(带地址编码、隔离模块)	个	68	47.98	3262.64
144	23410070@2	吸顶式应急广播	只	101	31.67	3198.67
145	23410080@1	壁挂式应急广播	只	199	31.67	6302.33
146	23450030@3	UPS DC24V 电源	台	6	4307.69	25846.14
147	23450030@4	UPS不间断电源10kVA180min	台	1	44700.85	44700.85
148	28030170@20	直流电源支线 WDZBN-BYJ-2.5	m	4886.2	1.76	8599.71
149	28030170@21	压力开关直接启泵控制线 WDZBN-BYJ-4	m	1186.92	2.73	3240.29
150	28030170@22	直流电源干线 WDZBN-BYJ-6	m	963.36	4.25	4094.28
151	28030170@25	消防电源监控电源线 WDZBN-BYJ-2.5	m	1936	1.76	3407.36
152	28030170@26	防火门监控电源线 WDZBN-BYJ-2.5	m	2618	1.76	4607.68
153	28030410@28	声光报警器线 WDZN-RVS-2x1.5	m	4106.16	3.27	13427.14
154	28030410@30	火灾自动报警系统联动、报警总线 WDZN-RYJS-2x1.5	m	17432.28	6.40	111566.59
155	28030410@31	消防应急广播线 WDZN-RVS-2x1.5	m	2737.8	3.27	8952.61
156	28030410@32	控制模块引出的线路 WDZN-RVS-2X1.5	m	11646.72	3.27	38084.77
157	28030410@33	消防电话线 WDZN-RVSP-2x1.0	m	13079.88	4.50	58859.46

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心-火灾自动报警系统

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
158	28030410@34	区域显示器通讯专线 WDZN-RVS-2X1.5	m	322.92	3.27	1055.95
159	28030410@37	电气火灾信号总线 WDZN-RYJS-2X1.5	m	3029.4	6.40	19388.16
160	28030410@38	消防电源监控信号线 WDZN-RYJSP-2x1.5	m	950.4	6.40	6082.56
161	28030410@39	防火门监控信号线： WDZN-RYJS-2X1.5	m	1285.2	6.40	8225.28
162	28110165@8	联动控制电缆 WDZN-KYJV-4x1.5	m	12444.915	10.13	126066.99
163	29020180	桥架支撑架	kg	565.815	4.77	2698.94
164	29030030@4	金属线槽 200x100	m	195.7	52.85	10342.75
165	29030030@5	金属线槽 100x100	m	654.05	19.20	12557.76
166	29030030@6	金属线槽 100x50	m	715.85	14.62	10465.73
167	29030030@7	金属线槽 50x50	m	367.71	10.37	3813.15
168	29110390	接线盒	个	2000.22	2.00	4000.44
169	29110390@1	底座	个	1196.46	2.00	2392.92
170	29110400@1	层间火灾自动报警接线箱	个	6	412.80	2476.80
171	29110400@2	消防模块接线箱	个	71	328.00	23288.00
172	30070010@2	消防专用电话总机	台	1	3996.80	3996.80
173	30070040@2	消防电话	部	2	124.85	249.70
174	30070040@3	119火警电话	个	1	89.44	89.44
175	55050330@2	消防应急广播主机	台	1	5500.00	5500.00
176	55330001	电磁铁	块	2	9.09	18.18
177	ZCFTZ@1	主材费调整	元	0.0563	1.00	0.06
178	补充主材001@1	系统图形工作站	台	1	8000.00	8000.00
179	00010003	机上人工	工日	0.7319	230.00	168.34
180	99450630	折旧费	元	2157.0465	1.00	2157.05
181	99450640	检修费	元	38.3228	1.00	38.32
182	99450650	维护费	元	715.4315	1.00	715.43
183	99450660	安拆费	元	61.4437	1.00	61.44
184	99450670	汽油(机械用) 国III93#	kg	4.3036	7.20	30.99
185	99450680	柴油(机械用) 0#	kg	10.0918	6.39	64.49
186	99450700	电(机械用)	kw·h	588.646	0.63	370.85
187	99451300	校验费	元	1110.9995	1.00	1111.00
188	23390370@11	可燃气体监控器	台	1	10200.00	10200.00
189	02270001@2	棉纱	kg	6.171	11.47	70.78

单位工程人材机汇总表

工程名称: 会议中心-火灾自动报警系统

第 7 页 共 7 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心弱电工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		智能化系统					
		综合布线系统					
1	030502001002	标准机柜	1. 名称: 标准机柜	台	17.00	5781.21	98280.57
2	030502010003	配线架（含背板、理线器）	1. 名称: 配线架（含背板、理线器）	个	5.00	1564.71	7823.55
3	030502010008	配线架（含背板、理线器）	1. 名称: 配线架（含背板、理线器）	个	3.00	1564.71	4694.13
4	030502010007	配线架（含背板、理线器）	1. 名称: 配线架（含背板、理线器）	个	9.00	1064.71	9582.39
5	030502010004	配线架（含耦合器、理线器、尾纤等）	1. 名称: 配线架（含耦合器、理线器、尾纤等）	个	7.00	3349.14	23443.98
6	030502010005	配线架（含模块、理线器）	1. 名称: 配线架（含模块、理线器）	个	17.00	1214.71	20650.07
7	030502010006	配线架（含模块、理线器）	1. 名称: 配线架（含模块、理线器）	个	28.00	1014.71	28411.88
8	030501012002	光纤交换机	1. 名称: 光纤交换机	台	8.00	1452.00	11616.00
9	030502012002	六类无线数据信息插座	1. 名称: 六类无线数据信息插座	个	28.00	97.59	2732.52
10	030502012003	六类数据信息插座（外网、赛事专用网）	1. 名称: 六类数据信息插座（外网、赛事专用网）	个	168.00	87.49	14698.32
11	030502012004	六类语音插座	1. 名称: 六类语音插座	个	100.00	72.34	7234.00
12	030502012005	信息集合点（含数据、语音、电视）	1. 名称: 信息集合点（含数据、语音、电视）	个	12.00	319.79	3837.48
13	030502012006	六类数据信息点（智能专网、包括数字视频监控点）	1. 名称: 六类数据信息点（智能专网、包括数字视频监控点）	个	100.00	148.09	14809.00
14	030502005002	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	399000.00	399000.00
		【综合布线系统】分部小计					646813.89
		计算机网络系统（公网、含无线局域网）					
15	030501012017	汇聚层交换机 2口光万兆 48口光电复用千兆	1. 名称: 汇聚层交换机 2口光万兆 48口光电复用千兆	台	1.00	220704.56	220704.56
16	030501012003	接入层交换机（堆叠、POE）1口光千兆 24口电千兆 内含防火墙	1. 名称: 接入层交换机（堆叠、POE）1口光千兆 24口电千兆 内含防火墙	台	2.00	9490.91	18981.82
本页小计							886500.27

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心弱电工程

第 2 页 共 14 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心弱电工程

第 3 页 共 14 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心弱电工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	030502005007	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	18900.00	18900.00
52	030505014001	终端调试	1. 名称:终端调试	个	1.00	1708.02	1708.02
		【有线电视系统】分部小计					42579.19
		公共/应急广播系统					
53	030506004005	广播控制矩阵主机	1. 名称:广播控制矩阵主机	台	1.00	18745.99	18745.99
54	粤030506010001	区域选择播音远程话筒	1. 名称:区域选择播音远程话筒	台	4.00	1776.51	7106.04
55	粤030506010002	呼叫麦克风	1. 名称:呼叫麦克风	台	2.00	676.51	1353.02
56	030506004006	双通道数字媒体播放器	1. 名称:双通道数字媒体播放器	台	1.00	4674.28	4674.28
57	030506001004	CD/DVD/MP3播放器	1. 名称:CD/DVD/MP3播放器	台	1.00	2259.06	2259.06
58	030506004007	分区DC24V电源（驱动强制切换系统）	1. 名称:分区DC24V电源（驱动强制切换系统）	台	1.00	1824.21	1824.21
59	030506004008	线路监听仪	1. 名称:线路监听仪	台	1.00	2816.41	2816.41
60	030506004009	功放 1*120W	1. 名称:功放 1*120W	台	10.00	2473.36	24733.60
61	030506004010	功放 1*240W	1. 名称:功放 1*240W	台	4.00	3673.36	14693.44
62	030506004011	功放 1*600W	1. 名称:功放 1*600W	台	3.00	6673.36	20020.08
63	030506001005	室内壁挂式扬声器 3w	1. 名称:室内壁挂式扬声器 3w	台	42.00	411.00	17262.00
64	030506001006	吸顶/嵌入式扬声器 3w	1. 名称:吸顶/嵌入式扬声器 3w	台	79.00	426.34	33680.86
65	030506001007	室内音箱	1. 名称:室内音箱	台	27.00	1685.25	45501.75
66	030404034001	调音开关	1. 名称:调音开关	个	24.00	195.66	4695.84
67	030502005008	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	69300.00	69300.00
68	030506005001	背景音乐系统调试	1. 名称:背景音乐系统调试	系统	1.00	4223.91	4223.91
		【公共/应急广播系统】分部小计					272890.49
		电子会议系统					
		1000人阶梯会议室电子会议系统					
69	030507014008	户内全彩LED屏（含LED配电、控制系统、钢结构）	1. 名称:户内全彩LED屏（含LED配电、控制系统、钢结构）	m2	128.00	24098.32	3084584.96
本页小计							3378083.47

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心弱电工程

第 5 页 共 14 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心弱电工程

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
90	粤030506010022	2路红外线发射机	1. 名称:2路红外线发射机	台	1.00	1619.78	1619.78
91	粤030506010023	红外发射棒	1. 名称:红外发射棒	台	2.00	1319.78	2639.56
92	030506001035	调音台	1. 名称:调音台	台	1.00	48602.13	48602.13
93	030506001036	抑制器	1. 名称:抑制器	台	1.00	7094.52	7094.52
94	粤030506010024	音频处理器	1. 名称:音频处理器	台	2.00	80563.80	161127.60
95	030506001037	线阵音箱	1. 名称:线阵音箱	台	12.00	12085.25	145023.00
96	030506004025	专业功放	1. 名称:专业功放	台	11.00	12173.36	133906.96
97	030506001038	专业音箱	1. 名称:专业音箱	台	10.00	1085.25	10852.50
98	030506004026	电源控制器	1. 名称:电源控制器	台	4.00	3270.82	13083.28
99	030502005029	250人阶梯会议软件系统（中控系统、视频切换系统、录播系统、会议讨论系统、舞台灯光系统）	1. 名称:250人阶梯会议软件系统（中控系统、视频切换系统、录播系统、会议讨论系统、舞台灯光系统）	项	1.00	500000.00	500000.00
100	030502005030	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	20000.00	20000.00
		【250人阶梯报告厅电子会议系统】分部小计					1680197.29
		180人会议室电子会议系统（共2间）					
101	030507014015	投影机8000流明，1920*1080	1. 名称:投影机8000流明，1920*1080	台	2.00	150156.08	300312.16
102	030507014016	200英寸电动幕	1. 名称:200英寸电动幕	台	2.00	35308.24	70616.48
103	粤030507022011	电动单杆升降架（带拼接器）	1. 名称:电动单杆升降架（带拼接器）	台	2.00	5152.94	10305.88
104	粤030506010025	手持无线话筒	1. 名称:手持无线话筒	台	2.00	4276.51	8553.02
105	粤030506010026	2路红外线发射机	1. 名称:2路红外线发射机	台	2.00	1619.78	3239.56
106	粤030506010027	红外发射棒	1. 名称:红外发射棒	台	2.00	1319.78	2639.56
107	030506001040	小型数字调音台	1. 名称:小型数字调音台	台	2.00	13102.13	26204.26
108	030506001041	抑制器	1. 名称:抑制器	台	2.00	7094.52	14189.04
109	粤030506010028	音频处理器（8路）	1. 名称:音频处理器（8路）	台	2.00	20563.80	41127.60
110	030506004027	专业功放（2通道，1500W）	1. 名称:专业功放（2通道，1500W）	台	4.00	5673.36	22693.44
本页小计							1543830.33

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心弱电工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
111	030506001043	专业音箱（高音：1.7"压缩高音单元×1低音：10"低音×1）	1. 名称:专业音箱（高音：1.7"压缩高音单元×1低音：10"低音×1）	台	4.00	6085.25	24341.00
112	030506004028	电源控制器	1. 名称:电源控制器	台	4.00	3270.82	13083.28
113	030502005031	180人会议软件系统（中控系统、视频切换系统、录播系统、会议讨论系统）	1. 名称:250人阶梯会议软件系统（中控系统、视频切换系统、录播系统、会议讨论系统、舞台灯光系统）	项	1.00	440000.00	440000.00
114	030502005032	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	20000.00	20000.00
		【180人会议室电子会议系统（共2间）】分部小计					997305.28
		900人宴会厅电子会议系统					
115	030507014017	户内全彩LED屏（含LED配电、控制系统、钢结构）	1. 名称:户内全彩LED屏（含LED配电、控制系统、钢结构）	m2	16.00	24902.23	398435.68
116	030507014018	投影机10000流明，1920*1080	1. 名称:投影机10000流明，1920*1080	台	2.00	175156.08	350312.16
117	030507014019	300英寸电动幕	1. 名称:300英寸电动幕	台	2.00	42308.24	84616.48
118	粤030507022012	电动单杆升降架（带拼接器）	1. 名称:电动单杆升降架（带拼接器）	台	2.00	5152.94	10305.88
119	粤030506010029	手持无线话筒	1. 名称:手持无线话筒	台	2.00	4276.51	8553.02
120	粤030506010030	2路红外线发射机	1. 名称:2路红外线发射机	台	1.00	1619.78	1619.78
121	粤030506010031	红外发射棒	1. 名称:红外发射棒	台	1.00	1319.78	1319.78
122	030506001045	调音台	1. 名称:调音台	台	1.00	48602.13	48602.13
123	030506001046	抑制器	1. 名称:抑制器	台	1.00	7094.52	7094.52
124	粤030506010032	音频处理器	1. 名称:音频处理器	台	2.00	80563.80	161127.60
125	030506001047	线阵音箱	1. 名称:线阵音箱	台	12.00	12085.25	145023.00
126	030506004029	专业功放	1. 名称:专业功放	台	9.00	12173.36	109560.24
127	030506001048	专业音箱	1. 名称:专业音箱	台	6.00	1085.25	6511.50
128	030506004030	电源控制器	1. 名称:电源控制器	台	4.00	3270.82	13083.28
本页小计							1843589.33

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心弱电工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
129	030502005033	900人宴会厅会议软件系统（中控系统、视频切换系统、录播系统、会议讨论系统、舞台灯光系统）	1. 名称:250人阶梯会议软件系统（中控系统、视频切换系统、录播系统、会议讨论系统、舞台灯光系统）	项	1.00	470000.00	470000.00
130	030502005034	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	20000.00	20000.00
		【900人宴会厅电子会议系统】分部小计					1836165.05
		60人/70人会议室电子会议系统（共7间）					
131	030507014020	投影机6000流明，1920*1080	1. 名称:投影机6000流明，1920*1080	台	7.00	135156.08	946092.56
132	030507014021	150英寸电动幕	1. 名称:150英寸电动幕	台	7.00	30308.24	212157.68
133	粤030507022013	电动单杆升降架（带拼接器）	1. 名称:电动单杆升降架（带拼接器）	台	7.00	5152.94	36070.58
134	粤030506010033	手持无线话筒	1. 名称:手持无线话筒	台	7.00	4276.51	29935.57
135	粤030506010034	2路红外线发射机	1. 名称:2路红外线发射机	台	7.00	1619.78	11338.46
136	粤030506010035	红外发射棒	1. 名称:红外发射棒	台	7.00	1319.78	9238.46
137	030506001049	小型数字调音台	1. 名称:小型数字调音台	台	7.00	13102.13	91714.91
138	030506001050	抑制器	1. 名称:抑制器	台	7.00	7094.52	49661.64
139	粤030506010036	音频处理器（8路）	1. 名称:音频处理器（8路）	台	7.00	20563.80	143946.60
140	030506004031	专业功放（2通道，600W）	1. 名称:专业功放（2通道，600W）	台	14.00	3673.36	51427.04
141	030506001051	专业音箱（高音：1.7"压缩高音单元×1低音：12"低音×1）	1. 名称:专业音箱（高音：1.7"压缩高音单元×1低音：12"低音×1）	台	28.00	3085.25	86387.00
142	030506004032	电源控制器	1. 名称:电源控制器	台	7.00	3270.82	22895.74
143	030502005035	60人/70人会议软件系统（中控系统、录播系统）	1. 名称:250人阶梯会议软件系统（中控系统、视频切换系统、录播系统、会议讨论系统、舞台灯光系统）	项	1.00	640000.00	640000.00
144	030502005036	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	30000.00	30000.00
		【60人/70人会议室电子会议系统（共7间）】分部小计					2360866.24
本页小计							2850866.24

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心弱电工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		建筑设备自动监控系统					
145	030503001003	工作站管理电脑及配套	1. 名称: 工作站管理电脑及配套	套	1.00	15613.96	15613.96
146	030504001001	建设设备管理服务	1. 名称: 建设设备管理服务	台	1.00	12693.08	12693.08
147	030503001002	BAS系统软件	1. 名称: 软件	套	1.00	131151.90	131151.90
148	030503005001	电梯群控接口	1. 名称: 电梯群控接口	套	1.00	60809.75	60809.75
149	030503004001	现场DDC控制箱（含控制器、模块、电源）	1. 名称: 现场DDC控制箱（含控制器、模块、电源）	台	8.00	8002.13	64017.04
150	030503006009	流量传感器	1. 名称: 流量传感器	台	13.00	18193.03	236509.39
151	030503006004	温度传感器	1. 名称: 温度传感器	支	13.00	404.53	5258.89
152	030503006010	湿度传感器	1. 名称: 湿度传感器	支	13.00	1589.14	20658.82
153	030503006005	压差开关	1. 名称: 压差开关	支	13.00	647.58	8418.54
154	030503006006	液位开关	1. 名称: 液位开关	支	13.00	400.79	5210.27
155	030503006008	压力传感器	1. 名称: 压力传感器	台	13.00	2176.96	28300.48
156	030503006007	室内一氧化碳传感器	1. 名称: 室内一氧化碳传感器	支	13.00	2493.92	32420.96
157	030502005011	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	63000.00	63000.00
158	030503010001	建筑设备自控化系统试运行	1. 名称: 建筑设备自控化系统试运行	系统	1.00	6333.87	6333.87
		【建筑设备自动监控系统】分部小计					690396.95
		电力监控系统					
159	030503001001	中央管理系统	1. 名称: 中央管理系统	套	1.00	18613.96	18613.96
160	030501017006	电力监控系统软件	1. 名称: 电力监控系统软件	套	1.00	10065.09	10065.09
161	030501017028	服务器电力监视系统	1. 名称: 服务器电力监视系统	套	1.00	60890.71	60890.71
162	030503003001	16路通信管理器	1. 名称: 16路通信管理器	台	2.00	30147.95	60295.90
163	030503006002	智能测控仪A	1. 名称: 智能测控仪A	台	11.00	2193.03	24123.33
164	030503006003	智能测控仪B	1. 名称: 智能测控仪B	台	76.00	2193.03	166670.28
165	030502005012	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	14700.00	14700.00
		【电力监控系统】分部小计					355359.27
		建筑能效监管系统					
166	030501013002	建筑能效监管系统工作站	1. 名称: 建筑能效监管系统工作站	台	1.00	37324.90	37324.90
本页小计							1083081.12

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心弱电工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
167	030501013003	数据服务器（含系统管理软件）	1. 名称:数据服务器（含系统管理软件）	台	1.00	28393.08	28393.08
168	030501004001	软件开发包（集成电力监控数据）	1. 名称:软件开发包（集成电力监控数据）	台	1.00	5747.06	5747.06
169	030503002003	信号中继器	1. 名称:信号中继器	台	4.00	3853.87	15415.48
170	粤030503013002	协议转换器	1. 名称:协议转换器	台	1.00	5538.41	5538.41
171	粤030503013001	区域管理器	1. 名称:区域管理器	台	4.00	6014.53	24058.12
172	粤030503015001	抄表系统联调	1. 名称:抄表系统联调	系统	1.00	693.54	693.54
173	030502005013	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	18900.00	18900.00
		【建筑能效监管系统】分部小计					136070.59
		智能照明控制系统					
174	030501017007	智能照明系统控制工作站及服务器	1. 名称:智能照明系统控制工作站及服务器	套	1.00	150669.94	150669.94
175	030503003002	2路总线转换控制模块	1. 名称:2路总线转换控制模块	台	1.00	12147.95	12147.95
176	030503003003	时钟模块	1. 名称:时钟模块	台	1.00	4647.95	4647.95
177	030503003004	4路16A可编程开关控制器	1. 名称:4路16A可编程开关控制器	台	9.00	4947.95	44531.55
178	030503003005	6路16A可编程开关控制器	1. 名称:6路16A可编程开关控制器	台	11.00	5947.95	65427.45
179	030503003006	8路16A可编程开关控制器	1. 名称:8路16A可编程开关控制器	台	21.00	7647.95	160606.95
180	粤030503011001	可编程控制面板	1. 名称:可编程控制面板	台	11.00	2741.26	30153.86
181	030503002001	系统电源	1. 名称:系统电源	台	1.00	3830.83	3830.83
182	030502005014	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	18900.00	18900.00
		【智能照明控制系统】分部小计					490916.48
		视频安防监控系统					
183	030501013005	视频安防监控系统工作站	1. 名称:视频安防监控系统工作站	台	1.00	17324.90	17324.90
184	030501013010	数字解码服务器	1. 名称:数字解码服务器	台	11.00	5893.08	64823.88
185	030507009001	监视墙 46寸液晶拼接单元监视器8台	1. 名称:监视墙 46寸液晶拼接单元监视器8台	台	1.00	55212.34	55212.34
本页小计							727023.29

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心弱电工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
186	030507014005	拼接屏控制器	1. 名称:拼接屏控制器	台	1.00	1832.52	1832.52
187	030507014006	管理键盘	1. 名称:管理键盘	台	1.00	12674.99	12674.99
188	030507008003	电梯专用日夜型高清半球IP摄像机	1. 名称:电梯专用日夜型高清半球IP摄像机	台	2.00	1659.51	3319.02
189	030507008015	室内日夜型高清半球IP摄像机	1. 名称:室内日夜型高清半球IP摄像机	台	68.00	4359.51	296446.68
190	030507008004	室内日夜型超宽动态高清半球IP摄像机	1. 名称:室内日夜型超宽动态高清半球IP摄像机	台	6.00	4359.51	26157.06
191	030507008006	室内日夜型带护套高清枪式IP摄像机	1. 名称:室内日夜型带护套高清枪式IP摄像机	台	5.00	5028.21	25141.05
192	030507008007	室内日夜型高清枪式IP摄像机	1. 名称:室内日夜型高清枪式IP摄像机	台	65.00	2828.21	183833.65
193	030507008016	室外高清快球IP摄像机	1. 名称:室外高清快球IP摄像机	台	4.00	7028.08	28112.32
194	030402010002	信号避雷器	1. 名称:信号避雷器	组	6.00	199.96	1199.76
195	030502005015	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	100800.00	100800.00
196	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试	系统	1.00	11927.20	11927.20
		【视频安防监控系统】分部小计					828805.37
		入侵报警系统					
197	030501013038	入侵报警工作站	1. 名称:入侵报警工作站	台	1.00	13324.90	13324.90
198	030507004002	信息下载器	1. 名称:信息下载器	套	1.00	3575.70	3575.70
199	030904008001	8防区总线扩展模块	1. 名称:8防区总线扩展模块	个	20.00	725.84	14516.80
200	030904008004	电源模块	1. 名称:电源模块	个	11.00	725.84	7984.24
201	030507005002	控制键盘	1. 名称:控制键盘	台	1.00	12095.95	12095.95
202	030507001003	报警按钮	1. 名称:报警按钮	套	6.00	210.33	1261.98
203	030904005002	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	8.00	633.55	5068.40
204	030507001005	壁挂式红外微波双鉴探测器	1. 名称:壁挂式红外微波双鉴探测器	套	32.00	868.42	27789.44
205	030502005016	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	44100.00	44100.00
206	030507017003	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试	系统	1.00	6361.77	6361.77
		【入侵报警系统】分部小计					136079.18
本页小计							827523.43

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心弱电工程

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		出入口控制系统					
207	030501013011	出入口控制系统管理工作站	1. 名称: 出入口控制系统管理工作站	台	1.00	17324.90	17324.90
208	030404017001	电源配电箱	1. 名称: 电源配电箱	台	12.00	489.33	5871.96
209	030501002002	卡证打印机	1. 名称: 卡证打印机	台	1.00	20088.01	20088.01
210	030507016001	发卡机	1. 名称: 发卡机	台	1.00	2240.61	2240.61
211	030507005001	读卡器	1. 名称: 读卡器	台	21.00	1696.32	35622.72
212	030507007001	电控锁	1. 名称: 电控锁	台	21.00	848.00	17808.00
213	030904003001	电控锁按钮	1. 名称: 电控锁按钮	个	21.00	262.80	5518.80
214	030507006001	单门控制器	1. 名称: 单门控制器	台	4.00	3454.66	13818.64
215	030507006002	双门控制器	1. 名称: 双门控制器	台	11.00	3904.02	42944.22
216	030507006003	出入口控制系统网络控制器	1. 名称: 出入口控制系统网络控制器	台	6.00	16304.02	97824.12
217	030507007002	单门磁力锁	1. 名称: 单门磁力锁	台	5.00	482.21	2411.05
218	030507007003	双门磁力锁	1. 名称: 双门磁力锁	台	11.00	756.21	8318.31
219	030502005017	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	16800.00	16800.00
220	030507017002	安全防范分系统调试	1. 名称: 安全防范分系统调试	系统	1.00	2084.01	2084.01
		【出入口控制系统】分部小计					288675.35
		电子巡查系统及无线对讲系统					
221	030501013037	电子巡查管理工作站	1. 名称: 电子巡查管理工作站	台	1.00	12324.90	12324.90
222	030503002004	数字中继台	1. 名称: 数字中继台	台	2.00	8753.87	17507.74
223	030507004003	发射合路器	1. 名称: 发射合路器	套	1.00	3100.52	3100.52
224	030507004004	接收分路器	1. 名称: 接收分路器	套	1.00	3100.52	3100.52
225	030507004005	信号匹配单元	1. 名称: 信号匹配单元	套	1.00	8191.56	8191.56
226	030505004001	智能调度台	1. 名称: 智能调度台	套	1.00	5742.34	5742.34
227	030505013007	功率分配器	1. 名称: 功率分配器	个	3.00	240.89	722.67
228	030505012002	干线放大器	1. 名称: 干线放大器	个	1.00	443.87	443.87
229	030507007005	巡更棒	1. 名称: 巡更棒	台	37.00	279.87	10355.19
230	030507001004	离线式电子巡查点	1. 名称: 离线式电子巡查点	套	37.00	774.15	28643.55
231	030502005019	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	56700.00	56700.00
232	030507017004	安全防范分系统调试	1. 名称: 安全防范分系统调试	系统	1.00	2584.81	2584.81
本页小计							438093.02

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心弱电工程

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		【电子巡查系统及无线对讲系统】分部小计					149417.67
		智能化集成系统					
233	030501017001	智能化集成系统管理工作站	1. 名称: 智能化集成系统管理工作站	套	1.00	30324.90	30324.90
234	030501017002	集成核心数据服务器（内含SQL-SERVER 2008）	1. 名称: 集成核心数据服务器（内含SQL-SERVER 2008）	套	1.00	60890.71	60890.71
235	030501017003	智能化集成系统管理服务器	1. 名称: 智能化集成系统管理服务器	套	1.00	30669.94	30669.94
236	030501002001	激光打印机	1. 名称: 激光打印机	台	1.00	5088.01	5088.01
237	030502005020	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	630.00	630.00
		【智能化集成系统】分部小计					127603.56
		机房工程					
238	粤030507022003	视频监控系统控制台	1. 名称: 电动单杆升降架（带拼接器）	台	1.00	18298.42	18298.42
239	粤030507022004	入侵报警系统控制台	1. 名称: 入侵报警系统控制台	台	1.00	18298.42	18298.42
240	粤030507022005	电子巡查系统控制台	1. 名称: 电子巡查系统控制台	台	1.00	18298.42	18298.42
241	粤030507022006	消防监控控制台	1. 名称: 消防监控控制台	台	1.00	18298.42	18298.42
242	粤030507022007	设备监控控制台	1. 名称: 设备监控控制台	台	1.00	18298.42	18298.42
243	粤030507022008	数据中心控制台	1. 名称: 数据中心控制台	台	1.00	18298.42	18298.42
		【机房工程】分部小计					109790.52
		智能化配电、防雷和接地					
244	030505004002	操作台（控制室）	1. 名称: 操作台（控制室）	套	1.00	23242.34	23242.34
245	030502001001	机柜（机房）	1. 名称: 机柜（机房）	台	2.00	10325.37	20650.74
246	030405001001	电池组	1. 名称: 电池组	个	2.00	35788.40	71576.80
247	030405001002	UPS	1. 名称: UPS	个	2.00	100788.40	201576.80
248	030404012001	UPS电池机柜	1. 名称: UPS电池机柜	台	2.00	6822.63	13645.26
249	030405001003	UPS电池组防震支架	1. 名称: UPS电池组防震支架	个	2.00	950.28	1900.56
250	030502005021	防雷、配线、电线管等末端	1. 名称: 防雷、配线、电线管等末端	项	1.00	176400.00	176400.00
本页小计							746386.58

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 会议中心弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：会议中心弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	0313010170 01	脚手架搭拆费		项	1	13215.03	13215.03
1.1.1	BM279	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)		元	1	12777.23	12777.23
1.1.2	BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章)		元	1	254.04	254.04
1.1.3	BM343	脚手架搭拆费(消防工程)		元	1	183.76	183.76
小计							13215.03
本页小计							13215.03
合计							13215.03

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：会议中心弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	33953.26	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	559057.05	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			593010.31	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心弱电工程

第 1 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	329457.032	1.00	329457.03
2	RGFTZ	人工费调整	元	13215.035	1.00	13215.04
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\Phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.04	4.60	0.18
4	01130060	镀锌扁钢综合	kg	17.6	3.61	63.54
5	01130060@1	镀锌扁钢综合	kg	6	3.61	21.66
6	01210001	角钢综合	kg	25.2	3.79	95.51
7	02130070	聚四氟乙烯生料带 $26\text{mm} \times 20\text{m} \times 0.1\text{mm}$	m	6.5	0.13	0.85
8	02130130	尼龙扎带综合	根	400	0.06	24.00
9	02190090	尼龙绳 $\Phi 0.5 \sim 1$	kg	0.02	8.08	0.16
10	02270001	棉纱	kg	20.785	11.47	238.40
11	02270020	白布	kg	0.96	2.75	2.64
12	02270030	白布宽900	m	2.76	4.94	13.63
13	03010050	铝拉铆钉M3~5	十个	11.05	0.83	9.17
14	03010115	镀锌自攻螺钉M4~6 $\times$ 20~35	十套	6.72	3.40	22.85
15	03010125	镀锌螺钉M6 $\times$ 25	十套	2.04	0.34	0.69
16	03010129	自攻螺钉M4 $\times$ 30	十套	0.8	0.75	0.60
17	03010130	自攻螺钉M5 $\times$ 25	十套	6.528	0.78	5.09
18	03010131	自攻螺钉M6 $\times$ 25	十套	0.41	0.93	0.38
19	03010132	自攻螺钉M6 $\times$ 30	十套	2.652	1.14	3.02
20	03010133	自攻螺钉M6 $\times$ 35	十套	127.33	1.32	168.08
21	03010135	自攻螺钉M6 $\times$ 45	十套	17.69	1.68	29.72
22	03010136	自攻螺钉M8 $\times$ 35	十套	6.528	1.74	11.36
23	03010137	自攻螺钉M10 $\times$ 30~50	十套	3.264	2.52	8.23
24	03010210	木螺钉M6 $\times$ 50	十套	1.236	0.60	0.74
25	03010225	木螺钉M2~4 $\times$ 6~65	十套	4.992	0.18	0.90
26	03010240	木螺钉M4 $\times$ 65	十套	8.6	0.68	5.85
27	03010250	木螺钉M6 $\times$ 100	十套	0.84	1.25	1.05
28	03010440	六角螺栓M5	十套	28.152	0.57	16.05
29	03010500	六角螺栓M12 $\times$ 20~100	十套	1.648	9.73	16.04
30	03011120	地脚螺栓M14 $\times$ 120~230	十套	0.408	13.00	5.30
31	03011130	地脚螺栓M10 $\times$ 25	十套	0.102	1.97	0.20
32	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5 $\times$ 15~50	十套	11.192	0.43	4.81
33	03011590	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8 $\times$ 50以内	十套	18.768	2.69	50.49

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心弱电工程

第 2 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	03011595	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内	十套	6.528	3.90	25.46
35	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	4.96	5.04	25.00
36	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内	十套	8.8	5.09	44.79
37	03013031	膨胀螺栓M6	十套	8.568	2.80	23.99
38	03013041	膨胀螺栓M8	十套	15.504	3.15	48.84
39	03013051	膨胀螺栓M10	十套	45.72	5.82	266.09
40	03013061	膨胀螺栓M12	十套	7.752	8.41	65.19
41	03013081	膨胀螺栓M16	十套	4.4	15.00	66.00
42	03013431	塑料胀管D6~8	十套	13.73	0.60	8.24
43	03013491	塑料胀管D6×45	只	92.7	0.05	4.64
44	03134021	铁砂布0~2#	张	0.8	0.94	0.75
45	03134021@1	铁砂布0~2#	张	8	0.94	7.52
46	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.8	6.01	4.81
47	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	3.2	6.01	19.23
48	03135231	焊片Φ3.5	个	345	0.20	69.00
49	03136021	焊锡丝综合	kg	1.8	58.46	105.23
50	03136171	松香焊锡丝Φ2.3	kg	0.69	32.11	22.16
51	03137041	焊锡膏	kg	1.36	47.01	63.93
52	03138001	锡基钎料	kg	3.07	52.47	161.08
53	03139001	冲击钻头Φ8	个	0.8	3.42	2.74
54	03139071	冲击钻头Φ6~8	个	2.526	2.76	6.97
55	03139151	合金钢钻头Φ3	个	0.42	0.54	0.23
56	03139281	钢锯条	条	8	0.43	3.44
57	03213021	垫铁	kg	1.2	4.87	5.84
58	03213161	U型镀锌固定条Φ32以内	个	52	2.63	136.76
59	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	4.8	0.41	1.97
60	04030015	中砂	m3	0.08	188.00	15.04
61	05050050	胶合板2440×1220×3	m2	0.6	13.80	8.28
62	13010120	酚醛磁漆	kg	0.14	7.75	1.09
63	13010130	酚醛调和漆	kg	0.8	11.40	9.12
64	13010130@1	酚醛调和漆	kg	0.36	11.40	4.10
65	13050080	防锈漆C53-1	kg	0.8	17.30	13.84

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心弱电工程

第 3 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
66	13050260	耐酸漆	kg	5	28.00	140.00
67	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	2.22	6.73	14.94
68	14030040	汽油综合	kg	0.8	7.20	5.76
69	14030040@1	汽油综合	kg	3.39	7.20	24.41
70	14050050	溶剂油	kg	1.2	3.94	4.73
71	14090010	电力复合脂	kg	5.42	14.45	78.32
72	14350190	多功能上光清洁剂	盒	5.116	8.20	41.95
73	14350360	酒精	kg	5.5	13.00	71.50
74	14390070	氧气	m3	8.84	5.16	45.61
75	14390100	乙炔气	kg	2.86	13.30	38.04
76	17250020	塑料异型管D5	m	7.78	3.07	23.88
77	17250030	塑料异型管D2.5~5	m	0.4	2.19	0.88
78	17250170	塑料软管D5	m	1.56	0.40	0.62
79	18031185	镀锌钢管活接头DN20	个	13.13	6.18	81.14
80	24330001	光盘5"	片	13	4.44	57.72
81	27060060	接地线1×16mm ²	m	4.08	5.18	21.13
82	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.7	2.40	1.68
83	28010060	裸铜绞线35mm ²	kg	4	52.85	211.40
84	28010080	裸铜线6mm ²	kg	2.04	53.88	109.92
85	28030080	铜芯橡皮花线2×16/0.15mm ²	m	20	1.63	32.60
86	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	7.32	1.11	8.13
87	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm ²	m	53.04	2.68	142.15
88	28030510@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm ²	m	28.56	2.68	76.54
89	28030520	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-16mm ²	m	1.92	7.23	13.88
90	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	7.847	3.65	28.64
91	29060610	线号塑料软套管综合	只	1050	0.70	735.00
92	29090185	铜端子6mm ²	个	81.6	1.74	141.98
93	29090215	铜接线端子DT-6mm ²	个	24.36	1.74	42.39
94	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	12.2	3.17	38.67
95	29210190	托盘3U	个	1	2.56	2.56
96	29270090	电缆卡子综合	个	266.64	0.18	48.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心弱电工程

第 4 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
97	34050030	标签纸50页/本	本	0.4	8.55	3.42
98	34050050	复印纸A4 500张/包	包	3.25	19.36	62.92
99	34050060	打印纸132-1	箱	0.1	133.33	13.33
100	34090110	激光打印机墨粉	瓶	0.2	102.56	20.51
101	34090250	脱脂棉	kg	17.32	25.13	435.25
102	34130001	标志牌塑料扁形	个	10	0.94	9.40
103	37091110	钢垫板1~2	kg	12	3.12	37.44
104	99450760	其他材料费	元	4660.196	1.00	4660.20
105	23390005	声光报警器	个	8	550.00	4400.00
106	23400001@1	8防区总线扩展模块	个	20	600.00	12000.00
107	23400001@4	电源模块	个	11	600.00	6600.00
108	23410060@1	电控锁按钮	个	21	200.00	4200.00
109	24310001@1	区域管理器	台	4	5600.00	22400.00
110	26050001@1	调音开关	个	24.48	180.00	4406.40
111	26410050@1	有线电视终端插座	个	63.63	60.00	3817.80
112	27050050@1	信号避雷器	台	8	50.00	400.00
113	30030001@1	现场DDC控制箱（含控制器、模块、电源）	台	8	7500.00	60000.00
114	30030010@1	智能调度台	台	1	5500.00	5500.00
115	30030010@3	操作台（控制室）	台	1	23000.00	23000.00
116	30030030@1	电动单杆升降架（带拼接器）	套	17	5000.00	85000.00
117	30030030@10	数据中心控制台	套	1	18000.00	18000.00
118	30030030@5	视频监控系统控制台	套	1	18000.00	18000.00
119	30030030@6	电子巡查系统控制台	套	1	18000.00	18000.00
120	30030030@7	入侵报警系统控制台	套	1	18000.00	18000.00
121	30030030@8	消防监控控制台	套	1	18000.00	18000.00
122	30030030@9	设备监控控制台	套	1	18000.00	18000.00
123	30030040@10	室外高清快球IP摄像机	台	4	6800.00	27200.00
124	30030040@3	室内日夜型高清半球IP摄像机	台	68	4200.00	285600.00
125	30030040@4	室内日夜型超宽动态高清半球IP摄像机	台	6	4200.00	25200.00
126	30030040@5	室内日夜型超宽动态高清枪式IP摄像机	台	5	4800.00	24000.00
127	30030040@6	室内日夜型高清枪式IP摄像机	台	65	2600.00	169000.00
128	30030040@9	电梯专用日夜型高清半球IP摄像机	台	2	1500.00	3000.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心弱电工程

第 5 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
129	30030080@23	LED配电、控制系统、钢结构	项	1.2363	120000.00	148356.00
130	30030080@24	户内全彩LED屏	m2	158.5	22000.00	3487000.00
131	30030080@25	投影机6000流明，1920*1080	台	4	135000.00	540000.00
132	30030080@26	150英寸电动幕	台	4	30000.00	120000.00
133	30030080@27	投影机5000流明，1920*1080	台	2	85000.00	170000.00
134	30030080@28	120英寸电动幕	台	2	42000.00	84000.00
135	30030080@29	投影机8000流明，1920*1080	台	2	150000.00	300000.00
136	30030080@30	200英寸电动幕	台	2	35000.00	70000.00
137	30030080@31	投影机10000流明，1920*1080	台	2	175000.00	350000.00
138	30030080@32	300英寸电动幕	台	2	42000.00	84000.00
139	30030080@33	投影机6000流明，1920*1080	台	7	135000.00	945000.00
140	30030080@34	150英寸电动幕	台	7	30000.00	210000.00
141	30030080@5	管理键盘	台	1	12500.00	12500.00
142	30030080@6	拼接屏控制器	台	1	1600.00	1600.00
143	30030080@7	监视墙 46寸液晶拼接单元监视器8台	台	1	55000.00	55000.00
144	30050010@1	发卡机	套	1	2100.00	2100.00
145	30090210@1	信号中继器	台	4	3600.00	14400.00
146	30090210@2	数字中继台	台	2	8500.00	17000.00
147	30090220@1	系统电源	台	1	3800.00	3800.00
148	30090250	调音台	台	3	47500.00	142500.00
149	30090250@1	小型数字调音台	台	9	12000.00	108000.00
150	30090260@1	CD/DVD/MP3播放器	台	1	2200.00	2200.00
151	30110060@1	有线电视箱	台	2	1200.00	2400.00
152	30110070@1	有线电视前端箱	台	1	1800.00	1800.00
153	30110140@1	射频放大器	个	2	2500.00	5000.00
154	30110140@2	干线放大器	个	1	280.00	280.00
155	30110150@1	二分配器	10个	6	50.00	300.00
156	30110150@2	四分配器	10个	2	55.00	110.00
157	30110150@3	六分配器	10个	2	70.00	140.00
158	30110150@4	八分配器	10个	2	90.00	180.00
159	30110150@5	十二分配器	10个	2	120.00	240.00
160	30110150@6	十六分配器	10个	2	140.00	280.00
161	30110150@7	功率分配器	10个	3	220.00	660.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心弱电工程

第 6 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
162	30130030@1	信息集合点（含数据、语音、电视）双口	个	11.11	270.00	2999.70
163	30130030@2	六类无线数据信息插座双口	个	28.28	80.00	2262.40
164	30130030@3	六类数据信息插座（外网、赛事专用网）双口	个	169.68	70.00	11877.60
165	30130030@4	六类语音插座双口	个	101	55.00	5555.00
166	30130030@5	信息集合点（含数据、语音、电视）双口	个	12.12	300.00	3636.00
167	30130030@6	六类数据信息点（智能专网、包括数字视频监控点）双口	个	101	130.00	13130.00
168	30150070	防静电手环	个	1	17.00	17.00
169	30150090@1	激光打印机	台	1	5000.00	5000.00
170	30150090@2	卡证打印机	台	1	20000.00	20000.00
171	30170001@1	温度传感器	支	13	315.00	4095.00
172	30170001@2	湿度传感器	支	13	1500.00	19500.00
173	30170010@1	压差开关	支	13	550.00	7150.00
174	30170010@2	压力传感器	台	13	2000.00	26000.00
175	30170020@1	智能测控仪A	台	11	2000.00	22000.00
176	30170020@2	智能测控仪B	台	76	2000.00	152000.00
177	30170020@3	流量传感器	台	13	18000.00	234000.00
178	30170030@1	液位开关	支	13	325.00	4225.00
179	30170030@2	室内一氧化碳传感器	支	13	2400.00	31200.00
180	30190001@10	功放 1*120W	台	10	2300.00	23000.00
181	30190001@11	功放 1*240W	台	4	3500.00	14000.00
182	30190001@12	功放 1*600W	台	3	6500.00	19500.00
183	30190001@16	电源控制器	台	23	3200.00	73600.00
184	30190001@21	专业功放	台	33	12000.00	396000.00
185	30190001@22	专业功放（2通道，1500W）	台	4	5500.00	22000.00
186	30190001@23	专业功放（2通道，600W）	台	14	3500.00	49000.00
187	30190001@6	广播控制矩阵主机	台	1	18000.00	18000.00
188	30190001@7	双通道数字媒体播放器	台	1	4500.00	4500.00
189	30190001@8	分区DC24V电源（驱动强制切换系统）	台	1	1800.00	1800.00
190	30190001@9	线路监听仪	台	1	2700.00	2700.00
191	30190050@13	线阵音箱	台	38	12000.00	456000.00
192	30190050@14	专业音箱	台	28	1000.00	28000.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心弱电工程

第 7 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
193	30190050@15	专业音箱（高音：1.7"压缩高音单元×1低音：10"低音×1）	台	4	6000.00	24000.00
194	30190050@16	专业音箱（高音：1.7"压缩高音单元×1低音：12"低音×1）	台	28	3000.00	84000.00
195	30190050@3	吸顶/嵌入式扬声器 3w	台	79	380.00	30020.00
196	30190050@4	室内壁挂式扬声器 3w	台	42	380.00	15960.00
197	30190050@5	室内音箱	台	27	1600.00	43200.00
198	30210085@10	抑制器	台	12	7000.00	84000.00
199	30210085@4	负载均衡器	台	1	30000.00	30000.00
200	30210140@1	软件开发包（集成电力监控数据）	台	1	5000.00	5000.00
201	30210160@14	智能化核心交换机（兼时钟服务器）	台	1	12000.00	12000.00
202	30210160@15	智能化专用24口交换机（堆叠）	台	2	12000.00	24000.00
203	30210160@18	汇聚层交换机 2口光万兆 48口光电复用千兆	台	2	220000.00	440000.00
204	30210160@19	接入层交换机（堆叠、POE）1口光千兆 24口电千兆 内含防火墙	台	4	9000.00	36000.00
205	30210160@20	接入层交换机（堆叠、POE）2口光千兆 24口电千兆	台	2	9000.00	18000.00
206	30210160@21	接入层交换机（堆叠） 1口光千兆 24口电千兆	台	2	9000.00	18000.00
207	30210160@22	接入层交换机（堆叠） 24口电千兆	台	2	9000.00	18000.00
208	30210160@23	接入层交换机（POE） 2口光千兆 24口电千兆	台	2	9000.00	18000.00
209	30210160@4	光纤交换机	台	8	1200.00	9600.00
210	37330870@4	300对110配线架	个	5	1200.00	6000.00
211	37330870@5	配线架（含耦合器、理线器、尾纤等）	个	7	2000.00	14000.00
212	37330870@6	24口光纤配线架（小）	个	17	850.00	14450.00
213	37330870@7	24口RJ45配线架	个	28	650.00	18200.00
214	37330870@8	100对110配线架	个	9	700.00	6300.00
215	37330870@9	150对110配线架	个	3	1200.00	3600.00
216	55030001@1	可编程控制面板	台	11	2500.00	27500.00
217	55030050@1	UPS电池机柜	台	2	5600.00	11200.00
218	55050010@3	UPS	台	2	100000.00	200000.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心弱电工程

第 8 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
219	55050010@4	电池组	台	2	35000.00	70000.00
220	55090080@1	电源配电箱	台	12	250.00	3000.00
221	55270030@1	16路通信管理器	个	2	30000.00	60000.00
222	55270030@2	2路总线转换控制模块	个	1	12000.00	12000.00
223	55270030@3	时钟模块	个	1	4500.00	4500.00
224	55270030@4	4路16A可编程开关控制器	个	9	4800.00	43200.00
225	55270030@5	6路16A可编程开关控制器	个	11	5800.00	63800.00
226	55270030@6	8路16A可编程开关控制器	个	21	7500.00	157500.00
227	55270030@7	无线控制器	个	1	30000.00	30000.00
228	55310080	终端电阻	台	14	125.00	1750.00
229	57010001@2	信息下载器	套	1	3500.00	3500.00
230	57010001@3	发射合路器	套	1	2800.00	2800.00
231	57010001@4	接收分路器	套	1	2800.00	2800.00
232	57010001@5	信号匹配单元	套	1	7600.00	7600.00
233	57010001@6	无线AP点	套	71	3251.00	230821.00
234	57010010@1	壁挂式红外微波双鉴探测器	套	32	600.00	19200.00
235	57010010@2	离线式电子巡查点	套	37	550.00	20350.00
236	57010010@3	报警按钮	套	6	150.00	900.00
237	57030010@1	单门控制器	套	4	3300.00	13200.00
238	57030010@2	双门控制器	套	11	3600.00	39600.00
239	57030010@3	出入口控制系统网络控制器	套	6	16000.00	96000.00
240	57030020@3	集成核心数据服务器（内含SQL-SERVER 2008）	套	1	60000.00	60000.00
241	57030020@4	智能化集成系统管理服务器	套	1	30000.00	30000.00
242	57030020@6	服务器电力监视系统	套	1	60000.00	60000.00
243	57030020@7	智能照明系统控制工作站及服务器	套	1	150000.00	150000.00
244	57030030@1	读卡器	套	21	1600.00	33600.00
245	57030030@2	控制键盘	套	1	12000.00	12000.00
246	57030040@1	电控锁	套	21	700.00	14700.00
247	57030040@2	单门磁力锁	套	5	296.00	1480.00
248	57030040@3	双门磁力锁	套	11	570.00	6270.00
249	57030040@4	巡更棒	套	37	200.00	7400.00
250	57030050@1	电力监控系统软件	套	1	10000.00	10000.00
251	57030060@1	协议转换器	台	1	5500.00	5500.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心弱电工程

第 9 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
252	57310010@1	智能化集成系统管理工作站	台(套)	1	30000.00	30000.00
253	57310010@11	数字解码服务器	台(套)	11	5500.00	60500.00
254	57310010@12	出入口控制系统管理工作站	台(套)	1	17000.00	17000.00
255	57310010@17	网管工作站（网管软件）	台(套)	2	36000.00	72000.00
256	57310010@2	建设设备管理服务器	台(套)	1	12300.00	12300.00
257	57310010@34	入侵报警工作站	台(套)	1	13000.00	13000.00
258	57310010@35	电子巡查管理工作站	台(套)	1	12000.00	12000.00
259	57310010@4	建筑能效监管系统工作站	台(套)	1	37000.00	37000.00
260	57310010@5	数据服务器（含系统管理软件）	台(套)	1	28000.00	28000.00
261	57310010@7	视频安防监控系统工作站	台(套)	1	17000.00	17000.00
262	57330001@1	机柜（机房）	个	2	9800.00	19600.00
263	57330001@2	标准机柜	个	17	5500.00	93500.00
264	57390010@1	区域选择播音远程话筒	台	4	1700.00	6800.00
265	57390010@10	手持无线话筒	台	15	4200.00	63000.00
266	57390010@14	音频处理器	台	6	80000.00	480000.00
267	57390010@15	音频处理器（8路）	台	9	20000.00	180000.00
268	57390010@2	呼叫麦克风	台	2	600.00	1200.00
269	57390010@4	2路红外线发射机	台	12	1600.00	19200.00
270	57390010@9	红外发射棒	台	16	1300.00	20800.00
271	57450060@1	中央管理系统	台	1	18000.00	18000.00
272	57450060@2	BAS系统软件	台	1	130000.00	130000.00
273	57450060@3	工作站管理电脑及配套	台	1	15000.00	15000.00
274	补充主材001@1	电梯群控接口	个	1	60000.00	60000.00
275	补充主材002@10	会议中心建筑设备自动监控系统配线、电线管等末端	项	1	63000.00	63000.00
276	补充主材002@11	会议中心电力监控系统配线、电线管等末端	项	1	14700.00	14700.00
277	补充主材002@12	会议中心建筑能效监管系统配线、电线管等末端	项	1	18900.00	18900.00
278	补充主材002@13	会议中心智能照明控制系统配线、电线管等末端	项	1	18900.00	18900.00
279	补充主材002@14	会议中心视频安防监控系统配线、电线管等末端	项	1	100800.00	100800.00
280	补充主材002@15	会议中心入侵报警系统配线、电线管等末端	项	1	44100.00	44100.00
281	补充主材002@16	会议中心电子巡查系统及无线对讲系统配线、电线管等末端	项	1	56700.00	56700.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心弱电工程

第 10 页 共 11 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
282	补充主材002@17	会议中心出入口控制系统配线、电线管等末端	项	1	16800.00	16800.00
283	补充主材002@19	会议中心智能化集成系统配线、电线管等末端	项	1	630.00	630.00
284	补充主材002@20	会议中心防雷、配线、电线管等末端	项	1	176400.00	176400.00
285	补充主材002@21	1000人阶梯会议室电子会议系统	项	3	14700.00	44100.00
286	补充主材002@26	1000人阶梯会议软件系统（中控系统、视频切换系统、录播系统、会议讨论系统、舞台灯光系统）	项	1	1400000.00	1400000.00
287	补充主材002@27	1000人阶梯会议系统配线、电线管等末端	项	1	40000.00	40000.00
288	补充主材002@28	250人阶梯会议软件系统（中控系统、视频切换系统、录播系统、会议讨论系统、舞台灯光系统）	项	1	500000.00	500000.00
289	补充主材002@29	250人阶梯会议系统配线、电线管等末端	项	1	20000.00	20000.00
290	补充主材002@3	会议中心综合布线系统配线、电线管等末端	项	1	399000.00	399000.00
291	补充主材002@30	180人会议系统配线、电线管等末端	项	1	20000.00	20000.00
292	补充主材002@31	180人会议软件系统（中控系统、视频切换系统、录播系统、会议讨论系统）	项	1	440000.00	440000.00
293	补充主材002@32	900人宴会厅会议软件系统（中控系统、视频切换系统、录播系统、会议讨论系统、舞台灯光系统）	项	1	470000.00	470000.00
294	补充主材002@33	900人宴会厅会议系统配线、电线管等末端	项	1	20000.00	20000.00
295	补充主材002@34	60人/70人会议软件系统（中控系统、录播系统）	项	1	640000.00	640000.00
296	补充主材002@35	60人/70人会议系统配线、电线管等末端	项	1	30000.00	30000.00
297	补充主材002@4	会议中心计算机网络系统配线、电线管等末端	项	1	46200.00	46200.00
298	补充主材002@5	会议中心智能化专用计算机网络系统配线、电线管等末端	项	1	46200.00	46200.00
299	补充主材002@6	会议中心有线电视系统配线、电线管等末端	项	1	18900.00	18900.00
300	补充主材002@7	会议中心公共/应急广播系统配线、电线管等末端	项	1	69300.00	69300.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心弱电工程

第 11 页 共 11 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心给排水工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地上给排水工程					
		卫生间卫生洁具					
1	031004006001	蹲式大便器	1. 瓷蹲式大便器 2. 大便器脚踏阀	组	50.00	453.66	22683.00
2	031004007001	挂式小便斗	1. 感应式挂斗式小便器安装 2. 挂式小便器 3. 感应控制器	组	20.00	1472.31	29446.20
3	031004003002	台式洗脸盆（感应式水嘴）	1. 洗脸盆安装 钢管组成 冷水 2. 台式洗脸盆 3. 感应式水嘴安装 4. 感应式水嘴 5. 角阀 DN15 6. 软管	组	35.00	1275.04	44626.40
4	031004003001	台式洗脸盆（感应式水嘴）（第三卫生间）	1. 洗脸盆安装 钢管组成 冷水 2. 台式洗脸盆 3. 感应式水嘴安装 4. 感应式水嘴 5. 角阀 DN15 6. 软管	组	8.00	1275.04	10200.32
5	031004006003	坐式大便器（连体坐便器）（第三卫生间）	1. 连体坐便器安装 2. 连体坐便器 3. 角阀 DN15 4. 软管	组	8.00	1766.98	14135.84
6	031004004001	污洗池（普通水龙头）	1. 污洗池安装 2. 水龙头	组	6.00	486.54	2919.24
7	031004008001	排水地漏 D75	1. 材质:塑料 2. 规格、类型:地漏 DN75 3. 组装形式:成品	个	20.00	63.22	1264.40
		【卫生间卫生洁具】分部小计					125275.40
		室内给排水系统					
		给水系统					
		生活给水系统（冷水系统）					
8	031003001001	自动排气阀 DN20	1. 类型:自动排气阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	10.00	70.21	702.10
9	031001006026	PVC-C给水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN150 3. 连接形式:粘接	m	400.00	262.96	105184.00
本页小计							231161.50

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心给排水工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001006027	PVC-C给水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN100 3. 连接形式:粘接	m	288.00	154.57	44516.16
11	031001006028	PVC-C给水管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN80 3. 连接形式:粘接	m	340.00	112.89	38382.60
12	031001006029	PVC-C给水管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN65 3. 连接形式:粘接	m	250.00	95.57	23892.50
13	031001006030	PVC-C给水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	600.00	71.63	42978.00
14	031001006031	PVC-C给水管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN40 3. 连接形式:粘接	m	100.00	57.81	5781.00
15	031001006032	PVC-C给水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	180.00	38.15	6867.00
16	031001006033	PVC-C给水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN25 3. 连接形式:粘接	m	960.00	33.69	32342.40
17	031001006034	PVC-C给水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN20 3. 连接形式:粘接	m	350.00	28.54	9989.00
18	031001006035	PVC-C给水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN15 3. 连接形式:粘接	m	120.00	25.30	3036.00
19	031003001002	截止阀 DN20（ 不锈钢）	1. 类型:截止阀（不锈钢） 2. 规格、压力等级:DN20	个	8.00	342.62	2740.96
20	031003003001	截止阀 DN50 （不锈钢）	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 焊接方法:螺纹	个	2.00	762.15	1524.30
本页小计							212049.92

分部分项工程计价表

工程名称: 会议中心给排水工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	031003013002	水表（配阀门1个） DN80	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 类型：水表 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接	个	4.00	3672.07	14688.28
22	031003013003	水表（配闸阀、减压阀） DN80	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 类型：水表 3. 型号、规格：DN100 4. 连接形式：法兰连接	个	8.00	5959.58	47676.64
23	031003013004	水表（1水表，1阀（不锈钢）） DN50	1. 安装部位（室内外）：室内 2. 类型：水表 3. 型号、规格：DN50 4. 连接形式：法兰连接	个	2.00	2014.84	4029.68
24	031002001001	管道支架	1. 材质：型钢	公斤	500.00	20.00	10000.00
25	031201003001	金属结构刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度：红丹防锈漆2遍、调和漆2遍	公斤	500.00	2.82	1410.00
		【生活给水系统（冷水系统）】分部小计					395740.62
		排水系统					
		污水排水					
26	031001006006	HDPE排水管 DN75	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE 4. 连接形式：承插柔性连接	m	400.00	50.32	20128.00
27	031001006007	HDPE排水管 DN100	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE 4. 连接形式：承插柔性连接	m	1200.00	83.49	100188.00
28	031001006008	HDPE排水管 DN150	1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：HDPE 4. 连接形式：承插柔性连接	m	600.00	133.36	80016.00
29	031004008006	透气帽 DN100	1. 材质：透气帽 2. 规格、类型：DN100	个	10.00	50.00	500.00
30	031004008007	普通地漏 DN100	1. 材质：塑料 2. 规格、类型：普通地漏 DN100 3. 组装形式：成品	个	30.00	82.80	2484.00
31	031002003001	穿楼板钢套管 DN100	1. 名称、类型：穿楼板钢套管 DN100 2. 规格：DN100	个	30.00	100.24	3007.20
		【污水排水】分部小计					206323.20
本页小计							284127.80
合 计							727339.22

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：会议中心给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 会议中心给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	0313010170 01	脚手架搭拆费		项	1	6150.83	6150.83
1.1.1	BM403	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)		元	1	5811.06	5811.06
1.1.2	BM337	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程)		元	1	280.12	280.12
1.1.3	BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)		元	1	59.65	59.65
小 计							6150.83
本页小计							6150.83
合 计							6150.83

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 会议中心给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	12346.52	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	21820.18	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			34166.70	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心给排水工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	01290043@4	钢板8~15	kg	16.8292	3.50	58.90
2	02010013@1	橡胶板1~3	kg	3.6286	25.70	93.26
3	03010430@1	六角螺栓综合	kg	2.0188	5.58	11.26
4	03134021@2	铁砂布0~2#	张	55.1332	0.94	51.83
5	03135021@3	低碳钢焊条结422 ϕ 3.2	kg	0.8204	5.96	4.89
6	03139281@1	钢锯条	条	98.9426	0.43	42.55
7	14330030@1	丙酮	kg	36.867	9.74	359.08
8	14390070@1	氧气	m ³	1.7238	5.16	8.89
9	14390100@1	乙炔气	kg	0.6706	13.30	8.92
10	14410410@1	氯丁橡胶粘接剂	kg	24.513	14.02	343.67
11	17010054@2	焊接钢管DN20	kg	6.2338	4.19	26.12
12	17270175@1	橡胶软管DN20	m	2.7612	5.00	13.81
13	19000210@1	螺纹阀门DN20	个	1.7538	26.00	45.60
14	24110140@1	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.9054	20.00	18.11
15	24590010@1	压力表弯管DN15	个	0.9054	5.56	5.03
16	34110010@2	水	m ³	60.6114	3.42	207.29
17	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	6.438	6.39	41.14
18	99450700@2	电(机械用)	kw·h	157.4985	0.63	99.22
19	17250050@20	PVC-C给水管 DN15	m	121.92	8.95	1091.18
20	18090260@11	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN15	个	182.4	0.73	133.15
21	17250050@19	PVC-C给水管 DN20	m	355.6	11.06	3932.94
22	18090260@10	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20	个	428.75	1.05	450.19
23	17250050@18	PVC-C给水管 DN25	m	975.36	14.75	14386.56
24	18090260@9	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25	个	1037.76	1.47	1525.51
25	17250050@17	PVC-C给水管 DN32	m	182.88	17.49	3198.57
26	18090260@7	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN32	个	159.66	2.58	411.92
27	17250050@16	PVC-C给水管 DN40	m	101.6	34.30	3484.88
28	18090260@6	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN40	个	74.2	3.39	251.54
29	17250050@15	PVC-C给水管 DN50	m	609.6	45.77	27901.39
30	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN50	个	395.4	4.25	1680.45
31	17250050@14	PVC-C给水管 DN65	m	254	60.81	15445.74

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心给排水工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
32	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN65	个	150.75	14.84	2237.13
33	17250050@13	PVC-C给水管 DN80	m	345.44	75.51	26084.17
34	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN80	个	134.3	22.08	2965.34
35	17250050@12	PVC-C给水管 DN100	m	292.608	111.46	32614.09
36	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN100	个	88.704	36.44	3232.37
37	17250050@11	PVC-C给水管 DN150	m	406.4	208.60	84775.04
38	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN150	个	92.8	72.00	6681.60
39	补充主材001	透气帽 DN100	个	10	50.00	500.00
40	03071071@1	水龙头DN15	个	12.12	55.63	674.24
41	21130001@1	洗涤盆	套	6.06	292.51	1772.61
42	03077001@3	感应式水嘴	组	43	428.80	18438.40
43	04090055@1	石灰膏	m3	0.925	441.19	408.10
44	04130070@1	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.8	276.07	220.86
45	17190005@1	金属软管	条	86.86	2.91	252.76
46	1815001@2	瓷蹲式大便器	个	50.5	194.01	9797.51
47	21170001@1	挂式小便器（含配件等）	个	20.2	900.00	18180.00
48	55270040@1	埋入式感应控制器	个	20.2	436.00	8807.20
49	03014411	六角螺母综合	kg	10.35	5.44	56.30
50	03072021@2	地漏 DN100（铸铁）	个	30.3	26.87	814.16
51	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	8.08	6.08	49.13
52	19000001@4	截止阀 DN20（不锈钢）	个	8.08	320.19	2587.14
53	1600021@10	闸阀 DN80（不锈钢）	个	12	957.51	11490.12
54	19030170@2	截止阀 DN50（不锈钢）	个	4.04	698.24	2820.89
55	24010020@4	水表（冷水）DN50（不锈钢）	个	2	1249.50	2499.00
56	00010003	机上人工	工日	2.7	230.00	621.00
57	00010010	人工费	元	120719.929	1.00	120719.93
58	01000003	型钢	kg	530	4.12	2183.60
59	01010031	热轧圆盘条 φ10以内	kg	2.1	3.60	7.56
60	02010013	橡胶板1~3	kg	0.559	25.70	14.37
61	02010015	橡胶板4~15	kg	0.364	11.09	4.04
62	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	9.36	7.71	72.17
63	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	42.32	0.13	5.50

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心给排水工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
64	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	261.96	2.10	550.12
65	02270001	棉纱	kg	2.256	11.47	25.88
66	02270180	破布一级	kg	0.18	7.18	1.29
67	03010430	六角螺栓综合	kg	23.04	5.58	128.56
68	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	58.464	5.94	347.28
69	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	16.48	56.57	932.27
70	03014421	六角螺母M8	十套	2.06	2.11	4.35
71	03016071	垫圈M8	十个	2.06	0.09	0.19
72	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	86.86	15.00	1302.90
73	03078051	大便器胶皮碗	个	52.5	0.95	49.88
74	03131101	尼龙砂轮片Φ400	片	7.11	11.97	85.11
75	03134021	铁砂布0~2#	张	75.09	0.94	70.58
76	03135001	低碳钢焊条综合	kg	16.56	6.01	99.53
77	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	24.82	5.96	147.93
78	03139081	冲击钻头Φ8~16	个	1.776	4.14	7.35
79	03139281	钢锯条	条	308.68	0.43	132.73
80	03139321	钢丝刷子	把	0.93	12.82	11.92
81	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	65.515	0.41	26.86
82	04010035	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	25.8	0.44	11.35
83	04030001	砂子	kg	40.02	0.08	3.20
84	13010135	醇酸调和漆	kg	7.5	14.50	108.75
85	13030240	厚漆	kg	4.32	19.45	84.02
86	13030795	醇酸防锈漆	kg	10.55	12.77	134.72
87	13350035	防水密封胶	支	39.9	8.10	323.19
88	13350200	密封膏	kg	7.74	6.19	47.91
89	14010010	清油	kg	0.54	13.07	7.06
90	14050040	溶剂汽油	kg	3.65	7.20	26.28
91	14070050	机油综合	kg	0.242	6.96	1.68
92	14330030	丙酮	kg	68.24	9.74	664.66
93	14390070	氧气	m3	16.07	5.16	82.92
94	14390100	乙炔气	kg	5.54	13.30	73.68
95	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	45.02	14.02	631.18
96	14410600	胶粘剂	kg	0.98	1.88	1.84

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心给排水工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
97	17010075	焊接钢管	kg	154.2	3.69	569.00
98	18010510	黑玛钢直通DN20	个	20.2	1.54	31.11
99	18010580	黑玛钢弯头DN20	个	10.1	2.91	29.39
100	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	2.02	20.77	41.96
101	18010807	黑玛钢堵头DN20	个	10.1	1.56	15.76
102	1843001@1	排水地漏 D75	个	20	15.71	314.20
103	1849001	大便器脚踏阀	个	50.5	150.00	7575.00
104	1849161@1	角阀 DN15带配件 DN15	个	8.08	15.00	121.20
105	1853001@1	软管	组	8	15.00	120.00
106	1911071@1	自动排气阀 DN20	个	10	32.88	328.80
107	21150140	大便器排水接头	个	58.58	5.20	304.62
108	34110010	水	m ³	55.216	3.42	188.84
109	99450650	维护费	元	208.3022	1.00	208.30
110	99450630	折旧费	元	316.4526	1.00	316.45
111	99450700	电(机械用)	kw·h	1559.6752	0.63	982.60
112	99450680	柴油(机械用)0#	kg	18.6195	6.39	118.98
113	99450640	检修费	元	81.8761	1.00	81.88
114	99450660	安拆费	元	276.1562	1.00	276.16
115	99450760	其他材料费	元	567.304	1.00	567.30
116	RGFTZ	人工费调整	元	6150.827	1.00	6150.83
117	CLFTZ	材料费调整	元	-0.05	1.00	-0.05
118	JXFTZ	机械费调整	元	0.1	1.00	0.10
119	20010360@3	平焊法兰 DN80	副	24	41.28	990.72
120	24010001@1	水表 DN80 (不锈钢)	个	12	2178.33	26139.96
121	1600021@23	可调式减压阀 DN80 (不锈钢)	个	8	2287.51	18300.08
122	01090035	镀锌圆钢 Φ10~25	kg	4.74	4.10	19.43
123	02290110	油麻丝	kg	65.82	8.60	566.05
124	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	1.11	14.70	16.32
125	14030047	汽油70~90#	kg	0.27	7.20	1.94
126	18090060@1	室内塑料排水管件 DN150	个	357	40.49	14454.93
127	17250370@2	HDPE排水管 DN150	m	570	67.49	38469.30
128	17250370@3	HDPE排水管 DN75	m	392	14.88	5832.96
129	18090060@2	室内塑料排水管件 DN75	个	354	8.93	3161.22
130	17250370@4	HDPE排水管 DN100	m	1140	31.82	36274.80

单位工程人材机汇总表

工程名称: 会议中心给排水工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心消防工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		体育场消防					
		消火栓系统					
1	030901010003	室内消防栓及箱（带卷盘）	1. 安装方式:成套安装 2. 型号、规格:消火栓DN65 3. 附件材质、规格:水龙长25米DN65mm喷嘴口径DN19mm水枪消防转盘一套 DN25mm	套	70.00	1922.85	134599.50
2	030901010002	室内消防栓及箱（带卷盘）兼作试验消防栓	1. 安装方式:成套安装 2. 型号、规格:天面试验消火栓	套	1.00	2138.85	2138.85
3	030901013002	手提干粉灭火器MF/ABC5	1. 灭火器具安装 2. 干粉灭火器MF/ABC5 3. 放置式灭火器放置箱 4. 灭火器放置箱	具	280.00	176.52	49425.60
4	030901002016	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	350.00	61.13	21395.50
5	030901002023	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	140.00	96.73	13542.20
6	030901002025	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	800.00	149.46	119568.00
7	031003003001	止回阀 DN100	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1.00	693.55	693.55
8	031003003002	闸阀 DN65	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	39.00	506.89	19768.71
9	031003003003	闸阀 DN100	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	10.00	655.41	6554.10
10	031003003004	闸阀 DN150	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	30.00	1110.15	33304.50
本页小计							400990.51

分部分项工程计价表

工程名称: 会议中心消防工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031201001001	防火涂料	1. 油漆品种:防火涂料 2. 涂刷遍数:2	m2	350.00	12.10	4235.00
12	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢	公斤	200.00	20.00	4000.00
13	031201003001	金属结构刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍	公斤	200.00	2.82	564.00
14	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	系统	1.00	16195.20	16195.20
		【消火栓系统】分部小计					425984.71
		自动喷淋系统					
15	030901001005	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1. 安装部位(室内、外) 喷淋 2. 材质 镀锌钢管 3. 型号、规格 DN25 4. 连接方式 螺纹连接 5. 水冲洗、水压试验设计要求水冲洗	m	5267.26	41.85	220434.91
16	030901001006	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1. 安装部位(室内、外) 喷淋 2. 材质 镀锌钢管 3. 型号、规格 DN32 4. 连接方式 螺纹连接 5. 水冲洗、水压试验设计要求水冲洗	m	2086.08	49.21	102656.19
17	030901001007	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1. 安装部位(室内、外) 喷淋 2. 材质 镀锌钢管 3. 型号、规格 DN40 4. 连接方式 螺纹连接 5. 水冲洗、水压试验设计要求水冲洗	m	1099.10	59.52	65418.31
18	030901001008	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1. 安装部位(室内、外) 喷淋 2. 材质 镀锌钢管 3. 型号、规格 DN50 4. 连接方式 螺纹连接 5. 水冲洗、水压试验设计要求水冲洗	m	494.49	68.39	33818.44
19	030901002017	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	330.33	61.13	20193.07
20	030901002022	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	632.63	74.50	47131.08
本页小计							514646.20

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心消防工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030901002024	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	248.25	96.73	24013.03
22	030901002026	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	1017.02	149.46	152003.21
23	030901004001	湿式报警阀 DN150	1. 湿式报警装置安装 公称直径(mm以内) 150 2. 平焊法兰 DN150 3. 湿式报警装置（含阀体、警铃、压力表、过滤器总成、延迟器）	组	2.00	3933.28	7866.56
24	030901003001	水喷淋喷头(上喷式)	1. 规格:DN25 2. 水喷淋喷头	个	2793.00	84.93	237209.49
25	030901003002	水喷淋喷头(下喷式)	1. 规格:DN25 2. 水喷淋喷头	个	2793.00	84.93	237209.49
26	031003001001	自动排气阀 DN20	1. 类型:自动排气阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	3.00	70.21	210.63
27	031003003006	末端试水阀 DN25	1. 类型:末端试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1.00	170.88	170.88
28	030901008001	末端试水装置 DN25	1. 规1. 规格:DN25 2. 组装形式:螺纹连接	组	2.00	255.17	510.34
29	030901006001	水流指示器 DN150	1. 规格、型号:水流指示器 DN150	个	3.00	992.81	2978.43
30	030807004001	信号阀 DN150	1. 信号阀安装 2. 信号阀 DN150 3. 平焊法兰 DN150	个	3.00	1708.00	5124.00
31	031201001002	防火涂料	1. 油漆品种:防火涂料 2. 涂刷遍数:2	m2	1532.44	12.10	18542.52
32	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢	公斤	3599.96	20.00	71999.20
33	031201003002	金属结构刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍	公斤	3599.96	2.82	10151.89
34	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	系统	1.00	3258.99	3258.99
		【自动喷淋系统】分部小计					1260900.66
		七氟丙烷灭火装置					
本页小计							771248.66

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：会议中心消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：会议中心消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	23861.39	23861.39
1.1.1	BM343	脚手架搭拆费(消防工程)		元	1	19463.33	19463.33
1.1.2	BM403	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)		元	1	331.31	331.31
1.1.3	BM337	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程)		元	1	2160.46	2160.46
1.1.4	BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)		元	1	1906.29	1906.29
小 计							23861.39
本页小计							23861.39
合 计							23861.39

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：会议中心消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	46097.61	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	54242.43	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			100340.04	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心消防工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	03135021@4	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	1.374	5.96	8.19
2	13010050@2	醇酸清漆	kg	0.24	13.99	3.36
3	17030010@2	镀锌钢管DN15	m	4	6.32	25.28
4	17030020@4	镀锌钢管DN20	m	20	8.10	162.00
5	17030030@4	镀锌钢管DN25	m	8	10.38	83.04
6	17030060@4	镀锌钢管DN80	m	4	31.44	125.76
7	17070035@8	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	m	1835.1862	104.24	191299.81
8	18310440@12	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	454.254	68.39	31066.43
9	17030001@32	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	390.1892	62.72	24472.67
10	17010100@16	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	m	642.1215	48.47	31123.63
11	17030001@31	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	683.7317	38.11	26057.02
12	18310440@11	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	170.0825	20.25	3444.17
13	34110010@3	水	m3	60.0051	3.42	205.22
14	17030001@30	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	m	496.9665	28.47	14148.64
15	18031283@22	室内镀锌钢管管件 DN50	个	399.5512	8.24	3292.30
16	17030001@29	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	m	1104.5935	23.05	25460.88
17	18031283@21	室内镀锌钢管管件 DN40	个	946.3234	5.11	4835.71
18	17030001@28	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	m	2096.5144	18.40	38575.86
19	18031283@20	室内镀锌钢管管件 DN32	个	1433.1397	4.22	6047.85
20	17030001@27	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	m	5293.5983	14.36	76016.07
21	18031283@19	室内镀锌钢管管件 DN25	个	3107.6846	1.98	6153.22
22	1600021@64	闸阀 DN65	个	39	308.85	12045.15
23	1701381@49	平焊法兰 DN65	片	78	37.52	2926.56
24	23210001@2	快速响应喷头	个	5641.86	39.00	220032.54
25	2007011@4	七氟丙烷自动灭火装置(120L)	套	4	9913.00	39652.00
26	补充主材001	药剂 HFC-227ea	kg	432	141.63	61184.16
27	补充主材001@1	泄压口	个	4	1943.38	7773.52
28	18310440@10	卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	158.158	22.97	3632.89
29	13050395	防火涂料	kg	327.5446	14.70	4814.91
30	14350200	防火涂料稀释剂	kg	50.8259	14.70	747.14
31	19000020@17	止回阀 DN100	个	1	469.50	469.50
32	23070001@1	灭火器放置箱(2个装)	个	140	120.00	16800.00
33	23030040@4	室内消防栓及箱(带卷盘)兼作试验消防栓	套	1	1908.00	1908.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心消防工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	01000003@2	型钢	kg	4028	4.12	16595.36
35	03014411	六角螺母综合	kg	78.66	5.44	427.91
36	03135021@1	低碳钢焊条结422 ϕ 3.2	kg	9.58	5.96	57.10
37	20010360@18	平焊法兰 DN150	副	2	97.56	195.12
38	23390010@2	湿式报警阀 DN150	套	2	2420.00	4840.00
39	2159001@2	压力表	套	2	108.00	216.00
40	00010010	人工费	元	442642.3668	1.00	442642.37
41	RGFTZ	人工费调整	元	23861.3995	1.00	23861.40
42	01010031	热轧圆盘条 ϕ 10以内	kg	0.63	3.60	2.27
43	01030055	镀锌低碳钢丝 ϕ 2.5~4.0	kg	68.8914	5.38	370.64
44	01290173	钢板12~20	kg	789.9509	3.50	2764.83
45	02010015	橡胶板4~15	kg	7.564	11.09	83.88
46	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	33.73	7.71	260.06
47	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm $\times$ 20m $\times$ 0.1mm	m	5471.6124	0.13	711.31
48	02270001	棉纱	kg	157.4505	11.47	1805.96
49	02270020	白布	kg	186.8981	2.75	513.97
50	03010430	六角螺栓综合	kg	175.104	5.58	977.08
51	03010560	六角螺栓M6 $\times$ 25	kg	11.166	5.44	60.74
52	03010580	六角螺栓M16~20 $\times$ 65~110	十套	2.424	1.38	3.35
53	03010680	六角螺栓M16 $\times$ 65~80	十套	50.264	5.94	298.57
54	03010905	六角螺栓M20 $\times$ 85~100	十套	49.44	12.45	615.53
55	03011630	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16 $\times$ 100以内	十套	0.824	14.12	11.63
56	03013001	膨胀螺栓综合	十套	29.252	2.63	76.93
57	03013061	膨胀螺栓M12	十套	1.648	8.41	13.86
58	03014421	六角螺母M8	十套	0.618	2.11	1.30
59	03016071	垫圈M8	十个	0.618	0.09	0.06
60	03131061	尼龙砂轮片 ϕ 100	片	0.564	4.27	2.41
61	03131101	尼龙砂轮片 ϕ 400	片	234.7416	11.97	2809.86
62	03134021	铁砂布0~2#	张	87.5696	0.94	82.32
63	03135001	低碳钢焊条综合	kg	49.27	6.01	296.11
64	03135021	低碳钢焊条结422 ϕ 3.2	kg	174.996	5.96	1042.98
65	03139281	钢锯条	条	0.27	0.43	0.12
66	03139321	钢丝刷子	把	5.6999	12.82	73.07

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心消防工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
67	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	461.414	0.41	189.18
68	13010050	醇酸清漆	kg	0.36	13.99	5.04
69	13030240	厚漆	kg	16.36	19.45	318.20
70	14010010	清油	kg	1.705	13.07	22.28
71	14050040	溶剂汽油	kg	27.7397	7.20	199.73
72	14070050	机油综合	kg	53.9919	6.96	375.78
73	14350360	酒精	kg	53.902	13.00	700.73
74	14390020	氮气	m3	480	3.92	1881.60
75	14390070	氧气	m3	90.826	5.16	468.66
76	14390100	乙炔气	kg	31.712	13.30	421.77
77	14410590	厌氧胶325# 200g	瓶	0.96	61.00	58.56
78	17030010	镀锌钢管DN15	m	0.6	6.32	3.79
79	18010510	黑玛钢直通DN20	个	6.06	1.54	9.33
80	18010580	黑玛钢弯头DN20	个	3.03	2.91	8.82
81	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	1.01	8.75	8.84
82	18010807	黑玛钢堵头DN20	个	3.03	1.56	4.73
83	18030775	镀锌异径三通DN20×15	个	2.02	4.09	8.26
84	18030780	镀锌异径三通DN25×15	个	2.02	5.93	11.98
85	18030810	镀锌弯头DN15	个	4.04	1.13	4.57
86	18030815	镀锌弯头DN20	个	8.08	1.70	13.74
87	18030825	镀锌弯头DN25	个	3389.156	2.67	9049.05
88	18030865	镀锌弯头DN80	个	4.04	27.06	109.32
89	18030885	镀锌外接头DN25	个	5641.86	2.40	13540.46
90	18030935	镀锌丝堵DN25(堵头)	个	558.6	1.26	703.84
91	18031045	镀锌六角内接头DN15	个	2.02	0.95	1.92
92	24110073	压力表0~1.6MPa(带弯带阀)	套	26.7474	108.00	2888.72
93	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	37.356	2.40	89.65
94	28030440	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2	m	138.957	0.50	69.48
95	34110010	水	m3	1069.3682	3.42	3657.24
96	34130080	铝牌	个	9	0.86	7.74
97	35330030	试验容器155L	个	0.2	10564.10	2112.82
98	99450760	其他材料费	元	2977.9405	1.00	2977.94
99	CLFTZ	材料费调整	元	-0.38	1.00	-0.38

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心消防工程

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
100	13010135	醇酸调和漆	kg	56.9994	14.50	826.49
101	13030795	醇酸防锈漆	kg	80.1792	12.77	1023.89
102	1600001@13	截止阀 DN25	个	1.01	37.40	37.77
103	1600021@25	闸阀 DN100	个	10	431.36	4313.60
104	1600021@26	闸阀 DN150	个	30	769.87	23096.10
105	1600051@6	信号阀 DN150	个	3	1465.92	4397.76
106	1600131@3	末端试水装置 DN25	个	2	144.00	288.00
107	18310440@2	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	97.062	50.68	4919.10
108	1911071@1	自动排气阀 DN20	个	3	32.88	98.64
109	2013001@4	法兰式水流指示器 DN150	个	3	602.00	1806.00
110	23010001@1	干粉灭火器MF/ABC5	个	280	98.00	27440.00
111	23030040@2	室内消防栓及箱(带卷盘)	套	70	1800.00	126000.00
112	00010003	机上人工	工日	3.8	230.00	874.00
113	99450630	折旧费	元	4345.1835	1.00	4345.18
114	99450640	检修费	元	971.9839	1.00	971.98
115	99450650	维护费	元	2759.9111	1.00	2759.91
116	99450660	安拆费	元	2286.2123	1.00	2286.21
117	99450680	柴油(机械用)0#	kg	68.115	6.39	435.25
118	99450700	电(机械用)	kw·h	10303.1096	0.63	6490.96
119	99451300	校验费	元	169.2	1.00	169.20
120	JXFTZ	机械费调整	元	0.76	1.00	0.76
121	20010360@10	平焊法兰 DN150	副	33	97.56	3219.48
122	20010360@14	平焊法兰 DN100	副	11	52.54	577.94
		合计				1612609.19

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心-空调工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		制冷机房					
1	030113001003	螺杆式主机空调工况制冷量:300RT 蒸发器:L=221m³/h,,T=6/13℃,压降≤80kPa 冷凝器:L=240m³/h,T空=32/37℃ 压降≤80kPa N=190kW. 380V	1. 名称:螺杆式主机 2. 型号:制冷量:300RT 蒸发器:L=221m³/h,,T=6/13℃,压降≤80kPa 冷凝器:L=240m³/h,T空=32/37℃ 压降≤80kPa N=190kW. 380V 3. 灌浆配合比:二次灌浆 4. 单机试运转要求:详设计说明 5. 含冷水机组随机配套控柜	台	2.00	671467.75	1342935.50
2	030109001001	冷却水泵流量L=240CMH扬程:180KPa输入功率N=18.5KW	1. 名称:冷却水泵 2. 型号:流量L=240CMH扬程:180KPa输入功率N=18.5KW 3. 减振装置形式、数量:橡胶减震垫 4. 灌浆配合比:二次灌浆	台	3.00	20483.94	61451.82
3	030109001003	冷冻水泵流量L=143CMH扬程:320KPa输入功率N=18.5KW	1. 名称:冷冻水泵 2. 型号:流量L=143CMH扬程:320KPa输入功率N=18.5KW 3. 减振装置形式、数量:橡胶减震垫 4. 灌浆配合比:二次灌浆	台	3.00	20483.94	61451.82
4	030113017002	超低噪音横流式冷却塔循环水量:300m³/h 冷却水进出水温度32/37℃输入功率N=11KW, 380V	1. 名称:超低噪音横流式冷却塔 2. 型号:循环水量:300m³/h 冷却水进出水温度32/37℃输入功率N=11KW, 380V 3. 灌浆配合比:二次灌浆 4. 单机试运转要求:详设计说明	台	2.00	161735.33	323470.66
5	030113014001	旁流水处理装置处理循环水量:1100CMH	1. 名称:旁流水处理装置 2. 水量:1100CMH	台	1.00	24611.61	24611.61
6	030113014005	旁流水处理装置处理循环水量:648CMH	1. 名称:旁流水处理装置 2. 水量:648CMH	台	1.00	14961.84	14961.84
7	030807004001	压差控制旁通装置	1. 名称:压差控制旁通装置	个	1.00	6685.08	6685.08
8	030113014004	冷凝器在线清洗装置	1. 名称:冷凝器在线清洗装置	台	2.00	41737.16	83474.32
9	030113014006	全自动加药装置溶液箱容积:1m³参考电机功率:0.55KW	1. 名称:全自动加药装置溶液箱容积:1m³参考电机功率:0.55KW	台	2.00	82309.17	164618.34
本页小计							2083660.99

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心-空调工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
10	031006015001	膨胀水箱2.0m3	1. 名称:膨胀水箱2.0m3	台	1.00	2645.47	2645.47
11	03B001	水管系统末端 (阀门, 水管及支架等)	1. 名称:水管系统末端 (阀门, 水管及支架等)	项	1.00	150000.00	150000.00
		【制冷机房】分部小计					2236306.46
		中央空调系统					
12	030701003090	空调器 (组合式) 冷量:202.5kW 热量:91.2kW 风量:27000CMH 机外余压:500Pa 功率:18.5kW	1. 名称:空调器 (组合式) 2. 型号:冷量:202.5kW 热量:91.2kW 风量:27000CMH 机外余压:500Pa 功率:18.5kW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	3.00	32807.13	98421.39
13	030701003091	空调器 (组合式) 冷量:300kW 热量:135kW 风量:40000CMH 机外余压:500Pa 功率:30kW	1. 名称:空调器 (组合式) 2. 型号:冷量:300kW 热量:135kW 风量:40000CMH 机外余压:500Pa 功率:30kW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	2.00	48765.94	97531.88
14	030701003092	空调器 (组合式) 冷量:450kW 热量:202.5kW 风量:60000CMH 机外余压:500Pa 功率:60kW	1. 名称:空调器 (组合式) 2. 型号:冷量:450kW 热量:202.5kW 风量:60000CMH 机外余压:500Pa 功率:60kW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	1.00	70988.56	70988.56
15	030701003093	空调器 (组合式) 冷量:525kW 热量:236.3kW 风量:70000CMH 机外余压:500Pa 功率:60kW	1. 名称:空调器 (组合式) 2. 型号:冷量:525kW 热量:236.3kW 风量:70000CMH 机外余压:500Pa 功率:60kW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	2.00	88813.48	177626.96
16	030701003094	空调器 (组合式) 冷量:240kW 热量:108kW 风量:32000CMH 机外余压:500Pa 功率:30kW	1. 名称:空调器 (组合式) 2. 型号:冷量:240kW 热量:108kW 风量:32000CMH 机外余压:500Pa 功率:30kW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	1.00	42585.32	42585.32
本页小计							639799.58

分部分项工程计价表

工程名称: 会议中心-空调工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030701003110	空调器（组合式）冷量:210kW 热量:94.5kW 风量:28000CMH 机外余压:500Pa 功率:30kW	1. 名称:空调器（组合式） 2. 型号:冷量:210kW 热量:94.5kW 风量:28000CMH 机外余压:500Pa 功率:30kW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	2.00	32807.54	65615.08
18	030701003112	新风空调器（组合式）冷量:63kW 热量:34.7kW 风量:4200CMH 机外余压:500Pa 功率:3.7kW	1. 名称:新风空调器（组合式） 2. 型号:冷量:63kW 热量:34.7kW 风量:4200CMH 机外余压:500Pa 功率:3.7kW 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	1.00	8490.23	8490.23
19	030701003113	新风空调器（组合式）冷量:225kW 热量:123.8kW 风量:15000CMH 机外余压:500Pa 功率:7.5kW	1. 名称:新风空调器（组合式） 2. 型号:冷量:225kW 热量:123.8kW 风量:15000CMH 机外余压:500Pa 功率:7.5kW 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	1.00	17072.81	17072.81
20	030701003114	新风空调器（组合式）冷量:150kW 热量:82.5kW 风量:10000CMH 机外余压:500Pa 功率:7.5kW	1. 名称:新风空调器（组合式） 2. 型号:冷量:150kW 热量:82.5kW 风量:10000CMH 机外余压:500Pa 功率:7.5kW 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	1.00	14224.09	14224.09
21	030701003115	新风空调器（组合式）冷量:40.5kW 热量:22.3kW 风量:2700CMH 机外余压:500Pa 功率:5.5kW	1. 名称:新风空调器（组合式） 2. 型号:冷量:40.5kW 热量:22.3kW 风量:2700CMH 机外余压:500Pa 功率:5.5kW 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	1.00	6700.44	6700.44
22	030701004003	卧式暗装风机盘管（10）冷量:8.0kW 风量:1275CMH 机外余压:12Pa 功率:160W	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:冷量:8.0kW 风量:1275CMH 机外余压:12Pa 功率:160W 3. 规格:10 4. 安装形式:吊顶	台	44.00	2251.35	99059.40
本页小计							211162.05

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心-空调工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030701004004	卧式暗装风机盘管（08）冷量:6.3kW风量:1020CMH 机外余压:12Pa 功率:150W	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:冷量:6.3kW风量:1020CMH 机外余压:12Pa 功率:150W 3. 规格:08 4. 安装形式:吊顶	台	38.00	2211.80	84048.40
24	030701004005	卧式暗装风机盘管（06）冷量:4.9kW风量:785CMH机外余压:12Pa 功率:100W	1. 名称:卧式暗装风机盘管 2. 型号:冷量:4.9kW风量:785CMH机外余压:12Pa 功率:100W 3. 规格:06 4. 安装形式:吊顶	台	11.00	1738.20	19120.20
25	03B001	会议中心中央空调系统末端（风口，风阀，风管及支架等）	1. 名称:系统末端（风口，风阀，风管及支架等）	m2	19118.75	110.00	2103062.50
		【中央空调系统】分部小计					2904547.26
		智能多联机系统					
26	030701003098	天花暗藏风管式室内机型号:10.0kW冷量:10.0kW风量:1800CMH功率:240W	1. 名称:天花暗藏风管式室内机 2. 型号:10.0kW冷量:10.0kW风量:1800CMH功率:240W 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	2.00	6529.25	13058.50
27	030701003099	天花暗藏风管式室内机型号:9.0kW冷量:9.0kW风量:1650CMH功率:220W	1. 名称:天花暗藏风管式室内机 2. 型号:9.0kW冷量:9.0kW风量:1650CMH功率:220W 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	2.00	5979.25	11958.50
28	030701003101	天花暗藏风管式室内机型号:7.1kW冷量:7.1kW风量:1280CMH功率:200W	1. 名称:天花暗藏风管式室内机 2. 型号:7.1kW冷量:7.1kW风量:1280CMH功率:200W 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	4.00	4934.25	19737.00
29	030701003103	天花暗藏风管式室内机型号:4.5kW冷量:4.5kW风量:700CMH功率:140W	1. 名称:天花暗藏风管式室内机 2. 型号:4.5kW冷量:4.5kW风量:700CMH功率:140W 3. 安装形式:吊装 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:弹簧减震器 每台4个	台	8.00	3504.25	28034.00
本页小计							2279019.10

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心-空调工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030701003109	智能变频多联空调室外机型号:18HP 冷量:50.0kW 功率:14.5KW	1. 名称:智能变频多联空调室外机 2. 型号:18HP 冷量:50.0kW 功率:14.5KW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	1.00	57902.52	57902.52
31	030701003116	智能变频多联空调室外机型号:10HP	1. 名称:智能变频多联空调室外机 2. 型号:10HP 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	1.00	33702.52	33702.52
32	03B001	会议中心多联机系统末端（风口，风阀，风管及支架等）	1. 名称:系统末端（风口，风阀，风管及支架等）	m2	19118.75	2.00	38237.50
		【智能多联机系统】分部小计					202630.54
		通风系统					
33	030108003014	柜式离心风机（吊柜）风量:3500CMH 机外余压:500Pa 电机功率:1.1kW	1. 名称:柜式离心风机（吊柜） 2. 型号:风量:3500CMH 机外余压:500Pa 电机功率:1.1kW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:详设计说明	台	1.00	3755.90	3755.90
34	030108003052	柜式离心风机（吊柜）风量:3000CMH 机外余压:500Pa 电机功率:1.1kW	1. 名称:柜式离心风机（吊柜） 2. 型号:风量:3000CMH 机外余压:500Pa 电机功率:1.1kW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:详设计说明	台	1.00	3755.90	3755.90
35	030108003050	柜式离心风机（吊柜）风量:2500CMH 机外余压:500Pa 电机功率:2.2kW	1. 名称:柜式离心风机（吊柜） 2. 型号:风量:2500CMH 机外余压:500Pa 电机功率:2.2kW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:详设计说明	台	4.00	4005.50	16022.00
本页小计							153376.34

分部分项工程计价表

工程名称：会议中心-空调工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030108003040	柜式离心风机（吊柜）风量：8000CMH 机外余压：500Pa 电机功率：2.2kW	1. 名称：柜式离心风机（吊柜） 2. 型号：风量：8000CMH 机外余压：500Pa 电机功率：2.2kW 3. 减振底座形式、数量：弹簧减振器 每台4个 4. 灌浆配合比：二次灌浆 5. 单机试运转要求：详设计说明	台	1.00	4935.86	4935.86
37	030404033003	天花排气扇P4.0风量：400CMH 电机功率：0.10kW	1. 名称：天花式排气扇 2. 规格：P4.0风量：400CMH	台	24.00	339.83	8155.92
38	030404033001	天花型导管式排气扇P3.0风量：300CMH	1. 名称：天花式排气扇 2. 规格：P3.0风量：300CMH	台	1.00	304.73	304.73
39	030404033002	天花排气扇P2.0风量：200CMH 电机功率：0.10kW	1. 名称：天花式排气扇 2. 规格：P2.0风量：200CMH	台	1.00	196.53	196.53
40	03B001	会议中心通风系统末端（风口，风阀，风管及支架等）	1. 名称：系统末端（风口，风阀，风管及支架等）	m2	19118.75	20.00	382375.00
		【通风系统】分部小计					419501.84
		防排烟系统					
41	030108003011	轴流风机（座地）风量：75000CMH 全压：500Pa 电机功率：22kW	1. 名称：轴流风机（座地） 2. 型号：风量：75000CMH 全压：500Pa 电机功率：22kW 3. 安装形式：座地 4. 隔震垫（器）、支架形式、材质：橡塑减震垫 每台4个	台	5.00	17952.19	89760.95
42	030108003051	轴流风机（座地）风量：72000CMH 全压：500Pa 电机功率：22kW	1. 名称：轴流风机（座地） 2. 型号：风量：72000CMH 全压：500Pa 电机功率：22kW 3. 安装形式：座地 4. 隔震垫（器）、支架形式、材质：橡塑减震垫 每台4个	台	1.00	17952.19	17952.19
43	030108003054	轴流风机（座地）风量：62000CMH 全压：500Pa 电机功率：15kW	1. 名称：轴流风机（座地） 2. 型号：风量：62000CMH 全压：500Pa 电机功率：15kW 3. 安装形式：座地 4. 隔震垫（器）、支架形式、材质：橡塑减震垫 每台4个	台	1.00	10193.75	10193.75
本页小计							513874.93

分部分项工程计价表

工程名称: 会议中心-空调工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030108003055	轴流风机（座地） 风量:52000 CMH 全压:500 Pa 电机功率:15kW	1. 名称:轴流风机（座地） 2. 型号:风量:52000CMH 全压:500Pa 电机功率:15kW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	1.00	10193.75	10193.75
45	030108003047	轴流风机（座地） 风量:36000 CMH 全压:500 Pa 电机功率:15kW	1. 名称:轴流风机（座地） 2. 型号:风量:36000CMH 全压:500Pa 电机功率:15kW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	2.00	10193.76	20387.52
46	030108003048	轴流风机（座地） 风量:60000 CMH 全压:500 Pa 电机功率:15kW	1. 名称:轴流风机（座地） 2. 型号:风量:60000CMH 全压:500Pa 电机功率:15kW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	1.00	10193.75	10193.75
47	030108003053	轴流风机（座地） 风量:42000 CMH 全压:500 Pa 电机功率:15kW	1. 名称:轴流风机（座地） 2. 型号:风量:42000CMH 全压:500Pa 电机功率:15kW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	3.00	10193.75	30581.25
48	030108003049	柜式离心风机（座地） 风量:36000CMH 全压:500Pa 电机功率:15kW	1. 名称:柜式离心风机（座地） 2. 型号:风量:36000CMH 全压:500Pa 电机功率:15kW 3. 安装形式:座地 4. 隔震垫(器)、支架形式、材质:橡塑减震垫 每台4个	台	1.00	14534.76	14534.76
49	03B001	会议中心防排烟系统末端（风口，风阀，风管及支架等）	1. 名称:系统末端（风口，风阀，风管及支架等）	m2	19118.75	55.00	1051531.25
		【防排烟系统】分部小计					1255329.17
本页小计							1137422.28
合 计							7018315.27

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：会议中心-空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：会议中心-空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	2712.03	2712.03
1.1.1	BM309	脚手架搭拆费(通风空调工程)		元	1	2557.07	2557.07
1.1.2	BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章)		元	1	14.78	14.78
1.1.3	BM337	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程)		元	1	10.53	10.53
1.1.4	BM403	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)		元	1	129.65	129.65
小 计							2712.03
本页小计							2712.03
合 计							2712.03

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：会议中心-空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	13188.39	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	210549.46	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			223737.85	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心-空调工程

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	28030480@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	10.66	1.21	12.90
2	50350010@14	天花排气扇P2.0风量:200CMH 电机功率:0.10kW	台	1	174.40	174.40
3	50350010@15	天花排气扇P4.0风量:400CMH 电机功率:0.10kW	台	24	317.70	7624.80
4	50350010@16	天花型导管式排气扇P3.0风量: 300CMH	台	1	282.60	282.60
5	BCCLF2@4	会议中心防排烟系统末端(风口, 风阀, 风管及支架等)	m ²	19118.75	55.00	1051531.25
6	BCCLF2@3	会议中心通风系统末端(风口, 风阀, 风管及支架等)	m ²	19118.75	20.00	382375.00
7	BCCLF2@2	会议中心多联机系统末端(风口, 风阀, 风管及支架等)	m ²	19118.75	2.00	38237.50
8	BCCLF2@1	水管系统末端(阀门, 水管及支架等)	项	1	150000.00	150000.00
9	33110030@3	膨胀水箱0.5m ³	台	1	1970.00	1970.00
10	50030001@85	天花暗藏风管式室内机型号:9.0kW冷量:9.0kW风量:1650CMH功率:220W	台	2	4950.00	9900.00
11	50030001@87	天花暗藏风管式室内机型号:7.1kW冷量:7.1kW风量:1280CMH功率:200W	台	4	3905.00	15620.00
12	50030001@89	天花暗藏风管式室内机型号:4.5kW冷量:4.5kW风量:700CMH功率:140W	台	8	2475.00	19800.00
13	50030001@93	智能变频多联空调室外机型号:18HP 冷量:50.0kW 功率:14.5KW	台	1	55000.00	55000.00
14	50030001@94	天花暗藏风管式室内机型号:10.0kW冷量:10.0kW风量:1800CMH功率:240W	台	2	5500.00	11000.00
15	00010010	人工费	元	117273.51	1.00	117273.51
16	RGFTZ	人工费调整	元	5821.8812	1.00	5821.88
17	01030055	镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0	kg	14.4	5.38	77.47
18	01290003	钢板综合	kg	21.04	4.30	90.47
19	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	0.28	7.71	2.16
20	02010100	石棉橡胶板3~6	kg	7.86	11.61	91.25
21	02090020	聚氯乙烯薄膜	m ²	55.26	1.29	71.29
22	02090030	聚氯乙烯薄膜	kg	0.93	8.65	8.04
23	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.01	2.10	4.22
24	02270001	棉纱	kg	34.714	11.47	398.17

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心-空调工程

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
25	02270020	白布	kg	6.25	2.75	17.19
26	02270180	破布一级	kg	0.662	7.18	4.75
27	02330010	草袋	个	10	3.03	30.30
28	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	1.092	0.18	0.20
29	03013051	膨胀螺栓M10	十套	38.688	5.82	225.16
30	03013475	金属膨胀螺栓M12	十套	32.8	16.00	524.80
31	03019011	圆钉30~45	kg	0.08	4.44	0.36
32	03134021	铁砂布0~2#	张	30	0.94	28.20
33	03135001	低碳钢焊条综合	kg	7.506	6.01	45.11
34	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	6.35	5.96	37.85
35	03213021	垫铁	kg	3.532	4.87	17.20
36	03213071	斜垫铁Q195~Q235 1#	kg	42.84	3.62	155.08
37	03213091	斜垫铁Q195~Q235 3#	kg	22.86	4.51	103.10
38	03213251	平垫铁Q195~Q235 1#	kg	42.672	6.82	291.02
39	03213271	平垫铁Q195~Q235 3#	kg	51.032	6.82	348.04
40	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	1222.902	0.41	501.39
41	04030015	中砂	m3	1.452	188.00	272.98
42	04050035	碎石20	m3	1.656	131.84	218.33
43	05030200	木板	m3	0.172	1119.80	192.61
44	05030265	枕木	m3	0.273	1329.20	362.87
45	13010020	白油漆	kg	1.8	4.75	8.55
46	13030240	厚漆	kg	10.164	19.45	197.69
47	13350380	油浸石棉盘根编织 Φ6~10(250℃)	kg	4.2	18.06	75.85
48	14030030	煤油	kg	52.195	3.05	159.19
49	14030040	汽油综合	kg	10.902	7.20	78.49
50	14070050	机油综合	kg	12.582	6.96	87.57
51	14090030	黄甘油	kg	7.208	6.46	46.56
52	14390070	氧气	m3	6.988	5.16	36.06
53	14390100	乙炔气	kg	1.918	13.30	25.51
54	14390105	乙炔气	m3	0.414	9.00	3.73
55	14410540	树脂胶405号	kg	10	11.47	114.70
56	15130060	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	9.3	19.00	176.70
57	29020190	铸铁垫板	kg	50.2	2.22	111.44

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心-空调工程

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
58	34110010	水	m3	12.578	3.42	43.02
59	99450760	其他材料费	元	558.53	1.00	558.53
60	CLFTZ	材料费调整	元	5775.4433	1.00	5775.44
61	80210190	普通预拌混凝土C15	m3	0.66	406.50	268.29
62	18190100@6	冷凝器在线清洗装置	台	2	39823.01	79646.02
63	19000060@5	压差控制旁通装置	个	1	6443.00	6443.00
64	22570040	橡胶减震垫	个	112	50.00	5600.00
65	22570040@2	弹簧减震器	个	108	100.00	10800.00
66	22570040@3	弹簧吊钩	个	372	100.00	37200.00
67	22570060	橡胶减震垫	台	32	50.00	1600.00
68	50430010@3	卧式暗装风机盘管 (10)冷量: 8.0kW风量:1275CMH 机外余 压:12Pa 功率:160W	台	44	1350.00	59400.00
69	50430010@7	卧式暗装风机盘管 (06)冷量: 4.9kW风量:785CMH机外余压: 12Pa 功率:100W	台	11	876.80	9644.80
70	51010010@4	冷却水泵流量L=240CMH扬程: 180KPa输入功率N=18.5KW	台	3	17276.40	51829.20
71	51010010@6	冷冻水泵流量L=143CMH扬程: 320KPa输入功率N=18.5KW	台	3	17276.40	51829.20
72	00010003	机上人工	工日	22.479	230.00	5170.17
73	99450630	折旧费	元	1516.3443	1.00	1516.34
74	99450640	检修费	元	553.5847	1.00	553.58
75	99450650	维护费	元	1395.5409	1.00	1395.54
76	99450660	安拆费	元	156.3047	1.00	156.30
77	99450680	柴油(机械用)0#	kg	357.3808	6.39	2283.66
78	99450700	电(机械用)	kw·h	674.71	0.63	425.07
79	50050010@3	螺杆式主机空调工况制冷量:3 00RT 蒸发器:L=221m3/h,,T= 6/13℃,压降≤80kPa 冷凝 器:L=240m3/h,T空= 32/37℃ 压降≤80kPa N=190kW.380V	台	2	660000.00	1320000.00
80	18190100@7	旁流水处理装置处理循环水量 :1100CMH	台	1	22000.00	22000.00
81	18190100@8	旁流水处理装置处理循环水量 :648CMH	台	1	12960.00	12960.00
82	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	2.354	4.60	10.83
83	01290019	钢板1.6~1.9	kg	0.954	3.49	3.33
84	02010165	石棉橡胶板高压1~6	kg	1.082	11.01	11.91

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心-空调工程

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
85	03213061	斜垫铁Q195~Q235 1#	块	24.48	3.85	94.25
86	03213241	平垫铁Q195~Q235 1#	块	12.24	1.35	16.52
87	04030025	粗砂	m3	0.45	190.30	85.64
88	04050025	碎石10	m3	0.494	132.82	65.61
89	35390180@1	全自动加药装置溶液箱容积:1 m3参考电机功率:0.55KW	台	2	77876.11	155752.22
90	50030001@74	空调器 (组合式)冷量:202.5 kW 热量:91.2kW 风量:27000 CMH 机外余压:500Pa 功率:1 8.5kW	台	3	29170.80	87512.40
91	50030001@75	空调器 (组合式)冷量:300kW 热量:135kW 风量:40000CMH 机外余压:500Pa 功率:30kW	台	2	45129.60	90259.20
92	50030001@78	空调器 (组合式)冷量:240kW 热量:108kW 风量:32000CMH 机外余压:500Pa 功率:30kW	台	1	39682.80	39682.80
93	50430010@14	卧式暗装风机盘管 (08)冷量: 6.3kW风量:1020CMH 机外余 压:12Pa 功率:150W	台	38	1350.40	51315.20
94	50290020@13	轴流风机 (座地)风量:72000 CMH 全压:500Pa 电机功率: 22kW	台	1	15393.60	15393.60
95	50060001@4	超低噪音横流式冷却塔循环水 量:300m3/h 冷却水进出水 温度32/37℃输入功率N=11KW , 380V	台	2	153000.00	306000.00
96	50030001@98	空调器 (组合式)冷量:450kW 热量:202.5kW 风量:60000 CMH 机外余压:500Pa 功率:6 0kW	台	1	66713.40	66713.40
97	50030001@99	空调器 (组合式)冷量:525kW 热量:236.3kW 风量:70000 CMH 机外余压:500Pa 功率:6 0kW	台	2	83811.20	167622.40
98	50030001@100	空调器 (组合式)冷量:210kW 热量:94.5kW 风量:28000 CMH 机外余压:500Pa 功率:3 0kW	台	2	29171.20	58342.40
99	50030001@102	新风空调器 (组合式)冷量:63 kW 热量:34.7kW 风量:4200 CMH 机外余压:500Pa 功率:3 .7kW	台	1	7081.60	7081.60
100	50030001@103	新风空调器 (组合式)冷量:22 5kW 热量:123.8kW 风量:150 00CMH 机外余压:500Pa 功率 :7.5kW	台	1	14985.00	14985.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心-空调工程

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
101	50030001@104	新风空调器 (组合式) 冷量:150kW 热量:82.5kW 风量:10000CMH 机外余压:500Pa 功率:7.5kW	台	1	12271.50	12271.50
102	50290030@82	柜式离心风机 (吊柜) 风量:3000CMH 机外余压:500Pa 电机功率:1.1kW	台	1	3017.92	3017.92
103	50290030@84	柜式离心风机 (吊柜) 风量:8000CMH 机外余压:500Pa 电机功率:2.2kW	台	1	3267.52	3267.52
104	50290020@19	轴流风机 (座地) 风量:36000CMH 全压:500Pa 电机功率:15kW	台	2	8778.60	17557.20
105	50290020@20	轴流风机 (座地) 风量:60000CMH 全压:500Pa 电机功率:15kW	台	1	8778.60	8778.60
106	50290030@86	柜式离心风机 (座地) 风量:36000CMH 全压:500Pa 电机功率:15kW	台	1	11939.40	11939.40
107	BCCLF2@5	会议中心中央空调系统末端 (风口, 风阀, 风管及支架等)	m2	19118.75	110.00	2103062.50
108	50290030@87	柜式离心风机 (吊柜) 风量:2500CMH 机外余压:500Pa 电机功率:2.2kW	台	4	3267.52	13070.08
109	50290020@21	轴流风机 (座地) 风量:75000CMH 全压:500Pa 电机功率:22kW	台	5	15393.60	76968.00
110	50030001@106	新风空调器 (组合式) 冷量:40.5kW 热量:22.3kW 风量:2700CMH 机外余压:500Pa 功率:5.5kW	台	1	5564.70	5564.70
111	50030001@107	智能变频多联空调室外机型号:10HP	台	1	30800.00	30800.00
112	50290030@88	柜式离心风机 (吊柜) 风量:3500CMH 机外余压:500Pa 电机功率:1.1kW	台	1	3017.92	3017.92
113	50290020@22	轴流风机 (座地) 风量:42000CMH 全压:500Pa 电机功率:15kW	台	3	8778.60	26335.80
114	50290020@23	轴流风机 (座地) 风量:62000CMH 全压:500Pa 电机功率:15kW	台	1	8778.60	8778.60
115	50290020@24	轴流风机 (座地) 风量:52000CMH 全压:500Pa 电机功率:15kW	台	1	8778.60	8778.60

单位工程人材机汇总表

工程名称：会议中心-空调工程

第 6 页 共 6 页

		合计				6953120.30

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		A.1 土石方工程					
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距: 暂按20km考虑	m2	20190.00	2.39	48254.10
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 2. 挖土深度: 2 m以内	m3	45937.49	5.48	251737.43
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 2. 挖土深度: 2 m以内	m3	7493.20	8.35	62568.22
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	5764.00	14.85	85595.40
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距: 暂按15km考虑	m3	47666.69	46.36	2209827.75
		【土石方工程】分部小计					2657982.90
		A.3 桩基工程					
6	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1. 地层情况:详设计说明 2. 送桩深度、桩长:35-60m, 平均50m 3. 桩外径、壁厚:500（外径），壁厚（110） 4. 桩倾斜度:满足设计及规范要求 5. 沉桩方法:锤击法 6. 桩尖类型:尖底十字型 7. 混凝土强度等级:C40 8. 填充材料种类:C30微膨胀混凝土	m	30700.00	265.45	8149315.00
7	010301002002	预制钢筋混凝土管桩(试验桩)	1. 地层情况:详设计说明 2. 送桩深度、桩长:35-60m, 平均50m 3. 桩外径、壁厚:500（外径），壁厚（110） 4. 桩倾斜度:满足设计及规范要求 5. 沉桩方法:锤击法 6. 桩尖类型:尖底十字型 7. 混凝土强度等级:C40 8. 填充材料种类:C30微膨胀混凝土	m	350.00	301.36	105476.00
本页小计							10912773.90

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010301002003	送桩	1. 地层情况: 详设计说明 2. 送桩深度: 暂按1m考虑 3. 桩外径、壁厚: 500（外径），壁厚（125） 4. 沉桩方法: 锤击法 5. 桩尖类型: 平底十字型 6. 填充材料种类: C30微膨胀混凝土 7. 打试验桩	m	621.00	44.04	27348.84
9	010301004001	截(凿)桩头	1. 桩类型: 砼管桩 2. 桩头截面、高度: 1m 3. 混凝土强度等级: C40 4. 有无钢筋: 有钢筋 5. 运距: 暂按15km考虑。	根	621.00	97.96	60833.16
10	粤010301005001	桩尖	1. 桩尖类型: AB型	个	621.00	522.01	324168.21
		【桩基工程】分部小计					8667141.21
		A.4 砌筑工程					
11	010402001006	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M5 4. 墙厚: 20cm	m3	593.77	558.60	331679.92
12	010402001007	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M5 4. 墙厚: 12cm	m3	375.00	570.02	213757.50
		【砌筑工程】分部小计					545437.42
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程					
13	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 泵送	m3	2697.90	541.76	1461614.30
14	010501004001	满堂基础（筏板）	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40，P6 3. 泵送 4. 位置: 筏板	m3	4845.68	654.78	3172854.35
15	010501004003	满堂基础（集水坑）	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40，P6 3. 泵送 4. 位置: 筏板	m3	20.88	689.16	14389.66
16	010501005001	桩承台基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C40 3. 泵送	m3	1151.02	610.83	703077.55
本页小计							6309723.49

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010502001005	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C40 3. 泵送	m3	1029.38	727.73	749110.71
18	010502001006	矩形柱（清水混凝土）	1. 混凝土种类:预拌，清水混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 泵送	m3	63.49	767.88	48752.70
19	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送	m3	24.64	708.97	17469.02
20	010504001001	直形墙（清水混凝土）	1. 混凝土种类:预拌，清水混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 泵送	m3	625.92	690.62	432271.70
21	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送	m3	26.75	617.91	16529.09
22	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送	m3	2.40	616.76	1480.22
23	010505001002	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C40 3. 泵送	m3	4220.24	668.59	2821610.26
24	010506001002	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C40 3. 泵送	m3	45.26	728.29	32962.41
25	010507007001	其他构件（反坎）	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 泵送	m3	55.34	712.67	39439.16
26	010505002001	看台	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C40 3. 泵送	m3	364.10	726.23	264416.71
27	BCQD-001	混凝土添加剂	1. 混凝土添加剂 2. 钢筋除锈剂、膨胀剂等	m3	5996.70	30.00	179901.00
28	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级、圆钢Φ10内 2. 制作、安装、绑扎、运输	t	288.42	4823.29	1391114.01
29	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级、HRB400 圆钢Φ10内 2. 制作、安装、绑扎、运输	t	72.10	5043.31	363642.82
30	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级、HRB400 圆钢Φ25内 2. 制作、安装、绑扎、运输	t	1351.95	4712.07	6370492.46
本页小计							12729192.27

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： III级、HRB400 圆钢Φ25外 2. 制作、安装、绑扎、运输	t	90.13	4812.46	433747.02
32	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： III级、HRB400 圆钢Φ10内 2. 制作、安装、绑扎、运输 3. 箍筋	t	360.52	6283.48	2265326.49
33	010515002001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： HPB300 圆钢Φ10内 2. 制作、安装、绑扎、运输 3. 箍筋	t	90.13	5864.99	528611.55
34	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：综合考虑 2. 规格：综合考虑 3. 铁件尺寸：综合考虑 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	t	34.67	9407.42	326108.21
35	010516003001	电渣压力焊	1. 连接方式：电焊压力焊接 2. 规格：Φ32以内	个	6309.00	9.75	61512.75
36	010516003003	电渣压力焊	1. 连接方式：电焊压力焊接 2. 规格：Φ18以内	个	9464.00	7.72	73062.08
37	010516003002	套筒连接	1. 连接方式：套筒 2. 螺纹套筒种类： 3. 规格：Φ45以内	个	3605.00	28.98	104472.90
38	010516003004	套筒连接	1. 连接方式：套筒 2. 螺纹套筒种类： 3. 规格：Φ25以内	个	5408.00	16.04	86744.32
		【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计					21960713.45
		A.9 屋面及防水工程					
39	010903004001	墙面变形缝	1. 填塞防水材料 2. 止水带安装 3. 铝合金盖缝制作、安装 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	m	72.00	100.40	7228.80
40	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 填塞防水材料 2. 止水带安装 3. 铝合金盖缝制作、安装 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	m	306.60	116.63	35758.76
41	010904003001	桩头及桩身防水	1. 聚合物水泥防水砂浆，桩身防水高度1000 2. 桩顶水泥基渗透结晶型防水涂料 3. 其他、做法和要求见图纸和规范	个	2019.00	168.81	340827.39
本页小计							4263400.27

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)土建工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010903004002	钢板止水带	1. 止水带材料种类:300mm宽, 3厚止水钢板 2. 其他、做法和要求见图纸和 规范	m	61.25	63.01	3859.36
		【屋面及防水工程】分部小计					387674.31
本页小计							3859.36
合 计							34218949.29

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 训练场(停车场)土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：训练场（停车场）土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	738640.43	738640.43
1.1.1	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:50m	m2	6104	35.95	219438.80
1.1.1.1	A1-21-2	综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 12.5		100m2	61.04	2252.59	137498.09
1.1.1.2	A1-21-22	建筑用综合脚手架使用费		100m2 • 10天	219.744	373.00	81964.51
1.1.2	粤011701010001	满堂脚手架		m2	17332.72	16.75	290323.06
1.1.2.1	A1-21-29换	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):6.2		100m2	173.3272	1674.63	290258.93
1.1.3	粤011701011001	里脚手架		m2	8666.36	26.41	228878.57
1.1.3.1	A1-21-31换	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):6.2		100m2	86.6636	2641.05	228882.90
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
本页小计							738640.43

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：训练场（停车场）土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							738640.43
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1	5456459.75	5456459.75
2.1.1	011702001001	基础		m2	225.00	30.84	6939.00
2.1.1.1	A1-20-12	基础垫层模板		100m2	2.25	3084.31	6939.70
2.1.2	011702001002	基础		m2	11091.86	50.94	565019.35
2.1.2.1	A1-20-13	桩承台模板		100m2	110.92	5094.39	565069.74
2.1.3	011702001004	基础		m2	136.25	54.92	7482.85
2.1.3.1	A1-20-6	满堂基础模板 有梁式		100m2	1.36	5502.16	7482.94
2.1.4	011702002001	矩形柱		m2	4259.32	76.31	325028.71
2.1.4.1	A1-20-16换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):6.2		100m2	42.59	7631.28	325016.22
2.1.5	011702002002	矩形柱（清水混凝土）		m2	1064.83	276.92	294872.72
2.1.5.1	A1-20-16换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):6.2 清水混凝土施工 人工*1.05, 材料[05050120] 含量*1.2		100m2	10.65	27687.44	294871.24
2.1.6	011702003001	构造柱		m2	489.70	82.83	40561.85
2.1.6.1	A1-20-14换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):6.2		100m2	4.90	8277.63	40560.39
2.1.7	011702011001	直形墙（清水混凝土）		m2	5495.46	153.37	842838.70
本页小计							5456459.75

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：训练场（停车场）土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1.7.1	A1-20-51 换	直形墙模板 墙厚 (cm以内) 40 支 模高度3.6m内 实际支模高度(m) :6.2 清水混凝 土施工 人工*1.0 5,材料[05050120] 含量*1.2		100m2	54.9546	15336.76	842825.51
2.1.8	0117020060 01	矩形梁		m2	16618.58	97.76	1624632.38
2.1.8.1	A1-20-34 换	单梁、连续梁模板 (梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m) :6.2		100m2	166.19	9775.26	1624550.46
2.1.9	0117020080 01	圈梁		m2	269.31	60.45	16279.79
2.1.9.1	A1-20-37 换	圈梁模板 支模高 度3.6m 实际支 模高度(m):4		100m2	2.69	6051.85	16279.48
2.1.10	0117020090 01	过梁		m2	25.00	52.59	1314.75
2.1.10.1	A1-20-37	圈梁模板 支模高 度3.6m		100m2	0.25	5259.25	1314.81
2.1.11	0117020140 01	有梁板		m2	16648.00	89.70	1493325.60
2.1.11.1	A1-20-75 换	有梁板模板 支模 高度3.6m 实际 支模高度(m):6.2		100m2	166.48	8970.06	1493335.59
2.1.12	0117020150 01	看台		m2	2131.5	100.77	214791.26
2.1.12.1	A1-20-76 换	无梁板模板 支模 高度3.6m 实际 支模高度(m):6.5		100m2	21.315	10076.66	214784.01
2.1.13	0117020240 01	楼梯		m2	129.64	180.29	23372.80
2.1.13.1	A1-20-92	楼梯模板 直形		100m2	1.30	17979.26	23373.04
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1	688282.31	688282.31
2.2.1	0117030010 01	垂直运输		m2	17332.72	39.71	688282.31
本页小计							688282.31

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 训练场(停车场)土建工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 训练场(停车场)土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	452324.30	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	1026568.48	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			1478892.78	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	BCCLF12	混凝土添加剂	m3	5996.7	30.00	179901.00
2	34110010@2	水	m3	8.595	3.42	29.39
3	02330020	草袋片	片	2483.0064	1.28	3178.25
4	04290030@1	预应力混凝土管桩Φ500 AB型 壁厚110	m	31360.5	212.00	6648426.00
5	05030080@1	松杂板枋材	m3	15.6605	1459.00	22848.67
6	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	20446.3562	6.39	130652.22
7	00010010	人工费	元	6303979.6295	1.00	6303979.63
8	01000001	型钢综合	kg	1273.1742	3.87	4927.18
9	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	294.1843	3601.00	1059357.66
10	01010040	螺纹钢Φ25以内	t	1385.7508	3756.00	5204880.00
11	01010120	螺纹钢Φ10以内	t	441.6775	3910.00	1726959.03
12	01010130	螺纹钢Φ25以外	t	92.3833	3922.00	362327.30
13	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	17421.6703	4.60	80139.68
14	01030017@1	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	10	4.60	46.00
15	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	10527.654	4.60	48427.21
16	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	51.884	4.60	238.67
17	01090022	圆钢Φ10以内	t	91.9326	3800.30	349371.46
18	01090023	圆钢Φ10以内	kg	1151.25	3.80	4374.75
19	01090030	圆钢Φ12~25	t	8.961	3929.11	35208.75
20	01290100	钢板3.5~4.0	t	0.5758	3320.00	1911.66
21	01290160	钢板6~7	t	45.8132	3500.00	160346.20
22	01290225	镀锌钢板0.75	m2	118.8382	25.70	3054.14
23	01290335	花纹钢板5~8	t	0.0245	3395.40	83.19
24	02050260	密封胶圈	个	408.2188	13.33	5441.56
25	02270070	土工布	m2	26310.033	5.30	139443.17
26	02290030	麻袋	个	940.6287	1.89	1777.79
27	03011325	对拉螺栓	kg	4732.9987	5.38	25463.53
28	03012475	U型螺栓M10×108	十套	2.8	34.84	97.55
29	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	48.96	1.30	63.65
30	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	220.696	2.65	584.84
31	03019021	圆钉50~75	kg	4453.4942	3.54	15765.37
32	03135001	低碳钢焊条综合	kg	22481.3304	6.01	135112.80
33	03137001	焊剂	kg	350.124	2.57	899.82
34	03210280	钢脚手直角扣件	个	508.7074	3.30	1678.73

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	03213001	铁件综合	kg	38208.61	4.84	184929.67
36	03214046	零星卡具	kg	2.61	5.47	14.28
37	03230045	直螺纹套筒接头 ϕ 25以内	个	5464.1	5.30	28959.73
38	03230049	直螺纹套筒接头 ϕ 45以内	个	3646.1	15.80	57608.38
39	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	6.3008	410.00	2583.33
40	04030015	中砂	m ³	4.4408	188.00	834.87
41	04150001	蒸压加气混凝土砌块600 $\times$ 100 $\times$ 200	千块	30.15	3844.00	115896.60
42	04150010	蒸压加气混凝土砌块600 $\times$ 200 $\times$ 200	千块	23.5145	7688.00	180779.48
43	05030080	松杂板枋材	m ³	131.0784	1459.00	191243.39
44	05030370	松杂直边板	m ³	17.4781	1449.00	25325.77
45	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m ²	7823.6216	45.50	355974.78
46	09050100	铝板1.5	m ²	31.6606	110.00	3482.67
47	09050130	铝板3	kg	597.4101	23.93	14296.02
48	13050310	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	4918.284	15.86	78003.98
49	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	759.711	14.70	11167.75
50	13370060	橡胶止水带	m	397.53	22.50	8944.43
51	13370073	遇水膨胀止水胶条10 $\times$ 10	m	2495.484	8.00	19963.87
52	13370075	遇水膨胀止水胶条20 $\times$ 20	m	5223.153	20.00	104463.06
53	13410010	嵌缝料	kg	69.93	0.58	40.56
54	14010030	松节油	kg	209.6919	6.90	1446.87
55	14210050	环氧树脂综合	kg	11.5094	24.89	286.47
56	14330030	丙酮	kg	11.5094	9.74	112.10
57	14330180	甲苯	kg	9.0864	7.50	68.15
58	14330300	乙二胺	kg	0.9086	14.18	12.88
59	14350250	隔离剂	kg	5866.426	7.05	41358.30
60	14390070	氧气	m ³	414.4798	5.16	2138.72
61	14390100	乙炔气	kg	179.7952	13.30	2391.28
62	15010360	石棉垫	kg	510.96	6.42	3280.36
63	17270180	高压橡胶管综合	m	136.073	59.37	8078.65
64	18250615	管箍	个	90.7153	9.29	842.75
65	34110010	水	m ³	1967.7502	3.42	6729.71
66	34110010@1	水	m ³	23.5932	3.42	80.69
67	35030010	脚手架钢管	kg	8622.3151	4.20	36213.72

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
68	35030020	脚手架接驳管 $\Phi 43 \times 350$	支	51.9982	5.74	298.47
69	35030030	脚手架钢管底座	个	85.3546	7.05	601.75
70	35030050	脚手架钢管 $\Phi 51 \times 3.5$	m	1793.0699	13.08	23453.35
71	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	74.5307	5.63	419.61
72	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	363.9871	5.24	1907.29
73	35030210	脚手板(钢笆网)	m ²	228.5338	1.50	342.80
74	35030220	挡脚板(钢笆网)	m ²	60.8691	1.50	91.30
75	35050025	密目式阻燃安全网	m ²	1022.42	8.50	8690.57
76	35090230	钢支撑	kg	56614.2341	3.88	219663.23
77	80050630	聚合物水泥防水砂浆	m ³	116.0925	494.30	57384.52
78	99450760	其他材料费	元	77269.1593	1.00	77269.16
79	CLFTZ	材料费调整	元	-0.4804	1.00	-0.48
80	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	2862.3255	422.72	1209962.24
81	8021905@1	微膨胀混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m ³	57.873	463.11	26801.57
82	8021907	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C40	m ³	2580.842	503.79	1300202.39
83	8021925	预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C40	m ³	9269.0815	547.00	5070187.58
84	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5	m ³	75.4758	381.36	28783.45
85	00010003	机上人工	工日	6130.3505	230.00	1409980.62
86	99450630	折旧费	元	744525.56	1.00	744525.56
87	99450640	检修费	元	140452.0763	1.00	140452.08
88	99450650	维护费	元	404122.8465	1.00	404122.85
89	99450660	安拆费	元	59135.6292	1.00	59135.63
90	99450680	柴油(机械用) 0#	kg	94839.1323	6.39	606022.06
91	99450700	电(机械用)	kW·h	243732.1843	0.63	153551.28
92	99450700@1	电(机械用)	kW·h	3673.6172	0.63	2314.38
93	JXFTZ	机械费调整	元	4.8353	1.00	4.84
94	35010005	木模板	m ³	0.11	1140.00	125.40
95	35010030	组合钢模板	kg	7.02	5.41	37.98
96	04050040	碎石40	m ³	6.5819	130.19	856.90
97	8021907@1	清水混凝土碎石粒径综合考虑 C40	m ³	699.7596	501.10	350649.54
98	8021907@2	清水混凝土C40碎石粒径综合考虑 C40	m ³	1.8205	501.10	912.25

单位工程人材机汇总表

工程名称: 训练场(停车场)土建工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称：训练场（停车场）室内装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	6768898.83	
1.1	A.8门窗工程	61092.89	
1.2	A.11楼地面装饰工程	3162166.84	
1.3	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	631108.02	
1.4	A.13天棚工程	778351.88	
1.5	A.14油漆、涂料、裱糊工程	1537526.33	
1.6	A.15其他装饰工程	598652.87	
2	措施合计	405879.62	
2.1	绿色施工安全防护措施费	405879.62	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	352601.56	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	149534.60	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差	203066.96	
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	7527380.01	
5	增值税销项税额	677464.20	—
6	总造价	8204844.21	
7	人工费	2133053.52	
单位工程费合计=1+2+3+4+5		8,204,844.21	0

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)室内装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		A.8 门窗工程					
1	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:详门窗表。	m2	4.62	987.20	4560.86
2	010802003005	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:详门窗表。 2. 门框、扇材质:甲级防火门。	m2	39.60	497.94	19718.42
3	010802003006	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:详门窗表。 2. 门框、扇材质:乙级防火门。	m2	54.55	674.86	36813.61
		【门窗工程】分部小计					61092.89
		A.11 楼地面装饰工程					
4	011101005005	聚氨酯面涂地板漆（看台，板）	1. 2厚聚氨酯面漆涂地板漆，加玻璃鳞片（详厂家工艺，具体厚度以厂家实际厚度为准，需满足规范要求） 2. 聚氨酯地板漆底涂一道（详厂家工艺） 3. 50-150厚C30细石混凝土，内配直径6双向钢筋200*200，压实赶光，每6m*6m留分仓缝，缝内填沥青油膏（厚度按实际标高要求） 4. 20厚WS M20水泥砂浆找平 5. 钢筋混凝土楼板，机械原浆磨平整。	m2	1252.80	173.53	217398.38
5	011202001001	聚氨酯面涂地板漆（看台，墙）	1. 2厚聚氨酯面漆涂地板漆，加玻璃鳞片（详厂家工艺，具体厚度以厂家实际厚度为准，需满足规范要求） 2. 聚氨酯地板漆底涂一道（详厂家工艺） 3. 50-150厚C30细石混凝土，内配直径6双向钢筋200*200，压实赶光，每6m*6m留分仓缝，缝内填沥青油膏（厚度按实际标高要求） 4. 20厚WS M20水泥砂浆找平 5. 钢筋混凝土楼板，机械原浆磨平整。	m2	1070.10	184.08	196984.01
本页小计							475475.28

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)室内装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	011101005004	楼地面（G2）	1. 编号：环氧砂浆地坪（G2） 2. 4厚环氧砂浆 3. 环氧漆底涂一道（详厂家工艺） 4. 50厚细石混凝土C30内%%C6@150双向钢筋，压实赶光，每4MX4M留分仓缝，缝内填沥青油膏 5. 素水泥浆一遍（掺5%108胶或3~5%白乳胶） 6. 防水钢筋混凝土结构板，表面清扫干净	m2	15355.36	170.79	2622542.65
7	011102003001	块料楼地面（L3B），仿古砖	1. 编号：仿古砖（L3B） 2. 厚仿古耐磨地砖，纯水泥浆擦缝 3. 素水泥浆结合层一道 4. 30厚DS M15干硬性水泥砂浆，面撒 2厚素水泥（洒适量清水） 5. C20细石混凝土找平层（内埋管线）。 6. 现浇钢筋混凝土楼板	m2	366.63	185.31	67940.43
8	011105001001	水泥砂浆踢脚线（T1）	1. 编号：T1 水泥砂浆面 2. 表面涂水泥漆 3. 10厚WP M20水泥砂浆抹光 4. 15厚WP M15水泥砂浆打底	m2	91.50	62.61	5728.84
9	011105003001	仿古砖踢脚（T3）	1. 编号：T3，仿古砖 2. 8厚抛光耐磨砖\仿古砖，纯水泥浆擦缝 3. 3-4厚水泥胶结合层 4. 15厚WP M15水泥砂浆打底	m2	44.02	166.23	7317.74
10	011106002001	块料楼梯面层	1. 块料楼地面 2. 30厚M20水泥砂浆	m2	129.03	342.97	44254.79
		【楼地面装饰工程】分部小计					3162166.84
		A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
11	011201001003	水泥砂浆墙面（N1C）	1. 编码：N1A N1C 2. 6厚WP M10水泥砂浆抹面 3. 9厚WP M5水泥石灰砂浆打底扫毛	m2	4051.36	23.14	93748.47
12	011202001002	柱、梁面一般抹灰	1. 编码：N1C 2. 6厚WP M10水泥砂浆抹面 3. 9厚WP M5水泥石灰砂浆打底扫毛	m2	3099.13	42.60	132022.94
本页小计							2973555.86

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)室内装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011201001008	墙面一般抹灰	1. 位置：外墙 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆，找平压光，按设计要求设分格缝(严禁后切分格缝)，缝内嵌填柔性防水密封材料 3. 15厚1:2水泥砂浆(WP M20)加水泥重量5%%的 801胶水找平扫毛(掺适量杜拉纤维)，按设计要求设分格缝(严禁后切分格缝)，缝内嵌填柔性防水密封在外墙面上钉一层金属网(1. 5x25x25) 4. 墙体，基层清理；刷界面处理剂	m2	3924. 40	93. 90	368501. 16
14	011202001003	柱、梁面一般抹灰	1. 位置：独立柱，室外 2. 5厚聚合物水泥防水砂浆，找平压光，按设计要求设分格缝(严禁后切分格缝)，缝内嵌填柔性防水密封材料 3. 15厚1:2水泥砂浆(WP M20)加水泥重量5%%的 801胶水找平扫毛(掺适量杜拉纤维)，按设计要求设分格缝(严禁后切分格缝)，缝内嵌填柔性防水密封在外墙面上钉一层金属网(1. 5x25x25) 4. 墙体，基层清理；刷界面处理剂	m2	634. 11	58. 09	36835. 45
		【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计					631108. 02
		A. 13 天棚工程					
15	011301001004	乳胶漆天棚（D2B）	1. 编码：D2B，乳胶漆 2. 6厚 WP M10水泥石灰砂浆压光 3. 9厚 WP M5水泥石灰砂浆打底扫毛	m2	25544. 86	30. 47	778351. 88
		【天棚工程】分部小计					778351. 88
		A. 14 油漆、涂料、裱糊工程					
16	011201001004	内墙涂料（N1A）	1. 编码：N1A，喷大白浆 2. 乳胶漆2道 3. 封抗碱底漆一道 4. 满刮耐水腻子两道（腻子粉一道，腻子膏一道），砂纸磨平	m2	1533. 43	33. 29	51048. 03
本页小计							1234736. 52

分部分项工程计价表

工程名称：训练场（停车场）室内装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	011201001007	内墙涂料(N1C)	1. 编码: N1C, 乳胶漆 2. 乳胶漆2道 3. 封抗碱底漆一道 4. 满刮耐水腻子两道(腻子粉一道, 腻子膏一道), 砂纸磨平	m2	2517.93	36.98	93113.01
18	011201001009	外墙涂料	1. 编码: 外墙涂料 2. 防水外墙涂料二道(包括封底涂料一道一遍、防水外墙涂料一道两遍) 3. 满刮外墙耐水腻子两遍, 分格缝位置贴耐碱玻纤网	m2	3924.40	34.99	137314.76
19	011201001010	外墙涂料(独立柱)	1. 编码: 外墙涂料(独立柱) 2. 防水外墙涂料二道(包括封底涂料一道一遍、防水外墙涂料一道两遍) 3. 满刮外墙耐水腻子两遍, 分格缝位置贴耐碱玻纤网	m2	634.11	39.02	24742.97
20	011301001006	涂料顶棚(D2B)	1. 编码: D2B, 乳胶漆 2. 乳胶漆二道 3. 抗碱底漆一道 4. 满刮耐水腻子两道(腻子粉一道, 腻子一道), 砂纸磨平	m2	25544.86	45.12	1152584.08
21	011406001001	柱梁面抹灰面油漆	1. 水性纯硅树脂透气型透明保护罩涂装系统 2. 部位: 清水混凝土	m2	6560.29	12.00	78723.48
		【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计					1537526.33
		A.15 其他装饰工程					
22	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格: 金属围网 2. 位置: 室外足球场周围 3. 高度: 5m	m2	2130.00	250.00	532500.00
23	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1. 高度: 1.2m 2. 不锈钢栏杆、扶手 3. 做法详图纸及规范.	m	98.50	369.74	36419.39
24	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 部位: 楼梯处。 2. 不锈钢栏杆扶手 3. 做法详图纸及规范.	m	98.26	302.60	29733.48
		【其他装饰工程】分部小计					598652.87
本页小计							2085131.17
合 计							6768898.83

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 训练场(停车场)室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：训练场（停车场）室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 训练场(停车场)室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	149534.60	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	203066.96	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			352601.56	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）室内装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	BCCLF1	水性纯硅树脂透气型透明保护罩涂装系统	m2	6560.29	12.00	78723.48
2	00010010	人工费	元	2133053.4907	1.00	2133053.49
3	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	60.893	3601.00	219275.69
4	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	542.6648	4.60	2496.26
5	01610020	钨棒	kg	11.229	20.89	234.57
6	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	11.55	0.21	2.43
7	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	392.4	2.65	1039.86
8	03019161	马钉综合	kg	156.96	5.21	817.76
9	03032011	单舌(双舌)门锁	把	2.02	185.00	373.70
10	03033026	弓形拉手100	百个	0.0333	24.84	0.83
11	03033071	门磁吸	只	2.02	12.82	25.90
12	03033101	门窗铰100	百个	0.0614	155.34	9.54
13	03033121	铁插销100	付	1.6632	6.44	10.71
14	03033126	铁插销150	对	1.6632	8.47	14.09
15	03033131	铁插销300	对	1.6632	10.38	17.26
16	03033161	闭门器	副	23.23	200.00	4646.00
17	03034095	顺位器	套	42.42	93.00	3945.06
18	03050041	锁牌4寸搭扣	个	1.6632	2.20	3.66
19	03134011	水砂纸	张	1885.3981	0.77	1451.76
20	03136071	不锈钢焊丝	kg	25.019	25.47	637.23
21	03210090	钢丝网综合	m2	4316.4	5.90	25466.76
22	03210295	不锈钢法兰座(装饰用)Φ59	个	113.6887	7.00	795.82
23	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	51.6092	410.00	21159.77
24	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0243	537.00	13.05
25	04010045@1	专用美缝剂	t	0.0733	884.96	64.87
26	04090105	羧甲基纤维素	kg	14.1843	6.00	85.11
27	07010080@1	仿古砖-地面	m2	375.0637	75.00	28129.78
28	07050060	瓷质梯级砖300×280	m2	136.776	120.00	16413.12
29	07050080	瓷质梯级砖300×150	m2	49.9233	120.00	5990.80
30	12230010	不锈钢扶手Φ60	m	103.88	150.00	15582.00
31	13010200	环氧底漆	kg	2303.3046	27.68	63755.47
32	13010250	环氧面漆	kg	6142.1457	16.35	100424.08
33	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	3053.8812	7.86	24003.51

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）室内装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	3462.0873	7.86	27212.01
35	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	3760.7708	5.71	21474.00
36	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	19113.6695	2.94	56194.19
37	13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	8033.3503	18.00	144600.31
38	13410040	环氧加填料	kg	2763.9656	22.00	60807.24
39	14210050	环氧树脂综合	kg	29.55	24.89	735.50
40	14230030	大白粉	kg	563.4912	0.30	169.05
41	14230140	氧化铁红	kg	8.6026	4.29	36.91
42	14330180	甲苯	kg	85.9473	7.50	644.60
43	14350680	稀释剂	kg	4557.8184	16.70	76115.57
44	14390060	氩气	m3	70.329	12.08	849.57
45	17050050	不锈钢管D32	m	912.701	14.50	13234.16
46	34090010	白棉纱	kg	12.3157	11.47	141.26
47	34110010	水	m3	1033.094	3.42	3533.18
48	80050630	聚合物水泥防水砂浆	m3	21.9298	494.30	10839.90
49	99450760	其他材料费	元	16261.8295	1.00	16261.83
50	CLFTZ	材料费调整	元	1.5513	1.00	1.55
51	MC1-30	杉木实心胶合板门框扇	m2	4.62	850.00	3927.00
52	MC1-73	钢质防火门单扇(甲级)	m2	39.6	486.00	19245.60
53	MC1-76	钢质防火门双扇(乙级)	m2	54.55	485.00	26456.75
54	80210687@1	预拌细石混凝土C20	m3	37.2131	410.90	15290.86
55	8005906	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M5	m3	31.9197	386.41	12334.09
56	8005907	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M10	m3	338.3018	419.90	142052.93
57	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15	m3	40.9151	444.95	18205.17
58	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M20	m3	76.6258	470.58	36058.57
59	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m3	2.0508	435.24	892.59
60	8005910@1	湿拌地面砂浆M15干硬性水泥砂浆	m3	11.1089	435.24	4835.04
61	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	55.9244	460.68	25763.25
62	99450630	折旧费	元	1045.8964	1.00	1045.90
63	99450640	检修费	元	102.9587	1.00	102.96
64	99450650	维护费	元	439.5523	1.00	439.55

单位工程人材机汇总表

工程名称: 训练场(停车场)室内装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)电气工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电气					
		低压电缆					
1	030408001001	矿物绝缘电缆 BTLY-5x16	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTLY 3.规格:5x16 4.敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	308.00	117.79	36279.32
2	030408001002	矿物绝缘电缆 BTLY-3x70+2x35	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTLY 3.规格:3x70+2x35 4.敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	188.00	271.06	50959.28
3	030408001079	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x185)	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTLY 3.规格:(1x185) 4.敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	2376.00	190.15	451796.40
4	030408001080	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x150)	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTLY 3.规格:(1x185) 4.敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	1387.00	154.85	214776.95
5	030408001081	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x120)	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTLY 3.规格:(1x120) 4.敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	2462.00	130.46	321192.52
6	030408001073	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x240+2x120	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJY 3.规格:3x240+2x120 4.敷设方式、部位:支架、托架 敷设 5.电压等级(kV):1KV	m	85.00	804.24	68360.40
7	030408001075	矿物绝缘电缆 BTLY-3x35+2x16	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号:BTLY 3.规格:3x35+2x16 4.敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	393.00	157.75	61995.75
8	030408001014	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-4x70+1x35	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZA-YJ(F)Y 3.规格:4x70+1x35 4.敷设方式、部位:支架、托架 敷设 5.电压等级(kV):1KV	m	188.00	253.25	47611.00
本页小计							1252971.62

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场 (停车场) 电气工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030408001015	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-4x50+1x25	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJY 3. 规格: 4x50+1x25 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	259.00	196.03	50771.77
10	030408001020	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x120+2x70	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJ(F)Y 3. 规格: 3x120+2x70 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	183.00	421.93	77213.19
11	030408001076	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-4x120+1x70	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZ-YJY 3. 规格: 4x120+1x70 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	110.00	463.71	51008.10
12	030408001077	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-4x70+1x35	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJY 3. 规格: 4x70+1x35 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	811.00	253.25	205385.75
13	030408001078	电力电缆 WDZA-YJY-4x50+1x25	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJY 3. 规格: 4x50+1x25 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	939.00	196.03	184072.17
14	030408006001	电力电缆头240mm2以下	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 240mm2以下	个	6.00	385.13	2310.78
15	030408006003	电力电缆头70mm2以下	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 240mm2以下	个	8.00	192.74	1541.92
16	030408006004	电力电缆头35mm2以下	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm2以下	个	6.00	143.95	863.70
17	030408006007	矿物绝缘电缆终端头70mm2以下	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 70mm2以下	个	6.00	158.85	953.10
18	030408006008	矿物绝缘电缆终端头35mm2以下	1. 名称: 矿物绝缘电缆终端头 2. 规格: 35mm2以下	个	4.00	121.85	487.40
		【低压电缆】分部小计					1827579.50
		动力系统					
本页小计							574607.88

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)电气工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030408001048	矿物绝缘电缆 BTLY-5x16	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:5x16 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	231.00	117.79	27209.49
20	030408001049	矿物绝缘电缆 BTLY-5x10	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:NG-A 3. 规格:5x10 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	363.00	81.66	29642.58
21	030408001050	矿物绝缘电缆 BTLY-5x6	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:5x6 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设	m	100.00	58.38	5838.00
22	030408001055	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x16	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格:5x16 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	26.00	87.73	2280.98
23	030408001056	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x10	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格:5x10 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	668.00	55.85	37307.80
24	030408001057	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格:5x6 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	50.00	38.47	1923.50
25	030408001058	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-5x4	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJY 3. 规格:5x4 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	50.00	29.02	1451.00
26	030408001059	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-5x4	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZA-YJY 3. 规格:5x4 4. 敷设方式、部位:支架、托架 敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	600.00	27.13	16278.00
本页小计							121931.35

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)电气工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030408001063	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-4x6	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格: 4x6 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级 (kV): 1KV	m	12.00	31.14	373.68
28	030408001064	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-4x4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJ(F)Y 3. 规格: 4x4 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级 (kV): 1KV	m	70.00	23.23	1626.10
29	030408001071	电力电缆 WDZA-YJ(F)Y-3x10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJ(F)Y 3. 规格: 3x10 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级 (kV): 1KV	m	60.00	32.66	1959.60
30	030408001082	电力电缆 WDZAN-YJY-4x16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJY 3. 规格: 4x16 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级 (kV): 1KV	m	106.88	70.51	7535.76
31	030408001083	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-4x10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJY 3. 规格: 4x10 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级 (kV): 1KV	m	176.99	44.96	7957.25
32	030408001084	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-4x4	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJY 3. 规格: 4x4 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级 (kV): 1KV	m	266.76	23.23	6196.83
33	030408001085	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x120+2x70	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJY 3. 规格: 3x120+2x70 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级 (kV): 1KV	m	12.83	458.64	5882.06
本页小计							31531.28

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)电气工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030408001086	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-3x35+1x16	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZAN-YJY 3. 规格: 3x35+1x16 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	81.23	137.24	11147.32
35	030408001087	电力电缆 WDZA-YJY-3x10	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZA-YJY 3. 规格: 3x10 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	259.92	32.66	8488.99
36	030408001088	电力电缆 WDZAN-YJ(F)Y-	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZN-A-YJY 3. 规格: 3x2.5 4. 敷设方式、部位: 支架、托架敷设 5. 电压等级(kV): 1KV	m	260.77	16.82	4386.24
37	030411004018	配线 WDZN-B-BYJ-6	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-B-BYJ 4. 规格: 6	m	5019.71	5.77	28963.70
38	030411004019	配线 WDZBN-BYJ-2.5	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZBN-BYJ 4. 规格: 2.5	m	1295.33	3.26	4222.76
39	030411004020	配线 WDZN-B-BYJ-1.5	1. 名称: 配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZN-B-BYJ 4. 规格: 1.5	m	114.57	2.57	294.44
40	080807011003	配管 SC50	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG50 4. 敷设方式: 暗敷	m	521.55	38.17	19907.56
41	080807011004	配管 SCG40	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC40 4. 敷设方式: 暗敷	m	619.88	33.35	20672.83
42	080807011005	配管 SC32	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: JDG32 4. 敷设方式: 暗敷	m	627.57	21.61	13561.79
43	080807011006	配管 SC20	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 敷设方式: 暗敷	m	21.38	14.01	299.46
本页小计							111945.09

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场 (停车场) 电气工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	030408006011	电力电缆头70mm2以下	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:240mm2以下	个	5.13	192.74	988.76
45	030408006012	电力电缆头35mm2以下	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下	个	12.83	143.95	1846.16
46	030408006014	矿物绝缘电缆终端头70mm2以下	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:70mm2以下	个	10.26	158.85	1629.80
47	030408006015	矿物绝缘电缆终端头35mm2以下	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:35mm2以下	个	15.39	121.85	1875.27
48	080807008001	电缆桥架 600x200	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:600x200	m	159.03	322.62	51306.26
49	080807008002	电缆桥架 400x200	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:400x200	m	71.82	207.72	14918.45
50	080807008003	电缆桥架 400x100	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:400x100	m	8.55	162.64	1390.57
51	080807008004	电缆桥架 200x200	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:200x200	m	30.78	105.22	3238.67
52	080807008005	电缆梯架 300x100	1. 名称:电缆梯架 2. 规格:300x100	m	507.02	117.51	59579.33
53	080807008006	电缆梯架 200x100	1. 名称:电缆梯架 2. 规格:200x100	m	418.10	92.37	38619.44
54	080807007001	线槽 200x200	1. 名称:线槽 2. 规格:200x200	m	8.55	97.77	835.93
55	080807007002	线槽 200x100	1. 名称:线槽 2. 规格:200x100	m	25.65	81.91	2100.99
56	080807009001	桥架支撑架及刷油	1. 名称:桥架支撑架及刷油	kg	3060.05	16.71	51133.35
		【动力系统】分部小计					494870.70
		普通照明系统					
57	030412001011	吸顶灯 13W LED灯	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:13W 3. 类型:LED灯	套	136.00	69.49	9450.64
58	030412005001	壁装单管LED支架 21W	1. 名称:单管LED支架 2. 规格:21W 3. 安装形式:壁装	套	159.00	150.18	23878.62
59	030412005002	单管LED支架 21W	1. 名称:单管LED支架 2. 规格:21W 3. 安装形式:链吊安装	套	314.00	162.11	50902.54
60	030412005003	双管LED支架 2x21W	1. 名称:双管LED支架 2. 规格:2x21W 3. 安装形式:链吊安装	套	91.00	278.26	25321.66
61	030412001012	墙上座灯	1. 名称:墙上座灯	套	68.00	85.53	5816.04
62	030412002001	安全灯	1. 名称:安全灯	套	114.00	352.49	40183.86
本页小计							385016.34

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)电气工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	030404035001	单相二三孔插座	1. 名称:单相二孔三孔插座 2. 规格:10A	个	209.00	24.16	5049.44
64	030404034001	单联面板开关 AC250, 10A	1. 名称:单联面板开关 2. 规格:AC250, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装	个	68.00	23.52	1599.36
65	030404034002	双联面板开关 AC250, 10A	1. 名称:双联面板开关 2. 规格:AC250, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装	个	127.00	27.32	3469.64
66	030404034003	三联面板开关 AC250, 10A	1. 名称:三联面板开关 2. 规格: AC250, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装	个	20.00	32.29	645.80
67	030404034004	四联面板开关 AC250, 10A	1. 名称:四联面板开关 2. 规格:AC250, 10A 3. 安装方式:墙壁暗装	个	20.00	39.61	792.20
68	030411006003	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:镀锌铁皮 3. 规格:86型	个	2161.00	9.08	19621.88
69	030411004022	配线 WDZB-BYJ-2.5（照明）	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZB-BYJ 4. 规格:2.5	m	33630.00	3.01	101226.30
70	080807011009	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:暗敷	m	7846.00	14.01	109922.46
		【普通照明系统】分部小计					397880.44
		集中控制型疏散照明系统					
71	080906004001	消防应急灯具专用应急电源（含转换模块、电源模块、楼层控制器）	1. 名称:消防应急灯具专用应急电源（含转换模块、电源模块、楼层控制器）	台	5.00	12909.32	64546.60
72	030404022001	应急照明控制器（含EPS电源及系统软件）	1. 名称:应急照明控制器（含EPS电源及系统软件）	台	1.00	38648.32	38648.32
73	030412001002	楼层标志灯 1W	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:1W LED光源	套	1.00	362.18	362.18
74	030412001009	多信息复合标志灯 1W	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 规格:1W LED光源	套	8.00	412.44	3299.52
75	030412001003	集中控制型安全出口指示灯 1W	1. 名称:集中控制型安全出口指示灯 2. 规格:1W LED光源	套	26.00	301.58	7841.08
本页小计							357024.78

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)电气工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	030412001004	集中控制型单相疏散指示灯 1W	1. 名称:集中控制型单相疏散指示灯 2. 规格:1W LED光源	套	129.00	301.58	38903.82
77	030412001010	集中控制型应急照明灯 6.0W	1. 名称:集中控制型应急照明灯 2. 规格: 6.0W LED光源	套	150.00	344.10	51615.00
78	030408001047	电力电缆 WDZAN-YJY-1KV-3x2.5	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZAN-YJY-1KV 3. 规格:3x2.5 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	30.00	14.35	430.50
79	030411004021	WDZBN-BYJ-2.5	1. 名称:直流电源支线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:硬绝缘导线 6. 配线部位:暗敷	m	7850.00	3.26	25591.00
80	030411004011	配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-RYJSP 4. 规格:2x1.5	m	223.00	8.25	1839.75
81	080807011008	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 敷设方式:暗敷	m	2093.00	14.01	29322.93
82	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	460.00	9.34	4296.40
		【集中控制型疏散照明系统】分部小计					266697.10
		精装修电气					
83	030412001013	精装修电气（训练场）B级	1. 名称:精装修电气（训练场）	m2	170.00	40.00	6800.00
		【精装修电气】分部小计					6800.00
		配电箱					
84	030404017001	双电源自动切换配电箱 51-100KW	1. 名称:双电源自动切换配电箱 2. 规格:51-100KW 3. 安装方式:嵌入式	台	4.00	16240.00	64960.00
85	030404017002	双电源自动切换配电箱 11-50KW	1. 名称:双电源自动切换配电箱 2. 规格:11-50KW 3. 安装方式:嵌入式	台	6.00	11188.59	67131.54
86	030404017006	正常照明配电箱 51-100KW	1. 名称:正常照明配电箱 2. 规格:100KW以上 3. 安装方式:嵌入式	台	2.00	14795.94	29591.88
本页小计							320482.82

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)电气工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
87	030404017007	正常照明配电箱 11-50KW	1. 名称: 正常照明配电箱 2. 规格: 11-50KW 3. 安装方式: 嵌入式	台	4.00	6337.72	25350.88
88	030404017008	动力配电箱 11-50KW	1. 名称: 动力配电箱 2. 规格: 11-50KW 3. 安装方式: 嵌入式	台	5.00	8677.65	43388.25
89	030404017009	动力配电箱 51-100KW	1. 名称: 动力配电箱 2. 规格: 51-100KW 3. 安装方式: 嵌入式	台	1.00	11397.49	11397.49
90	030404017010	应急照明双电源切换配电箱 10KW以下	1. 名称: 应急照明双电源切换配电箱 2. 规格: 10KW以下 3. 安装方式: 嵌入式	台	5.00	5494.70	27473.50
91	030411005001	T接线箱	1. 名称: T接线箱 2. 安装形式: 暗装	个	15.00	493.59	7403.85
		【配电箱】分部小计					276697.39
		防雷接地					
92	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 引下线 2. 材质: 建筑物主筋	m	885.00	17.91	15850.35
93	030409002002	接地干线	1. 名称: 接地干线 2. 材质: 扁钢 3. 规格: -40x4	m	74.00	28.57	2114.18
94	030409005001	接闪带	1. 名称: 接闪带 2. 材质: Φ12热镀锌圆钢	m	369.00	18.93	6985.17
95	030409006001	接闪杆	1. 名称: 接闪杆	根	5.00	207.30	1036.50
96	030409008001	总等电位端子箱	1. 名称: 总等电位端子箱	块	5.00	236.28	1181.40
97	030409008002	局部等电位端子箱	1. 名称: 局部等电位端子箱	块	10.00	176.28	1762.80
98	030414009001	接地装置调试	1. 名称: 接地装置调试	组	1.00	1743.26	1743.26
99	030409002001	桥架接地线	1. 名称: 桥架接地线 2. 规格: Φ10热镀锌圆钢	m	190.00	25.15	4778.50
		【防雷接地】分部小计					35452.16
本页小计							150466.13
合 计							3305977.29

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：训练场（停车场）电气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 训练场(停车场)电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	0313010170 01	脚手架搭拆费		项	1	14643.59	14643.59
1.1.1	BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章)		元	1	14278.52	14278.52
1.1.2	BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)		元	1	365.07	365.07
小计							14643.59
本页小计							14643.59
合计							14643.59

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 训练场(停车场)电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	38008.70	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	99179.32	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			137188.02	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）电气工程

第 1 页 共 9 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	360222.2367	1.00	360222.24
2	RGFTZ	人工费调整	元	14643.6399	1.00	14643.64
3	01010105	镀锌热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	kg	95.88	4.05	388.31
4	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	111.9331	4.60	514.89
5	01130060	镀锌扁钢综合	kg	14.16	3.61	51.12
6	01130060@1	镀锌扁钢综合	kg	1.55	3.61	5.60
7	01130060@2	镀锌扁钢综合	kg	5.254	3.61	18.97
8	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	66.6169	26.99	1797.99
9	02070270	橡皮垫2mm	m ²	0.1	19.91	1.99
10	02130050	三色塑料带综合	kg	11.0371	10.36	114.34
11	02130090	三色塑料带20mm $\times$ 40m	卷	4.5165	2.06	9.30
12	02270001	棉纱	kg	119.7887	11.47	1373.98
13	02270020	白布	kg	46.3816	2.75	127.55
14	02270020@1	白布	kg	2.6	2.75	7.15
15	02270030	白布宽900	m	0.1	4.94	0.49
16	03010225	木螺钉M2 $\sim$ 4 $\times$ 6 $\sim$ 65	十套	68.64	0.18	12.36
17	03010290@1	半圆头螺丝M6 $\sim$ 12 $\times$ 12 $\sim$ 50	十套	2.05	2.05	4.20
18	03011155	地脚螺栓M16 $\times$ 230	十套	2.05	19.42	39.81
19	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm ²	十套	129.0967	13.13	1695.04
20	03011430	半圆头镀锌螺栓M2 $\sim$ 5 $\times$ 15 $\sim$ 50	十套	112.872	0.43	48.53
21	03011485	镀锌六角螺栓M8 $\times$ 40	十套	7.2013	1.53	11.02
22	03011595	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8 $\times$ 100以内	十套	116.1466	3.90	452.97
23	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内	十套	64.3322	5.04	324.23
24	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12 $\times$ 100以内	十套	4.61	5.09	23.46
25	03011630	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16 $\times$ 100以内	十套	2.64	14.12	37.28
26	03013041	膨胀螺栓M8	十套	330.5411	3.15	1041.20
27	03013051@1	膨胀螺栓M10	十套	3361.5	5.82	19563.93
28	03013341	膨胀螺栓M10 $\sim$ 16	十套	64.2609	8.27	531.44
29	03013431	塑料胀管D6 $\sim$ 8	十套	72.6	0.60	43.56
30	03014151	镀锌锁紧螺母DN32 $\times$ 3	十套	9.696	7.72	74.85
31	03014161	镀锌锁紧螺母DN40 $\times$ 3	十套	9.5771	11.33	108.51
32	03014171	镀锌锁紧螺母DN50 $\times$ 3	十套	8.0579	16.48	132.79

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）电气工程

第 2 页 共 9 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
33	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	222.583	3.11	692.23
34	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	153.8878	3.81	586.31
35	03014291@1	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	102.35	3.81	389.95
36	03131011	砂轮片Φ100	片	2.2057	9.54	21.04
37	03131051	砂轮片Φ400	片	1.5937	21.89	34.89
38	03134021	铁砂布0~2#	张	46.6105	0.94	43.81
39	03134021@1	铁砂布0~2#	张	5	0.94	4.70
40	03134021@2	铁砂布0~2#	张	21.5	0.94	20.21
41	03135001	低碳钢焊条综合	kg	106.1368	6.01	637.88
42	03136021	焊锡丝综合	kg	3.7512	58.46	219.30
43	03136021@1	焊锡丝综合	kg	1.86	58.46	108.74
44	03137041	焊锡膏	kg	5.5898	47.01	262.78
45	03137041@1	焊锡膏	kg	0.05	47.01	2.35
46	03138001	锡基钎料	kg	74.8927	52.47	3929.62
47	03138001@1	锡基钎料	kg	0.1	52.47	5.25
48	03139011	冲击钻头Φ10	个	23.0082	6.84	157.38
49	03139021	冲击钻头Φ12	个	198.3285	8.55	1695.71
50	03139071	冲击钻头Φ6~8	个	10.8488	2.76	29.94
51	03139081	冲击钻头Φ8~16	个	2.448	4.14	10.13
52	03139161	合金钢钻头Φ8	个	18.0999	3.70	66.97
53	03139281	钢锯条	条	502.7535	0.43	216.18
54	03139321	钢丝刷子	把	4.5901	12.82	58.85
55	03139521	合金钢钻头Φ10	个	44.2183	5.29	233.91
56	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	227.6849	0.41	93.35
57	04030015	中砂	m3	0.288	188.00	54.14
58	13010050	醇酸清漆	kg	32.7987	13.99	458.85
59	13010050@2	醇酸清漆	kg	10.9754	13.99	153.55
60	13010120@1	酚醛磁漆	kg	0.27	7.75	2.09
61	13010130	酚醛调和漆	kg	1.62	11.40	18.47
62	13010130@2	酚醛调和漆	kg	0.54	11.40	6.16
63	13030240	厚漆	kg	97.9807	19.45	1905.72
64	13050080	防锈漆C53-1	kg	1.476	17.30	25.53
65	13050210	沥青绝缘漆	kg	6.5256	6.56	42.81
66	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	15.8569	14.70	233.10

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）电气工程

第 3 页 共 9 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
67	14010010	清油	kg	0.369	13.07	4.82
68	14030040	汽油综合	kg	266.7433	7.20	1920.55
69	14030040@1	汽油综合	kg	0.1	7.20	0.72
70	14030040@2	汽油综合	kg	82.9386	7.20	597.16
71	14050040	溶剂汽油	kg	22.3384	7.20	160.84
72	14050050	溶剂油	kg	23.8536	3.94	93.98
73	14050050@2	溶剂油	kg	8.9573	3.94	35.29
74	14090010	电力复合脂	kg	7.1242	14.45	102.94
75	14090010@2	电力复合脂	kg	11.07	14.45	159.96
76	14330320	硬脂酸	kg	3.4253	6.41	21.96
77	17250170	塑料软管D5	m	0.05	0.40	0.02
78	17250170@1	塑料软管D5	m	4.16	0.40	1.66
79	18030590	固定卡子Φ40	个	2814.7945	1.33	3743.68
80	18030600	固定卡子Φ63	个	788.2875	2.43	1915.54
81	18030605	固定卡子Φ90	个	353.1373	3.03	1070.01
82	18031095	镀锌钢管塑料护口DN50	个	80.5795	0.38	30.62
83	18031130	镀锌钢管接头20×2.75	个	1641.4698	1.99	3266.52
84	18031140	镀锌钢管接头32×3.25	个	103.4235	3.89	402.32
85	18031145	镀锌钢管接头40×3.5	个	102.1554	4.47	456.63
86	18031150	镀锌钢管接头50×3.5	个	85.9514	5.28	453.82
87	18250510	扁钢卡子25×4	kg	50.184	3.41	171.13
88	27060060	接地线1×16mm ²	m	2.5	5.18	12.95
89	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	270.8984	2.40	650.16
90	27170001@2	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	1.525	2.40	3.66
91	28010030	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	9.0162	69.74	628.79
92	28010080@1	裸铜线6mm ²	kg	0.85	53.88	45.80
93	28010090	裸铜线10mm ²	kg	4.66	53.88	251.08
94	28010120	裸铜线25mm ²	m	28.52	11.47	327.12
95	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm ²	m	2251.8311	2.15	4841.44
96	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm ²	m	271.7601	3.22	875.07
97	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm ²	m	75.1284	13.27	996.95

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）电气工程

第 4 页 共 9 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
98	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	549.4578	13.27	7291.31
99	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	4788.2079	0.12	574.58
100	29060120	镀锌钢管塑料护口DN32	个	96.9596	0.23	22.30
101	29060125	镀锌钢管塑料护口DN40	个	95.7707	0.26	24.90
102	29060145	钢管保护管Φ40×400	根	26.4	4.63	122.23
103	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	3.9697	11.93	47.36
104	29090175	塑料接线柱双线	个	168.92	0.29	48.99
105	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	351.19	1.06	372.26
106	29090215@1	铜接线端子DT-6mm ²	个	10.15	1.74	17.66
107	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	2.03	2.11	4.28
108	29090220@1	铜接线端子DT-10mm ²	个	44.66	2.11	94.23
109	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	38.5244	3.17	122.12
110	29090225@1	铜接线端子DT-16mm ²	个	10.15	3.17	32.18
111	29090230	铜接线端子DT-25mm ²	个	72.013	3.42	246.28
112	29090235	铜接线端子DT-35mm ²	个	77.0999	3.83	295.29
113	29090245	铜接线端子DT-70mm ²	个	56.5661	8.23	465.54
114	29090270	铜接线端子DT-240mm ²	个	18.27	32.07	585.92
115	29170210	镀锌地线夹20	套	6360.6955	0.31	1971.82
116	29170230	镀锌地线夹32	套	400.7662	0.55	220.42
117	29170240	镀锌地线夹40	套	395.8522	0.82	324.60
118	29170250	镀锌地线夹50	套	333.0618	1.04	346.38
119	33010040	钢板底座300×300×6	kg	22.5	5.76	129.60
120	34070010	塑料手套ST型	个	39.8528	1.23	49.02
121	34130001	标志牌塑料扁形	个	678.7799	0.94	638.05
122	35090010	钢板6	kg	20.8	5.67	117.94
123	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	6.5938	43.42	286.30
124	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	1.7157	111.02	190.48
125	99450760	其他材料费	元	2615.1253	1.00	2615.13
126	CLFTZ	材料费调整	元	0.0933	1.00	0.09
127	13010135	醇酸调和漆	kg	45.9007	14.50	665.56
128	13030795	醇酸防锈漆	kg	64.5669	12.77	824.52
129	17030001@2	镀锌钢管 SC50	m	537.1965	14.45	7762.49
130	17030001@3	镀锌钢管 SC40	m	638.4713	11.58	7393.50
131	17030001@4	镀锌钢管 SC32	m	646.3971	7.55	4880.30

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）电气工程

第 5 页 共 9 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
132	17030001@5	镀锌钢管 SC20	m	10259.1863	3.60	36933.07
133	23450030@1	消防应急灯具专用应急电源（含转换模块、电源模块、楼层控制器）	台	5	12800.00	64000.00
134	25000001@17	吸顶灯 13W LED灯	套	137.36	40.69	5589.18
135	25000001@19	单管LED支架 21W	套	317.14	120.00	38056.80
136	25000001@20	双管LED支架 2x21W	套	91.91	235.00	21598.85
137	25000001@21	墙上座灯	套	68.68	50.00	3434.00
138	25000001@22	安全灯	套	115.14	250.00	28785.00
139	25000001@27	集中控制型应急照明灯 6.0W	套	151.5	300.00	45450.00
140	25000001@29	集中控制型安全出口指示灯 1W	套	26.26	260.00	6827.60
141	25000001@30	楼层标志灯 1W	套	1.01	320.00	323.20
142	25000001@31	多信息复合标志灯 1W	套	8.08	369.76	2987.66
143	25000001@32	集中控制型单相疏散指示灯 1W LED光源	套	130.29	260.00	33875.40
144	25000001@4	壁装单管LED支架 21W	套	160.59	120.00	19270.80
145	26050001@1	单联面板开关 AC250, 10A	个	69.36	7.60	527.14
146	26050001@2	双联面板开关 AC250, 10A	个	129.54	8.81	1141.25
147	26050001@3	三联面板开关 AC250, 10A	个	20.4	11.69	238.48
148	26050001@4	四联面板开关 AC250, 10A	个	20.4	16.88	344.35
149	26410060@1	单相二三孔插座	个	213.18	7.99	1703.31
150	27050060@1	接闪杆	根	5.15	15.52	79.93
151	27050080@1	Φ12热镀锌圆钢	m	387.45	3.61	1398.69
152	27060170@2	-40x4扁钢	m	77.7	6.63	515.15
153	27060170@4	桥架接地线 Φ10热镀锌圆钢	m	199.5	3.38	674.31
154	28030170@12	配线 WDZB-BYJ-2.5（照明）	m	36993	1.53	56599.29
155	28030170@20	绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5	m	1424.8575	1.76	2507.75
156	28030170@21	绝缘电线 WDZN-B-BYJ-1.5	m	126.027	1.13	142.41
157	28030170@24	绝缘电线 WDZN-B-BYJ-6	m	5421.2814	4.25	23040.45
158	28030170@25	WDZBN-BYJ-2.5	m	8635	1.76	15197.60
159	28030410@3	配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5	m	240.84	6.40	1541.38
160	28110210@27	铜芯电缆 WDZA-YJ(F)Y-4x70+1x35	m	189.88	232.61	44167.99
161	28110210@28	铜芯电缆WDZA-YJ(F)Y-4x50+1x25	m	261.59	175.95	46026.76

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）电气工程

第 6 页 共 9 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
162	28110210@30	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-3x240+2x120	m	85.85	753.93	64724.89
163	28110210@33	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-3x120+2x70	m	184.83	391.54	72368.34
164	28110210@37	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-4x6	m	12.12	25.68	311.24
165	28110210@38	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-1KV-3x2.5	m	30.3	9.05	274.22
166	28110210@40	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-4x120+1x70	m	111.1	432.91	48096.30
167	28110210@41	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-5x16	m	26.26	74.17	1947.70
168	28110210@42	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-5x10	m	674.68	48.59	32782.70
169	28110210@43	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-5x6	m	50.5	31.39	1585.20
170	28110210@44	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-5x4	m	50.5	22.03	1112.52
171	28110210@45	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-5x4	m	606	20.16	12216.96
172	28110210@49	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-4x4	m	70.7	17.84	1261.29
173	28110210@56	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-3x10	m	60.6	27.18	1647.11
174	28110210@59	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-4x70+1x35	m	819.11	232.61	190533.18
175	28110210@60	铜芯电缆WDZA-YJ (F) Y-4x50+1x25	m	948.39	175.95	166869.22
176	28110210@65	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-4x16	m	107.9438	60.05	6482.03
177	28110210@66	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-4x10	m	178.7549	39.36	7035.79
178	28110210@67	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-4x4	m	269.4276	17.84	4806.59
179	28110210@68	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-3x120+2x70	m	12.9533	427.89	5542.59
180	28110210@69	铜芯电缆 WDZAN-YJ (F) Y-3x35+1x16	m	82.0373	123.19	10106.17
181	28110210@70	铜芯电缆 WDZA-YJ (F) Y-3x10	m	262.5192	27.18	7135.27
182	28110210@71	铜芯电缆 WDZN-A-YJ (F) Y-3x2.5	m	263.3828	11.50	3028.90
183	28410001@13	矿物绝缘电缆 BTLY-5x16	m	539	97.70	52660.30
184	28410001@14	矿物绝缘电缆 BTLY-3x70+2x35	m	188	245.03	46065.64
185	28410001@20	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x185)	m	2376	168.93	401377.68
186	28410001@22	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x150)	m	1387	137.43	190615.41
187	28410001@23	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x120)	m	2462	113.04	278304.48

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）电气工程

第 7 页 共 9 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
188	28410001@28	矿物绝缘电缆 BTLY-3x35+2x16	m	393	137.66	54100.38
189	28410001@29	矿物绝缘电缆 BTLY-5x10	m	363	69.76	25322.88
190	28410001@30	矿物绝缘电缆 BTLY-5x6	m	100	46.48	4648.00
191	29010001@10	电缆梯架 300x100	m	532.3658	64.50	34337.59
192	29010001@11	电缆梯架 200x100	m	438.9998	40.55	17801.44
193	29010001@6	电缆桥架 600x200	m	166.9815	173.30	28937.89
194	29010001@7	电缆桥架 400x200	m	75.411	129.84	9791.36
195	29010001@8	电缆桥架 400x100	m	8.9775	86.91	780.23
196	29010001@9	电缆桥架 200x200	m	32.319	52.79	1706.12
197	29020180	桥架支撑架	kg	3075.3452	4.77	14669.40
198	29030030@5	线槽 200x200	m	8.8065	52.85	465.42
199	29030030@6	线槽 200x100	m	26.4195	45.06	1190.46
200	29070040@1	矿物绝缘电缆终端头70mm2以下	套	16.26	96.00	1560.96
201	29070040@2	矿物绝缘电缆终端头35mm2以下	套	19.39	71.00	1376.69
202	29110390	接线盒	个	2204.22	2.00	4408.44
203	29110390@1	接线盒	个	469.2	2.00	938.40
204	29110400@1	T接线箱	个	15	350.00	5250.00
205	55090080@24	应急照明双电源切换配电箱 10KW以下	台	5	5299.48	26497.40
206	55090080@25	正常照明配电箱 11-50KW	台	4	6104.13	24416.52
207	55090080@26	正常照明配电箱 51-100KW	台	2	14502.58	29005.16
208	55090080@30	动力配电箱 11-50KW	台	5	8444.06	42220.30
209	55090080@31	动力配电箱 51-100KW	台	1	11104.13	11104.13
210	55090080@32	双电源自动切换配电箱 11-50KW	台	6	10955.00	65730.00
211	55090080@33	双电源自动切换配电箱 51-100KW	台	4	15946.64	63786.56
212	55270030@1	应急照明控制器（含EPS电源及系统软件）	个	1	38352.00	38352.00
213	55490180@1	总等电位端子箱	台	5	180.00	900.00
214	55490180@2	局部等电位端子箱	台	10	120.00	1200.00
215	ZCFTZ	主材费调整	元	0.306	1.00	0.31
216	补充主材001@1	精装修电气（训练场）B级	m2	170	40.00	6800.00
217	00010003	机上人工	工日	29.2689	230.00	6731.85
218	99450630	折旧费	元	2584.0608	1.00	2584.06

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）电气工程

第 8 页 共 9 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
219	99450640	检修费	元	851.0231	1.00	851.02
220	99450650	维护费	元	2185.1505	1.00	2185.15
221	99450660	安拆费	元	929.9088	1.00	929.91
222	99450670	汽油(机械用) 国III93#	kg	38.9971	7.20	280.78
223	99450670@1	汽油(机械用) 国III93#	kg	28.2166	7.20	203.16
224	99450680	柴油(机械用) 0#	kg	262.4078	6.39	1676.79
225	99450680@1	柴油(机械用) 0#	kg	215.1867	6.39	1375.04
226	99450700	电(机械用)	kw·h	131.2871	0.63	82.71
227	99450700@1	电(机械用)	kw·h	46.8025	0.63	29.49
228	99450700@2	电(机械用)	kw·h	4301.8647	0.63	2710.17
229	99451300	校验费	元	74.0261	1.00	74.03
230	JXFTZ	机械费调整	元	0.0702	1.00	0.07
231	02130090@1	三色塑料带20mm×40m	卷	0.4598	2.06	0.95
232	02270001@2	棉纱	kg	0.4598	11.47	5.27
233	03011605@1	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	23.4503	5.04	118.19
234	03013041@1	膨胀螺栓M8	十套	93.8012	3.15	295.47
235	03139011@1	冲击钻头 Φ10	个	6.5293	6.84	44.66
236	03139161@1	合金钢钻头 Φ8	个	5.9775	3.70	22.12
237	03139281@1	钢锯条	条	4.5981	0.43	1.98
238	14030040@4	汽油综合	kg	1.3794	7.20	9.93
239	18030600@1	固定卡子 Φ63	个	574.7625	2.43	1396.67
240	27170001@3	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	1.1495	2.40	2.76
241	34130001@1	标志牌塑料扁形	个	27.5886	0.94	25.93
242	99450680@2	柴油(机械用) 0#	kg	19.6082	6.39	125.30
243	99450670@2	汽油(机械用) 国III93#	kg	3.5137	7.20	25.30
244	03010225@2	木螺钉M2~4×6~65	十套	373.568	0.18	67.24
245	03013431@2	塑料胀管D6~8	十套	216.92	0.60	130.15
246	03139071@2	冲击钻头 Φ6~8	个	14.0012	2.76	38.64
247	28030480@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	417.7872	1.11	463.74
248	29090210@2	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	710.5	1.06	753.13
249	21310001@1	吊盒	个	826.2	0.89	735.32
250	25610100@1	瓜子灯链大号	m	1227.15	2.04	2503.39
251	28030090@1	铜芯橡皮花线2×23/0.15mm ²	m	618.435	1.97	1218.32

分部分项工程计价表

工程名称：训练场（停车场）火灾自动报警系统

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		自动报警系统					
1	030904001001	智能型感温探测器	1. 名称:智能型感温探测器 2. 线制:总线制	个	18.00	179.19	3225.42
2	030904001002	智能型电感烟探测器	1. 名称:智能型电感烟探测器 2. 线制:总线制	个	265.00	172.79	45789.35
3	030904006001	消防电话	1. 名称:消防电话 2. 安装方式:挂装	部	2.00	140.37	280.74
4	030904003001	带消防电话插孔的手动报警按钮(带地址编码、隔离模块)	1. 名称:带消防电话插孔的手动报警按钮(带地址编码、隔离模块)	个	53.00	200.65	10634.45
5	030904003002	消火栓按钮(带地址编码、隔离模块)	1. 名称:地址编码式消火栓按钮	个	53.00	204.34	10830.02
6	030904007001	吸顶式应急广播	1. 名称:应急广播 2. 安装方式:吸顶式	个	50.00	62.06	3103.00
7	030904007002	壁挂式应急广播	1. 名称:应急广播 2. 安装方式:壁挂式	个	52.00	54.78	2848.56
8	030904005001	火灾声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器	个	53.00	200.88	10646.64
9	030904008001	输出模块	1. 名称:输出模块 2. 输出形式:总线制	个	70.00	284.61	19922.70
10	030904008002	输入模块	1. 名称:输入模块 2. 输出形式:总线制	个	119.00	250.15	29767.85
11	030411005001	层间火灾自动报警接线箱	1. 名称:层间火灾自动报警接线箱 2. 安装形式:明装	个	5.00	543.27	2716.35
12	030904013001	区域显示器	1. 名称:区域显示器 2. 安装方式:壁挂式	台	3.00	2551.64	7654.92
13	030411005002	消防模块接线箱	1. 名称:消防模块接线箱 2. 安装形式:明装	个	20.00	458.47	9169.40
14	030904002001	线型探测器	1. 名称:线型探测器	m	100.00	172.21	17221.00
15	030411004018	火灾自动报警系统联动、报警总线 WDZN-RYJS-2x1.5	1. 名称:火灾自动报警系统联动、报警总线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2X1.5 5. 材质:多芯软导线	m	4270.00	8.25	35227.50
16	030411004019	直流电源干线 WDZBN-BYJ-6	1. 名称:直流电源干线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:6 5. 材质:硬绝缘导线 6. 配线部位:暗敷	m	295.00	5.77	1702.15
本页小计							210740.05

分部分项工程计价表

工程名称：训练场（停车场）火灾自动报警系统

第 2 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)火灾自动报警系统

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030411001010	配管 SC25	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:暗敷	m	750.00	17.51	13132.50
27	030411001003	金属软管 20	1. 名称:金属软管 2. 规格:20	m	284.00	18.49	5251.16
28	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:镀锌铁皮 3. 规格:86型	个	457.00	9.34	4268.38
29	030905001001	自动报警系统调试		系统	1.00	18301.81	18301.81
30	030905001002	广播通讯系统调试		系统	1.00	1293.36	1293.36
		【自动报警系统】分部小计					425571.09
		电气火灾监控系统					
31	030904001003	电气火灾探测器	1. 名称:电气火灾探测器	个	21.00	1361.79	28597.59
32	030411004029	电气火灾信号总线 WDZN-RYJS-2X1.5	1. 名称:电气火灾信号总线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2X1.5	m	1435.00	8.27	11867.45
33	030411001011	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	1148.00	14.01	16083.48
34	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:镀锌铁皮 3. 规格:86型	个	115.00	9.34	1074.10
		【电气火灾监控系统】分部小计					57622.62
		消防设备电源监控系统					
35	030904001004	消防电源探测器	1. 名称:消防电源探测器	个	11.00	1160.48	12765.28
36	030411004038	消防电源监控信号线 WDZN-RYJSP-2x1.5	1. 名称:消防设备电源监控线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJSP 4. 规格:2X1.5 5. 材质:铜芯	m	875.00	8.25	7218.75
37	030411004039	消防电源监控电源线 WDZBN-BYJ-2.5	1. 名称:消防电源监控电源线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZBN-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:硬绝缘导线 6. 配线部位:暗敷	m	1750.00	3.26	5705.00
本页小计							125558.86

分部分项工程计价表

工程名称：训练场（停车场）火灾自动报警系统

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
38	030411001012	配管 SC20	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷	m	1400.00	14.01	19614.00
39	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 镀锌铁皮 3. 规格: 86型	个	140.00	9.34	1307.60
		【消防设备电源监控系统】分部小计					46610.63
		防火门监控系统					
40	030503003001	防火门监控分机 (AC220V输入, 输出DC24V)	1. 名称: 防火门监控分机 (AC220V输入, 输出DC24V) 2. 控制点数量: 64点以下	台	1.00	5251.92	5251.92
41	030904008003	防火门监控模块 (常开防火门配电动闭门器, 常闭防火门配门磁开关)	1. 名称: 常开防火门监控模块 (配电动闭门器) 2. 输出形式: 总线制	个	10.00	1296.18	12961.80
42	030411004040	防火门监控信号线: WDZ-RVSP-2x1.5	1. 名称: 防火门监控信号线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: WDZ-RVSP 4. 规格: 2X1.5 5. 材质: 多芯软导线	m	1120.00	8.25	9240.00
43	030411004041	防火门监控电源线 WDZBN-BYJ-2.5	1. 名称: 防火门监控电源线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: ZCN-BV 4. 规格: 2.5 5. 材质: 硬绝缘导线 6. 配线部位: 暗敷	m	2240.00	3.26	7302.40
44	030411001013	配管 SC20	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: SC20 4. 配置形式: 暗敷	m	1792.00	14.01	25105.92
45	030411006004	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 材质: 镀锌铁皮 3. 规格: 86型	个	179.00	9.34	1671.86
46	030905003001	防火控制装置调试	1. 名称: 防火控制装置调试	个	10.00	52.38	523.80
		【防火门监控系统】分部小计					62057.70
		线槽					
47	080807007001	金属线槽 200x100	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 200x100	m	68.00	89.93	6115.24
48	080807007002	金属线槽 100x100	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 100x100	m	212.00	55.27	11717.24
本页小计							100811.78

分部分项工程计价表

工程名称：训练场（停车场）火灾自动报警系统

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	080807007003	金属线槽 100x50	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100x50	m	232.00	50.55	11727.60
50	080807007004	金属线槽 50x50	1. 名称:金属线槽 2. 规格:50x50	m	120.00	31.36	3763.20
51	080807009001	线槽支撑架及刷油	1. 名称:线槽支撑架及刷油	kg	189.00	16.71	3158.19
52	031202005001	防火涂料	1. 涂刷(喷) 品种:防火涂料 2. 涂刷(喷) 遍数、漆膜厚度:2遍	m2	255.00	13.82	3524.10
		【线槽】分部小计					40005.57
		气体灭火系统					
53	030904001005	气体灭火控制盘	1. 名称:气体灭火控制盘	个	2.00	5552.79	11105.58
54	030904001006	非编码型感烟探测器	1. 名称:非编码型感烟探测器 2. 线制:总线制	个	4.00	179.19	716.76
55	030904001007	非编码型感温探测器	1. 名称:非编码型感温探测器 2. 线制:总线制	个	8.00	172.79	1382.32
56	030904005002	放气声光报警器	1. 名称:放气声光报警器	个	6.00	200.88	1205.28
57	030412001001	气体灭火放气指示灯	1. 名称:气体灭火放气指示灯	套	6.00	297.87	1787.22
58	030904003003	气体灭火手动控制盘	1. 名称:气体灭火手动控制盘	个	3.00	790.80	2372.40
59	030411004037	气体灭火控制线 WDZN-RYJS-2X1.5	1. 名称:信号传输线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZN-RYJS 4. 规格:2X2.5 5. 材质:多芯软导线	m	315.00	8.25	2598.75
60	030411001008	配管 SC20	1. 名称:配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗敷	m	252.00	14.01	3530.52
61	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:镀锌铁皮 3. 规格:86型	个	25.00	9.34	233.50
62	030905004001	气体灭火系统装置调试	1. 气体灭火系统装置调试	点	2.00	231.03	462.06
		【气体灭火系统】分部小计					25394.39
本页小计							47567.48
合 计							657262.00

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 训练场(停车场)火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 训练场(停车场)火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：训练场（停车场）火灾自动报警系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	16895.02	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	19717.86	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			36612.88	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）火灾自动报警系统

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	02130130	尼龙扎带综合	根	183.8	0.06	11.03
2	30010001	线型探测器	m	132	120.62	15921.84
3	13010510@2	调和漆	kg	0.2	9.52	1.90
4	23390370@9	防火门监控分机(AC220V输入,输出DC24V)	台	1	4500.00	4500.00
5	23400001@14	防火门监控模块(常开防火门配电动闭门器,常闭防火门配门磁开关)	个	10	1161.00	11610.00
6	27060060@2	接地线1×16mm ²	m	0.5	5.18	2.59
7	23370100@11	非编码型感烟探测器	个(对)	4	126.40	505.60
8	23370100@12	非编码型感温探测器	个(对)	8	120.00	960.00
9	23410060@8	气体灭火手动控制盘	个	3	728.00	2184.00
10	25000001@2	气体灭火放气指示灯	套	6.06	250.00	1515.00
11	28030170@27	消防电源监控电源线 WDZBN-BYJ-2.5	m	1925	1.76	3388.00
12	28030410@42	消防电源监控信号线 WDZN-RYJSP-2x1.5	m	945	6.40	6048.00
13	17030001@8	镀锌钢管 SC25	m	772.5	4.74	3661.65
14	14390020@1	氮气	m ³	16	3.92	62.72
15	17030001@7	镀锌钢管 SC20	m	9976.58	3.60	35915.69
16	28030410@39	气体灭火控制线 WDZN-RYJS-2X1.5	m	340.2	6.40	2177.28
17	28030410@40	防火门监控信号线: WDZN-RYJS-2X1.5	m	1209.6	6.40	7741.44
18	28030170@25	防火门监控电源线 WDZBN-BYJ-2.5	m	2464	1.76	4336.64
19	28030410@35	电气火灾信号总线 WDZN-RYJS-2X1.5	m	1549.8	6.40	9918.72
20	28030170@20	直流电源支线 WDZBN-BYJ-2.5	m	650.1	1.76	1144.18
21	28030170@21	压力开关直接启泵控制线 WDZBN-BYJ-4	m	314.28	2.73	857.98
22	28030170@22	直流电源干线 WDZBN-BYJ-6	m	318.6	4.25	1354.05
23	28030410@31	消防应急广播线 WDZN-RVS-2x1.5	m	723.6	3.27	2366.17
24	28030410@32	控制模块引出的线路 WDZN-RVS-2X1.5	m	3081.24	3.27	10075.65
25	28030410@33	消防电话线 WDZN-RVSP-2x1.0	m	3460.32	4.50	15571.44
26	28030410@34	区域显示器通讯专线 WDZN-RVS-2X1.5	m	270	3.27	882.90

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）火灾自动报警系统

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
27	28110165@8	联动控制电缆 WDZN-KYJV-4x1.5	m	3291.645	10.13	33344.36
28	00010010	人工费	元	167010.9665	1.00	167010.97
29	RGFTZ	人工费调整	元	7318.6145	1.00	7318.61
30	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	99.5963	4.60	458.14
31	01130080	镀锌扁钢40×4	kg	0.63	4.98	3.14
32	01290245	镀锌钢板2.5	m ²	3.29	92.92	305.71
33	02270001	棉纱	kg	46.4013	11.47	532.22
34	02270020	白布	kg	6.486	2.75	17.84
35	02270030	白布宽900	m	25.41	4.94	125.53
36	02350040	塑料线卡 $\phi 15$ 以内	个	178.5	0.34	60.69
37	02350050	尼龙线卡	十套	10	0.35	3.50
38	03010115	镀锌自攻螺钉M4~6×20~35	十套	34.88	3.40	118.59
39	03010129	自攻螺钉M4×30	十套	5.9	0.75	4.43
40	03010205	木螺钉M6×30	十套	0.4	0.26	0.10
41	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	1.248	0.18	0.22
42	03010240	木螺钉M4×65	十套	196.47	0.68	133.60
43	03010250	木螺钉M6×100	十套	4.36	1.25	5.45
44	03010290	半圆头螺丝M6~12×12~50	十套	70.8864	2.05	145.32
45	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm ²	十套	66.36	13.13	871.31
46	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	419	0.43	180.17
47	03011535	镀锌六角螺栓2个垫圈 M8×80~120	十套	1.23	0.54	0.66
48	03011595	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内	十套	99.2358	3.90	387.02
49	03013031	膨胀螺栓M6	十套	10.2	2.80	28.56
50	03013041	膨胀螺栓M8	十套	1.612	3.15	5.08
51	03013341	膨胀螺栓M10~16	十套	3.969	8.27	32.82
52	03013431	塑料胀管D6~8	十套	172.84	0.60	103.70
53	03014141	镀锌锁紧螺母DN25×3	十套	11.5875	5.66	65.59
54	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	428.8862	3.81	1634.06
55	03131011	砂轮片 $\phi 100$	片	0.0378	9.54	0.36
56	03131061	尼龙砂轮片 $\phi 100$	片	0.2	4.27	0.85
57	03134021	铁砂布0~2#	张	2.0601	0.94	1.94
58	03135001	低碳钢焊条综合	kg	1.323	6.01	7.95
59	03135021	低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$	kg	0.045	5.96	0.27

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）火灾自动报警系统

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
60	03137011	焊锡	kg	0.15	58.46	8.77
61	03137041	焊锡膏	kg	13.2666	47.01	623.66
62	03138001	锡基钎料	kg	53.2052	52.47	2791.68
63	03139001	冲击钻头 Φ8	个	10.39	3.42	35.53
64	03139011	冲击钻头 Φ10	个	0.39	6.84	2.67
65	03139071	冲击钻头 Φ6~8	个	19.1752	2.76	52.92
66	03139081	冲击钻头 Φ8~16	个	0.1512	4.14	0.63
67	03139151	合金钢钻头 Φ3	个	2.18	0.54	1.18
68	03139281	钢锯条	条	338.01	0.43	145.34
69	03139321	钢丝刷子	把	0.2835	12.82	3.63
70	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	12.285	0.41	5.04
71	04030015	中砂	m ³	0.0132	188.00	2.48
72	05050050	胶合板2440×1220×3	m ²	12.25	13.80	169.05
73	13010050	醇酸清漆	kg	35.1138	13.99	491.24
74	13030240	厚漆	kg	76.4206	19.45	1486.38
75	13050070	防锈漆	kg	0.2	17.30	3.46
76	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	32.14	6.73	216.30
77	14030040	汽油综合	kg	157.0015	7.20	1130.41
78	14030047	汽油70~90#	kg	0.3	7.20	2.16
79	14050040	溶剂汽油	kg	1.3797	7.20	9.93
80	14050050	溶剂油	kg	25.6464	3.94	101.05
81	14350200	防火涂料稀释剂	kg	8.415	14.70	123.70
82	14350360	酒精	kg	0.6	13.00	7.80
83	14410040	801胶	kg	3.29	3.70	12.17
84	14410230	硅酮中性密封胶300ml	支	1.1	9.87	10.86
85	14410580	万能胶1kg/瓶	kg	2.5	19.00	47.50
86	17250020	塑料异型管D5	m	69.645	3.07	213.81
87	18031090	镀锌钢管塑料护口DN25	个	115.875	0.18	20.86
88	18031130	镀锌钢管接头20×2.75	个	1596.2528	1.99	3176.54
89	18031135	镀锌钢管接头25×3.25	个	123.6	2.80	346.08
90	18150330	金属软管接头DN20	个	526.536	0.82	431.76
91	18250220	金属软管卡子DN20	个	351.024	0.31	108.82
92	25010040	灯泡	个	4	0.93	3.72

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）火灾自动报警系统

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
93	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	193.9101	2.40	465.38
94	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm2	m	2013.7156	2.15	4329.49
95	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm2	m	160.844	3.22	517.92
96	28030350	铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm2	m	3.054	4.55	13.90
97	28030430	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1.5mm2	m	2.36	13.27	31.32
98	28030440	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2	m	15.27	13.27	202.63
99	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm2	m	129.143	3.65	471.37
100	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	4288.862	0.12	514.66
101	29090225	铜接线端子DT-16mm2	个	2.03	3.17	6.44
102	29170210	镀锌地线夹20	套	6712.0156	0.31	2080.72
103	29170220	镀锌地线夹25	套	478.95	0.40	191.58
104	29270110	镀锌电缆卡子2×35	个	758.862	2.30	1745.38
105	34050060	打印纸132-1	箱	0.4	133.33	53.33
106	34090070	电池	节	273.6	1.19	325.58
107	34130001	标志牌塑料扁形	个	262.58	0.94	246.83
108	34130003	标志牌	个	1	0.94	0.94
109	99450760	其他材料费	元	1125.5577	1.00	1125.56
110	CLFTZ	材料费调整	元	0.0189	1.00	0.02
111	02190155	聚四氟乙烯垫	个	2	3.46	6.92
112	03139351	小膜片	片	2	1.19	2.38
113	03139361	大膜片	片	2	1.30	2.60
114	13010135	醇酸调和漆	kg	2.835	14.50	41.11
115	13030795	醇酸防锈漆	kg	3.9879	12.77	50.93
116	13050395	防火涂料	kg	62.985	14.70	925.88
117	17190001	金属软管	m	292.52	6.82	1994.99
118	18030001	锥形堵块	只	2	2.52	5.04
119	20310140	金属密封垫	个	2	4.50	9.00
120	23370100@10	气体灭火控制盘	个(对)	2	5500.00	11000.00
121	23370100@2	电气火灾探测器	个(对)	21	1309.00	27489.00
122	23370100@3	消防电源探测器	个(对)	11	1107.69	12184.59
123	23370100@4	智能型电感烟探测器	个(对)	265	120.00	31800.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）火灾自动报警系统

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
124	23370100@9	智能型感温探测器	个(对)	18	126.40	2275.20
125	23390005@1	火灾声光报警器	个	53	117.33	6218.49
126	23390005@4	放气声光报警器	个	6	117.33	703.98
127	23400001@6	输出模块	个	70	158.77	11113.90
128	23400001@7	输入模块	个	119	124.31	14792.89
129	23410040@2	区域显示器	台	3	1496.00	4488.00
130	23410060@4	带消防电话插孔的手动报警按钮(带地址编码、隔离模块)	个	53	137.85	7306.05
131	23410060@5	消火栓按钮(带地址编码、隔离模块)	个	53	141.54	7501.62
132	23410070@2	吸顶式应急广播	只	50	31.67	1583.50
133	23410080@1	壁挂式应急广播	只	52	31.67	1646.84
134	28030410@28	声光报警器线 WDZN-RVS-2x1.5	m	1087.56	3.27	3556.32
135	29020180	桥架支撑架	kg	189.945	4.77	906.04
136	29030030@4	金属线槽 200x100	m	70.04	52.85	3701.61
137	29030030@5	金属线槽 100x100	m	218.36	19.20	4192.51
138	29030030@6	金属线槽 100x50	m	238.96	14.62	3493.60
139	29030030@7	金属线槽 50x50	m	123.6	10.37	1281.73
140	29110390	接线盒	个	934.32	2.00	1868.64
141	29110390@1	底座	个	345.78	2.00	691.56
142	29110400@1	层间火灾自动报警接线箱	个	5	412.80	2064.00
143	29110400@2	消防模块接线箱	个	20	328.00	6560.00
144	30070040@2	消防电话	部	2	124.85	249.70
145	55330001	电磁铁	块	2	9.09	18.18
146	ZCFTZ@1	主材费调整	元	0.0189	1.00	0.02
147	00010003	机上人工	工日	0.2457	230.00	56.51
148	99450630	折旧费	元	906.5624	1.00	906.56
149	99450640	检修费	元	11.8523	1.00	11.85
150	99450650	维护费	元	294.1515	1.00	294.15
151	99450660	安拆费	元	14.1851	1.00	14.19
152	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	1.4447	7.20	10.40
153	99450680	柴油(机械用)0#	kg	3.3878	6.39	21.65
154	99450700	电(机械用)	kw·h	270.7496	0.63	170.57
155	99451300	校验费	元	455.1048	1.00	455.10

单位工程人材机汇总表

工程名称: 训练场(停车场)火灾自动报警系统

第 6 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称：训练场（停车场）室外田径场-场地照明

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		场地照明					
		室外田径场					
		灯具部份					
1	030412001014	体育场场地照明专用LED灯≤1600W(含电源启动器、防眩光罩、万向节)	1. 名称:灯具(含电源启动器、防眩光罩、万向节) 2. 型号:体育场场地照明专用LED灯≤1600W;	套	48.00	47572.48	2283479.04
		【灯具部份】分部小计					2283479.04
		设备 (灯杆部份)					
2	030412007001	不锈钢灯杆 25米	1. 名称:不锈钢灯杆 2. 灯杆材质、规格:不锈钢, 25米	根	8.00	51520.18	412161.44
3	030412007002	地脚笼基础	1. 名称:地脚笼基础	套	8.00	27055.00	216440.00
		【设备 (灯杆部份)】分部小计					628601.44
		设备 (电气部份)					
4	030404017003	总配电箱 (体育场)	1. 名称:总配电箱 (体育场) 2. 安装方式:嵌入式	台	4.00	27293.36	109173.44
5	030408001005	电力电缆 ZR-YJV-3x10	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV 3. 规格:3x10 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	3120.00	22.70	70824.00
6	030408001006	电力电缆 ZR-YJV-3x6	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV 3. 规格:3x6 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	3744.00	16.69	62487.36
7	030408001007	电力电缆 ZR-YJV-3x4	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV 3. 规格:3x4 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	520.00	13.46	6999.20
8	030408001008	电力电缆 ZR-YJV-3x2.5	1. 名称:电力电缆 2. 型号:ZR-YJV 3. 规格:3x2.5 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设 5. 电压等级(kV):1KV	m	1248.00	10.54	13153.92
本页小计							3174718.40

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：训练场（停车场）室外田径场-场地照明

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：训练场（停车场）室外田径场-场地照明

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	4130.71	4130.71
1.1.1	BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章)		元	1	4130.71	4130.71
1.1.2	BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)		元	1		
小 计							4130.71
本页小计							4130.71
合 计							4130.71

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：训练场（停车场）室外田径场-场地照明

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	10901.57	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	100976.21	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			111877.78	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：训练场（停车场）室外田径场-场地照明

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）室外田径场-场地照明

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	103267.7968	1.00	103267.80
2	RGFTZ	人工费调整	元	4130.7112	1.00	4130.71
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	54.0168	4.60	248.48
4	01530060@1	封铅含铅65% 含锡35%	kg	52.8279	26.99	1425.83
5	02130050	三色塑料带综合	kg	1.68	10.36	17.40
6	02270020	白布	kg	30.616	2.75	84.19
7	03010915	六角螺栓M24 $\times$ 100	十套	13.056	8.72	113.85
8	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内	十套	5.64	5.04	28.43
9	03014161	镀锌锁紧螺母DN40 $\times$ 3	十套	87.756	11.33	994.28
10	03016141	弹簧垫圈M16 $\sim$ 30	十个	13.04	2.04	26.60
11	03134021	铁砂布0 $\sim$ 2#	张	4	0.94	3.76
12	03136021	焊锡丝综合	kg	1.04	58.46	60.80
13	03137041	焊锡膏	kg	0.144	47.01	6.77
14	03139281	钢锯条	条	170.4	0.43	73.27
15	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$	个	15.5376	5.29	82.19
16	13010050@2	醇酸清漆	kg	34.08	13.99	476.78
17	13010120	酚醛磁漆	kg	9.64	7.75	74.71
18	13010130	酚醛调和漆	kg	0.08	11.40	0.91
19	13030240	厚漆	kg	82.36	19.45	1601.90
20	13050080	防锈漆C53-1	kg	4.8	17.30	83.04
21	13050210	沥青绝缘漆	kg	5.1792	6.56	33.98
22	14030040@2	汽油综合	kg	43.164	7.20	310.78
23	14050050@2	溶剂油	kg	28.4	3.94	111.90
24	14090010	电力复合脂	kg	2.072	14.45	29.94
25	14330320	硬脂酸	kg	2.5896	6.41	16.60
26	17250170	塑料软管D5	m	0.72	0.40	0.29
27	18030605	固定卡子 $\phi 90$	个	24.72	3.03	74.90
28	18031145	镀锌钢管接头40 $\times$ 3.5	个	936.064	4.47	4184.21
29	27170001	电气绝缘胶带18mm $\times$ 10m $\times$ 0.13mm	卷	3.9	2.40	9.36
30	28010030	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	2.4	69.74	167.38
31	28010090	裸铜线10mm ²	kg	0.92	53.88	49.57
32	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm ²	m	1663.7288	2.15	3577.02
33	29060125	镀锌钢管塑料护口DN40	个	877.56	0.26	228.17

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）室外田径场-场地照明

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	29090220	铜接线端子DT-10mm ²	个	8.12	2.11	17.13
35	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	12.18	3.17	38.61
36	29090235	铜接线端子DT-35mm ²	个	36.54	3.83	139.95
37	29170240	镀锌地线夹40	套	3627.248	0.82	2974.34
38	34070010	塑料手套ST型	个	12.6	1.23	15.50
39	34130001	标志牌塑料扁形	个	517.92	0.94	486.84
40	37091120	钢垫板2.5~5	kg	9.6	3.76	36.10
41	99450760	其他材料费	元	536.8592	1.00	536.86
42	17030001@8	钢管 SC40	m	5850.4	11.58	67747.63
43	25000001@23	体育场场地照明专用LED灯≤1600W(含电源启动器、防眩光罩、万向节)	套	48.48	47050.00	2280984.00
44	28110210@64	铜芯电缆 ZR-YJV-3x6	m	3781.44	11.37	42994.97
45	28110210@65	铜芯电缆 ZR-YJV-3x4	m	525.2	8.17	4290.88
46	28110210@66	铜芯电缆 ZR-YJV-3x2.5	m	1260.48	5.28	6655.33
47	28110210@67	电力电缆 ZR-YJV-3x10	m	3151.2	17.32	54578.78
48	29190100@1	不锈钢灯杆 25米	根	8	50400.00	403200.00
49	55090080@27	总配电箱（体育场）	台	4	27000.00	108000.00
50	补充主材002@1	地脚笼基础	套	8	27055.00	216440.00
51	00010003	机上人工	工日	8.9748	230.00	2064.20
52	99450630	折旧费	元	1061.318	1.00	1061.32
53	99450640	检修费	元	408.7908	1.00	408.79
54	99450650	维护费	元	846.5158	1.00	846.52
55	99450660	安拆费	元	84.6422	1.00	84.64
56	99450680	柴油(机械用)0#	kg	137.664	6.39	879.67
57	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	26.1636	6.39	167.19
58	99450700@2	电(机械用)	kw·h	199.368	0.63	125.60
59	01290003@1	钢板综合	kg	47.52	4.30	204.34
60	03011540@1	镀锌六角螺栓2个垫圈 M10×14~70	十套	9.792	4.45	43.57
61	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	4.8	6.01	28.85
62	28030500@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm ²	m	43.9776	1.80	79.16
63	29090213@1	铜接线端子DT-4mm ²	个	48.72	1.40	68.21
64	99450700@3	电(机械用)	kw·h	173.5776	0.63	109.35
		合计				3316904.13

分部分项工程计价表

工程名称：训练场（停车场）弱电工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		智能化系统					
		建筑设备自动监控系统					
1	030503001001	工作站管理电脑及配套	1. 名称: 工作站管理电脑及配套	套	1.00	15613.96	15613.96
2	030504001001	建设设备管理服务器	1. 名称: 建设设备管理服务器	台	1.00	12693.08	12693.08
3	030503001002	BAS系统软件	1. 名称: 软件	套	1.00	131151.90	131151.90
4	030503005001	电梯群控接口	1. 名称: 电梯群控接口	套	1.00	60809.75	60809.75
5	030503004001	现场DDC控制箱（含控制器、模块、电源）	1. 名称: 现场DDC控制箱（含控制器、模块、电源）	台	1.00	8002.13	8002.13
6	030503006001	流量传感器	1. 名称: 流量传感器	台	2.00	18193.03	36386.06
7	030503006002	温度传感器	1. 名称: 温度传感器	支	2.00	404.53	809.06
8	030503006003	湿度传感器	1. 名称: 湿度传感器	支	2.00	1589.14	3178.28
9	030503006004	压差开关	1. 名称: 压差开关	支	2.00	647.58	1295.16
10	030503006005	液位开关	1. 名称: 液位开关	支	2.00	400.79	801.58
11	030503006006	压力传感器	1. 名称: 压力传感器	台	2.00	2176.96	4353.92
12	030503006007	室内一氧化碳传感器	1. 名称: 室内一氧化碳传感器	支	2.00	2493.92	4987.84
13	030502005001	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	47250.00	47250.00
14	030503010001	建筑设备自控化系统试运行	1. 名称: 建筑设备自控化系统试运行	系统	1.00	6333.87	6333.87
		【建筑设备自动监控系统】分部小计					333666.59
		智能照明控制系统					
15	030501017001	智能照明系统控制工作站及服务器	1. 名称: 智能照明系统控制工作站及服务器	套	1.00	150669.94	150669.94
16	030503003001	2路总线转换控制模块	1. 名称: 2路总线转换控制模块	台	1.00	12147.95	12147.95
17	030503003002	时钟模块	1. 名称: 时钟模块	台	1.00	4647.95	4647.95
18	030503003003	4路16A可编程开关控制器	1. 名称: 4路16A可编程开关控制器	台	2.00	4947.95	9895.90
19	030503003004	6路16A可编程开关控制器	1. 名称: 6路16A可编程开关控制器	台	2.00	5947.95	11895.90
20	030503003005	8路16A可编程开关控制器	1. 名称: 8路16A可编程开关控制器	台	7.00	7647.95	53535.65
21	粤030503011001	可编程控制面板	1. 名称: 可编程控制面板	台	2.00	2741.26	5482.52
本页小计							581942.40

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)弱电工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030503002001	系统电源	1. 名称: 系统电源	台	1.00	3830.83	3830.83
23	030502005002	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	14175.00	14175.00
		【智能照明控制系统】分部小计					266281.64
		电力监控系统					
24	030503001003	中央管理系统	1. 名称: 中央管理系统	套	1.00	18613.96	18613.96
25	030501017002	电力监控系统软件	1. 名称: 电力监控系统软件	套	1.00	10065.09	10065.09
26	030501017003	服务器电力监视系统	1. 名称: 服务器电力监视系统	套	1.00	60890.71	60890.71
27	030503003006	16路通信管理器	1. 名称: 16路通信管理器	台	1.00	30147.95	30147.95
28	030503006008	智能测控仪A	1. 名称: 智能测控仪A	台	2.00	2193.03	4386.06
29	030503006009	智能测控仪B	1. 名称: 智能测控仪B	台	5.00	2193.03	10965.15
30	030502005003	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	11025.00	11025.00
		【电力监控系统】分部小计					146093.92
		建筑能效监管系统					
31	030501013001	建筑能效监管系统工作站	1. 名称: 建筑能效监管系统工作站	台	1.00	37324.90	37324.90
32	030501013002	数据服务器（含系统管理软件）	1. 名称: 数据服务器（含系统管理软件）	台	1.00	28393.08	28393.08
33	030501004001	软件开发包（集成电力监控数据）	1. 名称: 软件开发包（集成电力监控数据）	台	1.00	5747.06	5747.06
34	030503002002	信号中继器	1. 名称: 信号中继器	台	1.00	3853.87	3853.87
35	粤030503013001	协议转换器	1. 名称: 协议转换器	台	1.00	5538.41	5538.41
36	粤030503013002	区域管理器	1. 名称: 区域管理器	台	1.00	6014.53	6014.53
37	粤030503015001	抄表系统联调	1. 名称: 抄表系统联调	系统	1.00	693.54	693.54
38	030502005004	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	14175.00	14175.00
		【建筑能效监管系统】分部小计					101740.39
		视频安防监控系统					
39	030501013003	视频安防监控系统工作站	1. 名称: 视频安防监控系统工作站	台	1.00	17324.90	17324.90
40	030501013004	数字解码服务器	1. 名称: 数字解码服务器	台	1.00	5893.08	5893.08
本页小计							289058.12

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)弱电工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030507009001	监视墙 46寸液晶拼接单元监视器8台	1. 名称:监视墙 46寸液晶拼接单元监视器8台	台	1.00	55212.34	55212.34
42	030507014001	拼接屏控制器	1. 名称:拼接屏控制器	台	1.00	1832.52	1832.52
43	030507014002	管理键盘	1. 名称:管理键盘	台	1.00	12674.99	12674.99
44	030507008001	电梯专用日夜型高清半球IP摄像机	1. 名称:电梯专用日夜型高清半球IP摄像机	台	1.00	1659.51	1659.51
45	030507008004	室内日夜型带护套高清枪式IP摄像机	1. 名称:室内日夜型带护套高清枪式IP摄像机	台	3.00	5028.21	15084.63
46	030507008005	室内日夜型高清枪式IP摄像机	1. 名称:室内日夜型高清枪式IP摄像机	台	5.00	2828.21	14141.05
47	030507008006	室外高清快球IP摄像机	1. 名称:室外高清快球IP摄像机	台	1.00	7028.08	7028.08
48	030402010001	信号避雷器	1. 名称:信号避雷器	组	3.00	199.96	599.88
49	030502005005	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	75600.00	75600.00
50	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称:安全防范分系统调试	系统	1.00	5472.48	5472.48
		【视频安防监控系统】分部小计					212523.46
		出入口控制系统					
51	030501013005	出入口控制系统管理工作站	1. 名称:出入口控制系统管理工作站	台	1.00	17324.90	17324.90
52	030404017001	电源配电箱	1. 名称:电源配电箱	台	2.00	489.33	978.66
53	030501002001	卡证打印机	1. 名称:卡证打印机	台	1.00	20088.01	20088.01
54	030507016001	发卡机	1. 名称:发卡机	台	1.00	2240.61	2240.61
55	030507005001	读卡器	1. 名称:读卡器	台	2.00	1696.32	3392.64
56	030507007001	电控锁	1. 名称:电控锁	台	2.00	848.00	1696.00
57	030904003001	电控锁按钮	1. 名称:电控锁按钮	个	2.00	262.80	525.60
58	030507006001	单门控制器	1. 名称:单门控制器	台	1.00	3454.66	3454.66
59	030507006002	双门控制器	1. 名称:双门控制器	台	1.00	3904.02	3904.02
60	030507006003	出入口控制系统网络控制器	1. 名称:出入口控制系统网络控制器	台	1.00	16304.02	16304.02
61	030507007002	单门磁力锁	1. 名称:单门磁力锁	台	1.00	482.21	482.21
62	030507007003	双门磁力锁	1. 名称:双门磁力锁	台	1.00	756.21	756.21
63	030502005006	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	12600.00	12600.00
本页小计							273053.02

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)弱电工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
64	030507017002	安全防范分系统调试	1. 名称: 安全防范分系统调试	系统	1. 00	2084. 01	2084. 01
		【出入口控制系统】分部小计					85831. 55
		入侵报警系统					
65	030501013006	入侵报警工作站	1. 名称: 入侵报警工作站	台	1. 00	13324. 90	13324. 90
66	030507004001	信息下载器	1. 名称: 信息下载器	套	1. 00	3575. 70	3575. 70
67	030904008001	8防区总线扩展模块	1. 名称: 8防区总线扩展模块	个	2. 00	725. 84	1451. 68
68	030904008002	电源模块	1. 名称: 电源模块	个	3. 00	725. 84	2177. 52
69	030507005002	控制键盘	1. 名称: 控制键盘	台	1. 00	12095. 95	12095. 95
70	030507001001	报警按钮	1. 名称: 报警按钮	套	1. 00	210. 33	210. 33
71	030904005001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器	个	1. 00	633. 55	633. 55
72	030507001002	壁挂式红外微波双鉴探测器	1. 名称: 壁挂式红外微波双鉴探测器	套	2. 00	868. 42	1736. 84
73	030502005007	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1. 00	33075. 00	33075. 00
74	030507017003	安全防范分系统调试	1. 名称: 安全防范分系统调试	系统	1. 00	223. 22	223. 22
		【入侵报警系统】分部小计					68504. 69
		电子巡查系统及无线对讲系统					
75	030501013007	电子巡查管理工作站	1. 名称: 电子巡查管理工作站	台	1. 00	12324. 90	12324. 90
76	030503002003	数字中继台	1. 名称: 数字中继台	台	1. 00	8753. 87	8753. 87
77	030507004002	发射合路器	1. 名称: 发射合路器	套	1. 00	3100. 52	3100. 52
78	030507004003	接收分路器	1. 名称: 接收分路器	套	1. 00	3100. 52	3100. 52
79	030507004004	信号匹配单元	1. 名称: 信号匹配单元	套	1. 00	8191. 56	8191. 56
80	030505004001	智能调度台	1. 名称: 智能调度台	套	1. 00	5742. 34	5742. 34
81	030505013001	功率分配器	1. 名称: 功率分配器	个	1. 00	240. 89	240. 89
82	030505012001	干线放大器	1. 名称: 干线放大器	个	1. 00	443. 87	443. 87
83	030507007004	巡更棒	1. 名称: 巡更棒	台	4. 00	279. 87	1119. 48
84	030507001003	离线式电子巡查点	1. 名称: 离线式电子巡查点	套	4. 00	774. 15	3096. 60
85	030502005008	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1. 00	42525. 00	42525. 00
86	030507017004	安全防范分系统调试	1. 名称: 安全防范分系统调试	系统	1. 00	1219. 25	1219. 25
		【电子巡查系统及无线对讲系统】分部小计					89858. 80
本页小计							160447. 50

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)弱电工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线系统					
87	030502001001	标准机柜	1. 名称:标准机柜	台	5.00	5781.21	28906.05
88	030502010001	配线架（含背板、理线器）	1. 名称:配线架（含背板、理线器）	个	2.00	1564.71	3129.42
89	030502010005	配线架（含模块、理线器）	1. 名称:配线架（含模块、理线器）	个	3.00	1214.71	3644.13
90	030502010006	配线架（含模块、理线器）	1. 名称:配线架（含模块、理线器）	个	5.00	1014.71	5073.55
91	030501012002	光纤交换机	1. 名称:光纤交换机	台	2.00	1452.00	2904.00
92	030502012001	六类无线数据信息插座	1. 名称:六类无线数据信息插座	个	18.00	97.59	1756.62
93	030502012002	六类数据信息插座（外网、赛事专用网）	1. 名称:六类数据信息插座（外网、赛事专用网）	个	105.00	87.49	9186.45
94	030502012003	六类语音插座	1. 名称:六类语音插座	个	63.00	72.34	4557.42
95	030502012004	信息集合点（含数据、语音、电视）	1. 名称:信息集合点（含数据、语音、电视）	个	7.00	319.79	2238.53
96	030502012005	六类数据信息点（智能专网、包括数字视频监控点）	1. 名称:六类数据信息点（智能专网、包括数字视频监控点）	个	63.00	148.09	9329.67
97	030502005010	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	299250.00	299250.00
		【综合布线系统】分部小计					369975.84
		计算机网络系统（公共网、含无线局域网）					
98	030501012003	汇聚层交换机 2口光万兆 48口光电复用千兆	1. 名称:汇聚层交换机 2口光万兆 48口光电复用千兆	台	1.00	220704.56	220704.56
99	030501012007	接入层交换机（堆叠） 24口电千兆	1. 名称:接入层交换机（堆叠） 24口电千兆	台	1.00	9490.91	9490.91
100	030501012008	接入层交换机（POE） 2口光千兆 24口电千兆	1. 名称:接入层交换机（POE） 2口光千兆 24口电千兆	台	1.00	9490.91	9490.91
101	030501013010	网管工作站（网管软件）	1. 名称:网管工作站（网管软件）	台	1.00	36324.90	36324.90
102	030507004005	无线AP点	1. 名称:无线AP点	套	47.00	3842.56	180600.32
103	030506001001	负载均衡器	1. 名称:负载均衡器	台	1.00	30093.76	30093.76
104	030503003007	无线控制器	1. 名称:16路通信管理器	台	1.00	30147.95	30147.95
本页小计							886829.15

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)弱电工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	030502005011	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	34650.00	34650.00
106	030501015001	计算机应用、网络系统系统联调	1. 名称:计算机应用、网络系统系统联调	系统	1.00	8540.53	8540.53
		【计算机网络系统（公共网、含无线局域网）】分部小计					560043.84
		智能化专用计算机网络系统					
107	030501012012	接入层交换机（堆叠、POE）1口光千兆 24口电千兆 内含防火墙	1. 名称:接入层交换机（堆叠、POE）1口光千兆 24口电千兆 内含防火墙	台	1.00	9490.91	9490.91
108	030501012016	接入层交换机（POE）2口光千兆 24口电千兆	1. 名称:接入层交换机（POE）2口光千兆 24口电千兆	台	1.00	9490.91	9490.91
109	030501013011	网管工作站（网管软件）	1. 名称:网管工作站（网管软件）	台	1.00	36324.90	36324.90
110	030502005012	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	34650.00	34650.00
		【智能化专用计算机网络系统】分部小计					89956.72
		公共/应急广播系统					
111	030506004001	广播控制矩阵主机	1. 名称:广播控制矩阵主机	台	1.00	18745.99	18745.99
112	粤030506010001	区域选择播音远程话筒	1. 名称:区域选择播音远程话筒	台	2.00	1776.51	3553.02
113	粤030506010002	呼叫麦克风	1. 名称:呼叫麦克风	台	1.00	676.51	676.51
114	030506004002	双通道数字媒体播放器	1. 名称:双通道数字媒体播放器	台	1.00	4674.28	4674.28
115	030506001002	CD/DVD/MP3播放器	1. 名称:CD/DVD/MP3播放器	台	1.00	2259.06	2259.06
116	030506004003	分区DC24V电源（驱动强制切换系统）	1. 名称:分区DC24V电源（驱动强制切换系统）	台	1.00	1824.21	1824.21
117	030506004004	线路监听仪	1. 名称:线路监听仪	台	1.00	2816.41	2816.41
118	030506004005	功放 1*120W	1. 名称:功放 1*120W	台	7.00	2473.36	17313.52
119	030506004006	功放 1*240W	1. 名称:功放 1*240W	台	2.00	3673.36	7346.72
120	030506004007	功放 1*600W	1. 名称:功放 1*600W	台	2.00	6673.36	13346.72
121	030506001003	室内壁挂式扬声器 3w	1. 名称:室内壁挂式扬声器 3w	台	28.00	411.00	11508.00
本页小计							217211.69

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)弱电工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
122	030506001004	吸顶/嵌入式扬声器 3w	1. 名称：吸顶/嵌入式扬声器 3w	台	53.00	426.34	22596.02
123	030506001005	室内音箱	1. 名称：室内音箱	台	18.00	1685.25	30334.50
124	030404034001	调音开关	1. 名称：调音开关	个	16.00	195.66	3130.56
125	030502005013	配线、电线管等末端	1. 名称：配线、电线管等末端	项	1.00	51975.00	51975.00
126	030506005001	背景音乐系统调试	1. 名称：背景音乐系统调试	系统	1.00	4223.91	4223.91
		【公共/应急广播系统】分部小计					196324.43
		机房配套防雷和接地					
127	030502005014	配线、电线管等末端	1. 名称：配线、电线管等末端	项	1.00	132300.00	132300.00
		【机房配套防雷和接地】分部小计					132300.00
		桥架、线槽统筹					
128	030411003001	桥架、线槽、支架等	1. 名称：桥架、线槽、支架等 2. 规格：CT250*100	项	1.00	63000.00	63000.00
		【桥架、线槽统筹】分部小计					63000.00
本页小计							307559.99
合 计							2716101.87

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 训练场(停车场)弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 训练场(停车场)弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	6768.14	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	81483.06	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			88251.20	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）弱电工程

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	补充主材001@1	电梯群控接口	个	1	60000.00	60000.00
2	补充主材002@1	架空停车场建筑设备自动监控系统配线、电线管等末端	项	1	47250.00	47250.00
3	补充主材002@2	架空停车场电力监控系统配线、电线管等末端	项	1	11025.00	11025.00
4	补充主材002@3	架空停车场自动计费系统配线、电线管等末端	项	1	14175.00	14175.00
5	补充主材002@4	架空停车场智能照明控制系统配线、电线管等末端	项	1	14175.00	14175.00
6	补充主材002@5	架空停车场视频安防监控系统配线、电线管等末端	项	1	75600.00	75600.00
7	补充主材002@6	架空停车场入侵报警系统配线、电线管等末端	项	1	33075.00	33075.00
8	补充主材002@7	架空停车场电子巡查系统及无线对讲系统配线、电线管等末端	项	1	42525.00	42525.00
9	补充主材002@8	架空停车场出入口控制系统配线、电线管等末端	项	1	12600.00	12600.00
10	补充主材002@9	架空停车场智能化配电、防雷和接地配线、电线管等末端	项	1	132300.00	132300.00
11	补充主材002@10	架空停车场综合布线系统配线、电线管等末端	项	1	299250.00	299250.00
12	补充主材002@12	架空停车场计算机网络系统配线、电线管等末端	项	1	34650.00	34650.00
13	补充主材002@13	架空停车场智能化专用计算机网络系统配线、电线管等末端	项	1	34650.00	34650.00
14	补充主材002@14	架空停车场公共/应急广播系统配线、电线管等末端	项	1	51975.00	51975.00
15	补充主材007@1	架空停车场桥架、线槽、支架等	项	1	63000.00	63000.00
16	03010050@1	铝拉铆钉M3~5	十个	1.7	0.83	1.41
17	00010010	人工费	元	64129.903	1.00	64129.90
18	RGFTZ	人工费调整	元	2570.4497	1.00	2570.45
19	01130060	镀锌扁钢综合	kg	6.6	3.61	23.83
20	01210001	角钢综合	kg	6.3	3.79	23.88
21	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	1	0.13	0.13
22	02130130	尼龙扎带综合	根	36	0.06	2.16
23	02270001	棉纱	kg	5.575	11.47	63.95
24	02270020	白布	kg	0.16	2.75	0.44
25	02270030	白布宽900	m	0.37	4.94	1.83

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）弱电工程

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
26	03010115	镀锌自攻螺钉M4~6×20~35	十套	0.64	3.40	2.18
27	03010125	镀锌螺钉M6×25	十套	2.04	0.34	0.69
28	03010129	自攻螺钉M4×30	十套	0.1	0.75	0.08
29	03010130	自攻螺钉M5×25	十套	0.816	0.78	0.64
30	03010131	自攻螺钉M6×25	十套	0.41	0.93	0.38
31	03010132	自攻螺钉M6×30	十套	0.408	1.14	0.47
32	03010133	自攻螺钉M6×35	十套	11.8	1.32	15.58
33	03010135	自攻螺钉M6×45	十套	2.44	1.68	4.10
34	03010136	自攻螺钉M8×35	十套	0.816	1.74	1.42
35	03010137	自攻螺钉M10×30~50	十套	0.408	2.52	1.03
36	03010210	木螺钉M6×50	十套	0.412	0.60	0.25
37	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	0.832	0.18	0.15
38	03010240	木螺钉M4×65	十套	1.3	0.68	0.88
39	03010250	木螺钉M6×100	十套	0.08	1.25	0.10
40	03010440	六角螺栓M5	十套	4.08	0.57	2.33
41	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	4.328	0.43	1.86
42	03011590	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×50以内	十套	6.12	2.69	16.46
43	03011595	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内	十套	2.04	3.90	7.96
44	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.42	5.04	2.12
45	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内	十套	3.3	5.09	16.80
46	03013031	膨胀螺栓M6	十套	1.224	2.80	3.43
47	03013041	膨胀螺栓M8	十套	1.224	3.15	3.86
48	03013051	膨胀螺栓M10	十套	11.016	5.82	64.11
49	03013061	膨胀螺栓M12	十套	2.04	8.41	17.16
50	03013431	塑料胀管D6~8	十套	1.92	0.60	1.15
51	03013491	塑料胀管D6×45	只	16.48	0.05	0.82
52	03134021	铁砂布0~2#	张	1.3	0.94	1.22
53	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.3	6.01	1.80
54	03135231	焊片Φ3.5	个	30	0.20	6.00
55	03136021	焊锡丝综合	kg	0.55	58.46	32.15
56	03136171	松香焊锡丝Φ2.3	kg	0.06	32.11	1.93
57	03137041	焊锡膏	kg	0.24	47.01	11.28

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）弱电工程

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
58	03138001	锡基钎料	kg	0.42	52.47	22.04
59	03139001	冲击钻头 $\phi 8$	个	0.1	3.42	0.34
60	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	0.326	2.76	0.90
61	03139151	合金钢钻头 $\phi 3$	个	0.04	0.54	0.02
62	03139281	钢锯条	条	1.5	0.43	0.65
63	03213161	U型镀锌固定条 $\phi 32$ 以内	个	8	2.63	21.04
64	05050050	胶合板 $2440 \times 1220 \times 3$	m ²	0.08	13.80	1.10
65	13010120	酚醛磁漆	kg	0.02	7.75	0.16
66	13010130	酚醛调和漆	kg	0.36	11.40	4.10
67	13050080	防锈漆C53-1	kg	0.3	17.30	5.19
68	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	0.28	6.73	1.88
69	14030040	汽油综合	kg	0.77	7.20	5.54
70	14090010	电力复合脂	kg	0.97	14.45	14.02
71	14350190	多功能上光清洁剂	盒	1.958	8.20	16.06
72	14350360	酒精	kg	0.68	13.00	8.84
73	14390070	氧气	m ³	1.36	5.16	7.02
74	14390100	乙炔气	kg	0.44	13.30	5.85
75	17250020	塑料异型管D5	m	1.06	3.07	3.25
76	17250170	塑料软管D5	m	0.26	0.40	0.10
77	18031185	镀锌钢管活接头DN20	个	2.02	6.18	12.48
78	24330001	光盘5"	片	3	4.44	13.32
79	27060060	接地线 1×16 mm ²	m	2.04	5.18	10.57
80	27170001	电气绝缘胶带 $18\text{mm} \times 10\text{m} \times 0.13\text{mm}$	卷	0.1	2.40	0.24
81	28010060	裸铜绞线 35mm^2	kg	1.5	52.85	79.28
82	28010080	裸铜线 6mm^2	kg	0.34	53.88	18.32
83	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV- 2.5mm^2	m	4.88	1.11	5.42
84	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV- 6mm^2	m	30.6	2.68	82.01
85	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS $2 \times 1.5\text{mm}^2$	m	1.009	3.65	3.68
86	29060610	线号塑料软套管综合	只	94.5	0.70	66.15
87	29090185	铜端子 6mm^2	个	30.6	1.74	53.24
88	29090215	铜接线端子DT- 6mm^2	个	4.06	1.74	7.06
89	29090225	铜接线端子DT- 16mm^2	个	2.04	3.17	6.47

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）弱电工程

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
90	29210190	托盘3U	个	1	2.56	2.56
91	34050030	标签纸50页/本	本	0.4	8.55	3.42
92	34050050	复印纸A4 500张/包	包	2.9	19.36	56.14
93	34050060	打印纸132-1	箱	0.1	133.33	13.33
94	34090110	激光打印机墨粉	瓶	0.1	102.56	10.26
95	34090250	脱脂棉	kg	3.9	25.13	98.01
96	34130001	标志牌塑料扁形	个	1	0.94	0.94
97	37091110	钢垫板1~2	kg	3.9	3.12	12.17
98	99450760	其他材料费	元	798.914	1.00	798.91
99	23390005	声光报警器	个	1	550.00	550.00
100	23400001@1	8防区总线扩展模块	个	2	600.00	1200.00
101	23400001@4	电源模块	个	3	600.00	1800.00
102	23410060@1	电控锁按钮	个	2	200.00	400.00
103	24310001@1	区域管理器	台	1	5600.00	5600.00
104	26050001@1	调音开关	个	16.32	180.00	2937.60
105	27050050@1	信号避雷器	台	3	50.00	150.00
106	30030001@1	现场DDC控制箱（含控制器、模块、电源）	台	1	7500.00	7500.00
107	30030010@1	智能调度台	台	1	5500.00	5500.00
108	30030040@10	室外高清快球IP摄像机	台	1	6800.00	6800.00
109	30030040@5	室内日夜型超宽动态高清枪式IP摄像机	台	3	4800.00	14400.00
110	30030040@6	室内日夜型高清枪式IP摄像机	台	5	2600.00	13000.00
111	30030040@9	电梯专用日夜型高清半球IP摄像机	台	1	1500.00	1500.00
112	30030080@5	管理键盘	台	1	12500.00	12500.00
113	30030080@6	拼接屏控制器	台	1	1600.00	1600.00
114	30030080@7	监视墙 46寸液晶拼接单元监视器8台	台	1	55000.00	55000.00
115	30050010@1	发卡机	套	1	2100.00	2100.00
116	30090210@1	信号中继器	台	1	3600.00	3600.00
117	30090210@2	数字中继台	台	1	8500.00	8500.00
118	30090220@1	系统电源	台	1	3800.00	3800.00
119	30090260@1	CD/DVD/MP3播放器	台	1	2200.00	2200.00
120	30110140@2	干线放大器	个	1	280.00	280.00
121	30110150@7	功率分配器	10个	1	220.00	220.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）弱电工程

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
122	30130030@2	六类无线数据信息插座双口	个	18.18	80.00	1454.40
123	30130030@3	六类数据信息插座（外网、赛事专用网）双口	个	106.05	70.00	7423.50
124	30130030@4	六类语音插座双口	个	63.63	55.00	3499.65
125	30130030@5	信息集合点（含数据、语音、电视）双口	个	7.07	300.00	2121.00
126	30130030@6	六类数据信息点（智能专网、包括数字视频监控点）双口	个	63.63	130.00	8271.90
127	30150070	防静电手环	个	1	17.00	17.00
128	30150090@2	卡证打印机	台	1	20000.00	20000.00
129	30170001@1	温度传感器	支	2	315.00	630.00
130	30170001@2	湿度传感器	支	2	1500.00	3000.00
131	30170010@1	压差开关	支	2	550.00	1100.00
132	30170010@2	压力传感器	台	2	2000.00	4000.00
133	30170020@1	智能测控仪A	台	2	2000.00	4000.00
134	30170020@2	智能测控仪B	台	5	2000.00	10000.00
135	30170020@3	流量传感器	台	2	18000.00	36000.00
136	30170030@1	液位开关	支	2	325.00	650.00
137	30170030@2	室内一氧化碳传感器	支	2	2400.00	4800.00
138	30190001@10	功放 1*120W	台	7	2300.00	16100.00
139	30190001@11	功放 1*240W	台	2	3500.00	7000.00
140	30190001@12	功放 1*600W	台	2	6500.00	13000.00
141	30190001@6	广播控制矩阵主机	台	1	18000.00	18000.00
142	30190001@7	双通道数字媒体播放器	台	1	4500.00	4500.00
143	30190001@8	分区DC24V电源（驱动强制切换系统）	台	1	1800.00	1800.00
144	30190001@9	线路监听仪	台	1	2700.00	2700.00
145	30190050@3	吸顶/嵌入式扬声器 3w	台	53	380.00	20140.00
146	30190050@4	室内壁挂式扬声器 3w	台	28	380.00	10640.00
147	30190050@5	室内音箱	台	18	1600.00	28800.00
148	30210085@4	负载均衡器	台	1	30000.00	30000.00
149	30210140@1	软件开发包（集成电力监控数据）	台	1	5000.00	5000.00
150	30210160@18	汇聚层交换机 2口光万兆 48口光电复用千兆	台	1	220000.00	220000.00
151	30210160@19	接入层交换机（堆叠、POE）1口光千兆 24口电千兆 内含防火墙	台	1	9000.00	9000.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）弱电工程

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
152	30210160@22	接入层交换机（堆叠） 24口电千兆	台	1	9000.00	9000.00
153	30210160@23	接入层交换机（POE） 2口光千兆 24口电千兆	台	2	9000.00	18000.00
154	30210160@4	光纤交换机	台	2	1200.00	2400.00
155	37330870@4	300对110配线架	个	2	1200.00	2400.00
156	37330870@6	24口光纤配线架（小）	个	3	850.00	2550.00
157	37330870@7	24口RJ45配线架	个	5	650.00	3250.00
158	55030001@1	可编程控制面板	台	2	2500.00	5000.00
159	55090080@1	电源配电箱	台	2	250.00	500.00
160	55270030@1	16路通信管理器	个	1	30000.00	30000.00
161	55270030@2	2路总线转换控制模块	个	1	12000.00	12000.00
162	55270030@3	时钟模块	个	1	4500.00	4500.00
163	55270030@4	4路16A可编程开关控制器	个	2	4800.00	9600.00
164	55270030@5	6路16A可编程开关控制器	个	2	5800.00	11600.00
165	55270030@6	8路16A可编程开关控制器	个	7	7500.00	52500.00
166	55270030@7	无线控制器	个	1	30000.00	30000.00
167	57010001@2	信息下载器	套	1	3500.00	3500.00
168	57010001@3	发射合路器	套	1	2800.00	2800.00
169	57010001@4	接收分路器	套	1	2800.00	2800.00
170	57010001@5	信号匹配单元	套	1	7600.00	7600.00
171	57010001@6	无线AP点	套	47	3251.00	152797.00
172	57010010@1	壁挂式红外微波双鉴探测器	套	2	600.00	1200.00
173	57010010@2	离线式电子巡查点	套	4	550.00	2200.00
174	57010010@3	报警按钮	套	1	150.00	150.00
175	57030010@1	单门控制器	套	1	3300.00	3300.00
176	57030010@2	双门控制器	套	1	3600.00	3600.00
177	57030010@3	出入口控制系统网络控制器	套	1	16000.00	16000.00
178	57030020@5	服务器电力监视系统	套	1	60000.00	60000.00
179	57030020@7	智能照明系统控制工作站及服务器	套	1	150000.00	150000.00
180	57030030@1	读卡器	套	2	1600.00	3200.00
181	57030030@2	控制键盘	套	1	12000.00	12000.00
182	57030040@1	电控锁	套	2	700.00	1400.00
183	57030040@2	单门磁力锁	套	1	296.00	296.00
184	57030040@3	双门磁力锁	套	1	570.00	570.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）弱电工程

第 7 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
185	57030040@4	巡更棒	套	4	200.00	800.00
186	57030050@1	电力监控系统软件	套	1	10000.00	10000.00
187	57030060@1	协议转换器	台	1	5500.00	5500.00
188	57310010@11	数字解码服务器	台(套)	1	5500.00	5500.00
189	57310010@12	出入口控制系统管理工作站	台(套)	1	17000.00	17000.00
190	57310010@17	网管工作站（网管软件）	台(套)	2	36000.00	72000.00
191	57310010@2	建设设备管理服务器	台(套)	1	12300.00	12300.00
192	57310010@34	入侵报警工作站	台(套)	1	13000.00	13000.00
193	57310010@35	电子巡查管理工作站	台(套)	1	12000.00	12000.00
194	57310010@4	建筑能效监管系统工作站	台(套)	1	37000.00	37000.00
195	57310010@5	数据服务器（含系统管理软件）	台(套)	1	28000.00	28000.00
196	57310010@7	视频安防监控系统工作站	台(套)	1	17000.00	17000.00
197	57330001@2	标准机柜	个	5	5500.00	27500.00
198	57390010@1	区域选择播音远程话筒	台	2	1700.00	3400.00
199	57390010@2	呼叫麦克风	台	1	600.00	600.00
200	57450060@1	中央管理系统	台	1	18000.00	18000.00
201	57450060@2	BAS系统软件	台	1	130000.00	130000.00
202	57450060@3	工作站管理电脑及配套	台	1	15000.00	15000.00
203	00010003	机上人工	工日	2	230.00	460.00
204	99450630	折旧费	元	1548.5471	1.00	1548.55
205	99450640	检修费	元	22.351	1.00	22.35
206	99450650	维护费	元	483.0769	1.00	483.08
207	99450660	安拆费	元	3.825	1.00	3.83
208	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	48.885	7.20	351.97
209	99450700	电(机械用)	kw·h	73.5838	0.63	46.36
210	99450700@1	电(机械用)	kw·h	31.0496	0.63	19.56
211	99451300	校验费	元	614.7922	1.00	614.79
		合计				2684408.99

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)给排水工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		地上给排水工程					
		卫生间卫生洁具					
1	031004007001	挂式小便斗	1. 感应式挂斗式小便器安装 2. 挂式小便器 3. 感应控制器	组	50.00	1472.31	73615.50
2	031004006003	蹲式大便器	1. 瓷蹲式大便器 2. 大便器脚踏阀	组	50.00	453.66	22683.00
3	031004003001	台式洗脸盆（感应式水嘴）（第三卫生间）	1. 洗脸盆安装 钢管组成 冷水 2. 台式洗脸盆 3. 感应式水嘴安装 4. 感应式水嘴 5. 角阀 DN15 6. 软管	组	4.00	1275.04	5100.16
4	031004006002	坐式大便器（连体坐便器）（第三卫生间）	1. 连体坐便器安装 2. 连体坐便器 3. 角阀 DN15 4. 软管	组	4.00	1766.98	7067.92
5	031004003002	台式洗脸盆（感应式水嘴）	1. 洗脸盆安装 钢管组成 冷水 2. 台式洗脸盆 3. 感应式水嘴安装 4. 感应式水嘴 5. 角阀 DN15 6. 软管	组	25.00	1275.04	31876.00
6	031004004001	污洗池（普通水龙头）	1. 污洗池安装 2. 水龙头	组	4.00	486.54	1946.16
7	031004008001	排水地漏 D75	1. 材质:塑料 2. 规格、类型:地漏 DN75 3. 组装形式:成品	个	10.00	63.22	632.20
		【卫生间卫生洁具】分部小计					142920.94
		室内给排水系统					
		给水系统					
		生活给水系统（冷水系统）					
8	031003001001	自动排气阀 DN20	1. 类型:自动排气阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	8.00	70.21	561.68
9	031001006018	PVC-C给水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN150 3. 连接形式:粘接	m	20.00	262.96	5259.20
本页小计							148741.82

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)给排水工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001006019	PVC-C给水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN100 3. 连接形式:粘接	m	210.00	154.57	32459.70
11	031001006020	PVC-C给水管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN80 3. 连接形式:粘接	m	385.50	112.89	43519.10
12	031001006021	PVC-C给水管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN65 3. 连接形式:粘接	m	127.00	95.57	12137.39
13	031001006022	PVC-C给水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN50 3. 连接形式:粘接	m	757.50	71.63	54259.73
14	031001006023	PVC-C给水管 DN40	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN40 3. 连接形式:粘接	m	72.00	57.81	4162.32
15	031001006024	PVC-C给水管 DN32	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN32 3. 连接形式:粘接	m	241.00	38.15	9194.15
16	031001006025	PVC-C给水管 DN25	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN25 3. 连接形式:粘接	m	1902.00	33.69	64078.38
17	031001006026	PVC-C给水管 DN20	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN20 3. 连接形式:粘接	m	377.00	28.54	10759.58
18	031001006027	PVC-C给水管 DN15	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:PVC-C给水管 DN15 3. 连接形式:粘接	m	330.00	25.30	8349.00
19	031003003001	Y型过滤器DN65 SUS304	1. 类型:Y型过滤器 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN65 4. 焊接方法:法兰焊接	个	3.50	587.36	2055.76
20	031003001002	截止阀 DN20(不 锈钢)	1. 类型:截止阀(不锈钢) 2. 规格、压力等级:DN20	个	25.00	342.62	8565.50
本页小计							249540.61

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)给排水工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	031003003002	截止阀 DN50（不锈钢）	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN50 4. 焊接方法:螺纹	个	15.00	762.15	11432.25
22	031003003003	止回阀 DN100（不锈钢）	1. 名称:止回阀(不锈钢) 2. 规格、压力等级:DN100	个	7.50	1907.42	14305.65
23	031003003004	闸阀 DN80(不锈钢)	1. 名称:闸阀(不锈钢) 2. 规格、压力等级:DN80	个	7.00	1221.20	8548.40
24	031003003005	闸阀 DN100（不锈钢）	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	20.00	2073.28	41465.60
25	031003013001	水表（配闸阀、Y型过滤器、止回阀） DN100	1. 安装部位(室内外):室内 2. 类型:水表 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	5.00	8340.11	41700.55
26	031003013002	水表（配阀门1个） DN80	1. 安装部位(室内外):室内 2. 类型:水表 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	2.00	3672.07	7344.14
27	031003013003	水表（配闸阀、减压阀） DN80	1. 安装部位(室内外):室内 2. 类型:水表 3. 型号、规格:DN100 4. 连接形式:法兰连接	个	4.00	5959.58	23838.32
28	031003013004	水表（1水表，1阀（不锈钢）） DN50	1. 安装部位(室内外):室内 2. 类型:水表 3. 型号、规格:DN50 4. 连接形式:法兰连接	个	35.00	2014.84	70519.40
29	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢	公斤	1350.00	20.00	27000.00
30	031201003001	金属结构刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍	公斤	1350.00	2.82	3807.00
		【生活给水系统（冷水系统）】分部小计					505322.80
		雨水回用机房					
31	030109001001	雨水回用供水泵 Q=24m3/h, H=50m, N=7.5kW	1. 名称:雨水回用供水泵 2. 型号:Q=24m3/h, H=50m, N=7.5kW	台	3.00	8238.13	24714.39
32	030109011001	紫外线消毒器Q=80m3/h, N=1.0KW	1. 名称:紫外线消毒器Q=80m3/h, N=1.0KW	台	1.00	25172.61	25172.61
33	031001003022	S30403 (304L) 薄壁不锈钢管 DN50	1. 安装部位:地下 2. 介质:给水 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:承插氩弧焊接	m	50.00	79.90	3995.00
本页小计							303843.31

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)给排水工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	031001003023	S30403 (304L) 薄壁不锈钢管 DN80	1. 安装部位: 地下 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: DN80 4. 连接形式: 承插氩弧焊接	m	40.00	114.34	4573.60
35	031001003024	S30403 (304L) 薄壁不锈钢管 DN100	1. 安装部位: 地下 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: DN100 4. 连接形式: 承插氩弧焊接	m	30.00	154.80	4644.00
36	031001003025	S30403 (304L) 薄壁不锈钢管 DN150	1. 安装部位: 地下 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: DN150 4. 连接形式: 承插氩弧焊接	m	80.00	239.55	19164.00
37	031003013005	水表（配闸阀、减压阀） DN 80（不锈钢）	1. 名称: 水表（不锈钢） 2. 规格、压力等级: DN80	组	2.00	5226.71	10453.42
38	031003003010	液动水位控制阀 DN100	1. 类型: 活塞式遥控浮球阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	2.00	2011.44	4022.88
39	031003003011	闸阀 DN100（不锈钢）	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN100 3. 连接形式: 法兰连接	个	6.00	2073.28	12439.68
40	031003003012	止回阀 DN100（不锈钢）	1. 名称: 止回阀（不锈钢） 2. 规格、压力等级: DN100	个	6.00	1907.42	11444.52
41	031003010003	可曲挠橡胶接头 DN100	1. 名称: 可曲挠橡胶接头 2. 规格、压力等级: DN100	个	6.00	440.77	2644.62
42	031003003013	水锤消除器 DN 150（含闸阀）	1. 类型: 水锤消除器 2. 规格、压力等级: DN150	个	2.00	8156.36	16312.72
43	031002001005	管道支架	1. 材质: 型钢	公斤	62.50	20.16	1260.00
44	031201003005	金属结构刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度: 红丹防锈漆2遍、调和漆2遍	公斤	62.50	2.82	176.25
		【雨水回用机房】分部小计					141017.69
		排水系统					
		污水排水					
45	030109011002	一体式污水提升设备 Q=40m3/h H=20m N=5.5kW 2台 泵分级启动	1. 名称: 一体式污水提升设备 2. 型号: Q=40m3/h H=20m N=5.5kW 2台泵分级启动	台	2.00	110429.08	220858.16
46	030109001002	潜污泵（Q=30m3/h, H=15m, N=4KW）	1. 名称: 潜污泵 2. 规格: Q=30m3/h, H=15m, N=4KW	台	4.00	4238.32	16953.28
本页小计							324947.13

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)给排水工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	030109001003	潜污泵（Q=10m ³ /h H=15m N=1.5kW）	1. 名称:潜污泵 2. 规格:Q=10m ³ /h H=15m N=1.5kW	台	32.00	2548.21	81542.72
48	031003003014	闸阀 DN65	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	32.00	506.89	16220.48
49	031003003015	闸阀 DN80	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	4.00	551.67	2206.68
50	031003003016	止回阀 DN80	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	4.00	503.23	2012.92
51	031003003017	止回阀 DN65	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	32.00	380.45	12174.40
52	031003010004	可曲挠橡胶接头 DN65	1. 名称:可曲挠橡胶头 2. 规格:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	32.00	293.82	9402.24
53	031003010005	可曲挠橡胶接头 DN80	1. 名称:可曲挠橡胶头 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接	个	4.00	293.41	1173.64
54	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表	台	36.00	187.97	6766.92
55	031001007001	内涂塑外镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:内涂塑外镀锌钢管 DN65 4. 连接形式:卡箍	m	160.00	95.01	15201.60
56	031001007002	内涂塑外镀锌钢管 DN80	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:内涂塑外镀锌钢管 DN80 4. 连接形式:卡箍	m	20.00	111.97	2239.40
57	031001007003	内涂塑外镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:内涂塑外镀锌钢管 DN100 4. 连接形式:卡箍	m	500.00	157.11	78555.00
58	031001006001	HDPE排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE 4. 连接形式:承插柔性连接	m	560.40	50.32	28199.33
本页小计							255695.33

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)给排水工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	031001006002	HDPE排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE 4. 连接形式:承插柔性连接	m	1128.00	83.49	94176.72
60	031001006003	HDPE排水管 DN150	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:HDPE 4. 连接形式:承插柔性连接	m	679.20	133.36	90578.11
61	031004008002	透气帽 DN100	1. 材质:透气帽 2. 规格、类型:DN100	个	16.00	50.00	800.00
62	031004008003	普通地漏 DN100	1. 材质:塑料 2. 规格、类型:普通地漏 DN100 3. 组装形式:成品	个	55.00	82.80	4554.00
63	031002001003	管道支架	1. 材质:型钢	公斤	720.60	20.01	14419.21
64	031201003003	金属结构刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍	公斤	720.60	2.82	2032.09
65	031002003001	穿楼板钢套管 DN100	1. 名称、类型:穿楼板钢套管 DN100 2. 规格:DN100	个	14.00	100.24	1403.36
		【污水排水】分部小计					701470.26
		雨水排水					
66	031001006017	加厚UPVC雨水排水管 DN100	1. 安装部位:室内 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN100 4. 连接形式:溶剂粘接	m	530.00	47.30	25069.00
67	031004008004	87型雨水斗 DN100	1. 材质:雨水斗 2. 规格、类型:DN100	个	13.00	61.58	800.54
68	031004008005	普通地漏 DN100	1. 材质:塑料 2. 规格、类型:普通地漏 DN100 3. 组装形式:成品	个	20.00	82.80	1656.00
69	031002001006	管道支架	1. 材质:型钢	公斤	150.00	20.27	3040.50
70	031201003006	金属结构刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍	公斤	150.00	2.82	423.00
		【雨水排水】分部小计					30989.04
本页小计							238952.53
合 计							1521720.73

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：训练场（停车场）给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 训练场(停车场)给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	10324.10	10324.10
1.1.1	BM403	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)		元	1	8565.73	8565.73
1.1.2	BM337	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程)		元	1	1391.60	1391.60
1.1.3	BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐、绝热工程)		元	1	272.39	272.39
1.1.4	BM305	脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程)		元	1	94.38	94.38
小 计							10324.10
本页小计							10324.10
合 计							10324.10

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 训练场(停车场)给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	21821.10	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	45651.62	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			67472.72	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）给排水工程

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	01290043@4	钢板8~15	kg	16.6369	3.50	58.23
2	02010013@1	橡胶板1~3	kg	3.9484	25.70	101.47
3	03010430@1	六角螺栓综合	kg	2.0364	5.58	11.36
4	03134021@2	铁砂布0~2#	张	53.5076	0.94	50.30
5	03135021@3	低碳钢焊条结422 ϕ 3.2	kg	0.946	5.96	5.64
6	03139281@1	钢锯条	条	116.2681	0.43	50.00
7	14330030@1	丙酮	kg	38.3133	9.74	373.17
8	14390070@1	氧气	m ³	1.8705	5.16	9.65
9	14390100@1	乙炔气	kg	0.8137	13.30	10.82
10	14410410@1	氯丁橡胶粘接剂	kg	25.4403	14.02	356.67
11	17010054@2	焊接钢管DN20	kg	7.0977	4.19	29.74
12	17270175@1	橡胶软管DN20	m	3.1997	5.00	16.00
13	19000210@1	螺纹阀门DN20	个	2.0117	26.00	52.30
14	24110140@1	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	1.0345	20.00	20.69
15	24590010@1	压力表弯管DN15	个	1.0345	5.56	5.75
16	34110010@4	水	m ³	31.8247	3.42	108.84
17	99450680@3	柴油(机械用)0#	kg	0.3219	6.39	2.06
18	99450700@3	电(机械用)	kw·h	83.4546	0.63	52.58
19	01000003@6	型钢	kg	161.12	4.12	663.81
20	03072021@3	普通地漏 DN100	个	20.2	26.87	542.77
21	13010135@3	醇酸调和漆	kg	2.25	14.50	32.63
22	13030795@3	醇酸防锈漆	kg	3.165	12.77	40.42
23	14050040@1	溶剂汽油	kg	1.095	7.20	7.88
24	17250050@22	加厚UPVC排水管 DN100	m	538.48	14.93	8039.51
25	18090020@1	室内塑料雨水管件(粘接) DN100	个	220.48	7.86	1732.97
26	34110010@3	水	m ³	6.996	3.42	23.93
27	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	2.6888	6.39	17.18
28	99450700@2	电(机械用)	kw·h	233.7024	0.63	147.23
29	1815001@3	瓷蹲式大便器	个	50.5	194.01	9797.51
30	51330030@9	一体式污水提升设备 Q=40m ³ /h H=20m N=5.5kW 2 台泵分级启动	台	2	110000.00	220000.00
31	1543551@8	可曲挠橡胶接头 DN65	个	32	95.89	3068.48
32	1600021@26	闸阀 DN65	个	32	308.85	9883.20
33	1600021@27	止回阀 DN65	个	32	182.41	5837.12

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）给排水工程

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	17010100@3	内涂塑外镀锌钢管 DN65	m	154.88	38.05	5893.18
35	17010100@4	内涂塑外镀锌钢管 DN80	m	19.36	48.77	944.19
36	17010100@5	内涂塑外镀锌钢管 DN100	m	484	64.28	31111.52
37	1701381@16	平焊法兰 DN65	片	192	37.52	7203.84
38	18210180@4	可曲挠橡胶接头 DN80	个	4	108.57	434.28
39	18310440@3	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	160.608	20.25	3252.31
40	18310440@4	卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	19.62	22.97	450.67
41	18310440@5	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	432.8	50.68	21934.30
42	19000020@7	闸阀 DN80	个	4	368.82	1475.28
43	19000020@8	止回阀 DN80	个	4	320.38	1281.52
44	51330030@1	潜污泵 (Q=30m3/h, H=15m, N=4KW)	台	4	3927.00	15708.00
45	51330030@4	潜污泵 (Q=10m3/h H=15m N=1.5kW)	台	32	2299.00	73568.00
46	03136081@1	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	2.072	25.47	52.77
47	13010135@2	醇酸调和漆	kg	0.9375	14.50	13.59
48	13030795@2	醇酸防锈漆	kg	1.3188	12.77	16.84
49	17010065	焊接钢管DN100	m	1.6	46.33	74.13
50	1701381@15	平焊法兰 DN150 (不锈钢)	片	4	222.22	888.88
51	17050017@22	S30403 (304L) 薄壁不锈钢管 DN150	m	75.04	208.60	15653.34
52	17050017@23	S30403 (304L) 薄壁不锈钢管 DN100	m	29.61	111.46	3300.33
53	17050017@24	S30403 (304L) 薄壁不锈钢管 DN80	m	39.48	75.51	2981.13
54	17050017@25	S30403 (304L) 薄壁不锈钢管 DN50	m	49.35	45.77	2258.75
55	19030001@4	闸阀 DN80 (不锈钢)	个	2	957.51	1915.02
56	19270020@5	减压阀 DN80 (不锈钢)	个	2	1270.84	2541.68
57	19330001@1	液动水位控制阀 DN100	个	2	1522.99	3045.98
58	20010360@12	平焊法兰 DN80	副	12	41.28	495.36
59	21430010@2	紫外线消毒器Q=80m3/h, N=1.0KW	台	1	25000.00	25000.00
60	24010001@4	水表 DN80 (不锈钢)	个	2	2178.33	4356.66
61	03135021@2	低碳钢焊条结422 ϕ 3.2	kg	7.2808	5.96	43.39
62	17250050@11	PVC-C给水管 DN15	m	335.28	8.95	3000.76
63	17250050@13	PVC-C给水管 DN20	m	383.032	11.06	4236.33

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）给排水工程

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
64	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25	个	2056.062	1.47	3022.41
65	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN15	个	501.6	0.73	366.17
66	18210180@3	可曲挠橡胶接头 DN100	个	6	144.39	866.34
67	1701381@14	平焊法兰 DN65（不锈钢）	副	3.5	107.96	377.86
68	18190001@10	Y型过滤器 DN65(不锈钢)	个	3.5	341.24	1194.34
69	19000020@6	止回阀 DN100(不锈钢)	个	13.5	1612.61	21770.24
70	20010360@10	平焊法兰 DN100(不锈钢)	副	19.5	123.30	2404.35
71	1600021@24	闸阀 DN100（不锈钢）	个	20	1655.17	33103.40
72	1701381@13	平焊法兰 DN100（不锈钢）	片	56	123.30	6904.80
73	03071071@1	水龙头DN15	个	8.08	55.63	449.49
74	21130001@1	洗涤盆	套	4.04	292.51	1181.74
75	03077001@3	感应式水嘴	组	29	428.80	12435.20
76	04090055@1	石灰膏	m3	0.925	441.19	408.10
77	04130070@1	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.8	276.07	220.86
78	17190005@1	金属软管	条	58.58	2.91	170.47
79	21170001@1	挂式小便器（含配件等）	个	50.5	900.00	45450.00
80	55270040@1	埋入式感应控制器	个	50.5	436.00	22018.00
81	03139121	合金钢钻头综合	个	1.292	5.29	6.83
82	14350540	润滑剂	kg	3.298	4.53	14.94
83	24110180@3	压力表	台	36	108.00	3888.00
84	24590020	仪表接头	套	36	12.82	461.52
85	03014411	六角螺母综合	kg	47.3202	5.44	257.42
86	03072021@2	地漏 DN100（铸铁）	个	55.55	26.87	1492.63
87	19000020@5	闸阀 DN80(不锈钢)	个	7	957.51	6702.57
88	20010360@5	平焊法兰 DN80(不锈钢)	副	13	122.12	1587.56
89	18010760	黑玛钢活接头DN20	个	25.25	6.08	153.52
90	19000001@4	截止阀 DN20(不锈钢)	个	25.25	320.19	8084.80
91	01610030	铈钨棒	g	18.032	0.35	6.31
92	03010905	六角螺栓M20×85~100	十套	3.296	12.45	41.04
93	14390060	氩气	m3	9.392	12.08	113.46
94	1600021@16	水锤消除器 DN150	个	2	3681.73	7363.46
95	1600021@17	闸阀 DN150（不锈钢）	个	2	3787.47	7574.94
96	1600021@10	闸阀 DN80（不锈钢）	个	6	957.51	5745.06

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）给排水工程

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
97	1600021@11	闸阀 DN100（不锈钢）	个	11	1655.17	18206.87
98	1701381@8	平焊法兰 DN100（不锈钢）	副	20	123.30	2466.00
99	19030170@2	截止阀 DN50（不锈钢）	个	50.5	698.24	35261.12
100	2101001@3	水表（冷水）DN100（不锈钢）	个	5	3334.88	16674.40
101	24010020@4	水表（冷水）DN50（不锈钢）	个	35	1249.50	43732.50
102	03139571	树脂砂轮切割片 ϕ 400	片	1.584	35.00	55.44
103	17010053	焊接钢管DN20	m	0.228	6.83	1.56
104	00010003	机上人工	工日	10.6684	230.00	2453.73
105	00010010	人工费	元	204371.1995	1.00	204371.20
106	01000003	型钢	kg	2262.04	4.12	9319.60
107	01000003@1	橡胶减震垫	个	12	50.00	600.00
108	01010031	热轧圆盘条 ϕ 10以内	kg	1.68	3.60	6.05
109	01030055	镀锌低碳钢丝 ϕ 2.5~4.0	kg	10.062	5.38	54.13
110	01290003	钢板综合	kg	4.16	4.30	17.89
111	01290043	钢板8~15	kg	3.793	3.50	13.28
112	02010013	橡胶板1~3	kg	1.305	25.70	33.54
113	02010015	橡胶板4~15	kg	5.825	11.09	64.60
114	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	52.065	7.71	401.42
115	02010100	石棉橡胶板3~6	kg	0.9	11.61	10.45
116	02010155	石棉橡胶板低压0.8~6	kg	0.15	7.19	1.08
117	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	400.92	0.13	52.12
118	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	259.445	2.10	544.83
119	02270001	棉纱	kg	10.624	11.47	121.86
120	02270020	白布	kg	0.567	2.75	1.56
121	02270040	细白布宽0.9m	m	1.8	4.94	8.89
122	02270180	破布一级	kg	22.281	7.18	159.98
123	03010430	六角螺栓综合	kg	105.8139	5.58	590.44
124	03010490	六角螺栓M10×20~50	十套	4.8	1.73	8.30
125	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	212.068	5.94	1259.68
126	03010890	六角螺栓M16×85~140	十套	42.848	8.66	371.06
127	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	33.372	56.57	1887.85
128	03014421	六角螺母M8	十套	1.648	2.11	3.48
129	03016071	垫圈M8	十个	1.648	0.09	0.15

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）给排水工程

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
130	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	58.58	15.00	878.70
131	03078051	大便器胶皮碗	个	52.5	0.95	49.88
132	03131061	尼龙砂轮片 ϕ 100	片	5.208	4.27	22.24
133	03131071	尼龙砂轮片 ϕ 100 $\times$ 16 $\times$ 3	片	3.112	3.04	9.46
134	03131101	尼龙砂轮片 ϕ 400	片	25.4868	11.97	305.08
135	03134021	铁砂布0~2#	张	185.0533	0.94	173.95
136	03135001	低碳钢焊条综合	kg	82.825	6.01	497.78
137	03135021	低碳钢焊条结422 ϕ 3.2	kg	114.9936	5.96	685.36
138	03139081	冲击钻头 ϕ 8~16	个	3.572	4.14	14.79
139	03139281	钢锯条	条	390.3033	0.43	167.83
140	03139321	钢丝刷子	把	3.5087	12.82	44.98
141	03213071	斜垫铁Q195~Q235 1#	kg	15.3	3.62	55.39
142	03213251	平垫铁Q195~Q235 1#	kg	15.24	6.82	103.94
143	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	480.7746	0.41	197.12
144	04010035	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	21.96	0.44	9.66
145	04030001	砂子	kg	18.916	0.08	1.51
146	04030015	中砂	m3	0.348	188.00	65.42
147	04050035	碎石20	m3	0.381	131.84	50.23
148	05030200	木板	m3	0.027	1119.80	30.23
149	13010135	醇酸调和漆	kg	31.059	14.50	450.36
150	13030240	厚漆	kg	21.23	19.45	412.92
151	13030795	醇酸防锈漆	kg	43.6897	12.77	557.92
152	13350035	防水密封胶	支	36.9	8.10	298.89
153	13350200	密封膏	kg	3.937	6.19	24.37
154	13350380	油浸石棉盘根编织 ϕ 6~10(250℃)	kg	1.14	18.06	20.59
155	14010010	清油	kg	2.815	13.07	36.79
156	14030030	煤油	kg	11.991	3.05	36.57
157	14030040	汽油综合	kg	0.366	7.20	2.64
158	14050040	溶剂汽油	kg	15.5717	7.20	112.12
159	14070050	机油综合	kg	10.868	6.96	75.64
160	14090030	黄甘油	kg	2.786	6.46	18.00
161	14230050	红丹粉	kg	0.01	12.10	0.12
162	14330030	丙酮	kg	89.7192	9.74	873.87

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）给排水工程

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
163	14390070	氧气	m3	65.3081	5.16	336.99
164	14390100	乙炔气	kg	22.5432	13.30	299.82
165	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	56.9196	14.02	798.01
166	14410600	胶粘剂	kg	1.69	1.88	3.18
167	15010200	油浸石棉绳	kg	0.1	23.21	2.32
168	17010054	焊接钢管DN20	kg	1.394	4.19	5.84
169	17010075	焊接钢管	kg	71.96	3.69	265.53
170	17270175	橡胶软管DN20	m	0.693	5.00	3.47
171	18010510	黑玛钢直通DN20	个	16.16	1.54	24.89
172	18010580	黑玛钢弯头DN20	个	8.08	2.91	23.51
173	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	15.15	20.77	314.67
174	18010807	黑玛钢堵头DN20	个	8.08	1.56	12.60
175	1843001@1	排水地漏 D75	个	10	15.71	157.10
176	1849001	大便器脚踏阀	个	50.5	150.00	7575.00
177	1849161@1	角阀 DN15带配件 DN15	个	4.04	15.00	60.60
178	1853001@1	软管	组	4	15.00	60.00
179	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.067	26.00	1.74
180	1911071@1	自动排气阀 DN20	个	8	32.88	263.04
181	21150140	大便器排水接头	个	54.54	5.20	283.61
182	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.24	20.00	4.80
183	24590010	压力表弯管DN15	个	0.24	5.56	1.33
184	34110010	水	m3	82.3658	3.42	281.69
185	99451300	校验费	元	2.7547	1.00	2.75
186	99450650	维护费	元	1336.039	1.00	1336.04
187	99450630	折旧费	元	1862.3398	1.00	1862.34
188	99450700	电(机械用)	kw·h	8590.6737	0.63	5412.12
189	99450680	柴油(机械用)0#	kg	98.7904	6.39	631.27
190	99450640	检修费	元	499.5831	1.00	499.58
191	99450660	安拆费	元	1424.1928	1.00	1424.19
192	99450760	其他材料费	元	1410.261	1.00	1410.26
193	RGFTZ	人工费调整	元	10324.0971	1.00	10324.10
194	CLFTZ	材料费调整	元	-0.2284	1.00	-0.23
195	JXFTZ	机械费调整	元	0.4568	1.00	0.46
196	18190001@9	Y型过滤器 DN100（不锈钢）	个	5	693.40	3467.00
197	1600021@22	止回阀 DN100（不锈钢）	个	5	1612.61	8063.05

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）给排水工程

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
198	20010360@3	平焊法兰 DN80	副	12	41.28	495.36
199	24010001@1	水表 DN80（不锈钢）	个	6	2178.33	13069.98
200	1600021@23	可调式减压阀 DN80（不锈钢）	个	4	2287.51	9150.04
201	01090035	镀锌圆钢 Φ 10~25	kg	2.212	4.10	9.07
202	02290110	油麻丝	kg	30.716	8.60	264.16
203	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	0.518	14.70	7.61
204	14030047	汽油70~90#	kg	0.126	7.20	0.91
205	33050040@1	87型雨水斗 DN100	套	13	14.58	189.54
206	18090060@1	室内塑料排水管件 DN150	个	404.124	40.49	16362.98
207	17250370@2	HDPE排水管 DN150	m	645.24	67.49	43547.25
208	17250370@3	HDPE排水管 DN75	m	549.192	14.88	8171.98
209	18090060@2	室内塑料排水管件 DN75	个	495.954	8.93	4428.87
210	17250370@4	HDPE排水管 DN100	m	1071.6	31.82	34098.31
211	18090060@3	室内塑料排水管件 DN100	个	1303.968	19.09	24892.75
212	51010020@14	雨水回用供水泵 Q=24m ³ /h, H=50m, N=7.5kW	台	3	5978.83	17936.49
213	1815031@3	坐式大便器（连体坐便器）（含配件等）	个	4.04	1600.00	6464.00
214	21090001@2	洗脸盆（含配件等）	套	29.29	680.00	19917.20
215	补充主材001@1	透气帽 DN100	个	16	50.00	800.00
216	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20	个	461.825	1.05	484.92
217	17250050@14	PVC-C给水管 DN25	m	1932.432	14.75	28503.37
218	17250050@15	PVC-C给水管 DN32	m	244.856	17.49	4282.53
219	18090260@6	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN32	个	213.767	2.58	551.52
220	17250050@16	PVC-C给水管 DN40	m	73.152	34.30	2509.11
221	18090260@7	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN40	个	53.424	3.39	181.11
222	17250050@17	PVC-C给水管 DN50	m	769.62	45.77	35225.51
223	18090260@8	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN50	个	499.1925	4.25	2121.57
224	17250050@18	PVC-C给水管 DN65	m	129.032	60.81	7846.44
225	18090260@9	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN65	个	76.581	14.84	1136.46
226	17250050@19	PVC-C给水管 DN80	m	391.668	75.51	29574.85

单位工程人材机汇总表

工程名称: 训练场(停车场)给排水工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)消防工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		停车场消防					
		消火栓系统					
1	030901010003	室内消防栓及箱（带卷盘）	1. 安装方式:成套安装 2. 型号、规格:消火栓DN65 3. 附件材质、规格:水龙长25米DN65mm喷嘴口径DN19mm水枪消防转盘一套 DN25mm	套	39.00	1922.85	74991.15
2	030901010002	室内消防栓及箱（带卷盘）兼作试验消防栓	1. 安装方式:成套安装 2. 型号、规格:天面试验消火栓	套	1.00	2138.85	2138.85
3	030901013002	手提干粉灭火器MF/ABC5	1. 灭火器具安装 2. 干粉灭火器MF/ABC5 3. 放置式灭火器放置箱 4. 灭火器放置箱	具	156.00	176.52	27537.12
4	030901002016	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	390.00	61.13	23840.70
5	030901002023	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	100.00	96.73	9673.00
6	030901002025	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	700.00	149.46	104622.00
7	031003003001	止回阀 DN100	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	1.00	693.55	693.55
8	031003003002	闸阀 DN65	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN65 3. 连接形式:法兰连接	个	39.00	506.89	19768.71
9	031003003003	闸阀 DN100	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接	个	10.00	655.41	6554.10
10	031003003004	闸阀 DN150	1. 类型:闸阀 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接	个	30.00	1110.15	33304.50
本页小计							303123.68

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)消防工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	031201001001	防火涂料	1.油漆品种:防火涂料 2.涂刷遍数:2	m ²	500.00	12.10	6050.00
12	031002001001	管道支架	1.材质:型钢	公斤	300.00	20.00	6000.00
13	031201003001	金属结构刷油	1.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍	公斤	300.00	2.82	846.00
14	030905002001	水灭火控制装置调试	1.水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	系统	1.00	9023.04	9023.04
		【消火栓系统】分部小计					325042.72
		自动喷淋系统					
15	030901001005	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	1.安装部位(室内、外) 喷淋 2.材质 镀锌钢管 3.型号、规格 DN25 4.连接方式 螺纹连接 5.水冲洗、水压试验设计要求水冲洗	m	3420.30	41.85	143139.56
16	030901001006	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	1.安装部位(室内、外) 喷淋 2.材质 镀锌钢管 3.型号、规格 DN32 4.连接方式 螺纹连接 5.水冲洗、水压试验设计要求水冲洗	m	1354.60	49.21	66659.87
17	030901001007	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	1.安装部位(室内、外) 喷淋 2.材质 镀锌钢管 3.型号、规格 DN40 4.连接方式 螺纹连接 5.水冲洗、水压试验设计要求水冲洗	m	713.70	59.52	42479.42
18	030901001008	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1.安装部位(室内、外) 喷淋 2.材质 镀锌钢管 3.型号、规格 DN50 4.连接方式 螺纹连接 5.水冲洗、水压试验设计要求水冲洗	m	321.10	68.39	21960.03
19	030901002017	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.安装部位:室内消防 2.材质、规格:加厚型内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	214.50	61.13	13112.39
20	030901002022	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	1.安装部位:室内消防 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	410.80	74.50	30604.60
本页小计							339874.91

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)消防工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030901002024	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	161.20	96.73	15592.88
22	030901002026	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	1. 安装部位:室内消防 2. 材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管 DN150 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:冲洗	m	660.40	149.46	98703.38
23	030901004001	湿式报警阀 DN150	1. 湿式报警装置安装 公称直径(mm以内) 150 2. 平焊法兰 DN150 3. 湿式报警装置（含阀体、警铃、压力表、过滤器总成、延迟器）	组	2.00	3933.28	7866.56
24	030901003001	水喷淋喷头(上喷式)	1. 规格:DN25 2. 水喷淋喷头	个	1780.00	84.93	151175.40
25	030901003002	水喷淋喷头(下喷式)	1. 规格:DN25 2. 水喷淋喷头	个	1780.00	84.93	151175.40
26	031003001001	自动排气阀 DN20	1. 类型:自动排气阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	3.00	70.21	210.63
27	031003003006	末端试水阀 DN25	1. 类型:末端试水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	3.00	170.88	512.64
28	030901008001	末端试水装置 DN25	1. 规1. 规格:DN25 2. 组装形式:螺纹连接	组	3.00	255.17	765.51
29	030901006001	水流指示器 DN150	1. 规格、型号:水流指示器 DN150	个	9.00	992.81	8935.29
30	030807004001	信号阀 DN150	1. 信号阀安装 2. 信号阀 DN150 3. 平焊法兰 DN150	个	9.00	1708.00	15372.00
31	031201001002	防火涂料	1. 油漆品种:防火涂料 2. 涂刷遍数:2	m2	1094.60	12.10	13244.66
32	031002001002	管道支架	1. 材质:型钢	公斤	2571.40	20.00	51428.00
33	031201003002	金属结构刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍	公斤	2571.40	2.82	7251.35
34	030905002002	水灭火控制装置调试	1. 水灭火控制装置调试 自动喷水灭火系统	系统	1.00	3258.99	3258.99
		【自动喷淋系统】分部小计					843448.56
		七氟丙烷灭火装置					
本页小计							525492.69

分部分项工程计价表

工程名称: 训练场(停车场)消防工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：训练场（停车场）消防工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：训练场（停车场）消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	16526.67	16526.67
1.1.1	BM343	脚手架搭拆费(消防工程)		元	1	12917.89	12917.89
1.1.2	BM403	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)		元	1	332.26	332.26
1.1.3	BM337	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程)		元	1	1703.17	1703.17
1.1.4	BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)		元	1	1573.35	1573.35
小 计							16526.67
本页小计							16526.67
合 计							16526.67

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 训练场(停车场)消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	31621.33	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	38690.61	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			70311.94	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）消防工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	补充主材001@1	泄压口	个	4	1943.38	7773.52
2	03135021@4	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	1.374	5.96	8.19
3	13010050@2	醇酸清漆	kg	0.24	13.99	3.36
4	17030010@2	镀锌钢管DN15	m	4	6.32	25.28
5	17030020@4	镀锌钢管DN20	m	20	8.10	162.00
6	17030030@4	镀锌钢管DN25	m	8	10.38	83.04
7	17030060@4	镀锌钢管DN80	m	4	31.44	125.76
8	17070035@8	内外壁热浸镀锌钢管 DN150	m	1374.004	104.24	143226.18
9	18310440@12	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	340.1	68.39	23259.44
10	17030001@32	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	m	262.506	62.72	16464.38
11	17010100@16	内外壁热浸镀锌钢管 DN80	m	416.962	48.47	20210.15
12	17030001@31	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	m	607.5225	38.11	23152.68
13	18310440@11	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	151.125	20.25	3060.28
14	34110010@3	水	m3	53.3169	3.42	182.34
15	17030001@30	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	m	322.7055	28.47	9187.43
16	18031283@22	室内镀锌钢管管件 DN50	个	259.4488	8.24	2137.86
17	17030001@29	内外壁热浸镀锌钢管 DN40	m	717.2685	23.05	16533.04
18	18031283@21	室内镀锌钢管管件 DN40	个	614.4957	5.11	3140.07
19	17030001@28	内外壁热浸镀锌钢管 DN32	m	1361.373	18.40	25049.26
20	18031283@20	室内镀锌钢管管件 DN32	个	930.6102	4.22	3927.18
21	17030001@27	内外壁热浸镀锌钢管 DN25	m	3437.4015	14.36	49361.09
22	18031283@19	室内镀锌钢管管件 DN25	个	2017.977	1.98	3995.59
23	1600021@64	闸阀 DN65	个	39	308.85	12045.15
24	1701381@49	平焊法兰 DN65	片	78	37.52	2926.56
25	23210001@2	快速响应喷头	个	3595.6	39.00	140228.40
26	2007011@4	七氟丙烷自动灭火装置（120L）	套	4	9913.00	39652.00
27	补充主材001	药剂 HFC-227ea	kg	432	141.63	61184.16
28	18310440@10	卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	102.7	22.97	2359.02
29	13050395	防火涂料	kg	277.4604	14.70	4078.67
30	14350200	防火涂料稀释剂	kg	43.0542	14.70	632.90
31	19000020@17	止回阀 DN100	个	1	469.50	469.50
32	23070001@1	灭火器放置箱（2个装）	个	78	120.00	9360.00
33	23030040@4	室内消防栓及箱（带卷盘）兼作试验消防栓	套	1	1908.00	1908.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）消防工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	01000003@2	型钢	kg	3043.26	4.12	12538.23
35	03014411	六角螺母综合	kg	59.4297	5.44	323.30
36	03135021@1	低碳钢焊条结422 ϕ 3.2	kg	14.37	5.96	85.65
37	20010360@18	平焊法兰 DN150	副	2	97.56	195.12
38	23390010@2	湿式报警阀 DN150	套	2	2420.00	4840.00
39	2159001@2	压力表	套	4	108.00	432.00
40	00010010	人工费	元	302445.0705	1.00	302445.07
41	RGFTZ	人工费调整	元	16526.659	1.00	16526.66
42	01010031	热轧圆盘条 ϕ 10以内	kg	0.63	3.60	2.27
43	01030055	镀锌低碳钢丝 ϕ 2.5~4.0	kg	44.7347	5.38	240.67
44	01290173	钢板12~20	kg	548.0188	3.50	1918.07
45	02010015	橡胶板4~15	kg	4.224	11.09	46.84
46	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	42.034	7.71	324.08
47	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm $\times$ 20m $\times$ 0.1mm	m	3498.1176	0.13	454.76
48	02270001	棉纱	kg	106.3121	11.47	1219.40
49	02270020	白布	kg	122.2928	2.75	336.31
50	03010430	六角螺栓综合	kg	132.2957	5.58	738.21
51	03010560	六角螺栓M6 $\times$ 25	kg	11.166	5.44	60.74
52	03010580	六角螺栓M16~20 $\times$ 65~110	十套	7.272	1.38	10.04
53	03010680	六角螺栓M16 $\times$ 65~80	十套	50.264	5.94	298.57
54	03010905	六角螺栓M20 $\times$ 85~100	十套	49.44	12.45	615.53
55	03011630	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16 $\times$ 100以内	十套	0.824	14.12	11.63
56	03013001	膨胀螺栓综合	十套	16.48	2.63	43.34
57	03013061	膨胀螺栓M12	十套	1.648	8.41	13.86
58	03014421	六角螺母M8	十套	0.618	2.11	1.30
59	03016071	垫圈M8	十个	0.618	0.09	0.06
60	03131061	尼龙砂轮片 ϕ 100	片	1.692	4.27	7.22
61	03131101	尼龙砂轮片 ϕ 400	片	163.402	11.97	1955.92
62	03134021	铁砂布0~2#	张	77.7483	0.94	73.08
63	03135001	低碳钢焊条综合	kg	49.27	6.01	296.11
64	03135021	低碳钢焊条结422 ϕ 3.2	kg	130.8189	5.96	779.68
65	03139281	钢锯条	条	0.51	0.43	0.22
66	03139321	钢丝刷子	把	4.3071	12.82	55.22

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）消防工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
67	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	348.9771	0.41	143.08
68	13010050	醇酸清漆	kg	1.08	13.99	15.11
69	13030240	厚漆	kg	19.72	19.45	383.55
70	14010010	清油	kg	1.705	13.07	22.28
71	14050040	溶剂汽油	kg	20.9612	7.20	150.92
72	14070050	机油综合	kg	35.2652	6.96	245.45
73	14350360	酒精	kg	34.76	13.00	451.88
74	14390020	氮气	m3	480	3.92	1881.60
75	14390070	氧气	m3	69.9978	5.16	361.19
76	14390100	乙炔气	kg	24.4286	13.30	324.90
77	14410590	厌氧胶325# 200g	瓶	0.96	61.00	58.56
78	17030010	镀锌钢管DN15	m	0.9	6.32	5.69
79	18010510	黑玛钢直通DN20	个	6.06	1.54	9.33
80	18010580	黑玛钢弯头DN20	个	3.03	2.91	8.82
81	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	3.03	8.75	26.51
82	18010807	黑玛钢堵头DN20	个	3.03	1.56	4.73
83	18030775	镀锌异径三通DN20×15	个	2.02	4.09	8.26
84	18030780	镀锌异径三通DN25×15	个	3.03	5.93	17.97
85	18030810	镀锌弯头DN15	个	4.04	1.13	4.57
86	18030815	镀锌弯头DN20	个	8.08	1.70	13.74
87	18030825	镀锌弯头DN25	个	2161.4	2.67	5770.94
88	18030865	镀锌弯头DN80	个	4.04	27.06	109.32
89	18030885	镀锌外接头DN25	个	3595.6	2.40	8629.44
90	18030935	镀锌丝堵DN25(堵头)	个	356	1.26	448.56
91	18031045	镀锌六角内接头DN15	个	3.03	0.95	2.88
92	24110073	压力表0~1.6MPa(带弯带阀)	套	18.2536	108.00	1971.39
93	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	24.336	2.40	58.41
94	28030440	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm2	m	91.62	0.50	45.81
95	34110010	水	m3	740.7599	3.42	2533.40
96	34130080	铝牌	个	15	0.86	12.90
97	35330030	试验容器155L	个	0.2	10564.10	2112.82
98	99450760	其他材料费	元	2214.7599	1.00	2214.76
99	CLFTZ	材料费调整	元	-0.2871	1.00	-0.29

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）消防工程

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
100	13010135	醇酸调和漆	kg	43.071	14.50	624.53
101	13030795	醇酸防锈漆	kg	60.5865	12.77	773.69
102	1600001@13	截止阀 DN25	个	3.03	37.40	113.32
103	1600021@25	闸阀 DN100	个	10	431.36	4313.60
104	1600021@26	闸阀 DN150	个	30	769.87	23096.10
105	1600051@6	信号阀 DN150	个	9	1465.92	13193.28
106	1600131@3	末端试水装置 DN25	个	3	144.00	432.00
107	18310440@2	卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	65.3	50.68	3309.40
108	1911071@1	自动排气阀 DN20	个	3	32.88	98.64
109	2013001@4	法兰式水流指示器 DN150	个	9	602.00	5418.00
110	23010001@1	干粉灭火器MF/ABC5	个	156	98.00	15288.00
111	23030040@2	室内消防栓及箱（带卷盘）	套	39	1800.00	70200.00
112	00010003	机上人工	工日	2.8714	230.00	660.42
113	99450630	折旧费	元	3130.9809	1.00	3130.98
114	99450640	检修费	元	708.388	1.00	708.39
115	99450650	维护费	元	1989.6871	1.00	1989.69
116	99450660	安拆费	元	1711.6191	1.00	1711.62
117	99450680	柴油(机械用)0#	kg	51.4698	6.39	328.89
118	99450700	电(机械用)	kw·h	8118.8559	0.63	5114.88
119	99451300	校验费	元	122.7	1.00	122.70
120	JXFTZ	机械费调整	元	0.5742	1.00	0.57
121	20010360@10	平焊法兰 DN150	副	39	97.56	3804.84
122	20010360@14	平焊法兰 DN100	副	11	52.54	577.94
		合计				1155861.60

分部分项工程计价表

工程名称：训练场（停车场）空调工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		分体空调系统					
1	030701003039	分体空调 2HP 冷量 5.0KW 电机功率:1.8 kW	1. 名称:分体空调 2HP 2. 型号:冷量 5.0KW 电机功率:1.8kW 3. 安装形式:壁挂式	台	1.00	5043.95	5043.95
2	030701003040	分体空调 3HP 冷量:7.5KW 电机功率:2.5 kW	1. 名称:分体空调 3HP 2. 型号:冷量:7.5KW 电机功率:2.5kW 3. 安装形式:壁挂式	台	6.00	7293.95	43763.70
3	03B001	分体空调系统末端（水管，设备支架及刷油等）	1. 名称:分体空调系统末端（水管，设备支架及刷油等）	套	7.00	620.00	4340.00
		【分体空调系统】分部小计					53147.65
		通风系统					
4	030108003015	柜式离心风机(变频) 风量:16000CMH全压:400Pa电机功率:5.5kW	1. 名称:柜式离心风机(变频) 2. 型号:风量:16000CMH全压:400Pa电机功率:5.5kW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:详设计说明	台	1.00	8605.54	8605.54
5	030108003016	双速柜式离心风机(吊装) 高速:风量:16000CMH机外余压:500Pa电机功率:6.7kW 低速:风量:6000CMH机外余压:300Pa电机功率:2.2kW	1. 名称:双速柜式离心风机(吊装) 2. 型号:高速:风量:16000CMH机外余压:500Pa电机功率:6.7kW 低速:风量:6000CMH机外余压:300Pa电机功率:2.2kW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:详设计说明	台	1.00	9315.64	9315.64
6	030108003017	双速柜式离心风机(吊装) 高速:风量:33000CMH机外余压:600Pa电机功率:15.5kW 低速:风量:16000CMH机外余压:300Pa电机功率:5.1kW	1. 名称:双速柜式离心风机(吊装) 2. 型号:高速:风量:33000CMH机外余压:600Pa电机功率:15.5kW 低速:风量:16000CMH机外余压:300Pa电机功率:5.1kW 3. 减振底座形式、数量:弹簧减震器 每台4个 4. 灌浆配合比:二次灌浆 5. 单机试运转要求:详设计说明	台	8.00	14347.78	114782.24
本页小计							185851.07

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 训练场(停车场)空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 训练场(停车场)空调工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 训练场(停车场)空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	1628.65	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	47174.06	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			48802.71	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场（停车场）空调工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	BCCLF2@2	分体空调系统末端（水管，设备支架及刷油等）	套	7	620.00	4340.00
2	00010010	人工费	元	15236.87	1.00	15236.87
3	RGFTZ	人工费调整	元	841.6085	1.00	841.61
4	02270001	棉纱	kg	4.62	11.47	52.99
5	03013415	镀锌螺栓M16×80	十套	7.14	10.32	73.68
6	03013475	金属膨胀螺栓M12	十套	5.6	16.00	89.60
7	14030030	煤油	kg	13.5	3.05	41.18
8	14090030	黄甘油	kg	4.8	6.46	31.01
9	29020190	铸铁垫板	kg	183.2	2.22	406.70
10	99450760	其他材料费	元	60.68	1.00	60.68
11	CLFTZ	材料费调整	元	693.2776	1.00	693.28
12	22570040@2	弹簧减震器	个	40	100.00	4000.00
13	50290030@36	柜式离心风机(变频) 风量:16000CMH全压:400Pa电机功率:5.5kW	台	1	6937.20	6937.20
14	50290030@37	双速柜式离心风机(吊装) 高速: 风量:16000CMH机外余压:500Pa电机功率:6.7kW 低速: 风量:6000CMH机外余压:300Pa电机功率:2.2kW	台	1	7647.30	7647.30
15	00010003	机上人工	工日	1.536	230.00	353.28
16	99450630	折旧费	元	74.7247	1.00	74.72
17	99450640	检修费	元	30.9634	1.00	30.96
18	99450650	维护费	元	72.1296	1.00	72.13
19	99450660	安拆费	元	2.8392	1.00	2.84
20	99450680	柴油(机械用)0#	kg	21.2817	6.39	135.99
21	99450700	电(机械用)	kw·h	10.2648	0.63	6.47
22	50030010@11	分体空调 3HP冷量:7.5KW 电机功率:2.5kW	台	6	6750.00	40500.00
23	50030010@12	分体空调 2HP冷量 5.0KW 电机功率:1.8kW	台	1	4500.00	4500.00
24	50290030@70	双速柜式离心风机(吊装) 高速: 风量:33000CMH机外余压:600Pa电机功率:15.5kW 低速: 风量:16000CMH机外余压:300Pa电机功率:5.1kW	台	8	11552.40	92419.20
25	BCCLF2@1	通风训练场通风系统末端（风口，风阀，风管及支架等）	m2	17332.72	80.00	1386617.60
		合计				1565165.29

单位工程费汇总表

工程名称: 大平台土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	30786965.76	
1.1	A.1土石方工程	218024.24	
1.2	A.3桩基工程	6920325.44	
1.3	A.4砌筑工程	100820.23	
1.4	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	20033327.66	
1.5	A.9屋面及防水工程	3433070.15	
1.6	油漆、涂料、裱糊工程	81398.04	
2	措施合计	7813151.96	
2.1	绿色施工安全防护措施费	1700672.75	
2.2	其他措施费	6112479.21	
3	其他项目	1213623.77	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	290014.80	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差	923608.97	
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	39813741.49	
5	增值税销项税额	3583236.73	—
6	总造价	43396978.22	
7	人工费	5783440.64	
单位工程费合计=1+2+3+4+5		43,396,978.22	0

分部分项工程计价表

工程名称: 大平台土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		A.1 土石方工程					
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 场内运输综合考虑 3. 其他:做法和要求见图纸和规范	m2	16769.99	2.39	40080.28
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他:做法和要求见图纸和规范	m3	5281.96	7.99	42202.86
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他:做法和要求见图纸和规范	m3	3463.94	14.85	51439.51
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:暂按15km考虑 3. 其他:做法和要求见图纸和规范	m3	1818.02	46.37	84301.59
		【土石方工程】分部小计					218024.24
		A.3 桩基工程					
5	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1. 地层情况:综合图纸考虑 2. 桩长:50m 3. 桩外径、壁厚:PHC(AB型) 500(外径), 壁厚(110) 4. 桩倾斜度:满足设计及规范要求 5. 沉桩方法:锤击法 6. 接桩:焊接接头, 暂定1根4个接头 7. 填充材料种类:C30微膨胀混凝土	m	24550.00	265.45	6516797.50
6	010301002002	预制钢筋混凝土管桩(试验桩)	1. 地层情况:综合图纸考虑 2. 桩长:50m 3. 桩外径、壁厚:PHC(AB型) 500(外径), 壁厚(110) 4. 桩倾斜度:满足设计及规范要求 5. 沉桩方法:锤击法 6. 接桩:焊接接头, 暂定1根4个接头 7. 填充材料种类:C30微膨胀混凝土	m	250.00	307.36	76840.00
本页小计							6811661.74

分部分项工程计价表

工程名称: 大平台土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010301002003	送桩	1. 地层情况:综合图纸考虑 2. 送桩深度:暂定1m 3. 桩外径、壁厚:PHC(AB型) 500（外径），壁厚（110） 4. 桩倾斜度:满足设计及规范要求	m	496.00	44.04	21843.84
8	010301004004	截(凿)桩头	1. 桩类型:预制管桩 2. 桩头截面、高度:直径500，高度1m	m3	97.34	471.72	45917.22
9	粤010301005001	桩尖	1. 桩尖类型:G型	个	496.00	522.03	258926.88
		【桩基工程】分部小计					6920325.44
		A.4 砌筑工程					
10	010401012001	零星砌砖（室外台阶）	1. 砌块品种、规格、强度等级: MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:台阶 3. 砂浆强度等级: M5.0预拌水泥砂浆 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	m2	375.00	160.93	60348.75
11	010402001001	砌块墙（直形）	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级: 预拌砂浆M5 4. 墙厚: 20cm	m3	12.00	516.76	6201.12
12	010402001003	砌块墙（直形）	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M5 4. 墙厚: 20cm	m3	67.99	504.05	34270.36
		【砌筑工程】分部小计					100820.23
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程					
13	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	178.54	515.68	92069.51
14	010501005002	桩承台基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 抗渗等级P6	m3	1785.98	608.33	1086465.21
15	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	15.00	502.48	7537.20
16	010502003004	圆形柱（清水混凝土）	1. 混凝土种类:清水混凝土 2. 混凝土强度等级: C50 3. 泵送	m3	1377.54	806.77	1111357.95
本页小计							2724938.04

分部分项工程计价表

工程名称：大平台土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010502003006	Y形柱（清水混凝土）	1. 混凝土种类:清水混凝土 2. 混凝土强度等级:C50 3. 泵送	m3	32.19	808.38	26021.75
18	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	8.60	710.12	6107.03
19	010504001002	直形墙（清水混凝土）	1. 混凝土种类:清水混凝土 2. 混凝土强度等级:C50 3. 泵送	m3	271.98	715.44	194585.37
20	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	25.00	616.76	15419.00
21	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	5.60	616.76	3453.86
22	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 泵送	m3	8306.06	622.22	5168196.65
23	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送	m3	106.15	640.18	67955.11
24	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.92	781.67	1500.81
25	010507007001	其他构件（反坎等零星构件）	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.50	859.92	2149.80
26	BCQD-001	混凝土添加剂	1. 混凝土添加剂 2. 钢筋除锈剂、膨胀剂等	m3	1785.98	30.00	53579.40
27	010507003002	成品线型排水沟	1. 名称:成品线型排水沟	m	7750.00	450.00	3487500.00
28	010507006001	集水井	1. 规格:1500*2000*1500mm 2. 混凝土强度等级:预拌混凝土C35 3. 防水、抗渗要求:抗渗等级P6 4. 20厚1:2水泥砂浆抹面,内含5%防水剂 5. 成品篦子1500*2000mm	座	20.00	3249.60	64992.00
29	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:8cm 2. 混凝土强度等级:C25	m2	16769.99	50.53	847387.59
30	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级、圆钢Φ10内 2. 制作、安装、绑扎、运输	t	1.58	4823.29	7620.80
31	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级、HRB400 圆钢Φ10内 2. 制作、安装、绑扎、运输	t	56.26	5043.31	283756.79
32	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级、HRB400 圆钢Φ25内 2. 制作、安装、绑扎、运输	t	787.69	4712.07	3711650.42
本页小计							13941876.38

分部分项工程计价表

工程名称: 大平台土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： III级、HRB400 圆钢Φ25外 2. 制作、安装、绑扎、运输	t	281.32	4812.46	1353831.62
34	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： III级、HRB400 圆钢Φ10内 2. 制作、安装、绑扎、运输 3. 箍筋	t	158.37	6283.48	995127.29
35	010515002001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： HPB300 圆钢Φ10内 2. 制作、安装、绑扎、运输 3. 箍筋	t	105.58	5864.99	619231.51
36	010515008001	预应力钢绞线	1. 预应力钢绞线 缓粘结	t	48.00	8773.78	421141.44
37	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：综合考虑 2. 规格：综合考虑 3. 铁件尺寸：综合考虑 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	t	13.42	9407.42	126209.95
38	010516003001	电渣压力焊	1. 连接方式：电焊压力焊接 2. 规格：Φ32以内	个	2222.00	9.74	21642.28
39	010516003002	电渣压力焊	1. 连接方式：电焊压力焊接 2. 规格：Φ18以内	个	3334.00	7.72	25738.48
40	010516003003	套筒连接	1. 连接方式：套筒 2. 螺纹套筒种类： 3. 规格：Φ45以内	个	5834.00	28.92	168719.28
41	010516003004	套筒连接	1. 连接方式：套筒 2. 螺纹套筒种类： 3. 规格：Φ25以内	个	3889.00	16.04	62379.56
		【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计					20033327.66
		A.9 屋面及防水工程					
42	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 填塞防水材料 2. 止水带安装 3. 铝合金盖缝制作、安装 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	m	407.22	116.63	47494.07
43	010903004002	钢板止水带	1. 止水带材料种类:300mm宽,3厚止水钢板 2. 其他、做法和要求见图纸和规范	m	70.00	63.01	4410.70
本页小计							3845926.18

分部分项工程计价表

工程名称: 大平台土建工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
44	010902003003	屋面防水R-6	1. C20细石混凝土找坡(掺入抗渗剂，抗渗等级不低于P6)，最薄处40厚(内配双向直径4间距150的钢筋网片，4*4分缝，钢筋断开，缝宽10-20，建筑密封膏嵌缝 2. 满铺无纺布隔离层一层 3. 4厚SBS改性沥青聚酯胎化学阻根防水卷材（耐根穿刺）热熔满粘 4. 2厚溶剂型改性沥青防水涂料 5. 20厚WS M20水泥砂浆找平层 6. 素水泥砂浆一遍 7. 做法:R-6	m2	16769.99	201.62	3381165.38	
		【屋面及防水工程】分部小计						3433070.15
		油漆、涂料、裱糊工程						
45	011406001001	柱梁面抹灰面油漆	1. 水性纯硅树脂透气型透明保护罩涂装系统 2. 部位:清水混凝土	m2	6783.17	12.00		81398.04
		【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计						81398.04
本页小计								3462563.42
合 计								30786965.76

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：大平台土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	904835.18	904835.18
1.1.1	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:5.8m	m2	10747.4	37.45	402490.13
1.1.1.1	A1-21-2	综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 12.5		100m2	107.474	2252.59	242094.86
1.1.1.2	A1-21-22	建筑用综合脚手架使用费		100m2 • 10天	429.896	373.00	160351.21
1.1.2	粤011701010001	满堂脚手架	1. 搭设高度:5.8m	m2	16769.99	16.75	280897.33
1.1.2.1	A1-21-29换	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):5.8		100m2	167.6999	1674.64	280836.96
1.1.3	粤011701011001	里脚手架	1. 搭设高度:5.8m	m2	8384.995	26.41	221447.72
1.1.3.1	A1-21-31换	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5.8		100m2	83.84995	2641.03	221450.23
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1	8654.55	8654.55
1.10.1	011705001001	吊装设备基础		项	1	8654.55	8654.55
本页小计							913489.73

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：大平台土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1.10.1.1	991305007	塔式起重机固定式基础 带配重		座	1	8654.55	8654.55
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							913489.73
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1	5415049.16	5415049.16
2.1.1	011702001001	基础	1. 基础类型: 砖胎膜	m2	4053.14	62.05	251497.34
2.1.1.1	A1-4-1 换	砖基础 换为【湿拌砂浆】		10m3	48.63768	5170.85	251498.15
2.1.2	011702001002	设备基础模板	1. 设备基础模板	m2	150	60.76	9114.00
2.1.2.1	A1-20-9	设备基础模板(块体体积m3) 5以内		100m2	1.5	6076.14	9114.21
2.1.3	011702004003	圆形柱（清水混凝土模板）	1. 支模高度：5.8m	m2	5271.56	302.08	1592432.84
2.1.3.1	A1-20-18 换	圆形柱模板(木支撑) 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.5 清水混凝土施工 人工*1.05		100m2	52.7156	30208.14	1592440.22
2.1.4	011702004006	Y形柱（清水混凝土模板）	1. 支模高度：5.8m	m2	152.61	294.51	44945.17
2.1.4.1	A1-20-17 换	异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.8 清水混凝土施工 人工*1.05, 材料[05050120]含量*1.2		100m2	1.5261	29451.00	44945.17
2.1.5	011702003002	构造柱	1. 构造柱模板	m2	86	57.66	4958.76
本页小计							5415049.16

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：大平台土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1.5.1	A1-20-15	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内		100m2	0.86	5765.59	4958.41
2.1.6	011702011004	直形墙（清水混凝土模板）	1. 支撑高度:5.8m 2. 墙厚:40cm内	m2	1359	153.37	208429.83
2.1.6.1	A1-20-51换	直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.8 清水混凝土施工 人工*1.05, 材料[05050120] 含量*1.2		100m2	13.59	15336.76	208426.57
2.1.7	011702006007	矩形梁	1. 支撑高度:5.8m 2. 梁宽:25cm外	m2	18173.2	97.75	1776430.30
2.1.7.1	A1-20-34换	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.8		100m2	181.732	9775.25	1776475.73
2.1.8	011702008002	圈梁	1. 圈梁模板	m2	250	52.59	13147.50
2.1.8.1	A1-20-37	圈梁模板 支模高度3.6m		100m2	2.5	5259.25	13148.13
2.1.9	011702009002	过梁	1. 过梁模板	m2	56	67.31	3769.36
2.1.9.1	A1-20-33	单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m		100m2	0.56	6731.38	3769.57
2.1.10	011702014005	有梁板	1. 支撑高度:5.8m	m2	16097.59	89.70	1443953.82
2.1.10.1	A1-20-75换	有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.8		100m2	160.9759	8970.05	1443961.87
2.1.11	011702024002	楼梯	1. 楼梯模板	m2	353.85	179.79	63618.69
2.1.11.1	A1-20-92	楼梯模板 直形		100m2	3.5385	17979.26	63619.61
2.1.12	011702025002	其他现浇构件	1. 零星构件模板	m2	25	84.81	2120.25
2.1.12.1	A1-20-102	小型构件模板		100m2	0.25	8481.28	2120.32
本页小计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 大平台土建工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1.13	011702028002	扶手	1. 扶手模板	m2	38.4	16.44	631.30
2.1.13.1	A1-20-98	压顶、扶手模板		100m	0.1536	4110.64	631.39
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1	665936.30	665936.30
2.2.1	011703001001	垂直运输	1. 垂直高度20m以内	m2	16769.99	39.71	665936.30
2.2.1.1	A1-22-2	建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构		100m2	167.6999	3970.92	665922.89
2.3	2.7	大型机械设备进出场及安拆		项	1	31493.75	31493.75
2.3.1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		项	1	31493.75	31493.75
2.3.1.1	991304001	施工电梯每次安拆费（梯高75m以内）		台次	1	13905.78	13905.78
2.3.1.2	991305001	塔式起重机每次安拆费 起重力矩60（kN·m）		台次	1	17587.97	17587.97
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							6112479.21
本页小计							697430.05
合 计							7025968.94

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 大平台土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	290014.80	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	923608.97	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			1213623.77	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：大平台土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：大平台土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	BCCLF12	混凝土添加剂	m3	1785.98	30.00	53579.40
2	02330020	草袋片	片	1983.2064	1.28	2538.50
3	01070011	钢绞线综合	t	49.2	4871.00	239653.20
4	17250075	塑料排水管DN40	m	1464	4.00	5856.00
5	27170010	黑胶布20mm×20m	卷	409.92	2.15	881.33
6	01090030@1	圆钢Φ12~25	t	7.2409	3929.11	28450.29
7	01290160@1	钢板6~7	t	36.5929	3500.00	128075.15
8	04290030@1	预应力混凝土管桩Φ500 AB型 壁厚110	m	25048	212.00	5310176.00
9	8021905@2	微膨胀混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	46.258	463.11	21422.54
10	BCCLF1	水性纯硅树脂透气型透明保护 罩涂装系统	m2	6783.17	12.00	81398.04
11	05050120@2	清水混凝土专用模板模板用 1 8mm	m2	5535.138	200.00	1107027.60
12	00010010	人工费	元	5783440.7263	1.00	5783440.73
13	01000001	型钢综合	kg	1016.8992	3.87	3935.40
14	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	1.6116	3601.00	5803.37
15	01010040	螺纹钢Φ25以内	t	807.3823	3756.00	3032527.92
16	01010080	冷拉热轧圆盘条Φ4	t	23.7081	3601.00	85372.87
17	01010120	螺纹钢Φ10以内	t	218.9287	3910.00	856011.22
18	01010120@1	螺纹钢Φ10以内	t	0.4	3910.00	1564.00
19	01010130	螺纹钢Φ25以外	t	288.351	3922.00	1130912.62
20	01030017	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	9243.7741	4.60	42521.36
21	01030017@1	镀锌低碳钢丝Φ4.0	kg	188.3492	4.60	866.41
22	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	5310.1954	4.60	24426.90
23	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	261.2729	4.60	1201.86
24	01090022	圆钢Φ10以内	t	107.6926	3800.30	409264.19
25	01090023	圆钢Φ10以内	kg	405.15	3.80	1539.57
26	01090030	圆钢Φ12~25	t	2.352	3929.11	9241.27
27	01290100	钢板3.5~4.0	t	0.658	3320.00	2184.56
28	01290225	镀锌钢板0.75	m2	157.8385	25.70	4056.45
29	01290335	花纹钢板5~8	t	0.0326	3395.40	110.69
30	02050260	密封胶圈	个	320.7574	13.33	4275.70
31	02270070	土工布	m2	28595.3058	5.30	151555.12
32	02270070@1	土工布	m2	2190.3827	5.30	11609.03

单位工程人材机汇总表

工程名称：大平台土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
33	02290030	麻袋	个	751.2912	1.89	1419.94
34	02310010	无纺布	m2	18698.5389	3.25	60770.25
35	03011325	对拉螺栓	kg	3045.5407	5.38	16385.01
36	03012475	U型螺栓M10×108	十套	5.2	34.84	181.17
37	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	298.4044	2.65	790.77
38	03019021	圆钉50~75	kg	4431.4494	3.54	15687.33
39	03019021@1	圆钉50~75	kg	295.3987	3.54	1045.71
40	03135001	低碳钢焊条综合	kg	18199.823	6.01	109380.94
41	03137001	焊剂	kg	123.21	2.57	316.65
42	03210280	钢脚手直角扣件	个	995.2092	3.30	3284.19
43	03213001	铁件综合	kg	16176.16	4.84	78292.61
44	03214046	零星卡具	kg	2.61	5.47	14.28
45	03230045	直螺纹套筒接头Φ25以内	个	3928.9	5.30	20823.17
46	03230049	直螺纹套筒接头Φ45以内	个	5888.3	15.80	93035.14
47	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	33.6428	410.00	13793.55
48	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	2.9908	410.00	1226.23
49	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	3.3068	410.00	1355.79
50	04030015@1	中砂	m3	10.3839	188.00	1952.17
51	04050040	碎石40	m3	6.5819	130.19	856.90
52	04130001	标准砖240×115×53	千块	44.7	410.00	18327.00
53	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	254.6669	410.00	104413.43
54	04150010	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	3.1676	6632.22	21008.22
55	05030080	松杂板枋材	m3	81.9314	1459.00	119537.91
56	05030080@2	松杂板枋材	m3	12.1762	1459.00	17765.08
57	05030370	松杂直边板	m3	17.9971	1449.00	26077.80
58	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	5731.7796	45.50	260795.97
59	09050130	铝板3	kg	793.4682	23.93	18987.69
60	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	1184.3441	14.70	17409.86
61	13050520	橡胶沥青防水涂料溶剂型	kg	53999.3678	13.50	728991.47
62	13330033@1	4厚SBS改性沥青聚酯胎化学阻根防水卷材（耐根穿刺）	m2	21180.4974	46.15	977479.96
63	13350020	防水粉	kg	149.5973	3.30	493.67
64	13370060	橡胶止水带	m	427.581	22.50	9620.57

单位工程人材机汇总表

工程名称：大平台土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
65	13410010	嵌缝料	kg	587.1328	0.58	340.54
66	14010030	松节油	kg	343.7738	6.90	2372.04
67	14210050	环氧树脂综合	kg	12.3795	24.89	308.13
68	14330030	丙酮	kg	12.3795	9.74	120.58
69	14330180	甲苯	kg	9.7733	7.50	73.30
70	14330300	乙二胺	kg	0.9773	14.18	13.86
71	14350250	隔离剂	kg	4219.5728	7.05	29747.99
72	14350830	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	5869.4965	6.00	35216.98
73	14390070	氧气	m3	331.0621	5.16	1708.28
74	14390090	液化石油气	kg	4527.8973	6.80	30789.70
75	14390100	乙炔气	kg	143.6099	13.30	1910.01
76	15010360	石棉垫	kg	179.82	6.42	1154.44
77	17270180	高压橡胶管综合	m	106.9191	59.37	6347.79
78	18250615	管箍	个	71.2794	9.29	662.19
79	34110010	水	m3	3251.9376	3.42	11121.63
80	34110010@2	水	m3	328.7434	3.42	1124.30
81	35010005	木模板	m3	0.11	1140.00	125.40
82	35010030	组合钢模板	kg	7.02	5.41	37.98
83	35030010	脚手架钢管	kg	16868.2592	4.20	70846.69
84	35030020	脚手架接驳管 $\Phi 43 \times 350$	支	50.31	5.74	288.78
85	35030030	脚手架钢管底座	个	142.9891	7.05	1008.07
86	35030050	脚手架钢管 $\Phi 51 \times 3.5$	m	1734.8555	13.08	22691.91
87	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	72.111	5.63	405.98
88	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	352.1698	5.24	1845.37
89	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	447.0918	1.50	670.64
90	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	119.0812	1.50	178.62
91	35050025	密目式阻燃安全网	m2	1800.1895	8.50	15301.61
92	35090230	钢支撑	kg	49444.4822	3.88	191844.59
93	99450760	其他材料费	元	90440.9477	1.00	90440.95
94	CLFTZ	材料费调整	元	-0.4861	1.00	-0.49
95	80210200	普通预拌混凝土C20	m3	1010.1668	422.72	427017.71
96	80210210	普通预拌混凝土C25	m3	1368.4312	442.72	605831.86
97	80210220	普通预拌混凝土C30	m3	107.2115	463.11	49650.72
98	80210240	普通预拌混凝土C40	m3	10192.9604	503.79	5135111.52
99	80210260	普通预拌混凝土C50	m3	32.5119	543.79	17679.65

单位工程人材机汇总表

工程名称：大平台土建工程

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
100	80210260@1	清水混凝土C50	m3	1666.0152	542.20	903313.44
101	80210305	普通预拌混凝土C35 抗渗P6	m3	95.445	510.30	48705.58
102	80050460	湿拌砂浆	m3	114.7849	381.36	43774.37
103	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5	m3	26.8722	381.36	10247.98
104	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	424.2807	460.68	195457.63
105	00010003	机上人工	工日	1443.1975	230.00	331935.43
106	00010003@2	机上人工	工日	1626.8291	230.00	374170.69
107	99450630	折旧费	元	324729.4107	1.00	324729.41
108	99450640	检修费	元	61601.1601	1.00	61601.16
109	99450650	维护费	元	165820.4211	1.00	165820.42
110	99450660	安拆费	元	48996.5431	1.00	48996.54
111	99450680	柴油(机械用)0#	kg	36022.7931	6.39	230185.65
112	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	1405.0135	6.39	8978.04
113	99450700	电(机械用)	kW·h	172634.8788	0.63	108759.97
114	99450700@3	电(机械用)	kW·h	56822.0048	0.63	35797.86
115	JXFTZ	机械费调整	元	-0.9037	1.00	-0.90
116	补充材料001	成品线型排水沟	m	7750	450.00	3487500.00
117	05050120@1	清水混凝土专用模板模板用 18mm	m2	873.7155	200.00	174743.10
		合计				34591705.41

分部分项工程计价表

工程名称: 大平台装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011102001001	石材楼地面	1.大平台地面石材 2.20厚DS M15干硬性水泥砂浆，面撒2厚素水泥 3.部位：含大平台顶面、侧面收边	m ²	17580.33	220.74	3880682.04
2	011503008001	玻璃栏板	1.不锈钢栏杆玻璃栏板 2.玻璃：钢化玻璃8+8 3.不锈钢扶手 4.做法详图纸及规范.	m	2701.12	918.70	2481518.94
3	011406001001	柱面抹灰面油漆	1.水性纯硅树脂透气型透明保护罩涂装系统 2.部位：清水混凝土	m ²	5424.17	12.00	65090.04
4	011406001002	天棚及墙面抹灰面油漆	1.水性纯硅树脂透气型透明保护罩涂装系统 2.部位：清水混凝土	m ²	18128.99	11.00	199418.89
							6626709.91
本页小计							6626709.91
合 计							6626709.91

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：大平台装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：大平台装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 大平台装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	56255.28	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	198801.30	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			255056.58	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：大平台装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	BCCLF1	水性纯硅树脂透气型透明保护罩涂装系统	m2	5424.17	12.00	65090.04
2	00010010	人工费	元	786253.5194	1.00	786253.52
3	01610020	钨棒	kg	48.6202	20.89	1015.68
4	02290030	麻袋	个	3867.6726	1.89	7309.90
5	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	918.3808	2.61	2396.97
6	03044001	一爪挂件	套	108.0448	97.36	10519.24
7	03044011	二爪挂件	套	4483.8592	236.45	1060208.51
8	03136071	不锈钢焊丝	kg	90.7576	25.47	2311.60
9	03213021	垫铁	kg	1528.3747	4.87	7443.18
10	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	21.0964	410.00	8649.52
11	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	1.758	537.00	944.05
12	06090001	夹层钢化玻璃8+12+8	m2	2204.1139	272.77	601216.15
13	12230010	不锈钢扶手 φ60	m	2863.1872	150.00	429478.08
14	14090070	石蜡	kg	465.8787	3.00	1397.64
15	14310050	草酸	kg	174.0453	5.59	972.91
16	14390060	氩气	m3	235.5377	12.08	2845.30
17	17050080@1	不锈钢方管50×32×3	m	2295.952	18.30	42015.92
18	34090010	白棉纱	kg	317.7274	11.47	3644.33
19	34110010	水	m3	491.1944	3.42	1679.88
20	99450760	其他材料费	元	5650.318	1.00	5650.32
21	80050470@1	干拌砂浆地面抹灰DS M15	m3	710.2454	560.00	397737.42
22	99450630	折旧费	元	3438.5269	1.00	3438.53
23	99450640	检修费	元	553.7838	1.00	553.78
24	99450650	维护费	元	1880.3313	1.00	1880.33
25	99450660	安拆费	元	3460.2439	1.00	3460.24
26	99450700	电(机械用)	kW·h	12794.9396	0.63	8060.81
27	08030080@3	大平台花岗岩石板	m2	17844.035	150.00	2676605.25
28	BCCLF1@1	天棚及墙面水性纯硅树脂透气型透明保护罩涂装系统	m2	18128.99	11.00	199418.89
		合计				6332197.99

单位工程费汇总表

工程名称: 大平台给排水

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	26871. 50	
1. 1	大平台	26871. 50	
2	措施合计	4074. 19	
2. 1	绿色施工安全防护措施费	3563. 99	
2. 2	其他措施费	510. 20	
3	其他项目	1802. 51	—
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费	996. 36	
3. 6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差	806. 15	
3. 8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3. 10	其他费用		
4	税前工程造价	32748. 20	
5	增值税销项税额	2947. 34	—
6	总造价	35695. 54	
7	人工费	10251. 80	
单位工程费合计=1+2+3+4+5		35, 695. 54	0

分部分项工程计价表

工程名称: 大平台给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		大平台					
		排水系统					
1	031001006001	加厚UPVC雨水排水管 DN100	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN100 4. 连接形式:溶剂粘接	m	60.00	47.30	2838.00
2	031001006002	加厚UPVC雨水排水管 DN150	1. 安装部位:室外 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN150 4. 连接形式:溶剂粘接	m	260.00	61.65	16029.00
3	031004008002	87型雨水斗 DN100	1. 材质:雨水斗 2. 规格、类型:DN100	个	15.00	61.58	923.70
4	031004008001	87型雨水斗 DN150	1. 材质:雨水斗 2. 规格、类型:DN150	个	65.00	73.52	4778.80
5	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢	公斤	100.00	20.20	2020.00
6	031201003001	金属结构刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍	公斤	100.00	2.82	282.00
		【排水系统】分部小计					26871.50
本页小计							26871.50
合 计							26871.50

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：大平台给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 大平台给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 大平台给排水

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	996.36	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	806.15	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			1802.51	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：大平台给排水

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	33050040@1	87型雨水斗 DN100	套	15	14.58	218.70
2	33050040@2	87型雨水斗 DN150	套	65	22.00	1430.00
3	99450660	安拆费	元	22.5298	1.00	22.53
4	14330030	丙酮	kg	8.32	9.74	81.04
5	CLFTZ	材料费调整	元	-0.01	1.00	-0.01
6	99450680	柴油(机械用)0#	kg	1.7925	6.39	11.45
7	13030795@1	醇酸防锈漆	kg	2.11	12.77	26.94
8	13010135@1	醇酸调和漆	kg	1.5	14.50	21.75
9	03135021	低碳钢焊条结422 ϕ 3.2	kg	4.8379	5.96	28.83
10	99450700	电(机械用)	kw·h	155.0971	0.63	97.71
11	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	12.224	0.41	5.01
12	03139281	钢锯条	条	39.68	0.43	17.06
13	03139321	钢丝刷子	把	0.15	12.82	1.92
14	00010003	机上人工	工日	0.1	230.00	23.00
15	JXFTZ	机械费调整	元	0.02	1.00	0.02
16	17250050@1	加厚UPVC排水管 DN100	m	60.96	14.93	910.13
17	17250050@2	加厚UPVC排水管 DN150	m	264.16	27.85	7356.86
18	99450640	检修费	元	10.2801	1.00	10.28
19	03014411	六角螺母综合	kg	2.0907	5.44	11.37
20	03010430	六角螺栓综合	kg	4.6541	5.58	25.97
21	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	5.536	14.02	77.61
22	13350200	密封膏	kg	3.3	6.19	20.43
23	03131101	尼龙砂轮片 ϕ 400	片	1.0908	11.97	13.06
24	99450760	其他材料费	元	47.931	1.00	47.93
25	00010010	人工费	元	9741.5933	1.00	9741.59
26	RGFTZ	人工费调整	元	510.206	1.00	510.21
27	14050040@1	溶剂汽油	kg	0.73	7.20	5.26
28	18090020@1	室内塑料雨水管件(粘接) DN100	个	24.96	7.86	196.19
29	18090020@2	室内塑料雨水管件(粘接) DN150	个	108.16	10.80	1168.13
30	34110010	水	m3	4.224	3.42	14.45
31	03134021	铁砂布0~2#	张	8.226	0.94	7.73
32	99450650	维护费	元	19.7333	1.00	19.73
33	01000003@1	型钢	kg	107.06	4.12	441.09

单位工程人材机汇总表

工程名称: 大平台给排水

第 2 页 共 2 页

[illegible]

单位工程费汇总表

工程名称: 体育场主场馆足球场及跑道

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	6663261. 59	
2	措施合计	169049. 25	
2. 1	绿色施工安全防护措施费	169049. 25	
2. 2	其他措施费		
3	其他项目	262179. 15	—
3. 1	暂列金额		
3. 2	暂估价		
3. 3	计日工		
3. 4	总承包服务费		
3. 5	预算包干费	62281. 30	
3. 6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差	199897. 85	
3. 8	索赔费用		
3. 9	现场签证费用		
3. 10	其他费用		
4	税前工程造价	7094489. 99	
5	增值税销项税额	638504. 10	—
6	总造价	7732994. 09	
7	人工费	823723. 30	
单位工程费合计=1+2+3+4+5		7,732,994. 09	0

分部分项工程计价表

工程名称: 体育场主场馆足球场及跑道

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	050102012001	足球场铺种草地	1. 天然草坪铺种 2. 250厚草坪种植砂层 3. 100厚砂层 4. 150厚草坪碎石层 5. 素土夯实 6. 其他、做法和要求见图纸和规范	m2	7956.00	370.90	2950880.40
2	011103001001	跑道地面	1. 9厚绿色塑胶面层 2. 50厚中粒式沥青混凝土层 3. 30厚细粒式沥青混凝土层 4. 乳化沥青透层 5. 60厚C30细石混凝土 5. 其他详见厂家做法	m2	11147.05	303.42	3382237.91
3	010507003001	成品线型排水沟	1. 名称: 成品线型排水沟	m	536.00	450.00	241200.00
4	010507006001	沉井	1. 规格: 600*600mm 2. 混凝土强度等级: 预拌混凝土 C35 3. 防水、抗渗要求: 抗渗等级P6 4. 20厚1:2水泥砂浆抹面, 内含5%防水剂 5. 成品篦子1500*2000mm	座	8.00	1117.91	8943.28
5	010507003002	沙池	1. 名称: 沙池	项	1.00	80000.00	80000.00
							6663261.59
本页小计							6663261.59
合 计							6663261.59

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育场主场馆足球场及跑道

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 体育场主场馆足球场及跑道

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	62281.30	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	199897.85	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			262179.15	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 体育场主场馆足球场及跑道

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场主场馆足球场及跑道

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	04010015@2	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	6.6882	410.00	2742.16
2	14050001@1	沥青加工油	t	11.5929	20000.00	231858.00
3	80210687@1	预拌细石混凝土C30	m3	682.1995	460.30	314016.43
4	8021921@2	细粒式沥青混凝土	m3	341.0997	1504.85	513303.88
5	8021923@2	中粒式沥青混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	568.4996	1420.00	807269.43
6	04030015@3	中砂	m3	8769.501	188.00	1648666.19
7	04090135@1	余土外运	m3	147.186	6.00	883.12
8	34110010@2	水	m3	6269.3799	3.42	21441.28
9	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	3214.6732	6.39	20541.76
10	00010010	人工费	元	823723.3081	1.00	823723.31
11	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.4253	410.00	174.37
12	04030015@2	中砂	m3	0.8452	188.00	158.90
13	04090155	熟耕土(松方)	m3	119.34	41.94	5005.12
14	04090175	通用种植土(松方)	m3	1601.145	34.00	54438.93
15	13050160	聚氨酯面层主剂	kg	13376.46	21.46	287058.83
16	13050280	喷面漆	kg	222.941	13.00	2898.23
17	13110001	画线漆主剂	kg	111.4705	38.62	4304.99
18	13350020	防水粉	kg	21.2744	3.30	70.21
19	14030001	柴油	t	0.8918	6392.00	5700.39
20	14350170	底层硬化剂	kg	3316.2474	11.00	36478.72
21	14350180	底层主剂	kg	9948.7421	11.00	109436.16
22	14350230	防重流添加剂	kg	312.1174	10.65	3324.05
23	14350290	画线漆硬化剂	kg	111.4705	38.62	4304.99
24	14350390	聚氨酯面层硬化剂	kg	6688.23	17.53	117244.67
25	14350680	稀释剂	kg	1170.4403	16.70	19546.35
26	14370001	弹性颗粒	kg	54620.545	2.39	130543.10
27	14410150	单液粘结剂	kg	10924.109	31.08	339521.31
28	32270001	杀虫剂	kg	19.0944	17.09	326.32
29	32270010	无机肥(复合肥)	kg	649.2096	2.97	1928.15
30	32270020	有机肥	t	99.45	432.00	42962.40
31	32350010	塑料植草格	m2	8115.12	35.00	284029.20
32	34110010@1	水	m3	17.8424	3.42	61.02
33	99450760	其他材料费	元	5423.1041	1.00	5423.10

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育场主场馆足球场及跑道

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 体育馆室内体操场

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011101005001	自流坪楼地面（场地区合成材料面层）	1. 场地区合成材料面层 2. 4厚环氧砂浆 3. 环氧漆底漆一道 4. 50厚细石混凝土C30内配直径6@150双向钢筋，压实赶光，每隔4m*4m内留分仓缝，缝内填沥青油膏 5. 素水泥砂浆一遍 6. 做法：G-3	m2	3640.29	467.80	1702927.66
2	01B001	成品篮球架	1. 名称：成品篮球架 2. 规格尺寸：国标规格（1.8m X 1.05m）篮球板，有（钢化玻璃透明篮板、smc户外型篮球板、玻璃钢篮板）	座	2.00	5000.00	10000.00
3	040205006001	标线	1. 材料品种：热熔标线 普通型	m2	8.75	45.57	398.74
							1713326.40
本页小计							1713326.40
合 计							1713326.40

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 体育馆室内体操场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：体育馆室内体操场

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 体育馆室内体操场

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	12755.77	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	51399.79	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			64155.56	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆室内体操场

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	181152.9021	1.00	181152.90
2	01010030	热轧圆盘条Φ10以内	t	9.8917	3601.00	35620.01
3	01030031	镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2	kg	88.1524	4.60	405.50
4	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	2.1842	410.00	895.52
5	13030275	环氧防滑涂层	kg	14997.9948	59.09	886231.51
6	13050160	聚氨酯面层主剂	kg	4368.348	21.46	93744.75
7	13050280	喷面漆	kg	72.8058	13.00	946.48
8	13110001	画线漆主剂	kg	36.4029	38.62	1405.88
9	13410040	环氧加填料	kg	364.029	22.00	8008.64
10	14350170	底层硬化剂	kg	1547.1233	11.00	17018.36
11	14350180	底层主剂	kg	4641.3698	11.00	51055.07
12	14350230	防重流添加剂	kg	145.6116	10.65	1550.76
13	14350290	画线漆硬化剂	kg	36.4029	38.62	1405.88
14	14350390	聚氨酯面层硬化剂	kg	2184.174	17.53	38288.57
15	14350680	稀释剂	kg	546.0435	16.70	9118.93
16	14370001	弹性颗粒	kg	25482.03	2.39	60902.05
17	14410150	单液粘结剂	kg	5096.406	31.08	158396.30
18	34110010	水	m3	21.8417	3.42	74.70
19	99450760	其他材料费	元	225.0639	1.00	225.06
20	80210220	普通预拌混凝土C30	m3	185.6548	463.11	85978.59
21	00010003	机上人工	工日	0.1182	230.00	27.19
22	99450630	折旧费	元	240.0346	1.00	240.03
23	99450640	检修费	元	20.4543	1.00	20.45
24	99450650	维护费	元	106.3775	1.00	106.38
25	99450660	安拆费	元	298.4828	1.00	298.48
26	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	2.1749	7.20	15.66
27	99450680	柴油(机械用)0#	kg	0.7092	6.39	4.53
28	99450700	电(机械用)	kW·h	572.1975	0.63	360.48
29	JXFTZ	机械费调整	元	-0.7281	1.00	-0.73
30	BCCLF0	成品篮球架	座	2	5000.00	10000.00
31	13010530	热塑标线底漆	kg	1.4875	9.60	14.28
32	13110040	热熔标线涂料	kg	42.6388	6.00	255.83
33	14390080	液化石油气	m3	1.3738	6.97	9.58
34	36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	2.905	2.45	7.12

单位工程人材机汇总表

工程名称：体育馆室内体操场

第 2 页 共 2 页

		合计				1643784.74

分部分项工程计价表

工程名称: 训练馆室内篮球场

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011104002001	木地板	1. 龙骨材料种类、规格、铺设间距：地面龙骨 铺设木楞 2. 基层材料种类、规格：胶合板 3. 面层材料品种、规格、颜色：木地板 4. 部位：训练馆	m ²	1604.10	463.05	742778.51
2	01B001	成品篮球架	1. 名称：成品篮球架 2. 规格尺寸：国标规格（1.8m X1.05m）篮板，有（钢化玻璃透明篮板、smc户外型篮板、玻璃钢篮板）	座	4.00	5000.00	20000.00
3	040205006001	标线	1. 材料品种：热熔标线 普通型	m ²	17.50	45.57	797.48
							763575.99
本页小计							763575.99
合 计							763575.99

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：训练馆室内篮球场

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：训练馆室内篮球场

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 训练馆室内篮球场

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	4534.77	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	22907.28	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			27442.05	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练馆室内篮球场

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	13010530	热塑标线底漆	kg	2.975	9.60	28.56
2	13110040	热熔标线涂料	kg	85.2775	6.00	511.67
3	14390080	液化石油气	m3	2.7475	6.97	19.15
4	36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	5.81	2.45	14.23
5	BCCLF0	成品篮球架	座	4	5000.00	20000.00
6	00010010	人工费	元	64168.9747	1.00	64168.97
7	03019021	圆钉50~75	kg	289.2192	3.54	1023.84
8	03213001	铁件综合	kg	1604.4208	4.84	7765.40
9	05030140	杉木枋	m3	23.8209	1603.20	38189.67
10	05050080	胶合板2440×1220×9	m2	1684.305	31.20	52550.32
11	14010001	防腐油	kg	455.8853	31.33	14282.89
12	34090010	白棉纱	kg	16.041	11.47	183.99
13	99450760	其他材料费	元	6.335	1.00	6.34
14	00010003	机上人工	工日	0.2364	230.00	54.37
15	99450630	折旧费	元	65.8386	1.00	65.84
16	99450640	检修费	元	12.6985	1.00	12.70
17	99450650	维护费	元	30.8912	1.00	30.89
18	99450660	安拆费	元	111.0822	1.00	111.08
19	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	4.3497	7.20	31.32
20	99450680	柴油(机械用)0#	kg	1.4184	6.39	9.06
21	99450700	电(机械用)	kW·h	473.5296	0.63	298.32
22	01030055	镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0	kg	483.3153	5.38	2600.24
23	14030020	灯用煤油	kg	90.1504	14.94	1346.85
24	14310110	氟化钠	kg	393.0045	1.20	471.61
25	15130055	聚乙烯塑料泡沫垫	m2	1732.428	2.78	4816.15
26	07150020@1	专用篮球场木地板	m2	1684.305	315.00	530556.08
		合计				739149.54

单位工程费汇总表

工程名称：训练场室外足球场

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	5373624.18	
2	措施合计	161737.88	
2.1	绿色施工安全防护措施费	161737.88	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	220796.37	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	59587.64	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差	161208.73	
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	5756158.43	
5	增值税销项税额	518054.26	—
6	总造价	6274212.69	
7	人工费	812282.33	
单位工程费合计=1+2+3+4+5		6,274,212.69	0

分部分项工程计价表

工程名称：训练场室外足球场

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	050102012001	足球场铺种草皮	1.天然草坪铺种 2.250厚草坪种植砂层 3.800厚砂层 4.150厚草坪碎石层 5.其他、做法和要求见图纸和规范	m ²	10038.00	370.90	3723094.20
2	011103001001	足球场跑道	1.9厚绿色塑胶面层 2.50厚中粒式沥青混凝土层 3.30厚细粒式沥青混凝土层 4.乳化沥青透层 5.60厚C30细石混凝土 5.其他详见厂家做法	m ²	4640.00	303.42	1407868.80
3	010507003002	成品线型排水沟	1.名称：成品线型排水沟	m	461.00	450.00	207450.00
4	011108004001	水泥砂浆零星项目	1.位置：排水沟 2.聚合物防水砂浆	m ²	1751.80	20.10	35211.18
							5373624.18
本页小计							5373624.18
合 计							5373624.18

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：训练场室外足球场

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费 率 (%)	金 额 (元)
1	绿色施工安全防护措施费			
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	19	161737.88
2	措施其他项目			
WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0	
011707002001	夜间施工增加费		20	
GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0	
QTFY000000001	其他费用			
合 计				161737.88

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：训练场室外足球场

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：训练场室外足球场

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	59587.64	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	161208.73	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			220796.37	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场室外足球场

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	补充材料001	成品线型排水沟	m	461	450.00	207450.00
2	80050630	聚合物水泥防水砂浆	m3	35.3864	494.30	17491.50
3	00010010	人工费	元	812282.317	1.00	812282.32
4	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	3.8351	410.00	1572.39
5	04030015	中砂	m3	11064.3855	188.00	2080104.47
6	04090135	余土外运	m3	185.703	6.00	1114.22
7	04090155	熟耕土(松方)	m3	150.57	41.94	6314.91
8	04090175	通用种植土(松方)	m3	2020.1475	34.00	68685.02
9	13050160	聚氨酯面层主剂	kg	5568	21.46	119489.28
10	13050280	喷面漆	kg	92.8	13.00	1206.40
11	13110001	画线漆主剂	kg	46.4	38.62	1791.97
12	14030001	柴油	t	0.3712	6392.00	2372.71
13	14350170	底层硬化剂	kg	1380.4	11.00	15184.40
14	14350180	底层主剂	kg	4141.2	11.00	45553.20
15	14350230	防重流添加剂	kg	129.92	10.65	1383.65
16	14350290	画线漆硬化剂	kg	46.4	38.62	1791.97
17	14350390	聚氨酯面层硬化剂	kg	2784	17.53	48803.52
18	14350680	稀释剂	kg	487.2	16.70	8136.24
19	14370001	弹性颗粒	kg	22736	2.39	54339.04
20	14410150	单液粘结剂	kg	4547.2	31.08	141326.98
21	32270001	杀虫剂	kg	24.0912	17.09	411.72
22	32270010	无机肥(复合肥)	kg	819.1008	2.97	2432.73
23	32270020	有机肥	t	125.475	432.00	54205.20
24	32350010	塑料植草格	m2	10238.76	35.00	358356.60
25	34110010	水	m3	7860.472	3.42	26882.81
26	99450760	其他材料费	元	6897.2695	1.00	6897.27
27	CLFTZ	材料费调整	元	-2.0076	1.00	-2.01
28	8021921@1	细粒式沥青混凝土	m3	141.984	1504.85	213664.62
29	8021923@1	中粒式沥青混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	236.64	1420.00	336028.80
30	14050001	沥青加工油	t	4.8256	20000.00	96512.00
31	32070050	草皮件装 30cm×30cm/件	m2	10038	18.20	182691.60
32	00010003	机上人工	工日	43.9308	230.00	10104.08
33	99450630	折旧费	元	5897.4343	1.00	5897.43

单位工程人材机汇总表

工程名称：训练场室外足球场

第 2 页 共 2 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 室外弱电工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		智能化系统					
		建筑设备自动监控系统					
1	030503004001	现场DDC控制箱（含控制器、模块、电源）	1. 名称:现场DDC控制箱（含控制器、模块、电源）	台	2.00	8002.13	16004.26
2	030503006001	流量传感器	1. 名称:流量传感器	台	3.00	18193.03	54579.09
3	030503006002	温度传感器	1. 名称:温度传感器	支	3.00	404.53	1213.59
4	030503006003	湿度传感器	1. 名称:湿度传感器	支	3.00	1589.14	4767.42
5	030503006004	压差开关	1. 名称:压差开关	支	3.00	647.58	1942.74
6	030503006005	液位开关	1. 名称:液位开关	支	3.00	400.79	1202.37
7	030503006006	压力传感器	1. 名称:压力传感器	台	3.00	2176.96	6530.88
8	030503006007	室内一氧化碳传感器	1. 名称:室内一氧化碳传感器	支	3.00	2493.92	7481.76
9	030502005040	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	47250.00	47250.00
10	030503010001	建筑设备自控化系统试运行	1. 名称:建筑设备自控化系统试运行	系统	1.00	6333.87	6333.87
		【建筑设备自动监控系统】分部小计					147305.98
		智能照明控制系统					
11	030501017001	智能照明系统控制工作站及服务器	1. 名称:智能照明系统控制工作站及服务器	套	1.00	150669.94	150669.94
12	030503003008	2路总线转换控制模块	1. 名称:2路总线转换控制模块	台	1.00	12147.95	12147.95
13	030503003009	时钟模块	1. 名称:时钟模块	台	1.00	4647.95	4647.95
14	030503003010	4路16A可编程开关控制器	1. 名称:4路16A可编程开关控制器	台	5.00	4947.95	24739.75
15	030503003011	6路16A可编程开关控制器	1. 名称:6路16A可编程开关控制器	台	7.00	5947.95	41635.65
16	030503003012	8路16A可编程开关控制器	1. 名称:8路16A可编程开关控制器	台	7.00	7647.95	53535.65
17	粤030503011001	可编程控制面板	1. 名称:可编程控制面板	台	7.00	2741.26	19188.82
18	030503002012	系统电源	1. 名称:系统电源	台	1.00	3830.83	3830.83
19	030502005041	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	14175.00	14175.00
		【智能照明控制系统】分部小计					324571.54
		视频安防监控系统					
本页小计							471877.52

分部分项工程计价表

工程名称: 室外弱电工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030501013005	视频安防监控系统工作站	1. 名称: 视频安防监控系统工作站	台	1.00	17324.90	17324.90
21	030501013010	数字解码服务器	1. 名称: 数字解码服务器	台	6.00	5893.08	35358.48
22	030507009001	监视墙 46寸液晶拼接单元监视器8台	1. 名称: 监视墙 46寸液晶拼接单元监视器8台	台	1.00	55212.34	55212.34
23	030507014005	拼接屏控制器	1. 名称: 拼接屏控制器	台	1.00	1832.52	1832.52
24	030507014006	管理键盘	1. 名称: 管理键盘	台	1.00	12674.99	12674.99
25	030507008003	电梯专用日夜型高清半球IP摄像机	1. 名称: 电梯专用日夜型高清半球IP摄像机	台	1.00	1659.51	1659.51
26	030507008015	室内日夜型高清半球IP摄像机	1. 名称: 室内日夜型高清半球IP摄像机	台	49.00	4359.51	213615.99
27	030507008004	室内日夜型超宽动态高清半球IP摄像机	1. 名称: 室内日夜型超宽动态高清半球IP摄像机	台	5.00	4359.51	21797.55
28	030507008006	室内日夜型带护套高清枪式IP摄像机	1. 名称: 室内日夜型带护套高清枪式IP摄像机	台	5.00	5028.21	25141.05
29	030507008007	室内日夜型高清枪式IP摄像机	1. 名称: 室内日夜型高清枪式IP摄像机	台	46.00	2828.21	130097.66
30	030507008016	室外高清快球IP摄像机	1. 名称: 室外高清快球IP摄像机	台	4.00	7028.08	28112.32
31	030402010002	信号避雷器	1. 名称: 信号避雷器	组	4.00	199.96	799.84
32	030502005015	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	84000.00	84000.00
33	030507017001	安全防范分系统调试	1. 名称: 安全防范分系统调试	系统	1.00	5753.12	5753.12
		【视频安防监控系统】分部小计					633380.27
		入侵报警系统					
34	030501013038	入侵报警工作站	1. 名称: 入侵报警工作站	台	1.00	13324.90	13324.90
35	030507004007	信息下载器	1. 名称: 信息下载器	套	1.00	3575.70	3575.70
36	030904008001	8防区总线扩展模块	1. 名称: 8防区总线扩展模块	个	13.00	725.84	9435.92
37	030904008002	电源模块	1. 名称: 电源模块	个	6.00	725.84	4355.04
38	030507005007	控制键盘	1. 名称: 控制键盘	台	1.00	12095.95	12095.95
39	030507001005	报警按钮	1. 名称: 报警按钮	套	4.00	210.33	841.32
40	030904005001	声光报警器	1. 名称: 声光报警器	个	4.00	633.55	2534.20
41	030507001006	壁挂式红外微波双鉴探测器	1. 名称: 壁挂式红外微波双鉴探测器	套	21.00	868.42	18236.82
本页小计							697780.12

分部分项工程计价表

工程名称: 室外弱电工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030502005033	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	36750.00	36750.00
43	030507017005	安全防范分系统调试	1. 名称: 安全防范分系统调试	系统	1.00	2790.25	2790.25
		【入侵报警系统】分部小计					103940.10
		电子巡查系统及无线对讲系统					
44	030501013039	电子巡查管理工作站	1. 名称: 电子巡查管理工作站	台	1.00	12324.90	12324.90
45	030503002011	数字中继台	1. 名称: 数字中继台	台	1.00	8753.87	8753.87
46	030507004008	发射合路器	1. 名称: 发射合路器	套	1.00	3100.52	3100.52
47	030507004009	接收分路器	1. 名称: 接收分路器	套	1.00	3100.52	3100.52
48	030507004010	信号匹配单元	1. 名称: 信号匹配单元	套	1.00	8191.56	8191.56
49	030505004003	智能调度台	1. 名称: 智能调度台	套	1.00	5742.34	5742.34
50	030505013007	功率分配器	1. 名称: 功率分配器	个	1.00	240.89	240.89
51	030505012004	干线放大器	1. 名称: 干线放大器	个	1.00	443.87	443.87
52	030507007004	巡更棒	1. 名称: 巡更棒	台	25.00	279.87	6996.75
53	030507001007	离线式电子巡查点	1. 名称: 离线式电子巡查点	套	25.00	774.15	19353.75
54	030502005034	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1.00	47250.00	47250.00
55	030507017006	安全防范分系统调试	1. 名称: 安全防范分系统调试	系统	1.00	1219.25	1219.25
		【电子巡查系统及无线对讲系统】分部小计					116718.22
		停车场管理系统					
56	030507016031	停车场管理系统服务器	1. 名称: 停车场管理系统服务器	台	1.00	16399.98	16399.98
57	030507016032	停车场管理软件	1. 名称: 停车场管理软件	台	1.00	6591.97	6591.97
58	030507016033	发卡与收费工作站软件	1. 名称: 发卡与收费工作站软件	台	2.00	3091.97	6183.94
59	030501013040	安防服务器	1. 名称: 安防服务器	台	1.00	21693.08	21693.08
60	030501013041	发卡管理工作站	1. 名称: 发卡管理工作站	台	1.00	12624.90	12624.90
61	030507016034	发卡读写器	1. 名称: 发卡读写器	台	1.00	1090.61	1090.61
62	030507016035	收据打印机	1. 名称: 收据打印机	台	2.00	932.46	1864.92
63	030507005008	收费读卡器	1. 名称: 收费读卡器	台	2.00	1046.32	2092.64
64	030507016036	收费显示屏	1. 名称: 收费显示屏	台	2.00	4073.35	8146.70
65	030507016037	自助缴费机（含自助缴费系统）	1. 名称: 自助缴费机（含自助缴费系统）	套	2.00	60245.38	120490.76
本页小计							353437.97

分部分项工程计价表

工程名称: 室外弱电工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	030904008003	反向查询模块	1. 名称: 反向查询模块	个	2. 00	12125. 84	24251. 68
67	030507016038	入口控制机	1. 名称: 入口控制机	台	1. 00	19466. 76	19466. 76
68	030507016039	出口控制机	1. 名称: 出口控制机	台	1. 00	20166. 76	20166. 76
69	030507016040	一体机（辅机）含防砸车地感、识别抓拍地感	1. 名称: 一体机（辅机）含防砸车地感、识别抓拍地感	套	2. 00	6180. 38	12360. 76
70	030507016041	车牌识别一体摄像机（网络）	1. 名称: 车牌识别一体摄像机（网络）	台	2. 00	5411. 55	10823. 10
71	030502005035	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1. 00	10500. 00	10500. 00
72	030507016051	停车场管理系统调试	1. 名称: 停车场管理系统调试	套	1. 00	1120. 80	1120. 80
		【停车场管理系统】分部小计					295869. 36
		综合布线系统					
73	030502001002	标准机柜	1. 名称: 标准机柜	台	11. 00	5781. 21	63593. 31
74	030502010001	配线架（含背板、理线器）	1. 名称: 配线架（含背板、理线器）	个	4. 00	1564. 71	6258. 84
75	030502010003	配线架（含背板、理线器）	1. 名称: 配线架（含背板、理线器）	个	8. 00	1064. 71	8517. 68
76	030502010006	配线架（含模块、理线器）	1. 名称: 配线架（含模块、理线器）	个	10. 00	1014. 71	10147. 10
77	030501012025	光纤交换机	1. 名称: 光纤交换机	台	8. 00	1452. 00	11616. 00
78	030502012001	六类无线数据信息插座	1. 名称: 六类无线数据信息插座	个	18. 00	97. 59	1756. 62
79	030502012002	六类数据信息插座（外网、赛事专用网）	1. 名称: 六类数据信息插座（外网、赛事专用网）	个	105. 00	87. 49	9186. 45
80	030502012003	六类语音插座	1. 名称: 六类语音插座	个	63. 00	72. 34	4557. 42
81	030502012004	信息集合点（含数据、语音、电视）	1. 名称: 信息集合点（含数据、语音、电视）	个	7. 00	319. 79	2238. 53
82	030502012005	六类数据信息点（智能专网、包括数字视频监控点）	1. 名称: 六类数据信息点（智能专网、包括数字视频监控点）	个	63. 00	148. 09	9329. 67
83	030502005036	配线、电线管等末端	1. 名称: 配线、电线管等末端	项	1. 00	332500. 00	332500. 00
		【综合布线系统】分部小计					459701. 62
		计算机网络系统（公网、含无线局域网）					
本页小计							558391. 48

分部分项工程计价表

工程名称: 室外弱电工程

第 5 页 共 6 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 室外弱电工程

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	030501012040	智能化专用24口交换机（堆叠）	1. 名称:智能化专用24口交换机（堆叠）	台	1.00	12490.91	12490.91
99	030501013043	网管工作站（网管软件）	1. 名称:网管工作站（网管软件）	台	1.00	36324.90	36324.90
100	030502005038	配线、电线管等末端	1. 名称:配线、电线管等末端	项	1.00	19250.00	19250.00
		【智能化专用计算机网络系统】分部小计					336224.92
		桥架、线槽统筹					
101	030411003001	桥架、线槽、支架等	1. 名称:桥架、线槽、支架等 2. 规格:CT250*100	项	1.00	70000.00	70000.00
		【桥架、线槽统筹】分部小计					70000.00
本页小计							138065.81
合 计							2873243.85

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：室外弱电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 室外弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	0313010170 01	脚手架搭拆费		项	1	3419.20	3419.20
1.1.1	BM279	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)		元	1	3316.69	3316.69
1.1.2	BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章)		元	1	8.45	8.45
1.1.3	BM343	脚手架搭拆费(消防工程)		元	1	94.06	94.06
小计							3419.20
本页小计							3419.20
合计							3419.20

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 室外弱电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	9005.03	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	86197.32	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			95202.35	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外弱电工程

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	03010050@1	铝拉铆钉M3~5	十个	2.55	0.83	2.12
2	补充主材002@3	架空停车场建筑设备自动监控系统配线、电线管等末端	项	1	47250.00	47250.00
3	补充主材002@3	架空停车场智能照明控制系统配线、电线管等末端	项	1	14175.00	14175.00
4	00010010	人工费	元	85009.573	1.00	85009.57
5	RGFTZ	人工费调整	元	3419.1945	1.00	3419.19
6	01130060	镀锌扁钢综合	kg	8.8	3.61	31.77
7	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	1.5	0.13	0.20
8	02130130	尼龙扎带综合	根	12	0.06	0.72
9	02270001	棉纱	kg	8.345	11.47	95.72
10	02270030	白布宽900	m	1.13	4.94	5.58
11	03010129	自攻螺钉M4×30	十套	0.4	0.75	0.30
12	03010132	自攻螺钉M6×30	十套	0.612	1.14	0.70
13	03010133	自攻螺钉M6×35	十套	4.89	1.32	6.45
14	03010135	自攻螺钉M6×45	十套	4.27	1.68	7.17
15	03010210	木螺钉M6×50	十套	0.412	0.60	0.25
16	03010240	木螺钉M4×65	十套	5.4	0.68	3.67
17	03010440	六角螺栓M5	十套	8.976	0.57	5.12
18	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	4.2	0.43	1.81
19	03011590	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×50以内	十套	8.976	2.69	24.15
20	03011595	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8×100以内	十套	0.816	3.90	3.18
21	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内	十套	4.4	5.09	22.40
22	03013041	膨胀螺栓M8	十套	0.816	3.15	2.57
23	03013051	膨胀螺栓M10	十套	14.688	5.82	85.48
24	03013061	膨胀螺栓M12	十套	4.488	8.41	37.74
25	03013201	膨胀螺栓M16×200	十套	1.224	21.97	26.89
26	03013431	塑料胀管D6~8	十套	2.88	0.60	1.73
27	03013491	塑料胀管D6×45	只	22.66	0.05	1.13
28	03134021	铁砂布0~2#	张	0.4	0.94	0.38
29	03135001	低碳钢焊条综合	kg	0.4	6.01	2.40
30	03135231	焊片Φ3.5	个	230	0.20	46.00
31	03136021	焊锡丝综合	kg	0.6	58.46	35.08

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外弱电工程

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
32	03136171	松香焊锡丝 $\phi 2.3$	kg	0.46	32.11	14.77
33	03137041	焊锡膏	kg	0.58	47.01	27.27
34	03138001	锡基钎料	kg	1.34	52.47	70.31
35	03139001	冲击钻头 $\phi 8$	个	0.4	3.42	1.37
36	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	0.63	2.76	1.74
37	03139281	钢锯条	条	2	0.43	0.86
38	03213161	U型镀锌固定条 $\phi 32$ 以内	个	12	2.63	31.56
39	05050050	胶合板 $2440 \times 1220 \times 3$	m ²	0.25	13.80	3.45
40	13010130	酚醛调和漆	kg	0.4	11.40	4.56
41	13050080	防锈漆C53-1	kg	0.4	17.30	6.92
42	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	0.75	6.73	5.05
43	14030040	汽油综合	kg	2.12	7.20	15.26
44	14090010	电力复合脂	kg	0.2	14.45	2.89
45	14350190	多功能上光清洁剂	盒	3.1	8.20	25.42
46	14350360	酒精	kg	4.11	13.00	53.43
47	14390070	氧气	m ³	2.04	5.16	10.53
48	14390100	乙炔气	kg	0.66	13.30	8.78
49	17250020	塑料异型管D5	m	3.35	3.07	10.28
50	18031185	镀锌钢管活接头DN20	个	3.03	6.18	18.73
51	24330001	光盘5"	片	10	4.44	44.40
52	24330020	色带	根	8	3.42	27.36
53	24330030	诊断盘片3.5"	片	1	4.44	4.44
54	27060060	接地线 $1 \times 16\text{mm}^2$	m	2.04	5.18	10.57
55	28010060	裸铜绞线 35mm^2	kg	2	52.85	105.70
56	28030510	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV- 6mm^2	m	36.72	2.68	98.41
57	28030510@1	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV- 6mm^2	m	12.24	2.68	32.80
58	28030590	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线RVS- 0.5mm^2	m	102	0.91	92.82
59	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS $2 \times 1.5\text{mm}^2$	m	2.922	3.65	10.67
60	29060610	线号塑料软套管综合	只	31.5	0.70	22.05
61	29090185	铜端子 6mm^2	个	48.96	1.74	85.19
62	29090225	铜接线端子DT- 16mm^2	个	2.04	3.17	6.47
63	34050050	复印纸A4 500张/包	包	7	19.36	135.52

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外弱电工程

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
64	34050060	打印纸132-1	箱	0.1	133.33	13.33
65	34090250	脱脂棉	kg	5.54	25.13	139.22
66	34130001	标志牌塑料扁形	个	4	0.94	3.76
67	37091110	钢垫板1~2	kg	4.8	3.12	14.98
68	99450760	其他材料费	元	1003.644	1.00	1003.64
69	23390005	声光报警器	个	4	550.00	2200.00
70	23400001@1	8防区总线扩展模块	个	13	600.00	7800.00
71	23400001@4	电源模块	个	6	600.00	3600.00
72	23400001@5	反向查询模块	个	2	12000.00	24000.00
73	27050050@1	信号避雷器	台	4	50.00	200.00
74	30030001@1	现场DDC控制箱（含控制器、模块、电源）	台	2	7500.00	15000.00
75	30030010@1	智能调度台	台	1	5500.00	5500.00
76	30030040@10	室外高清快球IP摄像机	台	4	6800.00	27200.00
77	30030040@3	室内日夜型高清半球IP摄像机	台	49	4200.00	205800.00
78	30030040@4	室内日夜型超宽动态高清半球IP摄像机	台	5	4200.00	21000.00
79	30030040@5	室内日夜型超宽动态高清枪式IP摄像机	台	5	4800.00	24000.00
80	30030040@6	室内日夜型高清枪式IP摄像机	台	46	2600.00	119600.00
81	30030040@9	电梯专用日夜型高清半球IP摄像机	台	1	1500.00	1500.00
82	30030080@5	管理键盘	台	1	12500.00	12500.00
83	30030080@6	拼接屏控制器	台	1	1600.00	1600.00
84	30030080@7	监视墙 46寸液晶拼接单元监视器8台	台	1	55000.00	55000.00
85	30050010@10	一体机（辅机）含防砸车地感、识别抓拍地感	套	2	5836.00	11672.00
86	30050010@11	车牌识别一体摄像机（网络）	套	2	4980.00	9960.00
87	30050010@4	发卡读写器	套	1	950.00	950.00
88	30050010@5	收据打印机	套	2	860.00	1720.00
89	30050010@6	收费显示屏	套	2	4000.00	8000.00
90	30050010@7	自助缴费机（含自助缴费系统）	套	2	60000.00	120000.00
91	30050010@8	入口控制机	套	1	18843.00	18843.00
92	30050010@9	出口控制机	套	1	19543.00	19543.00
93	30090210@2	数字中继台	台	1	8500.00	8500.00
94	30090220@1	系统电源	台	1	3800.00	3800.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外弱电工程

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
95	30110140@2	干线放大器	个	1	280.00	280.00
96	30110150@7	功率分配器	10个	1	220.00	220.00
97	30130030@2	六类无线数据信息插座双口	个	18.18	80.00	1454.40
98	30130030@3	六类数据信息插座（外网、赛事专用网）双口	个	106.05	70.00	7423.50
99	30130030@4	六类语音插座双口	个	63.63	55.00	3499.65
100	30130030@5	信息集合点（含数据、语音、电视）双口	个	7.07	300.00	2121.00
101	30130030@6	六类数据信息点（智能专网、包括数字视频监控点）双口	个	63.63	130.00	8271.90
102	30150070	防静电手环	个	1	17.00	17.00
103	30170001@1	温度传感器	支	3	315.00	945.00
104	30170001@2	湿度传感器	支	3	1500.00	4500.00
105	30170010@1	压差开关	支	3	550.00	1650.00
106	30170010@2	压力传感器	台	3	2000.00	6000.00
107	30170020@3	流量传感器	台	3	18000.00	54000.00
108	30170030@1	液位开关	支	3	325.00	975.00
109	30170030@2	室内一氧化碳传感器	支	3	2400.00	7200.00
110	30210085@4	负载均衡器	台	1	30000.00	30000.00
111	30210160@15	智能化专用24口交换机（堆叠）	台	1	12000.00	12000.00
112	30210160@18	汇聚层交换机 2口光万兆 48口光电复用千兆	台	1	220000.00	220000.00
113	30210160@19	接入层交换机（堆叠、POE） 1口光千兆 24口电千兆 内含防火墙	台	2	9000.00	18000.00
114	30210160@20	接入层交换机（堆叠、POE） 2口光千兆 24口电千兆	台	1	9000.00	9000.00
115	30210160@21	接入层交换机（堆叠） 1口光千兆 24口电千兆	台	1	9000.00	9000.00
116	30210160@22	接入层交换机（堆叠） 24口电千兆	台	2	9000.00	18000.00
117	30210160@23	接入层交换机（POE） 2口光千兆 24口电千兆	台	1	9000.00	9000.00
118	30210160@4	光纤交换机	台	8	1200.00	9600.00
119	37330870@4	300对110配线架	个	4	1200.00	4800.00
120	37330870@7	24口RJ45配线架	个	10	650.00	6500.00
121	37330870@8	100对110配线架	个	8	700.00	5600.00
122	55030001@1	可编程控制面板	台	7	2500.00	17500.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外弱电工程

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
123	55270030@2	2路总线转换控制模块	个	1	12000.00	12000.00
124	55270030@3	时钟模块	个	1	4500.00	4500.00
125	55270030@4	4路16A可编程开关控制器	个	5	4800.00	24000.00
126	55270030@5	6路16A可编程开关控制器	个	7	5800.00	40600.00
127	55270030@6	8路16A可编程开关控制器	个	7	7500.00	52500.00
128	55270030@7	无线控制器	个	1	30000.00	30000.00
129	57010001@2	信息下载器	套	1	3500.00	3500.00
130	57010001@3	发射合路器	套	1	2800.00	2800.00
131	57010001@4	接收分路器	套	1	2800.00	2800.00
132	57010001@5	信号匹配单元	套	1	7600.00	7600.00
133	57010001@6	无线AP点	套	48	3251.00	156048.00
134	57010010@1	壁挂式红外微波双鉴探测器	套	21	600.00	12600.00
135	57010010@2	离线式电子巡查点	套	25	550.00	13750.00
136	57010010@3	报警按钮	套	4	150.00	600.00
137	57030020@7	智能照明系统控制工作站及服务器	套	1	150000.00	150000.00
138	57030030@2	控制键盘	套	1	12000.00	12000.00
139	57030030@4	收费读卡器	套	2	950.00	1900.00
140	57030040@4	巡更棒	套	25	200.00	5000.00
141	57070020@1	停车场管理系统服务器	套	1	15000.00	15000.00
142	57070020@2	停车场管理软件	套	1	6000.00	6000.00
143	57070020@3	发卡与收费工作站软件	套	2	2500.00	5000.00
144	57310010@11	数字解码服务器	台(套)	6	5500.00	33000.00
145	57310010@15	安防服务器	台(套)	1	21300.00	21300.00
146	57310010@16	发卡管理工作站	台(套)	1	12300.00	12300.00
147	57310010@17	网管工作站（网管软件）	台(套)	2	36000.00	72000.00
148	57310010@34	入侵报警工作站	台(套)	1	13000.00	13000.00
149	57310010@35	电子巡查管理工作站	台(套)	1	12000.00	12000.00
150	57310010@7	视频安防监控系统工作站	台(套)	1	17000.00	17000.00
151	57330001@2	标准机柜	个	11	5500.00	60500.00
152	补充主材002@14	大平台视频安防监控系统配线、电线管等末端	项	1	84000.00	84000.00
153	补充主材002@15	大平台入侵报警系统配线、电线管等末端	项	1	36750.00	36750.00
154	补充主材002@16	大平台电子巡查系统及无线对讲系统配线、电线管等末端	项	1	47250.00	47250.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外弱电工程

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
155	补充主材002@3	大平台综合布线系统配线、电线管等末端	项	1	332500.00	332500.00
156	补充主材002@3 2	大平台停车场管理系统配线、电线管等末端	项	1	10500.00	10500.00
157	补充主材002@4	大平台计算机网络系统配线、电线管等末端	项	1	77000.00	77000.00
158	补充主材002@5	大平台智能化专用计算机网络系统配线、电线管等末端	项	1	19250.00	19250.00
159	补充主材007@1	大平台桥架、线槽、支架等	项	1	70000.00	70000.00
160	00010003	机上人工	工日	4.1	230.00	943.00
161	99450630	折旧费	元	1916.9768	1.00	1916.98
162	99450640	检修费	元	44.645	1.00	44.65
163	99450650	维护费	元	629.2614	1.00	629.26
164	99450660	安拆费	元	18.87	1.00	18.87
165	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	88.531	7.20	637.42
166	99450700	电(机械用)	kw·h	70.8904	0.63	44.66
167	99450700@1	电(机械用)	kw·h	146.1924	0.63	92.10
168	99451300	校验费	元	713.0341	1.00	713.03
		合计				2831102.40

单位工程费汇总表

工程名称: 室外(总平面)给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 室外(总平面)给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外给排水（总平面）					
		给水系统					
		生活给水系统					
		消防给水系统					
1	031001007005	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管 DN200	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: 钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管 DN200 4. 连接形式: 电熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗	m	1710.00	212.70	363717.00
2	031001007007	钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合给水管 DN250	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: DN250 4. 连接形式: 电熔 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 水冲洗	m	717.00	324.69	232802.73
3	031003013001	生活用水总水表 DN250	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN250 3. 附件配置: 闸阀、Y型过滤器、倒流防止器	组	1.00	21124.44	21124.44
4	031003013002	消防用水总水表 DN200	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN200 3. 附件配置: 闸阀、Y型过滤器、倒流防止器	组	1.00	16481.68	16481.68
5	031003013003	生活用水总水表 DN200	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN200 3. 附件配置: 闸阀、Y型过滤器、倒流防止器	组	1.00	16481.68	16481.68
6	031003013004	消防用水总水表 DN150	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN150 3. 附件配置: 闸阀、Y型过滤器、倒流防止器	组	1.00	10063.45	10063.45
7	031003013005	绿化用水总水表 DN100	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: DN100 3. 附件配置: 闸阀、倒流防止器、Y型过滤器	组	1.00	5326.31	5326.31
8	030901012001	喷淋水泵接合器（带三阀）SQD100	1. 安装部位: 室外 2. 型号、规格: 喷淋水泵接合器 SQD100	套	21.00	2134.43	44823.03
9	030901011001	室外消火栓(SA100/65-1.0)	1. 名称: 室外消火栓 2. 型号、规格: SS150/65-1.0	套	20.00	1318.28	26365.60
本页小计							737185.92

分部分项工程计价表

工程名称: 室外 (总平面) 给排水工程

第 2 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 室外(总平面)给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	040504008005	钢筋混凝土化粪池G9-30SQF 有效容积:30立方米	1. 名称:钢筋混凝土化粪池 2. 规格:G9-30SQF	座	3.00	37554.29	112662.87
23	040504001001	砌筑污水检查井	1. 砌筑污水检查井 2. 井环盖、井座	座	149.00	2631.29	392062.21
24	040101002003	挖沟槽土方	1. 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	2415.00	7.89	19054.35
25	040103002003	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距20km	m3	2080.00	46.36	96428.80
26	040103001005	回填方	1. 回填碎石屑 2. 按设计要求	m3	1506.00	183.81	276817.86
27	040103001006	回填方	1. 回填原土 2. 按设计要求	m3	340.00	19.30	6562.00
		【排水系统】分部小计					2828179.05
		雨水系统					
28	040501004004	中空缠绕HDPE排水管 D900	1. 安装部位:室外雨水管 2. 材质、规格:中空缠绕HDPE排水管 D900 3. 连接形式:承插式橡胶圈密封接口	m	33.00	1026.02	33858.66
29	040501004006	中空缠绕HDPE排水管 D700	1. 安装部位:室外雨水管 2. 材质、规格:中空缠绕HDPE排水管 D700 3. 连接形式:承插式橡胶圈密封接口	m	167.00	645.34	107771.78
30	040501004007	中空缠绕HDPE排水管 D600	1. 安装部位:室外雨水管 2. 材质、规格:中空缠绕HDPE排水管 D600 3. 连接形式:承插式橡胶圈密封接口	m	290.00	459.74	133324.60
31	040501004008	中空缠绕HDPE排水管 D500	1. 安装部位:室外雨水管 2. 材质、规格:中空缠绕HDPE排水管 D500 3. 连接形式:承插式橡胶圈密封接口	m	1044.00	334.45	349165.80
32	040501004010	中空缠绕HDPE排水管 D400	1. 安装部位:室外雨水管 2. 材质、规格:中空缠绕HDPE排水管 D400 3. 连接形式:承插式橡胶圈密封接口	m	762.00	214.38	163357.56
本页小计							1691066.49

分部分项工程计价表

工程名称: 室外 (总平面) 给排水工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	031001006003	中空缠绕HDPE排水管 D300	1. 安装部位:室外雨水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:中空缠绕HDPE排水管 D300 4. 连接形式:承插式橡胶圈密封接口	m	656.00	136.30	89412.80
34	031001006006	中空缠绕HDPE排水管 D200	1. 安装部位:室外雨水管 2. 介质:污水 3. 材质、规格:中空缠绕HDPE排水管 D200 4. 连接形式:承插式橡胶圈密封接口	m	250.00	92.54	23135.00
35	040504001002	砌筑雨水检查井	1. 砌筑雨水检查井 2. 井环盖、井座	座	116.00	2636.67	305853.72
36	010507003001	成品线型排水沟	1. 名称:成品线型排水沟	m	830.00	450.00	373500.00
37	040504009001	雨水口	1. 垫层、基础材质及厚度:砼基础 2. 混凝土强度等级:C15 3. 砌筑材料品种、规格:MU10砖墙 4. 砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆	座	70.00	1265.78	88604.60
38	040101002004	挖沟槽土方	1. 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	6138.08	7.89	48429.45
39	040103002004	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距15km	m3	5370.82	46.36	248991.22
40	040103001007	回填方	1. 回填碎石屑 2. 按设计要求	m3	3849.28	183.81	707536.16
41	040103001008	回填方	1. 回填原土 2. 按设计要求	m3	767.26	19.30	14808.12
		【雨水系统】分部小计					2687749.47
本页小计							1900271.07
合 计							6642356.17

措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 室外(总平面)给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 室外(总平面)给排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 室外 (总平面) 给排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	116730.70	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	199270.69	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			316001.39	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外（总平面）给排水工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	02090090	塑料薄膜	m2	1817.581	0.26	472.57
2	04010035	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	9.4	0.44	4.14
3	34110040	电	kW·h	20.72	0.63	13.05
4	99450700	电(机械用)	kw·h	14171.2958	0.63	8927.92
5	03134011	水砂纸	张	836.076	0.77	643.78
6	03134021	铁砂布0~2#	张	89.5558	0.94	84.18
7	99450660	安拆费	元	5680.3653	1.00	5680.37
8	CLFTZ	材料费调整	元	9.11	1.00	9.11
9	JXFTZ	机械费调整	元	0.2712	1.00	0.27
10	99450640	检修费	元	15454.431	1.00	15454.43
11	99450760	其他材料费	元	12977.5806	1.00	12977.58
12	00010010	人工费	元	784734.9169	1.00	784734.92
13	99450650	维护费	元	46833.2671	1.00	46833.27
14	99450630	折旧费	元	76626.9077	1.00	76626.91
15	ZCFTZ	主材费调整	元	-10.6	1.00	-10.60
16	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	20.2	1.03	20.81
17	02270020	白布	kg	1.63	2.75	4.48
18	13350020	防水粉	kg	268.3406	3.30	885.52
19	34110010	水	m3	1761.6766	3.42	6024.93
20	01290043	钢板8~15	kg	33.847	3.50	118.46
21	17010054	焊接钢管DN20	kg	7.0771	4.19	29.65
22	03131061	尼龙砂轮片Φ100	片	1.386	4.27	5.92
23	01030035	镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5	kg	108.4424	4.60	498.84
24	17270175	橡胶软管DN20	m	3.077	5.00	15.39
25	14390070	氧气	m3	10.9742	5.16	56.63
26	24590010	压力表弯管DN15	个	0.9231	5.56	5.13
27	03010430	六角螺栓综合	kg	3.6924	5.58	20.60
28	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	56.784	5.94	337.30
29	03135021	低碳钢焊条结422 Φ3.2	kg	29.5561	5.96	176.15
30	03135001	低碳钢焊条综合	kg	484.2745	6.01	2910.49
31	33010285	塑钢踏步	kg	1440.841	6.29	9062.89
32	02050001@3	橡胶圈 DN200	个	51.5	6.31	324.97
33	02050001@9	橡胶圈 DN200	个	363.796	6.31	2295.55
34	99450680	柴油(机械用)0#	kg	2197.5057	6.39	14042.06

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外（总平面）给排水工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	12916.0464	6.39	82533.54
36	14070050	机油综合	kg	2.856	6.96	19.88
37	14030040@1	汽油综合	kg	1.664	7.20	11.98
38	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	23.07	7.71	177.87
39	02290110	油麻丝	kg	2.4	8.60	20.64
40	14390105	乙炔气	m3	1.656	9.00	14.90
41	17030030	镀锌钢管DN25	m	4.2	10.38	43.60
42	02270001	棉纱	kg	1.383	11.47	15.86
43	02010100	石棉橡胶板3~6	kg	9.3	11.61	107.97
44	03131101	尼龙砂轮片Φ400	片	1.197	11.97	14.33
45	03010905	六角螺栓M20×85~100	十套	19.692	12.45	245.17
46	14010010	清油	kg	0.45	13.07	5.88
47	14390100	乙炔气	kg	1.9994	13.30	26.59
48	13010050	醇酸清漆	kg	1.68	13.99	23.50
49	02050001@8	橡胶圈 DN300	个	289.636	14.02	4060.70
50	03010910	六角螺栓M22×90~120	十套	7.41	18.67	138.34
51	13030240	厚漆	kg	12.87	19.45	250.32
52	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.9231	20.00	18.46
53	02010013	橡胶板1~3	kg	4.9232	25.70	126.53
54	19000210	螺纹阀门DN20	个	1.8462	26.00	48.00
55	02050001@7	橡胶圈 DN400	个	156.972	28.04	4401.49
56	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	10.38	32.00	332.16
57	14090040	润滑脂	kg	98.396	34.61	3405.49
58	02050001@6	橡胶圈 DN500	个	215.064	45.56	9798.32
59	17250350@19	中空缠绕HDPE排水管 D200	m	2036.16	48.07	97878.21
60	20010360@1	平焊法兰 DN100	副	10	52.54	525.40
61	02050001@5	橡胶圈 DN600	个	59.74	56.64	3383.67
62	17290080	钢筋混凝土管D300	m	10.26	60.00	615.60
63	02050001@4	橡胶圈 DN700	个	34.402	88.50	3044.58
64	17250350@18	中空缠绕HDPE排水管 D300	m	1420.06	89.83	127563.99
65	04070045	石屑	m3	8721.9997	95.10	829462.17
66	1701351@3	平焊法兰 DN150	副	5	127.58	637.90
67	02050001@11	橡胶圈 DN900	个	6.798	141.45	961.58
68	17250350@12	中空缠绕HDPE排水管 D400	m	769.62	156.79	120668.72

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外（总平面）给排水工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
69	17280030@2	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合 给水管 DN200	m	1737.36	161.12	279923.44
70	20010360@6	平焊法兰 DN200	副	10	178.24	1782.40
71	04030015	中砂	m3	982.4294	188.00	184696.73
72	20010360@4	平焊法兰 DN250	副	5	225.14	1125.70
73	17250350@3	中空缠绕HDPE排水管 D500	m	1054.44	228.20	240623.21
74	00010003	机上人工	工日	575.974	230.00	132474.02
75	36010280	铸铁平篦	套	70	258.62	18103.40
76	17280030@5	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合 给水管 DN250	m	728.472	271.35	197670.88
77	24010001@3	水表 DN100	个	1	298.00	298.00
78	17280030@4	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合 管 DN300 (压力废水管)	m	660.4	299.00	197459.60
79	17250350@9	中空缠绕HDPE排水管 D600	m	292.9	326.69	95687.50
80	18190001@1	Y型过滤器 DN100	个	1	385.22	385.22
81	8021901	普通预拌混凝土碎石粒径综合 考虑 C10	m3	28.2402	385.83	10895.92
82	04130001	标准砖240×115×53	千块	289.632	410.00	118749.12
83	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	4.4629	410.00	1829.79
84	补充主材004	井盖及盖座	套	7	434.55	3041.85
85	36010205	铸铁井盖、井座	套	20	434.55	8691.00
86	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合 考虑 C25	m3	305.0522	442.72	135052.71
87	补充材料001	成品线型排水沟	m	830	450.00	373500.00
88	19030001@3	闸阀 DN100	个	2	453.55	907.10
89	04090015	生石灰	t	3.5129	466.00	1637.01
90	17250350@8	中空缠绕HDPE排水管 D700	m	168.67	472.87	79758.98
91	2101001@3	远传水表 DN150	个	1	547.06	547.06
92	17250350@14	中空缠绕HDPE排水管 D900	m	33.33	800.24	26672.00
93	18190001@2	Y型过滤器 DN150	个	1	808.46	808.46
94	36010080	重型井盖	套	265	962.60	255089.00
95	23030001@2	室外消火栓(SA100/65-1.0)	套	20	1203.00	24060.00
96	18190001@7	Y型过滤器 DN200	个	2	1317.13	2634.26
97	1603001@3	闸阀 DN150	个	2	1466.89	2933.78
98	19030001@4	闸阀 DN200	个	4	1661.49	6645.96
99	1600021@2	闸阀 DN200	个	20	1661.49	33229.80

单位工程人材机汇总表

工程名称：室外（总平面）给排水工程

第 4 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
100	23050001@1	喷淋水泵接合器(带三阀) SQD100	套	21	1820.00	38220.00
101	18190001@4	Y型过滤器 DN250	个	1	1826.89	1826.89
102	19030001@2	闸阀 DN250	个	2	2076.86	4153.72
103	19090030@1	倒流防止器 DN100	个	1	2659.74	2659.74
104	24010001@5	生活用水总水表 DN200	个	1	3410.76	3410.76
105	24010001@2	消防用水总水表 DN200	个	1	3410.76	3410.76
106	01010125	螺纹钢 Φ 10~25	t	48.6121	3927.33	190915.76
107	1609031@2	倒流防止器 DN150	个	1	4360.69	4360.69
108	24010001@4	生活用水总水表DN250	个	1	4872.51	4872.51
109	19090030@5	倒流防止器 DN200	个	2	6269.90	12539.80
110	19090030@3	倒流防止器 DN250	个	1	7553.16	7553.16
111	18190100@1	地埋式油脂分离器 处理量:15L/S	台	6	106825.60	640953.60
112	18190100@4	地埋式油脂分离器 处理量:20L/S	台	1	117509.60	117509.60
113	18190100@5	地埋式油脂分离器 处理量:30L/S	台	1	129260.80	129260.80
		合计				5878432.70

单位工程费汇总表

工程名称：足球场灌溉系统、球场排水系统

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	1074486.73	
1.1	足球场灌溉系统、球场排水系统	1074486.73	
2	措施合计	118623.20	
2.1	绿色施工安全防护措施费	118623.20	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	65397.36	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	33162.76	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差	32234.60	
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	1258507.29	
5	增值税销项税额	113265.66	—
6	总造价	1371772.95	
7	人工费	255582.18	
单位工程费合计=1+2+3+4+5		1,371,772.95	0

分部分项工程计价表

工程名称：足球场灌溉系统、球场排水系统

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		足球场灌溉系统、球场排水系统					
		足球场灌溉					
1	031006001001	足球场浇洒水泵	1. 设备名称:足球场浇洒水泵 2. 型号、规格:单泵主要参数: Q=15m3/h, H=65m, N=5.5kW	台	3.00	7397.34	22192.02
2	031006015001	足球场浇洒调节水箱 总有效容积95立方米 (分两格)	1. 水箱安装 2. 足球场浇洒调节水箱 总有效容积95立方米 (分两格)	台	1.00	94109.79	94109.79
3	050103002001	DN25取水阀	1. 管道附件、阀门、喷头品种、规格:DN25取水阀	个	10.00	35.27	352.70
4	050103002002	可调节地埋式喷头	1. 可调节地埋式喷头 2. 喷射半径3-5m, 流量0.20-0.25m3/h, 工作压力0.20MPa	个	1520.00	89.85	136572.00
5	050103002003	水表 DN110	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN110 3. 附件配置:2个闸阀、1个水表、1个倒流防止器	组	2.00	7493.07	14986.14
6	050103001001	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格:PVC-U给水管De50 (1.0MPa)	m	7980.00	20.26	161674.80
7	050103001002	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格:PVC-U给水管De63 (1.0MPa)	m	204.00	24.84	5067.36
8	050103001003	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格:PVC-U给水管De90 (1.0MPa)	m	1038.00	35.06	36392.28
9	050103001004	喷灌管线安装	1. 管道品种、规格:PVC-U给水管De110 (1.0MPa)	m	453.00	41.49	18794.97
10	031003003001	截止阀 DN50	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	60.00	156.57	9394.20
11	031003001001	电磁阀 DN50	1. 类型:电磁阀 DN50	个	60.00	349.83	20989.80
12	031003001002	泄水阀DN50	1. 类型:泄水阀DN50	个	60.00	228.63	13717.80
13	031003001003	排气阀 ARV-2-BP	1. 类型:排气阀 ARV-2-BP	个	2.00		
14	030404022001	编程器	1. 型号:编程器 WVP	台	2.00	1500.00	3000.00
15	030503006001	雨水传感器	1. 名称:雨水传感器 RAIN-CLIK	台	2.00	190.00	380.00
16	粤050101024001	阀箱 708	1. 底20.5cm 高23cm 顶14.6cm	座	114.00	50.00	5700.00
17	粤050101024002	阀箱 910	1. 底33cm 高26cm 顶25.4cm	座	6.00	75.00	450.00
本页小计							543773.86

分部分项工程计价表

工程名称：足球场灌溉系统、球场排水系统

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	粤050101024003	阀箱 1419-12	1.底53.6×40.3cm 高30cm 顶43.2×29.8cm	座	56.00	154.00	8624.00
19	粤050101024004	阀箱 1320	1.底65.4×47.6cm 高30cm 顶54.6×38.1cm	座	56.00	300.00	16800.00
20	040101002001	挖沟槽土方	1.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	7630.20	7.89	60202.25
21	040103002001	余方弃置	1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距15km	m3	27.19	46.36	1260.44
22	040103001001	回填方	1.回填原土 2.按设计要求	m3	7603.01	19.30	146738.05
		【足球场灌溉】分部小计					777398.60
		球场排水（训练场）					
23	031001006001	UPVC穿孔管 D160	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC穿孔管 D160 4.连接形式:承插式橡胶圈密封接口	m	793.00	101.43	80433.99
24	040504009001	雨水口	1.垫层、基础材质及厚度:砼基础 2.混凝土强度等级:C15 3.砌筑材料品种、规格:MU10砖墙 4.砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆	座	28.00	1265.78	35441.84
25	040101002002	挖沟槽土方	1.挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	773.18	7.89	6100.39
26	040103002002	余方弃置	1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距20km	m3	624.49	46.36	28951.36
27	040103001002	回填方	1.回填中粗砂 2.按设计要求	m3	491.53	291.52	143290.83
28	040103001003	回填方	1.回填原土 2.按设计要求	m3	148.69	19.30	2869.72
		【球场排水（训练场）】分部小计					297088.13
本页小计							530712.87
合 计							1074486.73

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：足球场灌溉系统、球场排水系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表 (二)

工程名称：足球场灌溉系统、球场排水系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：足球场灌溉系统、球场排水系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	33162.76	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	32234.60	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			65397.36	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：足球场灌溉系统、球场排水系统

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	255582.1744	1.00	255582.17
2	01030055	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$	kg	13.02	5.38	70.05
3	01290003	钢板综合	kg	0.9	4.30	3.87
4	01290043@1	钢板8 $\sim$ 15	kg	39.0771	3.50	136.77
5	02010013	橡胶板1 $\sim$ 3	kg	9.8694	25.70	253.64
6	02010015	橡胶板4 $\sim$ 15	kg	82.9	11.09	919.36
7	02010070	耐油橡胶板3 $\sim$ 6	kg	2.1	7.71	16.19
8	02090090	塑料薄膜	m ²	106.82	0.26	27.77
9	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm $\times$ 20m $\times$ 0.1mm	m	770.4	0.13	100.15
10	02270001	棉纱	kg	37.149	11.47	426.10
11	02270020	白布	kg	0.474	2.75	1.30
12	03010430	六角螺栓综合	kg	4.9866	5.58	27.83
13	03010490	六角螺栓M10 $\times$ 20 $\sim$ 50	十套	4.8	1.73	8.30
14	03010680	六角螺栓M16 $\times$ 65 $\sim$ 80	十套	9.744	5.94	57.88
15	03134021	铁砂布0 $\sim$ 2#	张	115.2906	0.94	108.37
16	03135001	低碳钢焊条综合	kg	4.518	6.01	27.15
17	03135021	低碳钢焊条结422 $\Phi 3.2$	kg	2.0841	5.96	12.42
18	03139281	钢锯条	条	220.0971	0.43	94.64
19	03213071	斜垫铁Q195 $\sim$ Q235 1#	kg	6.12	3.62	22.15
20	03213251	平垫铁Q195 $\sim$ Q235 1#	kg	6.096	6.82	41.57
21	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	152.25	0.41	62.42
22	04030015	中砂	m ³	0.264	188.00	49.63
23	04030015@1	中砂	m ³	688.5306	188.00	129443.75
24	04050035	碎石20	m ³	0.288	131.84	37.97
25	04050040	碎石40	m ³	129.5445	130.19	16865.40
26	04130001	标准砖240 $\times$ 115 $\times$ 53	千块	16.044	410.00	6578.04
27	05030060	板枋材综合	m ³	0.08	1592.08	127.37
28	05030200	木板	m ³	0.018	1119.80	20.16
29	13030240	厚漆	kg	0.9	19.45	17.51
30	13350380	油浸石棉盘根编织 $\Phi 6 \sim 10$ (250 $^{\circ}$ C)	kg	1.05	18.06	18.96
31	14010010@1	清油	kg	0.12	13.07	1.57
32	14030030	煤油	kg	2.364	3.05	7.21
33	14030040	汽油综合	kg	0.612	7.20	4.41

单位工程人材机汇总表

工程名称：足球场灌溉系统、球场排水系统

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	14070050	机油综合	kg	4.728	6.96	32.91
35	14090030	黄甘油	kg	0.606	6.46	3.91
36	14350540	润滑剂	kg	20.618	4.53	93.40
37	14390070	氧气	m3	6.837	5.16	35.28
38	14390100	乙炔气	kg	2.281	13.30	30.34
39	14410600@1	胶粘剂	kg	30.5	1.88	57.34
40	17010054	焊接钢管DN20	kg	16.1421	4.19	67.64
41	17270175	橡胶软管DN20	m	6.9873	5.00	34.94
42	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	181.8	20.77	3775.99
43	19000210	螺纹阀门DN20	个	4.9866	26.00	129.65
44	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	2.1045	20.00	42.09
45	24590010	压力表弯管DN15	个	2.1045	5.56	11.70
46	34110010	水	m3	202.7842	3.42	693.52
47	99450760	其他材料费	元	2014.5615	1.00	2014.56
48	01000003@1	橡胶减震垫	个	12	50.00	600.00
49	02050201@1	橡胶密封圈(排水)D160	个	133.224	6.31	840.64
50	1600001@4	电磁阀 DN50	个	60.6	290.00	17574.00
51	1600001@5	泄水阀 DN50	个	60.6	170.00	10302.00
52	1600001@6	截止阀 DN50	个	60.6	98.65	5978.19
53	17250050@1	PVC-U给水管De110 (1.0MPa)	m	459.795	22.76	10464.93
54	17250050@2	PVC-U给水管De50 (1.0MPa)	m	8139.6	5.73	46639.91
55	17250050@3	PVC-U给水管De63 (1.0MPa)	m	208.08	9.23	1920.58
56	17250050@4	PVC-U给水管De90 (1.0MPa)	m	1053.57	18.09	19059.08
57	17250370@1	UPVC穿孔管 D160	m	787.449	27.85	21930.45
58	18090783	室外塑料给水管热熔管件	个	2746.647	12.30	33783.76
59	19030001@1	法兰闸阀 DN110	个	4	453.55	1814.20
60	19090060@1	倒流防止器 DN110	个	2	5379.57	10759.14
61	19380001@1	DN25取水阀	个	10.1	26.00	262.60
62	19380001@2	千秋架 SJ-512	个	1535.2	28.00	42985.60
63	20010360@2	平焊法兰 DN110	副	6	50.00	300.00
64	23210001@1	可调节地埋式喷头	个	1535.2	45.00	69084.00
65	24010001@1	法兰水表 DN110	个	2	665.00	1330.00
66	33110030@2	足球场浇洒调节水箱 总有效容积95立方米 (分两格)	台	1	87556.00	87556.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：足球场灌溉系统、球场排水系统

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
67	36010280@1	500*300成品树脂盖板	套	28	258.62	7241.36
68	51050001@1	足球场浇洒水泵单泵主要参数： Q=15m ³ /h, H=65m, N=5.5kW	台	3	5888.43	17665.29
69	补充主材002	阀箱 708	个	114	50.00	5700.00
70	补充主材003	雨水传感器 RAIN-CLIK	台	1	380.00	380.00
71	补充主材004	编程器	台	1	3000.00	3000.00
72	补充主材005	阀箱 910	个	6	75.00	450.00
73	补充主材006	阀箱 1419-12	个	56	154.00	8624.00
74	补充主材007	阀箱 1320	个	56	300.00	16800.00
75	00010003	机上人工	工日	91.6924	230.00	21089.25
76	99450630	折旧费	元	13907.9607	1.00	13907.96
77	99450640	检修费	元	3849.2812	1.00	3849.28
78	99450650	维护费	元	10494.8752	1.00	10494.88
79	99450660	安拆费	元	9.5953	1.00	9.60
80	99450660@1	安拆费	元	4314.6449	1.00	4314.64
81	99450680	柴油(机械用)0#	kg	136.7084	6.39	873.57
82	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	1388.1889	6.39	8870.53
83	99450700	电(机械用)	kW·h	40.443	0.63	25.48
84	99450700@1	电(机械用)	kw·h	10571.0673	0.63	6659.77
85	JXFTZ	机械费调整	元	0.0195	1.00	0.02
86	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	931.1466	6.39	5950.03
		合计				937286.09

分部分项工程计价表

工程名称：虹吸雨水系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		虹吸雨水系统					
1	031004008004	虹吸屋面雨水斗（法兰，45L）	1. 材质:虹吸雨水斗 2. 规格、类型:法兰，45L	个	200.00	1414.93	282986.00
2	031004008005	虹吸屋面雨水斗（法兰，25L）	1. 材质:虹吸雨水斗 2. 规格、类型:法兰，25L	个	126.00	1380.18	173902.68
3	031004008006	虹吸屋面雨水斗（法兰，12L）	1. 材质:虹吸雨水斗 2. 规格、类型:法兰，25L	个	28.00	1348.36	37754.08
4	031001003026	不锈钢管 DN80（虹吸雨水）	1. 安装部位:地上 2. 介质:雨水 3. 连接形式:焊接	m	1000.00	185.57	185570.00
5	031001003027	不锈钢管 DN100（虹吸雨水）	1. 安装部位:地上 2. 介质:雨水 3. 连接形式:焊接	m	1000.00	256.87	256870.00
6	031001003028	不锈钢管 DN125（虹吸雨水）	1. 安装部位:地上 2. 介质:雨水 3. 连接形式:焊接	m	2085.00	345.23	719804.55
7	031001003029	不锈钢管 DN150（虹吸雨水）	1. 安装部位:地上 2. 介质:雨水 3. 连接形式:焊接	m	1285.00	432.45	555698.25
8	031001003030	不锈钢管 DN200（虹吸雨水）	1. 安装部位:地上 2. 介质:雨水 3. 连接形式:焊接	m	3685.00	616.20	2270697.00
9	031001003031	不锈钢管 DN250（虹吸雨水）	1. 安装部位:地上 2. 介质:雨水 3. 连接形式:焊接	m	2000.00	995.09	1990180.00
10	031001003032	不锈钢管 DN300（虹吸雨水）	1. 安装部位:地上 2. 介质:雨水 3. 连接形式:焊接	m	700.00	1170.48	819336.00
11	031002001006	管道支架	1. 材质:型钢	公斤	3321.00	20.00	66420.00
12	031201003006	金属结构刷油	1. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆2遍、调和漆2遍	公斤	3321.00	2.86	9498.06
		【虹吸雨水系统】分部小计					7368716.62
本页小计							7368716.62
合 计							7368716.62

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：虹吸雨水系统

第 1 页 共 1 页

[illegible]

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 虹吸雨水系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	031302007001	高层施工增加		项	1	10524.83	10524.83
1.1.1	BM375	高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(给排水、采暖、燃气工程)		元	1	10458.80	10458.80
1.1.2	BM439	高层建筑增加费_高度20m以上30m以下(刷油、防腐、绝热工程)		元	1	66.03	66.03
1.2	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	28403.73	28403.73
1.2.1	BM403	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)		元	1	26146.99	26146.99
1.2.2	BM337	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程)		元	1	1860.53	1860.53
1.2.3	BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐、绝热工程)		元	1	396.21	396.21
小 计							38928.56
本页小计							38928.56
合 计							38928.56

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：虹吸雨水系统

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	74939.11	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	221061.50	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			296000.61	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：虹吸雨水系统

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	552820.4395	1.00	552820.44
2	RGFTZ	人工费调整	元	38928.5533	1.00	38928.55
3	01030055	镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$	kg	139.345	5.38	749.68
4	01290043	钢板8 $\sim$ 15	kg	133.4535	3.50	467.09
5	02010013	橡胶板1 $\sim$ 3	kg	18.768	25.70	482.34
6	02090245	塑料布	kg	1007.771	15.00	15116.57
7	02270180	破布一级	kg	423.0125	7.18	3037.23
8	03010430	六角螺栓综合	kg	168.9347	5.58	942.66
9	03014411	六角螺母综合	kg	68.7447	5.44	373.97
10	03131061	尼龙砂轮片 $\Phi 100$	片	892.56	4.27	3811.23
11	03131101	尼龙砂轮片 $\Phi 400$	片	35.8668	11.97	429.33
12	03134021	铁砂布0 $\sim$ 2#	张	36.1989	0.94	34.03
13	03135021	低碳钢焊条结422 $\Phi 3.2$	kg	162.6024	5.96	969.11
14	03135041	不锈钢焊条综合	kg	1443.1525	45.49	65649.01
15	03139321	钢丝刷子	把	4.9815	12.82	63.86
16	03139571	树脂砂轮切割片 $\Phi 400$	片	36.4	35.00	1274.00
17	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	401.9406	0.41	164.80
18	13350200	密封膏	kg	9.71	6.19	60.10
19	14050040	溶剂汽油	kg	24.2433	7.20	174.55
20	14330030	丙酮	kg	227.2605	9.74	2213.52
21	14350600	酸洗膏	kg	144.3575	6.40	923.89
22	14390070	氧气	m3	81.5098	5.16	420.59
23	14390100	乙炔气	kg	28.3876	13.30	377.56
24	17010053	焊接钢管DN20	m	26.9665	6.83	184.18
25	17270175	橡胶软管DN20	m	11.2465	5.00	56.23
26	19000210	螺纹阀门DN20	个	7.6915	26.00	199.98
27	24110140	弹簧压力表Y-100 0 $\sim$ 1.6MPa	块	3.5265	20.00	70.53
28	24590010	压力表弯管DN15	个	3.5265	5.56	19.61
29	34110010	水	m3	1127.3445	3.42	3855.52
30	99450760	其他材料费	元	2930.1528	1.00	2930.15
31	CLFTZ	材料费调整	元	-0.3321	1.00	-0.33
32	01000003	型钢	kg	3520.26	4.12	14503.47
33	13010135	醇酸调和漆	kg	49.815	14.50	722.32
34	13030795	醇酸防锈漆	kg	70.0731	14.50	1016.06

单位工程人材机汇总表

工程名称：虹吸雨水系统

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	17050017@26	不锈钢管 DN300 (虹吸雨水)	m	675.5	1039.04	701871.52
36	17050017@27	不锈钢管 DN250 (虹吸雨水)	m	1930	866.67	1672673.10
37	17050017@28	不锈钢管 DN200 (虹吸雨水)	m	3556.025	494.29	1757707.60
38	17050017@29	不锈钢管 DN150 (虹吸雨水)	m	1240.025	333.86	413994.75
39	17050017@30	不锈钢管 DN125 (虹吸雨水)	m	2012.025	255.65	514374.19
40	17050017@31	不锈钢管 DN100 (虹吸雨水)	m	965	178.39	172146.35
41	17050017@32	不锈钢管 DN80 (虹吸雨水)	m	965	120.86	116629.90
42	18050245@10	给水室内不锈钢管焊接管件 DN150	个	244.15	104.30	25464.85
43	18050245@13	给水室内不锈钢管焊接管件 DN80	个	339	37.76	12800.64
44	18050245@14	给水室内不锈钢管焊接管件 DN100	个	299	55.73	16663.27
45	18050245@15	给水室内不锈钢管焊接管件 DN125	个	485.805	79.87	38801.25
46	18050245@16	给水室内不锈钢管焊接管件 DN200	个	619.08	154.42	95598.33
47	18050245@17	给水室内不锈钢管焊接管件 DN250	个	336	270.75	90972.00
48	18050245@18	给水室内不锈钢管焊接管件 DN300	个	117.6	324.60	38172.96
49	33050050@3	虹吸屋面雨水斗 (法兰, 45L)	套	200	1350.00	270000.00
50	33050050@4	虹吸屋面雨水斗 (法兰, 25L)	套	126	1320.00	166320.00
51	33050050@5	虹吸屋面雨水斗 (法兰, 12L)	套	28	1290.00	36120.00
52	00010003	机上人工	工日	194.6305	230.00	44765.02
53	99450630	折旧费	元	20841.9672	1.00	20841.97
54	99450640	检修费	元	4201.8309	1.00	4201.83
55	99450650	维护费	元	19017.4419	1.00	19017.44
56	99450660	安拆费	元	17317.2445	1.00	17317.24
57	99450680	柴油 (机械用) 0#	kg	1141.2095	6.39	7292.33
58	99450700	电 (机械用)	kw · h	131958.991	0.63	83134.16
59	JXFTZ	机械费调整	元	0.6642	1.00	0.66
		合计				7049923.19

分部分项工程计价表

工程名称：高低压变配电工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		体育场1#变电所（总高压房）					
1	030402017001	高压配电柜	1. 名称: 高压配电柜	台	23.00	131477.53	3023983.19
2	030404013001	直流屏 DC110V 60AH	1. 名称: 直流屏 DC110V 60AH	台	1.00	71756.97	71756.97
3	030404004047	低压配电柜	1. 名称: 低压配电柜	台	19.00	62082.54	1179568.26
4	030404004053	低压配电柜（静止无功）350KVAR	1. 名称: 低压配电柜（带滤波）	台	2.00	85771.54	171543.08
5	030408001003	电力电缆WDZAN-YJY-8.7/15KV-3X300	1. 名称: 电缆 2. 型号: WDZAN-YJY-8.5/15kV 3. 规格: 3X300 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: CT 6. 电压等级 (kV): 15kv	m	160.00	933.32	149331.20
6	030401002001	三相干式变压器 SCB13-1250/10.5	1. 名称: 三相干式变压器 2. 型号: SCB13 3. 容量 (kV·A): 1250KVA	台	2.00	183494.28	366988.56
7	030408001002	电力电缆WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X95	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZBN-YJY23-8.7/15kV 3. 规格: 3x95 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 8.7/15KV	m	30.00	326.58	9797.40
8	030408006001	电力电缆头 120mm² 以内	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 120mm² 以内	个	4.00	252.27	1009.08
9	030403006005	MC-2500A/4P	1. 名称: 低压封闭式插接母线槽 2. 容量 (A): 2500A	m	55.00	5448.08	299644.40
10	030403007005	母线槽始端箱 2500A	1. 名称: 母线槽始端箱 2. 容量 (A): 2500A	台	4.00	1854.88	7419.52
11	030404032001	总等电位连接箱	1. 名称: 总等电位连接箱	台	8.00	350.46	2803.68
12	030409002001	接地母线 -40x4	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 扁钢 3. 规格: -40x4 4. 安装形式: 接地	m	280.00	28.57	7999.60
13	030414008001	母线系统调试	1. 名称: 母线系统调试 2. 电压等级 (kV): 1KV	段	3.00	618.81	1856.43
14	030413001001	基础槽钢 10#	1. 名称: 基础槽钢 2. 规格: 10#	m	49.20	41.04	2019.17
15	030414001001	电力变压器系统	1. 名称: 电力变压器系统 2. 容量 (kV·A): 1250KVA	系统	2.00	8890.87	17781.74
16	030414015001	电缆试验 10KV	1. 名称: 电缆试验 2. 电压等级 (kV): 10KV	次	1.00	5902.83	5902.83
本页小计							5319405.11

分部分项工程计价表

工程名称：高低压变配电工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030414002001	送配电装置系统 10kV	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10kV	系统	20.00	3002.24	60044.80
18	030414002002	送配电装置系统 1kV	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1kV	系统	21.00	906.04	19026.84
19	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:一般钢结构	kg	492.00	2.82	1387.44
20	030414011001	接地装置	1. 名称:接地装置	系统	1.00	1743.26	1743.26
		【体育场1#变电所（总高压房）】分部小计					5401607.45
		体育场2#变电所					
21	030402017002	高压配电箱	1. 名称:高压配电箱	台	4.00	131477.53	525910.12
22	030404013002	直流屏 DC110V 10AH	1. 名称:直流屏	台	1.00	43906.97	43906.97
23	030404004049	低压配电箱	1. 名称:低压配电箱	台	22.00	62082.54	1365815.88
24	030404004054	低压配电箱（静止无功）350KVAR	1. 名称:低压配电箱（带滤波）	台	2.00	85771.54	171543.08
25	030408001004	电力电缆WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X120	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZAN-YJY-8.5/15kV 3. 规格:3X120 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:CT 6. 电压等级(kV):15kv	m	700.00	395.96	277172.00
26	030408001005	电力电缆WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X95	1. 名称:电力电缆 2. 型号: WDZBN-YJY23-8.7/15kV 3. 规格:3x95 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):8.7/15KV	m	30.00	326.58	9797.40
27	030401002002	三相干式变压器SCB13-1250/10.5	1. 名称:三相干式变压器 2. 型号:SCB13 3. 容量 (kV·A):1250KVA	台	2.00	183494.28	366988.56
28	030408006002	电力电缆头 120mm² 以内	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm² 以内	个	8.00	252.27	2018.16
29	030403006006	MC-2500A/4P	1. 名称:低压封闭式插接母线槽 2. 容量(A):2500A	m	55.00	5448.08	299644.40
30	080807008001	电缆梯架 300x100	1. 名称:电缆梯架 2. 规格:300x100	m	350.00	117.51	41128.50
31	030403007006	母线槽始端箱 2500A	1. 名称:母线槽始端箱 2. 容量(A):2500A	台	4.00	1854.88	7419.52
32	030404032003	总等电位连接箱	1. 名称:总等电位连接箱	台	8.00	350.46	2803.68
本页小计							3196350.61

分部分项工程计价表

工程名称: 高低压变配电工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030409002003	接地母线 -40x4	1. 名称:接地母线 2. 材质:扁钢 3. 规格:-40x4 4. 安装形式:接地	m	280.00	28.57	7999.60
34	030414008002	母线系统调试	1. 名称:母线系统调试 2. 电压等级(kV):1KV	段	3.00	618.81	1856.43
35	030413001003	基础槽钢 10#	1. 名称:基础槽钢 2. 规格:10#	m	33.60	41.04	1378.94
36	030414001002	电力变压器系统	1. 名称:电力变压器系统 2. 容量(kV. A):1250KVA	系统	2.00	8890.87	17781.74
37	030414015002	电缆试验 10KV	1. 名称:电缆试验 2. 电压等级(kV):10KV	次	1.00	5902.83	5902.83
38	030414002004	送配电装置系统 10kV	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10kV	系统	4.00	3002.24	12008.96
39	030414002005	送配电装置系统 1kV	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1kV	系统	21.00	906.04	19026.84
40	011407005003	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:一般钢结构	kg	336.00	2.82	947.52
41	030414011002	接地装置	1. 名称:接地装置	系统	1.00	1743.26	1743.26
42	080807009001	桥架支撑架及刷油	1. 名称:桥架支撑架及刷油	kg	105.00	16.71	1754.55
		【体育场2#变电所】分部小计					3184548.94
		体育馆变电所					
43	030402017003	高压配电柜	1. 名称:高压配电柜	台	6.00	131477.53	788865.18
44	030404013003	直流屏 DC110V 20AH	1. 名称:直流屏 DC110V 20AH	台	1.00	43906.97	43906.97
45	030404004050	低压配电柜	1. 名称:低压配电柜	台	32.00	62082.54	1986641.28
46	030404004055	低压配电柜（静止无功）350KVAR	1. 名称:低压配电柜（带滤波）	台	2.00	85771.54	171543.08
47	030408001006	电力电缆WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X120	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZAN-YJY-8.5/15kV 3. 规格:3X120 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:CT 6. 电压等级(kV):15kv	m	740.00	395.96	293010.40
48	030408001007	电力电缆WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X95	1. 名称:电力电缆 2. 型号: WDZBN-YJY23-8.7/15kV 3. 规格:3x95 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):8.7/15KV	m	60.00	326.58	19594.80
本页小计							3373962.38

分部分项工程计价表

工程名称: 高低压变配电工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030401002003	三相干式变压器 SCB13-1250/10.5	1. 名称:三相干式变压器 2. 型号:SCB13 3. 容量（kV·A）:1250KVA	台	4.00	183494.28	733977.12
50	030408006003	电力电缆头 120mm² 以内	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm² 以内	个	8.00	252.27	2018.16
51	030403006007	MC-2500A/4P	1. 名称:低压封闭式插接母线槽 2. 容量(A):2500A	m	90.00	5448.08	490327.20
52	030403007007	母线槽始端箱 2500A	1. 名称:母线槽始端箱 2. 容量(A):2500A	台	12.00	1854.88	22258.56
53	080807008002	电缆梯架 300x100	1. 名称:电缆梯架 2. 规格:300x100	m	370.00	117.51	43478.70
54	080807009002	桥架支撑架及刷油	1. 名称:桥架支撑架及刷油	kg	111.00	16.71	1854.81
55	030404032004	总等电位连接箱	1. 名称:总等电位连接箱	台	8.00	350.46	2803.68
56	030409002004	接地母线 -40x4	1. 名称:接地母线 2. 材质:扁钢 3. 规格:-40x4 4. 安装形式:接地	m	280.00	28.57	7999.60
57	030414008003	母线系统调试	1. 名称:母线系统调试 2. 电压等级(kV):1KV	段	6.00	618.81	3712.86
58	030413001004	基础槽钢 10#	1. 名称:基础槽钢 2. 规格:10#	m	50.40	41.04	2068.42
59	030414001003	电力变压器系统	1. 名称:电力变压器系统 2. 容量(kV.A):1250KVA	系统	4.00	8890.87	35563.48
60	030414015003	电缆试验 10KV	1. 名称:电缆试验 2. 电压等级(kV):10KV	次	1.00	5902.83	5902.83
61	030414002006	送配电装置系统 10kV	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10kV	系统	8.00	3002.24	24017.92
62	030414002007	送配电装置系统 1kV	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1kV	系统	34.00	906.04	30805.36
63	011407005004	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:一般钢结构	kg	504.00	2.82	1421.28
64	030414011003	接地装置	1. 名称:接地装置	系统	1.00	1743.26	1743.26
		【体育馆变电所】分部小计					4713514.95
		会议中心变电所					
65	030402017004	高压配电柜	1. 名称:高压配电柜	台	4.00	131477.53	525910.12
66	030404013004	直流屏 DC110V 10AH	1. 名称:直流屏	台	1.00	43906.97	43906.97
67	030404004051	低压配电柜	1. 名称:低压配电柜	台	16.00	62082.54	993320.64
本页小计							2973090.97

分部分项工程计价表

工程名称: 高低压变配电工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	030404004056	低压配电柜（静止无功）350KVAR	1. 名称: 低压配电柜（带滤波）	台	2.00	85771.54	171543.08
69	030408001008	电力电缆WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X120	1. 名称: 电缆 2. 型号: WDZAN-YJY-8.5/15kV 3. 规格: 3X120 4. 材质: 铜芯 5. 敷设方式、部位: CT 6. 电压等级 (kV): 15kV	m	400.00	395.96	158384.00
70	030408001009	电力电缆WDZBN-YJY23-8.7/15kV-3X95	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZBN-YJY23-8.7/15kV 3. 规格: 3x95 4. 材质: 铜芯 5. 电压等级 (kV): 8.7/15KV	m	30.00	326.58	9797.40
71	030401002004	三相干式变压器 SCB13-1250/10.5	1. 名称: 三相干式变压器 2. 型号: SCB13 3. 容量 (kV·A): 1250KVA	台	2.00	183494.28	366988.56
72	030408006004	电力电缆头 120mm² 以内	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 120mm² 以内	个	8.00	252.27	2018.16
73	030403006008	MC-2500A/4P	1. 名称: 低压封闭式插接母线槽 2. 容量 (A): 2500A	m	55.00	5448.08	299644.40
74	030403007008	母线槽始端箱 2500A	1. 名称: 母线槽始端箱 2. 容量 (A): 2500A	台	6.00	1854.88	11129.28
75	080807008003	电缆梯架 300x100	1. 名称: 电缆梯架 2. 规格: 300x100	m	200.00	117.51	23502.00
76	080807009003	桥架支撑架及刷油	1. 名称: 桥架支撑架及刷油	kg	60.00	16.71	1002.60
77	030404032005	总等电位连接箱	1. 名称: 总等电位连接箱	台	8.00	350.46	2803.68
78	030409002005	接地母线 -40x4	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 扁钢 3. 规格: -40x4 4. 安装形式: 接地	m	280.00	28.57	7999.60
79	030414008004	母线系统调试	1. 名称: 母线系统调试 2. 电压等级 (kV): 1KV	段	6.00	618.81	3712.86
80	030413001005	基础槽钢 10#	1. 名称: 基础槽钢 2. 规格: 10#	m	26.40	41.04	1083.46
81	030414001004	电力变压器系统	1. 名称: 电力变压器系统 2. 容量 (kV·A): 1250KVA	系统	2.00	8890.87	17781.74
82	030414015004	电缆试验 10KV	1. 名称: 电缆试验 2. 电压等级 (kV): 10KV	次	1.00	5902.83	5902.83
83	030414002008	送配电装置系统 10kV	1. 名称: 送配电装置系统 2. 电压等级 (kV): 10kV	系统	4.00	3002.24	12008.96
本页小计							1095302.61

分部分项工程计价表

工程名称：高低压变配电工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	030414002009	送配电装置系统 1kV	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1kV	系统	18.00	906.04	16308.72
85	011407005005	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:一般钢结构	kg	264.00	2.82	744.48
86	030414011004	接地装置	1. 名称:接地装置	系统	1.00	1743.26	1743.26
		【会议中心变电所】分部小计					2677236.80
		训练场变电所					
87	030402017005	高压配电柜	1. 名称:高压配电柜	台	4.00	131477.53	525910.12
88	030404013005	直流屏 DC110V 10AH	1. 名称:直流屏	台	1.00	43906.97	43906.97
89	030404004052	低压配电柜	1. 名称:低压配电柜	台	10.00	62082.54	620825.40
90	030404004057	低压配电柜（静止无功）200KVAR	1. 名称:低压配电柜（带滤波）	台	2.00	85771.54	171543.08
91	030408001010	电力电缆WDZAN-YJY-8.7/15kV-3X95	1. 名称:电缆 2. 型号:WDZAN-YJY-8.5/15kV 3. 规格:3X95 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:CT 6. 电压等级(kV):15kv	m	840.00	326.58	274327.20
92	080807011001	配管 HDPE100（埋地）	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:SC100 4. 敷设方式:（埋地）	m	400.00	29.95	11980.00
93	030408001011	电力电缆WDZAN-YJY-8.7/15KV-3X70	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZBN-YJY23-8.7/15kV 3. 规格:3X70 4. 材质:铜芯 5. 电压等级(kV):8.7/15KV	m	30.00	254.02	7620.60
94	030401002005	三相干式变压器SCB13-630/10.5	1. 名称:三相干式变压器 2. 型号:SCB13 3. 容量(kV·A):1250KVA	台	2.00	96694.28	193388.56
95	030408006005	电力电缆头 120mm² 以内	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:120mm² 以内	个	8.00	252.27	2018.16
96	030403006009	MC-1250A/4P	1. 名称:低压封闭式插接母线槽 2. 容量(A):1250A	m	55.00	3835.99	210979.45
97	030403007009	母线槽始端箱 1250A	1. 名称:母线槽始端箱 2. 容量(A):1250A	台	6.00	1555.43	9332.58
98	030404032006	总等电位连接箱	1. 名称:总等电位连接箱	台	8.00	350.46	2803.68
本页小计							2093432.26

分部分项工程计价表

工程名称: 高低压变配电工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	030409002006	接地母线 -40x4	1. 名称:接地母线 2. 材质:扁钢 3. 规格:-40x4 4. 安装形式:接地	m	280.00	28.57	7999.60
100	030414008005	母线系统调试	1. 名称:母线系统调试 2. 电压等级(kV):1KV	段	6.00	618.81	3712.86
101	030413001006	基础槽钢 10#	1. 名称:基础槽钢 2. 规格:10#	m	19.20	41.04	787.97
102	030414001005	电力变压器系统	1. 名称:电力变压器系统 2. 容量(kV. A):1250KVA	系统	2.00	8890.87	17781.74
103	030414015005	电缆试验 10KV	1. 名称:电缆试验 2. 电压等级(kV):10KV	次	1.00	5902.83	5902.83
104	030414002010	送配电装置系统 10kV	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):10kV	系统	4.00	3002.24	12008.96
105	030414002011	送配电装置系统 1kV	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1kV	系统	12.00	906.04	10872.48
106	011407005006	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:一般钢结构	kg	192.00	2.82	541.44
107	030414011005	接地装置	1. 名称:接地装置	系统	1.00	1743.26	1743.26
		【训练场变电所】分部小计					2135986.94
本页小计							61351.14
合 计							18112895.08

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：高低压变配电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：高低压变配电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	19416.16	19416.16
1.1.1	BM309	脚手架搭拆费(通风空调工程)		元	1		
1.1.2	BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)		元	1	246.24	246.24
1.1.3	BM337	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程)		元	1		
1.1.4	BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章)		元	1	19169.92	19169.92
小 计							19416.16
本页小计							19416.16
合 计							19416.16

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：高低压变配电工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	56569.67	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	543386.85	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			599956.52	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：高低压变配电工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	481300.063	1.00	481300.06
2	RGFTZ	人工费调整	元	19416.1596	1.00	19416.16
3	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	2.4	4.60	11.04
4	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.1	4.60	0.46
5	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	115.1	5.38	619.24
6	01130060	镀锌扁钢综合	kg	81	3.61	292.41
7	01130060@1	镀锌扁钢综合	kg	1021.52	3.61	3687.69
8	01130060@2	镀锌扁钢综合	kg	19.88	3.61	71.77
9	01370010	铜带综合	m	75	18.14	1360.50
10	01410001	黄铜丝综合	kg	1.25	32.33	40.41
11	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	48.858	26.99	1318.68
12	02070240	橡胶片3	kg	47.49	9.96	473.00
13	02090050	聚乙烯薄膜0.05	m ²	84	0.35	29.40
14	02110110	塑料板 $\delta 6$	张	18	59.19	1065.42
15	02130050	三色塑料带综合	kg	16.2	10.36	167.83
16	02130090	三色塑料带20mm $\times$ 40m	卷	4.5	2.06	9.27
17	02270001	棉纱	kg	76.764	11.47	880.48
18	02270001@1	棉纱	kg	4.6	11.47	52.76
19	02270020	白布	kg	50.2	2.75	138.05
20	02270020@1	白布	kg	6.9	2.75	18.98
21	02270190	粗棉布 $\delta 2.5$	m ²	90	29.61	2664.90
22	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm ²	十套	96.6	13.13	1268.36
23	03011590	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8 $\times$ 50以内	十套	25.11	2.69	67.55
24	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内	十套	112.91	5.04	569.07
25	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12 $\times$ 100以内	十套	43.01	5.09	218.92
26	03011630	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16 $\times$ 100以内	十套	14	14.12	197.68
27	03011655	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M20 $\times$ 100以内	十套	4.92	0.54	2.66
28	03013041	膨胀螺栓M8	十套	163.2	3.15	514.08
29	03013341	膨胀螺栓M10 $\sim$ 16	十套	5.796	8.27	47.93
30	03131011	砂轮片 $\phi 100$	片	0.9752	9.54	9.30
31	03131051	砂轮片 $\phi 400$	片	0.92	21.89	20.14
32	03131101	尼龙砂轮片 $\phi 400$	片	26.04	11.97	311.70

单位工程人材机汇总表

工程名称：高低压变配电工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
33	03134021	铁砂布0~2#	张	274.8476	0.94	258.36
34	03134021@1	铁砂布0~2#	张	17.9	0.94	16.83
35	03135001	低碳钢焊条综合	kg	130.4528	6.01	784.02
36	03135001@2	低碳钢焊条综合	kg	5.88	6.01	35.34
37	03136021	焊锡丝综合	kg	33.02	58.46	1930.35
38	03136021@1	焊锡丝综合	kg	5.75	58.46	336.15
39	03137041	焊锡膏	kg	6.844	47.01	321.74
40	03137041@1	焊锡膏	kg	1.15	47.01	54.06
41	03139011	冲击钻头 φ10	个	11.36	6.84	77.70
42	03139081	冲击钻头 φ8~16	个	0.2208	4.14	0.91
43	03139281	钢锯条	条	350.52	0.43	150.72
44	03139281@1	钢锯条	条	28	0.43	12.04
45	03139321	钢丝刷子	把	3.096	12.82	39.69
46	03139341	明角片	m2	0.1	31.07	3.11
47	03139521	合金钢钻头 φ10	个	4.164	5.29	22.03
48	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	17.94	0.41	7.36
49	04030015@1	中砂	m3	0.0194	188.00	3.65
50	13010120	酚醛磁漆	kg	0.1	7.75	0.78
51	13010130	酚醛调和漆	kg	58.694	11.40	669.11
52	13010130@2	酚醛调和漆	kg	10.388	11.40	118.42
53	13010130@3	酚醛调和漆	kg	1.4	11.40	15.96
54	13050080	防锈漆C53-1	kg	13.8	17.30	238.74
55	13050080@1	防锈漆C53-1	kg	2.3	17.30	39.79
56	13050210	沥青绝缘漆	kg	4.738	6.56	31.08
57	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	11.04	14.70	162.29
58	14030040	汽油综合	kg	97.773	7.20	703.97
59	14030040@3	汽油综合	kg	9.615	7.20	69.23
60	14030040@4	汽油综合	kg	2.336	7.20	16.82
61	14050040	溶剂汽油	kg	15.0672	7.20	108.48
62	14070001	变压器油	kg	7.74	14.71	113.86
63	14070001@1	变压器油	kg	9.89	14.71	145.48
64	14070050	机油综合	kg	0.25	6.96	1.74
65	14090010	电力复合脂	kg	69.085	14.45	998.28
66	14090010@1	电力复合脂	kg	2.3	14.45	33.24

单位工程人材机汇总表

工程名称：高低压变配电工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
67	14310430	四氯化碳	kg	2.5	6.48	16.20
68	14330280	天那水	kg	0.1	10.45	1.05
69	14330320	硬脂酸	kg	2.496	6.41	16.00
70	17250030	塑料异型管D2.5~5	m	654	2.19	1432.26
71	17250170	塑料软管D5	m	54.5	0.40	21.80
72	18030605	固定卡子 φ90	个	74.16	3.03	224.70
73	25010050	电珠2.5V	个	0.5	0.31	0.16
74	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	47.3	2.40	113.52
75	27190020	酚醛层压板10~20	m ²	1.2	1.60	1.92
76	28010030	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	10.08	69.74	702.98
77	28030080	铜芯橡皮花线2×16/0.15mm ²	m	50	1.63	81.50
78	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm ²	m	207	3.22	666.54
79	28030310	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-35mm ²	m	95.16	16.37	1557.77
80	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm ²	m	240	13.27	3184.80
81	28030540	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-35mm ²	m	360	13.27	4777.20
82	29060145	钢管保护管 φ40×400	根	140	4.63	648.20
83	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	3.5636	11.93	42.51
84	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	36.54	3.17	115.83
85	29090235	铜接线端子DT-35mm ²	个	316.68	3.83	1212.88
86	29090255	铜接线端子DT-120mm ²	个	109.62	14.88	1631.15
87	29170340	胶木线夹	个	654	0.22	143.88
88	31170020	道林纸	张	0.1	0.91	0.09
89	34070010	塑料手套ST型	个	37.8	1.23	46.49
90	34090030	白纱布带20mm×20m	卷	6	3.09	18.54
91	34090070	电池	节	1	1.19	1.19
92	34110040	电	kW·h	5640	0.63	3553.20
93	34130001	标志牌塑料扁形	个	185.04	0.94	173.94
94	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	5.9192	43.42	257.01
95	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	1.5402	111.02	170.99
96	37091110	钢垫板1~2	kg	126.1	3.12	393.43
97	99450760	其他材料费	元	1357.8344	1.00	1357.83
98	CLFTZ	材料费调整	元	0.0276	1.00	0.03

单位工程人材机汇总表

工程名称：高低压变配电工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
99	01190043@1	基础槽钢 10#	m	187.74	4.06	762.22
100	13010135	醇酸调和漆	kg	30.96	14.50	448.92
101	13030795	醇酸防锈漆	kg	43.5504	12.77	556.14
102	17250040@2	塑料管 HDPE100 (埋地)	m	420	14.61	6136.20
103	27060170@3	-40x4扁钢	m	1470	6.63	9746.10
104	28110210@10	铜芯电缆 WDZAN-YJY-8.7/15 KV-3X300	m	161.6	868.01	140270.42
105	28110210@11	铜芯电缆 WDZAN-YJY-8.7/15 kV-3X120	m	1858.4	371.88	691101.79
106	28110210@12	铜芯电缆 WDZAN-YJY-8.7/15 kV-3X95	m	848.4	303.18	257217.91
107	28110210@13	电力电缆 WDZAN-YJY-8.7/15 KV-3X70	m	30.3	231.34	7009.60
108	28110210@7	电力电缆 WDZAN-YJY-8.7/15 kV-3X95	m	151.5	303.18	45931.77
109	29010001@2	电缆梯架 300x100	m	966	64.50	62307.00
110	29020180	桥架支撑架	kg	277.38	4.77	1323.10
111	29050030@10	母线槽专用配件 2500A	个	51	2276.00	116076.00
112	29050030@18	MC-1250A/4P	m	55	3495.39	192246.45
113	29050030@19	母线槽专用配件 1250A	个	11	1144.00	12584.00
114	29050040@15	母线槽始端箱 1250A	台	6	1064.00	6384.00
115	29050040@9	母线槽始端箱 2500A	台	22	1066.00	23452.00
116	55010001@32	低压配电柜	台	99	61311.00	6069789.00
117	55010001@66	低压配电柜 (静止无功) 350 KVAR	台	8	85000.00	680000.00
118	55010001@67	低压配电柜 (静止无功) 200 KVAR	台	2	85000.00	170000.00
119	55010010	高压配电柜	台	41	130000.00	5330000.00
120	55030060@3	直流屏 DC110V 60AH	台	1	71050.00	71050.00
121	55030060@4	直流屏 DC110V 10AH	台	3	43200.00	129600.00
122	55030060@5	直流屏 DC110V 20AH	台	1	43200.00	43200.00
123	55430050@5	三相干式变压器 SCB13-630/ 10.5	台	2	88200.00	176400.00
124	55430050@6	三相干式变压器 SCB13-1250 /10.5	台	10	175000.00	1750000.00
125	55490180@2	总等电位连接箱	台	40	150.00	6000.00
126	ZCFTZ@1	主材费调整	元	0.0276	1.00	0.03
127	补充主材002	母线槽始端箱 2500A	台	4	1066.00	4264.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：高低压变配电工程

第 5 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
128	补充主材004@1	MC-2500A/4P	m	255	4790.90	1221679.50
129	00010003	机上人工	工日	89.1128	230.00	20495.94
130	00010003@2	机上人工	工日	3.36	230.00	772.80
131	99450630	折旧费	元	28437.6813	1.00	28437.68
132	99450640	检修费	元	1653.9096	1.00	1653.91
133	99450650	维护费	元	9316.9033	1.00	9316.90
134	99450660	安拆费	元	1254.2157	1.00	1254.22
135	99450670@2	汽油(机械用)国III93#	kg	267.8661	7.20	1928.64
136	99450680	柴油(机械用)0#	kg	113.7231	6.39	726.69
137	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	1191.6269	6.39	7614.50
138	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	78.4668	6.39	501.40
139	99450700	电(机械用)	kw·h	5327.5185	0.63	3356.34
140	99450700@2	电(机械用)	kw·h	430.8295	0.63	271.42
141	99450700@3	电(机械用)	kw·h	189.6684	0.63	119.49
142	99451300	校验费	元	7949.5537	1.00	7949.55
		合计				17856868.45

分部分项工程计价表

工程名称：柴油发电机工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		体育馆发电机房					
1	030113008001	柴油发电机 常用功率 600KW	1. 名称:柴油发电机组 2. 型号:600KW	台	1.00	692872.95	692872.95
2	030307007001	不锈钢烟囱 304	1. 名称:烟囱 304 2. 材质:不锈钢 3. 烟囱直径:300	m2	38.00	971.62	36921.56
3	030406001002	发电机系统调试 600kW	1. 名称:发电机系统调试 2. 容量(kW):600kW	系统	1.00	24341.72	24341.72
		【体育馆发电机房】分部小计					754136.23
		体育场发电机房					
4	030113008002	柴油发电机 常用功率 1100kW	1. 名称:柴油发电机组 2. 型号:1280KW	台	1.00	1142872.95	1142872.95
5	030307007002	不锈钢烟囱 304	1. 名称:烟囱 304 2. 材质:不锈钢 3. 烟囱直径:300	m2	38.00	971.62	36921.56
6	030404004001	柴油发电机低压配电柜	1. 名称:柴油发电机低压配电柜	台	4.00	62082.54	248330.16
7	030403006005	NHMC-2500A/5P	1. 名称:耐火密集绝缘型母线 2. 容量(A):2500A/5P	m	35.00	6885.35	240987.25
8	030403006002	NHMC-1250A/5P	1. 名称:耐火密集绝缘型母线 2. 型号:三相五线 3. 规格:1250A	m	420.00	4290.39	1801963.80
9	030403006004	NHMC-1000A/5P	1. 名称:耐火密集绝缘型母线 2. 型号:三相五线 3. 容量(A):1000A	m	25.00	2763.86	69096.50
10	030403007005	始端箱 2500A	1. 名称:母线槽始端箱 2. 容量(A):2500A	台	4.00	1854.88	7419.52
11	030403007004	始端箱 1000A	1. 名称:始端箱 2. 规格:1000A	台	4.00	1552.43	6209.72
12	030403007001	始端箱 1250A	1. 名称:始端箱 2. 规格:1250A	台	2.00	1555.43	3110.86
13	030408001001	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x150)	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:(1x185) 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	3480.00	154.85	538878.00
14	030408001002	矿物绝缘电缆 BTLY-1x70	1. 名称:矿物绝缘电缆 2. 型号:BTLY 3. 规格:1x70 4. 敷设方式、部位:支架、托架敷设	m	420.00	84.26	35389.20
本页小计							4885315.75

分部分项工程计价表

工程名称: 柴油发电机工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030408006002	矿物绝缘电缆终端头150mm2以下	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:150mm2以下	个	104.00	215.11	22371.44
16	030408006003	矿物绝缘电缆终端头70mm2以下	1. 名称:矿物绝缘电缆终端头 2. 规格:70mm2以下	个	2.00	158.85	317.70
17	030406001001	发电机系统调试1100kW	1. 名称:发电机系统调试 2. 容量(kW):1200kW	系统	1.00	24341.72	24341.72
18	030414002001	送配电装置系统1kV	1. 名称:送配电装置系统 2. 电压等级(kV):1kV	系统	4.00	906.04	3624.16
19	030404032001	总等电位连接箱	1. 名称:总等电位连接箱	台	2.00	350.46	700.92
20	030409002001	接地母线 -40x4	1. 名称:接地母线 2. 材质:扁钢 3. 规格:-40x4 4. 安装形式:接地	m	50.00	28.57	1428.50
21	030413001001	基础槽钢 10#	1. 名称:基础槽钢 2. 规格:10#	m	3.60	41.04	147.74
22	011407005001	金属构件刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:一般钢结构	kg	360.00	2.82	1015.20
		【体育场发电机房】分部小计					4185126.90
本页小计							53947.38
合 计							4939263.13

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：柴油发电机工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：柴油发电机工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		措施其他项目					
1.1	031301017001	脚手架搭拆费		项	1	4713.50	4713.50
1.1.1	BM309	脚手架搭拆费(通风空调工程)		元	1	911.13	911.13
1.1.2	BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)		元	1	134.19	134.19
1.1.3	BM337	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程)		元	1	177.59	177.59
1.1.4	BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章)		元	1	3490.59	3490.59
小 计							4713.50
本页小计							4713.50
合 计							4713.50

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：柴油发电机工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	15478.39	按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7	概算幅度差	项	148177.89	按分部分项工程费的3.00%计算
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			163656.28	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：柴油发电机工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：柴油发电机工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	29050030@21	母线槽专用配件 2500A	个	7	2276.00	15932.00
2	补充主材004@2	NHMC-2500A/5P	m	35	6228.17	217985.95
3	00010010	人工费	元	123597.4286	1.00	123597.43
4	RGFTZ	人工费调整	元	4713.498	1.00	4713.50
5	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	18.4	5.38	98.99
6	01130060@1	镀锌扁钢综合	kg	645.05	3.61	2328.63
7	01290105	钢板0.5	kg	0.76	3.50	2.66
8	01610030	铈钨棒	g	8.664	0.35	3.03
9	02070240	橡胶片3	kg	13.236	9.96	131.83
10	02090020@1	聚氯乙烯薄膜	m ²	3.36	1.29	4.33
11	02130090	三色塑料带20mm $\times$ 40m	卷	2.2472	2.06	4.63
12	02270001	棉纱	kg	37.3524	11.47	428.43
13	02270020	白布	kg	1.54	2.75	4.24
14	02330010@1	草袋	个	3	3.03	9.09
15	03011485	镀锌六角螺栓M8 $\times$ 40	十套	21.412	1.53	32.76
16	03011590	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8 $\times$ 50以内	十套	38.88	2.69	104.59
17	03011595	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8 $\times$ 100以内	十套	55.458	3.90	216.29
18	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内	十套	10.54	5.04	53.12
19	03011630	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16 $\times$ 100以内	十套	0.5	14.12	7.06
20	03013041	膨胀螺栓M8	十套	8.16	3.15	25.70
21	03013051	膨胀螺栓M10	十套	2106	5.82	12256.92
22	03019011@1	圆钉30 $\sim$ 45	kg	0.068	4.44	0.30
23	03131071	尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$	片	12.4	3.04	37.70
24	03131101	尼龙砂轮片 $\phi 400$	片	20.33	11.97	243.35
25	03134021	铁砂布0 $\sim$ 2#	张	356.374	0.94	334.99
26	03135001	低碳钢焊条综合	kg	99.0716	6.01	595.42
27	03135051	不锈钢焊条奥102 $\phi 2.5$ 以内	kg	51.148	36.71	1877.64
28	03136021	焊锡丝综合	kg	0.8	58.46	46.77
29	03136111	铝焊丝丝321 $\phi 1 \sim 6$	kg	1.6	31.12	49.79
30	03137041	焊锡膏	kg	0.16	47.01	7.52
31	03139011	冲击钻头 $\phi 10$	个	0.568	6.84	3.89
32	03139021	冲击钻头 $\phi 12$	个	124.254	8.55	1062.37

单位工程人材机汇总表

工程名称：柴油发电机工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
33	03139281	钢锯条	条	335	0.43	144.05
34	03139281@2	钢锯条	条	8.4	0.43	3.61
35	03139321	钢丝刷子	把	0.54	12.82	6.92
36	03139521	合金钢钻头 φ10	个	21.06	5.29	111.41
37	03213071	斜垫铁Q195~Q235 1#	kg	8.352	3.62	30.23
38	03213251	平垫铁Q195~Q235 1#	kg	8.128	6.82	55.43
39	04010020@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	346	0.41	141.86
40	04030015@1	中砂	m3	0.588	188.00	110.54
41	04050035@1	碎石20	m3	0.642	131.84	84.64
42	04090080	白垩粉	kg	22.8	1.04	23.71
43	05030200@1	木板	m3	0.03	1119.80	33.59
44	05030265@1	枕木	m3	0.06	1329.20	79.75
45	13010020@1	白油漆	kg	0.16	4.75	0.76
46	13010130	酚醛调和漆	kg	11.754	11.40	134.00
47	13030240@1	厚漆	kg	0.1	19.45	1.95
48	13330160	石油沥青油毡350#	m2	7.676	2.30	17.65
49	14030010@1	柴油	kg	62.16	6.39	397.20
50	14030030@1	煤油	kg	21.46	3.05	65.45
51	14030040	汽油综合	kg	41.851	7.20	301.33
52	14050040	溶剂汽油	kg	2.628	7.20	18.92
53	14070050	机油综合	kg	1.172	6.96	8.16
54	14090010	电力复合脂	kg	16.475	14.45	238.06
55	14090030@1	黄甘油	kg	0.404	6.46	2.61
56	14310490	硝酸	kg	42.028	1.57	65.98
57	14390060	氩气	m3	4.336	12.08	52.38
58	14390070	氧气	m3	0.24	5.16	1.24
59	14390100	乙炔气	kg	0.088	13.30	1.17
60	14410670	胶粘剂保温材料专用	kg	14.3488	2.05	29.42
61	15130060@1	聚酯乙烯泡沫塑料	kg	0.286	19.00	5.43
62	17250030	塑料异型管D2.5~5	m	24	2.19	52.56
63	17250170	塑料软管D5	m	2	0.40	0.80
64	18030590	固定卡子 φ40	个	1318.31	1.33	1753.35
65	18030595	固定卡子 φ50	个	107.12	2.00	214.24

单位工程人材机汇总表

工程名称：柴油发电机工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
66	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	4.493	2.40	10.78
67	28010120	裸铜线25mm2	m	1.6	11.47	18.35
68	28010130	裸铜线35mm2	m	83.2	13.28	1104.90
69	28030310	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-35mm2	m	114.68	16.37	1877.31
70	28030310@1	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-35mm2	m	8.54	16.37	139.80
71	29060145	钢管保护管Φ40×400	根	5	4.63	23.15
72	29090230	铜接线端子DT-25mm2	个	4.04	3.42	13.82
73	29090235	铜接线端子DT-35mm2	个	620.14	3.83	2375.14
74	29090245	铜接线端子DT-70mm2	个	2.04	8.23	16.79
75	29090260	铜接线端子DT-150mm2	个	106.08	18.56	1968.84
76	29170340	胶木线夹	个	24	0.22	5.28
77	34110010@1	水	m3	6.12	3.42	20.93
78	34130001	标志牌塑料扁形	个	211.3	0.94	198.62
79	37091110	钢垫板1~2	kg	1.04	3.12	3.24
80	99450760	其他材料费	元	1070.0756	1.00	1070.08
81	01190043@1	基础槽钢 10#	m	3.78	4.06	15.35
82	01290275	不锈钢板	m2	82.08	72.94	5986.92
83	13010135	醇酸调和漆	kg	5.4	14.50	78.30
84	13030795	醇酸防锈漆	kg	7.596	12.77	97.00
85	15000005	保温板	m2	87.4	14.02	1225.35
86	17130070	铝板卷管	m	79.84	76.33	6094.19
87	27060170@3	-40x4扁钢	m	52.5	6.63	348.08
88	28410001@1	矿物绝缘电缆 BTLY-(1x150)	m	3480	137.43	478256.40
89	28410001@2	矿物绝缘电缆 BTLY-1x70	m	420	69.31	29110.20
90	29050030@16	NHMC-1250A/5P	m	420	3949.79	1658911.80
91	29050030@20	母线槽 MC-1000A/5P	m	25	2465.26	61631.50
92	29050040@14	母线槽始端箱 1250A	台	2	1064.00	2128.00
93	29050040@16	母线槽始端箱 1000A	台	4	1061.00	4244.00
94	29070040@1	矿物绝缘电缆终端头150mm2以下	套	104	128.00	13312.00
95	29070040@2	矿物绝缘电缆终端头70mm2以下	套	2	96.00	192.00
96	55010001@65	柴油发电机低压配电柜	台	4	61311.00	245244.00
97	55470001@2	消声及环保设施	台	2	150000.00	300000.00

单位工程人材机汇总表

工程名称：柴油发电机工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称: 软基处理

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010201009001	水泥搅拌桩	1. 地层情况:综合考虑 2. 空桩长度、桩长:15m 3. 桩截面尺寸: 4. 水泥强度等级、掺量:42.5 普通硅酸盐水泥	m	135000.00	92.66	12509100.00
2	010201001001	换填垫层	1. 350厚石屑垫层 2. 素土夯实	m3	6650.00	200.71	1334721.50
3	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内	m3	6650.00	5.31	35311.50
4	010201009002	水泥搅拌桩	1. 地层情况:综合考虑 2. 空桩长度、桩长:20m 3. 中心距: 350mm 4. 位置:止水帷幕	m	29280.00	92.66	2713084.80
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:2m 内	m3	4880.11	7.89	38504.07
6	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范要求 2. 填方材料品种:黏土	m3	5720.00	19.30	110396.00
7	010103001002	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:中砂	m3	2057.07	291.51	599656.48
8	040201009001	塑料排水板	1. 材料品种、规格:塑料排水板	m	360705.01	5.99	2160623.01
9	041103001001	围堰	1. 围堰类型:黏土麻袋土料围堰 2. 围堰顶宽及底宽:底宽2.5m, 顶宽1m 3. 围堰高度:高出地面2m	m3	2288.00	294.48	673770.24
10	040201001002	真空预压	1. 预压方法:真空预压 2. 预压荷载、时间:不少于180天	m2	32000.00	163.00	5216000.00
							25391167.60
本页小计							25391167.60
合 计							25391167.60

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：软基处理

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称: 软基处理

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称: 软基处理

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	849282.03	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	761735.03	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			1611017.06	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：软基处理

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	5674093.7906	1.00	5674093.79
2	01030017	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	949.704	4.60	4368.64
3	02090261@3	聚氯乙烯膜	m2	79795.968	8.65	690235.12
4	02270070	土工布	m2	66027.36	5.30	349945.01
5	02290050	麻绳	kg	700.128	17.09	11965.19
6	03019021	圆钉50~75	kg	317.184	3.54	1122.83
7	03213001	铁件综合	kg	2292.5	4.84	11095.70
8	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 42.	t	10678.2	410.00	4378062.00
9	04030015	中砂	m3	2653.53	188.00	498863.64
10	04070045	石屑	m3	8698.2	95.10	827198.82
11	04090090	粘土	m3	2127.84	59.20	125968.13
12	05030080	松杂板枋材	m3	5.8128	1459.00	8480.88
13	05030265	枕木	m3	10.8212	1329.20	14383.54
14	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	252	45.50	11466.00
15	14350250	隔离剂	kg	168	7.05	1184.40
16	17250090@4	PVC双壁波纹管DN120	m	3731.744	13.00	48512.67
17	17250685@4	双波纹盲管 Φ60	m	6863.36	7.50	51475.20
18	34090280	纤维袋	个	46675.2	1.03	48075.46
19	34110010	水	m3	14524.136	3.42	49672.55
20	37050001	钢轨枕	kg	14067.495	3.17	44593.96
21	99450760	其他材料费	元	429160.8152	1.00	429160.82
22	17250430	塑料排水板插塑	m	386315.055	4.00	1545260.22
23	00010003	机上人工	工日	12880.4059	230.00	2962493.36
24	99450630	折旧费	元	648634.8196	1.00	648634.82
25	99450640	检修费	元	278786.1608	1.00	278786.16
26	99450650	维护费	元	693186.7892	1.00	693186.79
27	99450660	安拆费	元	206875.4223	1.00	206875.42
28	99450680	柴油(机械用)0#	kg	2233.1154	6.39	14269.61
29	99450700	电(机械用)	kW·h	2763103.9811	0.63	1740755.51
30	JXFTZ	机械费调整	元	-16.428	1.00	-16.43
		合计				21370169.81

分部分项工程计价表

工程名称: 红线外架空平台土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		A.1 土石方工程					
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 场内运输综合考虑 3. 其他:做法和要求见图纸和规范	m2	5000.00	2.39	11950.00
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他:做法和要求见图纸和规范	m3	1122.81	8.00	8982.48
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计及规范要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 其他:做法和要求见图纸和规范	m3	800.30	14.84	11876.45
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:暂按10km考虑 3. 其他:做法和要求见图纸和规范	m3	322.51	46.34	14945.11
		【土石方工程】分部小计					47754.04
		A.3 桩基工程					
5	010301002001	预制钢筋混凝土管桩	1. 地层情况:综合图纸考虑 2. 桩长:50m 3. 桩外径、壁厚:PHC(AB型) 500（外径），壁厚（110） 4. 桩倾斜度:满足设计及规范要求 5. 沉桩方法:锤击法 6. 接桩:焊接接头，暂定1根4个接头 7. 填充材料种类:C30微膨胀混凝土	m	8350.00	265.45	2216507.50
6	010301002002	预制钢筋混凝土管桩（试验桩）	1. 地层情况:综合图纸考虑 2. 桩长:50m 3. 桩外径、壁厚:PHC(AB型) 500（外径），壁厚（110） 4. 桩倾斜度:满足设计及规范要求 5. 沉桩方法:锤击法 6. 接桩:焊接接头，暂定1根4个接头 7. 填充材料种类:C30微膨胀混凝土	m	250.00	307.36	76840.00
本页小计							2341101.54

分部分项工程计价表

工程名称: 红线外架空平台土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010301002005	送桩	1. 地层情况:综合图纸考虑 2. 送桩深度:暂定1m 3. 桩外径、壁厚:PHC(AB型) 500（外径），壁厚（110） 4. 桩倾斜度:满足设计及规范要求	m	172.00	44.04	7574.88
8	010301004004	截(凿)桩头	1. 桩类型:预制管桩 2. 桩头截面、高度:直径500，高度1m	m3	33.76	471.72	15925.27
9	粤010301005001	桩尖	1. 桩尖类型:G型	个	172.00	522.03	89789.16
		【桩基工程】分部小计					2406636.81
		A.4 砌筑工程					
10	010401012001	零星砌砖（室外台阶）	1. 砌块品种、规格、强度等级: MU10蒸压灰砂砖 2. 墙体类型:台阶 3. 砂浆强度等级: M5.0预拌水泥砂浆 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	m2	105.00	160.93	16897.65
11	010402001001	砌块墙（直形）	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级: 预拌砂浆M5 4. 墙厚: 20cm	m3	3.36	516.76	1736.31
12	010402001003	砌块墙（直形）	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M5 4. 墙厚: 20cm	m3	19.04	504.05	9597.11
		【砌筑工程】分部小计					28231.07
		A.5 混凝土及钢筋混凝土工程					
13	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	50.65	515.68	26119.19
14	010501005002	桩承台基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C40 抗渗等级P6	m3	384.02	608.33	233610.89
15	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	4.20	502.48	2110.42
16	010502003004	圆形柱（清水混凝土）	1. 混凝土种类:清水混凝土 2. 混凝土强度等级: C50 3. 泵送	m3	385.71	806.77	311180.22
本页小计							714541.10

分部分项工程计价表

工程名称: 红线外架空平台土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010502003006	Y形柱（清水混凝土）	1. 混凝土种类:清水混凝土 2. 混凝土强度等级:C50 3. 泵送	m3	9.01	808.38	7286.09
18	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.41	710.12	1711.39
19	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	7.00	616.76	4317.32
20	010503005002	过梁	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.57	616.76	967.08
21	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 泵送	m3	2325.70	622.22	1447097.05
22	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送	m3	29.72	640.18	19026.15
23	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.54	781.67	420.23
24	010507007001	其他构件（反坎等零星构件）	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.70	859.92	601.94
25	BCQD-001	混凝土添加剂	1. 混凝土添加剂 2. 钢筋除锈剂、膨胀剂等	m3	384.02	30.00	11520.60
26	010507003003	成品线型排水沟	1. 名称:成品线型排水沟	m	195.00	450.00	87750.00
27	010507006001	集水井	1. 规格:1500*2000*1500mm 2. 混凝土强度等级:预拌混凝土C35 3. 防水、抗渗要求:抗渗等级P6 4. 20厚1:2水泥砂浆抹面, 内含5%防水剂 5. 成品篦子1500*2000mm	座	5.60	3249.60	18197.76
28	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度:8cm 2. 混凝土强度等级:C25	m2	5000.00	50.53	252650.00
29	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级、圆钢Φ10内 2. 制作、安装、绑扎、运输	t	0.44	4823.29	2131.89
30	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级、HRB400 圆钢Φ10内 2. 制作、安装、绑扎、运输	t	15.61	5043.31	78736.16
31	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级、HRB400 圆钢Φ25内 2. 制作、安装、绑扎、运输	t	218.57	4712.07	1029912.43
32	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: III级、HRB400 圆钢Φ25外 2. 制作、安装、绑扎、运输	t	78.06	4812.46	375660.63
本页小计							3337986.72

分部分项工程计价表

工程名称: 红线外架空平台土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： III级、HRB400 圆钢Φ10内 2. 制作、安装、绑扎、运输 3. 箍筋	t	43.95	6283.48	276127.53
34	010515002001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格： HPB300 圆钢Φ10内 2. 制作、安装、绑扎、运输 3. 箍筋	t	29.30	5864.99	171826.61
35	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：综合考虑 2. 规格：综合考虑 3. 铁件尺寸：综合考虑 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	t	3.76	9407.42	35334.27
36	010516003001	电渣压力焊	1. 连接方式：电焊压力焊接 2. 规格：Φ32以内	个	617.00	9.79	6040.43
37	010516003002	电渣压力焊	1. 连接方式：电焊压力焊接 2. 规格：Φ18以内	个	925.00	7.77	7187.25
38	010516003003	套筒连接	1. 连接方式：套筒 2. 螺纹套筒种类： 3. 规格：Φ45以内	个	1619.00	28.96	46886.24
39	010516003004	套筒连接	1. 连接方式：套筒 2. 螺纹套筒种类： 3. 规格：Φ25以内	个	1079.00	16.05	17317.95
		【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计					4471727.72
		A.9 屋面及防水工程					
40	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 填塞防水材料 2. 止水带安装 3. 铝合金盖缝制作、安装 4. 其他、做法和要求见图纸和规范	m	114.02	116.63	13298.34
41	010903004002	钢板止水带	1. 止水带材料种类：300mm宽，3厚止水钢板 2. 其他、做法和要求见图纸和规范	m	19.60	63.01	1235.00
本页小计							575253.62

分部分项工程计价表

工程名称：红线外架空平台土建工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
42	010902003003	屋面防水R-6	1. C20细石混凝土找坡(掺入抗渗剂，抗渗等级不低于P6)，最薄处40厚(内配双向直径4间距150的钢筋网片，4*4分缝，钢筋断开，缝宽10-20，建筑密封膏嵌缝) 2. 满铺无纺布隔离层一层 3. 4厚SBS改性沥青聚酯胎化学阻根防水卷材（耐根穿刺）热熔满粘 4. 2厚溶剂型改性沥青防水涂料 5. 20厚WS M20水泥砂浆找平层 6. 素水泥砂浆一遍 7. 做法：R-6	m2	5000.00	201.62	1008100.00	
		【屋面及防水工程】分部小计						1022633.34
本页小计								1008100.00
合 计								7976982.98

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：红线外架空平台土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：红线外架空平台土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	257958.33	257958.33
1.1.1	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:5.8m	m2	3009.272	35.95	108183.33
1.1.1.1	A1-21-2	综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 12.5		100m2	30.09272	2252.59	67786.56
1.1.1.2	A1-21-22	建筑用综合脚手架使用费		100m2 • 10天	108.333792	373.00	40408.50
1.1.2	粤011701010001	满堂脚手架	1. 搭设高度:5.8m	m2	5000	16.75	83750.00
1.1.2.1	A1-21-29换	满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):5.8		100m2	50	1674.64	83732.00
1.1.3	粤011701011001	里脚手架	1. 搭设高度:5.8m	m2	2500	26.41	66025.00
1.1.3.1	A1-21-31换	里脚手架(钢管) 民用建筑 基本层3.6m 实际高度(m):5.8		100m2	25	2641.03	66025.75
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
本页小计							257958.33

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：红线外架空平台土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							257958.33
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1	4182394.35	4182394.35
2.1.1	011702001001	基础	1. 基础类型: 砖胎膜	m2	855.83	62.05	53104.25
2.1.1.1	A1-4-1 换	砖基础 换为【湿拌砂浆】		10m3	10.26996	5170.85	53104.42
2.1.2	011702001002	设备基础模板	1. 设备基础模板	m2	150	60.76	9114.00
2.1.2.1	A1-20-9	设备基础模板(块体体积m3) 5以内		100m2	1.5	6076.14	9114.21
2.1.3	011702004003	圆形柱（清水混凝土模板）	1. 支模高度：5.8m	m2	5271.56	129.21	681138.27
2.1.3.1	A1-20-18 换	圆形柱模板(木支撑) 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.5 清水混凝土施工 人工*1.05		100m2	52.7156	12921.30	681154.08
2.1.4	011702004006	Y形柱（清水混凝土模板）	1. 支模高度：5.8m	m2	152.61	131.72	20101.79
2.1.4.1	A1-20-17 换	异形柱模板 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):5.8 清水混凝土施工 人工*1.05, 材料[05050120]含量*1.2		100m2	1.5261	13171.87	20101.59
2.1.5	011702003002	构造柱	1. 构造柱模板	m2	86	57.66	4958.76
2.1.5.1	A1-20-15	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内		100m2	0.86	5765.59	4958.41
2.1.6	011702011004	直形墙	1. 支撑高度:5.8m 2. 墙厚:40cm内	m2	1359	80.47	109358.73
本页小计							4182394.35

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：红线外架空平台土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1.6.1	A1-20-51 换	直形墙模板 墙厚 (cm以内) 40 支 模高度3.6m内 实际支模高度(m) :5.8 清水混凝 土施工 人工*1.0 5, 材料[05050120] 含量*1.2		100m2	13.59	8046.58	109353.02
2.1.7	0117020060 07	矩形梁	1. 支撑高度:5.8m 2. 梁宽:25cm外	m2	18173.2	97.75	1776430.3 0
2.1.7.1	A1-20-34 换	单梁、连续梁模板 (梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m) :5.8		100m2	181.732	9775.25	1776475.7 3
2.1.8	0117020080 02	圈梁	1. 圈梁模板	m2	250	52.59	13147.50
2.1.8.1	A1-20-37	圈梁模板 支模高 度3.6m		100m2	2.5	5259.25	13148.13
2.1.9	0117020090 02	过梁	1. 过梁模板	m2	56	67.31	3769.36
2.1.9.1	A1-20-33	单梁、连续梁模板 (梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m		100m2	0.56	6731.38	3769.57
2.1.10	0117020140 05	有梁板	1. 支撑高度:5.8m	m2	16097.59	89.70	1443953.8 2
2.1.10.1	A1-20-75 换	有梁板模板 支模 高度3.6m 实际 支模高度(m):5.8		100m2	160.9759	8970.05	1443961.8 7
2.1.11	0117020240 02	楼梯	1. 楼梯模板	m2	353.85	179.79	63618.69
2.1.11.1	A1-20-92	楼梯模板 直形		100m2	3.5385	17979.26	63619.61
2.1.12	0117020250 02	其他现浇构件	1. 零星构件模板	m2	25	84.81	2120.25
2.1.12.1	A1-20-102	小型构件模板		100m2	0.25	8481.28	2120.32
2.1.13	0117020280 02	扶手	1. 扶手模板	m2	38.4	41.11	1578.62
2.1.13.1	A1-20-98	压顶、扶手模板		100m	0.384	4110.64	1578.49
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1	198550.00	198550.00
本页小计							198550.00

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：红线外架空平台土建工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：红线外架空平台土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	83147.69	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	239309.49	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			322457.18	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

单位工程人材机汇总表

工程名称：红线外架空平台土建工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	BCCLF12	混凝土添加剂	m3	384.02	30.00	11520.60
2	02330020	草袋片	片	687.7248	1.28	880.29
3	01090030@1	圆钢 Φ12~25	t	2.575	3929.11	10117.46
4	01290160@1	钢板6~7	t	12.6895	3500.00	44413.25
5	04290030@1	预应力混凝土管桩 Φ500 AB型 壁厚110	m	8686	212.00	1841432.00
6	8021905@2	微膨胀混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m3	16.059	463.11	7437.08
7	补充材料001	成品线型排水沟	m	195	450.00	87750.00
8	00010010	人工费	元	3114191.5213	1.00	3114191.52
9	01000001	型钢综合	kg	352.6344	3.87	1364.70
10	01010030	热轧圆盘条 Φ10以内	t	0.4508	3601.00	1623.33
11	01010040	螺纹钢 Φ25以内	t	224.0332	3756.00	841468.70
12	01010080	冷拉热轧圆盘条 Φ4	t	7.0686	3601.00	25454.03
13	01010120	螺纹钢 Φ10以内	t	60.7481	3910.00	237525.07
14	01010130	螺纹钢 Φ25以外	t	80.0115	3922.00	313805.10
15	01030017	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	8443.5741	4.60	38840.44
16	01030017@1	镀锌低碳钢丝 Φ4.0	kg	170.3492	4.60	783.61
17	01030031	镀锌低碳钢丝 Φ0.7~1.2	kg	1482.5292	4.60	6819.63
18	01030035	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	25.5788	4.60	117.66
19	01090022	圆钢 Φ10以内	t	29.8829	3800.30	113563.98
20	01090023	圆钢 Φ10以内	kg	113.15	3.80	429.97
21	01290100	钢板3.5~4.0	t	0.1842	3320.00	611.54
22	01290225	镀锌钢板0.75	m2	44.1948	25.70	1135.81
23	01290335	花纹钢板5~8	t	0.0091	3395.40	30.90
24	02050260	密封胶圈	个	84.6224	13.33	1128.02
25	02270070	土工布	m2	7821.5567	5.30	41454.25
26	02270070@1	土工布	m2	476.8272	5.30	2527.18
27	02290030	麻袋	个	260.5284	1.89	492.40
28	02310010	无纺布	m2	5575	3.25	18118.75
29	03011325	对拉螺栓	kg	3045.5407	5.38	16385.01
30	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	83.5532	2.65	221.42
31	03019021	圆钉50~75	kg	3462.6892	3.54	12257.92
32	03019021@1	圆钉50~75	kg	300.1749	3.54	1062.62
33	03135001	低碳钢焊条综合	kg	5153.9833	6.01	30975.44

单位工程人材机汇总表

工程名称：红线外架空平台土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
34	03137001	焊剂	kg	34.41	2.57	88.43
35	03210280	钢脚手直角扣件	个	250.7927	3.30	827.62
36	03213001	铁件综合	kg	4783.36	4.84	23151.46
37	03230045	直螺纹套筒接头 $\phi 25$ 以内	个	1090.8	5.30	5781.24
38	03230049	直螺纹套筒接头 $\phi 45$ 以内	个	1636.2	15.80	25851.96
39	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	10.0288	410.00	4111.81
40	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.8374	410.00	343.33
41	04030015@1	中砂	m3	1.664	188.00	312.83
42	04130001	标准砖240×115×53	千块	12.516	410.00	5131.56
43	04130001@1	标准砖240×115×53	千块	53.7735	410.00	22047.14
44	04150010	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	0.8871	6632.22	5883.44
45	05030080	松杂板枋材	m3	199.452	1459.00	291000.47
46	05030080@2	松杂板枋材	m3	12.3427	1459.00	18008.00
47	05030370	松杂直边板	m3	5.2667	1449.00	7631.45
48	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	5731.7796	45.50	260795.97
49	09050130	铝板3	kg	222.1711	23.93	5316.55
50	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	335.0104	14.70	4924.65
51	13050520	橡胶沥青防水涂料溶剂型	kg	16100	13.50	217350.00
52	13330033@1	4厚SBS改性沥青聚酯胎化学阻根防水卷材（耐根穿刺）	m2	6315	46.15	291437.25
53	13350020	防水粉	kg	41.8862	3.30	138.22
54	13370060	橡胶止水带	m	119.7227	22.50	2693.76
55	13410010	嵌缝料	kg	587.8931	0.58	340.98
56	14010030	松节油	kg	96.8198	6.90	668.06
57	14210050	环氧树脂综合	kg	3.4663	24.89	86.28
58	14330030	丙酮	kg	3.4663	9.74	33.76
59	14330180	甲苯	kg	2.7365	7.50	20.52
60	14330300	乙二胺	kg	0.2737	14.18	3.88
61	14350250	隔离剂	kg	4220.3331	7.05	29753.35
62	14350830	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	1750	6.00	10500.00
63	14390070	氧气	m3	114.8038	5.16	592.39
64	14390090	液化石油气	kg	1350	6.80	9180.00
65	14390100	乙炔气	kg	49.8002	13.30	662.34

单位工程人材机汇总表

工程名称：红线外架空平台土建工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
66	15010360	石棉垫	kg	50.22	6.42	322.41
67	17270180	高压橡胶管综合	m	28.2075	59.37	1674.68
68	18250615	管箍	个	18.805	9.29	174.70
69	34110010	水	m3	943.1558	3.42	3225.59
70	34110010@2	水	m3	79.7331	3.42	272.69
71	35030010	脚手架钢管	kg	4250.8013	4.20	17853.37
72	35030020	脚手架接驳管 $\Phi 43 \times 350$	支	15	5.74	86.10
73	35030030	脚手架钢管底座	个	37.1168	7.05	261.67
74	35030050	脚手架钢管 $\Phi 51 \times 3.5$	m	517.25	13.08	6765.63
75	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	21.5	5.63	121.05
76	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	105	5.24	550.20
77	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	112.6671	1.50	169.00
78	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	30.0085	1.50	45.01
79	35050025	密目式阻燃安全网	m2	504.0531	8.50	4284.45
80	35090230	钢支撑	kg	49444.4822	3.88	191844.59
81	99450760	其他材料费	元	27750.9851	1.00	27750.99
82	CLFTZ	材料费调整	元	-0.4861	1.00	-0.49
83	80210200	普通预拌混凝土C20	m3	297.4896	422.72	125754.80
84	80210210	普通预拌混凝土C25	m3	408	442.72	180629.76
85	80210220	普通预拌混凝土C30	m3	30.0172	463.11	13901.27
86	80210240	普通预拌混凝土C40	m3	2736.8172	503.79	1378781.14
87	80210260	普通预拌混凝土C50	m3	9.1033	543.79	4950.28
88	80210260@1	清水混凝土C50	m3	389.5683	542.20	211223.93
89	80210305	普通预拌混凝土C35 抗渗P6	m3	26.7246	510.30	13637.56
90	80050460	湿拌砂浆	m3	24.2371	381.36	9243.06
91	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M5	m3	7.5244	381.36	2869.51
92	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m3	126.5	460.68	58276.02
93	00010003	机上人工	工日	611.6514	230.00	140679.82
94	00010003@2	机上人工	工日	477.3421	230.00	109788.68
95	99450630	折旧费	元	107523.0722	1.00	107523.07
96	99450640	检修费	元	20395.0236	1.00	20395.02
97	99450650	维护费	元	60473.8425	1.00	60473.84
98	99450660	安拆费	元	13835.9915	1.00	13835.99

单位工程人材机汇总表

工程名称：红线外架空平台土建工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

分部分项工程计价表

工程名称：红线外大平台装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：红线外大平台装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：红线外大平台装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	1.3	密目式安全网		项	1		
1.4	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.5	1.5	模板的支架		项	1		
1.6	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.7	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.8	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.9	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.10	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.11	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
1.12	1.12	施工便道		项	1		
1.13	1.13	样板引路		项	1		
小 计							
2		措施其他项目					
2.1	2.5	模板工程		项	1		
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1		
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
小 计							
本页小计							
合 计							

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

其他项目清单与计价表

工程名称：红线外大平台装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项		
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项		
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	16876.61	按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
6	工程优质费	项		按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
7	概算幅度差	项	59640.51	按分部分项工程费为计算基础 建筑工程：3.00%；
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		按实际发生或经批准的施工方案计算
合 计			76517.12	-

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：红线外大平台装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：红线外大平台装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	BCCLF1	水性纯硅树脂透气型透明保护罩涂装系统	m2	1627.251	12.00	19527.01
2	00010010	人工费	元	235876.4171	1.00	235876.42
3	01610020	钨棒	kg	14.5861	20.89	304.70
4	02290030	麻袋	个	1160.302	1.89	2192.97
5	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	275.5156	2.61	719.10
6	03044001	一爪挂件	套	32.4136	97.36	3155.79
7	03044011	二爪挂件	套	1345.1644	236.45	318064.12
8	03136071	不锈钢焊丝	kg	27.2274	25.47	693.48
9	03213021	垫铁	kg	458.5147	4.87	2232.97
10	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	6.329	410.00	2594.89
11	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.5274	537.00	283.21
12	06090001	夹层钢化玻璃8+12+8	m2	661.2374	272.77	180365.73
13	12230010	不锈钢扶手 φ60	m	858.9604	150.00	128844.06
14	14090070	石蜡	kg	139.7637	3.00	419.29
15	14310050	草酸	kg	52.2136	5.59	291.87
16	14390060	氩气	m3	70.6616	12.08	853.59
17	17050080@1	不锈钢方管50×32×3	m	688.789	18.30	12604.84
18	34090010	白棉纱	kg	95.3183	11.47	1093.30
19	34110010	水	m3	147.3584	3.42	503.97
20	99450760	其他材料费	元	1695.0958	1.00	1695.10
21	80050470@1	干拌砂浆地面抹灰DS M15	m3	213.0736	560.00	119321.22
22	99450630	折旧费	元	1031.5632	1.00	1031.56
23	99450640	检修费	元	166.136	1.00	166.14
24	99450650	维护费	元	564.1022	1.00	564.10
25	99450660	安拆费	元	1038.0783	1.00	1038.08
26	99450700	电(机械用)	kW·h	3838.501	0.63	2418.26
27	08030080@3	大平台花岗岩石板	m2	5353.2115	150.00	802981.73
28	BCCLF1@1	天棚及墙面水性纯硅树脂透气型透明保护罩涂装系统	m2	5438.697	11.00	59825.67
		合计				1899663.17