

汕头市澄海中学白沙校区二期建设项目

# 工程概算书

日期：2019年4月

建设单位：汕头市澄海中学

工程名称：汕头市澄海中学白沙校区二期建设项目

工程造价：17273.61 万元

编制单位：汕头市澄海区建筑设计院

# 工程概算投资总表

工程名称：汕头市澄海中学白沙校区二期建设项目

| 序号    | 费用名称          | 金额(万元)   | 备 注                            |
|-------|---------------|----------|--------------------------------|
| 一     | 建设工程费用        | 15394.95 |                                |
| 1     | 主体建筑工程        | 10987.30 |                                |
| 2     | 安装工程          | 1942.65  |                                |
| 3     | 室外配套工程        | 465.00   |                                |
| 4     | 设备购置费         | 2000.00  |                                |
| 二     | 工程建设其他费用      | 1056.11  |                                |
| 1     | 建设项目前期工作咨询服务费 | 55.00    | 计价格[1999]1283号                 |
| 2     | 环境影响评价费       | 14.00    | 发改价格[2011]534号                 |
| 3     | 工程勘察费         | 107.00   | 计价格[2002]10号                   |
| 4     | 工程方案及初设费      | 142.80   | 计价格[2002]10号                   |
| 5     | 施工图设计费        | 214.20   | 计价格[2002]10号                   |
| 6     | 竣工图编制费        | 17.14    | 计价格[2002]10号                   |
| 7     | 施工图技术审查费      | 23.00    | 发改价格[2011]534号                 |
| 8     | 工程建设监理费       | 254.00   | 发改价格[2007]670号                 |
| 9     | 工程招标费         | 29.00    | 计价格[2002]1980号                 |
| 10    | 工程检验试验费用      | 55.00    |                                |
| 11    | 防雷费用与白蚁防治费用   | 20.00    | 粤价函[2004]409号<br>粤价函[2002]370号 |
| 13    | 工程造价咨询费       | 124.97   | 粤价函[2011]742号                  |
| 三     | 预备费           | 822.55   |                                |
| 1     | 预备费（一+二）*5%   | 822.55   |                                |
| 工程总投资 |               | 17273.61 |                                |

# 汕头市澄海中学白沙校区二期建设项目

## 概算编制说明

### 一、工程概况

#### 1、建设项目基本信息

1.1、项目名称：汕头市澄海中学白沙校区二期建设项目

1.2、项目建设单位：汕头市澄海中学

1.3、项目建设性质：新建

1.4、项目建设地址：汕头市澄海区凤翔街道秀水路南侧，海平路西侧(汕头市澄海中学白沙校区院内)

2、建设项目概算总投资：17273.61 万元。

3、白沙校区二期建设项目包含教学实验楼、科学楼、游泳馆及学生宿舍楼等 4 个单位主体工程，其中教学实验楼建筑面积 9220.72 平方（框架 5 层），科学楼建筑面积 5862.08 平方（框架 6 层），游泳馆建筑面积 1870.32 平方（框架一层，层高 9 米），学生宿舍楼建筑面积 19159 平方（框架六层，地下室一层）。

### 二、编制依据和方法

#### 1、主要编制依据：

1.1、根据汕头市澄海中学白沙校区二期建设项目初步设计文件及汕头市澄海中学白沙校区二期建设项目可行性研究报告。

#### 1.2、套用定额：

A 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

B 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；

C 《广东省市政工程综合定额（2018）》；

D 《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；

E 《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》；

F 《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》；

G 《广东省建设工程施工标准工期定额（2011）》。

1.3、人工、主要材料和机具费用按澄海区 2019 年第一季度价格计。

## 2、其他说明

2.1、预算包干费：主体建筑工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7%计算；安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10%计算。

2.2、概算幅度差按分部分项费的 3%计。

2.3、室外配套工程（围墙、道路给排水、绿化、篮球场及羽毛球场）为暂估项目。

2.4、设备购置费包含信息化设备、教育设施生活设备、厨房设备及空调设备等设备费用。

## 三、工程建设其他费用估算：

1、建设前期工作咨询费：参照发改委《建设前期工作咨询收费暂行规定》(计价格[1999]1283 号)的有关规定进行测算的。

2、环境影响评价费：参照国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534 号)的有关规定进行计算的。

3、工程勘察设计费：参照工程勘察设计收费标准(2002 年修订版)的收费标准进行计算的。

4、施工图审查费：参照国家发展改革委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534 号)的有关规定进行计算的。

5、工程监理费：参照《国家发展改革委、建设部关于印发〈建设工程监理与相关服务收费管理规定〉的通知》(发改价格[2007]670 号)的有关规定进行计算的。

6、工程造价咨询费：参照《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》(粤价函[2011]742 号)的有关规定进行计算的。

7、工程招标费：参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格[2002]1980 号)的有关规定进行计算的。

8、防雷设施费用：参照防雷设施检测等服务收费项目和收费标准的复函粤价函[2004]409 号的有关规定进行测算的。

9、白蚁防治费：参照广东省物价局、建设厅《关于白蚁防治收费管理有关问题的通知》(粤价[2002]370 号)、广东省物价局《关于白蚁防治收费管理有关问题的复函》(粤价函[2007]559 号)等有关规定进行测算的。

10、预备费包括基本预备费与涨价预备费，基本预备费按工程费用和工程建设其他费用的总和的 5%计，涨价预备费依据国家计委投资[1999]1340 号文规定，按零计算。

# 工程概算造价汇总表

工程名称：汕头市澄海中学白沙校区二期建设项目

| 序号       | 项目名称          | 建筑面积 (m2) | 单方造价 (元) | 工程概算造价 (万元)     |
|----------|---------------|-----------|----------|-----------------|
| <b>1</b> | <b>主体建筑工程</b> |           |          | <b>10987.30</b> |
| 1.1      | 基坑支护          |           |          | 197.86          |
| 1.2      | 学生宿舍楼地下室      | 5936.00   | 4463.04  | 2649.26         |
| 1.3      | 教学与实验楼        | 9220.72   | 2937.56  | 2708.64         |
| 1.4      | 学生宿舍楼上部       | 13223.00  | 2332.89  | 3084.78         |
| 1.5      | 科学楼           | 5862.08   | 2529.82  | 1483.00         |
| 1.6      | 游泳馆           | 1870.32   | 4398.23  | 822.61          |
| 1.7      | 配电房           | 135.00    | 3048.15  | 41.15           |
| <b>2</b> | <b>安装工程</b>   |           |          | <b>1942.65</b>  |
| 2.1      | 宿舍楼——给排水      |           |          | 155.43          |
| 2.2      | 宿舍楼——弱电       |           |          | 67.96           |
| 2.3      | 宿舍楼——消火栓      |           |          | 21.45           |
| 2.4      | 宿舍楼——喷淋       |           |          | 18.64           |
| 2.5      | 宿舍楼——火灾自动报警   |           |          | 16.74           |
| 2.6      | 宿舍楼——电气       |           |          | 199.05          |
| 2.7      | 教学楼、实验楼——电气   |           |          | 147.38          |
| 2.8      | 教学楼、实验楼——给排水  |           |          | 60.12           |
| 2.9      | 教学楼、实验楼——弱电   |           |          | 65.44           |

# 工程概算造价汇总表

工程名称：汕头市澄海中学白沙校区二期建设项目

| 序号   | 项目名称            | 建筑面积 (m2) | 单方造价 (元) | 工程概算造价 (万元) |
|------|-----------------|-----------|----------|-------------|
| 2.10 | 教学楼、实验楼——消火栓    |           |          | 15.78       |
| 2.11 | 教学楼、实验楼——火灾自动报警 |           |          | 6.15        |
| 2.12 | 科学楼——电气         |           |          | 68.36       |
| 2.13 | 科学楼——给排水        |           |          | 13.73       |
| 2.14 | 科学楼——弱电         |           |          | 34.44       |
| 2.15 | 科学楼——消火栓        |           |          | 6.93        |
| 2.16 | 科学楼——电梯         |           |          | 76.5        |
| 2.17 | 科学楼——火灾自动报警     |           |          | 4.28        |
| 2.18 | 游泳馆——电气         |           |          | 71.75       |
| 2.19 | 游泳馆——给排水        |           |          | 80.63       |
| 2.20 | 游泳馆——弱电         |           |          | 2.99        |
| 2.21 | 游泳馆——消火栓        |           |          | 4.17        |
| 2.22 | 游泳馆——消防泵房       |           |          | 13.23       |
| 2.23 | 游泳馆——除湿及空调      |           |          | 108.51      |
| 2.24 | 游泳馆——火灾自动报警     |           |          | 2.31        |
| 2.25 | 室外工程——电气        |           |          | 68.77       |
| 2.26 | 室外工程——给排水       |           |          | 130.91      |
| 2.27 | 室外工程——弱电        |           |          | 17.49       |

# 工程概算造价汇总表

工程名称：汕头市澄海中学白沙校区二期建设项目

| 序号   | 项目名称          | 建筑面积 (m2) | 单方造价 (元) | 工程概算造价 (万元) |
|------|---------------|-----------|----------|-------------|
| 2.28 | 室外工程——消火栓     |           |          | 17.73       |
| 2.29 | 室外工程——喷淋      |           |          | 3.51        |
| 2.30 | 室外工程——火灾自动报警  |           |          | 14.56       |
| 2.31 | 地下室——电气       |           |          | 98.5        |
| 2.32 | 地下室——给排水      |           |          | 23.87       |
| 2.33 | 地下室——消火栓      |           |          | 13.15       |
| 2.34 | 地下室——喷淋       |           |          | 35.76       |
| 2.35 | 地下室——通风       |           |          | 24.71       |
| 2.36 | 地下室——火灾自动报警   |           |          | 20.44       |
| 2.37 | 配电房           |           |          | 211.28      |
| 3    | 室外配套工程        |           |          | 465.00      |
| 3.1  | 围墙            |           |          | 55.00       |
| 3.2  | 道路及排水工程       |           |          | 215.00      |
| 3.3  | 绿化工程          |           |          | 135.00      |
| 3.1  | 3个篮球场及4个羽毛球场  |           |          | 60.00       |
| 4    | 设备购置费         |           |          | 2000.00     |
|      | 工程总造价 (1+~+4) |           |          | 15394.95    |



# 单位工程汇总表

工程名称: 基坑支护

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：基坑支护

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：基坑支护

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 措施项目费汇总表

工程名称：基坑支护

第 1 页 共 2 页

| 编码           | 名称            | 单位 | 数量      | 单价（元） | 合价（元）    |
|--------------|---------------|----|---------|-------|----------|
| 1            | 绿色施工安全防护措施费   |    |         |       |          |
| 1.1          | 综合脚手架         | 项  | 1       |       |          |
|              |               | 项  | 1       |       |          |
| 1.2          | 靠脚手架安全挡板      | 项  | 1       |       |          |
|              |               | 项  | 1       |       |          |
| 1.3          | 密目式安全网        | 项  | 1       |       |          |
|              |               | 项  | 1       |       |          |
| 1.4          | 围尼龙编织布        | 项  | 1       |       |          |
|              |               | 项  | 1       |       |          |
| 1.5          | 模板的支架         | 项  | 1       |       |          |
|              |               | 项  | 1       |       |          |
| 1.6          | 施工现场围挡和临时占地围挡 | 项  | 1       |       |          |
|              |               | 项  | 1       |       |          |
| 1.7          | 施工围挡照明        | 项  | 1       |       |          |
|              |               | 项  | 1       |       |          |
| 1.8          | 临时钢管架通道       | 项  | 1       |       |          |
|              |               | 项  | 1       |       |          |
| 1.9          | 独立安全防护挡板      | 项  | 1       |       |          |
|              |               | 项  | 1       |       |          |
| 1.10         | 吊装设备基础        | 项  | 1       |       |          |
|              |               | 项  | 1       |       |          |
| 1.11         | 防尘降噪绿色施工防护棚   | 项  | 1       |       |          |
|              |               | 项  | 1       |       |          |
| 1.12         | 施工便道          | 项  | 1       |       |          |
|              |               | 项  | 1       |       |          |
| 1.13         | 样板引路          | 项  | 1       |       |          |
|              |               | 项  | 1       |       |          |
| LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费   | 项  | RGF+JXF | 19%   | 86845.14 |
|              | 小计            | 元  |         |       | 86845.14 |
| 2            | 措施其他项目        |    |         |       |          |
| WMGDZJF00001 | 文明工地增加费       | 项  | RGF+JXF | 0%    |          |
| 011707002001 | 夜间施工增加费       | 项  |         | 20%   |          |
| GGCSF0000001 | 赶工措施费         | 项  | RGF+JXF | 0%    |          |
| QTFY00000001 | 其他费用          | 项  | 1       |       |          |
| 2.5          | 模板工程          | 项  | 1       |       |          |



## 其他项目清单与计价表

工程名称： 基坑支护

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）     | 备注                                                              |
|-----|---------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |           |                                                                 |
| 2   | 暂估价     | 项  | 800000.00 |                                                                 |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |           |                                                                 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  | 800000.00 |                                                                 |
| 3   | 计日工     | 项  |           |                                                                 |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |           |                                                                 |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 31995.58  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |           | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 26109.48  | 按分部分项工程费为计算基础<br>建筑工程：3.00%；                                    |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |           |                                                                 |
| 9   | 索赔费用    | 项  |           |                                                                 |
| 10  | 其他费用    | 项  |           | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
| 合 计 |         |    | 858105.06 | -                                                               |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总









## 单位工程汇总表

工程名称：学生宿舍楼地下室

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼地下室

第 1 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                               | 计量单位 | 工程数量     | 金额（元）  |            |
|------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------|
|      |              |              |                                                                                                      |      |          | 综合单价   | 合价         |
|      |              | A.1 土石方工程    |                                                                                                      |      |          |        |            |
| 1    | 010101002001 | 挖一般土方        | 1. 挖掘机挖装一般土方 一、二类土<br>2. 人工挖一般土方 一、二类土                                                               | m3   | 30732.30 | 5.93   | 182242.54  |
| 2    | 010101004001 | 挖基坑土方        | 1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 机械挖桩间土方 人工*1.1, 机械*1.1<br>2. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 人工挖桩间土方 人工*1.3               | m3   | 1433.30  | 10.07  | 14433.33   |
| 3    | 010103001002 | 回填方          | 1. 回填土 夯实机 夯实 平地                                                                                     | m3   | 1848.14  | 14.85  | 27444.88   |
| 4    | 010103001001 | 回填方          | 1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑                                                                                    | m3   | 382.33   | 19.30  | 7378.97    |
| 5    | 010103002001 | 余方弃置         | 1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10                                                                        | m3   | 29935.13 | 31.31  | 937268.92  |
|      |              | 【土石方工程】分部小计  |                                                                                                      |      |          |        | 1168768.64 |
|      |              | A.3 桩基工程     |                                                                                                      |      |          |        |            |
| 6    | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩    | 1. 压预制管桩 桩径500mm 桩长(m) 18以外<br>2. 管桩电焊接桩 $\phi 500$<br>3. 预制混凝土管桩 填芯 填混凝土<br>4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m    | 12932.00 | 268.32 | 3469914.24 |
| 7    | 010301002002 | 预制钢筋混凝土管桩 送桩 | 1. 压预制管桩 桩径500mm 桩长(m) 18以外 送桩 人工*1.2, 机械*1.2, 材料[04290030] 含量为0                                     | m    | 2537.60  | 68.75  | 174460.00  |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                      |      |          |        | 4813142.88 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼地下室

第 2 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）   |            |
|------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|
|      |               |                 |                                                                                               |      |         | 综合单价    | 合价         |
| 8    | 010301002003  | 预制钢筋混凝土管桩       | 1. 压预制管桩 桩径400mm 桩长(m) 18以外<br>2. 管桩电焊接桩 Φ400<br>3. 预制混凝土管桩填芯 填混凝土<br>4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m    | 7976.50 | 199.59  | 1592029.64 |
| 9    | 010301002004  | 预制钢筋混凝土管桩 送桩    | 1. 压预制管桩 桩径400mm 桩长(m) 18以外 送桩 人工*1.2, 机械*1.2, 材料[04290020] 含量为0                              | m    | 1565.20 | 57.40   | 89842.48   |
| 10   | 粤010301005001 | 桩尖              | 1. 钢桩尖制作                                                                                      | 个    | 789.00  | 119.77  | 94498.53   |
| 11   | 010301004002  | 截(凿) 桩头         | 1. 截桩头 机械切割预制桩头<br>2. 装载机装松散石方<br>3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10                                | 根    | 789.00  | 94.20   | 74323.80   |
| 12   | 010515004001  | 桩头插筋            | 1. 桩头插筋                                                                                       | t    | 11.62   | 4394.13 | 51046.61   |
|      |               | 【桩基工程】分部小计      |                                                                                               |      |         |         | 5546115.30 |
|      |               | A.4 砌筑工程        |                                                                                               |      |         |         |            |
| 13   | 010401001001  | 砖胎膜             | 1. 砖基础<br>2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5                                                             | m3   | 177.98  | 521.55  | 92825.47   |
| 14   | 010402001003  | 砌块墙             | 1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm<br>2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5<br>3. 在洞内、地下室、库内或暗室内进行施工                  | m3   | 72.61   | 573.90  | 41670.88   |
|      |               | 【砌筑工程】分部小计      |                                                                                               |      |         |         | 134496.35  |
|      |               | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                                               |      |         |         |            |
| 本页小计 |               |                 |                                                                                               |      |         |         | 2036237.41 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 学生宿舍楼地下室

第 3 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）  |            |
|------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
|      |              |         |                                                                                  |      |         | 综合单价   | 合价         |
| 15   | 010501001001 | 垫层      | 1. 混凝土垫层<br>2. 普通预拌混凝土<br>碎石粒径综合考虑<br>C15                                        | m3   | 908.42  | 520.21 | 472569.17  |
| 16   | 010501005001 | 桩承台基础   | 1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础<br>2. 预拌S6~S8防水<br>混凝土 碎石粒径综<br>合考虑 C35                      | m3   | 887.69  | 556.02 | 493573.39  |
| 17   | 010501004001 | 满堂基础    | 1. 现浇建筑物混凝土 地下室底板<br>2. 预拌S6~S8防水<br>混凝土 碎石粒径综<br>合考虑 C35 【掺7<br>%SY-G】          | m3   | 3506.22 | 611.74 | 2144895.02 |
| 18   | 010502001003 | 矩形柱     | 1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、<br>异形、圆形柱、钢<br>管柱<br>2. 普通预拌混凝土<br>碎石粒径综合考虑<br>C40           | m3   | 382.51  | 682.69 | 261135.75  |
| 19   | 010502002001 | 构造柱     | 1. 现浇建筑物混凝土 构造柱<br>2. 普通预拌混凝土<br>碎石粒径综合考虑<br>C25                                 | m3   | 2.00    | 734.24 | 1468.48    |
| 20   | 010504001001 | 直形墙【外墙】 | 1. 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电<br>梯井墙<br>2. 预拌S6~S8防水<br>混凝土 碎石粒径综<br>合考虑 C40 【掺<br>9%SY-G】 | m3   | 387.13  | 686.91 | 265923.47  |
| 21   | 010504001002 | 直形墙     | 1. 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电<br>梯井墙<br>2. 普通预拌混凝土<br>碎石粒径综合考虑<br>C40                      | m3   | 545.64  | 605.54 | 330403.82  |
| 本页小计 |              |         |                                                                                  |      |         |        | 3969969.10 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼地下室

第 4 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）   |            |
|------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|
|      |              |        |                                                                                                                                     |      |         | 综合单价    | 合价         |
| 22   | 010505001001 | 有梁板    | 1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板<br>2. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 【掺8%SY-G】<br>3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)<br>4. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | m3   | 1770.24 | 659.87  | 1168128.27 |
| 23   | 010506001002 | 直形楼梯   | 1. 现浇建筑物混凝土 直形楼梯<br>2. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35<br>3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)<br>4. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35                 | m3   | 20.46   | 655.30  | 13407.44   |
| 24   | 010508001001 | 后浇带    | 1. 现浇建筑物混凝土 楼板、天面板<br>2. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 【掺8%SY-G】                                                                        | m3   | 56.11   | 726.60  | 40769.53   |
| 25   | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件圆钢 Φ10以内                                                                                                                     | t    | 15.72   | 4830.38 | 75952.90   |
| 26   | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内                                                                                                                   | t    | 82.09   | 4857.05 | 398690.95  |
| 27   | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内                                                                                                                   | t    | 846.82  | 4698.51 | 3978787.54 |
| 28   | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以外                                                                                                                   | t    | 20.83   | 4623.29 | 96298.51   |
| 29   | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内                                                                                                                  | t    | 26.22   | 5668.52 | 148611.59  |
| 30   | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内                                                                                                       | t    | 39.94   | 6099.64 | 243589.12  |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                     |      |         |         | 6164235.85 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼地下室

第 5 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）   |             |
|------|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-------------|
|      |              |                   |                                                                                  |      |         | 综合单价    | 合价          |
| 31   | 010515001007 | 现浇构件钢筋            | 1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外                                                     | t    | 30.49   | 5020.56 | 153071.85   |
| 32   | 010516003002 | 机械连接              | 1. 电渣压力焊接Φ32以内                                                                   | 个    | 7246.00 | 9.73    | 70503.58    |
|      |              | 【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计 |                                                                                  |      |         |         | 10357780.38 |
|      |              | A.8 门窗工程          |                                                                                  |      |         |         |             |
| 33   | 010802003001 | 钢质防火门             | 1. 钢质防火门安装<br>2. 钢质防火门 单扇(甲级)<br>3. 特殊五金安装<br>闭门器安装 暗装<br>4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2   | 11.88   | 645.69  | 7670.80     |
| 34   | 010802003002 | 钢质防火门             | 1. 钢质防火门安装<br>2. 钢质防火门 双扇(甲级)<br>3. 特殊五金安装<br>闭门器安装 暗装<br>4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2   | 28.38   | 600.29  | 17036.23    |
| 35   | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门          | 1. 防火卷帘门安装<br>2. 钢质防火卷帘单片<br>3. 卷闸电动装置D-400<br>4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工            | m2   | 72.50   | 645.87  | 46825.58    |
|      |              | 【门窗工程】分部小计        |                                                                                  |      |         |         | 71532.61    |
|      |              | A.9 屋面及防水工程       |                                                                                  |      |         |         |             |
| 36   | 011101001001 | 水泥砂浆找平层【底板防水】     | 1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm<br>2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                              | m2   | 4608.62 | 18.85   | 86872.49    |
| 37   | 010902001001 | 卷材防水【底板防水】        | 1. 改性沥青防水卷材(自粘、满铺)平面 第一层                                                         | m2   | 4608.62 | 52.28   | 240938.65   |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                  |      |         |         | 622919.18   |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼地下室

第 6 页 共 8 页

[illegible]



## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：学生宿舍楼地下室

第 7 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                              | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |                     |                                                                                                                     |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 48   | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面             | 1. 水泥砂浆整体面层 加浆抹光随捣随抹 5mm<br>2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20<br>3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工                                          | m2   | 5777.34 | 14.86  | 85851.27  |
| 49   | 011102001001 | 石材楼地面               | 1. 楼地面铺花岗岩 (每块周长mm) 2400以内<br>2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20<br>3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工                                        | m2   | 152.40  | 208.75 | 31813.50  |
| 50   | 011106001001 | 石材楼梯面层              | 1. 铺贴花岗岩 楼梯 水泥砂浆<br>2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20<br>3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工                                                  | m2   | 103.81  | 353.69 | 36716.56  |
| 51   | 011105003001 | 块料踢脚线               | 1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆<br>2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20<br>3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙<br>4. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20<br>5. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工 | m2   | 194.15  | 158.99 | 30867.91  |
|      |              | 【楼地面装饰工程】分部小计       |                                                                                                                     |      |         |        | 185249.24 |
|      |              | A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                                                                                                     |      |         |        |           |
| 52   | 011201001002 | 墙面一般抹灰【砖模抹灰】        | 1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙<br>2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15                                                                     | m2   | 1167.15 | 31.02  | 36204.99  |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                     |      |         |        | 221454.23 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 学生宿舍楼地下室

第 8 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：学生宿舍楼地下室第 1 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明      | 工作内容                                                             | 综合单价组成（元） |        |       |      |      | 综合单价（元） |
|----|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|------|------|---------|
|    |              |              |                                                                  | 人工费       | 材料费    | 机械费   | 管理费  | 利润   |         |
| 1  | 010101002001 | 挖一般土方        | 1. 挖掘机挖装一般土方 一、二类土                                               | 0.62      |        | 2.79  | 0.53 | 0.68 | 5.93    |
|    |              |              | 2. 人工挖一般土方 一、二类土                                                 | 0.97      |        |       | 0.15 | 0.19 |         |
|    |              |              | 小计                                                               | 1.59      |        | 2.79  | 0.68 | 0.87 |         |
| 2  | 010101004001 | 挖基坑土方        | 1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 机械挖桩间土方 人工*1.1, 机械*1.1                     | 0.75      |        | 4.65  | 0.84 | 1.08 | 10.07   |
|    |              |              | 2. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 人工挖桩间土方 人工*1.3                           | 2.03      |        |       | 0.31 | 0.41 |         |
|    |              |              | 小计                                                               | 2.78      |        | 4.65  | 1.15 | 1.49 |         |
| 3  | 010103001002 | 回填方          | 1. 回填土 夯实机夯实平地                                                   | 9.47      |        | 1.48  | 1.70 | 2.19 | 14.85   |
|    |              |              | 小计                                                               | 9.47      |        | 1.48  | 1.70 | 2.19 |         |
| 4  | 010103001001 | 回填方          | 1. 回填土 夯实机夯实槽、坑                                                  | 12.32     |        | 1.93  | 2.21 | 2.85 | 19.30   |
|    |              |              | 小计                                                               | 12.32     |        | 1.93  | 2.21 | 2.85 |         |
| 5  | 010103002001 | 余方弃置         | 1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10                                    |           |        | 23.11 | 3.58 | 4.62 | 31.31   |
|    |              |              | 小计                                                               |           |        | 23.11 | 3.58 | 4.62 |         |
| 6  | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩    | 1. 压预制管桩 桩径500mm 桩长(m) 18以外                                      | 8.61      | 202.30 | 30.67 | 6.83 | 7.86 | 268.32  |
|    |              |              | 2. 管桩电焊接桩 φ500                                                   | 1.84      | 1.18   | 4.88  | 1.17 | 1.34 |         |
|    |              |              | 3. 预制混凝土管桩填芯填混凝土                                                 | 0.33      |        |       | 0.06 | 0.07 |         |
|    |              |              | 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30                                          |           | 1.19   |       |      |      |         |
|    |              |              | 小计                                                               | 10.78     | 204.67 | 35.55 | 8.06 | 9.27 |         |
| 7  | 010301002002 | 预制钢筋混凝土管桩 送桩 | 1. 压预制管桩 桩径500mm 桩长(m) 18以外 送桩 人工*1.2, 机械*1.2, 材料[04290030] 含量为0 | 10.33     | 3.99   | 36.81 | 8.19 | 9.43 | 68.75   |
|    |              |              | 小计                                                               | 10.33     | 3.99   | 36.81 | 8.19 | 9.43 |         |
| 8  | 010301002003 | 预制钢筋混凝土管桩    | 1. 压预制管桩 桩径400mm 桩长(m) 18以外                                      | 6.86      | 144.55 | 26.41 | 5.78 | 6.65 | 199.59  |
|    |              |              | 2. 管桩电焊接桩 φ400                                                   | 1.35      | 0.94   | 3.91  | 0.91 | 1.05 |         |
|    |              |              | 3. 预制混凝土管桩填芯填混凝土                                                 | 0.23      |        |       | 0.04 | 0.05 |         |
|    |              |              | 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30                                          |           | 0.84   |       |      |      |         |

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：学生宿舍楼地下室

第 2 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及说明      | 工作内容                                                             | 综合单价组成（元） |         |       |        |       | 综合单价（元） |
|----|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|-------|---------|
|    |               |              |                                                                  | 人工费       | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润    |         |
|    |               |              | 小计                                                               | 8.44      | 146.33  | 30.32 | 6.73   | 7.75  |         |
| 9  | 010301002004  | 预制钢筋混凝土管桩 送桩 | 1. 压预制管桩 桩径400mm 桩长(m) 18以外 送桩 人工*1.2, 机械*1.2, 材料[04290020] 含量为0 | 8.24      | 2.55    | 31.69 | 6.94   | 7.98  | 57.40   |
|    |               |              | 小计                                                               | 8.24      | 2.55    | 31.69 | 6.94   | 7.98  |         |
| 10 | 粤010301005001 | 桩尖           | 1. 钢桩尖制作                                                         | 35.16     | 64.54   | 5.04  | 6.99   | 8.04  | 119.77  |
|    |               |              | 小计                                                               | 35.16     | 64.54   | 5.04  | 6.99   | 8.04  |         |
| 11 | 010301004002  | 截(凿)桩头       | 1. 截桩头 机械切割预制桩头                                                  | 31.67     |         | 27.31 | 10.25  | 11.80 | 94.20   |
|    |               |              | 2. 装载机装松散石方                                                      | 0.07      |         | 0.91  | 0.15   | 0.20  |         |
|    |               |              | 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10                                     |           |         | 8.74  | 1.35   | 1.75  |         |
|    |               |              | 小计                                                               | 31.74     |         | 36.96 | 11.75  | 13.75 |         |
| 12 | 010515004001  | 桩头插筋         | 1. 桩头插筋                                                          | 359.92    | 3852.89 | 3.94  | 104.61 | 72.77 | 4394.13 |
|    |               |              | 小计                                                               | 359.92    | 3852.89 | 3.94  | 104.61 | 72.77 |         |
| 13 | 010401001001  | 砖胎膜          | 1. 砖基础                                                           | 155.52    | 217.43  |       | 23.55  | 31.10 | 521.55  |
|    |               |              | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5                                          |           | 93.94   |       |        |       |         |
|    |               |              | 小计                                                               | 155.52    | 311.37  |       | 23.55  | 31.10 |         |
| 14 | 010402001003  | 砌块墙          | 1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm                                         | 154.46    | 259.93  |       | 23.39  | 30.89 | 573.90  |
|    |               |              | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5                                          |           | 31.09   |       |        |       |         |
|    |               |              | 3. 在洞内、地下室、库内或暗室内进行施工                                            | 61.79     |         |       |        | 12.36 |         |
|    |               |              | 小计                                                               | 216.25    | 291.02  |       | 23.39  | 43.25 |         |
| 15 | 010501001001  | 垫层           | 1. 混凝土垫层                                                         | 57.84     | 0.59    |       | 16.63  | 11.57 | 520.21  |
|    |               |              | 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15                                          |           | 433.59  |       |        |       |         |
|    |               |              | 小计                                                               | 57.84     | 434.18  |       | 16.63  | 11.57 |         |
| 16 | 010501005001  | 桩承台基础        | 1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础                                              | 45.69     | 6.42    | 0.76  | 13.36  | 9.29  | 556.02  |
|    |               |              | 2. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35                                     |           | 480.49  |       |        |       |         |
|    |               |              | 小计                                                               | 45.69     | 486.91  | 0.76  | 13.36  | 9.29  |         |
| 17 | 010501004001  | 满堂基础         | 1. 现浇建筑物混凝土 地下室底板                                                | 44.17     | 8.61    | 0.86  | 12.95  | 9.01  | 611.74  |
|    |               |              | 2. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35【掺7%SY-G】                            |           | 536.14  |       |        |       |         |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：学生宿舍楼地下室

第 3 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明 | 工作内容                                  | 综合单价组成（元） |        |       |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|---------|---------------------------------------|-----------|--------|-------|-------|-------|---------|
|    |              |         |                                       | 人工费       | 材料费    | 机械费   | 管理费   | 利润    |         |
|    |              |         | 小计                                    | 44.17     | 544.75 | 0.86  | 12.95 | 9.01  |         |
| 18 | 010502001003 | 矩形柱     | 1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱         | 118.10    | 14.90  | 1.23  | 34.31 | 23.87 | 682.69  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40               |           | 490.29 |       |       |       |         |
|    |              |         | 小计                                    | 118.10    | 505.19 | 1.23  | 34.31 | 23.87 |         |
| 19 | 010502002001 | 构造柱     | 1. 现浇建筑物混凝土 构造柱                       | 188.54    | 0.90   | 1.23  | 54.56 | 37.96 | 734.24  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25               |           | 451.07 |       |       |       |         |
|    |              |         | 小计                                    | 188.54    | 451.97 | 1.23  | 54.56 | 37.96 |         |
| 20 | 010504001001 | 直形墙【外墙】 | 1. 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙                | 67.40     | 13.19  | 1.21  | 19.73 | 13.72 | 686.91  |
|    |              |         | 2. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C40【掺9%SY-G】 |           | 571.66 |       |       |       |         |
|    |              |         | 小计                                    | 67.40     | 584.85 | 1.21  | 19.73 | 13.72 |         |
| 21 | 010504001002 | 直形墙     | 1. 现浇建筑物混凝土 直形、弧形、电梯井墙                | 67.40     | 13.19  | 1.21  | 19.72 | 13.72 | 605.54  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40               |           | 490.29 |       |       |       |         |
|    |              |         | 小计                                    | 67.40     | 503.48 | 1.21  | 19.72 | 13.72 |         |
| 22 | 010505001001 | 有梁板     | 1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板                | 46.60     | 18.03  | 1.39  | 13.80 | 9.60  | 659.87  |
|    |              |         | 2. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35【掺8%SY-G】 |           | 544.10 |       |       |       |         |
|    |              |         | 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)       | 1.52      | 1.36   | 13.68 | 4.37  | 3.04  |         |
|    |              |         | 4. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35          |           | 2.38   |       |       |       |         |
|    |              |         | 小计                                    | 48.12     | 565.87 | 15.07 | 18.17 | 12.64 |         |
| 23 | 010506001002 | 直形楼梯    | 1. 现浇建筑物混凝土 直形楼梯                      | 83.79     | 20.87  | 1.99  | 24.66 | 17.16 | 655.30  |
|    |              |         | 2. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35          |           | 480.49 |       |       |       |         |
|    |              |         | 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)       | 1.52      | 1.35   | 13.69 | 4.37  | 3.04  |         |
|    |              |         | 4. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C35          |           | 2.38   |       |       |       |         |
|    |              |         | 小计                                    | 85.31     | 505.09 | 15.68 | 29.03 | 20.20 |         |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：学生宿舍楼地下室

第 4 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明 | 工作内容                                  | 综合单价组成（元） |         |       |        |        | 综合单价（元） |
|----|--------------|---------|---------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|--------|---------|
|    |              |         |                                       | 人工费       | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     |         |
| 24 | 010508001001 | 后浇带     | 1. 现浇建筑物混凝土 楼板、天面板                    | 86.89     | 26.40   | 2.81  | 25.79  | 17.94  | 726.60  |
|    |              |         | 2. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C40【掺8%SY-G】 |           | 566.76  |       |        |        |         |
|    |              |         | 小计                                    | 86.89     | 593.16  | 2.81  | 25.79  | 17.94  |         |
| 25 | 010515001001 | 现浇构件钢筋  | 1. 现浇构件圆钢 φ10内                        | 710.25    | 3733.55 | 27.12 | 211.99 | 147.47 | 4830.38 |
|    |              |         | 小计                                    | 710.25    | 3733.55 | 27.12 | 211.99 | 147.47 |         |
| 26 | 010515001002 | 现浇构件钢筋  | 1. 现浇构件带肋钢筋 φ10以内                     | 656.02    | 3839.77 | 27.86 | 196.62 | 136.78 | 4857.05 |
|    |              |         | 小计                                    | 656.02    | 3839.77 | 27.86 | 196.62 | 136.78 |         |
| 27 | 010515001003 | 现浇构件钢筋  | 1. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内                     | 478.16    | 3917.21 | 47.08 | 151.01 | 105.05 | 4698.51 |
|    |              |         | 小计                                    | 478.16    | 3917.21 | 47.08 | 151.01 | 105.05 |         |
| 28 | 010515001004 | 现浇构件钢筋  | 1. 现浇构件带肋钢筋 φ25以外                     | 427.52    | 3919.24 | 45.79 | 136.08 | 94.66  | 4623.29 |
|    |              |         | 小计                                    | 427.52    | 3919.24 | 45.79 | 136.08 | 94.66  |         |
| 29 | 010515001005 | 现浇构件钢筋  | 1. 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内                    | 1246.10   | 3731.66 | 55.99 | 374.35 | 260.42 | 5668.52 |
|    |              |         | 小计                                    | 1246.10   | 3731.66 | 55.99 | 374.35 | 260.42 |         |
| 30 | 010515001006 | 现浇构件钢筋  | 1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内         | 1451.69   | 3856.18 | 56.52 | 433.61 | 301.64 | 6099.64 |
|    |              |         | 小计                                    | 1451.69   | 3856.18 | 56.52 | 433.61 | 301.64 |         |
| 31 | 010515001007 | 现浇构件钢筋  | 1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外         | 750.54    | 3870.95 | 22.31 | 222.19 | 154.57 | 5020.56 |
|    |              |         | 小计                                    | 750.54    | 3870.95 | 22.31 | 222.19 | 154.57 |         |
| 32 | 010516003002 | 机械连接    | 1. 电渣压力焊接 φ32以内                       | 4.56      | 0.82    | 1.43  | 1.72   | 1.20   | 9.73    |
|    |              |         | 小计                                    | 4.56      | 0.82    | 1.43  | 1.72   | 1.20   |         |
| 33 | 010802003001 | 钢质防火门   | 1. 钢质防火门安装                            | 17.31     | 6.99    |       | 2.54   | 3.46   | 645.69  |
|    |              |         | 2. 钢质防火门 单扇(甲级)                       |           | 486.00  |       |        |        |         |
|    |              |         | 3. 特殊五金安装 闭门器安装 暗装                    | 43.37     | 41.86   |       | 6.36   | 8.67   |         |
|    |              |         | 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工                | 24.27     |         |       |        | 4.85   |         |
|    |              |         | 小计                                    | 84.95     | 534.85  |       | 8.90   | 16.98  |         |
| 34 | 010802003002 | 钢质防火门   | 1. 钢质防火门安装                            | 17.31     | 6.99    |       | 2.54   | 3.46   | 600.29  |
|    |              |         | 2. 钢质防火门 双扇(甲级)                       |           | 511.00  |       |        |        |         |
|    |              |         | 3. 特殊五金安装 闭门器安装 暗装                    | 18.16     | 17.52   |       | 2.66   | 3.63   |         |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：学生宿舍楼地下室

第 5 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明        | 工作内容                         | 综合单价组成（元） |         |       |        |        | 综合单价（元） |
|----|--------------|----------------|------------------------------|-----------|---------|-------|--------|--------|---------|
|    |              |                |                              | 人工费       | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     |         |
|    |              |                | 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工       | 14. 19    |         |       |        | 2. 84  |         |
|    |              |                | 小计                           | 49. 66    | 535. 51 |       | 5. 20  | 9. 93  |         |
| 35 | 010803002001 | 防火卷帘(闸)门       | 1. 防火卷帘门安装                   | 43. 24    |         |       | 6. 34  | 8. 65  | 645. 87 |
|    |              |                | 2. 钢质防火卷帘单片                  |           | 360. 00 |       |        |        |         |
|    |              |                | 3. 卷闸电动装置D-400               |           | 206. 90 |       |        |        |         |
|    |              |                | 4. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工       | 17. 29    |         |       |        | 3. 46  |         |
|    |              |                | 小计                           | 60. 53    | 566. 90 |       | 6. 34  | 12. 11 |         |
| 36 | 011101001001 | 水泥砂浆找平层【底板防水】  | 1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm  | 7. 04     | 0. 42   |       | 1. 25  | 1. 41  | 18. 85  |
|    |              |                | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20         |           | 8. 73   |       |        |        |         |
|    |              |                | 小计                           | 7. 04     | 9. 15   |       | 1. 25  | 1. 41  |         |
| 37 | 010902001001 | 卷材防水【底板防水】     | 1. 改性沥青防水卷材(自粘、满铺) 平面 第一层    | 7. 90     | 41. 65  |       | 1. 14  | 1. 58  | 52. 28  |
|    |              |                | 小计                           | 7. 90     | 41. 65  |       | 1. 14  | 1. 58  |         |
| 38 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面【底板防水】 | 1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):50 | 14. 65    | 0. 27   | 0. 04 | 2. 60  | 2. 94  | 42. 79  |
|    |              |                | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C20     |           | 22. 28  |       |        |        |         |
|    |              |                | 小计                           | 14. 65    | 22. 55  | 0. 04 | 2. 60  | 2. 94  |         |
| 39 | 010903001001 | 墙面卷材防水【外墙防水】   | 1. 改性沥青防水卷材(自粘、满铺) 立面 第一层    | 8. 98     | 22. 38  |       | 1. 30  | 1. 80  | 34. 45  |
|    |              |                | 小计                           | 8. 98     | 22. 38  |       | 1. 30  | 1. 80  |         |
| 40 | 010401003001 | 实心砖墙【外墙保护层】    | 1. 混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖           | 204. 40   | 229. 93 |       | 30. 95 | 40. 88 | 592. 93 |
|    |              |                | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7. 5     |           | 86. 78  |       |        |        |         |
|    |              |                | 小计                           | 204. 40   | 316. 71 |       | 30. 95 | 40. 88 |         |
| 41 | 010902002001 | 屋面涂膜防水【顶板室内防水】 | 1. 屋面双组分聚氨酯防水涂料 2mm厚         | 6. 39     | 44. 00  |       | 0. 92  | 1. 28  | 52. 59  |
|    |              |                | 小计                           | 6. 39     | 44. 00  |       | 0. 92  | 1. 28  |         |
| 42 | 010902003002 | 屋面刚性层【顶板室内防水】  | 1. 屋面防水砂浆 2cm厚               | 10. 15    | 11. 04  |       | 1. 47  | 2. 03  | 24. 69  |
|    |              |                | 小计                           | 10. 15    | 11. 04  |       | 1. 47  | 2. 03  |         |
| 43 | 011001001001 | 保温屋面【顶板室外防水】   | 1. 干铺聚苯乙烯泡沫板 屋面保温50mm        | 10. 44    | 15. 73  |       | 1. 51  | 2. 09  | 29. 77  |
|    |              |                | 小计                           | 10. 44    | 15. 73  |       | 1. 51  | 2. 09  |         |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：学生宿舍楼地下室

第 6 页 共 7 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明         | 工作内容                                      | 综合单价组成（元） |        |      |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|-----------------|-------------------------------------------|-----------|--------|------|-------|-------|---------|
|    |              |                 |                                           | 人工费       | 材料费    | 机械费  | 管理费   | 利润    |         |
| 44 | 010902003003 | 屋面刚性层【顶板室外防水】   | 1. 屋面现浇特种混凝土 隔热层 泡沫混凝土 100mm厚 实际厚度(mm):50 | 6.37      | 8.51   | 0.53 | 1.00  | 1.38  | 17.79   |
|    |              |                 | 小计                                        | 6.37      | 8.51   | 0.53 | 1.00  | 1.38  |         |
| 45 | 011101001003 | 水泥砂浆找平层【顶板室外防水】 | 1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm               | 7.04      | 0.42   |      | 1.25  | 1.41  | 18.85   |
|    |              |                 | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                      |           | 8.73   |      |       |       |         |
|    |              |                 | 小计                                        | 7.04      | 9.15   |      | 1.25  | 1.41  |         |
| 46 | 010902001002 | 卷材防水【顶板室外防水】    | 1. 改性沥青防水卷材(自粘、满铺) 平面 第一层                 | 7.90      | 41.65  |      | 1.14  | 1.58  | 52.28   |
|    |              |                 | 小计                                        | 7.90      | 41.65  |      | 1.14  | 1.58  |         |
| 47 | 010903004001 | 墙面变形缝           | 1. 钢板止水带                                  | 21.85     | 30.47  | 0.77 | 3.27  | 4.53  | 60.89   |
|    |              |                 | 小计                                        | 21.85     | 30.47  | 0.77 | 3.27  | 4.53  |         |
| 48 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面         | 1. 水泥砂浆整体面层 加浆抹光随捣随抹 5mm                  | 6.49      | 0.61   |      | 1.15  | 1.30  | 14.86   |
|    |              |                 | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                      |           | 2.20   |      |       |       |         |
|    |              |                 | 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工                    | 2.60      |        |      |       | 0.52  |         |
|    |              |                 | 小计                                        | 9.09      | 2.81   |      | 1.15  | 1.82  |         |
| 49 | 011102001001 | 石材楼地面           | 1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内                 | 25.03     | 153.53 |      | 4.44  | 5.01  | 208.75  |
|    |              |                 | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                      |           | 8.73   |      |       |       |         |
|    |              |                 | 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工                    | 10.01     |        |      |       | 2.00  |         |
|    |              |                 | 小计                                        | 35.04     | 162.26 |      | 4.44  | 7.01  |         |
| 50 | 011106001001 | 石材楼梯面层          | 1. 铺贴花岗岩 楼梯 水泥砂浆                          | 66.22     | 218.78 |      | 11.74 | 13.24 | 353.69  |
|    |              |                 | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                      |           | 11.92  |      |       |       |         |
|    |              |                 | 3. 在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工                    | 26.49     |        |      |       | 5.30  |         |
|    |              |                 | 小计                                        | 92.71     | 230.70 |      | 11.74 | 18.54 |         |
| 51 | 011105003001 | 块料踢脚线           | 1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆                        | 59.62     | 18.55  |      | 10.57 | 11.92 | 158.99  |
|    |              |                 | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                      |           | 4.36   |      |       |       |         |
|    |              |                 | 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙                       | 9.66      | 0.42   |      | 1.50  | 1.93  |         |
|    |              |                 | 4. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                      |           | 7.22   |      |       |       |         |



### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 学生宿舍楼地下室

第 7 页 共 7 页

[illegible]

# 措施项目费汇总表

工程名称：学生宿舍楼地下室

第 1 页 共 2 页

| 编码            | 名称            | 单位 | 数量      | 单价（元）     | 合价（元）     |
|---------------|---------------|----|---------|-----------|-----------|
| 1             | 绿色施工安全防护措施费   |    |         |           |           |
| 1.1           | 综合脚手架         | 项  | 1       | 174884.91 | 174884.91 |
| 011701008001  | 综合钢脚手架        | m2 | 1462.67 | 12.16     | 17786.07  |
| 011701011001  | 里脚手架          | m2 | 2968.61 | 20.8      | 61747.09  |
| 011701010001  | 满堂脚手架         | m2 | 5937.22 | 16.06     | 95351.75  |
|               |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.2           | 靠脚手架安全挡板      | 项  | 1       |           |           |
|               |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.3           | 密目式安全网        | 项  | 1       |           |           |
| 粤011701008001 |               | 项  | 1       |           |           |
| 粤011701008001 | 围尼龙编织布        | 项  | 1       |           |           |
| 粤011701011001 |               | 项  | 1       |           |           |
| 粤011701011001 | 模板的支架         | 项  | 1       |           |           |
| 粤011701010001 |               | 项  | 1       |           |           |
| 粤011701010001 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | 项  | 1       |           |           |
|               |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.7           | 施工围挡照明        | 项  | 1       |           |           |
|               |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.8           | 临时钢管架通道       | 项  | 1       |           |           |
|               |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.9           | 独立安全防护挡板      | 项  | 1       |           |           |
|               |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.10          | 吊装设备基础        | 项  | 1       |           |           |
|               |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.11          | 防尘降噪绿色施工防护棚   | 项  | 1       |           |           |
|               |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.12          | 施工便道          | 项  | 1       |           |           |
|               |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.13          | 样板引路          | 项  | 1       |           |           |
|               |               | 项  | 1       |           |           |
| LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费   | 项  | RGF+JXF | 19%       | 715314.45 |
|               | 小计            | 元  |         |           | 890199.36 |
| 2             | 措施其他项目        |    |         |           |           |
| WMGDZJF00001  | 文明工地增加费       | 项  | RGF+JXF | 0%        |           |
| 011707002001  | 夜间施工增加费       | 项  |         | 20%       |           |



## 其他项目清单与计价表

工程名称: 学生宿舍楼地下室

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 单位 | 金额（元）      | 备注                                                              |
|--------|---------|----|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1      | 暂列金额    | 项  |            |                                                                 |
| 2      | 暂估价     | 项  | 2409934.00 |                                                                 |
| 2.1    | 材料暂估价   | 项  |            |                                                                 |
| 2.2    | 专业工程暂估价 | 项  | 2409934.00 |                                                                 |
| 3      | 计日工     | 项  |            |                                                                 |
| 4      | 总承包服务费  | 项  |            |                                                                 |
| 5      | 预算包干费   | 项  | 263536.90  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算                                       |
| 6      | 工程优质费   | 项  |            | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50% |
| 7      | 概算幅度差   | 项  | 566165.64  | 按分部分项工程费为计算基础<br>建筑工程：3.00%；                                    |
| 8      | 现场签证费用  | 项  |            |                                                                 |
| 9      | 索赔费用    | 项  |            |                                                                 |
| 10     | 其他费用    | 项  |            | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                |
| 11     |         | 项  |            |                                                                 |
|        |         |    |            |                                                                 |
|        |         |    |            |                                                                 |
|        |         |    |            |                                                                 |
|        |         |    |            |                                                                 |
|        |         |    |            |                                                                 |
|        |         |    |            |                                                                 |
|        |         |    |            |                                                                 |
|        |         |    |            |                                                                 |
|        |         |    |            |                                                                 |
|        |         |    |            |                                                                 |
|        |         |    |            |                                                                 |
|        |         |    |            |                                                                 |
|        |         |    |            |                                                                 |
| 合    计 |         |    | 3239636.54 | -                                                               |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：学生宿舍楼地下室

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                      | 单位             | 数量               | 单价<br>(元) | 合价<br>(元)  | 品牌 | 厂家 |
|----|------------|----------------------------|----------------|------------------|-----------|------------|----|----|
| 1  | 0001001    | 综合工日                       | 工日             | 102.7773         | 51.00     | 5241.64    |    |    |
| 2  | 00010010   | 人工费                        | 元              | 2512075.59<br>64 | 1.00      | 2512075.60 |    |    |
| 3  | QTRGF      | 其他人工费                      | 元              | 201382.602<br>5  | 1.00      | 201382.60  |    |    |
| 4  | 01000001   | 型钢综合                       | kg             | 1210.3917        | 3.37      | 4079.02    |    |    |
| 5  | 01010030   | 热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内         | t              | 16.0385          | 3601.00   | 57754.64   |    |    |
| 6  | 01010040   | 螺纹钢 $\phi 25$ 以内           | t              | 899.2407         | 3741.00   | 3364059.46 |    |    |
| 7  | 01010120   | 螺纹钢 $\phi 10$ 以内           | t              | 124.4604         | 3723.08   | 463376.03  |    |    |
| 8  | 01010130   | 螺纹钢 $\phi 25$ 以外           | t              | 21.3497          | 3736.78   | 79779.13   |    |    |
| 9  | 01030017   | 镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$          | kg             | 332.8525         | 5.38      | 1790.75    |    |    |
| 10 | 01030017@1 | 镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$          | kg             | 3416.5675        | 5.38      | 18381.13   |    |    |
| 11 | 01030031   | 镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$ | kg             | 3378.0157        | 5.38      | 18173.72   |    |    |
| 12 | 01030035   | 镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$ | kg             | 10.2387          | 5.38      | 55.08      |    |    |
| 13 | 01090022   | 圆钢 $\phi 10$ 以内            | t              | 26.7413          | 3601.00   | 96295.42   |    |    |
| 14 | 01090023   | 圆钢 $\phi 10$ 以内            | kg             | 615.91           | 3.60      | 2217.28    |    |    |
| 15 | 01090030   | 圆钢 $\phi 12 \sim 25$       | t              | 11.9655          | 3729.35   | 44623.54   |    |    |
| 16 | 01290100   | 钢板 $3.5 \sim 4.0$          | t              | 3.0897           | 3094.26   | 9560.34    |    |    |
| 17 | 01290160   | 钢板 $6 \sim 7$              | t              | 13.3552          | 3500.00   | 46743.20   |    |    |
| 18 | 02050260   | 密封胶圈                       | 个              | 48.3489          | 13.33     | 644.49     |    |    |
| 19 | 02070230   | 橡胶垫                        | kg             | 30.245           | 7.16      | 216.55     |    |    |
| 20 | 02270070   | 土工布                        | m <sup>2</sup> | 14584.6089       | 5.30      | 77298.43   |    |    |
| 21 | 02290030   | 麻袋                         | 个              | 288.5611         | 1.89      | 545.38     |    |    |
| 22 | 03011325   | 对拉螺栓                       | kg             | 109.0807         | 5.38      | 586.85     |    |    |
| 23 | 03011325@1 | 对拉螺栓                       | kg             | 3130.6256        | 5.38      | 16842.77   |    |    |
| 24 | 03019001   | 圆钉综合                       | kg             | 8.1007           | 5.36      | 43.42      |    |    |
| 25 | 03019021   | 圆钉 $50 \sim 75$            | kg             | 563.7783         | 3.54      | 1995.78    |    |    |
| 26 | 03019021@1 | 圆钉 $50 \sim 75$            | kg             | 72.5872          | 3.54      | 256.96     |    |    |
| 27 | 03033161   | 闭门器                        | 副              | 16.16            | 61.54     | 994.49     |    |    |
| 28 | 03134011   | 水砂纸                        | 张              | 19.5372          | 0.77      | 15.04      |    |    |
| 29 | 03135001   | 低碳钢焊条综合                    | kg             | 12211.8717       | 6.01      | 73393.35   |    |    |
| 30 | 03137001   | 焊剂                         | kg             | 226.0752         | 2.57      | 581.01     |    |    |
| 31 | 03210280   | 钢脚手直角扣件                    | 个              | 4.368            | 3.30      | 14.41      |    |    |
| 32 | 03213001   | 铁件综合                       | kg             | 4.5839           | 4.84      | 22.19      |    |    |
| 33 | 04010015   | 复合普通硅酸盐水泥 P.C<br>32.5      | t              | 88.7816          | 417.60    | 37075.20   |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：学生宿舍楼地下室

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                   | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元)  | 品牌 | 厂家 |
|----|------------|-------------------------|----|-----------|-----------|------------|----|----|
| 34 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P. C 32.5      | t  | 6.2973    | 417.60    | 2629.75    |    |    |
| 35 | 04010045   | 白色硅酸盐水泥32.5             | t  | 0.1527    | 598.13    | 91.33      |    |    |
| 36 | 0401013@1  | 复合普通硅酸盐水泥P. C 32.5      | t  | 2.089     | 417.60    | 872.37     |    |    |
| 37 | 04030015   | 中砂                      | m3 | 75.2857   | 193.00    | 14530.14   |    |    |
| 38 | 04130001   | 标准砖240×115×53           | 千块 | 212.1391  | 411.00    | 87189.17   |    |    |
| 39 | 04150010   | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200    | 千块 | 2.8754    | 6490.80   | 18663.65   |    |    |
| 40 | 04290020   | 预应力混凝土管桩Φ400            | m  | 8056.265  | 140.59    | 1132630.30 |    |    |
| 41 | 04290030   | 预应力混凝土管桩Φ500            | m  | 13061.32  | 196.34    | 2564459.57 |    |    |
| 42 | 05030080   | 松杂板枋材                   | m3 | 74.0473   | 1462.50   | 108294.18  |    |    |
| 43 | 05030080@1 | 松杂板枋材                   | m3 | 7.1134    | 1462.50   | 10403.35   |    |    |
| 44 | 05030080@2 | 松杂板枋材                   | m3 | 7.2932    | 1462.50   | 10666.31   |    |    |
| 45 | 05030370   | 松杂直边板                   | m3 | 4.7295    | 1450.60   | 6860.61    |    |    |
| 46 | 05050120   | 防水胶合板模板用 18mm           | m2 | 997.1444  | 42.56     | 42438.47   |    |    |
| 47 | 05050120@1 | 防水胶合板模板用 18mm           | m2 | 1173.5134 | 42.56     | 49944.73   |    |    |
| 48 | 07010001   | 釉面砖100×200              | m2 | 198.033   | 17.16     | 3398.25    |    |    |
| 49 | 07070001   | 陶瓷马赛克305×305            | m2 | 486.2053  | 22.00     | 10696.52   |    |    |
| 50 | 08030080   | 花岗岩石板                   | m2 | 304.8887  | 150.00    | 45733.31   |    |    |
| 51 | 09270050   | 快易收口网                   | m2 | 143.3611  | 9.00      | 1290.25    |    |    |
| 52 | 13030500   | 腻子粉成品(一般型)              | kg | 606.6301  | 2.94      | 1783.49    |    |    |
| 53 | 13030570   | 乳胶漆8205                 | kg | 278.9912  | 12.10     | 3375.79    |    |    |
| 54 | 13050153   | 聚氨酯防水涂料双组份 I型           | kg | 10281.69  | 14.50     | 149084.51  |    |    |
| 55 | 13050440   | 酚醛红丹防锈漆                 | kg | 129.248   | 14.70     | 1899.95    |    |    |
| 56 | 13050520   | 橡胶沥青防水涂料溶剂型             | kg | 160.123   | 13.50     | 2161.66    |    |    |
| 57 | 13330033   | SBS聚酯胎改性沥青卷材 3mm厚 I型    | m2 | 9845.2535 | 26.72     | 263065.17  |    |    |
| 58 | 13330260   | 单面自粘聚合物改性沥青卷材1.5mm厚无胎I型 | m2 | 1578.4185 | 15.00     | 23676.28   |    |    |
| 59 | 13350020   | 防水粉                     | kg | 1880.2868 | 3.30      | 6204.95    |    |    |
| 60 | 13350260   | 腻子膏防水型                  | kg | 38.9346   | 5.15      | 200.51     |    |    |
| 61 | 13410010   | 嵌缝料                     | kg | 20.641    | 0.58      | 11.97      |    |    |
| 62 | 14010030   | 松节油                     | kg | 33.3109   | 6.90      | 229.85     |    |    |
| 63 | 14010040   | 松香                      | kg | 21.1359   | 5.15      | 108.85     |    |    |
| 64 | 14090070   | 石蜡                      | kg | 7.7965    | 3.00      | 23.39      |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：学生宿舍楼地下室

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                   | 单位 | 数量          | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|----|------------|-------------------------|----|-------------|-----------|-----------|----|----|
| 65 | 14310050   | 草酸                      | kg | 2.9102      | 5.59      | 16.27     |    |    |
| 66 | 14310400   | 氢氧化钠(烧碱)                | kg | 7.7869      | 2.70      | 21.02     |    |    |
| 67 | 14350250   | 隔离剂                     | kg | 756.454     | 7.05      | 5333.00   |    |    |
| 68 | 14350250@1 | 隔离剂                     | kg | 722.414     | 7.05      | 5093.02   |    |    |
| 69 | 14350480@1 | 外加剂SY-G                 | kg | 211639.1108 | 1.60      | 338622.58 |    |    |
| 70 | 14350830   | 改性沥青卷材基层处理剂<br>水性       | kg | 2802.1525   | 6.00      | 16812.92  |    |    |
| 71 | 14390070   | 氧气                      | m3 | 120.8267    | 5.16      | 623.47    |    |    |
| 72 | 14390100   | 乙炔气                     | kg | 52.4128     | 13.30     | 697.09    |    |    |
| 73 | 15010360   | 石棉垫                     | kg | 260.856     | 6.42      | 1674.70   |    |    |
| 74 | 15130110   | 聚苯乙烯泡沫板 δ 50            | m2 | 2224.8342   | 15.38     | 34217.95  |    |    |
| 75 | 17270180   | 高压橡胶管综合                 | m  | 16.1163     | 59.37     | 956.82    |    |    |
| 76 | 18250615   | 管箍                      | 个  | 10.7442     | 9.29      | 99.81     |    |    |
| 77 | 34090010   | 白棉纱                     | kg | 15.9464     | 11.47     | 182.91    |    |    |
| 78 | 34110010   | 水                       | m3 | 1115.8497   | 3.41      | 3805.05   |    |    |
| 79 | 34110010@1 | 水                       | m3 | 185.857     | 3.41      | 633.77    |    |    |
| 80 | 35030010   | 脚手架钢管                   | kg | 74.036      | 3.42      | 253.20    |    |    |
| 81 | 35030020   | 脚手架接驳管 φ43×350          | 支  | 13.0618     | 5.74      | 74.97     |    |    |
| 82 | 35030030   | 脚手架钢管底座                 | 个  | 8.8366      | 7.05      | 62.30     |    |    |
| 83 | 35030050   | 脚手架钢管 φ51×3.5           | m  | 450.3381    | 13.08     | 5890.42   |    |    |
| 84 | 35030160   | 脚手架活动扣(含螺丝)             | 套  | 18.9991     | 5.62      | 106.77    |    |    |
| 85 | 35030170   | 脚手架直角扣(含螺丝)             | 套  | 85.4959     | 5.24      | 448.00    |    |    |
| 86 | 35030210   | 脚手板(钢笆网)                | m2 | 1.9623      | 1.50      | 2.94      |    |    |
| 87 | 35030220   | 挡脚板(钢笆网)                | m2 | 0.5227      | 1.50      | 0.78      |    |    |
| 88 | 35090230   | 钢支撑                     | kg | 6992.0533   | 3.88      | 27129.17  |    |    |
| 89 | 35090230@1 | 钢支撑                     | kg | 5200.5308   | 3.88      | 20178.06  |    |    |
| 90 | 99450760   | 其他材料费                   | 元  | 37779.5152  | 1.00      | 37779.52  |    |    |
| 91 | 9946131    | 其他材料费                   | 元  | 60.5801     | 1.00      | 60.58     |    |    |
| 92 | CLFTZ      | 材料费调整                   | 元  | -1.2373     | 1.00      | -1.24     |    |    |
| 93 | MC1-73     | 钢质防火门单扇(甲级)             | m2 | 11.88       | 486.00    | 5773.68   |    |    |
| 94 | MC1-75     | 钢质防火门双扇(甲级)             | m2 | 28.38       | 511.00    | 14502.18  |    |    |
| 95 | MC1-83     | 钢质防火卷帘单片                | m2 | 72.5        | 360.00    | 26100.00  |    |    |
| 96 | MC1-86     | 卷闸电动装置D-400             | 套  | 6           | 2500.00   | 15000.00  |    |    |
| 97 | 8021902    | 普通预拌混凝土碎石粒径<br>综合考虑 C15 | m3 | 922.0463    | 427.18    | 393879.74 |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：学生宿舍楼地下室

第 4 页 共 4 页

| 序号  | 编码         | 名称及规格                              | 单位   | 数量          | 单价<br>(元) | 合价<br>(元)   | 品牌 | 厂家 |
|-----|------------|------------------------------------|------|-------------|-----------|-------------|----|----|
| 98  | 8021903    | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20                | m3   | 235.0396    | 436.89    | 102686.45   |    |    |
| 99  | 8021904    | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25                | m3   | 2.02        | 446.60    | 902.13      |    |    |
| 100 | 8021905    | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30                | m3   | 48.5888     | 456.31    | 22171.56    |    |    |
| 101 | 8021907    | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C40                | m3   | 937.4265    | 485.44    | 455064.32   |    |    |
| 102 | 8021924    | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C35           | m3   | 6255.4096   | 475.73    | 2975886.01  |    |    |
| 103 | 8021925    | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C40           | m3   | 448.7946    | 495.15    | 222220.65   |    |    |
| 104 | 8005902    | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5  | m3   | 95.4025     | 398.06    | 37975.92    |    |    |
| 105 | 8005906    | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M5  | m3   | 16.8997     | 383.50    | 6481.03     |    |    |
| 106 | 8005908    | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15 | m3   | 19.4914     | 422.33    | 8231.80     |    |    |
| 107 | 8005909    | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20 | m3   | 23.2439     | 451.46    | 10493.69    |    |    |
| 108 | 8005911    | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20                   | m3   | 148.3014    | 432.04    | 64072.14    |    |    |
| 109 | 8005911@1  | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20                   | m3   | 29.4644     | 432.04    | 12729.80    |    |    |
| 110 | 00010003   | 机上人工                               | 工日   | 2255.1135   | 230.00    | 518676.11   |    |    |
| 111 | 99450630   | 折旧费                                | 元    | 445284.9688 | 1.00      | 445284.97   |    |    |
| 112 | 99450640   | 检修费                                | 元    | 114102.4466 | 1.00      | 114102.45   |    |    |
| 113 | 99450650   | 维护费                                | 元    | 414260.2478 | 1.00      | 414260.25   |    |    |
| 114 | 99450660   | 安拆费                                | 元    | 24665.9024  | 1.00      | 24665.90    |    |    |
| 115 | 99450680   | 柴油(机械用)0#                          | kg   | 52385.9736  | 6.39      | 334746.37   |    |    |
| 116 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0#                          | kg   | 824.6279    | 5.65      | 4659.15     |    |    |
| 117 | 99450700   | 电(机械用)                             | kw·h | 106179.231  | 0.63      | 66892.92    |    |    |
| 118 | 99450700@1 | 电(机械用)                             | kW·h | 145.536     | 0.77      | 112.06      |    |    |
| 119 | JXFTZ      | 机械费调整                              | 元    | 0.5451      | 1.00      | 0.55        |    |    |
|     |            |                                    |      |             |           |             |    |    |
|     |            |                                    |      |             |           |             |    |    |
|     |            |                                    |      |             |           |             |    |    |
|     |            | 合计                                 |      |             |           | 18497081.21 |    |    |



## 专业工程暂估价表

工程名称: 学生宿舍楼地下室

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。



# 单位工程汇总表

工程名称：教学与实验楼

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 费 用 名 称            | 计 算 基 础                  | 金 额（元）      |
|------|--------------------|--------------------------|-------------|
| 1    | 分部分项合计             | 分部分项合计                   | 19668128.06 |
| 1.1  | A.1土石方工程           |                          | 146431.82   |
| 1.2  | A.3桩基工程            |                          | 3435207.74  |
| 1.3  | A.4砌筑工程            |                          | 816743.09   |
| 1.4  | A.5混凝土及钢筋混凝土工程     |                          | 7359162.95  |
| 1.5  | A.8门窗工程            |                          | 1097502.15  |
| 1.6  | A.9屋面及防水工程         |                          | 606316.03   |
| 1.7  | A.11楼地面装饰工程        |                          | 2099205.83  |
| 1.8  | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                          | 2973558.46  |
| 1.9  | A.13天棚工程           |                          | 629670.81   |
| 1.10 | A.14油漆、涂料、裱糊工程     |                          | 504329.18   |
| 2    | 措施合计               | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费        | 4067006.69  |
| 2.1  | 绿色施工安全防护措施费        | 安全及文明施工措施费               | 1456850.67  |
| 2.2  | 其他措施费              | 其他措施费                    | 2610156.02  |
| 3    | 其他项目               | 其他项目合计                   | 1114812.55  |
| 3.1  | 暂列金额               | 暂列金额                     |             |
| 3.2  | 暂估价                | 暂估价合计                    | 157070.20   |
| 3.3  | 计日工                | 计日工                      |             |
| 3.4  | 总承包服务费             | 总承包服务费                   |             |
| 3.5  | 预算包干费              | 预算包干费                    | 367698.51   |
| 3.6  | 工程优质费              | 工程优质费                    |             |
| 3.7  | 概算幅度差              | 概算幅度差                    | 590043.84   |
| 3.8  | 索赔费用               | 索赔费用                     |             |
| 3.9  | 现场签证费用             | 现场签证费用                   |             |
| 3.10 | 其他费用               | 其他费用                     |             |
| 4    | 税前工程造价             | 分部分项合计+措施合计+其他项目         | 24849947.30 |
| 5    | 增值税销项税额            | 分部分项合计+措施合计+其他项目         | 2236495.26  |
| 6    | 总造价                | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额 | 27086442.56 |
| 7    | 单价造价               | 总造价/建筑面积                 | 2937.56     |
|      |                    |                          |             |
|      |                    |                          |             |
|      |                    |                          |             |
|      |                    |                          |             |
|      |                    |                          |             |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 教学与实验楼

第 1 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位           | 工程数量     | 金额（元）   |            |
|------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------|------------|
|      |               |             |                                                                                                |                |          | 综合单价    | 合价         |
|      |               | A.1 土石方工程   |                                                                                                |                |          |         |            |
| 1    | 010101001001  | 平整场地        | 1. 平整场地                                                                                        | m <sup>2</sup> | 3500.82  | 2.39    | 8366.96    |
| 2    | 010101004001  | 挖基坑土方       | 1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土<br>2. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内                                               | m <sup>3</sup> | 3590.99  | 8.77    | 31492.98   |
| 3    | 010101003001  | 挖沟槽土方       | 1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土<br>2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内                                               | m <sup>3</sup> | 759.59   | 9.00    | 6836.31    |
| 4    | 010103001001  | 回填方         | 1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑                                                                              | m <sup>3</sup> | 3037.56  | 19.30   | 58624.91   |
| 5    | 010103002001  | 余方弃置        | 1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10                                                                  | m <sup>3</sup> | 1313.02  | 31.31   | 41110.66   |
|      |               | 【土石方工程】分部小计 |                                                                                                |                |          |         | 146431.82  |
|      |               | A.3 桩基工程    |                                                                                                |                |          |         |            |
| 6    | 010301002001  | 预制钢筋混凝土管桩   | 1. 压预制管桩 桩径500mm 桩长(m) 18以外<br>2. 管桩电焊接桩 φ500<br>3. 预制混凝土管桩 填芯 填混凝土<br>4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m              | 12180.00 | 271.98  | 3312716.40 |
| 7    | 粤010301005001 | 桩尖          | 1. 钢桩尖制作                                                                                       | 个              | 406.00   | 141.17  | 57315.02   |
| 8    | 010301004002  | 截(凿)桩头      | 1. 截桩头 机械切割预制桩头<br>2. 装载机装松散石方<br>3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10                                 | 根              | 406.00   | 95.53   | 38785.18   |
| 9    | 010515004001  | 桩头插筋        | 1. 桩头插筋                                                                                        | t              | 6.01     | 4394.13 | 26391.14   |
|      |               | 【桩基工程】分部小计  |                                                                                                |                |          |         | 3435207.74 |
| 本页小计 |               |             |                                                                                                |                |          |         | 3581639.56 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 教学与实验楼

第 2 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                          |      |        | 综合单价   | 合价        |
|      |              | A.4 砌筑工程        |                                                                                          |      |        |        |           |
| 10   | 010401001001 | 砖基础             | 1. 砖基础<br>2. 湿拌砌筑砂浆<br>砌筑灰缝≥5mm M7.5<br>3. 普通防水砂浆<br>普通做法 平面<br>4. 抹灰水泥砂浆（<br>配合比）中砂 1:2 | m3   | 48.44  | 561.19 | 27184.04  |
| 11   | 010402001001 | 砌块墙             | 1. 蒸压加气混凝土<br>砌块外墙 墙体厚度<br>20cm<br>2. 湿拌砌筑砂浆<br>砌筑灰缝≥5mm M5                              | m3   | 656.29 | 512.51 | 336355.19 |
| 12   | 010402001002 | 砌块墙             | 1. 蒸压加气混凝土<br>砌块外墙墙 墙体厚<br>度 12cm<br>2. 湿拌砌筑砂浆<br>砌筑灰缝≥5mm M7.5                          | m3   | 165.84 | 523.20 | 86767.49  |
| 13   | 010402001003 | 砌块墙             | 1. 蒸压加气混凝土<br>砌块内墙 墙体厚度<br>20cm<br>2. 湿拌砌筑砂浆<br>砌筑灰缝≥5mm M7.5                            | m3   | 381.99 | 499.76 | 190903.32 |
| 14   | 010402001004 | 砌块墙             | 1. 蒸压加气混凝土<br>砌块内墙 墙体厚度<br>12cm<br>2. 湿拌砌筑砂浆<br>砌筑灰缝≥5mm M5                              | m3   | 154.64 | 523.20 | 80907.65  |
| 15   | 010401012002 | 零星砌砖            | 1. 水厕（蹲位）水<br>泥砂浆面<br>2. 抹灰水泥砂浆（<br>配合比）中砂 1:2<br>3. 湿拌砌筑砂浆<br>砌筑灰缝≥5mm M5               | 个    | 170.00 | 556.62 | 94625.40  |
|      |              | 【砌筑工程】分部小计      |                                                                                          |      |        |        | 816743.09 |
|      |              | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                                          |      |        |        |           |
| 16   | 010501001001 | 垫层              | 1. 混凝土垫层<br>2. 普通预拌混凝土<br>碎石粒径综合考虑<br>C15                                                | m3   | 121.03 | 520.21 | 62961.02  |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                          |      |        |        | 879704.11 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 教学与实验楼

第 3 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）  |            |
|------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
|      |              |       |                                                                                                                 |      |         | 综合单价   | 合价         |
| 17   | 010501005001 | 桩承台基础 | 1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30                                                                  | m3   | 986.52  | 536.40 | 529169.33  |
| 18   | 010503001001 | 基础梁   | 1. 现浇建筑物混凝土 基础梁<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30                                                                      | m3   | 94.62   | 532.30 | 50366.23   |
| 19   | 010502001002 | 矩形柱   | 1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35                                                        | m3   | 1113.44 | 663.08 | 738299.80  |
| 20   | 010502002001 | 构造柱   | 1. 现浇建筑物混凝土 构造柱<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25                                                                      | m3   | 86.56   | 734.24 | 63555.81   |
| 21   | 010505001003 | 有梁板   | 1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35<br>3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)<br>4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | m3   | 932.36  | 586.41 | 546745.23  |
| 22   | 010505001002 | 有梁板   | 1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30<br>3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)<br>4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3   | 1402.58 | 576.55 | 808657.50  |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                 |      |         |        | 2736793.90 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 教学与实验楼

第 4 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                           |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 23   | 010506001002 | 直形楼梯       | 1. 现浇建筑物混凝土 直形楼梯<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30<br>3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)<br>4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3   | 67.09   | 635.59 | 42641.73  |
| 24   | 010507005001 | 扶手、压顶      | 1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25                                                             | m3   | 36.47   | 805.78 | 29386.80  |
| 25   | 010507004001 | 台阶         | 1. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25<br>2. 现浇混凝土其他构件 台阶                                                                | m3   | 32.57   | 602.87 | 19635.48  |
| 26   | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1. 现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25                                                             | m3   | 19.76   | 734.53 | 14514.31  |
| 27   | 010510003001 | 过梁         | 1. 现浇建筑物混凝土 小型构件预制 过梁、花架条<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20<br>3. 现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板        | m3   | 53.35   | 917.69 | 48958.76  |
| 28   | 010507002001 | 地坪         | 1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):15<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25                                                        | m2   | 3338.85 | 87.04  | 290613.50 |
| 29   | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石  | 1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm                                                                             | m2   | 3338.85 | 43.18  | 144171.54 |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                           |      |         |        | 589922.12 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 教学与实验楼

第 5 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）   |            |
|------|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|
|      |              |                   |                                                       |      |         | 综合单价    | 合价         |
| 30   | 010515001001 | 现浇构件钢筋            | 1. 现浇构件圆钢<br>Φ10内                                     | t    | 94.94   | 4830.38 | 458605.94  |
| 31   | 010515001002 | 现浇构件钢筋            | 1. 现浇构件带肋钢筋<br>Φ10以内                                  | t    | 47.05   | 4857.05 | 228499.92  |
| 32   | 010515001003 | 现浇构件钢筋            | 1. 现浇构件带肋钢筋<br>Φ25以内                                  | t    | 332.85  | 4698.51 | 1563880.26 |
| 33   | 010515001004 | 现浇构件钢筋            | 1. 现浇构件带肋钢筋<br>Φ25以外                                  | t    | 69.44   | 4623.29 | 321022.76  |
| 34   | 010515001005 | 现浇构件钢筋            | 1. 现浇构件箍筋<br>圆钢 Φ10以内                                 | t    | 23.99   | 5668.52 | 135987.79  |
| 35   | 010515001006 | 现浇构件钢筋            | 1. 现浇构件箍筋<br>带肋钢筋(HRB400<br>内) Φ10以内                  | t    | 148.72  | 6099.64 | 907107.96  |
| 36   | 010515001007 | 现浇构件钢筋            | 1. 现浇构件箍筋<br>带肋钢筋(HRB400<br>内) Φ10以外                  | t    | 48.95   | 5020.56 | 245736.33  |
| 37   | 010516003001 | 机械连接              | 1. 电渣压力焊接<br>Φ18以内                                    | 个    | 4947.00 | 7.71    | 38141.37   |
| 38   | 010516003002 | 机械连接              | 1. 电渣压力焊接<br>Φ32以内                                    | 个    | 7246.00 | 9.73    | 70503.58   |
|      |              | 【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计 |                                                       |      |         |         | 7359162.95 |
|      |              | A.8 门窗工程          |                                                       |      |         |         |            |
| 39   | 010802003001 | 钢质防火门             | 1. 钢质防火门安装<br>2. 钢质防火门 单<br>扇(丙级)                     | m2   | 96.65   | 410.30  | 39655.50   |
| 40   | 010804006002 | 单扇铁板门             | 1. 单扇铁板门<br>2. 单扇铁板门钢门                                | m2   | 108.90  | 445.40  | 48504.06   |
| 41   | 010804006003 | 双扇铁板门             | 1. 双扇铁板门<br>2. 双扇铁板门钢门                                | m2   | 299.42  | 445.40  | 133361.67  |
| 42   | 010802001001 | 金属(塑钢)门(卫生间)      | 1. 塑钢门安装 平<br>开<br>2. 塑钢门 平开                          | m2   | 192.56  | 372.36  | 71701.64   |
| 43   | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗        | 1. 推拉窗安装 换<br>为【中空玻璃6+6<br>16】<br>2. 铝合金多扇推拉<br>窗90系列 | m2   | 1225.41 | 523.92  | 642016.81  |
| 44   | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗        | 1. 固定窗安装 矩<br>形 换为【中空玻<br>璃6+6 16】<br>2. 铝合金隐框固定<br>窗 | m2   | 102.03  | 505.51  | 51577.19   |
| 本页小计 |              |                   |                                                       |      |         |         | 4956302.78 |



## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 教学与实验楼

第 6 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）  |            |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
|      |              |               |                                                                                               |      |         | 综合单价   | 合价         |
| 45   | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗    | 1. 平开窗安装 换为【中空玻璃6+6 16】<br>2. 铝合金单扇平开窗38系列                                                    | m2   | 17.23   | 545.90 | 9405.86    |
| 46   | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗    | 1. 平开窗安装 换为【中空玻璃6+6 16】<br>2. 铝合金双扇平开窗38系列                                                    | m2   | 182.19  | 555.90 | 101279.42  |
|      |              | 【门窗工程】分部小计    |                                                                                               |      |         |        | 1097502.15 |
|      |              | A.9 屋面及防水工程   |                                                                                               |      |         |        |            |
| 47   | 011101001001 | 水泥砂浆找平层       | 1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm<br>2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                                           | m2   | 2619.12 | 18.85  | 49370.41   |
| 48   | 010902002001 | 屋面涂膜防水        | 1. 屋面双组分聚氨酯防水涂料 2mm厚                                                                          | m2   | 2619.12 | 52.59  | 137739.52  |
| 49   | 010902001001 | 屋面卷材防水        | 1. 屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺                                                                          | m2   | 2619.12 | 43.23  | 113224.56  |
| 50   | 011001001001 | 保温屋面          | 1. 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm                                                                          | m2   | 2415.36 | 29.77  | 71905.27   |
| 51   | 010902003001 | 屋面刚性层         | 1. 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):4<br>2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2<br>3. 普通预拌混凝土 细石 C20<br>4. 现浇构件圆钢 φ4内 | m2   | 2415.36 | 47.16  | 113908.38  |
| 52   | 010902003002 | 屋面刚性层         | 1. 屋面防水砂浆 2cm厚                                                                                | m2   | 2415.36 | 24.69  | 59635.24   |
| 53   | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1. 聚合物水泥防水浆料 平面 1.5mm厚                                                                        | m2   | 1802.64 | 33.58  | 60532.65   |
|      |              | 【屋面及防水工程】分部小计 |                                                                                               |      |         |        | 606316.03  |
|      |              | A.11 楼地面装饰工程  |                                                                                               |      |         |        |            |
| 本页小计 |              |               |                                                                                               |      |         |        | 717001.31  |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：教学与实验楼

第 7 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                    | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）  |            |
|------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
|      |              |             |                                                                                           |      |         | 综合单价   | 合价         |
| 54   | 011101003001 | 细石混凝土楼地面    | 1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20<br>3. 现浇构件圆钢 $\Phi$ 10内           | m2   | 6904.64 | 45.16  | 311813.54  |
| 55   | 011101006002 | 6厚复合材料减震隔音板 | 6厚复合材料减震隔音板                                                                               | m2   | 6904.64 | 26.00  | 179520.64  |
| 56   | 011101006001 | 平面砂浆找平层     | 1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30<br>2. 干混地面砂浆 DS M20                               | m2   | 6904.64 | 29.30  | 202305.95  |
| 57   | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面    | 1. 楼地面普通水磨石整体面层 玻璃嵌条 20+15mm<br>2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                                      | m2   | 8745.21 | 124.16 | 1085805.27 |
| 58   | 011102001001 | 石材楼地面       | 1. 楼地面铺花岗岩 (每块周长mm) 2400以内<br>2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                                        | m2   | 152.77  | 196.73 | 30054.44   |
| 59   | 011106001001 | 石材楼梯面层      | 1. 铺贴花岗岩 楼梯 水泥砂浆<br>2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                                                  | m2   | 396.77  | 321.91 | 127724.23  |
| 60   | 011102003002 | 块料楼地面       | 1. 楼地面陶瓷地砖 (每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆<br>2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                                   | m2   | 938.87  | 93.32  | 87615.35   |
| 61   | 011105003001 | 块料踢脚线       | 1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆<br>2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20<br>3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙<br>4. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2   | 395.98  | 125.74 | 49790.53   |
| 本页小计 |              |             |                                                                                           |      |         |        | 2074629.95 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 教学与实验楼

第 8 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程数量    | 金额 (元) |            |
|------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
|      |              |                     |                                                                                       |      |         | 综合单价   | 合价         |
| 62   | 011107001001 | 石材台阶面               | 1. 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆<br>2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                                              | m2   | 75.40   | 325.94 | 24575.88   |
|      |              | 【楼地面装饰工程】分部小计       |                                                                                       |      |         |        | 2099205.83 |
|      |              | A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                                                                       |      |         |        |            |
| 63   | 011201001001 | 墙面一般抹灰              | 1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙<br>2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20<br>3. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 | m2   | 9163.55 | 27.75  | 254288.51  |
| 64   | 011204003001 | 块料墙面                | 1. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长1300内<br>2. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙<br>3. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15       | m2   | 5930.93 | 136.04 | 806843.72  |
| 65   | 010607005001 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网   | 1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网                                                                  | m2   | 1217.86 | 22.49  | 27389.67   |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                       |      |         |        | 1113097.78 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 教学与实验楼

第 9 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程数量    | 金额 (元) |            |
|------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         | 综合单价   | 合价         |
| 66   | 011204003002 | 块料墙面 | 1. 镶贴纸皮瓷砖<br>水泥膏 墙面墙裙<br>2. 底层抹灰15mm<br>各种墙面 外墙<br>3. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度 $\geq 5$<br>mm M20<br>4. 底层抹灰15mm<br>各种墙面 外墙<br>墙面设计钉(挂)网<br>者, 钉(挂)网部分<br>的墙面 人工*1.2<br>5. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度 $\geq 5$<br>mm M20<br>6. 底层抹灰15mm<br>各种墙面 外墙<br>实际水泥石灰砂浆<br>厚度(mm):10<br>7. 湿拌防水砂浆:<br>P6 用于抗渗压力<br>要求的工程部位 M<br>20 | m2   | 9131.95 | 172.18 | 1572339.15 |
| 67   | 011205002001 | 块料柱面 | 1. 镶贴纸皮瓷砖<br>水泥膏 独立梁柱面<br>2. 底层抹灰15mm<br>柱梁面<br>3. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度 $\geq 5$<br>mm M20<br>4. 底层抹灰15mm<br>柱梁面 实际水泥<br>石灰砂浆厚度(mm)<br>:10<br>5. 湿拌防水砂浆:<br>P6 用于抗渗压力<br>要求的工程部位 M<br>20                                                                                                                    | m2   | 742.17  | 186.32 | 138281.11  |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        | 1710620.26 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：教学与实验楼

第 10 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                               | 计量单位 | 工程数量     | 金额（元）  |             |
|------|--------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-------------|
|      |              |                      |                                                                                                                      |      |          | 综合单价   | 合价          |
| 68   | 011204003003 | 块料墙面                 | 1. 陶瓷马赛克 水泥砂浆 楼地面 不拼花<br>2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5$ mm M20<br>3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙<br>4. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5$ mm M20 | m2   | 1562.59  | 111.62 | 174416.30   |
|      |              | 【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计 |                                                                                                                      |      |          |        | 2973558.46  |
|      |              | A.13 天棚工程            |                                                                                                                      |      |          |        |             |
| 69   | 011301001001 | 天棚抹灰                 | 1. 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm<br>2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5$ mm M20                                                          | m2   | 15868.72 | 39.68  | 629670.81   |
|      |              | 【天棚工程】分部小计           |                                                                                                                      |      |          |        | 629670.81   |
|      |              | A.14 油漆、涂料、裱糊工程      |                                                                                                                      |      |          |        |             |
| 70   | 011406001001 | 抹灰面油漆                | 1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍<br>2. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆二遍 单价*2                                                                   | m2   | 9412.30  | 18.16  | 170927.37   |
| 71   | 011406001002 | 抹灰面油漆                | 1. 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍<br>2. 抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆二遍 单价*2                                                                  | m2   | 15868.72 | 21.01  | 333401.81   |
|      |              | 【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计     |                                                                                                                      |      |          |        | 504329.18   |
|      |              |                      |                                                                                                                      |      |          |        |             |
|      |              |                      |                                                                                                                      |      |          |        |             |
|      |              |                      |                                                                                                                      |      |          |        |             |
|      |              |                      |                                                                                                                      |      |          |        |             |
|      |              |                      |                                                                                                                      |      |          |        |             |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                      |      |          |        | 1308416.29  |
| 合 计  |              |                      |                                                                                                                      |      |          |        | 19668128.06 |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：教学与实验楼

第 1 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及说明   | 工作内容                          | 综合单价组成（元） |         |       |        |       | 综合单价（元） |
|----|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------|-------|--------|-------|---------|
|    |               |           |                               | 人工费       | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润    |         |
| 1  | 010101001001  | 平整场地      | 1. 平整场地                       | 0.14      |         | 1.62  | 0.27   | 0.35  | 2.39    |
|    |               |           | 小计                            | 0.14      |         | 1.62  | 0.27   | 0.35  |         |
| 2  | 010101004001  | 挖基坑土方     | 1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土         | 0.68      |         | 4.23  | 0.76   | 0.98  | 8.77    |
|    |               |           | 2. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内       | 1.56      |         |       | 0.24   | 0.31  |         |
|    |               |           | 小计                            | 2.24      |         | 4.23  | 1.00   | 1.29  |         |
| 3  | 010101003001  | 挖沟槽土方     | 1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土         | 0.67      |         | 4.18  | 0.75   | 0.97  | 9.00    |
|    |               |           | 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内       | 1.79      |         |       | 0.28   | 0.36  |         |
|    |               |           | 小计                            | 2.46      |         | 4.18  | 1.03   | 1.33  |         |
| 4  | 010103001001  | 回填方       | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑              | 12.32     |         | 1.93  | 2.21   | 2.85  | 19.30   |
|    |               |           | 小计                            | 12.32     |         | 1.93  | 2.21   | 2.85  |         |
| 5  | 010103002001  | 余方弃置      | 1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |           |         | 23.11 | 3.58   | 4.62  | 31.31   |
|    |               |           | 小计                            |           |         | 23.11 | 3.58   | 4.62  |         |
| 6  | 010301002001  | 预制钢筋混凝土管桩 | 1. 压预制管桩 桩径500mm 桩长(m) 18以外   | 8.61      | 207.79  | 30.67 | 6.83   | 7.86  | 271.98  |
|    |               |           | 2. 管桩电焊接桩 Φ500                | 1.62      | 1.04    | 4.31  | 1.03   | 1.19  |         |
|    |               |           | 3. 预制混凝土管桩填芯填混凝土              | 0.21      |         |       | 0.04   | 0.04  |         |
|    |               |           | 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30       |           | 0.74    |       |        |       |         |
|    |               |           | 小计                            | 10.44     | 209.57  | 34.98 | 7.90   | 9.09  |         |
| 7  | 粤010301005001 | 桩尖        | 1. 钢桩尖制作                      | 41.44     | 76.07   | 5.94  | 8.24   | 9.48  | 141.17  |
|    |               |           | 小计                            | 41.44     | 76.07   | 5.94  | 8.24   | 9.48  |         |
| 8  | 010301004002  | 截(凿)桩头    | 1. 截桩头 机械切割预制桩头               | 31.67     |         | 27.31 | 10.25  | 11.80 | 95.53   |
|    |               |           | 2. 装载机装松散石方                   | 0.08      |         | 1.00  | 0.17   | 0.22  |         |
|    |               |           | 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10  |           |         | 9.62  | 1.49   | 1.92  |         |
|    |               |           | 小计                            | 31.75     |         | 37.93 | 11.91  | 13.94 |         |
| 9  | 010515004001  | 桩头插筋      | 1. 桩头插筋                       | 359.92    | 3852.89 | 3.94  | 104.61 | 72.77 | 4394.13 |
|    |               |           | 小计                            | 359.92    | 3852.89 | 3.94  | 104.61 | 72.77 |         |
| 10 | 010401001001  | 砖基础       | 1. 砖基础                        | 155.52    | 217.43  |       | 23.55  | 31.10 | 561.19  |
|    |               |           | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5       |           | 93.94   |       |        |       |         |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：教学与实验楼

第 2 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明 | 工作内容                      | 综合单价组成（元） |         |       |        |        | 综合单价（元） |
|----|--------------|---------|---------------------------|-----------|---------|-------|--------|--------|---------|
|    |              |         |                           | 人工费       | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     |         |
|    |              |         | 3. 普通防水砂浆 普通做法 平面         | 16. 43    | 0. 56   |       | 2. 38  | 3. 29  |         |
|    |              |         | 4. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2     |           | 16. 99  |       |        |        |         |
|    |              |         | 小计                        | 171. 95   | 328. 92 |       | 25. 93 | 34. 39 |         |
| 11 | 010402001001 | 砌块墙     | 1. 蒸压加气混凝土砌块 外墙 墙体厚度 20cm | 161. 77   | 262. 80 |       | 24. 49 | 32. 35 | 512. 51 |
|    |              |         | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5     |           | 31. 09  |       |        |        |         |
|    |              |         | 小计                        | 161. 77   | 293. 89 |       | 24. 49 | 32. 35 |         |
| 12 | 010402001002 | 砌块墙     | 1. 蒸压加气混凝土砌块 外墙 墙体厚度 12cm | 169. 41   | 263. 37 |       | 25. 65 | 33. 88 | 523. 20 |
|    |              |         | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7. 5  |           | 30. 89  |       |        |        |         |
|    |              |         | 小计                        | 169. 41   | 294. 26 |       | 25. 65 | 33. 88 |         |
| 13 | 010402001003 | 砌块墙     | 1. 蒸压加气混凝土砌块 内墙 墙体厚度 20cm | 154. 47   | 259. 93 |       | 23. 39 | 30. 89 | 499. 76 |
|    |              |         | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7. 5  |           | 31. 09  |       |        |        |         |
|    |              |         | 小计                        | 154. 47   | 291. 02 |       | 23. 39 | 30. 89 |         |
| 14 | 010402001004 | 砌块墙     | 1. 蒸压加气混凝土砌块 内墙 墙体厚度 12cm | 169. 41   | 263. 37 |       | 25. 65 | 33. 88 | 523. 20 |
|    |              |         | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5     |           | 30. 89  |       |        |        |         |
|    |              |         | 小计                        | 169. 41   | 294. 26 |       | 25. 65 | 33. 88 |         |
| 15 | 010401012002 | 零星砌砖    | 1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面           | 289. 61   | 105. 50 |       | 43. 85 | 57. 92 | 556. 62 |
|    |              |         | 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2     |           | 50. 80  |       |        |        |         |
|    |              |         | 3. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5     |           | 8. 94   |       |        |        |         |
|    |              |         | 小计                        | 289. 61   | 165. 24 |       | 43. 85 | 57. 92 |         |
| 16 | 010501001001 | 垫层      | 1. 混凝土垫层                  | 57. 84    | 0. 59   |       | 16. 63 | 11. 57 | 520. 21 |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C15  |           | 433. 59 |       |        |        |         |
|    |              |         | 小计                        | 57. 84    | 434. 18 |       | 16. 63 | 11. 57 |         |
| 17 | 010501005001 | 桩承台基础   | 1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础       | 45. 69    | 6. 42   | 0. 77 | 13. 36 | 9. 29  | 536. 40 |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C30  |           | 460. 87 |       |        |        |         |
|    |              |         | 小计                        | 45. 69    | 467. 29 | 0. 77 | 13. 36 | 9. 29  |         |
| 18 | 010503001001 | 基础梁     | 1. 现浇建筑物混凝土 基础梁           | 36. 43    | 15. 39  | 1. 24 | 10. 83 | 7. 53  | 532. 30 |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：教学与实验楼第 3 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明 | 工作内容                                    | 综合单价组成（元） |        |       |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|---------|-----------------------------------------|-----------|--------|-------|-------|-------|---------|
|    |              |         |                                         | 人工费       | 材料费    | 机械费   | 管理费   | 利润    |         |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C30             |           | 460.87 |       |       |       |         |
|    |              |         | 小计                                      | 36.43     | 476.26 | 1.24  | 10.83 | 7.53  |         |
|    |              |         |                                         |           |        |       |       |       |         |
| 19 | 010502001002 | 矩形柱     | 1. 现浇建筑物混凝土 矩<br>形、多边形、异形、圆<br>形柱、钢管柱   | 118.10    | 14.90  | 1.23  | 34.31 | 23.87 | 663.08  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C35             |           | 470.68 |       |       |       |         |
|    |              |         | 小计                                      | 118.10    | 485.58 | 1.23  | 34.31 | 23.87 |         |
| 20 | 010502002001 | 构造柱     | 1. 现浇建筑物混凝土 构<br>造柱                     | 188.54    | 0.90   | 1.23  | 54.56 | 37.95 | 734.24  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C25             |           | 451.07 |       |       |       |         |
|    |              |         | 小计                                      | 188.54    | 451.97 | 1.23  | 54.56 | 37.95 |         |
| 21 | 010505001003 | 有梁板     | 1. 现浇建筑物混凝土 平<br>板、有梁板、无梁板              | 46.60     | 18.03  | 1.39  | 13.80 | 9.60  | 586.41  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C35             |           | 470.68 |       |       |       |         |
|    |              |         | 3. 泵送混凝土至建筑部<br>位 高度50m以内(含±0.<br>00以下) | 1.52      | 1.36   | 13.69 | 4.37  | 3.04  |         |
|    |              |         | 4. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C35             |           | 2.33   |       |       |       |         |
|    |              |         | 小计                                      | 48.12     | 492.40 | 15.08 | 18.17 | 12.64 |         |
| 22 | 010505001002 | 有梁板     | 1. 现浇建筑物混凝土 平<br>板、有梁板、无梁板              | 46.60     | 18.03  | 1.40  | 13.80 | 9.60  | 576.55  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C30             |           | 460.87 |       |       |       |         |
|    |              |         | 3. 泵送混凝土至建筑部<br>位 高度50m以内(含±0.<br>00以下) | 1.52      | 1.36   | 13.69 | 4.37  | 3.04  |         |
|    |              |         | 4. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C30             |           | 2.28   |       |       |       |         |
|    |              |         | 小计                                      | 48.12     | 482.54 | 15.09 | 18.17 | 12.64 |         |
| 23 | 010506001002 | 直形楼梯    | 1. 现浇建筑物混凝土 直<br>形楼梯                    | 83.79     | 20.87  | 1.99  | 24.66 | 17.16 | 635.59  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C30             |           | 460.87 |       |       |       |         |
|    |              |         | 3. 泵送混凝土至建筑部<br>位 高度50m以内(含±0.<br>00以下) | 1.52      | 1.36   | 13.69 | 4.37  | 3.04  |         |
|    |              |         | 4. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C30             |           | 2.28   |       |       |       |         |
|    |              |         | 小计                                      | 85.31     | 485.38 | 15.68 | 29.03 | 20.20 |         |



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：教学与实验楼第 4 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明    | 工作内容                                       | 综合单价组成（元） |         |       |        |        | 综合单价（元） |
|----|--------------|------------|--------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|--------|---------|
|    |              |            |                                            | 人工费       | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     |         |
| 24 | 010507005001 | 扶手、压顶      | 1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手                         | 231.04    | 11.04   |       | 66.42  | 46.21  | 805.78  |
|    |              |            | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25                   |           | 451.07  |       |        |        |         |
|    |              |            | 小计                                         | 231.04    | 462.11  |       | 66.42  | 46.21  |         |
| 25 | 010507004001 | 台阶         | 1. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25                   |           | 451.07  |       |        |        | 602.87  |
|    |              |            | 2. 现浇混凝土其他构件 台阶                            | 96.85     | 4.79    | 1.99  | 28.42  | 19.77  |         |
|    |              |            | 小计                                         | 96.85     | 455.86  | 1.99  | 28.42  | 19.77  |         |
| 26 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1. 现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐                         | 184.74    | 5.71    | 1.99  | 53.68  | 37.35  | 734.53  |
|    |              |            | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25                   |           | 451.07  |       |        |        |         |
|    |              |            | 小计                                         | 184.74    | 456.78  | 1.99  | 53.68  | 37.35  |         |
| 27 | 010510003001 | 过梁         | 1. 现浇建筑物混凝土 小型构件预制 过梁、花架条                  | 91.93     | 9.26    | 0.56  | 26.59  | 18.50  | 917.69  |
|    |              |            | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C20                   |           | 441.26  |       |        |        |         |
|    |              |            | 3. 现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板 | 133.78    | 30.72   | 67.15 | 57.77  | 40.19  |         |
|    |              |            | 小计                                         | 225.71    | 481.24  | 67.71 | 84.36  | 58.69  |         |
| 28 | 010507002001 | 地坪         | 1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):15                    | 12.38     | 0.09    | 0.14  | 3.60   | 2.50   | 87.04   |
|    |              |            | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25                   |           | 68.33   |       |        |        |         |
|    |              |            | 小计                                         | 12.38     | 68.42   | 0.14  | 3.60   | 2.50   |         |
| 29 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石  | 1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm             | 8.07      | 30.12   | 2.26  | 1.17   | 1.55   | 43.18   |
|    |              |            | 小计                                         | 8.07      | 30.12   | 2.26  | 1.17   | 1.55   |         |
| 30 | 010515001001 | 现浇构件钢筋     | 1. 现浇构件圆钢 Φ10内                             | 710.25    | 3733.55 | 27.12 | 211.99 | 147.47 | 4830.38 |
|    |              |            | 小计                                         | 710.25    | 3733.55 | 27.12 | 211.99 | 147.47 |         |
| 31 | 010515001002 | 现浇构件钢筋     | 1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内                          | 656.02    | 3839.77 | 27.86 | 196.62 | 136.78 | 4857.05 |
|    |              |            | 小计                                         | 656.02    | 3839.77 | 27.86 | 196.62 | 136.78 |         |
| 32 | 010515001003 | 现浇构件钢筋     | 1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内                          | 478.16    | 3917.21 | 47.08 | 151.01 | 105.05 | 4698.51 |
|    |              |            | 小计                                         | 478.16    | 3917.21 | 47.08 | 151.01 | 105.05 |         |
| 33 | 010515001004 | 现浇构件钢筋     | 1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以外                          | 427.52    | 3919.24 | 45.79 | 136.08 | 94.66  | 4623.29 |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：教学与实验楼第 5 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明      | 工作内容                          | 综合单价组成（元） |         |       |        |        | 综合单价（元） |
|----|--------------|--------------|-------------------------------|-----------|---------|-------|--------|--------|---------|
|    |              |              |                               | 人工费       | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     |         |
|    |              |              | 小计                            | 427.52    | 3919.24 | 45.79 | 136.08 | 94.66  |         |
| 34 | 010515001005 | 现浇构件钢筋       | 1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内            | 1246.10   | 3731.66 | 55.99 | 374.35 | 260.42 | 5668.52 |
|    |              |              | 小计                            | 1246.10   | 3731.66 | 55.99 | 374.35 | 260.42 |         |
| 35 | 010515001006 | 现浇构件钢筋       | 1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内 | 1451.69   | 3856.18 | 56.52 | 433.61 | 301.64 | 6099.64 |
|    |              |              | 小计                            | 1451.69   | 3856.18 | 56.52 | 433.61 | 301.64 |         |
| 36 | 010515001007 | 现浇构件钢筋       | 1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外 | 750.54    | 3870.95 | 22.31 | 222.19 | 154.57 | 5020.56 |
|    |              |              | 小计                            | 750.54    | 3870.95 | 22.31 | 222.19 | 154.57 |         |
| 37 | 010516003001 | 机械连接         | 1. 电渣压力焊接 Φ18以内               | 3.70      | 0.62    | 1.07  | 1.37   | 0.95   | 7.71    |
|    |              |              | 小计                            | 3.70      | 0.62    | 1.07  | 1.37   | 0.95   |         |
| 38 | 010516003002 | 机械连接         | 1. 电渣压力焊接 Φ32以内               | 4.56      | 0.82    | 1.43  | 1.72   | 1.20   | 9.73    |
|    |              |              | 小计                            | 4.56      | 0.82    | 1.43  | 1.72   | 1.20   |         |
| 39 | 010802003001 | 钢质防火门        | 1. 钢质防火门安装                    | 17.31     | 6.99    |       | 2.54   | 3.46   | 410.30  |
|    |              |              | 2. 钢质防火门 单扇(丙级)               |           | 380.00  |       |        |        |         |
|    |              |              | 小计                            | 17.31     | 386.99  |       | 2.54   | 3.46   |         |
| 40 | 010804006002 | 单扇铁板门        | 1. 单扇铁板门                      | 45.45     | 4.20    |       | 6.66   | 9.09   | 445.40  |
|    |              |              | 2. 单扇铁板门钢门                    |           | 380.00  |       |        |        |         |
|    |              |              | 小计                            | 45.45     | 384.20  |       | 6.66   | 9.09   |         |
| 41 | 010804006003 | 双扇铁板门        | 1. 双扇铁板门                      | 45.45     | 4.20    |       | 6.66   | 9.09   | 445.40  |
|    |              |              | 2. 双扇铁板门钢门                    |           | 380.00  |       |        |        |         |
|    |              |              | 小计                            | 45.45     | 384.20  |       | 6.66   | 9.09   |         |
| 42 | 010802001001 | 金属(塑钢)门(卫生间) | 1. 塑钢门安装 平开                   | 43.59     | 83.67   |       | 6.39   | 8.72   | 372.36  |
|    |              |              | 2. 塑钢门 平开                     |           | 230.00  |       |        |        |         |
|    |              |              | 小计                            | 43.59     | 313.67  |       | 6.39   | 8.72   |         |
| 43 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗   | 1. 推拉窗安装 换为【中空玻璃6+6 16】       | 21.70     | 244.70  |       | 3.18   | 4.34   | 523.92  |
|    |              |              | 2. 铝合金多扇推拉窗90系列               |           | 250.00  |       |        |        |         |
|    |              |              | 小计                            | 21.70     | 494.70  |       | 3.18   | 4.34   |         |
| 44 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗   | 1. 固定窗安装 矩形 换为【中空玻璃6+6 16】    | 16.40     | 263.43  |       | 2.40   | 3.28   | 505.51  |
|    |              |              | 2. 铝合金隐框固定窗                   |           | 220.00  |       |        |        |         |
|    |              |              | 小计                            | 16.40     | 483.43  |       | 2.40   | 3.28   |         |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：教学与实验楼

第 6 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明       | 工作内容                           | 综合单价组成（元） |         |       |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|---------------|--------------------------------|-----------|---------|-------|-------|-------|---------|
|    |              |               |                                | 人工费       | 材料费     | 机械费   | 管理费   | 利润    |         |
| 45 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗    | 1. 平开窗安装 换为【中空玻璃6+6 16】        | 21. 70    | 266. 69 |       | 3. 18 | 4. 34 | 545. 90 |
|    |              |               | 2. 铝合金单扇平开窗38系列                |           | 250. 00 |       |       |       |         |
|    |              |               | 小计                             | 21. 70    | 516. 69 |       | 3. 18 | 4. 34 |         |
| 46 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗    | 1. 平开窗安装 换为【中空玻璃6+6 16】        | 21. 70    | 266. 69 |       | 3. 18 | 4. 34 | 555. 90 |
|    |              |               | 2. 铝合金双扇平开窗38系列                |           | 260. 00 |       |       |       |         |
|    |              |               | 小计                             | 21. 70    | 526. 69 |       | 3. 18 | 4. 34 |         |
| 47 | 011101001001 | 水泥砂浆找平层       | 1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm    | 7. 04     | 0. 42   |       | 1. 25 | 1. 41 | 18. 85  |
|    |              |               | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20           |           | 8. 73   |       |       |       |         |
|    |              |               | 小计                             | 7. 04     | 9. 15   |       | 1. 25 | 1. 41 |         |
| 48 | 010902002001 | 屋面涂膜防水        | 1. 屋面双组分聚氨酯防水涂料 2mm厚           | 6. 39     | 44. 00  |       | 0. 92 | 1. 28 | 52. 59  |
|    |              |               | 小计                             | 6. 39     | 44. 00  |       | 0. 92 | 1. 28 |         |
| 49 | 010902001001 | 屋面卷材防水        | 1. 屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺           | 7. 18     | 33. 57  |       | 1. 04 | 1. 44 | 43. 23  |
|    |              |               | 小计                             | 7. 18     | 33. 57  |       | 1. 04 | 1. 44 |         |
| 50 | 011001001001 | 保温屋面          | 1. 干铺聚苯乙烯泡沫板 屋面保温50mm          | 10. 44    | 15. 73  |       | 1. 51 | 2. 09 | 29. 77  |
|    |              |               | 小计                             | 10. 44    | 15. 73  |       | 1. 51 | 2. 09 |         |
| 51 | 010902003001 | 屋面刚性层         | 1. 细石混凝土刚性防水厚3. 5cm 实际厚度(cm):4 | 12. 75    | 2. 02   |       | 1. 84 | 2. 55 | 47. 16  |
|    |              |               | 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2          |           | 2. 22   |       |       |       |         |
|    |              |               | 3. 普通预拌混凝土 细石C20               |           | 20. 05  |       |       |       |         |
|    |              |               | 4. 现浇构件圆钢 φ 4内                 | 1. 33     | 3. 68   | 0. 04 | 0. 39 | 0. 27 |         |
|    |              |               | 小计                             | 14. 08    | 27. 97  | 0. 04 | 2. 23 | 2. 82 |         |
| 52 | 010902003002 | 屋面刚性层         | 1. 屋面防水砂浆 2cm厚                 | 10. 15    | 11. 04  |       | 1. 47 | 2. 03 | 24. 69  |
|    |              |               | 小计                             | 10. 15    | 11. 04  |       | 1. 47 | 2. 03 |         |
| 53 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1. 聚合物水泥防水浆料 平面 1. 5mm厚        | 6. 48     | 24. 86  |       | 0. 94 | 1. 30 | 33. 58  |
|    |              |               | 小计                             | 6. 48     | 24. 86  |       | 0. 94 | 1. 30 |         |
| 54 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面      | 1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40   | 11. 65    | 0. 27   | 0. 04 | 2. 07 | 2. 34 | 45. 16  |
|    |              |               | 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20        |           | 18. 08  |       |       |       |         |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：教学与实验楼

第 7 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明  | 工作内容                                    | 综合单价组成（元） |         |       |        |        | 综合单价（元） |
|----|--------------|----------|-----------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|--------|---------|
|    |              |          |                                         | 人工费       | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     |         |
|    |              |          | 3. 现浇构件圆钢 $\Phi$ 10内                    | 1. 58     | 8. 29   | 0. 06 | 0. 47  | 0. 33  |         |
|    |              |          | 小计                                      | 13. 23    | 26. 64  | 0. 10 | 2. 54  | 2. 67  |         |
| 56 | 011101006001 | 平面砂浆找平层  | 1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 | 9. 47     | 0. 51   |       | 1. 68  | 1. 89  | 29. 30  |
|    |              |          | 2. 干混地面砂浆 DS M20                        | 1. 09     | 13. 40  | 0. 61 | 0. 30  | 0. 34  |         |
|    |              |          | 小计                                      | 10. 56    | 13. 91  | 0. 61 | 1. 98  | 2. 23  |         |
| 57 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面 | 1. 楼地面普通水磨石整体面层 玻璃嵌条 20+15mm            | 68. 78    | 16. 49  | 3. 06 | 12. 74 | 14. 37 | 124. 16 |
|    |              |          | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                    |           | 8. 73   |       |        |        |         |
|    |              |          | 小计                                      | 68. 78    | 25. 22  | 3. 06 | 12. 74 | 14. 37 |         |
| 58 | 011102001001 | 石材楼地面    | 1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内               | 25. 04    | 153. 53 |       | 4. 44  | 5. 01  | 196. 73 |
|    |              |          | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                    |           | 8. 73   |       |        |        |         |
|    |              |          | 小计                                      | 25. 04    | 162. 26 |       | 4. 44  | 5. 01  |         |
| 59 | 011106001001 | 石材楼梯面层   | 1. 铺贴花岗岩 楼梯 水泥砂浆                        | 66. 22    | 218. 78 |       | 11. 74 | 13. 24 | 321. 91 |
|    |              |          | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                    |           | 11. 92  |       |        |        |         |
|    |              |          | 小计                                      | 66. 22    | 230. 70 |       | 11. 74 | 13. 24 |         |
| 60 | 011102003002 | 块料楼地面    | 1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆          | 28. 81    | 44. 90  |       | 5. 11  | 5. 76  | 93. 32  |
|    |              |          | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                    |           | 8. 73   |       |        |        |         |
|    |              |          | 小计                                      | 28. 81    | 53. 63  |       | 5. 11  | 5. 76  |         |
| 61 | 011105003001 | 块料踢脚线    | 1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆                      | 59. 62    | 18. 55  |       | 10. 57 | 11. 92 | 125. 74 |
|    |              |          | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                    |           | 4. 36   |       |        |        |         |
|    |              |          | 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙                     | 9. 66     | 0. 42   |       | 1. 50  | 1. 93  |         |
|    |              |          | 4. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                    |           | 7. 22   |       |        |        |         |
|    |              |          | 小计                                      | 69. 28    | 30. 55  |       | 12. 07 | 13. 85 |         |
| 62 | 011107001001 | 石材台阶面    | 1. 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆                        | 55. 05    | 237. 20 |       | 9. 76  | 11. 01 | 325. 94 |
|    |              |          | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                    |           | 12. 92  |       |        |        |         |
|    |              |          | 小计                                      | 55. 05    | 250. 12 |       | 9. 76  | 11. 01 |         |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：教学与实验楼

第 8 页 共 9 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明           | 工作内容                                              | 综合单价组成（元） |       |     |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|-------|---------|
|    |              |                   |                                                   | 人工费       | 材料费   | 机械费 | 管理费   | 利润    |         |
| 63 | 011201001001 | 墙面一般抹灰            | 1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙                    | 13.44     | 0.33  |     | 2.08  | 2.69  | 27.75   |
|    |              |                   | 2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20                          |           | 2.57  |     |       |       |         |
|    |              |                   | 3. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5                           |           | 6.63  |     |       |       |         |
|    |              |                   | 小计                                                | 13.44     | 9.53  |     | 2.08  | 2.69  |         |
| 64 | 011204003001 | 块料墙面              | 1. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长1300内                      | 47.49     | 51.13 |     | 7.36  | 9.50  | 136.04  |
|    |              |                   | 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙                               | 9.66      | 0.42  |     | 1.50  | 1.93  |         |
|    |              |                   | 3. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15                          |           | 7.05  |     |       |       |         |
|    |              |                   | 小计                                                | 57.15     | 58.60 |     | 8.86  | 11.43 |         |
| 65 | 010607005001 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网 | 1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网                              | 9.01      | 10.28 |     | 1.40  | 1.80  | 22.49   |
|    |              |                   | 小计                                                | 9.01      | 10.28 |     | 1.40  | 1.80  |         |
| 66 | 011204003002 | 块料墙面              | 1. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙                                | 57.87     | 35.63 |     | 8.97  | 11.57 | 172.18  |
|    |              |                   | 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙                               | 15.06     | 0.36  |     | 2.33  | 3.01  |         |
|    |              |                   | 3. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20                          |           | 6.53  |     |       |       |         |
|    |              |                   | 4. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 | 2.78      | 0.06  |     | 0.43  | 0.56  |         |
|    |              |                   | 5. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20                          |           | 1.01  |     |       |       |         |
|    |              |                   | 6. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):10             | 15.35     | 0.37  |     | 2.38  | 3.07  |         |
|    |              |                   | 7. 湿拌防水砂浆: P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20                   |           | 4.83  |     |       |       |         |
|    |              |                   | 小计                                                | 91.06     | 48.79 |     | 14.11 | 18.21 |         |
| 67 | 011205002001 | 块料柱面              | 1. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 独立梁柱面                               | 64.03     | 36.51 |     | 9.92  | 12.81 | 186.32  |
|    |              |                   | 2. 底层抹灰15mm 柱梁面                                   | 19.15     | 0.43  |     | 2.97  | 3.83  |         |
|    |              |                   | 3. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20                          |           | 7.90  |     |       |       |         |
|    |              |                   | 4. 底层抹灰15mm 柱梁面 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):10                 | 17.12     | 0.38  |     | 2.65  | 3.42  |         |

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 教学与实验楼

第 9 页 共 9 页

[illegible]

# 措施项目费汇总表

工程名称：教学与实验楼

第 1 页 共 2 页

| 编码            | 名称            | 单位 | 数量      | 单价（元）     | 合价（元）      |
|---------------|---------------|----|---------|-----------|------------|
| 1             | 绿色施工安全防护措施费   |    |         |           |            |
| 1.1           | 综合脚手架         | 项  | 1       | 441895.53 | 441895.53  |
| 011701008001  | 综合钢脚手架        | m2 | 356.64  | 12.01     | 4283.25    |
| 011701008002  | 综合钢脚手架        | m2 | 9398.76 | 29.74     | 279519.12  |
| 011701011001  | 里脚手架          | m2 | 8449.16 | 15.78     | 133327.74  |
| 011701010001  | 满堂脚手架         | m2 | 1973.34 | 12.55     | 24765.42   |
|               |               | 项  | 1       |           |            |
| 1.2           | 靠脚手架安全挡板      | 项  | 1       | 16916.33  | 16916.33   |
| 011701013001  | 靠脚手架安全板       | m2 | 967.2   | 17.49     | 16916.33   |
|               |               | 项  | 1       |           |            |
| 1.3           | 密目式安全网        | 项  | 1       |           |            |
|               |               | 项  | 1       |           |            |
| 1.4           | 围尼龙编织布        | 项  | 1       |           |            |
|               |               | 项  | 1       |           |            |
| 1.5           | 模板的支架         | 项  | 1       |           |            |
|               |               | 项  | 1       |           |            |
| 1.6           | 施工现场围挡和临时占地围挡 | 项  | 1       |           |            |
|               |               | 项  | 1       |           |            |
| 1.7           | 施工围挡照明        | 项  | 1       |           |            |
|               |               | 项  | 1       |           |            |
| 1.8           | 临时钢管架通道       | 项  | 1       |           |            |
|               |               | 项  | 1       |           |            |
| 1.9           | 独立安全防护挡板      | 项  | 1       |           |            |
|               |               | 项  | 1       |           |            |
| 1.10          | 吊装设备基础        | 项  | 1       |           |            |
|               |               | 项  | 1       |           |            |
| 1.11          | 防尘降噪绿色施工防护棚   | 项  | 1       |           |            |
|               |               | 项  | 1       |           |            |
| 1.12          | 施工便道          | 项  | 1       |           |            |
| 粤011701008001 |               | 项  | 1       |           |            |
| 粤011701008001 | 样板引路          | 项  | 1       |           |            |
| 粤011701008002 |               | 项  | 1       |           |            |
| 粤011701008002 | 绿色施工安全防护措施费   | 项  | RGF+JXF | 19%       | 998038.81  |
|               | 小计            | 元  |         |           | 1456850.67 |
| 2             | 措施其他项目        |    |         |           |            |

# 措施项目费汇总表

工程名称：教学与实验楼

第 2 页 共 2 页

| 编码            | 名称            | 单位 | 数量      | 单价（元）      | 合价（元）      |
|---------------|---------------|----|---------|------------|------------|
| 粤011701011001 | 文明工地增加费       | 项  | RGF+JXF | 0%         |            |
| 粤011701011001 | 夜间施工增加费       | 项  |         | 20%        |            |
| 粤011701010001 | 赶工措施费         | 项  | RGF+JXF | 0%         |            |
| 粤011701010001 | 其他费用          | 项  | 1       |            |            |
| 2.5           | 模板工程          | 项  | 1       | 2244008.61 | 2244008.61 |
| 粤011701013001 | 基础            | m2 | 230.71  | 30.87      | 7122.02    |
| 粤011701013001 | 基础            | m2 | 1216.2  | 50.96      | 61977.55   |
| 011702002001  | 矩形柱           | m2 | 15.4    | 57.22      | 881.19     |
| 011702002002  | 矩形柱           | m2 | 4374.62 | 62.77      | 274594.90  |
| 011702002003  | 矩形柱           | m2 | 1519.68 | 67.14      | 102031.32  |
| 011702003001  | 构造柱           | m2 | 1643.15 | 69.69      | 114511.12  |
| 011702005001  | 基础梁           | m2 | 744.33  | 60.68      | 45165.94   |
| 011702006001  | 矩形梁           | m2 | 2492.22 | 66.97      | 166903.97  |
| 011702006002  | 矩形梁           | m2 | 623.05  | 74.89      | 46660.21   |
| 011702006003  | 矩形梁           | m2 | 6390.94 | 73.59      | 470309.27  |
| 011702006004  | 矩形梁           | m2 | 1499.15 | 81.52      | 122210.71  |
| 011702014001  | 有梁板           | m2 | 6823.86 | 63.29      | 431882.10  |
| 011702014002  | 有梁板           | m2 | 1663.33 | 72.01      | 119776.39  |
| 011702024001  | 楼梯            | m2 | 396.77  | 179.9      | 71378.92   |
| 011702023001  | 雨篷、悬挑板、阳台板    | m2 | 241.52  | 74.17      | 17913.54   |
| 011702009001  | 过梁            | m3 | 53.35   | 1618.93    | 86369.92   |
| 011702028001  | 扶手            | m  | 2463.1  | 41.13      | 101307.30  |
| 011702027001  | 台阶            | m2 | 75.4    | 39.95      | 3012.23    |
| 2.6           | 垂直运输工程        | 项  | 1       | 366147.41  | 366147.41  |
| 011703001001  | 垂直运输          | m2 | 1       | 366147.41  | 366147.41  |
| 2.7           | 材料及小型构件二次水平运输 | 项  | 1       |            |            |
|               |               | 项  | 1       |            |            |
| 2.8           | 成品保护工程        | 项  | 1       |            |            |
|               |               | 项  | 1       |            |            |
| 2.9           | 井点降水工程        | 项  | 1       |            |            |
|               |               | 项  | 1       |            |            |
|               | 小计            | 元  |         |            | 2610156.02 |
|               |               |    |         |            |            |
|               |               |    |         |            |            |
|               | 合计            |    |         |            | 4067006.69 |



## 其他项目清单与计价表

工程名称: 教学与实验楼

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）      | 备注                                                              |
|-----|---------|----|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |            |                                                                 |
| 2   | 暂估价     | 项  | 157070.20  |                                                                 |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |            |                                                                 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  | 157070.20  |                                                                 |
| 3   | 计日工     | 项  |            |                                                                 |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |            |                                                                 |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 367698.51  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |            | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 590043.84  | 按分部分项工程费为计算基础<br>建筑工程：3.00%；                                    |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |            |                                                                 |
| 9   | 索赔费用    | 项  |            |                                                                 |
| 10  | 其他费用    | 项  |            | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                |
| 11  |         | 项  |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
| 合 计 |         |    | 1114812.55 | -                                                               |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：教学与实验楼

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 编码       | 名称及规格                      | 单位             | 数量                      | 单价<br>(元) | 合价<br>(元)  | 品牌 | 厂家 |
|----|----------|----------------------------|----------------|-------------------------|-----------|------------|----|----|
| 1  | 00010010 | 人工费                        | 元              | 5995777.60 <sub>4</sub> | 1.00      | 5995777.60 |    |    |
| 2  | 01000001 | 型钢综合                       | kg             | 683.298                 | 3.37      | 2302.71    |    |    |
| 3  | 01010030 | 热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内         | t              | 112.4757                | 3601.00   | 405025.00  |    |    |
| 4  | 01010040 | 螺纹钢 $\phi 25$ 以内           | t              | 391.3369                | 3741.00   | 1463991.34 |    |    |
| 5  | 01010080 | 冷拉热轧圆盘条 $\phi 4$           | t              | 2.4292                  | 3601.00   | 8747.55    |    |    |
| 6  | 01010120 | 螺纹钢 $\phi 10$ 以内           | t              | 199.6752                | 3723.08   | 743406.74  |    |    |
| 7  | 01010130 | 螺纹钢 $\phi 25$ 以外           | t              | 71.1719                 | 3736.78   | 265953.73  |    |    |
| 8  | 01030017 | 镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$          | kg             | 4749.7083               | 5.38      | 25553.43   |    |    |
| 9  | 01030031 | 镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$ | kg             | 3942.4269               | 5.38      | 21210.26   |    |    |
| 10 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$ | kg             | 122.8006                | 5.38      | 660.67     |    |    |
| 11 | 01090022 | 圆钢 $\phi 10$ 以内            | t              | 24.4698                 | 3601.00   | 88115.75   |    |    |
| 12 | 01090023 | 圆钢 $\phi 10$ 以内            | kg             | 937.465                 | 3.60      | 3374.87    |    |    |
| 13 | 01090030 | 圆钢 $\phi 12 \sim 25$       | t              | 6.1862                  | 3729.35   | 23070.50   |    |    |
| 14 | 01290160 | 钢板 $6 \sim 7$              | t              | 8.1002                  | 3500.00   | 28350.70   |    |    |
| 15 | 02030040 | 门窗密封橡胶条                    | m              | 1792.9852               | 2.55      | 4572.11    |    |    |
| 16 | 02050260 | 密封胶圈                       | 个              | 64.8548                 | 13.33     | 864.51     |    |    |
| 17 | 02070230 | 橡胶垫                        | kg             | 17.052                  | 7.16      | 122.09     |    |    |
| 18 | 02270070 | 土工布                        | m <sup>2</sup> | 11320.3884              | 5.30      | 59998.06   |    |    |
| 19 | 02290030 | 麻袋                         | 个              | 303.9816                | 1.89      | 574.53     |    |    |
| 20 | 03010155 | 不锈钢螺钉 $M5 \times 12$       | 十套             | 1372.2045               | 2.23      | 3060.02    |    |    |
| 21 | 03010195 | 木螺钉 $M5 \times 50$         | 十套             | 3134.4765               | 0.32      | 1003.03    |    |    |
| 22 | 03010417 | 自攻螺丝 $M5 \times 16$        | 十套             | 114.0687                | 0.35      | 39.92      |    |    |
| 23 | 03011115 | 地脚                         | 十个             | 110.8087                | 13.50     | 1495.92    |    |    |
| 24 | 03011325 | 对拉螺栓                       | kg             | 1637.7901               | 5.38      | 8811.31    |    |    |
| 25 | 03013121 | 膨胀螺栓 $M6 \times 80$        | 十套             | 348.8267                | 2.65      | 924.39     |    |    |
| 26 | 03013421 | 塑料膨胀螺栓综合                   | 十套             | 110.8087                | 0.27      | 29.92      |    |    |
| 27 | 03019021 | 圆钉 $50 \sim 75$            | kg             | 2491.439                | 3.54      | 8819.69    |    |    |
| 28 | 03019161 | 马钉综合                       | kg             | 48.7144                 | 5.21      | 253.80     |    |    |
| 29 | 03134011 | 水砂纸                        | 张              | 505.6204                | 0.77      | 389.33     |    |    |
| 30 | 03135001 | 低碳钢焊条综合                    | kg             | 6136.928                | 6.01      | 36882.94   |    |    |
| 31 | 03137001 | 焊剂                         | kg             | 306.2166                | 2.57      | 786.98     |    |    |
| 32 | 03139541 | 金刚石综合                      | 块              | 1442.9597               | 11.87     | 17127.93   |    |    |
| 33 | 03210115 | 钢板网 $0.8$                  | m <sup>2</sup> | 1339.646                | 8.21      | 10998.49   |    |    |
| 34 | 03210280 | 钢脚手直角扣件                    | 个              | 20.5781                 | 3.30      | 67.91      |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：教学与实验楼

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                    | 单位 | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元)  | 品牌 | 厂家 |
|----|------------|--------------------------|----|------------|-----------|------------|----|----|
| 35 | 03213001   | 铁件综合                     | kg | 187.3191   | 4.84      | 906.62     |    |    |
| 36 | 03213111   | 镀锌铁码                     | 支  | 14964.1904 | 0.47      | 7033.17    |    |    |
| 37 | 04010015   | 复合普通硅酸盐水泥P.C<br>32.5     | t  | 474.9071   | 417.60    | 198321.20  |    |    |
| 38 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C<br>32.5     | t  | 16.5912    | 417.60    | 6928.49    |    |    |
| 39 | 04010045   | 白色硅酸盐水泥32.5              | t  | 1.7894     | 598.13    | 1070.29    |    |    |
| 40 | 04030015   | 中砂                       | m3 | 77.0114    | 193.00    | 14863.20   |    |    |
| 41 | 04030015@1 | 中砂                       | m3 | 21.3696    | 193.00    | 4124.33    |    |    |
| 42 | 04050001   | 白石子                      | t  | 196.0746   | 218.43    | 42828.57   |    |    |
| 43 | 04050025   | 碎石10                     | m3 | 10.0074    | 135.30    | 1354.00    |    |    |
| 44 | 04070045   | 石屑                       | m3 | 696.4841   | 102.00    | 71041.38   |    |    |
| 45 | 04090015@1 | 生石灰                      | t  | 4.2772     | 463.50    | 1982.48    |    |    |
| 46 | 04090160   | 石膏粉                      | kg | 93346.1716 | 1.40      | 130684.64  |    |    |
| 47 | 04130001   | 标准砖240×115×53            | 千块 | 33.4042    | 411.00    | 13729.13   |    |    |
| 48 | 04150001   | 蒸压加气混凝土砌块600<br>×100×200 | 千块 | 25.7666    | 3245.40   | 83622.92   |    |    |
| 49 | 04150010   | 蒸压加气混凝土砌块600<br>×200×200 | 千块 | 41.1159    | 6490.80   | 266875.08  |    |    |
| 50 | 04290030   | 预应力混凝土管桩Φ500             | m  | 12642.84   | 196.34    | 2482295.21 |    |    |
| 51 | 05010040   | 松杂原木Φ100~280             | m3 | 0.5015     | 1030.20   | 516.65     |    |    |
| 52 | 05030080   | 松杂板枋材                    | m3 | 44.1952    | 1462.50   | 64635.48   |    |    |
| 53 | 05030080@1 | 松杂板枋材                    | m3 | 106.5229   | 1462.50   | 155789.74  |    |    |
| 54 | 05030320   | 垫木                       | m3 | 0.0534     | 1549.95   | 82.77      |    |    |
| 55 | 05030370   | 松杂直边板                    | m3 | 6.8449     | 1450.60   | 9929.21    |    |    |
| 56 | 05050120   | 防水胶合板模板用 18mm            | m2 | 4390.2164  | 42.56     | 186847.61  |    |    |
| 57 | 05330020   | 竹筴                       | m2 | 354.9624   | 1.42      | 504.05     |    |    |
| 58 | 06010020   | 平板玻璃6                    | m2 | 272.8506   | 28.00     | 7639.82    |    |    |
| 59 | 07010001   | 釉面砖100×200               | m2 | 403.8996   | 17.16     | 6930.92    |    |    |
| 60 | 07010023@1 | 釉面砖300×600               | m2 | 6138.5126  | 45.00     | 276233.07  |    |    |
| 61 | 07050010   | 瓷质抛光砖300×300             | m2 | 962.3418   | 43.17     | 41544.30   |    |    |
| 62 | 07070001   | 陶瓷马赛克305×305             | m2 | 1586.0289  | 22.00     | 34892.64   |    |    |
| 63 | 07070002   | 瓷质锦砖粒径45×95              | m2 | 10192.6087 | 29.40     | 299662.70  |    |    |
| 64 | 08030080   | 花岗岩石板                    | m2 | 847.4356   | 150.00    | 127115.34  |    |    |
| 65 | 13030500   | 腻子粉成品(一般型)               | kg | 16155.7391 | 2.94      | 47497.87   |    |    |
| 66 | 13030570   | 乳胶漆8205                  | kg | 7102.8308  | 12.10     | 85944.25   |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：教学与实验楼

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格           | 单位             | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|----|------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|----|----|
| 67 | 13050153   | 聚氨酯防水涂料双组份 I 型  | kg             | 7857.36   | 14.50     | 113931.72 |    |    |
| 68 | 13050440   | 酚醛红丹防锈漆         | kg             | 1447.6561 | 14.70     | 21280.54  |    |    |
| 69 | 13330150   | 三元乙丙橡胶卷材        | m <sup>2</sup> | 3261.5901 | 23.93     | 78049.85  |    |    |
| 70 | 13350015   | 聚氨酯嵌缝胶          | kg             | 58.9302   | 12.00     | 707.16    |    |    |
| 71 | 13350020   | 防水粉             | kg             | 1325.1445 | 3.30      | 4372.98   |    |    |
| 72 | 13350190   | 密封毛条            | m              | 7423.9014 | 0.34      | 2524.13   |    |    |
| 73 | 13350200   | 密封膏             | kg             | 183.744   | 6.19      | 1137.38   |    |    |
| 74 | 13410010   | 嵌缝料             | kg             | 313.2473  | 0.58      | 181.68    |    |    |
| 75 | 13410050   | 软填料             | kg             | 733.4087  | 3.90      | 2860.29   |    |    |
| 76 | 14010030   | 松节油             | kg             | 1758.5408 | 6.90      | 12133.93  |    |    |
| 77 | 14090070   | 石蜡              | kg             | 458.6352  | 3.00      | 1375.91   |    |    |
| 78 | 14310050   | 草酸              | kg             | 702.3469  | 5.59      | 3926.12   |    |    |
| 79 | 14350250   | 隔离剂             | kg             | 3096.7483 | 7.05      | 21832.08  |    |    |
| 80 | 14350840   | 高分子卷材基层处理剂      | kg             | 916.692   | 10.00     | 9166.92   |    |    |
| 81 | 14390070   | 氧气              | m <sup>3</sup> | 73.2842   | 5.16      | 378.15    |    |    |
| 82 | 14390100   | 乙炔气             | kg             | 31.7896   | 13.30     | 422.80    |    |    |
| 83 | 14410130   | 玻璃胶335克/支       | 支              | 808.4134  | 13.80     | 11156.10  |    |    |
| 84 | 14410235   | 硅酮耐候密封胶         | kg             | 209.6767  | 19.00     | 3983.86   |    |    |
| 85 | 14410315   | 聚氨酯发泡密封胶750ml/支 | 支              | 357.2065  | 29.00     | 10358.99  |    |    |
| 86 | 14410490   | 墙边胶             | L              | 251.5158  | 46.77     | 11763.39  |    |    |
| 87 | 15010360   | 石棉垫             | kg             | 409.266   | 6.42      | 2627.49   |    |    |
| 88 | 15130110   | 聚苯乙烯泡沫板 δ 50    | m <sup>2</sup> | 2463.6672 | 15.38     | 37891.20  |    |    |
| 89 | 17270180   | 高压橡胶管综合         | m              | 21.6182   | 59.37     | 1283.47   |    |    |
| 90 | 18250615   | 管箍              | 个              | 14.4122   | 9.29      | 133.89    |    |    |
| 91 | 34090010   | 白棉纱             | kg             | 394.3884  | 11.47     | 4523.63   |    |    |
| 92 | 34090320   | 纸筋              | kg             | 3016.3267 | 3.70      | 11160.41  |    |    |
| 93 | 34110010   | 水               | m <sup>3</sup> | 2983.8134 | 3.41      | 10174.80  |    |    |
| 94 | 34110010@1 | 水               | m <sup>3</sup> | 21.0375   | 3.41      | 71.74     |    |    |
| 95 | 35030010   | 脚手架钢管           | kg             | 348.7876  | 3.42      | 1192.85   |    |    |
| 96 | 35030020   | 脚手架接管 φ 43×350  | 支              | 7.3264    | 5.74      | 42.05     |    |    |
| 97 | 35030030   | 脚手架钢管底座         | 个              | 5.2338    | 7.05      | 36.90     |    |    |
| 98 | 35030050   | 脚手架钢管 φ 51×3.5  | m              | 278.6051  | 13.08     | 3644.15   |    |    |
| 99 | 35030160   | 脚手架活动扣(含螺丝)     | 套              | 6.3147    | 5.62      | 35.49     |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：教学与实验楼

第 4 页 共 5 页

| 序号  | 编码        | 名称及规格               | 单位 | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元)  | 品牌 | 厂家 |
|-----|-----------|---------------------|----|------------|-----------|------------|----|----|
| 100 | 35030170  | 脚手架直角扣(含螺丝)         | 套  | 114.5072   | 5.24      | 600.02     |    |    |
| 101 | 35030210  | 脚手板(钢笆网)            | m2 | 9.2446     | 1.50      | 13.87      |    |    |
| 102 | 35030220  | 挡脚板(钢笆网)            | m2 | 2.4623     | 1.50      | 3.69       |    |    |
| 103 | 35050025  | 密目式阻燃安全网            | m2 | 2518.8677  | 8.50      | 21410.38   |    |    |
| 104 | 35090230  | 钢支撑                 | kg | 22961.7848 | 3.88      | 89091.73   |    |    |
| 105 | 80030290  | 炉(矿)渣综合             | m3 | 80.512     | 65.96     | 5310.57    |    |    |
| 106 | 80050620  | 丁苯聚合物水泥防水浆料         | kg | 5948.712   | 7.50      | 44615.34   |    |    |
| 107 | 99450760  | 其他材料费               | 元  | 47916.8112 | 1.00      | 47916.81   |    |    |
| 108 | CLFTZ     | 材料费调整               | 元  | -0.304     | 1.00      | -0.30      |    |    |
| 109 | MC1-101   | 铝合金四扇推拉窗90系列        | m2 | 1225.41    | 250.00    | 306352.50  |    |    |
| 110 | MC1-104   | 铝合金隐框固定窗            | m2 | 102.03     | 220.00    | 22446.60   |    |    |
| 111 | MC1-108   | 铝合金单扇平开窗38系列        | m2 | 17.23      | 250.00    | 4307.50    |    |    |
| 112 | MC1-109   | 铝合金双扇平开窗38系列        | m2 | 182.19     | 260.00    | 47369.40   |    |    |
| 113 | MC1-51@2  | 单扇铁板门               | m2 | 108.9      | 380.00    | 41382.00   |    |    |
| 114 | MC1-51@3  | 双扇铁板门               | m2 | 299.42     | 380.00    | 113779.60  |    |    |
| 115 | MC1-60    | 塑钢门平开               | m2 | 192.56     | 230.00    | 44288.80   |    |    |
| 116 | MC1-74@1  | 钢质防火门单扇(丙级)         | m2 | 96.65      | 380.00    | 36727.00   |    |    |
| 117 | 8021902   | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3 | 122.8455   | 427.18    | 52477.14   |    |    |
| 118 | 8021903   | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20 | m3 | 339.5504   | 436.89    | 148346.17  |    |    |
| 119 | 8021903@2 | 普通预拌混凝土细石 C20       | m3 | 110.865    | 436.89    | 48435.81   |    |    |
| 120 | 8021904   | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 687.9577   | 446.60    | 307241.91  |    |    |
| 121 | 8021905   | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 2603.5404  | 456.31    | 1188021.52 |    |    |
| 122 | 8021906   | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 2070.9198  | 466.02    | 965090.05  |    |    |
| 123 | 8005901   | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 63.2563    | 398.06    | 25179.80   |    |    |
| 124 | 8005901@2 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5   | m3 | 5.61       | 271.00    | 1520.31    |    |    |
| 125 | 8005902   | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5 | m3 | 54.1344    | 398.06    | 21548.74   |    |    |
| 126 | 8005906   | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5 | m3 | 158.5294   | 383.50    | 60796.02   |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 教学与实验楼

第 5 页 共 5 页

| 序号  | 编码       | 名称及规格                              | 单位             | 数量                      | 单价<br>(元) | 合价<br>(元)               | 品牌 | 厂家 |
|-----|----------|------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------------------|----|----|
| 127 | 8005908  | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15 | m <sup>3</sup> | 99.0465                 | 422.33    | 41830.31                |    |    |
| 128 | 8005909  | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20 | m <sup>3</sup> | 454.6999                | 451.46    | 205278.82               |    |    |
| 129 | 8005911  | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20                   | m <sup>3</sup> | 275.4283                | 432.04    | 118996.04               |    |    |
| 130 | 8005915  | 湿拌防水砂浆: P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20        | m <sup>3</sup> | 106.2469                | 451.46    | 47966.23                |    |    |
| 131 | 80090475 | 干混地面砂浆M20                          | t              | 314.8517                | 293.00    | 92251.55                |    |    |
| 132 | 00010003 | 机上人工                               | 工日             | 1465.4788               | 230.00    | 337060.12               |    |    |
| 133 | 99450630 | 折旧费                                | 元              | 199227.395 <sub>4</sub> | 1.00      | 199227.40               |    |    |
| 134 | 99450640 | 检修费                                | 元              | 52749.7103              | 1.00      | 52749.71                |    |    |
| 135 | 99450650 | 维护费                                | 元              | 192254.984 <sub>5</sub> | 1.00      | 192254.98               |    |    |
| 136 | 99450660 | 安拆费                                | 元              | 31227.4714              | 1.00      | 31227.47                |    |    |
| 137 | 99450670 | 汽油(机械用)国III93#                     | kg             | 5.4374                  | 7.20      | 39.15                   |    |    |
| 138 | 99450680 | 柴油(机械用)0#                          | kg             | 17730.8243              | 6.39      | 113299.97               |    |    |
| 139 | 99450700 | 电(机械用)                             | kw·h           | 108733.957 <sub>5</sub> | 0.63      | 68502.39                |    |    |
| 140 | JXFTZ    | 机械费调整                              | 元              | 0.4997                  | 1.00      | 0.50                    |    |    |
| 141 | 06110010 | 中空玻璃6+6 16                         | m <sup>2</sup> | 1526.86                 | 220.00    | 335909.20               |    |    |
|     |          |                                    |                |                         |           |                         |    |    |
|     |          |                                    |                |                         |           |                         |    |    |
|     |          |                                    |                |                         |           |                         |    |    |
|     |          |                                    |                |                         |           |                         |    |    |
|     |          |                                    |                |                         |           |                         |    |    |
|     |          |                                    |                |                         |           |                         |    |    |
|     |          |                                    |                |                         |           |                         |    |    |
|     |          |                                    |                |                         |           |                         |    |    |
|     |          |                                    |                |                         |           |                         |    |    |
|     |          |                                    |                |                         |           |                         |    |    |
|     |          |                                    |                |                         |           |                         |    |    |
|     |          |                                    |                |                         |           |                         |    |    |
|     |          |                                    |                |                         |           |                         |    |    |
|     |          |                                    |                |                         |           |                         |    |    |
|     |          |                                    |                |                         |           |                         |    |    |
|     |          | 合计                                 |                |                         |           | 19771019.7 <sub>3</sub> |    |    |

## 专业工程暂估价表

工程名称: 教学与实验楼

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。





# 单位工程汇总表

工程名称: 学生宿舍楼上部

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 学生宿舍楼上部

第 1 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）  |            |
|------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
|      |              |                 |                                                                                  |      |         | 综合单价   | 合价         |
|      |              | A.1 土石方工程       |                                                                                  |      |         |        |            |
| 1    | 010103001001 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机<br>夯实 槽、坑                                                             | m3   | 1625.99 | 14.85  | 24145.88   |
|      |              | 【土石方工程】分部小计     |                                                                                  |      |         |        | 24145.88   |
|      |              | A.4 砌筑工程        |                                                                                  |      |         |        |            |
| 2    | 010402001001 | 砌块墙             | 1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm<br>2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3   | 1027.50 | 514.91 | 529070.54  |
| 3    | 010402001002 | 砌块墙             | 1. 蒸压加气混凝土砌块外墙墙 墙体厚度 12cm<br>2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5                             | m3   | 420.92  | 525.72 | 221283.96  |
| 4    | 010402001003 | 砌块墙             | 1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm<br>2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5                              | m3   | 801.32  | 502.06 | 402312.73  |
| 5    | 010402001004 | 砌块墙             | 1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 12cm<br>2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5                                | m3   | 141.11  | 525.72 | 74183.82   |
| 6    | 010401012001 | 零星砌砖            | 1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面<br>2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2<br>3. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5                | 个    | 390.00  | 556.62 | 217081.80  |
|      |              | 【砌筑工程】分部小计      |                                                                                  |      |         |        | 1443932.85 |
|      |              | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                                  |      |         |        |            |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                  |      |         |        | 1468078.73 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 学生宿舍楼上部

第 2 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）  |            |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
|      |              |      |                                                                                                                 |      |         | 综合单价   | 合价         |
| 7    | 010502001001 | 矩形柱  | 1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40                                                        | m3   | 844.81  | 684.50 | 578273.13  |
| 8    | 010502001002 | 矩形柱  | 1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35                                                        | m3   | 340.74  | 664.88 | 226553.21  |
| 9    | 010502001003 | 矩形柱  | 1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30                                                        | m3   | 160.93  | 655.08 | 105422.02  |
| 10   | 010502002001 | 构造柱  | 1. 现浇建筑物混凝土 构造柱<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25                                                                      | m3   | 157.49  | 737.09 | 116086.52  |
| 11   | 010505001001 | 有梁板  | 1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40<br>3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)<br>4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40 | m3   | 1734.46 | 607.40 | 1053511.00 |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                 |      |         |        | 2079845.88 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 学生宿舍楼上部

第 3 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）  |            |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------|
|      |              |            |                                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合价         |
| 12   | 010505001002 | 有梁板        | 1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35<br>3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)<br>4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | m3   | 970.77 | 587.69 | 570512.41  |
| 13   | 010505001003 | 有梁板        | 1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30<br>3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)<br>4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3   | 734.50 | 577.83 | 424413.25  |
| 14   | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25<br>2. 现浇混凝土其他构件 阳台、雨篷                                                                   | m3   | 42.80  | 714.74 | 30590.87   |
| 15   | 010506001001 | 直形楼梯       | 1. 现浇建筑物混凝土 直形楼梯<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40<br>3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)<br>4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40       | m3   | 67.77  | 667.02 | 45201.94   |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                 |      |        |        | 1070718.47 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 学生宿舍楼上部

第 4 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）   |            |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|
|      |              |        |                                                                                                           |      |         | 综合单价    | 合价         |
| 16   | 010506001002 | 直形楼梯   | 1. 现浇建筑物混凝土 直形楼梯<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35<br>3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)<br>4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 | m3   | 45.54   | 647.31  | 29479.14   |
| 17   | 010506001003 | 直形楼梯   | 1. 现浇建筑物混凝土 直形楼梯<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30<br>3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)<br>4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m3   | 22.99   | 637.45  | 14655.61   |
| 18   | 010507005001 | 扶手、压顶  | 1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25                                                             | m3   | 25.78   | 809.21  | 20863.05   |
| 19   | 010503005001 | 过梁     | 1. 现浇建筑物混凝土 小型构件预制 过梁、花架条<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25<br>3. 现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板        | m3   | 9.01    | 933.40  | 8409.00    |
| 20   | 010507002001 | 地坪     | 1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):15<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25                                                        | m2   | 3251.97 | 87.04   | 283051.47  |
| 21   | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件圆钢 Φ10内                                                                                            | t    | 118.16  | 4841.97 | 572141.70  |
| 22   | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内                                                                                         | t    | 62.63   | 4867.86 | 304893.54  |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                           |      |         |         | 1233493.51 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 学生宿舍楼上部

第 5 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                     | 计量单位 | 工程数量     | 金额（元）   |            |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------------|
|      |              |                   |                                                            |      |          | 综合单价    | 合价         |
| 23   | 010515001003 | 现浇构件钢筋            | 1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内                                          | t    | 432.56   | 4707.39 | 2036205.08 |
| 24   | 010515001004 | 现浇构件钢筋            | 1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以外                                          | t    | 90.99    | 4631.37 | 421408.36  |
| 25   | 010515001005 | 现浇构件钢筋            | 1. 现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内                                          | t    | 32.75    | 5689.16 | 186297.23  |
| 26   | 010515001006 | 现浇构件钢筋            | 1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内                               | t    | 206.48   | 6123.36 | 1264345.25 |
| 27   | 010515001007 | 现浇构件钢筋            | 1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外                               | t    | 64.81    | 5032.57 | 326160.86  |
| 28   | 010516003001 | 机械连接              | 1. 电渣压力焊接 Φ18以内                                            | 个    | 6845.00  | 7.81    | 53459.45   |
| 29   | 010516003002 | 机械连接              | 1. 电渣压力焊接 Φ32以内                                            | 个    | 10318.00 | 9.85    | 101632.30  |
|      |              | 【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计 |                                                            |      |          |         | 8773566.39 |
|      |              | A.8 门窗工程          |                                                            |      |          |         |            |
| 30   | 010802003001 | 钢质防火门             | 1. 钢质防火门安装<br>2. 钢质防火门 单扇(乙级)<br>3. 特殊五金安装<br>闭门器安装 暗装     | m2   | 25.20    | 499.24  | 12580.85   |
| 31   | 010802003002 | 钢质防火门             | 1. 钢质防火门安装<br>2. 钢质防火门 双扇(乙级)<br>3. 特殊五金安装<br>闭门器安装 暗装     | m2   | 36.30    | 488.56  | 17734.73   |
| 32   | 010804006001 | 不锈钢门              | 1. 单扇不锈钢门安装<br>2. 单扇不锈钢门钢门                                 | m2   | 26.40    | 866.08  | 22864.51   |
| 33   | 010804006002 | 单扇铁板门             | 1. 单扇铁板门<br>2. 单扇铁板门钢门                                     | m2   | 513.00   | 446.08  | 228839.04  |
| 34   | 010802001004 | 金属(塑钢)门(卫生间)      | 1. 塑钢门安装 平开<br>2. 塑钢门 平开<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率<br>高度 30m以内 | m2   | 775.98   | 372.36  | 288943.91  |
| 本页小计 |              |                   |                                                            |      |          |         | 4960471.57 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 学生宿舍楼上部

第 6 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                                         | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）  |            |
|------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
|      |              |                  |                                                                                |      |         | 综合单价   | 合价         |
| 35   | 010801001001 | 木质门              | 1. 杉木无纱实心全胶合板门安装(无亮) 单扇<br>2. 成品平开门扇                                           | m2   | 13.20   | 447.01 | 5900.53    |
| 36   | 010802001002 | 金属(塑钢)门          | 1. 推拉门安装 铝合金门<br>2. 铝合金推拉门46系列                                                 | m2   | 623.52  | 515.54 | 321449.50  |
| 37   | 010802001003 | 金属(塑钢)门          | 1. 铝合金平开门安装<br>2. 铝合金全玻双扇平开门46系列 带上亮<br>3. 特殊五金安装 拉手安装 长度30以下<br>4. 特殊五金安装 地弹簧 | m2   | 113.76  | 612.04 | 69625.67   |
| 38   | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 断热铝合金 | 1. 推拉窗安装<br>2. 铝合金双扇推拉窗90系列                                                    | m2   | 1126.95 | 434.24 | 489366.77  |
| 39   | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗       | 1. 固定窗安装 矩形<br>2. 铝合金隐框固定窗                                                     | m2   | 46.60   | 343.97 | 16029.00   |
| 40   | 010807003001 | 金属百叶窗            | 1. 铝合金框百页窗 玻璃百页窗<br>2. 铝合金玻璃百页窗                                                | m2   | 7.92    | 379.54 | 3005.96    |
|      |              | 【门窗工程】分部小计       |                                                                                |      |         |        | 1476340.47 |
|      |              | A.9 屋面及防水工程      |                                                                                |      |         |        |            |
| 41   | 011101001001 | 水泥砂浆找平层          | 1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm<br>2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                            | m2   | 4210.66 | 18.95  | 79792.01   |
| 42   | 010902002001 | 屋面涂膜防水           | 1. 屋面双组分聚氨酯防水涂料 2mm厚                                                           | m2   | 4210.66 | 52.68  | 221817.57  |
| 43   | 010902001001 | 屋面卷材防水           | 1. 屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺                                                           | m2   | 4210.66 | 43.33  | 182447.90  |
| 44   | 011001001001 | 保温屋面             | 1. 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm                                                           | m2   | 3842.90 | 29.93  | 115018.00  |
| 本页小计 |              |                  |                                                                                |      |         |        | 1504452.91 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 学生宿舍楼上部

第 7 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                             | 计量单位 | 工程数量     | 金额（元）  |            |
|------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------|
|      |              |               |                                                                                                                    |      |          | 综合单价   | 合价         |
| 45   | 010902003001 | 屋面刚性层         | 1. 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):4<br>2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2<br>3. 普通预拌混凝土 细石 C20<br>4. 现浇构件圆钢 Φ4内                      | m2   | 3233.58  | 47.37  | 153174.68  |
| 46   | 011102003001 | 块料楼地面         | 1. 楼地面陶瓷地砖 (每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆<br>2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15<br>3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm<br>4. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2   | 3233.58  | 113.38 | 366623.30  |
| 47   | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1. 聚合物水泥防水浆料 平面 1.5mm厚                                                                                             | m2   | 3476.74  | 33.67  | 117061.84  |
|      |              | 【屋面及防水工程】分部小计 |                                                                                                                    |      |          |        | 1235935.30 |
|      |              | A.11 楼地面装饰工程  |                                                                                                                    |      |          |        |            |
| 48   | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面       | 1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm<br>2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                                                                | m2   | 160.30   | 18.95  | 3037.69    |
| 49   | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面      | 1. 楼地面普通水磨石整体面层 玻璃嵌条 20+15mm<br>2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                                                               | m2   | 11171.46 | 125.30 | 1399783.94 |
| 50   | 011106001001 | 石材楼梯面层        | 1. 铺贴花岗岩 楼梯 水泥砂浆<br>2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内                                            | m2   | 1030.11  | 322.89 | 332612.22  |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                    |      |          |        | 2372293.67 |



## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 学生宿舍楼上部

第 8 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程数量     | 金额（元）  |            |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------|
|      |              |                      |                                                                                                       |      |          | 综合单价   | 合价         |
| 51   | 011102003002 | 块料楼地面                | 1. 楼地面陶瓷地砖<br>(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆<br>2. 湿拌地面砂浆<br>地面普通找平 M20<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率<br>高度 30m以内       | m2   | 599.57   | 93.74  | 56203.69   |
| 52   | 011105003001 | 块料踢脚线                | 1. 铺贴陶瓷地砖<br>踢脚线 水泥砂浆<br>2. 湿拌地面砂浆<br>地面普通找平 M20<br>3. 底层抹灰15mm<br>各种墙面 内墙<br>4. 湿拌地面砂浆<br>地面普通找平 M20 | m2   | 410.27   | 126.77 | 52009.93   |
|      |              | 【楼地面装饰工程】分部小计        |                                                                                                       |      |          |        | 1843647.47 |
|      |              | A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程  |                                                                                                       |      |          |        |            |
| 53   | 011201001001 | 墙面一般抹灰               | 1. 各种墙面15+5mm<br>水泥石灰砂浆底<br>水泥砂浆面 内墙<br>2. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度≥5mm M20<br>3. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度≥5mm M5     | m2   | 11702.48 | 27.95  | 327084.32  |
| 54   | 011204003001 | 块料墙面                 | 1. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏<br>块料周长1300内<br>2. 底层抹灰15mm<br>各种墙面 内墙<br>3. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度≥5mm M15              | m2   | 15571.86 | 136.89 | 2131631.92 |
| 55   | 010607005001 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网<br>钢板网 | 1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网                                                                                  | m2   | 1636.08  | 22.62  | 37008.13   |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                       |      |          |        | 2603937.99 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 学生宿舍楼上部

第 9 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程数量     | 金额（元）  |            |
|------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------------|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          | 综合单价   | 合价         |
| 56   | 011204003002 | 块料墙面 | 1. 镶贴纸皮瓷砖<br>水泥膏 墙面墙裙<br>2. 底层抹灰15mm<br>各种墙面 外墙<br>3. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度≥5mm M20<br>4. 底层抹灰15mm<br>各种墙面 外墙<br>墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2<br>5. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度≥5mm M20<br>6. 底层抹灰15mm<br>各种墙面 外墙<br>实际水泥石灰砂浆厚度(mm): 10<br>7. 湿拌防水砂浆:<br>P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m2   | 12565.05 | 173.23 | 2176643.61 |
| 57   | 011205002001 | 块料柱面 | 1. 镶贴纸皮瓷砖<br>水泥膏 独立梁柱面<br>2. 底层抹灰15mm<br>柱梁面<br>3. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度≥5mm M20<br>4. 底层抹灰15mm<br>柱梁面 实际水泥石灰砂浆厚度(mm): 10<br>5. 湿拌防水砂浆:<br>P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20                                                                                                     | m2   | 947.58   | 187.81 | 177965.00  |
| 58   | 011205002002 | 块料柱面 | 1. 镶贴陶瓷面砖密缝 独立梁柱面 水泥膏 块料周长1300内<br>2. 底层抹灰15mm<br>柱梁面<br>3. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度≥5mm M15                                                                                                                                                                           | m2   | 561.96   | 158.59 | 89121.24   |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |          |        | 2443729.85 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 学生宿舍楼上部

第 10 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程数量     | 金额（元）  |             |
|------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-------------|
|      |              |                      |                                                                                             |      |          | 综合单价   | 合价          |
| 59   | 011206002001 | 块料零星项目               | 1. 镶贴纸皮瓷砖<br>水泥膏 零星项目<br>2. 底层抹灰15mm<br>零星项目<br>3. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度≥5mm M5                  | m2   | 299.28   | 213.08 | 63770.58    |
|      |              | 【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计 |                                                                                             |      |          |        | 5003224.80  |
|      |              | A.13 天棚工程            |                                                                                             |      |          |        |             |
| 60   | 011301001001 | 天棚抹灰                 | 1. 水泥石灰砂浆底<br>水泥砂浆面 10+5mm<br>2. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度≥5mm M20<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率<br>高度 30m以内 | m2   | 19035.06 | 39.96  | 760641.00   |
|      |              | 【天棚工程】分部小计           |                                                                                             |      |          |        | 760641.00   |
|      |              | A.14 油漆、涂料、裱糊工程      |                                                                                             |      |          |        |             |
| 61   | 011406001001 | 抹灰面油漆                | 1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍<br>2. 抹灰面乳胶漆<br>墙柱面 面漆二遍<br>单价*2                                    | m2   | 11241.16 | 18.30  | 205713.23   |
| 62   | 011406001002 | 抹灰面油漆                | 1. 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面<br>满刮一遍<br>2. 抹灰面乳胶漆<br>天棚面 面漆二遍<br>单价*2                                | m2   | 19035.06 | 21.18  | 403162.57   |
|      |              | 【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计     |                                                                                             |      |          |        | 608875.80   |
|      |              |                      |                                                                                             |      |          |        |             |
|      |              |                      |                                                                                             |      |          |        |             |
|      |              |                      |                                                                                             |      |          |        |             |
|      |              |                      |                                                                                             |      |          |        |             |
|      |              |                      |                                                                                             |      |          |        |             |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                             |      |          |        | 1433287.38  |
| 合 计  |              |                      |                                                                                             |      |          |        | 21170309.96 |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：学生宿舍楼上部第 1 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明 | 工作内容                          | 综合单价组成（元） |        |      |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|---------|-------------------------------|-----------|--------|------|-------|-------|---------|
|    |              |         |                               | 人工费       | 材料费    | 机械费  | 管理费   | 利润    |         |
| 1  | 010103001001 | 回填方     | 1. 回填土 夯实机夯实 平地               | 9.47      |        | 1.48 | 1.70  | 2.19  | 14.85   |
|    |              |         | 小计                            | 9.47      |        | 1.48 | 1.70  | 2.19  |         |
| 2  | 010402001001 | 砌块墙     | 1. 蒸压加气混凝土砌块 外墙 墙体厚度 20cm     | 161.77    | 262.80 |      | 24.49 | 32.35 | 514.91  |
|    |              |         | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5         |           | 31.09  |      |       |       |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内  | 2.01      |        |      |       | 0.40  |         |
|    |              |         | 小计                            | 163.78    | 293.89 |      | 24.49 | 32.75 |         |
| 3  | 010402001002 | 砌块墙     | 1. 蒸压加气混凝土砌块 外墙 墙体厚度 12cm     | 169.40    | 263.37 |      | 25.65 | 33.88 | 525.72  |
|    |              |         | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5       |           | 30.89  |      |       |       |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内  | 2.10      |        |      |       | 0.42  |         |
|    |              |         | 小计                            | 171.50    | 294.26 |      | 25.65 | 34.30 |         |
| 4  | 010402001003 | 砌块墙     | 1. 蒸压加气混凝土砌块 内墙 墙体厚度 20cm     | 154.46    | 259.93 |      | 23.39 | 30.89 | 502.06  |
|    |              |         | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5       |           | 31.09  |      |       |       |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内  | 1.92      |        |      |       | 0.38  |         |
|    |              |         | 小计                            | 156.38    | 291.02 |      | 23.39 | 31.27 |         |
| 5  | 010402001004 | 砌块墙     | 1. 蒸压加气混凝土砌块 内墙 墙体厚度 12cm     | 169.40    | 263.37 |      | 25.65 | 33.88 | 525.72  |
|    |              |         | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5         |           | 30.89  |      |       |       |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内  | 2.10      |        |      |       | 0.42  |         |
|    |              |         | 小计                            | 171.50    | 294.26 |      | 25.65 | 34.30 |         |
| 6  | 010401012001 | 零星砌砖    | 1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面               | 289.61    | 105.50 |      | 43.85 | 57.92 | 556.62  |
|    |              |         | 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2         |           | 50.80  |      |       |       |         |
|    |              |         | 3. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5         |           | 8.94   |      |       |       |         |
|    |              |         | 小计                            | 289.61    | 165.24 |      | 43.85 | 57.92 |         |
| 7  | 010502001001 | 矩形柱     | 1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 | 118.10    | 14.90  | 1.23 | 34.31 | 23.87 | 684.50  |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：学生宿舍楼上部

第 2 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明 | 工作内容                                    | 综合单价组成（元） |        |       |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|---------|-----------------------------------------|-----------|--------|-------|-------|-------|---------|
|    |              |         |                                         | 人工费       | 材料费    | 机械费   | 管理费   | 利润    |         |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C40             |           | 490.29 |       |       |       |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、<br>机械降效率 高度 30m<br>以内     | 1.46      |        | 0.04  |       | 0.30  |         |
|    |              |         | 小计                                      | 119.56    | 505.19 | 1.27  | 34.31 | 24.17 |         |
| 8  | 010502001002 | 矩形柱     | 1. 现浇建筑物混凝土 矩<br>形、多边形、异形、圆<br>形柱、钢管柱   | 118.10    | 14.90  | 1.23  | 34.31 | 23.87 | 664.88  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C35             |           | 470.68 |       |       |       |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、<br>机械降效率 高度 30m<br>以内     | 1.46      |        | 0.04  |       | 0.30  |         |
|    |              |         | 小计                                      | 119.56    | 485.58 | 1.27  | 34.31 | 24.17 |         |
| 9  | 010502001003 | 矩形柱     | 1. 现浇建筑物混凝土 矩<br>形、多边形、异形、圆<br>形柱、钢管柱   | 118.10    | 14.89  | 1.23  | 34.31 | 23.87 | 655.08  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C30             |           | 460.87 |       |       |       |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、<br>机械降效率 高度 30m<br>以内     | 1.46      |        | 0.04  |       | 0.30  |         |
|    |              |         | 小计                                      | 119.56    | 475.76 | 1.27  | 34.31 | 24.17 |         |
| 10 | 010502002001 | 构造柱     | 1. 现浇建筑物混凝土 构<br>造柱                     | 188.54    | 0.90   | 1.23  | 54.56 | 37.95 | 737.09  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C25             |           | 451.07 |       |       |       |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、<br>机械降效率 高度 30m<br>以内     | 2.34      |        | 0.04  |       | 0.48  |         |
|    |              |         | 小计                                      | 190.88    | 451.97 | 1.27  | 54.56 | 38.43 |         |
| 11 | 010505001001 | 有梁板     | 1. 现浇建筑物混凝土 平<br>板、有梁板、无梁板              | 46.60     | 18.03  | 1.39  | 13.80 | 9.60  | 607.40  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C40             |           | 490.29 |       |       |       |         |
|    |              |         | 3. 泵送混凝土至建筑部<br>位 高度50m以内(含±0.<br>00以下) | 1.52      | 1.35   | 13.69 | 4.37  | 3.04  |         |
|    |              |         | 4. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C40             |           | 2.43   |       |       |       |         |
|    |              |         | 5. 建筑物超高增加人工、<br>机械降效率 高度 30m<br>以内     | 0.60      |        | 0.47  |       | 0.21  |         |
|    |              |         | 小计                                      | 48.72     | 512.10 | 15.55 | 18.17 | 12.85 |         |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：学生宿舍楼上部第 3 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明    | 工作内容                            | 综合单价组成（元） |        |       |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|------------|---------------------------------|-----------|--------|-------|-------|-------|---------|
|    |              |            |                                 | 人工费       | 材料费    | 机械费   | 管理费   | 利润    |         |
| 12 | 010505001002 | 有梁板        | 1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板          | 46.60     | 18.03  | 1.40  | 13.80 | 9.60  | 587.69  |
|    |              |            | 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35         |           | 470.68 |       |       |       |         |
|    |              |            | 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | 1.52      | 1.35   | 13.68 | 4.37  | 3.04  |         |
|    |              |            | 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35         |           | 2.33   |       |       |       |         |
|    |              |            | 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内     | 0.60      |        | 0.47  |       | 0.21  |         |
|    |              |            | 小计                              | 48.72     | 492.39 | 15.55 | 18.17 | 12.85 |         |
| 13 | 010505001003 | 有梁板        | 1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板          | 46.60     | 18.03  | 1.39  | 13.80 | 9.60  | 577.83  |
|    |              |            | 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30         |           | 460.87 |       |       |       |         |
|    |              |            | 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | 1.52      | 1.35   | 13.68 | 4.37  | 3.04  |         |
|    |              |            | 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30         |           | 2.28   |       |       |       |         |
|    |              |            | 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内     | 0.60      |        | 0.47  |       | 0.21  |         |
|    |              |            | 小计                              | 48.72     | 482.53 | 15.54 | 18.17 | 12.85 |         |
| 14 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25         |           | 451.07 |       |       |       | 714.74  |
|    |              |            | 2. 现浇混凝土其他构件 阳台、雨篷              | 168.65    | 7.06   | 2.13  | 49.10 | 34.15 |         |
|    |              |            | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内     | 2.09      |        | 0.07  |       | 0.43  |         |
|    |              |            | 小计                              | 170.74    | 458.13 | 2.20  | 49.10 | 34.58 |         |
| 15 | 010506001001 | 直形楼梯       | 1. 现浇建筑物混凝土 直形楼梯                | 83.79     | 20.87  | 1.99  | 24.66 | 17.16 | 667.02  |
|    |              |            | 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40         |           | 490.29 |       |       |       |         |
|    |              |            | 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | 1.52      | 1.35   | 13.68 | 4.37  | 3.04  |         |
|    |              |            | 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C40         |           | 2.43   |       |       |       |         |
|    |              |            | 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内     | 1.06      |        | 0.49  |       | 0.31  |         |
|    |              |            | 小计                              | 86.37     | 514.94 | 16.16 | 29.03 | 20.51 |         |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：学生宿舍楼上部

第 4 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明 | 工作内容                                       | 综合单价组成（元） |        |       |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|---------|--------------------------------------------|-----------|--------|-------|-------|-------|---------|
|    |              |         |                                            | 人工费       | 材料费    | 机械费   | 管理费   | 利润    |         |
| 16 | 010506001002 | 直形楼梯    | 1. 现浇建筑物混凝土 直形楼梯                           | 83.79     | 20.87  | 1.99  | 24.66 | 17.16 | 647.31  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C35                   |           | 470.68 |       |       |       |         |
|    |              |         | 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)            | 1.52      | 1.36   | 13.69 | 4.37  | 3.04  |         |
|    |              |         | 4. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C35                   |           | 2.33   |       |       |       |         |
|    |              |         | 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内               | 1.06      |        | 0.49  |       | 0.31  |         |
|    |              |         | 小计                                         | 86.37     | 495.24 | 16.17 | 29.03 | 20.51 |         |
| 17 | 010506001003 | 直形楼梯    | 1. 现浇建筑物混凝土 直形楼梯                           | 83.79     | 20.87  | 1.99  | 24.66 | 17.16 | 637.45  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C30                   |           | 460.87 |       |       |       |         |
|    |              |         | 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)            | 1.52      | 1.35   | 13.68 | 4.37  | 3.04  |         |
|    |              |         | 4. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C30                   |           | 2.28   |       |       |       |         |
|    |              |         | 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内               | 1.06      |        | 0.49  |       | 0.31  |         |
|    |              |         | 小计                                         | 86.37     | 485.37 | 16.16 | 29.03 | 20.51 |         |
| 18 | 010507005001 | 扶手、压顶   | 1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手                         | 231.04    | 11.04  |       | 66.42 | 46.21 | 809.21  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25                   |           | 451.07 |       |       |       |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内               | 2.86      |        |       |       | 0.57  |         |
|    |              |         | 小计                                         | 233.90    | 462.11 |       | 66.42 | 46.78 |         |
| 19 | 010503005001 | 过梁      | 1. 现浇建筑物混凝土 小型构件预制 过梁、花架条                  | 91.93     | 9.26   | 0.56  | 26.59 | 18.50 | 933.40  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25                   |           | 451.07 |       |       |       |         |
|    |              |         | 3. 现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板 | 133.78    | 30.71  | 67.15 | 57.77 | 40.19 |         |
|    |              |         | 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内               | 2.80      |        | 2.12  |       | 0.98  |         |
|    |              |         | 小计                                         | 228.51    | 491.04 | 69.83 | 84.36 | 59.67 |         |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：学生宿舍楼上部第 5 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明 | 工作内容                          | 综合单价组成（元） |         |       |        |        | 综合单价（元） |
|----|--------------|---------|-------------------------------|-----------|---------|-------|--------|--------|---------|
|    |              |         |                               | 人工费       | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     |         |
| 20 | 010507002001 | 地坪      | 1. 地坪 厚度8cm 实际厚度 (cm):15      | 12.38     | 0.09    | 0.14  | 3.60   | 2.50   | 87.04   |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25       |           | 68.33   |       |        |        |         |
|    |              |         | 小计                            | 12.38     | 68.42   | 0.14  | 3.60   | 2.50   |         |
| 21 | 010515001001 | 现浇构件钢筋  | 1. 现浇构件圆钢 φ10以内               | 710.25    | 3733.55 | 27.12 | 211.99 | 147.47 | 4841.97 |
|    |              |         | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内   | 8.81      |         | 0.85  |        | 1.93   |         |
|    |              |         | 小计                            | 719.06    | 3733.55 | 27.97 | 211.99 | 149.40 |         |
| 22 | 010515001002 | 现浇构件钢筋  | 1. 现浇构件带肋钢筋 φ10以内             | 656.02    | 3839.77 | 27.86 | 196.62 | 136.78 | 4867.86 |
|    |              |         | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内   | 8.13      |         | 0.87  |        | 1.80   |         |
|    |              |         | 小计                            | 664.15    | 3839.77 | 28.73 | 196.62 | 138.58 |         |
| 23 | 010515001003 | 现浇构件钢筋  | 1. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内             | 478.16    | 3917.21 | 47.08 | 151.01 | 105.05 | 4707.39 |
|    |              |         | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内   | 5.93      |         | 1.47  |        | 1.48   |         |
|    |              |         | 小计                            | 484.09    | 3917.21 | 48.55 | 151.01 | 106.53 |         |
| 24 | 010515001004 | 现浇构件钢筋  | 1. 现浇构件带肋钢筋 φ25以外             | 427.52    | 3919.24 | 45.79 | 136.08 | 94.66  | 4631.37 |
|    |              |         | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内   | 5.30      |         | 1.43  |        | 1.35   |         |
|    |              |         | 小计                            | 432.82    | 3919.24 | 47.22 | 136.08 | 96.01  |         |
| 25 | 010515001005 | 现浇构件钢筋  | 1. 现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内            | 1246.10   | 3731.66 | 55.99 | 374.35 | 260.42 | 5689.16 |
|    |              |         | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内   | 15.45     |         | 1.75  |        | 3.44   |         |
|    |              |         | 小计                            | 1261.55   | 3731.66 | 57.74 | 374.35 | 263.86 |         |
| 26 | 010515001006 | 现浇构件钢筋  | 1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内 | 1451.69   | 3856.18 | 56.52 | 433.61 | 301.64 | 6123.36 |
|    |              |         | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内   | 18.00     |         | 1.77  |        | 3.95   |         |
|    |              |         | 小计                            | 1469.69   | 3856.18 | 58.29 | 433.61 | 305.59 |         |
| 27 | 010515001007 | 现浇构件钢筋  | 1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以外 | 750.54    | 3870.95 | 22.31 | 222.19 | 154.57 | 5032.57 |
|    |              |         | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内   | 9.31      |         | 0.70  |        | 2.00   |         |



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：学生宿舍楼上部第 6 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明 | 工作内容                        | 综合单价组成（元） |         |       |        |        | 综合单价（元） |
|----|--------------|---------|-----------------------------|-----------|---------|-------|--------|--------|---------|
|    |              |         |                             | 人工费       | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     |         |
|    |              |         | 小计                          | 759.85    | 3870.95 | 23.01 | 222.19 | 156.57 |         |
| 28 | 010516003001 | 机械连接    | 1. 电渣压力焊接 Φ18以内             | 3.70      | 0.62    | 1.07  | 1.37   | 0.95   | 7.81    |
|    |              |         | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | 0.05      |         | 0.03  |        | 0.02   |         |
|    |              |         | 小计                          | 3.75      | 0.62    | 1.10  | 1.37   | 0.97   |         |
| 29 | 010516003002 | 机械连接    | 1. 电渣压力焊接 Φ32以内             | 4.56      | 0.82    | 1.43  | 1.72   | 1.20   | 9.85    |
|    |              |         | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | 0.06      |         | 0.04  |        | 0.02   |         |
|    |              |         | 小计                          | 4.62      | 0.82    | 1.47  | 1.72   | 1.22   |         |
| 30 | 010802003001 | 钢质防火门   | 1. 钢质防火门安装                  | 17.31     | 6.99    |       | 2.54   | 3.46   | 499.24  |
|    |              |         | 2. 钢质防火门 单扇(乙级)             |           | 433.00  |       |        |        |         |
|    |              |         | 3. 特殊五金安装 闭门器安装 暗装          | 15.33     | 14.80   |       | 2.25   | 3.07   |         |
|    |              |         | 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | 0.40      |         |       |        | 0.08   |         |
|    |              |         | 小计                          | 33.04     | 454.79  |       | 4.79   | 6.61   |         |
| 31 | 010802003002 | 钢质防火门   | 1. 钢质防火门安装                  | 17.31     | 6.99    |       | 2.54   | 3.46   | 488.56  |
|    |              |         | 2. 钢质防火门 双扇(乙级)             |           | 458.00  |       |        |        |         |
|    |              |         | 3. 特殊五金安装 闭门器安装 暗装          |           |         |       |        |        |         |
|    |              |         | 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | 0.21      |         |       |        | 0.04   |         |
|    |              |         | 小计                          | 17.52     | 464.99  |       | 2.54   | 3.50   |         |
| 32 | 010804006001 | 不锈钢门    | 1. 单扇不锈钢门安装                 | 45.45     | 4.20    |       | 6.66   | 9.09   | 866.08  |
|    |              |         | 2. 单扇不锈钢门钢门                 |           | 800.00  |       |        |        |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | 0.56      |         |       |        | 0.11   |         |
|    |              |         | 小计                          | 46.01     | 804.20  |       | 6.66   | 9.20   |         |
| 33 | 010804006002 | 单扇铁板门   | 1. 单扇铁板门                    | 45.45     | 4.20    |       | 6.66   | 9.09   | 446.08  |
|    |              |         | 2. 单扇铁板门钢门                  |           | 380.00  |       |        |        |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | 0.56      |         |       |        | 0.11   |         |
|    |              |         | 小计                          | 46.01     | 384.20  |       | 6.66   | 9.20   |         |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：学生宿舍楼上部

第 7 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明          | 工作内容                         | 综合单价组成（元） |        |     |      |      | 综合单价（元） |
|----|--------------|------------------|------------------------------|-----------|--------|-----|------|------|---------|
|    |              |                  |                              | 人工费       | 材料费    | 机械费 | 管理费  | 利润   |         |
| 34 | 010802001004 | 金属(塑钢)门<br>(卫生间) | 1. 塑钢门安装 平开                  | 43.59     | 83.67  |     | 6.39 | 8.72 | 372.36  |
|    |              |                  | 2. 塑钢门 平开                    |           | 230.00 |     |      |      |         |
|    |              |                  | 小计                           | 43.59     | 313.67 |     | 6.39 | 8.72 |         |
| 35 | 010801001001 | 木质门              | 1. 杉木无纱实心全胶合板门安装(无亮) 单扇      | 23.47     | 15.05  |     | 3.44 | 4.69 | 447.01  |
|    |              |                  | 2. 成品平开门扇                    |           | 400.00 |     |      |      |         |
|    |              |                  | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内 | 0.29      |        |     |      | 0.06 |         |
|    |              |                  | 小计                           | 23.76     | 415.05 |     | 3.44 | 4.75 |         |
| 36 | 010802001002 | 金属(塑钢)门          | 1. 推拉门安装 铝合金门                | 28.01     | 47.41  |     | 4.11 | 5.60 | 515.54  |
|    |              |                  | 2. 铝合金推拉门46系列                |           | 430.00 |     |      |      |         |
|    |              |                  | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内 | 0.35      |        |     |      | 0.07 |         |
|    |              |                  | 小计                           | 28.36     | 477.41 |     | 4.11 | 5.67 |         |
| 37 | 010802001003 | 金属(塑钢)门          | 1. 铝合金平开门安装                  | 32.01     | 69.35  |     | 4.69 | 6.40 | 612.04  |
|    |              |                  | 2. 铝合金全玻双扇平开门46系列 带上亮        |           | 420.00 |     |      |      |         |
|    |              |                  | 3. 特殊五金安装 拉手安装 长度30以下        | 4.36      | 4.80   |     | 0.64 | 0.87 |         |
|    |              |                  | 4. 特殊五金安装 地弹簧                | 9.68      | 55.19  |     | 1.42 | 1.94 |         |
|    |              |                  | 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内 | 0.57      |        |     |      | 0.11 |         |
|    |              |                  | 小计                           | 46.62     | 549.34 |     | 6.75 | 9.32 |         |
| 38 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 断桥铝合金 | 1. 推拉窗安装                     | 21.70     | 104.70 |     | 3.18 | 4.34 | 434.24  |
|    |              |                  | 2. 铝合金双扇推拉窗90系列              |           | 300.00 |     |      |      |         |
|    |              |                  | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内 | 0.27      |        |     |      | 0.05 |         |
|    |              |                  | 小计                           | 21.97     | 404.70 |     | 3.18 | 4.39 |         |
| 39 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗       | 1. 固定窗安装 矩形                  | 16.40     | 69.43  |     | 2.40 | 3.28 | 343.97  |
|    |              |                  | 2. 铝合金隐框固定窗                  |           | 252.21 |     |      |      |         |
|    |              |                  | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内 | 0.20      |        |     |      | 0.04 |         |
|    |              |                  | 小计                           | 16.60     | 321.64 |     | 2.40 | 3.32 |         |
| 40 | 010807003001 | 金属百叶窗            | 1. 铝合金框百页窗 玻璃百页窗             | 30.47     | 88.06  |     | 4.47 | 6.09 | 379.54  |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：学生宿舍楼上部第 8 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明 | 工作内容                           | 综合单价组成（元） |        |      |      |      | 综合单价（元） |
|----|--------------|---------|--------------------------------|-----------|--------|------|------|------|---------|
|    |              |         |                                | 人工费       | 材料费    | 机械费  | 管理费  | 利润   |         |
|    |              |         | 2. 铝合金玻璃百页窗                    |           | 250.00 |      |      |      |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 0.38      |        |      |      | 0.08 |         |
|    |              |         | 小计                             | 30.85     | 338.06 |      | 4.47 | 6.17 |         |
| 41 | 011101001001 | 水泥砂浆找平层 | 1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm    | 7.04      | 0.42   |      | 1.25 | 1.41 | 18.95   |
|    |              |         | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20           |           | 8.73   |      |      |      |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 0.09      |        |      |      | 0.02 |         |
|    |              |         | 小计                             | 7.13      | 9.15   |      | 1.25 | 1.43 |         |
| 42 | 010902002001 | 屋面涂膜防水  | 1. 屋面双组分聚氨酯防水涂料 2mm厚           | 6.39      | 44.00  |      | 0.92 | 1.28 | 52.68   |
|    |              |         | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 0.08      |        |      |      | 0.02 |         |
|    |              |         | 小计                             | 6.47      | 44.00  |      | 0.92 | 1.30 |         |
| 43 | 010902001001 | 屋面卷材防水  | 1. 屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺           | 7.18      | 33.57  |      | 1.04 | 1.44 | 43.33   |
|    |              |         | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 0.09      |        |      |      | 0.02 |         |
|    |              |         | 小计                             | 7.27      | 33.57  |      | 1.04 | 1.46 |         |
| 44 | 011001001001 | 保温屋面    | 1. 干铺聚苯乙烯泡沫板 屋面保温50mm          | 10.44     | 15.73  |      | 1.51 | 2.09 | 29.93   |
|    |              |         | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 0.13      |        |      |      | 0.03 |         |
|    |              |         | 小计                             | 10.57     | 15.73  |      | 1.51 | 2.12 |         |
| 45 | 010902003001 | 屋面刚性层   | 1. 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):4 | 12.75     | 2.02   |      | 1.84 | 2.55 | 47.37   |
|    |              |         | 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2          |           | 2.22   |      |      |      |         |
|    |              |         | 3. 普通预拌混凝土 细石 C20              |           | 20.05  |      |      |      |         |
|    |              |         | 4. 现浇构件圆钢 Φ4内                  | 1.33      | 3.68   | 0.04 | 0.39 | 0.27 |         |
|    |              |         | 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 0.17      |        |      |      | 0.04 |         |
|    |              |         | 小计                             | 14.25     | 27.97  | 0.04 | 2.23 | 2.86 |         |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：学生宿舍楼上部

第 9 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明       | 工作内容                           | 综合单价组成（元） |        |      |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|---------------|--------------------------------|-----------|--------|------|-------|-------|---------|
|    |              |               |                                | 人工费       | 材料费    | 机械费  | 管理费   | 利润    |         |
| 46 | 011102003001 | 块料楼地面         | 1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 | 25.89     | 49.84  |      | 4.59  | 5.18  | 113.38  |
|    |              |               | 2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15       |           | 8.53   |      |       |       |         |
|    |              |               | 3. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm    | 7.04      | 0.42   |      | 1.25  | 1.41  |         |
|    |              |               | 4. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20           |           | 8.73   |      |       |       |         |
|    |              |               | 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内    | 0.41      |        |      |       | 0.08  |         |
|    |              |               | 小计                             | 33.34     | 67.52  |      | 5.84  | 6.67  |         |
| 47 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1. 聚合物水泥防水浆料平面 1.5mm厚          | 6.48      | 24.86  |      | 0.94  | 1.30  | 33.67   |
|    |              |               | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内    | 0.08      |        |      |       | 0.02  |         |
|    |              |               | 小计                             | 6.56      | 24.86  |      | 0.94  | 1.32  |         |
| 48 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面       | 1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm    | 7.04      | 0.42   |      | 1.25  | 1.41  | 18.95   |
|    |              |               | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20           |           | 8.73   |      |       |       |         |
|    |              |               | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内    | 0.09      |        |      |       | 0.02  |         |
|    |              |               | 小计                             | 7.13      | 9.15   |      | 1.25  | 1.43  |         |
| 49 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面      | 1. 楼地面普通水磨石整体面层 玻璃嵌条 20+15mm   | 68.78     | 16.49  | 3.06 | 12.74 | 14.37 | 125.30  |
|    |              |               | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20           |           | 8.73   |      |       |       |         |
|    |              |               | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内    | 0.85      |        | 0.10 |       | 0.19  |         |
|    |              |               | 小计                             | 69.63     | 25.22  | 3.16 | 12.74 | 14.56 |         |
| 50 | 011106001001 | 石材楼梯面层        | 1. 铺贴花岗岩 楼梯 水泥砂浆               | 66.22     | 218.78 |      | 11.74 | 13.24 | 322.89  |
|    |              |               | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20           |           | 11.92  |      |       |       |         |
|    |              |               | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内    | 0.82      |        |      |       | 0.16  |         |
|    |              |               | 小计                             | 67.04     | 230.70 |      | 11.74 | 13.40 |         |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：学生宿舍楼上部第 10 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明           | 工作内容                           | 综合单价组成（元） |       |     |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------|-------|-----|-------|-------|---------|
|    |              |                   |                                | 人工费       | 材料费   | 机械费 | 管理费   | 利润    |         |
| 51 | 011102003002 | 块料楼地面             | 1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 | 28.81     | 44.90 |     | 5.11  | 5.76  | 93.74   |
|    |              |                   | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20           |           | 8.73  |     |       |       |         |
|    |              |                   | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 0.36      |       |     |       | 0.07  |         |
|    |              |                   | 小计                             | 29.17     | 53.63 |     | 5.11  | 5.83  |         |
| 52 | 011105003001 | 块料踢脚线             | 1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆             | 59.62     | 18.55 |     | 10.57 | 11.92 | 126.77  |
|    |              |                   | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20           |           | 4.36  |     |       |       |         |
|    |              |                   | 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙            | 9.66      | 0.42  |     | 1.50  | 1.93  |         |
|    |              |                   | 4. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20           |           | 7.22  |     |       |       |         |
|    |              |                   | 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 0.86      |       |     |       | 0.17  |         |
|    |              |                   | 小计                             | 70.14     | 30.55 |     | 12.07 | 14.02 |         |
| 53 | 011201001001 | 墙面一般抹灰            | 1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 | 13.44     | 0.33  |     | 2.08  | 2.69  | 27.95   |
|    |              |                   | 2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20       |           | 2.57  |     |       |       |         |
|    |              |                   | 3. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5        |           | 6.63  |     |       |       |         |
|    |              |                   | 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 0.17      |       |     |       | 0.03  |         |
|    |              |                   | 小计                             | 13.61     | 9.53  |     | 2.08  | 2.72  |         |
| 54 | 011204003001 | 块料墙面              | 1. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长1300内   | 47.49     | 51.13 |     | 7.36  | 9.50  | 136.89  |
|    |              |                   | 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙            | 9.66      | 0.42  |     | 1.50  | 1.93  |         |
|    |              |                   | 3. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15       |           | 7.05  |     |       |       |         |
|    |              |                   | 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 0.71      |       |     |       | 0.14  |         |
|    |              |                   | 小计                             | 57.86     | 58.60 |     | 8.86  | 11.57 |         |
| 55 | 010607005001 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网 | 1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网           | 9.01      | 10.28 |     | 1.40  | 1.80  | 22.62   |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：学生宿舍楼上部

第 11 页 共 12 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明 | 工作内容                                              | 综合单价组成（元） |        |     |        |        | 综合单价（元） |
|----|--------------|---------|---------------------------------------------------|-----------|--------|-----|--------|--------|---------|
|    |              |         |                                                   | 人工费       | 材料费    | 机械费 | 管理费    | 利润     |         |
|    |              |         | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内                      | 0. 11     |        |     |        | 0. 02  |         |
|    |              |         | 小计                                                | 9. 12     | 10. 28 |     | 1. 40  | 1. 82  |         |
| 56 | 011204003002 | 块料墙面    | 1. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙                                | 57. 87    | 35. 63 |     | 8. 97  | 11. 57 | 173. 23 |
|    |              |         | 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙                               | 16. 17    | 0. 39  |     | 2. 51  | 3. 23  |         |
|    |              |         | 3. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20                          |           | 7. 02  |     |        |        |         |
|    |              |         | 4. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 墙面设计钉(挂)网者，钉(挂)网部分的墙面 人工*1. 2 | 1. 45     | 0. 03  |     | 0. 22  | 0. 29  |         |
|    |              |         | 5. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20                          |           | 0. 52  |     |        |        |         |
|    |              |         | 6. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度 (mm):10            | 15. 35    | 0. 37  |     | 2. 38  | 3. 07  |         |
|    |              |         | 7. 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20                    |           | 4. 83  |     |        |        |         |
|    |              |         | 8. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内                      | 1. 13     |        |     |        | 0. 23  |         |
|    |              |         | 小计                                                | 91. 97    | 48. 79 |     | 14. 08 | 18. 39 |         |
| 57 | 011205002001 | 块料柱面    | 1. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 独立梁柱面                               | 64. 03    | 36. 51 |     | 9. 92  | 12. 81 | 187. 81 |
|    |              |         | 2. 底层抹灰15mm 柱梁面                                   | 19. 15    | 0. 43  |     | 2. 97  | 3. 83  |         |
|    |              |         | 3. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20                          |           | 7. 90  |     |        |        |         |
|    |              |         | 4. 底层抹灰15mm 柱梁面 实际水泥石灰砂浆厚度 (mm):10                | 17. 12    | 0. 38  |     | 2. 65  | 3. 42  |         |
|    |              |         | 5. 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20                    |           | 5. 19  |     |        |        |         |
|    |              |         | 6. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内                      | 1. 24     |        |     |        | 0. 25  |         |
|    |              |         | 小计                                                | 101. 54   | 50. 41 |     | 15. 54 | 20. 31 |         |
| 58 | 011205002002 | 块料柱面    | 1. 镶贴陶瓷面砖密缝 独立梁柱面 水泥膏 块料 周长1300内                  | 52. 76    | 52. 26 |     | 8. 18  | 10. 55 | 158. 59 |
|    |              |         | 2. 底层抹灰15mm 柱梁面                                   | 19. 15    | 0. 43  |     | 2. 97  | 3. 83  |         |

### 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 学生宿舍楼上部

第 12 页 共 12 页

[illegible]

# 措施项目费汇总表

工程名称：学生宿舍楼上部

第 1 页 共 2 页

| 编码            | 名称            | 单位 | 数量       | 单价（元）     | 合价（元）      |
|---------------|---------------|----|----------|-----------|------------|
| 1             | 绿色施工安全防护措施费   |    |          |           |            |
| 1.1           | 综合脚手架         | 项  | 1        | 527311.99 | 527311.99  |
| 011701008001  | 综合钢脚手架        | m2 | 1131     | 12.06     | 13639.86   |
| 011701008002  | 综合钢脚手架        | m2 | 9620.21  | 29.74     | 286105.05  |
| 011701011001  | 里脚手架          | m2 | 11565.37 | 15.78     | 182501.54  |
| 011701010001  | 满堂脚手架         | m2 | 3590.88  | 12.55     | 45065.54   |
|               |               | 项  | 1        |           |            |
| 1.2           | 靠脚手架安全挡板      | 项  | 1        | 168247.5  | 168247.50  |
| 011701013001  | 靠脚手架安全板       | m2 | 9619.64  | 17.49     | 168247.50  |
|               |               | 项  | 1        |           |            |
| 1.3           | 密目式安全网        | 项  | 1        |           |            |
|               |               | 项  | 1        |           |            |
| 1.4           | 围尼龙编织布        | 项  | 1        |           |            |
|               |               | 项  | 1        |           |            |
| 1.5           | 模板的支架         | 项  | 1        |           |            |
|               |               | 项  | 1        |           |            |
| 1.6           | 施工现场围挡和临时占地围挡 | 项  | 1        |           |            |
|               |               | 项  | 1        |           |            |
| 1.7           | 施工围挡照明        | 项  | 1        |           |            |
|               |               | 项  | 1        |           |            |
| 1.8           | 临时钢管架通道       | 项  | 1        |           |            |
|               |               | 项  | 1        |           |            |
| 粤011701008001 | 独立安全防护挡板      | 项  | 1        |           |            |
| 粤011701008001 |               | 项  | 1        |           |            |
| 粤011701008002 | 吊装设备基础        | 项  | 1        |           |            |
| 粤011701008002 |               | 项  | 1        |           |            |
| 粤011701011001 | 防尘降噪绿色施工防护棚   | 项  | 1        |           |            |
| 粤011701011001 |               | 项  | 1        |           |            |
| 粤011701010001 | 施工便道          | 项  | 1        |           |            |
| 粤011701010001 |               | 项  | 1        |           |            |
| 1.13          | 样板引路          | 项  | 1        |           |            |
| 粤011701013001 |               | 项  | 1        |           |            |
| 粤011701013001 | 绿色施工安全防护措施费   | 项  | RGF+JXF  | 19%       | 1207955.69 |
|               | 小计            | 元  |          |           | 1903515.18 |
| 2             | 措施其他项目        |    |          |           |            |



# 措施项目费汇总表

工程名称：学生宿舍楼上部

第 2 页 共 2 页

| 编码           | 名称            | 单位 | 数量      | 单价（元）      | 合价（元）      |
|--------------|---------------|----|---------|------------|------------|
| WMGDZJF00001 | 文明工地增加费       | 项  | RGF+JXF | 0%         |            |
| 011707002001 | 夜间施工增加费       | 项  |         | 20%        |            |
| GGCSF0000001 | 赶工措施费         | 项  | RGF+JXF | 0%         |            |
| QTFY00000001 | 其他费用          | 项  | 1       |            |            |
| 2.5          | 模板工程          | 项  | 1       | 2686091.97 | 2686091.97 |
| 011702002002 | 矩形柱           | m2 | 5758.46 | 62.77      | 361458.53  |
| 011702002003 | 矩形柱           | m2 | 1715.59 | 67.14      | 115184.71  |
| 011702003001 | 构造柱           | m2 | 1572.3  | 69.69      | 109573.59  |
| 011702003002 | 构造柱           | m2 | 47.43   | 74.06      | 3512.67    |
| 011702006001 | 矩形梁           | m2 | 5393.32 | 66.97      | 361190.64  |
| 011702006002 | 矩形梁           | m2 | 1587.77 | 74.89      | 118908.10  |
| 011702006003 | 矩形梁           | m2 | 6343.48 | 73.59      | 466816.69  |
| 011702006004 | 矩形梁           | m2 | 1975.26 | 81.52      | 161023.20  |
| 011702014001 | 有梁板           | m2 | 8406.42 | 63.29      | 532042.32  |
| 011702014002 | 有梁板           | m2 | 3065.74 | 72.01      | 220763.94  |
| 011702024001 | 楼梯            | m2 | 659.54  | 179.9      | 118651.25  |
| 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板    | m2 | 277.48  | 74.17      | 20580.69   |
| 011702028001 | 扶手            | m  | 1928.76 | 41.13      | 79329.90   |
| 011702009001 | 过梁            | m3 | 9.009   | 1893.19    | 17055.75   |
|              |               | 项  | 1       |            |            |
| 2.6          | 垂直运输工程        | 项  | 1       | 482212.4   | 482212.40  |
| 011703001001 | 垂直运输          | m2 | 1       | 482212.4   | 482212.40  |
|              |               | 项  | 1       |            |            |
| 2.7          | 材料及小型构件二次水平运输 | 项  | 1       |            |            |
|              |               | 项  | 1       |            |            |
| 2.8          | 成品保护工程        | 项  | 1       |            |            |
|              |               | 项  | 1       |            |            |
| 2.9          | 井点降水工程        | 项  | 1       |            |            |
|              |               | 项  | 1       |            |            |
|              | 小计            | 元  |         |            | 3168304.37 |
|              |               |    |         |            |            |
|              |               |    |         |            |            |
|              |               |    |         |            |            |
|              |               |    |         |            |            |
|              | 合计            |    |         |            | 5071819.55 |

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 学生宿舍楼上部

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）      | 备注                                                              |
|-----|---------|----|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |            |                                                                 |
| 2   | 暂估价     | 项  | 978457.00  |                                                                 |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |            |                                                                 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  | 978457.00  |                                                                 |
| 3   | 计日工     | 项  |            |                                                                 |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |            |                                                                 |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 445036.31  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |            | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 635109.30  | 按分部分项工程费为计算基础<br>建筑工程：3.00%；                                    |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |            |                                                                 |
| 9   | 索赔费用    | 项  |            |                                                                 |
| 10  | 其他费用    | 项  |            | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                |
| 11  |         | 项  |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
|     |         |    |            |                                                                 |
| 合 计 |         |    | 2058602.61 | -                                                               |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：学生宿舍楼上部

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格             | 单位 | 数量               | 单价<br>(元) | 合价<br>(元)  | 品牌 | 厂家 |
|----|------------|-------------------|----|------------------|-----------|------------|----|----|
| 1  | MC1-60@1   | 塑钢门平开             | m2 | 775.98           | 230.00    | 178475.40  |    |    |
| 2  | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t  | 38.0622          | 417.60    | 15894.77   |    |    |
| 3  | 04030015@1 | 中砂                | m3 | 49.0244          | 193.00    | 9461.71    |    |    |
| 4  | 04090015@1 | 生石灰               | t  | 9.8124           | 463.50    | 4548.05    |    |    |
| 5  | 04130001@1 | 标准砖240×115×53     | 千块 | 18.447           | 411.00    | 7581.72    |    |    |
| 6  | 34110010@1 | 水                 | m3 | 48.2625          | 3.41      | 164.58     |    |    |
| 7  | 80030290   | 炉(矿)渣综合           | m3 | 184.704          | 65.96     | 12183.08   |    |    |
| 8  | 8005901@2  | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5 | m3 | 12.87            | 271.00    | 3487.77    |    |    |
| 9  | 00010010   | 人工费               | 元  | 7851454.24<br>22 | 1.00      | 7851454.24 |    |    |
| 10 | 00010052   | 人工降效              | 元  | 73366.7659       | 1.00      | 73366.77   |    |    |
| 11 | 01010030   | 热轧圆盘条Φ10以内        | t  | 120.5263         | 3601.00   | 434015.21  |    |    |
| 12 | 01010040   | 螺纹钢Φ25以内          | t  | 509.7992         | 3741.00   | 1907158.81 |    |    |
| 13 | 01010080   | 冷拉热轧圆盘条Φ4         | t  | 3.2521           | 3601.00   | 11710.81   |    |    |
| 14 | 01010120   | 螺纹钢Φ10以内          | t  | 274.4953         | 3723.08   | 1021967.96 |    |    |
| 15 | 01010130   | 螺纹钢Φ25以外          | t  | 93.2648          | 3736.78   | 348510.04  |    |    |
| 16 | 01030017   | 镀锌低碳钢丝Φ4.0        | kg | 5132.5506        | 5.38      | 27613.12   |    |    |
| 17 | 01030031   | 镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2    | kg | 5083.255         | 5.38      | 27347.91   |    |    |
| 18 | 01030035   | 镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5    | kg | 131.0557         | 5.38      | 705.08     |    |    |
| 19 | 01090022   | 圆钢Φ10以内           | t  | 33.4009          | 3601.00   | 120276.64  |    |    |
| 20 | 01090023   | 圆钢Φ10以内           | kg | 1321.955         | 3.60      | 4759.04    |    |    |
| 21 | 02030040   | 门窗密封橡胶条           | m  | 689.8861         | 2.55      | 1759.21    |    |    |
| 22 | 02050260   | 密封胶圈              | 个  | 96.5527          | 13.33     | 1287.05    |    |    |
| 23 | 02270070   | 土工布               | m2 | 13942.3668       | 5.30      | 73894.54   |    |    |
| 24 | 02290030   | 麻袋                | 个  | 309.342          | 1.89      | 584.66     |    |    |
| 25 | 02290130   | 幼麻筋(麻刀)           | kg | 0.4588           | 6.02      | 2.76       |    |    |
| 26 | 03010155   | 不锈钢螺钉M5×12        | 十套 | 1515.6469        | 2.23      | 3379.89    |    |    |
| 27 | 03010195   | 木螺钉M5×50          | 十套 | 2324.1804        | 0.32      | 743.74     |    |    |
| 28 | 03010215   | 木螺钉M3.5×22~25     | 十套 | 25.9512          | 0.21      | 5.45       |    |    |
| 29 | 03010417   | 自攻螺丝M5×16         | 十套 | 459.675          | 0.35      | 160.89     |    |    |
| 30 | 03011115   | 地脚                | 十个 | 446.5377         | 13.50     | 6028.26    |    |    |
| 31 | 03011325   | 对拉螺栓              | kg | 1929.3476        | 5.38      | 10379.89   |    |    |
| 32 | 03013101   | 膨胀螺栓M5×50         | 十套 | 343.4965         | 1.30      | 446.55     |    |    |
| 33 | 03013121   | 膨胀螺栓M6×80         | 十套 | 457.9424         | 2.65      | 1213.55    |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：学生宿舍楼上部

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                    | 单位 | 数量          | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|----|------------|--------------------------|----|-------------|-----------|-----------|----|----|
| 34 | 03013421   | 塑料膨胀螺栓综合                 | 十套 | 446.5377    | 0.27      | 120.57    |    |    |
| 35 | 03019011   | 圆钉30~45                  | kg | 1.3438      | 3.65      | 4.90      |    |    |
| 36 | 03019021   | 圆钉50~75                  | kg | 2233.6443   | 3.54      | 7907.10   |    |    |
| 37 | 03019161   | 马钉综合                     | kg | 65.4432     | 5.21      | 340.96    |    |    |
| 38 | 03033021   | 拉手30以内                   | 套  | 24.24       | 22.53     | 546.13    |    |    |
| 39 | 03033026   | 弓形拉手100                  | 百个 | 0.0792      | 23.17     | 1.84      |    |    |
| 40 | 03033101   | 门窗铰100                   | 百个 | 0.1584      | 155.34    | 24.61     |    |    |
| 41 | 03033121   | 铁插销100                   | 付  | 7.92        | 0.45      | 3.56      |    |    |
| 42 | 03033156   | 地弹簧                      | 台  | 24.24       | 255.13    | 6184.35   |    |    |
| 43 | 03033161   | 闭门器                      | 副  | 6.06        | 61.54     | 372.93    |    |    |
| 44 | 03050041   | 锁牌4寸搭扣                   | 个  | 7.92        | 2.20      | 17.42     |    |    |
| 45 | 03134011   | 水砂纸                      | 张  | 605.5244    | 0.77      | 466.25    |    |    |
| 46 | 03135001   | 低碳钢焊条综合                  | kg | 5266.0358   | 6.01      | 31648.88  |    |    |
| 47 | 03137001   | 焊剂                       | kg | 432.8106    | 2.57      | 1112.32   |    |    |
| 48 | 03139541   | 金刚石综合                    | 块  | 1843.2909   | 11.87     | 21879.86  |    |    |
| 49 | 03210115   | 钢板网0.8                   | m2 | 1799.688    | 8.21      | 14775.44  |    |    |
| 50 | 03210280   | 钢脚手直角扣件                  | 个  | 23.0117     | 3.30      | 75.94     |    |    |
| 51 | 03213001   | 铁件综合                     | kg | 184.6492    | 4.84      | 893.70    |    |    |
| 52 | 03213111   | 镀锌铁码                     | 支  | 15795.3446  | 0.47      | 7423.81   |    |    |
| 53 | 04010015   | 复合普通硅酸盐水泥P.C<br>32.5     | t  | 586.0885    | 417.60    | 244750.56 |    |    |
| 54 | 04010045   | 白色硅酸盐水泥32.5              | t  | 3.9731      | 598.13    | 2376.43   |    |    |
| 55 | 04030015   | 中砂                       | m3 | 32.6238     | 193.00    | 6296.39   |    |    |
| 56 | 04050001   | 白石子                      | t  | 250.4731    | 218.43    | 54710.84  |    |    |
| 57 | 04050025   | 碎石10                     | m3 | 18.3094     | 135.30    | 2477.26   |    |    |
| 58 | 04090015   | 生石灰                      | t  | 0.0224      | 463.50    | 10.38     |    |    |
| 59 | 04090160   | 石膏粉                      | kg | 111971.8108 | 1.40      | 156760.54 |    |    |
| 60 | 04150001   | 蒸压加气混凝土砌块600<br>×100×200 | 千块 | 45.1868     | 3245.40   | 146649.24 |    |    |
| 61 | 04150010   | 蒸压加气混凝土砌块600<br>×200×200 | 千块 | 72.4214     | 6490.80   | 470072.82 |    |    |
| 62 | 05010040   | 松杂原木Φ100~280             | m3 | 0.0847      | 1030.20   | 87.26     |    |    |
| 63 | 05030080   | 松杂板枋材                    | m3 | 6.2715      | 1462.50   | 9172.07   |    |    |
| 64 | 05030080@1 | 松杂板枋材                    | m3 | 109.862     | 1462.50   | 160673.18 |    |    |
| 65 | 05030320   | 垫木                       | m3 | 0.0045      | 1549.95   | 6.97      |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：学生宿舍楼上部

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格           | 单位 | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|----|------------|-----------------|----|------------|-----------|-----------|----|----|
| 66 | 05030370   | 松杂直边板           | m3 | 29.8018    | 1450.60   | 43230.49  |    |    |
| 67 | 05050120   | 防水胶合板模板用 18mm   | m2 | 5474.0659  | 42.56     | 232976.24 |    |    |
| 68 | 05330020   | 竹筴              | m2 | 3530.4079  | 1.42      | 5013.18   |    |    |
| 69 | 06010010   | 平板玻璃5           | m2 | 13.5733    | 28.00     | 380.05    |    |    |
| 70 | 06010010@1 | 平板玻璃6           | m2 | 46.6       | 26.00     | 1211.60   |    |    |
| 71 | 06010020   | 平板玻璃6           | m2 | 1085.8296  | 28.00     | 30403.23  |    |    |
| 72 | 07010001   | 釉面砖100×200      | m2 | 418.4754   | 17.16     | 7181.04   |    |    |
| 73 | 07010023   | 釉面砖380×265      | m2 | 595.6776   | 45.00     | 26805.49  |    |    |
| 74 | 07010023@1 | 釉面砖300×600      | m2 | 16116.8751 | 45.00     | 725259.38 |    |    |
| 75 | 07050010   | 瓷质抛光砖300×300    | m2 | 614.5593   | 43.17     | 26530.52  |    |    |
| 76 | 07050020   | 瓷质抛光砖400×400    | m2 | 3314.4195  | 47.99     | 159058.99 |    |    |
| 77 | 07070002   | 瓷质锦砖粒径45×95     | m2 | 14263.6731 | 29.40     | 419351.99 |    |    |
| 78 | 08030080   | 花岗岩石板           | m2 | 1490.4662  | 150.00    | 223569.93 |    |    |
| 79 | 13030500   | 腻子粉成品(一般型)      | kg | 19348.7906 | 2.94      | 56885.44  |    |    |
| 80 | 13030570   | 乳胶漆8205         | kg | 8506.029   | 12.10     | 102922.95 |    |    |
| 81 | 13050153   | 聚氨酯防水涂料双组份 I型   | kg | 12631.98   | 14.50     | 183163.71 |    |    |
| 82 | 13050440   | 酚醛红丹防锈漆         | kg | 1708.7985  | 14.70     | 25119.34  |    |    |
| 83 | 13330150   | 三元乙丙橡胶卷材        | m2 | 5243.5349  | 23.93     | 125477.79 |    |    |
| 84 | 13350015   | 聚氨酯嵌缝胶          | kg | 94.7399    | 12.00     | 1136.88   |    |    |
| 85 | 13350190   | 密封毛条            | m  | 7772.4081  | 0.34      | 2642.62   |    |    |
| 86 | 13350200   | 密封膏             | kg | 242.73     | 6.19      | 1502.50   |    |    |
| 87 | 13410010   | 嵌缝料             | kg | 331.808    | 0.58      | 192.45    |    |    |
| 88 | 13410050   | 软填料             | kg | 834.9292   | 3.90      | 3256.22   |    |    |
| 89 | 14010001   | 防腐油             | kg | 4.0696     | 31.33     | 127.50    |    |    |
| 90 | 14010030   | 松节油             | kg | 2169.856   | 6.90      | 14972.01  |    |    |
| 91 | 14090070   | 石蜡              | kg | 595.863    | 3.00      | 1787.59   |    |    |
| 92 | 14310050   | 草酸              | kg | 900.9204   | 5.59      | 5036.15   |    |    |
| 93 | 14350250   | 隔离剂             | kg | 3784.16    | 7.05      | 26678.33  |    |    |
| 94 | 14350840   | 高分子卷材基层处理剂      | kg | 1473.731   | 10.00     | 14737.31  |    |    |
| 95 | 14410130   | 玻璃胶335克/支       | 支  | 922.8185   | 13.80     | 12734.90  |    |    |
| 96 | 14410235   | 硅酮耐候密封胶         | kg | 844.9569   | 19.00     | 16054.18  |    |    |
| 97 | 14410315   | 聚氨酯发泡密封胶750ml/支 | 支  | 1439.4739  | 29.00     | 41744.74  |    |    |
| 98 | 14410490   | 墙边胶             | L  | 268.1256   | 46.77     | 12540.23  |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：学生宿舍楼上部

第 4 页 共 5 页

| 序号  | 编码         | 名称及规格               | 单位 | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|-----|------------|---------------------|----|------------|-----------|-----------|----|----|
| 99  | 15010360   | 石棉垫                 | kg | 576.798    | 6.42      | 3703.04   |    |    |
| 100 | 15130110   | 聚苯乙烯泡沫板 δ 50        | m2 | 3919.758   | 15.38     | 60285.88  |    |    |
| 101 | 17270180   | 高压橡胶管综合             | m  | 32.1842    | 59.37     | 1910.78   |    |    |
| 102 | 18250615   | 管箍                  | 个  | 21.4561    | 9.29      | 199.33    |    |    |
| 103 | 34090010   | 白棉纱                 | kg | 606.036    | 11.47     | 6951.23   |    |    |
| 104 | 34090320   | 纸筋                  | kg | 3618.1834  | 3.70      | 13387.28  |    |    |
| 105 | 34110010   | 水                   | m3 | 3397.0004  | 3.41      | 11583.77  |    |    |
| 106 | 35030010   | 脚手架钢管               | kg | 390.0361   | 3.42      | 1333.92   |    |    |
| 107 | 35030020   | 脚手架接驳管 φ 43×350     | 支  | 11.8079    | 5.74      | 67.78     |    |    |
| 108 | 35030030   | 脚手架钢管底座             | 个  | 7.7905     | 7.05      | 54.92     |    |    |
| 109 | 35030050   | 脚手架钢管 φ 51×3.5      | m  | 852.1468   | 13.08     | 11146.08  |    |    |
| 110 | 35030160   | 脚手架活动扣(含螺丝)         | 套  | 11.4908    | 5.62      | 64.58     |    |    |
| 111 | 35030170   | 脚手架直角扣(含螺丝)         | 套  | 366.5714   | 5.24      | 1920.83   |    |    |
| 112 | 35030210   | 脚手板(钢笆网)            | m2 | 10.3379    | 1.50      | 15.51     |    |    |
| 113 | 35030220   | 挡脚板(钢笆网)            | m2 | 2.7535     | 1.50      | 4.13      |    |    |
| 114 | 35050025   | 密目式阻燃安全网            | m2 | 2578.2163  | 8.50      | 21914.84  |    |    |
| 115 | 35090230   | 钢支撑                 | kg | 30789.8005 | 3.88      | 119464.43 |    |    |
| 116 | 80050620   | 丁苯聚合物水泥防水浆料         | kg | 11473.242  | 7.50      | 86049.32  |    |    |
| 117 | 99450760   | 其他材料费               | 元  | 61355.6154 | 1.00      | 61355.62  |    |    |
| 118 | CLFTZ      | 材料费调整               | 元  | 42967.1774 | 1.00      | 42967.18  |    |    |
| 119 | MC1-107    | 铝合金玻璃百页窗            | m2 | 7.92       | 250.00    | 1980.00   |    |    |
| 120 | MC1-37     | 成品平开门扇              | m2 | 13.2       | 110.00    | 1452.00   |    |    |
| 121 | MC1-51@1   | 单扇不锈钢门              | m2 | 26.4       | 800.00    | 21120.00  |    |    |
| 122 | MC1-51@2   | 单扇铁板门               | m2 | 513        | 380.00    | 194940.00 |    |    |
| 123 | MC1-74     | 钢质防火门单扇(乙级)         | m2 | 25.2       | 433.00    | 10911.60  |    |    |
| 124 | MC1-76     | 钢质防火门双扇(乙级)         | m2 | 36.3       | 458.00    | 16625.40  |    |    |
| 125 | MC1-92     | 铝合金推拉门46系列          | m2 | 623.52     | 380.00    | 236937.60 |    |    |
| 126 | MC1-98     | 铝合金全玻双扇平开门46系列带上亮   | m2 | 113.76     | 350.00    | 39816.00  |    |    |
| 127 | 8021903@20 | 普通预拌混凝土细石 C20       | m3 | 148.4213   | 436.89    | 64843.78  |    |    |
| 128 | 8021904    | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 734.9862   | 446.60    | 328244.84 |    |    |
| 129 | 8021905    | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m3 | 931.3877   | 456.31    | 425001.52 |    |    |
| 130 | 8021906    | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35 | m3 | 1375.7071  | 466.02    | 641107.02 |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：学生宿舍楼上部

第 5 页 共 5 页

| 序号  | 编码         | 名称及规格                       | 单位   | 数量          | 单价<br>(元) | 合价<br>(元)   | 品牌 | 厂家          |
|-----|------------|-----------------------------|------|-------------|-----------|-------------|----|-------------|
| 131 | 8021907    | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C40         | m3   | 2682.5195   | 485.44    | 1302202.27  |    |             |
| 132 | 8005901    | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M7.5  | m3   | 91.1979     | 398.06    | 36302.24    |    |             |
| 133 | 8005902    | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M7.5  | m3   | 95.2465     | 398.06    | 37913.82    |    |             |
| 134 | 8005906    | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M5  | m3   | 207.9896    | 383.50    | 79764.01    |    |             |
| 135 | 8005908    | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M15 | m3   | 335.2027    | 422.33    | 141566.16   |    |             |
| 136 | 8005909    | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M20 | m3   | 508.2194    | 451.46    | 229440.73   |    |             |
| 137 | 8005911    | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20            | m3   | 430.8127    | 432.04    | 186128.32   |    |             |
| 138 | 8005915    | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20  | m3   | 145.3432    | 451.46    | 65616.64    |    |             |
| 139 | 00010003   | 机上人工                        | 工日   | 1433.2531   | 230.00    | 329648.21   |    |             |
| 140 | 99450630   | 折旧费                         | 元    | 85578.8872  | 1.00      | 85578.89    |    |             |
| 141 | 99450640   | 检修费                         | 元    | 15019.7832  | 1.00      | 15019.78    |    |             |
| 142 | 99450650   | 维护费                         | 元    | 44368.7858  | 1.00      | 44368.79    |    |             |
| 143 | 99450660   | 安拆费                         | 元    | 33798.4071  | 1.00      | 33798.41    |    |             |
| 144 | 99450670   | 汽油(机械用)国III93#              | kg   | 0.9173      | 7.20      | 6.60        |    |             |
| 145 | 99450680   | 柴油(机械用)0#                   | kg   | 8821.072    | 6.39      | 56366.65    |    |             |
| 146 | 99450700   | 电(机械用)                      | kw·h | 113075.5949 | 0.63      | 71237.62    |    |             |
| 147 | 99918004   | 机械降效                        | 元    | 4926.5374   | 1.00      | 4926.54     |    |             |
| 148 | JXFTZ      | 机械费调整                       | 元    | -0.3066     | 1.00      | -0.31       |    |             |
| 149 | 06010020@1 | Low-E平板玻璃6                  | m2   | 1126.95     | 80.00     | 90156.00    |    |             |
| 150 | MC1-99@1   | 断热铝合金双扇推拉窗90系列              | m2   | 1126.95     | 300.00    | 338085.00   |    |             |
| 151 | MC1-104@1  | 断热铝合金隐框固定窗                  | m2   | 46.6        | 252.21    | 11752.99    | 凤铝 | 广州市巨原纱窗有限公司 |
|     |            |                             |      |             |           |             |    |             |
|     |            |                             |      |             |           |             |    |             |
|     |            |                             |      |             |           |             |    |             |
|     |            |                             |      |             |           |             |    |             |
|     |            | 合计                          |      |             |           | 21645338.20 |    |             |

## 专业工程暂估价表

工程名称: 学生宿舍楼上部

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。





# 单位工程汇总表

工程名称：科学楼

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 费 用 名 称            | 计 算 基 础                  | 金 额（元）      |
|------|--------------------|--------------------------|-------------|
| 1    | 分部分项合计             | 分部分项合计                   | 10848102.79 |
| 1.1  | A.1土石方工程           |                          | 76923.93    |
| 1.2  | A.3桩基工程            |                          | 1789239.63  |
| 1.3  | A.4砌筑工程            |                          | 519139.82   |
| 1.4  | A.5混凝土及钢筋混凝土工程     |                          | 4219906.96  |
| 1.5  | A.8门窗工程            |                          | 493136.17   |
| 1.6  | A.9屋面及防水工程         |                          | 261402.01   |
| 1.7  | A.11楼地面装饰工程        |                          | 1413379.17  |
| 1.8  | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                          | 1437560.37  |
| 1.9  | A.13天棚工程           |                          | 345922.13   |
| 1.10 | A.14油漆、涂料、裱糊工程     |                          | 291492.60   |
| 2    | 措施合计               | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费        | 2141823.55  |
| 2.1  | 绿色施工安全防护措施费        | 安全及文明施工措施费               | 819819.70   |
| 2.2  | 其他措施费              | 其他措施费                    | 1322003.85  |
| 3    | 其他项目               | 其他项目合计                   | 615543.13   |
| 3.1  | 暂列金额               | 暂列金额                     |             |
| 3.2  | 暂估价                | 暂估价合计                    | 86276.50    |
| 3.3  | 计日工                | 计日工                      |             |
| 3.4  | 总承包服务费             | 总承包服务费                   |             |
| 3.5  | 预算包干费              | 预算包干费                    | 203823.55   |
| 3.6  | 工程优质费              | 工程优质费                    |             |
| 3.7  | 概算幅度差              | 概算幅度差                    | 325443.08   |
| 3.8  | 索赔费用               | 索赔费用                     |             |
| 3.9  | 现场签证费用             | 现场签证费用                   |             |
| 3.10 | 其他费用               | 其他费用                     |             |
| 4    | 税前工程造价             | 分部分项合计+措施合计+其他项目         | 13605469.47 |
| 5    | 增值税销项税额            | 分部分项合计+措施合计+其他项目         | 1224492.25  |
| 6    | 总造价                | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额 | 14829961.72 |
| 7    | 单价造价               | 总造价/建筑面积                 | 2529.81     |
|      |                    |                          |             |
|      |                    |                          |             |
|      |                    |                          |             |
|      |                    |                          |             |
|      |                    |                          |             |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 科学楼

第 1 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）   |            |
|------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|
|      |               |             |                                                                                                |      |         | 综合单价    | 合价         |
|      |               | A.1 土石方工程   |                                                                                                |      |         |         |            |
| 1    | 010101001001  | 平整场地        | 1. 平整场地                                                                                        | m2   | 1216.30 | 2.39    | 2906.96    |
| 2    | 010101004001  | 挖基坑土方       | 1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土<br>2. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内                                               | m3   | 2266.50 | 8.77    | 19877.21   |
| 3    | 010101003001  | 挖沟槽土方       | 1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土<br>2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内                                               | m3   | 95.40   | 9.00    | 858.60     |
| 4    | 010103001001  | 回填方         | 1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑                                                                              | m3   | 1721.06 | 19.30   | 33216.46   |
| 5    | 010103002001  | 余方弃置        | 1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10                                                                  | m3   | 640.84  | 31.31   | 20064.70   |
|      |               | 【土石方工程】分部小计 |                                                                                                |      |         |         | 76923.93   |
|      |               | A.3 桩基工程    |                                                                                                |      |         |         |            |
| 6    | 010301002001  | 预制钢筋混凝土管桩   | 1. 压预制管桩 桩径500mm 桩长(m) 18以外<br>2. 管桩电焊接桩 φ500<br>3. 预制混凝土管桩 填芯 填混凝土<br>4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | m    | 6360.00 | 271.98  | 1729792.80 |
| 7    | 粤010301005001 | 桩尖          | 1. 钢桩尖制作                                                                                       | 个    | 212.00  | 141.17  | 29928.04   |
| 8    | 010301004002  | 截(凿)桩头      | 1. 截桩头 机械切割预制桩头                                                                                | 根    | 212.00  | 81.03   | 17178.36   |
| 9    | 010515004001  | 桩头插筋        | 1. 桩头插筋<br>2. 装载机装松散石方<br>3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10                                         | t    | 2.11    | 5851.32 | 12340.43   |
|      |               | 【桩基工程】分部小计  |                                                                                                |      |         |         | 1789239.63 |
| 本页小计 |               |             |                                                                                                |      |         |         | 1866163.56 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 科学楼

第 2 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）  |           |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                       |      |        | 综合单价   | 合价        |
|      |              | A.4 砌筑工程 |                                                                                                       |      |        |        |           |
| 10   | 010401001001 | 砖基础      | 1. 砖基础<br>2. 湿拌砌筑砂浆<br>砌筑灰缝≥5mm M7.5<br>3. 普通防水砂浆<br>普通做法 平面<br>4. 抹灰水泥砂浆（<br>配合比）中砂 1:2              | m3   | 17.07  | 565.38 | 9651.04   |
| 11   | 010402001001 | 砌块墙      | 1. 蒸压加气混凝土<br>砌块外墙 墙体厚度<br>20cm<br>2. 湿拌砌筑砂浆<br>砌筑灰缝≥5mm M5<br>3. 建筑物超高增加<br>人工、机械降效率<br>高度 30m以内     | m3   | 470.07 | 514.91 | 242043.74 |
| 12   | 010402001002 | 砌块墙      | 1. 蒸压加气混凝土<br>砌块外墙墙 墙体厚<br>度 12cm<br>2. 湿拌砌筑砂浆<br>砌筑灰缝≥5mm M7.5<br>3. 建筑物超高增加<br>人工、机械降效率<br>高度 30m以内 | m3   | 289.60 | 525.72 | 152248.51 |
| 13   | 010402001003 | 砌块墙      | 1. 蒸压加气混凝土<br>砌块内墙 墙体厚度<br>20cm<br>2. 湿拌砌筑砂浆<br>砌筑灰缝≥5mm M7.5<br>3. 建筑物超高增加<br>人工、机械降效率<br>高度 30m以内   | m3   | 163.03 | 502.06 | 81850.84  |
| 14   | 010402001004 | 砌块墙      | 1. 蒸压加气混凝土<br>砌块内墙 墙体厚度<br>12cm<br>2. 湿拌砌筑砂浆<br>砌筑灰缝≥5mm M5<br>3. 建筑物超高增加<br>人工、机械降效率<br>高度 30m以内     | m3   | 18.96  | 525.72 | 9967.65   |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                       |      |        |        | 495761.78 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 科学楼

第 3 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                               |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 15   | 010401012001 | 零星砌砖            | 1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面<br>2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2<br>3. 湿拌砌筑砂浆<br>砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M5                   | 个    | 42.00  | 556.62 | 23378.04  |
|      |              | 【砌筑工程】分部小计      |                                                                                               |      |        |        | 519139.82 |
|      |              | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                                               |      |        |        |           |
| 16   | 010501001001 | 垫层              | 1. 混凝土垫层<br>2. 普通预拌混凝土<br>碎石粒径综合考虑 C15                                                        | m3   | 46.19  | 520.21 | 24028.50  |
| 17   | 010501005001 | 桩承台基础           | 1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础<br>2. 普通预拌混凝土<br>碎石粒径综合考虑 C30                                             | m3   | 492.39 | 536.40 | 264118.00 |
| 18   | 010503001001 | 基础梁             | 1. 现浇建筑物混凝土 基础梁<br>2. 普通预拌混凝土<br>碎石粒径综合考虑 C30                                                 | m3   | 48.68  | 532.30 | 25912.36  |
| 19   | 010502001001 | 矩形柱             | 1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱<br>2. 普通预拌混凝土<br>碎石粒径综合考虑 C40<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率<br>高度 30m以内 | m3   | 176.23 | 684.50 | 120629.44 |
| 20   | 010502001002 | 矩形柱             | 1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱<br>2. 普通预拌混凝土<br>碎石粒径综合考虑 C35<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率<br>高度 30m以内 | m3   | 134.20 | 664.88 | 89226.90  |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                               |      |        |        | 547293.24 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 科学楼

第 4 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |      |                                                                                                                                                |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 21   | 010502001003 | 矩形柱  | 1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内                                                        | m3   | 99.89  | 655.08 | 65435.94  |
| 22   | 010502002001 | 构造柱  | 1. 现浇建筑物混凝土 构造柱<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内                                                                      | m3   | 5.43   | 737.09 | 4002.40   |
| 23   | 010505001001 | 有梁板  | 1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35<br>3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)<br>4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35<br>5. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3   | 641.05 | 587.69 | 376738.67 |
| 24   | 010505001002 | 有梁板  | 1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30<br>3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)<br>4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30<br>5. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3   | 746.09 | 577.83 | 431113.18 |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                |      |        |        | 877290.19 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 科学楼

第 5 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程数量  | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |       |                                                                                                                                          |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 25   | 010506001001 | 直形楼梯  | 1. 现浇建筑物混凝土 直形楼梯<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35<br>3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)<br>4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35<br>5. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3   | 14.95 | 647.31 | 9677.28  |
| 26   | 010506001002 | 直形楼梯  | 1. 现浇建筑物混凝土 直形楼梯<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30<br>3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)<br>4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30<br>5. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3   | 28.09 | 637.45 | 17905.97 |
| 27   | 010507005001 | 扶手、压顶 | 1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内                                                             | m3   | 12.24 | 809.21 | 9904.73  |
| 28   | 010507004001 | 台阶    | 1. 现浇混凝土其他构件 台阶<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内                                                                | m3   | 25.73 | 604.39 | 15550.95 |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                                          |      |       |        | 53038.93 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：科学楼

第 6 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）   |           |
|------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                                   |      |         | 综合单价    | 合价        |
| 29   | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1. 现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内                                                      | m3   | 12.27   | 737.36  | 9047.41   |
| 30   | 010510003001 | 过梁         | 1. 现浇建筑物混凝土 小型构件预制 过梁、花架条<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20<br>3. 现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板<br>4. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m3   | 0.43    | 923.57  | 397.14    |
| 31   | 010507002001 | 地坪         | 1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):15<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25                                                                                | m2   | 1270.67 | 87.04   | 110599.12 |
| 32   | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石  | 1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm<br>2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内                                                                     | m2   | 1270.67 | 43.38   | 55121.66  |
| 33   | 010515001001 | 现浇构件钢筋     | 1. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10内<br>2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内                                                                               | t    | 58.41   | 4841.97 | 282833.99 |
| 34   | 010515001002 | 现浇构件钢筋     | 1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 10以内<br>2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内                                                                            | t    | 28.46   | 4867.86 | 138553.90 |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                   |      |         |         | 596553.22 |



## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：科学楼

第 7 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                     | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）   |            |
|------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|
|      |              |                   |                                                            |      |         | 综合单价    | 合价         |
| 35   | 010515001003 | 现浇构件钢筋            | 1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内<br>2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度 30m以内            | t    | 235.49  | 4707.39 | 1108524.44 |
| 36   | 010515001004 | 现浇构件钢筋            | 1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以外<br>2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度 30m以内            | t    | 42.59   | 4631.37 | 197268.57  |
| 37   | 010515001005 | 现浇构件钢筋            | 1. 现浇构件箍筋圆钢 Φ10以内<br>2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度 30m以内            | t    | 14.64   | 5689.16 | 83300.68   |
| 38   | 010515001006 | 现浇构件钢筋            | 1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内<br>2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度 30m以内 | t    | 91.55   | 6123.36 | 560569.11  |
| 39   | 010515001007 | 现浇构件钢筋            | 1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外<br>2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度 30m以内 | t    | 29.97   | 5032.57 | 150819.58  |
| 40   | 010516003001 | 机械连接              | 1. 电渣压力焊接 Φ18以内<br>2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度 30m以内              | 个    | 3094.00 | 7.81    | 24164.14   |
| 41   | 010516003002 | 机械连接              | 1. 电渣压力焊接 Φ32以内<br>2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度 30m以内              | 个    | 4514.00 | 9.85    | 44462.90   |
|      |              | 【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计 |                                                            |      |         |         | 4219906.96 |
|      |              | A.8 门窗工程          |                                                            |      |         |         |            |
| 本页小计 |              |                   |                                                            |      |         |         | 2169109.42 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：科学楼

第 8 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |              |                                                                                       |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 42   | 010802003001 | 钢质防火门        | 1. 钢质防火门安装<br>2. 钢质防火门 单扇(丙级)<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率<br>高度 30m以内                       | m2   | 36.00   | 410.56 | 14780.16  |
| 43   | 010804006002 | 单扇铁板门        | 1. 单扇铁板门<br>2. 单扇铁板门钢门<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率<br>高度 30m以内                              | m2   | 30.80   | 446.08 | 13739.26  |
| 44   | 010804006003 | 双扇铁板门        | 1. 双扇铁板门<br>2. 双扇铁板门钢门<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率<br>高度 30m以内                              | m2   | 208.80  | 446.08 | 93141.50  |
| 45   | 010802001001 | 金属(塑钢)门（卫生间） | 1. 塑钢门安装 平开<br>2. 塑钢门 平开<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率<br>高度 30m以内                            | m2   | 58.80   | 373.01 | 21932.99  |
| 46   | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗   | 1. 推拉窗安装 换为【中空玻璃6+6+16】<br>2. 铝合金多扇推拉窗90系列<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率<br>高度 30m以内          | m2   | 666.76  | 524.24 | 349542.26 |
|      |              | 【门窗工程】分部小计   |                                                                                       |      |         |        | 493136.17 |
|      |              | A.9 屋面及防水工程  |                                                                                       |      |         |        |           |
| 47   | 011101001001 | 水泥砂浆找平层      | 1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm<br>2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率<br>高度 30m以内 | m2   | 1123.63 | 18.95  | 21292.79  |
| 48   | 010902002001 | 屋面涂膜防水       | 1. 屋面双组分聚氨酯防水涂料 2mm厚<br>2. 建筑物超高增加人工、机械降效率<br>高度 30m以内                                | m2   | 1123.63 | 52.68  | 59192.83  |
| 本页小计 |              |              |                                                                                       |      |         |        | 573621.79 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 科学楼

第 9 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                            | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元） |           |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------|
|      |              |               |                                                                                                                                   |      |         | 综合单价  | 合价        |
| 49   | 010902001001 | 屋面卷材防水        | 1. 屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺<br>2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度 30m以内                                                                                | m2   | 1123.63 | 43.33 | 48686.89  |
| 50   | 011001001001 | 保温屋面          | 1. 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm<br>2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度 30m以内                                                                                | m2   | 1053.31 | 29.93 | 31525.57  |
| 51   | 010902003001 | 屋面刚性层         | 1. 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):4<br>2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2<br>3. 普通预拌混凝土 细石 C20<br>4. 现浇构件圆钢 $\Phi$ 4内<br>5. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度 30m以内 | m2   | 1053.31 | 47.37 | 49895.29  |
| 52   | 010902003002 | 屋面刚性层         | 1. 屋面防水砂浆 2cm厚<br>2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度 30m以内                                                                                      | m2   | 1053.31 | 24.84 | 26164.22  |
| 53   | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1. 聚合物水泥防水浆料 平面 1.5mm厚<br>2. 建筑物超高增加人工、机械降效率高度 30m以内                                                                              | m2   | 731.94  | 33.67 | 24644.42  |
|      |              | 【屋面及防水工程】分部小计 |                                                                                                                                   |      |         |       | 261402.01 |
|      |              | A.11 楼地面装饰工程  |                                                                                                                                   |      |         |       |           |
| 本页小计 |              |               |                                                                                                                                   |      |         |       | 180916.39 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：科学楼

第 10 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                         | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）  |            |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
|      |              |             |                                                                                                                |      |         | 综合单价   | 合价         |
| 54   | 011101003001 | 细石混凝土楼地面    | 1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20<br>3. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10内<br>4. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2   | 4746.78 | 45.11  | 214127.25  |
| 55   | 011101006001 | 平面砂浆找平层     | 1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30<br>2. 干混地面砂浆 DS M20<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内                     | m2   | 4746.78 | 29.48  | 139935.07  |
| 56   | 011101006002 | 6厚复合材料减震隔音板 | 6厚复合材料减震隔音板                                                                                                    | m2   | 4746.78 | 26.00  | 123416.28  |
| 57   | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面    | 1. 楼地面普通水磨石整体面层 玻璃嵌条 20+15mm<br>2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内                            | m2   | 5722.61 | 125.30 | 717043.03  |
| 58   | 011102001001 | 石材楼地面       | 1. 楼地面铺花岗岩 (每块周长mm) 2400以内<br>2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内                              | m2   | 338.04  | 197.11 | 66631.06   |
| 59   | 011106001001 | 石材楼梯面层      | 1. 铺贴花岗岩 楼梯 水泥砂浆<br>2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内                                        | m2   | 241.72  | 322.89 | 78048.97   |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                |      |         |        | 1339201.66 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：科学楼

第 11 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）  |            |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------|
|      |              |                     |                                                                                                                                         |      |        | 综合单价   | 合价         |
| 60   | 011102003002 | 块料楼地面               | 1. 楼地面陶瓷地砖<br>(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆<br>2. 湿拌地面砂浆<br>地面普通找平 M20<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率<br>高度 30m以内                                         | m2   | 261.96 | 93.74  | 24556.13   |
| 61   | 011105003001 | 块料踢脚线               | 1. 铺贴陶瓷地砖<br>踢脚线 水泥砂浆<br>2. 湿拌地面砂浆<br>地面普通找平 M20<br>3. 底层抹灰15mm<br>各种墙面 内墙<br>4. 湿拌地面砂浆<br>地面普通找平 M20<br>5. 建筑物超高增加人工、机械降效率<br>高度 30m以内 | m2   | 242.47 | 126.77 | 30737.92   |
| 62   | 011107001001 | 石材台阶面               | 1. 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆<br>2. 湿拌地面砂浆<br>地面普通找平 M20<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率<br>高度 30m以内                                                           | m2   | 57.79  | 326.76 | 18883.46   |
|      |              | 【楼地面装饰工程】分部小计       |                                                                                                                                         |      |        |        | 1413379.17 |
|      |              | A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                                                                                                                         |      |        |        |            |
| 63   | 011201001002 | 墙面一般抹灰【电梯井内】        | 1. 底层抹灰15mm<br>各种墙面 内墙<br>2. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度≥5mm M15<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率<br>高度 30m以内                                                 | m2   | 455.20 | 20.70  | 9422.64    |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                                                         |      |        |        | 83600.15   |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：科学楼

第 12 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程数量    | 金额(元)  |           |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |                      |                                                                                                                                     |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 64   | 011201001001 | 墙面一般抹灰               | 1. 各种墙面15+5mm<br>水泥石灰砂浆底<br>水泥砂浆面 内墙<br>2. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度≥5mm M20<br>3. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度≥5mm M5<br>4. 建筑物超高增加人工、机械降效率<br>高度 30m以内 | m2   | 6069.52 | 27.95  | 169643.08 |
| 65   | 011204003001 | 块料墙面                 | 1. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏<br>块料周长1300内<br>2. 底层抹灰15mm<br>各种墙面 内墙<br>3. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度≥5mm M15<br>4. 建筑物超高增加人工、机械降效率<br>高度 30m以内          | m2   | 1690.67 | 136.89 | 231435.82 |
| 66   | 010607005001 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网<br>钢板网 | 1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网<br>2. 建筑物超高增加人工、机械降效率<br>高度 30m以内                                                                              | m2   | 796.47  | 22.62  | 18016.15  |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                     |      |         |        | 419095.05 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：科学楼

第 13 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 67   | 011204003002 | 块料墙面 | 1. 镶贴纸皮瓷砖<br>水泥膏 墙面墙裙<br>2. 底层抹灰15mm<br>各种墙面 外墙<br>3. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度 $\geq 5$<br>mm M20<br>4. 底层抹灰15mm<br>各种墙面 外墙<br>墙面设计钉(挂)网<br>者, 钉(挂)网部分<br>的墙面 人工*1.2<br>5. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度 $\geq 5$<br>mm M20<br>6. 底层抹灰15mm<br>各种墙面 外墙<br>实际水泥石灰砂浆<br>厚度(mm):10<br>7. 湿拌防水砂浆:<br>P6 用于抗渗压力<br>要求的工程部位 M<br>20<br>8. 建筑物超高增加<br>人工、机械降效率<br>高度 30m以内 | m2   | 4827.88 | 173.68 | 838506.20 |
| 68   | 011205002001 | 块料柱面 | 1. 镶贴纸皮瓷砖<br>水泥膏 独立梁柱面<br>2. 底层抹灰15mm<br>柱梁面<br>3. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度 $\geq 5$<br>mm M20<br>4. 底层抹灰15mm<br>柱梁面 实际水泥<br>石灰砂浆厚度(mm)<br>:10<br>5. 湿拌防水砂浆:<br>P6 用于抗渗压力<br>要求的工程部位 M<br>20<br>6. 建筑物超高增加<br>人工、机械降效率<br>高度 30m以内                                                                                                                    | m2   | 431.37  | 187.81 | 81015.60  |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |        | 919521.80 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：科学楼

第 14 页 共 15 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）  |            |
|------|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
|      |              |                      |                                                                                                                                     |      |         | 综合单价   | 合价         |
| 69   | 011204003003 | 块料墙面                 | 1. 陶瓷马赛克 水泥砂浆 楼地面 不拼花<br>2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20<br>3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙<br>4. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20<br>5. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内 | m2   | 796.52  | 112.39 | 89520.88   |
|      |              | 【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计 |                                                                                                                                     |      |         |        | 1437560.37 |
|      |              | A.13 天棚工程            |                                                                                                                                     |      |         |        |            |
| 70   | 011301001001 | 天棚抹灰                 | 1. 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm<br>2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内                                                  | m2   | 8656.71 | 39.96  | 345922.13  |
|      |              | 【天棚工程】分部小计           |                                                                                                                                     |      |         |        | 345922.13  |
|      |              | A.14 油漆、涂料、裱糊工程      |                                                                                                                                     |      |         |        |            |
| 71   | 011406001001 | 抹灰面油漆                | 1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍<br>2. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆二遍 单价*2<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内                                                   | m2   | 5909.48 | 18.30  | 108143.48  |
| 72   | 011406001002 | 抹灰面油漆                | 1. 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍<br>2. 抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆二遍 单价*2<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内                                                  | m2   | 8656.71 | 21.18  | 183349.12  |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                                                                     |      |         |        | 726935.61  |



## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：科学楼

第 15 页 共 15 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：科学楼

第 1 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及说明   | 工作内容                          | 综合单价组成（元） |         |         |        |        | 综合单价（元） |
|----|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------|---------|--------|--------|---------|
|    |               |           |                               | 人工费       | 材料费     | 机械费     | 管理费    | 利润     |         |
| 1  | 010101001001  | 平整场地      | 1. 平整场地                       | 0.14      |         | 1.62    | 0.27   | 0.35   | 2.39    |
|    |               |           | 小计                            | 0.14      |         | 1.62    | 0.27   | 0.35   |         |
| 2  | 010101004001  | 挖基坑土方     | 1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土         | 0.68      |         | 4.23    | 0.76   | 0.98   | 8.77    |
|    |               |           | 2. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内       | 1.56      |         |         | 0.24   | 0.31   |         |
|    |               |           | 小计                            | 2.24      |         | 4.23    | 1.00   | 1.29   |         |
| 3  | 010101003001  | 挖沟槽土方     | 1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土         | 0.67      |         | 4.18    | 0.75   | 0.97   | 9.00    |
|    |               |           | 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内       | 1.79      |         |         | 0.28   | 0.36   |         |
|    |               |           | 小计                            | 2.46      |         | 4.18    | 1.03   | 1.33   |         |
| 4  | 010103001001  | 回填方       | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑              | 12.32     |         | 1.93    | 2.21   | 2.85   | 19.30   |
|    |               |           | 小计                            | 12.32     |         | 1.93    | 2.21   | 2.85   |         |
| 5  | 010103002001  | 余方弃置      | 1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 |           |         | 23.11   | 3.58   | 4.62   | 31.31   |
|    |               |           | 小计                            |           |         | 23.11   | 3.58   | 4.62   |         |
| 6  | 010301002001  | 预制钢筋混凝土管桩 | 1. 压预制管桩 桩径500mm 桩长(m) 18以外   | 8.61      | 207.79  | 30.67   | 6.83   | 7.86   | 271.98  |
|    |               |           | 2. 管桩电焊接桩 Φ500                | 1.62      | 1.04    | 4.31    | 1.03   | 1.19   |         |
|    |               |           | 3. 预制混凝土管桩填芯填混凝土              | 0.21      |         |         | 0.04   | 0.04   |         |
|    |               |           | 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30       |           | 0.74    |         |        |        |         |
|    |               |           | 小计                            | 10.44     | 209.57  | 34.98   | 7.90   | 9.09   |         |
| 7  | 粤010301005001 | 桩尖        | 1. 钢桩尖制作                      | 41.44     | 76.07   | 5.94    | 8.24   | 9.48   | 141.17  |
|    |               |           | 小计                            | 41.44     | 76.07   | 5.94    | 8.24   | 9.48   |         |
| 8  | 010301004002  | 截(凿)桩头    | 1. 截桩头 机械切割预制桩头               | 31.67     |         | 27.31   | 10.25  | 11.80  | 81.03   |
|    |               |           | 小计                            | 31.67     |         | 27.31   | 10.25  | 11.80  |         |
| 9  | 010515004001  | 桩头插筋      | 1. 桩头插筋                       | 359.92    | 3852.89 | 3.94    | 104.61 | 72.77  | 5851.32 |
|    |               |           | 2. 装载机装松散石方                   | 7.67      |         | 100.88  | 16.82  | 21.71  |         |
|    |               |           | 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10  |           |         | 966.87  | 149.86 | 193.37 |         |
|    |               |           | 小计                            | 367.59    | 3852.89 | 1071.69 | 271.29 | 287.85 |         |
| 10 | 010401001001  | 砖基础       | 1. 砖基础                        | 155.52    | 217.44  |         | 23.55  | 31.10  | 565.38  |
|    |               |           | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5       |           | 93.94   |         |        |        |         |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：科学楼

第 2 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明 | 工作内容                         | 综合单价组成（元） |        |     |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|---------|------------------------------|-----------|--------|-----|-------|-------|---------|
|    |              |         |                              | 人工费       | 材料费    | 机械费 | 管理费   | 利润    |         |
|    |              |         | 3. 普通防水砂浆 普通做法 平面            | 18.17     | 0.62   |     | 2.63  | 3.63  |         |
|    |              |         | 4. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2        |           | 18.79  |     |       |       |         |
|    |              |         | 小计                           | 173.69    | 330.79 |     | 26.18 | 34.73 |         |
| 11 | 010402001001 | 砌块墙     | 1. 蒸压加气混凝土砌块 外墙 墙体厚度 20cm    | 161.77    | 262.80 |     | 24.49 | 32.35 | 514.91  |
|    |              |         | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5        |           | 31.09  |     |       |       |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内 | 2.01      |        |     |       | 0.40  |         |
|    |              |         | 小计                           | 163.78    | 293.89 |     | 24.49 | 32.75 |         |
| 12 | 010402001002 | 砌块墙     | 1. 蒸压加气混凝土砌块 外墙 墙体厚度 12cm    | 169.41    | 263.37 |     | 25.65 | 33.88 | 525.72  |
|    |              |         | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5      |           | 30.89  |     |       |       |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内 | 2.10      |        |     |       | 0.42  |         |
|    |              |         | 小计                           | 171.51    | 294.26 |     | 25.65 | 34.30 |         |
| 13 | 010402001003 | 砌块墙     | 1. 蒸压加气混凝土砌块 内墙 墙体厚度 20cm    | 154.47    | 259.93 |     | 23.39 | 30.89 | 502.06  |
|    |              |         | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5      |           | 31.09  |     |       |       |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内 | 1.92      |        |     |       | 0.38  |         |
|    |              |         | 小计                           | 156.39    | 291.02 |     | 23.39 | 31.27 |         |
| 14 | 010402001004 | 砌块墙     | 1. 蒸压加气混凝土砌块 内墙 墙体厚度 12cm    | 169.41    | 263.37 |     | 25.65 | 33.88 | 525.72  |
|    |              |         | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5        |           | 30.89  |     |       |       |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内 | 2.10      |        |     |       | 0.42  |         |
|    |              |         | 小计                           | 171.51    | 294.26 |     | 25.65 | 34.30 |         |
| 15 | 010401012001 | 零星砌砖    | 1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面              | 289.61    | 105.50 |     | 43.85 | 57.92 | 556.62  |
|    |              |         | 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2        |           | 50.80  |     |       |       |         |
|    |              |         | 3. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5        |           | 8.94   |     |       |       |         |
|    |              |         | 小计                           | 289.61    | 165.24 |     | 43.85 | 57.92 |         |
| 16 | 010501001001 | 垫层      | 1. 混凝土垫层                     | 57.84     | 0.59   |     | 16.63 | 11.57 | 520.21  |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：科学楼

第 3 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明 | 工作内容                                  | 综合单价组成（元） |        |      |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|---------|---------------------------------------|-----------|--------|------|-------|-------|---------|
|    |              |         |                                       | 人工费       | 材料费    | 机械费  | 管理费   | 利润    |         |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C15           |           | 433.59 |      |       |       |         |
|    |              |         | 小计                                    | 57.84     | 434.18 |      | 16.63 | 11.57 |         |
| 17 | 010501005001 | 桩承台基础   | 1. 现浇建筑物混凝土 其<br>他混凝土基础               | 45.69     | 6.42   | 0.77 | 13.36 | 9.29  | 536.40  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C30           |           | 460.87 |      |       |       |         |
|    |              |         | 小计                                    | 45.69     | 467.29 | 0.77 | 13.36 | 9.29  |         |
| 18 | 010503001001 | 基础梁     | 1. 现浇建筑物混凝土 基<br>础梁                   | 36.43     | 15.39  | 1.24 | 10.83 | 7.53  | 532.30  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C30           |           | 460.87 |      |       |       |         |
|    |              |         | 小计                                    | 36.43     | 476.26 | 1.24 | 10.83 | 7.53  |         |
| 19 | 010502001001 | 矩形柱     | 1. 现浇建筑物混凝土 矩<br>形、多边形、异形、圆<br>形柱、钢管柱 | 118.10    | 14.90  | 1.23 | 34.31 | 23.87 | 684.50  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C40           |           | 490.29 |      |       |       |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工<br>、机械降效率 高度 30m<br>以内   | 1.46      |        | 0.04 |       | 0.30  |         |
|    |              |         | 小计                                    | 119.56    | 505.19 | 1.27 | 34.31 | 24.17 |         |
| 20 | 010502001002 | 矩形柱     | 1. 现浇建筑物混凝土 矩<br>形、多边形、异形、圆<br>形柱、钢管柱 | 118.10    | 14.90  | 1.23 | 34.31 | 23.87 | 664.88  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C35           |           | 470.68 |      |       |       |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工<br>、机械降效率 高度 30m<br>以内   | 1.46      |        | 0.04 |       | 0.30  |         |
|    |              |         | 小计                                    | 119.56    | 485.58 | 1.27 | 34.31 | 24.17 |         |
| 21 | 010502001003 | 矩形柱     | 1. 现浇建筑物混凝土 矩<br>形、多边形、异形、圆<br>形柱、钢管柱 | 118.10    | 14.89  | 1.23 | 34.31 | 23.87 | 655.08  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C30           |           | 460.87 |      |       |       |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工<br>、机械降效率 高度 30m<br>以内   | 1.46      |        | 0.04 |       | 0.30  |         |
|    |              |         | 小计                                    | 119.56    | 475.76 | 1.27 | 34.31 | 24.17 |         |
| 22 | 010502002001 | 构造柱     | 1. 现浇建筑物混凝土 构<br>造柱                   | 188.54    | 0.90   | 1.23 | 54.56 | 37.95 | 737.09  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C25           |           | 451.07 |      |       |       |         |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：科学楼

第 4 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明 | 工作内容                             | 综合单价组成（元） |         |        |        |        | 综合单价（元） |
|----|--------------|---------|----------------------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|---------|
|    |              |         |                                  | 人工费       | 材料费     | 机械费    | 管理费    | 利润     |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内     | 2. 34     |         | 0. 04  |        | 0. 48  |         |
|    |              |         | 小计                               | 190. 88   | 451. 97 | 1. 27  | 54. 56 | 38. 43 |         |
| 23 | 010505001001 | 有梁板     | 1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板           | 46. 60    | 18. 03  | 1. 39  | 13. 80 | 9. 60  | 587. 69 |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C35         |           | 470. 68 |        |        |        |         |
|    |              |         | 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0. 00以下) | 1. 52     | 1. 35   | 13. 69 | 4. 37  | 3. 04  |         |
|    |              |         | 4. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C35         |           | 2. 33   |        |        |        |         |
|    |              |         | 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内     | 0. 60     |         | 0. 47  |        | 0. 21  |         |
|    |              |         | 小计                               | 48. 72    | 492. 39 | 15. 55 | 18. 17 | 12. 85 |         |
| 24 | 010505001002 | 有梁板     | 1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板           | 46. 60    | 18. 03  | 1. 40  | 13. 80 | 9. 60  | 577. 83 |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C30         |           | 460. 87 |        |        |        |         |
|    |              |         | 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0. 00以下) | 1. 52     | 1. 35   | 13. 68 | 4. 37  | 3. 04  |         |
|    |              |         | 4. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C30         |           | 2. 28   |        |        |        |         |
|    |              |         | 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内     | 0. 60     |         | 0. 47  |        | 0. 21  |         |
|    |              |         | 小计                               | 48. 72    | 482. 53 | 15. 55 | 18. 17 | 12. 85 |         |
| 25 | 010506001001 | 直形楼梯    | 1. 现浇建筑物混凝土 直形楼梯                 | 83. 79    | 20. 87  | 1. 99  | 24. 66 | 17. 16 | 647. 31 |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C35         |           | 470. 68 |        |        |        |         |
|    |              |         | 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0. 00以下) | 1. 52     | 1. 36   | 13. 68 | 4. 37  | 3. 04  |         |
|    |              |         | 4. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C35         |           | 2. 33   |        |        |        |         |
|    |              |         | 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内     | 1. 06     |         | 0. 49  |        | 0. 31  |         |
|    |              |         | 小计                               | 86. 37    | 495. 24 | 16. 16 | 29. 03 | 20. 51 |         |
| 26 | 010506001002 | 直形楼梯    | 1. 现浇建筑物混凝土 直形楼梯                 | 83. 79    | 20. 87  | 1. 99  | 24. 66 | 17. 16 | 637. 45 |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：科学楼

第 5 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明    | 工作内容                                                   | 综合单价组成（元） |        |       |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|-------|-------|---------|
|    |              |            |                                                        | 人工费       | 材料费    | 机械费   | 管理费   | 利润    |         |
|    |              |            | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C30                            |           | 460.87 |       |       |       |         |
|    |              |            | 3. 泵送混凝土至建筑部<br>位 高度50m以内(含±0.<br>00以下)                | 1.52      | 1.35   | 13.68 | 4.37  | 3.04  |         |
|    |              |            | 4. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C30                            |           | 2.28   |       |       |       |         |
|    |              |            | 5. 建筑物超高增加人工<br>、机械降效率 高度 30m<br>以内                    | 1.06      |        | 0.49  |       | 0.31  |         |
|    |              |            | 小计                                                     | 86.37     | 485.37 | 16.16 | 29.03 | 20.51 |         |
| 27 | 010507005001 | 扶手、压顶      | 1. 现浇混凝土其他构件<br>压顶、扶手                                  | 231.04    | 11.04  |       | 66.42 | 46.21 | 809.21  |
|    |              |            | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C25                            |           | 451.07 |       |       |       |         |
|    |              |            | 3. 建筑物超高增加人工<br>、机械降效率 高度 30m<br>以内                    | 2.87      |        |       |       | 0.57  |         |
|    |              |            | 小计                                                     | 233.91    | 462.11 |       | 66.42 | 46.78 |         |
| 28 | 010507004001 | 台阶         | 1. 现浇混凝土其他构件<br>台阶                                     | 96.85     | 4.79   | 1.99  | 28.42 | 19.77 | 604.39  |
|    |              |            | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C25                            |           | 451.07 |       |       |       |         |
|    |              |            | 3. 建筑物超高增加人工<br>、机械降效率 高度 30m<br>以内                    | 1.20      |        | 0.06  |       | 0.25  |         |
|    |              |            | 小计                                                     | 98.05     | 455.86 | 2.05  | 28.42 | 20.02 |         |
| 29 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1. 现浇混凝土其他构件<br>天沟、挑檐                                  | 184.74    | 5.71   | 1.99  | 53.68 | 37.34 | 737.36  |
|    |              |            | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C25                            |           | 451.07 |       |       |       |         |
|    |              |            | 3. 建筑物超高增加人工<br>、机械降效率 高度 30m<br>以内                    | 2.29      |        | 0.06  |       | 0.47  |         |
|    |              |            | 小计                                                     | 187.03    | 456.78 | 2.05  | 53.68 | 37.81 |         |
| 30 | 010510003001 | 过梁         | 1. 现浇建筑物混凝土 小<br>型构件预制 过梁、花架<br>条                      | 91.93     | 9.26   | 0.56  | 26.58 | 18.49 | 923.57  |
|    |              |            | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C20                            |           | 441.26 |       |       |       |         |
|    |              |            | 3. 现浇建筑物混凝土 小<br>型预制构件安装 过梁、<br>花架条、架空隔热板、<br>地沟盖板、空调板 | 133.79    | 30.72  | 67.14 | 57.77 | 40.19 |         |
|    |              |            | 4. 建筑物超高增加人工<br>、机械降效率 高度 30m<br>以内                    | 2.79      |        | 2.12  |       | 0.98  |         |

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：科学楼

第 6 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明   | 工作内容                                 | 综合单价组成（元） |         |       |        |        | 综合单价（元） |
|----|--------------|-----------|--------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|--------|---------|
|    |              |           |                                      | 人工费       | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     |         |
|    |              |           | 小计                                   | 228.51    | 481.24  | 69.82 | 84.35  | 59.66  |         |
| 31 | 010507002001 | 地坪        | 1. 地坪 厚度8cm 实际厚度 (cm):15             | 12.38     | 0.09    | 0.14  | 3.60   | 2.50   | 87.04   |
|    |              |           | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25             |           | 68.33   |       |        |        |         |
|    |              |           | 小计                                   | 12.38     | 68.42   | 0.14  | 3.60   | 2.50   |         |
| 32 | 040202015001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm       | 8.07      | 30.12   | 2.26  | 1.17   | 1.55   | 43.38   |
|    |              |           | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内         | 0.10      |         | 0.07  |        | 0.03   |         |
|    |              |           | 小计                                   | 8.17      | 30.12   | 2.33  | 1.17   | 1.58   |         |
| 33 | 010515001001 | 现浇构件钢筋    | 1. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10以内                | 710.25    | 3733.55 | 27.12 | 211.99 | 147.47 | 4841.97 |
|    |              |           | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内         | 8.81      |         | 0.85  |        | 1.93   |         |
|    |              |           | 小计                                   | 719.06    | 3733.55 | 27.97 | 211.99 | 149.40 |         |
| 34 | 010515001002 | 现浇构件钢筋    | 1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 10以内              | 656.02    | 3839.77 | 27.86 | 196.62 | 136.78 | 4867.86 |
|    |              |           | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内         | 8.13      |         | 0.87  |        | 1.80   |         |
|    |              |           | 小计                                   | 664.15    | 3839.77 | 28.73 | 196.62 | 138.58 |         |
| 35 | 010515001003 | 现浇构件钢筋    | 1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内              | 478.16    | 3917.21 | 47.08 | 151.01 | 105.05 | 4707.39 |
|    |              |           | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内         | 5.93      |         | 1.47  |        | 1.48   |         |
|    |              |           | 小计                                   | 484.09    | 3917.21 | 48.55 | 151.01 | 106.53 |         |
| 36 | 010515001004 | 现浇构件钢筋    | 1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以外              | 427.52    | 3919.24 | 45.79 | 136.08 | 94.66  | 4631.37 |
|    |              |           | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内         | 5.30      |         | 1.43  |        | 1.35   |         |
|    |              |           | 小计                                   | 432.82    | 3919.24 | 47.22 | 136.08 | 96.01  |         |
| 37 | 010515001005 | 现浇构件钢筋    | 1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内             | 1246.10   | 3731.66 | 55.99 | 374.35 | 260.42 | 5689.16 |
|    |              |           | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内         | 15.45     |         | 1.75  |        | 3.44   |         |
|    |              |           | 小计                                   | 1261.55   | 3731.66 | 57.74 | 374.35 | 263.86 |         |
| 38 | 010515001006 | 现浇构件钢筋    | 1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) $\phi$ 10以内 | 1451.69   | 3856.18 | 56.52 | 433.61 | 301.64 | 6123.36 |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：科学楼

第 7 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明      | 工作内容                          | 综合单价组成（元） |         |       |        |        | 综合单价（元） |
|----|--------------|--------------|-------------------------------|-----------|---------|-------|--------|--------|---------|
|    |              |              |                               | 人工费       | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     |         |
|    |              |              | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内  | 18.00     |         | 1.77  |        | 3.95   |         |
|    |              |              | 小计                            | 1469.69   | 3856.18 | 58.29 | 433.61 | 305.59 |         |
|    |              |              |                               |           |         |       |        |        |         |
| 39 | 010515001007 | 现浇构件钢筋       | 1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外 | 750.54    | 3870.95 | 22.31 | 222.19 | 154.57 | 5032.57 |
|    |              |              | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内  | 9.31      |         | 0.70  |        | 2.00   |         |
|    |              |              | 小计                            | 759.85    | 3870.95 | 23.01 | 222.19 | 156.57 |         |
| 40 | 010516003001 | 机械连接         | 1. 电渣压力焊接 Φ18以内               | 3.70      | 0.62    | 1.07  | 1.37   | 0.95   | 7.81    |
|    |              |              | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内  | 0.05      |         | 0.03  |        | 0.02   |         |
|    |              |              | 小计                            | 3.75      | 0.62    | 1.10  | 1.37   | 0.97   |         |
| 41 | 010516003002 | 机械连接         | 1. 电渣压力焊接 Φ32以内               | 4.56      | 0.82    | 1.43  | 1.72   | 1.20   | 9.85    |
|    |              |              | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内  | 0.06      |         | 0.04  |        | 0.02   |         |
|    |              |              | 小计                            | 4.62      | 0.82    | 1.47  | 1.72   | 1.22   |         |
| 42 | 010802003001 | 钢质防火门        | 1. 钢质防火门安装                    | 17.31     | 6.99    |       | 2.54   | 3.46   | 410.56  |
|    |              |              | 2. 钢质防火门 单扇(丙级)               |           | 380.00  |       |        |        |         |
|    |              |              | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内  | 0.21      |         |       |        | 0.04   |         |
|    |              |              | 小计                            | 17.52     | 386.99  |       | 2.54   | 3.50   |         |
| 43 | 010804006002 | 单扇铁板门        | 1. 单扇铁板门                      | 45.45     | 4.20    |       | 6.66   | 9.09   | 446.08  |
|    |              |              | 2. 单扇铁板门钢门                    |           | 380.00  |       |        |        |         |
|    |              |              | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内  | 0.56      |         |       |        | 0.11   |         |
|    |              |              | 小计                            | 46.01     | 384.20  |       | 6.66   | 9.20   |         |
| 44 | 010804006003 | 双扇铁板门        | 1. 双扇铁板门                      | 45.45     | 4.20    |       | 6.66   | 9.09   | 446.08  |
|    |              |              | 2. 双扇铁板门钢门                    |           | 380.00  |       |        |        |         |
|    |              |              | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内  | 0.56      |         |       |        | 0.11   |         |
|    |              |              | 小计                            | 46.01     | 384.20  |       | 6.66   | 9.20   |         |
| 45 | 010802001001 | 金属(塑钢)门(卫生间) | 1. 塑钢门安装 平开                   | 43.59     | 83.67   |       | 6.39   | 8.72   | 373.01  |



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：科学楼

第 8 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明    | 工作内容                           | 综合单价组成（元） |        |     |      |      | 综合单价（元） |
|----|--------------|------------|--------------------------------|-----------|--------|-----|------|------|---------|
|    |              |            |                                | 人工费       | 材料费    | 机械费 | 管理费  | 利润   |         |
|    |              |            | 2. 塑钢门 平开                      |           | 230.00 |     |      |      |         |
|    |              |            | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 0.54      |        |     |      | 0.11 |         |
|    |              |            | 小计                             | 44.13     | 313.67 |     | 6.39 | 8.83 |         |
| 46 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 推拉窗安装 换为【中空玻璃6+6 16】        | 21.70     | 244.70 |     | 3.18 | 4.34 | 524.24  |
|    |              |            | 2. 铝合金多扇推拉窗90系列                |           | 250.00 |     |      |      |         |
|    |              |            | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 0.27      |        |     |      | 0.05 |         |
|    |              |            | 小计                             | 21.97     | 494.70 |     | 3.18 | 4.39 |         |
| 47 | 011101001001 | 水泥砂浆找平层    | 1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm    | 7.04      | 0.42   |     | 1.25 | 1.41 | 18.95   |
|    |              |            | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20           |           | 8.73   |     |      |      |         |
|    |              |            | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 0.09      |        |     |      | 0.02 |         |
|    |              |            | 小计                             | 7.13      | 9.15   |     | 1.25 | 1.43 |         |
| 48 | 010902002001 | 屋面涂膜防水     | 1. 屋面双组分聚氨酯防水涂料 2mm厚           | 6.39      | 44.00  |     | 0.92 | 1.28 | 52.68   |
|    |              |            | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 0.08      |        |     |      | 0.02 |         |
|    |              |            | 小计                             | 6.47      | 44.00  |     | 0.92 | 1.30 |         |
| 49 | 010902001001 | 屋面卷材防水     | 1. 屋面自粘高分子防水卷材 冷贴 满铺           | 7.18      | 33.57  |     | 1.04 | 1.44 | 43.33   |
|    |              |            | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 0.09      |        |     |      | 0.02 |         |
|    |              |            | 小计                             | 7.27      | 33.57  |     | 1.04 | 1.46 |         |
| 50 | 011001001001 | 保温屋面       | 1. 干铺聚苯乙烯泡沫板 屋面保温50mm          | 10.44     | 15.73  |     | 1.51 | 2.09 | 29.93   |
|    |              |            | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 0.13      |        |     |      | 0.03 |         |
|    |              |            | 小计                             | 10.57     | 15.73  |     | 1.51 | 2.12 |         |
| 51 | 010902003001 | 屋面刚性层      | 1. 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):4 | 12.75     | 2.02   |     | 1.84 | 2.55 | 47.37   |
|    |              |            | 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2          |           | 2.22   |     |      |      |         |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：科学楼

第 9 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明       | 工作内容                                    | 综合单价组成（元） |       |      |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|-------|------|-------|-------|---------|
|    |              |               |                                         | 人工费       | 材料费   | 机械费  | 管理费   | 利润    |         |
|    |              |               | 3. 普通预拌混凝土 细石 C20                       |           | 20.05 |      |       |       |         |
|    |              |               | 4. 现浇构件圆钢 φ4内                           | 1.33      | 3.68  | 0.04 | 0.39  | 0.27  |         |
|    |              |               | 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内            | 0.17      |       |      |       | 0.04  |         |
|    |              |               | 小计                                      | 14.25     | 27.97 | 0.04 | 2.23  | 2.86  |         |
| 52 | 010902003002 | 屋面刚性层         | 1. 屋面防水砂浆 2cm厚                          | 10.15     | 11.04 |      | 1.47  | 2.03  | 24.84   |
|    |              |               | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内            | 0.13      |       |      |       | 0.03  |         |
|    |              |               | 小计                                      | 10.28     | 11.04 |      | 1.47  | 2.06  |         |
| 53 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1. 聚合物水泥防水浆料 平面 1.5mm厚                  | 6.48      | 24.86 |      | 0.94  | 1.30  | 33.67   |
|    |              |               | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内            | 0.08      |       |      |       | 0.02  |         |
|    |              |               | 小计                                      | 6.56      | 24.86 |      | 0.94  | 1.32  |         |
| 54 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面      | 1. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):40            | 11.65     | 0.27  | 0.04 | 2.07  | 2.34  | 45.11   |
|    |              |               | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C20                |           | 17.83 |      |       |       |         |
|    |              |               | 3. 现浇构件圆钢 φ10内                          | 1.58      | 8.29  | 0.06 | 0.47  | 0.33  |         |
|    |              |               | 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内            | 0.16      |       |      |       | 0.03  |         |
|    |              |               | 小计                                      | 13.39     | 26.39 | 0.10 | 2.54  | 2.70  |         |
| 55 | 011101006001 | 平面砂浆找平层       | 1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 | 9.47      | 0.51  |      | 1.68  | 1.89  | 29.48   |
|    |              |               | 2. 干混地面砂浆 DS M20                        | 1.09      | 13.40 | 0.61 | 0.30  | 0.34  |         |
|    |              |               | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内            | 0.13      |       | 0.02 |       | 0.03  |         |
|    |              |               | 小计                                      | 10.69     | 13.91 | 0.63 | 1.98  | 2.26  |         |
| 57 | 011101002001 | 现浇水磨石楼地面      | 1. 楼地面普通水磨石整体面层 玻璃嵌条 20+15mm            | 68.78     | 16.49 | 3.06 | 12.74 | 14.37 | 125.30  |
|    |              |               | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                    |           | 8.73  |      |       |       |         |
|    |              |               | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内            | 0.85      |       | 0.10 |       | 0.19  |         |
|    |              |               | 小计                                      | 69.63     | 25.22 | 3.16 | 12.74 | 14.56 |         |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：科学楼

第 10 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明 | 工作内容                           | 综合单价组成（元） |        |     |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|---------|--------------------------------|-----------|--------|-----|-------|-------|---------|
|    |              |         |                                | 人工费       | 材料费    | 机械费 | 管理费   | 利润    |         |
| 58 | 011102001001 | 石材楼地面   | 1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内      | 25.03     | 153.53 |     | 4.44  | 5.01  | 197.11  |
|    |              |         | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20           |           | 8.73   |     |       |       |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 0.31      |        |     |       | 0.06  |         |
|    |              |         | 小计                             | 25.34     | 162.26 |     | 4.44  | 5.07  |         |
| 59 | 011106001001 | 石材楼梯面层  | 1. 铺贴花岗岩 楼梯 水泥砂浆               | 66.22     | 218.78 |     | 11.74 | 13.24 | 322.89  |
|    |              |         | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20           |           | 11.92  |     |       |       |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 0.82      |        |     |       | 0.16  |         |
|    |              |         | 小计                             | 67.04     | 230.70 |     | 11.74 | 13.40 |         |
| 60 | 011102003002 | 块料楼地面   | 1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 | 28.81     | 44.90  |     | 5.11  | 5.76  | 93.74   |
|    |              |         | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20           |           | 8.73   |     |       |       |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 0.36      |        |     |       | 0.07  |         |
|    |              |         | 小计                             | 29.17     | 53.63  |     | 5.11  | 5.83  |         |
| 61 | 011105003001 | 块料踢脚线   | 1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆             | 59.62     | 18.55  |     | 10.57 | 11.92 | 126.77  |
|    |              |         | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20           |           | 4.36   |     |       |       |         |
|    |              |         | 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙            | 9.66      | 0.42   |     | 1.50  | 1.93  |         |
|    |              |         | 4. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20           |           | 7.21   |     |       |       |         |
|    |              |         | 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 0.86      |        |     |       | 0.17  |         |
|    |              |         | 小计                             | 70.14     | 30.54  |     | 12.07 | 14.02 |         |
| 62 | 011107001001 | 石材台阶面   | 1. 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆               | 55.05     | 237.20 |     | 9.76  | 11.01 | 326.76  |
|    |              |         | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20           |           | 12.92  |     |       |       |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 0.68      |        |     |       | 0.14  |         |
|    |              |         | 小计                             | 55.73     | 250.12 |     | 9.76  | 11.15 |         |

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：科学楼

第 11 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明           | 工作内容                                              | 综合单价组成（元） |       |     |      |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------|-----|------|-------|---------|
|    |              |                   |                                                   | 人工费       | 材料费   | 机械费 | 管理费  | 利润    |         |
| 63 | 011201001002 | 墙面一般抹灰【电梯井内】      | 1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙                               | 9.66      | 0.42  |     | 1.50 | 1.93  | 20.70   |
|    |              |                   | 2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15                          |           | 7.05  |     |      |       |         |
|    |              |                   | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内                      | 0.12      |       |     |      | 0.02  |         |
|    |              |                   | 小计                                                | 9.78      | 7.47  |     | 1.50 | 1.95  |         |
| 64 | 011201001001 | 墙面一般抹灰            | 1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙                    | 13.44     | 0.33  |     | 2.08 | 2.69  | 27.95   |
|    |              |                   | 2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20                          |           | 2.57  |     |      |       |         |
|    |              |                   | 3. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5                           |           | 6.63  |     |      |       |         |
|    |              |                   | 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内                      | 0.17      |       |     |      | 0.03  |         |
|    |              |                   | 小计                                                | 13.61     | 9.53  |     | 2.08 | 2.72  |         |
| 65 | 011204003001 | 块料墙面              | 1. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长1300内                      | 47.49     | 51.13 |     | 7.36 | 9.50  | 136.89  |
|    |              |                   | 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙                               | 9.66      | 0.42  |     | 1.50 | 1.93  |         |
|    |              |                   | 3. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15                          |           | 7.05  |     |      |       |         |
|    |              |                   | 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内                      | 0.71      |       |     |      | 0.14  |         |
|    |              |                   | 小计                                                | 57.86     | 58.60 |     | 8.86 | 11.57 |         |
| 66 | 010607005001 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网 | 1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网                              | 9.01      | 10.28 |     | 1.40 | 1.80  | 22.62   |
|    |              |                   | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内                      | 0.11      |       |     |      | 0.02  |         |
|    |              |                   | 小计                                                | 9.12      | 10.28 |     | 1.40 | 1.82  |         |
| 67 | 011204003002 | 块料墙面              | 1. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙                                | 57.87     | 35.63 |     | 8.97 | 11.57 | 173.68  |
|    |              |                   | 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙                               | 14.51     | 0.35  |     | 2.25 | 2.90  |         |
|    |              |                   | 3. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20                          |           | 6.30  |     |      |       |         |
|    |              |                   | 4. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 | 3.44      | 0.07  |     | 0.53 | 0.69  |         |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：科学楼

第 12 页 共 13 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明 | 工作内容                                  | 综合单价组成（元） |       |     |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|---------|---------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|-------|---------|
|    |              |         |                                       | 人工费       | 材料费   | 机械费 | 管理费   | 利润    |         |
|    |              |         | 5. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20              |           | 1.24  |     |       |       |         |
|    |              |         | 6. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):10 | 15.35     | 0.37  |     | 2.38  | 3.07  |         |
|    |              |         | 7. 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20        |           | 4.83  |     |       |       |         |
|    |              |         | 8. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内          | 1.13      |       |     |       | 0.23  |         |
|    |              |         | 小计                                    | 92.30     | 48.79 |     | 14.13 | 18.46 |         |
| 68 | 011205002001 | 块料柱面    | 1. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 独立梁柱面                   | 64.03     | 36.51 |     | 9.92  | 12.81 | 187.81  |
|    |              |         | 2. 底层抹灰15mm 柱梁面                       | 19.15     | 0.43  |     | 2.97  | 3.83  |         |
|    |              |         | 3. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20              |           | 7.90  |     |       |       |         |
|    |              |         | 4. 底层抹灰15mm 柱梁面 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):10     | 17.12     | 0.38  |     | 2.65  | 3.42  |         |
|    |              |         | 5. 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20        |           | 5.19  |     |       |       |         |
|    |              |         | 6. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内          | 1.24      |       |     |       | 0.25  |         |
|    |              |         | 小计                                    | 101.54    | 50.41 |     | 15.54 | 20.31 |         |
| 69 | 011204003003 | 块料墙面    | 1. 陶瓷马赛克 水泥砂浆 楼地面 不拼花                 | 42.39     | 23.07 |     | 7.52  | 8.48  | 112.39  |
|    |              |         | 2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20              |           | 9.12  |     |       |       |         |
|    |              |         | 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙                   | 9.66      | 0.42  |     | 1.50  | 1.93  |         |
|    |              |         | 4. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20              |           | 7.54  |     |       |       |         |
|    |              |         | 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内          | 0.65      |       |     |       | 0.13  |         |
|    |              |         | 小计                                    | 52.70     | 40.15 |     | 9.02  | 10.54 |         |
| 70 | 011301001001 | 天棚抹灰    | 1. 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm               | 18.66     | 9.38  |     | 2.81  | 3.73  | 39.96   |
|    |              |         | 2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20              |           | 5.10  |     |       |       |         |

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：科学楼

第 13 页 共 13 页

[illegible]

# 措施项目费汇总表

工程名称：科学楼

第 1 页 共 3 页

| 编码            | 名称            | 单位 | 数量      | 单价（元）     | 合价（元）     |
|---------------|---------------|----|---------|-----------|-----------|
| 1             | 绿色施工安全防护措施费   |    |         |           |           |
| 1.1           | 综合脚手架         | 项  | 1       | 260648.94 | 260648.94 |
| 011701008001  | 综合钢脚手架        | m2 | 130.2   | 12.14     | 1580.63   |
| 011701008002  | 综合钢脚手架        | m2 | 3903.99 | 39.25     | 153231.61 |
| 011701011001  | 里脚手架          | m2 | 5525.85 | 15.78     | 87197.91  |
| 011701010001  | 满堂脚手架         | m2 | 1016.35 | 12.55     | 12755.19  |
| 011701015001  | 电梯井脚手架        | 座  | 2       | 2941.8    | 5883.60   |
|               |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.2           | 靠脚手架安全挡板      | 项  | 1       | 5935.41   | 5935.41   |
| 011701013001  | 靠脚手架安全板       | m2 | 339.36  | 17.49     | 5935.41   |
|               |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.3           | 密目式安全网        | 项  | 1       |           |           |
|               |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.4           | 围尼龙编织布        | 项  | 1       |           |           |
|               |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.5           | 模板的支架         | 项  | 1       |           |           |
|               |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.6           | 施工现场围挡和临时占地围挡 | 项  | 1       |           |           |
|               |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.7           | 施工围挡照明        | 项  | 1       |           |           |
|               |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.8           | 临时钢管架通道       | 项  | 1       |           |           |
|               |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.9           | 独立安全防护挡板      | 项  | 1       |           |           |
|               |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.10          | 吊装设备基础        | 项  | 1       |           |           |
| 粤011701008001 |               | 项  | 1       |           |           |
| 粤011701008001 | 防尘降噪绿色施工防护棚   | 项  | 1       |           |           |
| 粤011701008002 |               | 项  | 1       |           |           |
| 粤011701008002 | 施工便道          | 项  | 1       |           |           |
| 粤011701011001 |               | 项  | 1       |           |           |
| 粤011701011001 | 样板引路          | 项  | 1       |           |           |
| 粤011701010001 |               | 项  | 1       |           |           |
| 粤011701010001 | 绿色施工安全防护措施费   | 项  | RGF+JXF | 19%       | 553235.35 |
|               | 小计            | 元  |         |           | 819819.70 |

# 措施项目费汇总表

工程名称：科学楼

第 2 页 共 3 页

| 编码            | 名称            | 单位 | 数量      | 单价（元）      | 合价（元）      |
|---------------|---------------|----|---------|------------|------------|
| 2             | 措施其他项目        |    |         |            |            |
| WMGDZJF00001  | 文明工地增加费       | 项  | RGF+JXF | 0%         |            |
| 粤011701013001 | 夜间施工增加费       | 项  |         | 20%        |            |
| 粤011701013001 | 赶工措施费         | 项  | RGF+JXF | 0%         |            |
| QTFY00000001  | 其他费用          | 项  | 1       |            |            |
| 2.5           | 模板工程          | 项  | 1       | 1108227.28 | 1108227.28 |
| 011702001001  | 基础            | m2 | 111.67  | 30.87      | 3447.25    |
| 011702001002  | 基础            | m2 | 701.63  | 50.96      | 35755.06   |
| 011702002002  | 矩形柱           | m2 | 1754.25 | 62.77      | 110114.27  |
| 011702002003  | 矩形柱           | m2 | 517.06  | 67.14      | 34715.41   |
| 011702003001  | 构造柱           | m2 | 98.46   | 69.69      | 6861.68    |
| 011702004001  | 异形柱           | m2 | 170.08  | 80.44      | 13681.24   |
| 011702004002  | 异形柱           | m2 | 37.63   | 84.82      | 3191.78    |
| 011702005001  | 基础梁           | m2 | 391.2   | 60.68      | 23738.02   |
| 011702006001  | 矩形梁           | m2 | 1745.73 | 66.97      | 116911.54  |
| 011702006002  | 矩形梁           | m2 | 331.25  | 74.89      | 24807.31   |
| 011702006003  | 矩形梁           | m2 | 3195.89 | 73.59      | 235185.55  |
| 011702006004  | 矩形梁           | m2 | 569.77  | 81.52      | 46447.65   |
| 011702014001  | 有梁板           | m2 | 5061.91 | 63.29      | 320368.28  |
| 011702014002  | 有梁板           | m2 | 865.22  | 72.01      | 62304.49   |
| 011702024001  | 楼梯            | m2 | 241.72  | 179.9      | 43485.43   |
| 011702009001  | 过梁            | m3 | 0.43    | 1618.93    | 696.14     |
| 011702028001  | 扶手            | m  | 588.56  | 41.13      | 24207.47   |
| 011702027001  | 台阶            | m2 | 57.79   | 39.95      | 2308.71    |
|               |               | 项  | 1       |            |            |
| 粤011701015001 | 垂直运输工程        | 项  | 1       | 213776.57  | 213776.57  |
| 粤011701015001 | 垂直运输          | m2 | 1       | 213776.57  | 213776.57  |
|               |               | 项  | 1       |            |            |
| 2.7           | 材料及小型构件二次水平运输 | 项  | 1       |            |            |
|               |               | 项  | 1       |            |            |
| 2.8           | 成品保护工程        | 项  | 1       |            |            |
|               |               | 项  | 1       |            |            |
| 2.9           | 井点降水工程        | 项  | 1       |            |            |
|               |               | 项  | 1       |            |            |
|               | 小计            | 元  |         |            | 1322003.85 |



# 措施项目费汇总表

工程名称：科学楼

第 3 页 共 3 页

|  |    |  |  |  |            |
|--|----|--|--|--|------------|
|  | 合计 |  |  |  | 2141823.55 |
|--|----|--|--|--|------------|

## 其他项目清单与计价表

工程名称：科学楼

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）     | 备注                                                              |
|-----|---------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |           |                                                                 |
| 2   | 暂估价     | 项  | 86276.50  |                                                                 |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |           |                                                                 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  | 86276.50  |                                                                 |
| 3   | 计日工     | 项  |           |                                                                 |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |           |                                                                 |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 203823.55 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |           | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 325443.08 | 按分部分项工程费为计算基础<br>建筑工程：3.00%；                                    |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |           |                                                                 |
| 9   | 索赔费用    | 项  |           |                                                                 |
| 10  | 其他费用    | 项  |           | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                |
| 11  |         | 项  |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
| 合 计 |         |    | 615543.13 | -                                                               |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：科学楼

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                    | 单位 | 数量               | 单价<br>(元) | 合价<br>(元)  | 品牌 | 厂家 |
|----|------------|--------------------------|----|------------------|-----------|------------|----|----|
| 1  | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P. C 32.5       | t  | 4.099            | 417.60    | 1711.74    |    |    |
| 2  | 04030015@1 | 中砂                       | m3 | 5.2795           | 193.00    | 1018.94    |    |    |
| 3  | 04090015@1 | 生石灰                      | t  | 1.0567           | 463.50    | 489.78     |    |    |
| 4  | 34110010@1 | 水                        | m3 | 5.1975           | 3.41      | 17.72      |    |    |
| 5  | 80030290   | 炉(矿)渣综合                  | m3 | 19.8912          | 65.96     | 1312.02    |    |    |
| 6  | 8005901@2  | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M5 | m3 | 1.386            | 271.00    | 375.61     |    |    |
| 7  | 00010010   | 人工费                      | 元  | 3241708.35<br>77 | 1.00      | 3241708.36 |    |    |
| 8  | 00010052   | 人工降效                     | 元  | 29417.6303       | 1.00      | 29417.63   |    |    |
| 9  | 01000001   | 型钢综合                     | kg | 356.796          | 3.37      | 1202.40    |    |    |
| 10 | 01010030   | 热轧圆盘条 $\phi$ 10以内        | t  | 70.3299          | 3601.00   | 253257.97  |    |    |
| 11 | 01010040   | 螺纹钢 $\phi$ 25以内          | t  | 272.0911         | 3741.00   | 1017892.81 |    |    |
| 12 | 01010080   | 冷拉热轧圆盘条 $\phi$ 4         | t  | 1.0593           | 3601.00   | 3814.54    |    |    |
| 13 | 01010120   | 螺纹钢 $\phi$ 10以内          | t  | 122.4092         | 3723.08   | 455739.24  |    |    |
| 14 | 01010130   | 螺纹钢 $\phi$ 25以外          | t  | 43.6589          | 3736.78   | 163143.70  |    |    |
| 15 | 01030017   | 镀锌低碳钢丝 $\phi$ 4.0        | kg | 2859.558         | 5.38      | 15384.42   |    |    |
| 16 | 01030031   | 镀锌低碳钢丝 $\phi$ 0.7~1.2    | kg | 2486.4493        | 5.38      | 13377.10   |    |    |
| 17 | 01030035   | 镀锌低碳钢丝 $\phi$ 1.2~2.5    | kg | 80.9432          | 5.38      | 435.47     |    |    |
| 18 | 01090022   | 圆钢 $\phi$ 10以内           | t  | 14.9348          | 3601.00   | 53780.21   |    |    |
| 19 | 01090023   | 圆钢 $\phi$ 10以内           | kg | 584.8            | 3.60      | 2105.28    |    |    |
| 20 | 01090030   | 圆钢 $\phi$ 12~25          | t  | 2.1723           | 3729.35   | 8101.27    |    |    |
| 21 | 01290160   | 钢板6~7                    | t  | 4.2297           | 3500.00   | 14803.95   |    |    |
| 22 | 02050260   | 密封胶圈                     | 个  | 38.6149          | 13.33     | 514.74     |    |    |
| 23 | 02070230   | 橡胶垫                      | kg | 8.904            | 7.16      | 63.75      |    |    |
| 24 | 02270070   | 土工布                      | m2 | 5927.3681        | 5.30      | 31415.05   |    |    |
| 25 | 02290030   | 麻袋                       | 个  | 231.9177         | 1.89      | 438.32     |    |    |
| 26 | 03010155   | 不锈钢螺钉M5 $\times$ 12      | 十套 | 610.9522         | 2.23      | 1362.42    |    |    |
| 27 | 03010195   | 木螺钉M5 $\times$ 50        | 十套 | 1221.9044        | 0.32      | 391.01     |    |    |
| 28 | 03010417   | 自攻螺丝M5 $\times$ 16       | 十套 | 34.8319          | 0.35      | 12.19      |    |    |
| 29 | 03011115   | 地脚                       | 十个 | 33.8365          | 13.50     | 456.79     |    |    |
| 30 | 03011325   | 对拉螺栓                     | kg | 722.6867         | 5.38      | 3888.05    |    |    |
| 31 | 03013121   | 膨胀螺栓M6 $\times$ 80       | 十套 | 209.651          | 2.65      | 555.58     |    |    |
| 32 | 03013421   | 塑料膨胀螺栓综合                 | 十套 | 33.8365          | 0.27      | 9.14       |    |    |
| 33 | 03019021   | 圆钉50~75                  | kg | 1225.3334        | 3.54      | 4337.68    |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：科学楼

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                    | 单位 | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元)  | 品牌 | 厂家 |
|----|------------|--------------------------|----|------------|-----------|------------|----|----|
| 34 | 03019161   | 马钉综合                     | kg | 31.8588    | 5.21      | 165.98     |    |    |
| 35 | 03134011   | 水砂纸                      | 张  | 291.3238   | 0.77      | 224.32     |    |    |
| 36 | 03135001   | 低碳钢焊条综合                  | kg | 3875.8024  | 6.01      | 23293.57   |    |    |
| 37 | 03137001   | 焊剂                       | kg | 190.9596   | 2.57      | 490.77     |    |    |
| 38 | 03139541   | 金刚石综合                    | 块  | 944.2307   | 11.87     | 11208.02   |    |    |
| 39 | 03210115   | 钢板网0.8                   | m2 | 876.117    | 8.21      | 7192.92    |    |    |
| 40 | 03210280   | 钢脚手直角扣件                  | 个  | 8.6228     | 3.30      | 28.46      |    |    |
| 41 | 03213001   | 铁件综合                     | kg | 11.2244    | 4.84      | 54.33      |    |    |
| 42 | 03213111   | 镀锌铁码                     | 支  | 5834.15    | 0.47      | 2742.05    |    |    |
| 43 | 04010015   | 复合普通硅酸盐水泥P.C<br>32.5     | t  | 239.5515   | 417.60    | 100036.71  |    |    |
| 44 | 04010045   | 白色硅酸盐水泥32.5              | t  | 0.6507     | 598.13    | 389.20     |    |    |
| 45 | 04030015   | 中砂                       | m3 | 31.5557    | 193.00    | 6090.25    |    |    |
| 46 | 04050001   | 白石子                      | t  | 128.3056   | 218.43    | 28025.79   |    |    |
| 47 | 04050025   | 碎石10                     | m3 | 1.9496     | 135.30    | 263.78     |    |    |
| 48 | 04070045   | 石屑                       | m3 | 265.0618   | 102.00    | 27036.30   |    |    |
| 49 | 04090160   | 石膏粉                      | kg | 50922.2211 | 1.40      | 71291.11   |    |    |
| 50 | 04130001   | 标准砖240×115×53            | 千块 | 10.9245    | 411.00    | 4489.97    |    |    |
| 51 | 04150001   | 蒸压加气混凝土砌块600<br>×100×200 | 千块 | 24.8082    | 3245.40   | 80512.53   |    |    |
| 52 | 04150010   | 蒸压加气混凝土砌块600<br>×200×200 | 千块 | 25.0708    | 6490.80   | 162729.55  |    |    |
| 53 | 04290030   | 预应力混凝土管桩Φ500             | m  | 6601.68    | 196.34    | 1296173.85 |    |    |
| 54 | 05010040   | 松杂原木Φ100~280             | m3 | 0.004      | 1030.20   | 4.12       |    |    |
| 55 | 05030080   | 松杂板枋材                    | m3 | 20.2788    | 1462.50   | 29657.75   |    |    |
| 56 | 05030080@1 | 松杂板枋材                    | m3 | 44.7025    | 1462.50   | 65377.41   |    |    |
| 57 | 05030320   | 垫木                       | m3 | 0.0004     | 1549.95   | 0.62       |    |    |
| 58 | 05030370   | 松杂直边板                    | m3 | 3.758      | 1450.60   | 5451.35    |    |    |
| 59 | 05050120   | 防水胶合板模板用 18mm            | m2 | 2440.0273  | 42.56     | 103847.56  |    |    |
| 60 | 05330020   | 竹筴                       | m2 | 124.5451   | 1.42      | 176.85     |    |    |
| 61 | 06010020   | 平板玻璃6                    | m2 | 178.5454   | 28.00     | 4999.27    |    |    |
| 62 | 07010001   | 釉面砖100×200               | m2 | 247.3194   | 17.16     | 4244.00    |    |    |
| 63 | 07010023@1 | 釉面砖300×600               | m2 | 1749.8435  | 45.00     | 78742.96   |    |    |
| 64 | 07050010   | 瓷质抛光砖300×300             | m2 | 268.509    | 43.17     | 11591.53   |    |    |
| 65 | 07070001   | 陶瓷马赛克305×305             | m2 | 808.4678   | 22.00     | 17786.29   |    |    |
| 66 | 07070002   | 瓷质锦砖粒径45×95              | m2 | 5429.9686  | 29.40     | 159641.08  |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：科学楼

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 编码       | 名称及规格           | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|----|----------|-----------------|----|-----------|-----------|-----------|----|----|
| 67 | 08030080 | 花岗岩石板           | m2 | 783.5163  | 150.00    | 117527.45 |    |    |
| 68 | 13030500 | 腻子粉成品(一般型)      | kg | 9294.4844 | 2.94      | 27325.78  |    |    |
| 69 | 13030570 | 乳胶漆8205         | kg | 4096.0442 | 12.10     | 49562.13  |    |    |
| 70 | 13050153 | 聚氨酯防水涂料双组份I型    | kg | 3370.89   | 14.50     | 48877.91  |    |    |
| 71 | 13050440 | 酚醛红丹防锈漆         | kg | 877.1302  | 14.70     | 12893.81  |    |    |
| 72 | 13330150 | 三元乙丙橡胶卷材        | m2 | 1399.2564 | 23.93     | 33484.21  |    |    |
| 73 | 13350015 | 聚氨酯嵌缝胶          | kg | 25.2817   | 12.00     | 303.38    |    |    |
| 74 | 13350020 | 防水粉             | kg | 577.8806  | 3.30      | 1907.01   |    |    |
| 75 | 13350190 | 密封毛条            | m  | 4039.4321 | 0.34      | 1373.41   |    |    |
| 76 | 13350200 | 密封膏             | kg | 107.82    | 6.19      | 667.41    |    |    |
| 77 | 13410010 | 嵌缝料             | kg | 71.0749   | 0.58      | 41.22     |    |    |
| 78 | 13410050 | 软填料             | kg | 350.249   | 3.90      | 1365.97   |    |    |
| 79 | 14010030 | 松节油             | kg | 1127.8365 | 6.90      | 7782.07   |    |    |
| 80 | 14090070 | 石蜡              | kg | 306.11    | 3.00      | 918.33    |    |    |
| 81 | 14310050 | 草酸              | kg | 461.8345  | 5.59      | 2581.65   |    |    |
| 82 | 14350250 | 隔离剂             | kg | 1616.4039 | 7.05      | 11395.65  |    |    |
| 83 | 14350840 | 高分子卷材基层处理剂      | kg | 393.2705  | 10.00     | 3932.71   |    |    |
| 84 | 14390070 | 氧气              | m3 | 38.2667   | 5.16      | 197.46    |    |    |
| 85 | 14390100 | 乙炔气             | kg | 16.5995   | 13.30     | 220.77    |    |    |
| 86 | 14410130 | 玻璃胶335克/支       | 支  | 322.3118  | 13.80     | 4447.90   |    |    |
| 87 | 14410235 | 硅酮耐候密封胶         | kg | 64.0267   | 19.00     | 1216.51   |    |    |
| 88 | 14410315 | 聚氨酯发泡密封胶750ml/支 | 支  | 109.0764  | 29.00     | 3163.22   |    |    |
| 89 | 14410490 | 墙边胶             | L  | 102.0143  | 46.77     | 4771.21   |    |    |
| 90 | 15010360 | 石棉垫             | kg | 255.324   | 6.42      | 1639.18   |    |    |
| 91 | 15130110 | 聚苯乙烯泡沫板 δ 50    | m2 | 1074.3762 | 15.38     | 16523.91  |    |    |
| 92 | 17270180 | 高压橡胶管综合         | m  | 12.8717   | 59.37     | 764.19    |    |    |
| 93 | 18250615 | 管箍              | 个  | 8.581     | 9.29      | 79.72     |    |    |
| 94 | 34090010 | 白棉纱             | kg | 217.5688  | 11.47     | 2495.51   |    |    |
| 95 | 34090320 | 纸筋              | kg | 1645.4671 | 3.70      | 6088.23   |    |    |
| 96 | 34110010 | 水               | m3 | 1504.1152 | 3.41      | 5129.03   |    |    |
| 97 | 35030010 | 脚手架钢管           | kg | 146.1517  | 3.42      | 499.84    |    |    |
| 98 | 35030020 | 脚手架接管管 Φ43×350  | 支  | 5.863     | 5.74      | 33.65     |    |    |
| 99 | 35030030 | 脚手架钢管底座         | 个  | 2.8584    | 7.05      | 20.15     |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：科学楼

第 4 页 共 5 页

| 序号  | 编码        | 名称及规格                              | 单位             | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|-----|-----------|------------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|----|----|
| 100 | 35030050  | 脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$         | m              | 182.4793   | 13.08     | 2386.83   |    |    |
| 101 | 35030160  | 脚手架活动扣(含螺丝)                        | 套              | 8.9323     | 5.62      | 50.20     |    |    |
| 102 | 35030170  | 脚手架直角扣(含螺丝)                        | 套              | 73.5164    | 5.24      | 385.23    |    |    |
| 103 | 35030210  | 脚手板(钢笆网)                           | m <sup>2</sup> | 3.8737     | 1.50      | 5.81      |    |    |
| 104 | 35030220  | 挡脚板(钢笆网)                           | m <sup>2</sup> | 1.0317     | 1.50      | 1.55      |    |    |
| 105 | 35050025  | 密目式阻燃安全网                           | m <sup>2</sup> | 1436.6683  | 8.50      | 12211.68  |    |    |
| 106 | 35090230  | 钢支撑                                | kg             | 12387.0756 | 3.88      | 48061.85  |    |    |
| 107 | 80050620  | 丁苯聚合物水泥防水浆料                        | kg             | 2415.402   | 7.50      | 18115.52  |    |    |
| 108 | 99450760  | 其他材料费                              | 元              | 27054.2572 | 1.00      | 27054.26  |    |    |
| 109 | CLFTZ     | 材料费调整                              | 元              | -0.4209    | 1.00      | -0.42     |    |    |
| 110 | MC1-101   | 铝合金四扇推拉窗90系列                       | m <sup>2</sup> | 666.76     | 250.00    | 166690.00 |    |    |
| 111 | MC1-51@2  | 单扇铁板门                              | m <sup>2</sup> | 30.8       | 380.00    | 11704.00  |    |    |
| 112 | MC1-51@3  | 双扇铁板门                              | m <sup>2</sup> | 208.8      | 380.00    | 79344.00  |    |    |
| 113 | MC1-60    | 塑钢门平开                              | m <sup>2</sup> | 58.8       | 230.00    | 13524.00  |    |    |
| 114 | MC1-74@1  | 钢质防火门单扇(丙级)                        | m <sup>2</sup> | 36         | 380.00    | 13680.00  |    |    |
| 115 | 8021902   | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15                | m <sup>3</sup> | 46.8829    | 427.18    | 20027.44  |    |    |
| 116 | 8021903   | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20                | m <sup>3</sup> | 194.1029   | 436.89    | 84801.62  |    |    |
| 117 | 8021903@2 | 普通预拌混凝土细石 C20                      | m <sup>3</sup> | 48.3469    | 436.89    | 21122.28  |    |    |
| 118 | 8021904   | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25                | m <sup>3</sup> | 250.6392   | 446.60    | 111935.47 |    |    |
| 119 | 8021905   | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30                | m <sup>3</sup> | 1443.5399  | 456.31    | 658701.69 |    |    |
| 120 | 8021906   | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35                | m <sup>3</sup> | 801.3821   | 466.02    | 373460.09 |    |    |
| 121 | 8021907   | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C40                | m <sup>3</sup> | 177.9923   | 485.44    | 86404.58  |    |    |
| 122 | 8005901   | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5  | m <sup>3</sup> | 38.1838    | 398.06    | 15199.44  |    |    |
| 123 | 8005902   | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5  | m <sup>3</sup> | 39.2341    | 398.06    | 15617.53  |    |    |
| 124 | 8005906   | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M5  | m <sup>3</sup> | 105.0027   | 383.50    | 40268.54  |    |    |
| 125 | 8005908   | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M15 | m <sup>3</sup> | 35.836     | 422.33    | 15134.62  |    |    |
| 126 | 8005909   | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20 | m <sup>3</sup> | 249.9832   | 451.46    | 112857.42 |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：科学楼

第 5 页 共 5 页

[illegible]

## 专业工程暂估价表

工程名称：科学楼

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。



## 规费和税金项目清单与计价表

工程名称: 科学楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 单位工程汇总表

工程名称：游泳馆

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 费 用 名 称            | 计 算 基 础                  | 金 额（元）     |
|------|--------------------|--------------------------|------------|
| 1    | 分部分项合计             | 分部分项合计                   | 6442035.25 |
| 1.1  | A.1土石方工程           |                          | 123671.23  |
| 1.2  | A.3桩基工程            |                          | 631429.51  |
| 1.3  | A.4砌筑工程            |                          | 292598.38  |
| 1.4  | A.5混凝土及钢筋混凝土工程     |                          | 1403237.53 |
| 1.5  | A.8门窗工程            |                          | 275473.80  |
| 1.6  | A.9屋面及防水工程         |                          | 991796.57  |
| 1.7  | A.11楼地面装饰工程        |                          | 212757.90  |
| 1.8  | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                          | 2474715.11 |
| 1.9  | A.13天棚工程           |                          | 11391.40   |
| 1.10 | A.14油漆、涂料、裱糊工程     |                          | 24963.82   |
| 2    | 措施合计               | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费        | 804548.07  |
| 2.1  | 绿色施工安全防护措施费        | 安全及文明施工措施费               | 454507.37  |
| 2.2  | 其他措施费              | 其他措施费                    | 350040.70  |
| 3    | 其他项目               | 其他项目合计                   | 300174.20  |
| 3.1  | 暂列金额               | 暂列金额                     |            |
| 3.2  | 暂估价                | 暂估价合计                    |            |
| 3.3  | 计日工                | 计日工                      |            |
| 3.4  | 总承包服务费             | 总承包服务费                   |            |
| 3.5  | 预算包干费              | 预算包干费                    | 106913.14  |
| 3.6  | 工程优质费              | 工程优质费                    |            |
| 3.7  | 概算幅度差              | 概算幅度差                    | 193261.06  |
| 3.8  | 索赔费用               | 索赔费用                     |            |
| 3.9  | 现场签证费用             | 现场签证费用                   |            |
| 3.10 | 其他费用               | 其他费用                     |            |
| 4    | 税前工程造价             | 分部分项合计+措施合计+其他项目         | 7546757.52 |
| 5    | 增值税销项税额            | 分部分项合计+措施合计+其他项目         | 679208.18  |
| 6    | 总造价                | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额 | 8225965.70 |
| 7    | 单价造价               | 总造价/建筑面积                 | 4398.16    |
|      |                    |                          |            |
|      |                    |                          |            |
|      |                    |                          |            |
|      |                    |                          |            |
|      |                    |                          |            |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 游泳馆

第 1 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |             |                                                                              |      |         | 综合单价   | 合价        |
|      |              | A.1 土石方工程   |                                                                              |      |         |        |           |
| 1    | 010101002001 | 挖一般土方       | 1. 人工挖一般土方 一、二类土 人工挖桩间土方 人工*1.3<br>2. 挖掘机挖装一般土方 一、二类土 机械挖桩间土方 人工*1.1, 机械*1.1 | m3   | 2526.35 | 6.79   | 17153.92  |
| 2    | 010101004001 | 挖基坑土方       | 1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土<br>2. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内                             | m3   | 474.96  | 9.12   | 4331.63   |
| 3    | 010101003001 | 挖沟槽土方       | 1. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土<br>2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内                             | m3   | 322.12  | 9.00   | 2899.11   |
| 4    | 010103001001 | 回填方         | 1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑                                                            | m3   | 952.02  | 19.30  | 18373.99  |
| 5    | 010103002001 | 余方弃置        | 1. 装载机装土方<br>2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10                                   | m3   | 2371.41 | 34.12  | 80912.58  |
|      |              | 【土石方工程】分部小计 |                                                                              |      |         |        | 123671.23 |
|      |              | A.3 桩基工程    |                                                                              |      |         |        |           |
| 6    | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩   | 1. 压预制管桩 桩径400mm 桩长(m) 18以外<br>2. 管桩电焊接桩 Φ400                                | m    | 784.00  | 201.92 | 158305.28 |
| 7    | 010301002002 | 预制钢筋混凝土管桩   | 1. 压预制管桩 桩径500mm 桩长(m) 18以外<br>2. 管桩电焊接桩 Φ500                                | m    | 616.00  | 271.61 | 167311.76 |
| 8    | 010301002003 | 预制钢筋混凝土管桩   | 1. 压预制管桩 桩径500mm 桩长(m) 18以内                                                  | m    | 940.80  | 258.51 | 243206.21 |
| 本页小计 |              |             |                                                                              |      |         |        | 692494.48 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 游泳馆

第 2 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）  |           |
|------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |               |            |                                                                                        |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 9    | 010301004002  | 截(凿)桩头     | 1. 截桩头 机械切割预制桩头<br>2. 装载机装松散石方<br>3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10                         | 根    | 146.00 | 94.90  | 13855.40  |
| 10   | 粤010301005001 | 桩尖         | 1. 钢桩尖制作                                                                               | 个    | 146.00 | 333.91 | 48750.86  |
|      |               | 【桩基工程】分部小计 |                                                                                        |      |        |        | 631429.51 |
|      |               | A.4 砌筑工程   |                                                                                        |      |        |        |           |
| 11   | 010401001001  | 砖基础        | 1. 砖基础<br>2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M7.5<br>3. 普通防水砂浆 普通做法 平面<br>4. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m3   | 43.95  | 546.08 | 24001.85  |
| 12   | 010402001001  | 砌块墙        | 1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm<br>2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M5                               | m3   | 191.43 | 514.91 | 98568.71  |
| 13   | 010402001002  | 砌块墙        | 1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 30cm<br>2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M5                               | m3   | 183.06 | 498.13 | 91187.68  |
| 14   | 010402001003  | 砌块墙        | 1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm<br>2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M5                               | m3   | 59.21  | 500.54 | 29636.97  |
| 15   | 010402001004  | 砌块墙        | 1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 12cm<br>2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq$ 5mm M5                               | m3   | 8.91   | 525.72 | 4681.54   |
| 本页小计 |               |            |                                                                                        |      |        |        | 310683.01 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 游泳馆

第 3 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 16   | 010401014001 | 砖地沟、明沟          | 1. 砖砌明沟 两边1/2砖<br>2. 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2<br>3. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5<br>4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15<br>5. 明沟铸铁盖板安装 32cm宽 | m    | 145.10 | 252.88 | 36692.89  |
| 17   | 010401012001 | 零星砌砖            | 1. 水厕（蹲位）水泥砂浆面<br>2. 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2<br>3. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5                                                 | 个    | 4.00   | 560.17 | 2240.68   |
| 18   | 010401012002 | 零星砌砖            | 1. 砌零星构件 台阶<br>2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5                                                                            | m2   | 34.73  | 160.90 | 5588.06   |
|      |              | 【砌筑工程】分部小计      |                                                                                                                 |      |        |        | 292598.38 |
|      |              | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                                                                 |      |        |        |           |
| 19   | 010501001001 | 垫层              | 1. 混凝土垫层<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15                                                                             | m3   | 131.36 | 520.21 | 68336.35  |
| 20   | 010501005001 | 桩承台基础           | 1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25                                                                  | m3   | 42.20  | 526.59 | 22222.10  |
| 21   | 010503001001 | 基础梁             | 1. 现浇建筑物混凝土 基础梁<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25                                                                      | m3   | 46.38  | 522.50 | 24234.07  |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                                 |      |        |        | 159314.15 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 游泳馆

第 4 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |      |                                                                                                                                                |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 22   | 010502001001 | 矩形柱  | 1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内                                                        | m3   | 184.42 | 655.08 | 120811.16 |
| 23   | 010502002001 | 构造柱  | 1. 现浇建筑物混凝土 构造柱<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25                                                                                                     | m3   | 15.70  | 737.09 | 11569.36  |
| 24   | 010505001002 | 有梁板  | 1. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内<br>4. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板<br>5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3   | 46.80  | 567.98 | 26582.60  |
| 25   | 010501004001 | 满堂基础 | 1. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)<br>2. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25<br>3. 现浇构筑物混凝土 贮水(油)池 池底<br>4. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25                       | m3   | 437.18 | 573.33 | 250650.70 |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                                                |      |        |        | 409613.82 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 游泳馆

第 5 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                                                   | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）   |            |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
|      |              |                   |                                                                                                                          |      |        | 综合单价    | 合价         |
| 26   | 010504001001 | 直形墙               | 1. 现浇构筑物混凝土 贮水(油)池 池壁<br>2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)<br>3. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25<br>4. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3   | 77.33  | 592.98  | 45853.96   |
| 27   | 010507002001 | 地坪                | 1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):15<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25<br>3. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量6% 厚度 15cm                                      | m2   | 882.44 | 130.22  | 114911.34  |
| 28   | 010515001001 | 现浇构件钢筋            | 1. 现浇构件圆钢 $\Phi$ 10以内                                                                                                    | t    | 14.96  | 4841.97 | 72447.98   |
| 29   | 010515001002 | 现浇构件钢筋            | 1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 10以内                                                                                                  | t    | 22.44  | 4867.86 | 109253.03  |
| 30   | 010515001003 | 现浇构件钢筋            | 1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内                                                                                                  | t    | 66.15  | 4707.39 | 311384.43  |
| 31   | 010515001005 | 现浇构件钢筋            | 1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi$ 10以内                                                                                                 | t    | 22.44  | 5689.16 | 127686.08  |
| 32   | 010515001006 | 现浇构件钢筋            | 1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\Phi$ 10以内                                                                                      | t    | 14.96  | 6123.36 | 91620.77   |
| 33   | 010516003001 | 机械连接              | 1. 电渣压力焊接 $\Phi$ 32以内<br>2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内                                                                     | 个    | 576.00 | 9.85    | 5673.60    |
|      |              | 【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计 |                                                                                                                          |      |        |         | 1403237.53 |
|      |              | A.8 门窗工程          |                                                                                                                          |      |        |         |            |
| 34   | 010804006002 | 成品铁板门             | 1. 铁板门<br>2. 铁板门钢门<br>3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内                                                                        | m2   | 43.26  | 446.08  | 19297.42   |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                                                          |      |        |         | 898128.61  |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 游泳馆

第 6 页 共 10 页

[illegible]



## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 游泳馆

第 7 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程数量    | 金额(元)    |            |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------|
|      |              |               |                                                                                       |      |         | 综合单价     | 合价         |
| 42   | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮)    | 1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2                                                 | m2   | 155.12  | 63.50    | 9850.37    |
| 43   | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟       | 1. 天沟 不锈钢                                                                             | m2   | 277.89  | 900.28   | 250178.81  |
| 44   | 010601001001 | 钢网架           | 1. 螺栓球节点网架                                                                            | t    | 40.70   | 10566.35 | 430050.45  |
| 45   | 011001001001 | 保温隔热屋面        | 1. 屋面保温沥青玻璃棉毡 100mm厚<br>2. 铝板网面层 搁在龙骨上                                                | m2   | 1839.47 | 114.98   | 211502.26  |
|      |              | 【屋面及防水工程】分部小计 |                                                                                       |      |         |          | 991796.57  |
|      |              | A.11 楼地面装饰工程  |                                                                                       |      |         |          |            |
| 46   | 011102001001 | 石材楼地面//场馆入口   | 1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内<br>2. 花岗岩底面刷养护液<br>3. 花岗岩表面刷保护液<br>4. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 | m2   | 25.84   | 205.97   | 5322.26    |
| 47   | 011107001001 | 石材台阶面//场馆入口   | 1. 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆<br>2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20<br>3. 花岗岩底面刷养护液<br>4. 花岗岩表面刷保护液          | m2   | 34.73   | 335.36   | 11647.05   |
| 48   | 011102003003 | 块料楼地面         | 1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆<br>2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20                            | m2   | 403.10  | 110.55   | 44562.71   |
| 49   | 011102003004 | 块料楼地面//泳池周边   | 1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆<br>2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20                            | m2   | 453.51  | 96.69    | 43849.88   |
| 本页小计 |              |               |                                                                                       |      |         |          | 1006963.79 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 游泳馆

第 8 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |                     |                                                                                                           |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 50   | 011102003002 | 块料楼地面//厕所           | 1. 楼地面陶瓷地砖<br>(每块周长mm) 130<br>0以内 水泥砂浆<br>2. 湿拌地面砂浆<br>地面普通找平 M20<br>3. 建筑物超高增加<br>人工、机械降效率<br>高度 30m以内   | m2   | 74.53   | 93.74  | 6986.44   |
| 51   | 011102003005 | 块料楼地面//泳池           | 1. 楼地面陶瓷地砖<br>(每块周长mm) 130<br>0以内 水泥砂浆<br>2. 湿拌地面砂浆<br>地面普通找平 M20                                         | m2   | 1050.00 | 93.32  | 97986.00  |
| 52   | 011105003001 | 块料踢脚线               | 1. 铺贴陶瓷地砖<br>踢脚线 水泥砂浆<br>2. 湿拌地面砂浆<br>地面普通找平 M20<br>3. 底层抹灰15mm<br>各种墙面 内墙<br>4. 湿拌地面砂浆<br>地面普通找平 M20     | m2   | 18.96   | 126.77 | 2403.56   |
|      |              | 【楼地面装饰工程】分部小计       |                                                                                                           |      |         |        | 212757.90 |
|      |              | A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                                                                                           |      |         |        |           |
| 53   | 011201001001 | 墙面一般抹灰              | 1. 各种墙面15+5mm<br>水泥石灰砂浆底<br>水泥砂浆面 内墙<br>2. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度≥5<br>mm M20<br>3. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度≥5<br>mm M5 | m2   | 1964.33 | 27.95  | 54903.02  |
| 本页小计 |              |                     |                                                                                                           |      |         |        | 162279.02 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 游泳馆

第 9 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 54   | 011201001002 | 墙面一般抹灰     | 1. 底层抹灰15mm<br>各种墙面 外墙<br>2. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度 $\geq 5$<br>mm M20<br>3. 底层抹灰15mm<br>各种墙面 外墙<br>墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2<br>4. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度 $\geq 5$<br>mm M20<br>5. 底层抹灰15mm<br>各种墙面 外墙<br>实际水泥石灰砂浆<br>厚度(mm):10<br>6. 湿拌防水砂浆:<br>P6 用于抗渗压力<br>要求的工程部位 M<br>20 | m2   | 1934.94 | 58.03  | 112284.57 |
| 55   | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰   | 1. 柱梁面 水泥石<br>灰砂浆底 水泥砂浆<br>面 15+5mm<br>2. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度 $\geq 5$<br>mm M20<br>3. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度 $\geq 5$<br>mm M5                                                                                                                                                 | m2   | 100.80  | 47.81  | 4819.25   |
| 56   | 011204003001 | 块料墙面       | 1. 镶贴陶瓷面砖密<br>缝 墙面 水泥膏<br>块料周长1300内<br>2. 底层抹灰15mm<br>各种墙面 内墙<br>3. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度 $\geq 5$<br>mm M15                                                                                                                                                                | m2   | 930.12  | 136.89 | 127324.13 |
| 57   | 011204003003 | 块料墙面//泳池池侧 | 1. 镶贴陶瓷面砖密<br>缝 墙面 水泥膏<br>块料周长1300内<br>2. 底层抹灰15mm<br>各种墙面 内墙<br>3. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度 $\geq 5$<br>mm M15                                                                                                                                                                | m2   | 255.60  | 136.04 | 34771.82  |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        | 279199.77 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 游泳馆

第 10 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                    | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）  |            |
|------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------|
|      |              |                      |                                                           |      |         | 综合单价   | 合价         |
| 58   | 010607005001 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网<br>钢板网 | 1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网<br>钢板网                                   | m2   | 216.00  | 22.62  | 4885.92    |
| 59   | 011204003002 | 块料墙面                 | 1. 镶贴纸皮瓷砖<br>水泥膏 墙面墙裙<br>2. 建筑物超高增加人工、机械降效率<br>高度 30m以内   | m2   | 1448.50 | 114.90 | 166432.65  |
| 60   | 011209001001 | 带骨架幕墙                | 1. 平面铝板幕墙<br>钢骨架 弧形幕墙<br>人工*1.1<br>2. 钢骨架                 | m2   | 3144.38 | 626.29 | 1969293.75 |
|      |              | 【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计 |                                                           |      |         |        | 2474715.11 |
|      |              | A.13 天棚工程            |                                                           |      |         |        |            |
| 61   | 011301001001 | 天棚抹灰                 | 1. 水泥石灰砂浆底<br>水泥砂浆面 10+5mm<br>2. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度≥5mm M20 | m2   | 285.07  | 39.96  | 11391.40   |
|      |              | 【天棚工程】分部小计           |                                                           |      |         |        | 11391.40   |
|      |              | A.14 油漆、涂料、裱糊工程      |                                                           |      |         |        |            |
| 62   | 011406001001 | 抹灰面油漆                | 1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍<br>2. 抹灰面乳胶漆<br>墙柱面 面漆二遍<br>单价*2  | m2   | 1034.21 | 18.30  | 18926.04   |
| 63   | 011406001002 | 抹灰面油漆                | 1. 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍<br>2. 抹灰面乳胶漆<br>天棚面 面漆二遍<br>单价*2 | m2   | 285.07  | 21.18  | 6037.78    |
|      |              | 【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计     |                                                           |      |         |        | 24963.82   |
|      |              |                      |                                                           |      |         |        |            |
|      |              |                      |                                                           |      |         |        |            |
|      |              |                      |                                                           |      |         |        |            |
|      |              |                      |                                                           |      |         |        |            |
| 本页小计 |              |                      |                                                           |      |         |        | 2176967.54 |
| 合 计  |              |                      |                                                           |      |         |        | 6442035.25 |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：游泳馆

第 1 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明   | 工作内容                                    | 综合单价组成（元） |        |       |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|-----------|-----------------------------------------|-----------|--------|-------|-------|-------|---------|
|    |              |           |                                         | 人工费       | 材料费    | 机械费   | 管理费   | 利润    |         |
| 1  | 010101002001 | 挖一般土方     | 1.人工挖一般土方 一、二类土 人工挖桩间土方 人工*1.3          | 1.26      |        |       | 0.19  | 0.25  | 6.79    |
|    |              |           | 2.挖掘机挖装一般土方 一、二类土 机械挖桩间土方 人工*1.1,机械*1.1 | 0.69      |        | 3.07  | 0.58  | 0.75  |         |
|    |              |           | 小计                                      | 1.95      |        | 3.07  | 0.77  | 1.00  |         |
| 2  | 010101004001 | 挖基坑土方     | 1.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土                    | 0.67      |        | 4.18  | 0.75  | 0.97  | 9.12    |
|    |              |           | 2.人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内                  | 1.88      |        |       | 0.29  | 0.38  |         |
|    |              |           | 小计                                      | 2.55      |        | 4.18  | 1.04  | 1.35  |         |
| 3  | 010101003001 | 挖沟槽土方     | 1.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土                    | 0.67      |        | 4.18  | 0.75  | 0.97  | 9.00    |
|    |              |           | 2.人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内                  | 1.79      |        |       | 0.28  | 0.36  |         |
|    |              |           | 小计                                      | 2.46      |        | 4.18  | 1.03  | 1.33  |         |
| 4  | 010103001001 | 回填方       | 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑                         | 12.32     |        | 1.93  | 2.21  | 2.85  | 19.30   |
|    |              |           | 小计                                      | 12.32     |        | 1.93  | 2.21  | 2.85  |         |
| 5  | 010103002001 | 余方弃置      | 1.装载机装土方                                | 0.39      |        | 1.68  | 0.32  | 0.41  | 34.12   |
|    |              |           | 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10            |           |        | 23.11 | 3.58  | 4.62  |         |
|    |              |           | 小计                                      | 0.39      |        | 24.79 | 3.90  | 5.03  |         |
| 6  | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.压预制管桩 桩径400mm 桩长(m) 18以外              | 6.86      | 148.49 | 26.41 | 5.78  | 6.65  | 201.92  |
|    |              |           | 2.管桩电焊接桩 Φ400                           | 1.27      | 0.89   | 3.70  | 0.86  | 1.00  |         |
|    |              |           | 小计                                      | 8.13      | 149.38 | 30.11 | 6.64  | 7.65  |         |
| 7  | 010301002002 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.压预制管桩 桩径500mm 桩长(m) 18以外              | 8.61      | 207.79 | 30.67 | 6.83  | 7.86  | 271.61  |
|    |              |           | 2.管桩电焊接桩 Φ500                           | 1.74      | 1.11   | 4.62  | 1.11  | 1.27  |         |
|    |              |           | 小计                                      | 10.35     | 208.90 | 35.29 | 7.94  | 9.13  |         |
| 8  | 010301002003 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.压预制管桩 桩径500mm 桩长(m) 18以内              | 8.61      | 207.79 | 28.31 | 6.42  | 7.38  | 258.51  |
|    |              |           | 小计                                      | 8.61      | 207.79 | 28.31 | 6.42  | 7.38  |         |
| 9  | 010301004002 | 截(凿)桩头    | 1.截桩头 机械切割预制桩头                          | 31.67     |        | 27.31 | 10.25 | 11.80 | 94.90   |
|    |              |           | 2.装载机装松散石方                              | 0.07      |        | 0.96  | 0.16  | 0.21  |         |
|    |              |           | 3.自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10             |           |        | 9.20  | 1.43  | 1.84  |         |
|    |              |           | 小计                                      | 31.74     |        | 37.47 | 11.84 | 13.85 |         |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：游泳馆第 2 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称及说明 | 工作内容                         | 综合单价组成（元） |        |       |       |       | 综合单价（元） |
|----|---------------|---------|------------------------------|-----------|--------|-------|-------|-------|---------|
|    |               |         |                              | 人工费       | 材料费    | 机械费   | 管理费   | 利润    |         |
| 10 | 粤010301005001 | 桩尖      | 1. 钢桩尖制作                     | 98.02     | 179.93 | 14.06 | 19.48 | 22.42 | 333.91  |
|    |               |         | 小计                           | 98.02     | 179.93 | 14.06 | 19.48 | 22.42 |         |
| 11 | 010401001001  | 砖基础     | 1. 砖基础                       | 155.52    | 217.43 |       | 23.55 | 31.10 | 546.08  |
|    |               |         | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5      |           | 93.94  |       |       |       |         |
|    |               |         | 3. 普通防水砂浆 普通做法 平面            | 10.16     | 0.34   |       | 1.47  | 2.03  |         |
|    |               |         | 4. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2        |           | 10.51  |       |       |       |         |
|    |               |         | 小计                           | 165.68    | 322.22 |       | 25.02 | 33.13 |         |
| 12 | 010402001001  | 砌块墙     | 1. 蒸压加气混凝土砌块 外墙 墙体厚度 20cm    | 161.77    | 262.80 |       | 24.49 | 32.36 | 514.91  |
|    |               |         | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5        |           | 31.09  |       |       |       |         |
|    |               |         | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内 | 2.01      |        |       |       | 0.40  |         |
|    |               |         | 小计                           | 163.78    | 293.89 |       | 24.49 | 32.76 |         |
| 13 | 010402001002  | 砌块墙     | 1. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内 | 1.88      |        |       |       | 0.38  | 498.13  |
|    |               |         | 2. 蒸压加气混凝土砌块 外墙 墙体厚度 30cm    | 151.76    | 266.81 |       | 22.98 | 30.35 |         |
|    |               |         | 3. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5        |           | 23.97  |       |       |       |         |
|    |               |         | 小计                           | 153.64    | 290.78 |       | 22.98 | 30.73 |         |
| 14 | 010402001003  | 砌块墙     | 1. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内 | 1.92      |        |       |       | 0.38  | 500.54  |
|    |               |         | 2. 蒸压加气混凝土砌块 内墙 墙体厚度 20cm    | 154.46    | 259.93 |       | 23.39 | 30.89 |         |
|    |               |         | 3. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5        |           | 29.57  |       |       |       |         |
|    |               |         | 小计                           | 156.38    | 289.50 |       | 23.39 | 31.27 |         |
| 15 | 010402001004  | 砌块墙     | 1. 蒸压加气混凝土砌块 内墙 墙体厚度 12cm    | 169.40    | 263.37 |       | 25.65 | 33.88 | 525.72  |
|    |               |         | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5        |           | 30.89  |       |       |       |         |
|    |               |         | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内 | 2.10      |        |       |       | 0.42  |         |
|    |               |         | 小计                           | 171.50    | 294.26 |       | 25.65 | 34.30 |         |
| 16 | 010401014001  | 砖地沟、明沟  | 1. 砖砌明沟 两边1/2砖               | 44.06     | 13.97  |       | 6.67  | 8.81  | 252.88  |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：游泳馆

第 3 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明 | 工作内容                          | 综合单价组成（元） |        |      |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|---------|-------------------------------|-----------|--------|------|-------|-------|---------|
|    |              |         |                               | 人工费       | 材料费    | 机械费  | 管理费   | 利润    |         |
|    |              |         | 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2         |           | 6.93   |      |       |       |         |
|    |              |         | 3. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5         |           | 4.32   |      |       |       |         |
|    |              |         | 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15       |           | 15.25  |      |       |       |         |
|    |              |         | 5. 明沟铸铁盖板安装 32cm宽             | 8.29      | 141.67 |      | 1.25  | 1.66  |         |
|    |              |         | 小计                            | 52.35     | 182.14 |      | 7.92  | 10.47 |         |
| 17 | 010401012001 | 零星砌砖    | 1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面               | 289.61    | 105.50 |      | 43.85 | 57.92 | 560.17  |
|    |              |         | 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2         |           | 50.80  |      |       |       |         |
|    |              |         | 3. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5         |           | 12.50  |      |       |       |         |
|    |              |         | 小计                            | 289.61    | 168.80 |      | 43.85 | 57.92 |         |
| 18 | 010401012002 | 零星砌砖    | 1. 砌零星构件 台阶                   | 67.02     | 49.51  |      | 10.15 | 13.40 | 160.90  |
|    |              |         | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5         |           | 20.83  |      |       |       |         |
|    |              |         | 小计                            | 67.02     | 70.34  |      | 10.15 | 13.40 |         |
| 19 | 010501001001 | 垫层      | 1. 混凝土垫层                      | 57.84     | 0.59   |      | 16.63 | 11.57 | 520.21  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15       |           | 433.59 |      |       |       |         |
|    |              |         | 小计                            | 57.84     | 434.18 |      | 16.63 | 11.57 |         |
| 20 | 010501005001 | 桩承台基础   | 1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础           | 45.69     | 6.42   | 0.76 | 13.36 | 9.29  | 526.59  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25       |           | 451.07 |      |       |       |         |
|    |              |         | 小计                            | 45.69     | 457.49 | 0.76 | 13.36 | 9.29  |         |
| 21 | 010503001001 | 基础梁     | 1. 现浇建筑物混凝土 基础梁               | 36.43     | 15.39  | 1.24 | 10.83 | 7.53  | 522.50  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25       |           | 451.07 |      |       |       |         |
|    |              |         | 小计                            | 36.43     | 466.46 | 1.24 | 10.83 | 7.53  |         |
| 22 | 010502001001 | 矩形柱     | 1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 | 118.10    | 14.90  | 1.23 | 34.31 | 23.87 | 655.08  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30       |           | 460.87 |      |       |       |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内   | 1.46      |        | 0.04 |       | 0.30  |         |
|    |              |         | 小计                            | 119.56    | 475.77 | 1.27 | 34.31 | 24.17 |         |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：游泳馆第 4 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明 | 工作内容                            | 综合单价组成（元） |        |       |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|---------|---------------------------------|-----------|--------|-------|-------|-------|---------|
|    |              |         |                                 | 人工费       | 材料费    | 机械费   | 管理费   | 利润    |         |
| 23 | 010502002001 | 构造柱     | 1. 现浇建筑物混凝土 构造柱                 | 188.54    | 0.90   | 1.23  | 54.56 | 37.95 | 737.09  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25        |           | 451.07 |       |       |       |         |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内    | 2.34      |        | 0.04  |       | 0.48  |         |
|    |              |         | 小计                              | 190.88    | 451.97 | 1.27  | 54.56 | 38.43 |         |
| 24 | 010505001002 | 有梁板     | 1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板          | 46.60     | 18.03  | 1.40  | 13.80 | 9.60  | 567.98  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25        |           | 451.07 |       |       |       |         |
|    |              |         | 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | 1.52      | 1.36   | 13.69 | 4.37  | 3.04  |         |
|    |              |         | 4. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25        |           | 2.23   |       |       |       |         |
|    |              |         | 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内    | 0.60      |        | 0.47  |       | 0.21  |         |
|    |              |         | 小计                              | 48.72     | 472.69 | 15.56 | 18.17 | 12.85 |         |
| 25 | 010501004001 | 满堂基础    | 1. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | 1.52      | 1.35   | 13.68 | 4.37  | 3.04  | 573.33  |
|    |              |         | 2. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25    |           | 2.28   |       |       |       |         |
|    |              |         | 3. 现浇构筑物混凝土 贮水(油)池 池底           | 53.56     | 3.59   | 1.99  | 15.97 | 11.11 |         |
|    |              |         | 4. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25    |           | 460.87 |       |       |       |         |
|    |              |         | 小计                              | 55.08     | 468.09 | 15.67 | 20.34 | 14.15 |         |
| 26 | 010504001001 | 直形墙     | 1. 现浇构筑物混凝土 贮水(油)池 池壁           | 65.94     | 4.81   | 1.99  | 19.53 | 13.59 | 592.98  |
|    |              |         | 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | 1.52      | 1.36   | 13.68 | 4.37  | 3.04  |         |
|    |              |         | 3. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25    |           | 2.28   |       |       |       |         |
|    |              |         | 4. 预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C25    |           | 460.87 |       |       |       |         |
|    |              |         | 小计                              | 67.46     | 469.32 | 15.67 | 23.90 | 16.63 |         |
| 27 | 010507002001 | 地坪      | 1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):15         | 12.38     | 0.09   | 0.14  | 3.60  | 2.50  | 130.22  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25        |           | 68.33  |       |       |       |         |



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：游泳馆

第 5 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明 | 工作内容                           | 综合单价组成（元） |          |        |         |         | 综合单价（元）  |
|----|--------------|---------|--------------------------------|-----------|----------|--------|---------|---------|----------|
|    |              |         |                                | 人工费       | 材料费      | 机械费    | 管理费     | 利润      |          |
|    |              |         | 3. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm | 8. 07     | 30. 12   | 2. 26  | 1. 17   | 1. 55   |          |
|    |              |         | 小计                             | 20. 45    | 98. 54   | 2. 40  | 4. 77   | 4. 05   |          |
| 28 | 010515001001 | 现浇构件钢筋  | 1. 现浇构件圆钢 φ 10内                | 710. 25   | 3733. 55 | 27. 12 | 211. 99 | 147. 47 | 4841. 97 |
|    |              |         | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 8. 81     |          | 0. 85  |         | 1. 93   |          |
|    |              |         | 小计                             | 719. 06   | 3733. 55 | 27. 97 | 211. 99 | 149. 40 |          |
| 29 | 010515001002 | 现浇构件钢筋  | 1. 现浇构件带肋钢筋 φ 10以内             | 656. 02   | 3839. 77 | 27. 86 | 196. 62 | 136. 78 | 4867. 86 |
|    |              |         | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 8. 13     |          | 0. 87  |         | 1. 80   |          |
|    |              |         | 小计                             | 664. 15   | 3839. 77 | 28. 73 | 196. 62 | 138. 58 |          |
| 30 | 010515001003 | 现浇构件钢筋  | 1. 现浇构件带肋钢筋 φ 25以内             | 478. 16   | 3917. 21 | 47. 08 | 151. 01 | 105. 05 | 4707. 39 |
|    |              |         | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 5. 93     |          | 1. 47  |         | 1. 48   |          |
|    |              |         | 小计                             | 484. 09   | 3917. 21 | 48. 55 | 151. 01 | 106. 53 |          |
| 31 | 010515001005 | 现浇构件钢筋  | 1. 现浇构件箍筋 圆钢 φ 10以内            | 1246. 10  | 3731. 66 | 55. 99 | 374. 35 | 260. 42 | 5689. 16 |
|    |              |         | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 15. 45    |          | 1. 75  |         | 3. 44   |          |
|    |              |         | 小计                             | 1261. 55  | 3731. 66 | 57. 74 | 374. 35 | 263. 86 |          |
| 32 | 010515001006 | 现浇构件钢筋  | 1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ 10以内 | 1451. 69  | 3856. 18 | 56. 52 | 433. 61 | 301. 64 | 6123. 36 |
|    |              |         | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 18. 00    |          | 1. 77  |         | 3. 95   |          |
|    |              |         | 小计                             | 1469. 69  | 3856. 18 | 58. 29 | 433. 61 | 305. 59 |          |
| 33 | 010516003001 | 机械连接    | 1. 电渣压力焊接 φ 32以内               | 4. 56     | 0. 82    | 1. 43  | 1. 72   | 1. 20   | 9. 85    |
|    |              |         | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 0. 06     |          | 0. 04  |         | 0. 02   |          |
|    |              |         | 小计                             | 4. 62     | 0. 82    | 1. 47  | 1. 72   | 1. 22   |          |
| 34 | 010804006002 | 成品铁板门   | 1. 铁板门                         | 45. 45    | 4. 20    |        | 6. 66   | 9. 09   | 446. 08  |
|    |              |         | 2. 铁板门钢门                       |           | 380. 00  |        |         |         |          |
|    |              |         | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内   | 0. 56     |          |        |         | 0. 11   |          |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：游泳馆第 6 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明              | 工作内容                                  | 综合单价组成（元） |        |     |      |      | 综合单价（元） |
|----|--------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|--------|-----|------|------|---------|
|    |              |                      |                                       | 人工费       | 材料费    | 机械费 | 管理费  | 利润   |         |
|    |              |                      | 小计                                    | 46.01     | 384.20 |     | 6.66 | 9.20 |         |
| 35 | 010802001001 | 金属(塑钢)门<br>(卫生间)     | 1. 铝合金平开门安装                           | 32.01     | 69.35  |     | 4.69 | 6.40 | 462.93  |
|    |              |                      | 2. 铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框)            |           | 350.00 |     |      |      |         |
|    |              |                      | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内          | 0.40      |        |     |      | 0.08 |         |
|    |              |                      | 小计                                    | 32.41     | 419.35 |     | 4.69 | 6.48 |         |
| 36 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗           | 1. 推拉窗安装 换为【中空玻璃6+6 16】               | 21.70     | 244.70 |     | 3.18 | 4.34 | 524.24  |
|    |              |                      | 2. 铝合金双扇推拉窗90系列                       |           | 250.00 |     |      |      |         |
|    |              |                      | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内          | 0.27      |        |     |      | 0.05 |         |
|    |              |                      | 小计                                    | 21.97     | 494.70 |     | 3.18 | 4.39 |         |
| 37 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗           | 1. 平开窗安装 换为【中空玻璃6+6 16】               | 21.70     | 266.69 |     | 3.18 | 4.34 | 546.22  |
|    |              |                      | 2. 铝合金单扇平开窗38系列                       |           | 250.00 |     |      |      |         |
|    |              |                      | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m 以内          | 0.27      |        |     |      | 0.05 |         |
|    |              |                      | 小计                                    | 21.97     | 516.69 |     | 3.18 | 4.39 |         |
| 38 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水//游泳池池底     | 1. 聚合物自粘改性沥青卷材 自粘、湿铺 平面               | 6.46      | 53.15  |     | 0.93 | 1.29 | 61.83   |
|    |              |                      | 小计                                    | 6.46      | 53.15  |     | 0.93 | 1.29 |         |
| 39 | 010903001001 | 墙面卷材防水//游泳池池壁        | 1. 聚合物自粘改性沥青卷材 自粘、湿铺 立面               | 7.34      | 48.64  |     | 1.06 | 1.47 | 58.50   |
|    |              |                      | 小计                                    | 7.34      | 48.64  |     | 1.06 | 1.47 |         |
| 40 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮)//砌体防潮层 | 1. 普通防水砂浆 平面 20mm厚                    | 8.29      | 0.29   |     | 1.20 | 1.66 | 21.54   |
|    |              |                      | 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5                  |           | 10.11  |     |      |      |         |
|    |              |                      | 小计                                    | 8.29      | 10.40  |     | 1.20 | 1.66 |         |
| 41 | 010904003002 | 楼(地)面砂浆防水(防潮)//厕所    | 1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm           | 7.04      | 0.42   |     | 1.25 | 1.41 | 76.97   |
|    |              |                      | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                  |           | 8.73   |     |      |      |         |
|    |              |                      | 3. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 | 8.64      | 46.51  |     | 1.25 | 1.73 |         |

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：游泳馆

第 7 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明     | 工作内容                                  | 综合单价组成（元） |         |        |        |        | 综合单价（元）  |
|----|--------------|-------------|---------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|----------|
|    |              |             |                                       | 人工费       | 材料费     | 机械费    | 管理费    | 利润     |          |
|    |              |             | 小计                                    | 15.68     | 55.66   |        | 2.50   | 3.14   |          |
| 42 | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮)  | 1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 | 10.74     | 49.05   |        | 1.55   | 2.15   | 63.50    |
|    |              |             | 小计                                    | 10.74     | 49.05   |        | 1.55   | 2.15   |          |
| 43 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟     | 1. 天沟 不锈钢                             | 294.37    | 348.63  | 76.01  | 107.19 | 74.08  | 900.28   |
|    |              |             | 小计                                    | 294.37    | 348.63  | 76.01  | 107.19 | 74.08  |          |
| 44 | 010601001001 | 钢网架         | 1. 螺栓球节点网架                            | 1007.96   | 8144.20 | 618.30 | 470.64 | 325.25 | 10566.35 |
|    |              |             | 小计                                    | 1007.96   | 8144.20 | 618.30 | 470.64 | 325.25 |          |
| 45 | 011001001001 | 保温隔热屋面      | 1. 屋面保温沥青玻璃棉毡 100mm厚                  | 6.40      | 59.75   |        | 0.92   | 1.28   | 114.98   |
|    |              |             | 2. 铝板网面层 搁在龙骨上                        | 8.46      | 35.19   |        | 1.28   | 1.69   |          |
|    |              |             | 小计                                    | 14.86     | 94.94   |        | 2.20   | 2.97   |          |
| 46 | 011102001001 | 石材楼地面//场馆入口 | 1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内             | 25.03     | 153.53  |        | 4.44   | 5.01   | 205.97   |
|    |              |             | 2. 花岗岩底面刷养护液                          | 3.05      | 0.25    |        | 0.54   | 0.61   |          |
|    |              |             | 3. 花岗岩表面刷保护液                          | 2.72      | 0.64    |        | 0.48   | 0.54   |          |
|    |              |             | 4. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20              |           | 9.12    |        |        |        |          |
|    |              |             | 小计                                    | 30.80     | 163.54  |        | 5.46   | 6.16   |          |
| 47 | 011107001001 | 石材台阶面//场馆入口 | 1. 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆                      | 55.05     | 237.20  |        | 9.76   | 11.01  | 335.36   |
|    |              |             | 2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20              |           | 13.50   |        |        |        |          |
|    |              |             | 3. 花岗岩底面刷养护液                          | 3.05      | 0.25    |        | 0.54   | 0.61   |          |
|    |              |             | 4. 花岗岩表面刷保护液                          | 2.72      | 0.64    |        | 0.48   | 0.54   |          |
|    |              |             | 小计                                    | 60.82     | 251.59  |        | 10.78  | 12.16  |          |
| 48 | 011102003003 | 块料楼地面       | 1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆        | 28.52     | 62.15   |        | 5.06   | 5.70   | 110.55   |
|    |              |             | 2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20              |           | 9.12    |        |        |        |          |
|    |              |             | 小计                                    | 28.52     | 71.27   |        | 5.06   | 5.70   |          |
| 49 | 011102003004 | 块料楼地面//泳池周边 | 1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆        | 25.89     | 51.90   |        | 4.59   | 5.18   | 96.69    |
|    |              |             | 2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20              |           | 9.12    |        |        |        |          |
|    |              |             | 小计                                    | 25.89     | 61.02   |        | 4.59   | 5.18   |          |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：游泳馆

第 8 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明   | 工作内容                                              | 综合单价组成（元） |       |     |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|-------|---------|
|    |              |           |                                                   | 人工费       | 材料费   | 机械费 | 管理费   | 利润    |         |
| 50 | 011102003002 | 块料楼地面//厕所 | 1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆                    | 28.81     | 44.90 |     | 5.11  | 5.76  | 93.74   |
|    |              |           | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                              |           | 8.73  |     |       |       |         |
|    |              |           | 3. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内                       | 0.36      |       |     |       | 0.07  |         |
|    |              |           | 小计                                                | 29.17     | 53.63 |     | 5.11  | 5.83  |         |
| 51 | 011102003005 | 块料楼地面//泳池 | 1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆                    | 28.81     | 44.90 |     | 5.11  | 5.76  | 93.32   |
|    |              |           | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                              |           | 8.73  |     |       |       |         |
|    |              |           | 小计                                                | 28.81     | 53.63 |     | 5.11  | 5.76  |         |
| 52 | 011105003001 | 块料踢脚线     | 1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆                                | 59.62     | 18.55 |     | 10.57 | 11.92 | 126.77  |
|    |              |           | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                              |           | 4.36  |     |       |       |         |
|    |              |           | 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙                               | 9.66      | 0.42  |     | 1.50  | 1.93  |         |
|    |              |           | 4. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                              |           | 7.21  |     |       |       |         |
|    |              |           | 5. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内                       | 0.86      |       |     |       | 0.17  |         |
|    |              |           | 小计                                                | 70.14     | 30.54 |     | 12.07 | 14.02 |         |
| 53 | 011201001001 | 墙面一般抹灰    | 1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙                    | 13.44     | 0.33  |     | 2.08  | 2.69  | 27.95   |
|    |              |           | 2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20                          |           | 2.57  |     |       |       |         |
|    |              |           | 3. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5                           |           | 6.63  |     |       |       |         |
|    |              |           | 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内                       | 0.17      |       |     |       | 0.03  |         |
|    |              |           | 小计                                                | 13.61     | 9.53  |     | 2.08  | 2.72  |         |
| 54 | 011201001002 | 墙面一般抹灰    | 1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙                               | 15.44     | 0.37  |     | 2.39  | 3.09  | 58.03   |
|    |              |           | 2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20                          |           | 6.70  |     |       |       |         |
|    |              |           | 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 | 2.33      | 0.05  |     | 0.36  | 0.47  |         |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：游泳馆

第 9 页 共 10 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明           | 工作内容                                  | 综合单价组成（元） |       |     |      |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|-------------------|---------------------------------------|-----------|-------|-----|------|-------|---------|
|    |              |                   |                                       | 人工费       | 材料费   | 机械费 | 管理费  | 利润    |         |
|    |              |                   | 4. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20              |           | 0.84  |     |      |       |         |
|    |              |                   | 5. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):10 | 15.35     | 0.37  |     | 2.38 | 3.07  |         |
|    |              |                   | 6. 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20        |           | 4.83  |     |      |       |         |
|    |              |                   | 小计                                    | 33.12     | 13.16 |     | 5.13 | 6.63  |         |
| 55 | 011202001001 | 柱、梁面一般抹灰          | 1. 柱梁面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm           | 28.14     | 0.35  |     | 4.36 | 5.63  | 47.81   |
|    |              |                   | 2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20              |           | 2.62  |     |      |       |         |
|    |              |                   | 3. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5               |           | 6.71  |     |      |       |         |
|    |              |                   | 小计                                    | 28.14     | 9.68  |     | 4.36 | 5.63  |         |
| 56 | 011204003001 | 块料墙面              | 1. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长1300内          | 47.49     | 51.13 |     | 7.36 | 9.50  | 136.89  |
|    |              |                   | 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙                   | 9.66      | 0.42  |     | 1.50 | 1.93  |         |
|    |              |                   | 3. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15              |           | 7.05  |     |      |       |         |
|    |              |                   | 4. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内           | 0.71      |       |     |      | 0.14  |         |
|    |              |                   | 小计                                    | 57.86     | 58.60 |     | 8.86 | 11.57 |         |
| 57 | 011204003003 | 块料墙面//泳池池侧        | 1. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长1300内          | 47.49     | 51.13 |     | 7.36 | 9.50  | 136.04  |
|    |              |                   | 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙                   | 9.66      | 0.42  |     | 1.50 | 1.93  |         |
|    |              |                   | 3. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15              |           | 7.05  |     |      |       |         |
|    |              |                   | 小计                                    | 57.15     | 58.60 |     | 8.86 | 11.43 |         |
| 58 | 010607005001 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网 | 1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网                  | 9.01      | 10.28 |     | 1.40 | 1.80  | 22.62   |
|    |              |                   | 2. 建筑物超高增加人工、机械降效率 高度 30m以内           | 0.11      |       |     |      | 0.02  |         |
|    |              |                   | 小计                                    | 9.12      | 10.28 |     | 1.40 | 1.82  |         |
| 59 | 011204003002 | 块料墙面              | 1. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙                    | 57.87     | 35.63 |     | 8.97 | 11.57 | 114.90  |

## 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 游泳馆

第 10 页 共 10 页

[illegible]

# 措施项目费汇总表

工程名称：游泳馆

第 1 页 共 2 页

| 编码             | 名称            | 单位 | 数量      | 单价（元）     | 合价（元）     |
|----------------|---------------|----|---------|-----------|-----------|
| 1              | 绿色施工安全防护措施费   |    |         |           |           |
| 粤011701010003  | 综合脚手架         | 项  | 1       | 157629.17 | 157629.17 |
| 粤011701010003  | 综合钢脚手架        | m2 | 1981.71 | 22.96     | 45500.06  |
| 粤粤011701011002 | 里脚手架          | m2 | 793.645 | 42.37     | 33626.74  |
| 粤粤011701011002 | 里脚手架          | m2 | 141.51  | 15.78     | 2233.03   |
| 粤011701011002  | 满堂脚手架         | m2 | 1092.96 | 6.28      | 6863.79   |
| 粤011701011002  | 满堂脚手架         | m2 | 611.41  | 12.55     | 7673.20   |
| 011701010003   | 满堂脚手架         | m2 | 1587.29 | 25.16     | 39936.22  |
| 011708001001   | 支承胎架          | 座  | 1       | 21796.14  | 21796.14  |
| 1.2            | 靠脚手架安全挡板      | 项  | 1       | 6685.38   | 6685.38   |
| 011701013001   | 靠脚手架安全板       | m2 | 382.24  | 17.49     | 6685.38   |
|                |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.3            | 密目式安全网        | 项  | 1       |           |           |
|                |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.4            | 围尼龙编织布        | 项  | 1       |           |           |
|                |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.5            | 模板的支架         | 项  | 1       |           |           |
|                |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.6            | 施工现场围挡和临时占地围挡 | 项  | 1       |           |           |
|                |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.7            | 施工围挡照明        | 项  | 1       |           |           |
| 粤011701008002  |               | 项  | 1       |           |           |
| 粤011701008002  | 临时钢管架通道       | 项  | 1       |           |           |
| 粤011701011001  |               | 项  | 1       |           |           |
| 粤011701011001  | 独立安全防护挡板      | 项  | 1       |           |           |
| 粤粤011701011002 |               | 项  | 1       |           |           |
| 粤粤011701011002 | 吊装设备基础        | 项  | 1       |           |           |
|                |               | 项  | 1       |           |           |
| 粤011701013001  | 防尘降噪绿色施工防护棚   | 项  | 1       |           |           |
| 粤011701013001  |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.12           | 施工便道          | 项  | 1       |           |           |
|                |               | 项  | 1       |           |           |
| 1.13           | 样板引路          | 项  | 1       |           |           |

# 措施项目费汇总表

工程名称：游泳馆

第 2 页 共 2 页

| 编码            | 名称            | 单位 | 数量      | 单价（元）     | 合价（元）     |
|---------------|---------------|----|---------|-----------|-----------|
|               |               | 项  | 1       |           |           |
| LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费   | 项  | RGF+JXF | 19%       | 290192.82 |
|               | 小计            | 元  |         |           | 454507.37 |
| 2             | 措施其他项目        |    |         |           |           |
| WMGDZJF00001  | 文明工地增加费       | 项  | RGF+JXF | 0%        |           |
| 011707002001  | 夜间施工增加费       | 项  |         | 20%       |           |
| GGCSF0000001  | 赶工措施费         | 项  | RGF+JXF | 0%        |           |
| QTFY00000001  | 其他费用          | 项  | 1       |           |           |
| 2.5           | 模板工程          | 项  | 1       | 275771.79 | 275771.79 |
| 011702001001  | 基础            | m2 | 87.55   | 30.87     | 2702.67   |
| 011702001002  | 基础            | m2 | 157.6   | 50.96     | 8031.30   |
| 011702002002  | 矩形柱           | m2 | 967.68  | 103.36    | 100019.40 |
| 011702003001  | 构造柱           | m2 | 309.72  | 69.69     | 21584.39  |
| 011702005001  | 基础梁           | m2 | 314.5   | 60.68     | 19083.86  |
| 011702006001  | 矩形梁           | m2 | 360.98  | 74.89     | 27033.79  |
| 011702006002  | 矩形梁           | m2 | 311.83  | 147.64    | 46038.58  |
| 011702014002  | 有梁板           | m2 | 215.04  | 72.01     | 15485.03  |
| 011702025001  | 其他现浇构件        | m2 | 57.76   | 78.01     | 4505.86   |
| 011702025002  | 其他现浇构件        | m2 | 515.52  | 60.69     | 31286.91  |
| 粤011708001001 | 垂直运输工程        | 项  | 1       | 74268.91  | 74268.91  |
| 粤011708001001 | 垂直运输          | m2 | 1       | 74268.91  | 74268.91  |
| 2.7           | 材料及小型构件二次水平运输 | 项  | 1       |           |           |
|               |               | 项  | 1       |           |           |
| 2.8           | 成品保护工程        | 项  | 1       |           |           |
|               |               | 项  | 1       |           |           |
| 2.9           | 井点降水工程        | 项  | 1       |           |           |
|               |               | 项  | 1       |           |           |
|               | 小计            | 元  |         |           | 350040.70 |
|               |               |    |         |           |           |
|               |               |    |         |           |           |
|               |               |    |         |           |           |
|               |               |    |         |           |           |
|               |               |    |         |           |           |
|               |               |    |         |           |           |
|               | 合计            |    |         |           | 804548.07 |



## 其他项目清单与计价表

工程名称: 游泳馆

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）     | 备注                                                              |
|-----|---------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |           |                                                                 |
| 2   | 暂估价     | 项  |           |                                                                 |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |           |                                                                 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |           |                                                                 |
| 3   | 计日工     | 项  |           |                                                                 |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |           |                                                                 |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 106913.14 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |           | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 193261.06 | 按分部分项工程费为计算基础<br>建筑工程：3.00%；                                    |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |           |                                                                 |
| 9   | 索赔费用    | 项  |           |                                                                 |
| 10  | 其他费用    | 项  |           | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                |
| 11  |         | 项  |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
|     |         |    |           |                                                                 |
| 合 计 |         |    | 300174.20 | -                                                               |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：游泳馆

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 编码       | 名称及规格                      | 单位             | 数量               | 单价<br>(元) | 合价<br>(元)  | 品牌 | 厂家 |
|----|----------|----------------------------|----------------|------------------|-----------|------------|----|----|
| 1  | 00010010 | 人工费                        | 元              | 1508812.80<br>54 | 1.00      | 1508812.81 |    |    |
| 2  | 00010052 | 人工降效                       | 元              | 5024.1896        | 1.00      | 5024.19    |    |    |
| 3  | 01000001 | 型钢综合                       | kg             | 115.4821         | 3.37      | 389.17     |    |    |
| 4  | 01010030 | 热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内         | t              | 15.2618          | 3601.00   | 54957.74   |    |    |
| 5  | 01010040 | 螺纹钢 $\phi 25$ 以内           | t              | 67.8017          | 3741.00   | 253646.16  |    |    |
| 6  | 01010120 | 螺纹钢 $\phi 10$ 以内           | t              | 38.1544          | 3723.08   | 142051.88  |    |    |
| 7  | 01030017 | 镀锌低碳钢丝 $\phi 4.0$          | kg             | 397.7599         | 5.38      | 2139.95    |    |    |
| 8  | 01030031 | 镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$ | kg             | 787.9624         | 5.38      | 4239.24    |    |    |
| 9  | 01030035 | 镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$ | kg             | 16.8445          | 5.38      | 90.62      |    |    |
| 10 | 01050001 | 钢丝绳 $\phi 14.1 \sim 15$    | kg             | 333.74           | 3.66      | 1221.49    |    |    |
| 11 | 01090022 | 圆钢 $\phi 10$ 以内            | t              | 22.8926          | 3601.00   | 82436.25   |    |    |
| 12 | 01090023 | 圆钢 $\phi 10$ 以内            | kg             | 48.96            | 3.60      | 176.26     |    |    |
| 13 | 01210110 | 热镀锌角钢5#                    | kg             | 38462.9995       | 4.45      | 171160.35  |    |    |
| 14 | 01230001 | H型钢综合                      | t              | 0.198            | 3365.23   | 666.32     |    |    |
| 15 | 01290160 | 钢板6~7                      | t              | 6.8897           | 3500.00   | 24113.95   |    |    |
| 16 | 01290200 | 冷轧钢板1~1.5                  | t              | 0.205            | 3546.57   | 727.05     |    |    |
| 17 | 01290308 | 镀锌钢板2.0                    | m <sup>2</sup> | 4.1684           | 69.94     | 291.54     |    |    |
| 18 | 01630130 | 吊装夹具                       | 套              | 2.442            | 180.00    | 439.56     |    |    |
| 19 | 02030040 | 门窗密封橡胶条                    | m              | 3979.6947        | 2.55      | 10148.22   |    |    |
| 20 | 02050260 | 密封胶圈                       | 个              | 15.1556          | 13.33     | 202.02     |    |    |
| 21 | 02070230 | 橡胶垫                        | kg             | 2.8851           | 7.16      | 20.66      |    |    |
| 22 | 02270070 | 土工布                        | m <sup>2</sup> | 801.1257         | 5.30      | 4245.97    |    |    |
| 23 | 02290030 | 麻袋                         | 个              | 38.358           | 1.89      | 72.50      |    |    |
| 24 | 03010060 | 抽芯铝铆钉综合                    | 十个             | 15721.9          | 0.68      | 10690.89   |    |    |
| 25 | 03010130 | 自攻螺钉M5×25                  | 十套             | 3886.4537        | 0.78      | 3031.43    |    |    |
| 26 | 03010155 | 不锈钢螺钉M5×12                 | 十套             | 27.4792          | 2.23      | 61.28      |    |    |
| 27 | 03010195 | 木螺钉M5×50                   | 十套             | 907.0527         | 0.32      | 290.26     |    |    |
| 28 | 03010430 | 六角螺栓综合                     | kg             | 809.523          | 5.58      | 4517.14    |    |    |
| 29 | 03011325 | 对拉螺栓                       | kg             | 464.4247         | 5.38      | 2498.60    |    |    |
| 30 | 03011455 | 镀锌六角螺栓M8×25                | 十套             | 465.3682         | 7.04      | 3276.19    |    |    |
| 31 | 03013101 | 膨胀螺栓M5×50                  | 十套             | 3.1065           | 1.30      | 4.04       |    |    |
| 32 | 03013121 | 膨胀螺栓M6×80                  | 十套             | 47.626           | 2.65      | 126.21     |    |    |
| 33 | 03013171 | 膨胀螺栓M10×110                | 十套             | 930.7365         | 8.32      | 7743.73    |    |    |
| 34 | 03019021 | 圆钉50~75                    | kg             | 588.1016         | 3.54      | 2081.88    |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：游泳馆

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                    | 单位 | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|----|------------|--------------------------|----|------------|-----------|-----------|----|----|
| 35 | 03019161   | 马钉综合                     | kg | 8.64       | 5.21      | 45.01     |    |    |
| 36 | 03134011   | 水砂纸                      | 张  | 26.3856    | 0.77      | 20.32     |    |    |
| 37 | 03135001   | 低碳钢焊条综合                  | kg | 2456.3508  | 6.01      | 14762.67  |    |    |
| 38 | 03135071   | 低合金钢耐热焊条综合               | kg | 417.2673   | 12.75     | 5320.16   |    |    |
| 39 | 03136071   | 不锈钢焊丝                    | kg | 680.8305   | 25.32     | 17238.63  |    |    |
| 40 | 03137001   | 焊剂                       | kg | 17.9712    | 2.57      | 46.19     |    |    |
| 41 | 03210115   | 钢板网0.8                   | m2 | 237.6      | 8.21      | 1950.70   |    |    |
| 42 | 03210125@1 | 冲孔板1                     | m2 | 1931.4435  | 33.00     | 63737.64  |    |    |
| 43 | 03210280   | 钢脚手直角扣件                  | 个  | 5.6772     | 3.30      | 18.73     |    |    |
| 44 | 03213001   | 铁件综合                     | kg | 180.6071   | 4.84      | 874.14    |    |    |
| 45 | 03213111   | 镀锌铁码                     | 支  | 4379.3482  | 0.47      | 2058.29   |    |    |
| 46 | 03213121   | 镀锌铁件                     | kg | 10367.0209 | 4.55      | 47169.95  |    |    |
| 47 | 03214011   | 铝角码                      | 只  | 38550.0988 | 0.48      | 18504.05  |    |    |
| 48 | 03214026   | 镀锌角码80×150×8             | 个  | 2546.9478  | 5.91      | 15052.46  |    |    |
| 49 | 03214101   | 铸铁盖板320×500×18           | 十块 | 29.8906    | 666.67    | 19927.17  |    |    |
| 50 | 04010015   | 复合普通硅酸盐水泥P.C<br>32.5     | t  | 65.9358    | 417.60    | 27534.79  |    |    |
| 51 | 04010045   | 白色硅酸盐水泥32.5              | t  | 0.4577     | 598.13    | 273.76    |    |    |
| 52 | 04030015   | 中砂                       | m3 | 6.1434     | 193.00    | 1185.68   |    |    |
| 53 | 04050025   | 碎石10                     | m3 | 0.184      | 135.30    | 24.90     |    |    |
| 54 | 04070045   | 石屑                       | m3 | 184.077    | 102.00    | 18775.85  |    |    |
| 55 | 04090015   | 生石灰                      | t  | 0.1006     | 463.50    | 46.63     |    |    |
| 56 | 04090160   | 石膏粉                      | kg | 1676.8925  | 1.40      | 2347.65   |    |    |
| 57 | 04130001   | 标准砖240×115×53            | 千块 | 32.0876    | 411.00    | 13188.00  |    |    |
| 58 | 04150001   | 蒸压加气混凝土砌块600<br>×100×200 | 千块 | 0.716      | 3245.40   | 2323.71   |    |    |
| 59 | 04150010   | 蒸压加气混凝土砌块600<br>×200×200 | 千块 | 9.9253     | 6490.80   | 64423.14  |    |    |
| 60 | 04150030   | 蒸压加气混凝土砌块600<br>×300×300 | 千块 | 3.2768     | 14604.30  | 47855.37  |    |    |
| 61 | 04150050   | 混凝土空心砌块综合                | m3 | 0.0791     | 214.64    | 16.98     |    |    |
| 62 | 04290020   | 预应力混凝土管桩Φ400             | m  | 813.792    | 140.59    | 114411.02 |    |    |
| 63 | 04290030   | 预应力混凝土管桩Φ500             | m  | 639.408    | 196.34    | 125541.37 |    |    |
| 64 | 04290030@1 | 预应力混凝土管桩Φ500<br>AB桩      | m  | 976.5504   | 196.34    | 191735.91 |    |    |
| 65 | 05030080   | 松杂板枋材                    | m3 | 19.2739    | 1462.50   | 28188.08  |    |    |
| 66 | 05030080@1 | 松杂板枋材                    | m3 | 6.5045     | 1462.50   | 9512.83   |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：游泳馆

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|----|------------|----------------------|----|-----------|-----------|-----------|----|----|
| 67 | 05030180   | 松木板                  | m3 | 0.2943    | 1474.42   | 433.92    |    |    |
| 68 | 05030320   | 垫木                   | m3 | 1.3838    | 1549.95   | 2144.82   |    |    |
| 69 | 05030370   | 松杂直边板                | m3 | 3.5368    | 1450.60   | 5130.48   |    |    |
| 70 | 05050120   | 防水胶合板模板用 18mm        | m2 | 427.9561  | 42.56     | 18213.81  |    |    |
| 71 | 05330020   | 竹筴                   | m2 | 140.2821  | 1.42      | 199.20    |    |    |
| 72 | 06010020   | 平板玻璃6                | m2 | 5.398     | 28.00     | 151.14    |    |    |
| 73 | 07010001   | 釉面砖100×200           | m2 | 19.3392   | 17.16     | 331.86    |    |    |
| 74 | 07010023@1 | 釉面砖300×600           | m2 | 1227.2202 | 45.00     | 55224.91  |    |    |
| 75 | 07050010   | 瓷质抛光砖300×300         | m2 | 1152.6433 | 43.17     | 49759.61  |    |    |
| 76 | 07050020@2 | 浅灰色防滑砖300×600        | m2 | 464.8478  | 50.00     | 23242.39  |    |    |
| 77 | 07050030   | 瓷质抛光砖600×600         | m2 | 413.1775  | 60.00     | 24790.65  |    |    |
| 78 | 07070002   | 瓷质锦砖粒径45×95          | m2 | 1491.955  | 29.40     | 43863.48  |    |    |
| 79 | 08030080   | 花岗岩石板                | m2 | 80.712    | 150.00    | 12106.80  |    |    |
| 80 | 09050180   | 氟碳喷涂铝单板2.5           | m2 | 3238.7114 | 304.20    | 985216.01 |    |    |
| 81 | 12030200   | 铝合金压条30×3            | m  | 135.072   | 15.15     | 2046.34   |    |    |
| 82 | 13010170   | 红丹漆                  | kg | 103.7645  | 10.60     | 1099.90   |    |    |
| 83 | 13010210   | 环氧富锌底漆               | kg | 172.568   | 22.22     | 3834.46   |    |    |
| 84 | 13030500   | 腻子粉成品(一般型)           | kg | 827.4686  | 2.94      | 2432.76   |    |    |
| 85 | 13030570   | 乳胶漆8205              | kg | 374.6769  | 12.10     | 4533.59   |    |    |
| 86 | 13050070   | 防锈漆                  | kg | 26.912    | 17.30     | 465.58    |    |    |
| 87 | 13050153   | 聚氨酯防水涂料双组份 I型        | kg | 314.716   | 14.50     | 4563.38   |    |    |
| 88 | 13050170   | 聚合物水泥防水涂料JS-II       | kg | 874.7369  | 12.71     | 11117.91  |    |    |
| 89 | 13050440   | 酚醛红丹防锈漆              | kg | 225.8664  | 14.70     | 3320.24   |    |    |
| 90 | 13050500   | 油性防锈漆                | kg | 48.8987   | 11.89     | 581.41    |    |    |
| 91 | 13050520   | 橡胶沥青防水涂料溶剂型          | kg | 27.0144   | 13.50     | 364.69    |    |    |
| 92 | 13330033   | SBS聚酯胎改性沥青卷材 3mm厚 I型 | m2 | 1919.2872 | 26.72     | 51283.35  |    |    |
| 93 | 13350020   | 防水粉                  | kg | 37.6135   | 3.30      | 124.12    |    |    |
| 94 | 13350190   | 密封毛条                 | m  | 160.545   | 0.34      | 54.59     |    |    |
| 95 | 13350200   | 密封膏                  | kg | 19.467    | 6.19      | 120.50    |    |    |
| 96 | 13350215   | 聚氨酯密封膏               | kg | 24.313    | 35.00     | 850.96    |    |    |
| 97 | 13410010   | 嵌缝料                  | kg | 88.3      | 0.58      | 51.21     |    |    |
| 98 | 13410050   | 软填料                  | kg | 156.5561  | 3.90      | 610.57    |    |    |
| 99 | 14010030   | 松节油                  | kg | 70.9635   | 6.90      | 489.65    |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：游泳馆

第 4 页 共 6 页

| 序号  | 编码         | 名称及规格             | 单位 | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|-----|------------|-------------------|----|------------|-----------|-----------|----|----|
| 100 | 14090070   | 石蜡                | kg | 2.0497     | 3.00      | 6.15      |    |    |
| 101 | 14310050   | 草酸                | kg | 0.7663     | 5.59      | 4.28      |    |    |
| 102 | 14350250   | 隔离剂               | kg | 329.818    | 7.05      | 2325.22   |    |    |
| 103 | 14350300   | 环氧富锌底漆稀释剂         | kg | 17.2568    | 31.25     | 539.28    |    |    |
| 104 | 14350560   | 石材保护液             | kg | 1.5143     | 25.70     | 38.92     |    |    |
| 105 | 14350570   | 石材养护液             | kg | 2.8771     | 5.30      | 15.25     |    |    |
| 106 | 14350830   | 改性沥青卷材基层处理剂<br>水性 | kg | 405.216    | 6.00      | 2431.30   |    |    |
| 107 | 14390060   | 氩气                | m3 | 544.6644   | 12.08     | 6579.55   |    |    |
| 108 | 14390070   | 氧气                | m3 | 307.1426   | 5.16      | 1584.86   |    |    |
| 109 | 14390100   | 乙炔气               | kg | 161.6744   | 13.30     | 2150.27   |    |    |
| 110 | 14410010   | 108胶              | kg | 626.734    | 6.90      | 4324.46   |    |    |
| 111 | 14410130   | 玻璃胶335克/支         | 支  | 327.6598   | 13.80     | 4521.71   |    |    |
| 112 | 14410450   | 耐候胶               | L  | 936.8651   | 61.79     | 57888.89  |    |    |
| 113 | 14410490   | 墙边胶               | L  | 76.8586    | 46.77     | 3594.68   |    |    |
| 114 | 15010360   | 石棉垫               | kg | 20.736     | 6.42      | 133.13    |    |    |
| 115 | 15070020@1 | 带铝箔12K玻璃棉100厚     | m3 | 195.5357   | 562.09    | 109908.66 |    |    |
| 116 | 17010050   | 焊接钢管综合            | t  | 1.916      | 4055.10   | 7769.57   |    |    |
| 117 | 17270180   | 高压橡胶管综合           | m  | 5.0519     | 59.37     | 299.93    |    |    |
| 118 | 18250615   | 管箍                | 个  | 3.3679     | 9.29      | 31.29     |    |    |
| 119 | 31190010   | 美纹纸               | m  | 12671.8514 | 0.05      | 633.59    |    |    |
| 120 | 34090010   | 白棉纱               | kg | 57.4076    | 11.47     | 658.47    |    |    |
| 121 | 34090170   | 泡沫条φ18            | m  | 5628.4402  | 0.17      | 956.83    |    |    |
| 122 | 34090320   | 纸筋                | kg | 54.186     | 3.70      | 200.49    |    |    |
| 123 | 34110010   | 水                 | m3 | 719.5256   | 3.41      | 2453.58   |    |    |
| 124 | 35030010   | 脚手架钢管             | kg | 96.2259    | 3.42      | 329.09    |    |    |
| 125 | 35030020   | 脚手架接驳管φ43×350     | 支  | 9.5152     | 5.74      | 54.62     |    |    |
| 126 | 35030030   | 脚手架钢管底座           | 个  | 4.5251     | 7.05      | 31.90     |    |    |
| 127 | 35030050   | 脚手架钢管φ51×3.5      | m  | 350.4339   | 13.08     | 4583.68   |    |    |
| 128 | 35030160   | 脚手架活动扣(含螺丝)       | 套  | 14.0226    | 5.62      | 78.81     |    |    |
| 129 | 35030170   | 脚手架直角扣(含螺丝)       | 套  | 73.995     | 5.24      | 387.73    |    |    |
| 130 | 35030210   | 脚手板(钢笆网)          | m2 | 2.5505     | 1.50      | 3.83      |    |    |
| 131 | 35030220   | 挡脚板(钢笆网)          | m2 | 0.6793     | 1.50      | 1.02      |    |    |
| 132 | 35050025   | 密目式阻燃安全网          | m2 | 331.9364   | 8.50      | 2821.46   |    |    |
| 133 | 35090230   | 钢支撑               | kg | 4473.3876  | 3.88      | 17356.74  |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：游泳馆

第 5 页 共 6 页

| 序号  | 编码        | 名称及规格                      | 单位 | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家           |
|-----|-----------|----------------------------|----|------------|-----------|-----------|----|--------------|
| 134 | 35090240  | 钢支撑及配件                     | kg | 22.2705    | 3.88      | 86.41     |    |              |
| 135 | 35130030  | 千斤顶                        | 台  | 3.256      | 1400.00   | 4558.40   |    |              |
| 136 | 80030290  | 炉(矿)渣综合                    | m3 | 1.8944     | 65.96     | 124.95    |    |              |
| 137 | 99450760  | 其他材料费                      | 元  | 26185.5296 | 1.00      | 26185.53  |    |              |
| 138 | CLFTZ     | 材料费调整                      | 元  | 0.5244     | 1.00      | 0.52      |    |              |
| 139 | MC1-108   | 铝合金单扇平开窗38系列               | m2 | 438.99     | 250.00    | 109747.50 |    |              |
| 140 | MC1-51@2  | 单扇铁板门                      | m2 | 43.26      | 380.00    | 16438.80  |    |              |
| 141 | MC1-93@1  | 铝合金全玻单扇平开门46系列无上亮(无横框)     | m2 | 5.398      | 350.00    | 1889.30   |    |              |
| 142 | MC1-99    | 铝合金双扇推拉窗90系列               | m2 | 26.5       | 250.00    | 6625.00   |    |              |
| 143 | 8021902   | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15        | m3 | 138.5135   | 427.18    | 59170.20  |    |              |
| 144 | 8021904   | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25        | m3 | 287.8371   | 446.60    | 128548.05 |    |              |
| 145 | 8021905   | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30        | m3 | 186.2662   | 456.31    | 84995.13  |    |              |
| 146 | 8021922   | 预拌S6~S8防水混凝土碎石粒径综合考虑 C25   | m3 | 522.2296   | 456.31    | 238298.59 |    |              |
| 147 | 8005901   | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5        | m3 | 15.6416    | 398.06    | 6226.30   |    |              |
| 148 | 8005901@1 | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5          | m3 | 19.9083    | 378.64    | 7538.08   |    |              |
| 149 | 8005902   | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5        | m3 | 10.3729    | 398.06    | 4129.04   |    |              |
| 150 | 8005906   | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M5        | m3 | 35.7469    | 383.50    | 13708.94  |    |              |
| 151 | 8005908   | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15       | m3 | 19.8015    | 422.33    | 8362.77   |    |              |
| 152 | 8005909   | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20       | m3 | 66.18      | 451.46    | 29877.62  |    |              |
| 153 | 8005911   | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20           | m3 | 24.7594    | 432.04    | 10697.05  |    |              |
| 154 | 8005915   | 湿拌防水砂浆：P6用于抗渗压力要求的工程部位 M20 | m3 | 20.7039    | 451.46    | 9346.98   |    |              |
| 155 | 01290278  | 不锈钢板 δ 3.0                 | m2 | 300.1212   | 220.00    | 66026.66  |    |              |
| 156 | 33010183  | 空心球节点网架                    | t  | 40.7       | 7500.00   | 305250.00 | 中鹏 | 济宁中鹏金属结构有限公司 |
| 157 | 00010003  | 机上人工                       | 工日 | 409.6853   | 230.00    | 94227.62  |    |              |

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：游泳馆

第 6 页 共 6 页

[illegible]





## 单位工程汇总表

工程名称：配电房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：配电房

第 1 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                          | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |                 |                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合价        |
|      |              | A.1 土石方工程       |                                                                                 |      |        |        |           |
| 1    | 010101001001 | 平整场地            | 1. 平整场地                                                                         | m2   | 135.00 | 2.39   | 322.65    |
| 2    | 010101002001 | 挖一般土方           | 1. 人工挖一般土方 一、二类土<br>2. 挖掘机挖装一般土方 一、二类土                                          | m3   | 477.92 | 5.77   | 2757.60   |
| 3    | 010103001001 | 回填方             | 1. 垫层 8:2人工级配砂石                                                                 | m3   | 204.16 | 375.44 | 76649.83  |
| 4    | 010103001002 | 回填方             | 1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑                                                               | m3   | 244.59 | 19.30  | 4720.59   |
| 5    | 010103002001 | 余方弃置            | 1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10                                                   | m3   | 233.36 | 31.31  | 7306.50   |
|      |              | 【土石方工程】分部小计     |                                                                                 |      |        |        | 91757.17  |
|      |              | A.4 砌筑工程        |                                                                                 |      |        |        |           |
| 6    | 010401001001 | 砖基础             | 1. 砖基础<br>2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5<br>3. 普通防水砂浆 普通做法 平面<br>4. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 | m3   | 6.98   | 559.01 | 3900.77   |
| 7    | 010402001001 | 砌块墙             | 1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm<br>2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5                               | m3   | 22.61  | 510.99 | 11555.02  |
| 8    | 010402001002 | 砌块墙             | 1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 12cm<br>2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5                             | m3   | 2.90   | 523.20 | 1516.23   |
| 9    | 010402001003 | 砌块墙             | 1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm<br>2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5                             | m3   | 10.41  | 499.76 | 5201.00   |
|      |              | 【砌筑工程】分部小计      |                                                                                 |      |        |        | 22173.02  |
|      |              | A.5 混凝土及钢筋混凝土工程 |                                                                                 |      |        |        |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                 |      |        |        | 113930.19 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：配电房

第 2 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                                      | 计量单位 | 工程数量  | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |      |                                                                                                                             |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 10   | 010501001001 | 垫层   | 1. 混凝土垫层<br>2. 普通预拌混凝土<br>碎石粒径综合考虑<br>C15                                                                                   | m3   | 6.35  | 520.21 | 3304.37  |
| 11   | 010501003001 | 独立基础 | 1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础<br>2. 普通预拌混凝土<br>碎石粒径综合考虑<br>C25                                                                        | m3   | 13.96 | 526.60 | 7349.23  |
| 12   | 010503001001 | 基础梁  | 1. 现浇建筑物混凝土 基础梁<br>2. 普通预拌混凝土<br>碎石粒径综合考虑<br>C25                                                                            | m3   | 4.93  | 522.50 | 2575.93  |
| 13   | 010502001001 | 矩形柱  | 1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱<br>2. 普通预拌混凝土<br>碎石粒径综合考虑<br>C25                                                              | m3   | 7.12  | 643.47 | 4578.93  |
| 14   | 010502002001 | 构造柱  | 1. 现浇建筑物混凝土 构造柱<br>2. 普通预拌混凝土<br>碎石粒径综合考虑<br>C25                                                                            | m3   | 0.12  | 734.44 | 84.46    |
| 15   | 010505001001 | 有梁板  | 1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板<br>2. 普通预拌混凝土<br>碎石粒径综合考虑<br>C25<br>3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)<br>4. 普通预拌混凝土<br>碎石粒径综合考虑<br>C25 | m3   | 25.46 | 566.70 | 14425.92 |
| 本页小计 |              |      |                                                                                                                             |      |       |        | 32318.84 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 配电房

第 3 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                      | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）   |          |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|
|      |              |            |                                                                                                             |      |        | 综合单价    | 合价       |
| 16   | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1. 现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25<br>3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下)<br>4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3   | 3.63   | 760.73  | 2760.69  |
| 17   | 010507005001 | 扶手、压顶      | 1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25                                                               | m3   | 1.06   | 805.79  | 852.53   |
| 18   | 010503005001 | 过梁         | 1. 现浇建筑物混凝土 小型构件预制 过梁、花架条<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25<br>3. 现浇建筑物混凝土 小型预制构件安装 过梁、花架条、架空隔热板、地沟盖板、空调板          | m3   | 1.25   | 927.50  | 1158.45  |
| 19   | 010507004001 | 台阶         | 1. 现浇混凝土其他构件 台阶<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25                                                                  | m3   | 5.46   | 602.87  | 3291.67  |
| 20   | 010507002001 | 地坪         | 1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):15<br>2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25<br>3. 垫层 3:7灰土                                           | m2   | 122.40 | 108.57  | 13288.97 |
| 21   | 010515001001 | 现浇构件钢筋     | 1. 现浇构件圆钢 Φ10以内                                                                                             | t    | 1.24   | 4830.38 | 5989.67  |
| 22   | 010515001002 | 现浇构件钢筋     | 1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内                                                                                           | t    | 0.67   | 4857.05 | 3259.08  |
| 23   | 010515001003 | 现浇构件钢筋     | 1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内                                                                                           | t    | 4.11   | 4698.51 | 19324.97 |
| 24   | 010515001005 | 现浇构件钢筋     | 1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内                                                                                          | t    | 1.55   | 5668.52 | 8769.20  |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                             |      |        |         | 58695.23 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：配电房

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称              | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|
|      |              |                   |                                                                                               |      |        | 综合单价    | 合价       |
| 25   | 010515001006 | 现浇构件钢筋            | 1. 现浇构件箍筋带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内                                                                  | t    | 0.04   | 6099.64 | 256.18   |
| 26   | 010516003001 | 机械连接              | 1. 电渣压力焊接Φ18以内                                                                                | 个    | 150.00 | 7.71    | 1156.50  |
|      |              | 【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计 |                                                                                               |      |        |         | 92426.75 |
|      |              | A.8 门窗工程          |                                                                                               |      |        |         |          |
| 27   | 010802003001 | 钢质防火门             | 1. 钢质防火门安装<br>2. 钢质防火门 单扇(甲级)<br>3. 特殊五金安装<br>闭门器安装 暗装                                        | m2   | 2.20   | 922.35  | 2029.17  |
| 28   | 010802003002 | 钢质防火门             | 1. 钢质防火门安装<br>2. 钢质防火门 双扇(乙级)<br>3. 特殊五金安装<br>闭门器安装 暗装                                        | m2   | 7.20   | 488.30  | 3515.76  |
| 29   | 010804006001 | 不锈钢门              | 1. 单扇不锈钢门安装<br>2. 单扇不锈钢门钢门                                                                    | m2   | 4.32   | 865.40  | 3738.53  |
| 30   | 010807003001 | 金属百叶窗             | 1. 铝合金框百页窗玻璃百页窗<br>2. 铝合金玻璃百页窗                                                                | m2   | 21.60  | 379.08  | 8188.13  |
|      |              | 【门窗工程】分部小计        |                                                                                               |      |        |         | 17471.59 |
|      |              | A.9 屋面及防水工程       |                                                                                               |      |        |         |          |
| 31   | 011101001001 | 水泥砂浆找平层           | 1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm<br>2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                                           | m2   | 174.51 | 18.85   | 3289.51  |
| 32   | 010902003001 | 屋面刚性层             | 1. 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 实际厚度(cm):4<br>2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2<br>3. 普通预拌混凝土 细石 C20<br>4. 现浇构件圆钢 Φ4内 | m2   | 158.96 | 47.16   | 7496.55  |
|      |              | 【屋面及防水工程】分部小计     |                                                                                               |      |        |         | 10786.06 |
|      |              | A.11 楼地面装饰工程      |                                                                                               |      |        |         |          |
| 本页小计 |              |                   |                                                                                               |      |        |         | 29670.33 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称: 配电房

第 5 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                 | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |                      |                                                                                          |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 33   | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面              | 1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm<br>2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20                                      | m2   | 122.40 | 18.85  | 2307.24  |
| 34   | 011105003001 | 块料踢脚线                | 1. 铺贴陶瓷地砖踢脚线 水泥砂浆<br>2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20<br>3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙<br>4. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 | m2   | 8.69   | 125.74 | 1092.68  |
| 35   | 011107001001 | 石材台阶面                | 1. 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆<br>2. 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2.5                                               | m2   | 13.23  | 325.54 | 4306.89  |
|      |              | 【楼地面装饰工程】分部小计        |                                                                                          |      |        |        | 7706.81  |
|      |              | A.12 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程  |                                                                                          |      |        |        |          |
| 36   | 011201001001 | 墙面一般抹灰               | 1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙<br>2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20<br>3. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5    | m2   | 312.83 | 27.75  | 8681.03  |
| 37   | 010607005001 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网    | 1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网                                                                     | m2   | 22.80  | 22.49  | 512.77   |
| 38   | 011204003002 | 块料墙面                 | 1. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙<br>2. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙<br>3. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20                    | m2   | 223.08 | 142.33 | 31750.98 |
|      |              | 【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计 |                                                                                          |      |        |        | 40944.78 |
|      |              | A.13 天棚工程            |                                                                                          |      |        |        |          |
| 本页小计 |              |                      |                                                                                          |      |        |        | 48651.59 |

## 分部分项工程清单与计价表

工程名称：配电房

第 6 页 共 6 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称             | 项目特征描述                                                    | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元） |           |
|------|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|
|      |              |                  |                                                           |      |        | 综合单价  | 合价        |
| 39   | 011301001001 | 天棚抹灰             | 1. 水泥石灰砂浆底<br>水泥砂浆面 10+5mm<br>2. 湿拌抹灰砂浆<br>一次抹灰厚度≥5mm M20 | m2   | 179.31 | 39.68 | 7115.02   |
|      |              | 【天棚工程】分部小计       |                                                           |      |        |       | 7115.02   |
|      |              | A.14 油漆、涂料、裱糊工程  |                                                           |      |        |       |           |
| 40   | 011406001001 | 抹灰面油漆            | 1. 成品腻子粉（一般型）Y型 墙面 满刮一遍<br>2. 抹灰面乳胶漆<br>墙柱面 面漆二遍<br>单价*2  | m2   | 281.73 | 18.16 | 5116.22   |
| 41   | 011406001002 | 抹灰面油漆            | 1. 成品腻子粉（一般型）Y型 天棚面 满刮一遍<br>2. 抹灰面乳胶漆<br>天棚面 面漆二遍<br>单价*2 | m2   | 179.31 | 21.01 | 3767.30   |
|      |              | 【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计 |                                                           |      |        |       | 8883.52   |
|      |              |                  |                                                           |      |        |       |           |
|      |              |                  |                                                           |      |        |       |           |
|      |              |                  |                                                           |      |        |       |           |
|      |              |                  |                                                           |      |        |       |           |
|      |              |                  |                                                           |      |        |       |           |
|      |              |                  |                                                           |      |        |       |           |
|      |              |                  |                                                           |      |        |       |           |
|      |              |                  |                                                           |      |        |       |           |
|      |              |                  |                                                           |      |        |       |           |
|      |              |                  |                                                           |      |        |       |           |
|      |              |                  |                                                           |      |        |       |           |
|      |              |                  |                                                           |      |        |       |           |
|      |              |                  |                                                           |      |        |       |           |
|      |              |                  |                                                           |      |        |       |           |
|      |              |                  |                                                           |      |        |       |           |
|      |              |                  |                                                           |      |        |       |           |
|      |              |                  |                                                           |      |        |       |           |
| 本页小计 |              |                  |                                                           |      |        |       | 15998.54  |
| 合 计  |              |                  |                                                           |      |        |       | 299264.72 |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称： 配电房 第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明 | 工作内容                           | 综合单价组成（元） |        |       |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|---------|--------------------------------|-----------|--------|-------|-------|-------|---------|
|    |              |         |                                | 人工费       | 材料费    | 机械费   | 管理费   | 利润    |         |
| 1  | 010101001001 | 平整场地    | 1. 平整场地                        | 0.14      |        | 1.62  | 0.27  | 0.35  | 2.39    |
|    |              |         | 小计                             | 0.14      |        | 1.62  | 0.27  | 0.35  |         |
| 2  | 010101002001 | 挖一般土方   | 1. 人工挖一般土方 一、二类土               | 0.81      |        |       | 0.12  | 0.16  | 5.77    |
|    |              |         | 2. 挖掘机挖装一般土方 一、二类土             | 0.63      |        | 2.82  | 0.53  | 0.69  |         |
|    |              |         | 小计                             | 1.44      |        | 2.82  | 0.65  | 0.85  |         |
| 3  | 010103001001 | 回填方     | 1. 垫层 8:2人工级配砂石                | 80.19     | 266.17 | 0.67  | 12.24 | 16.17 | 375.44  |
|    |              |         | 小计                             | 80.19     | 266.17 | 0.67  | 12.24 | 16.17 |         |
| 4  | 010103001002 | 回填方     | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑               | 12.32     |        | 1.93  | 2.21  | 2.85  | 19.30   |
|    |              |         | 小计                             | 12.32     |        | 1.93  | 2.21  | 2.85  |         |
| 5  | 010103002001 | 余方弃置    | 1. 自卸汽车运土方 运距 1km内 实际运距(km):10 |           |        | 23.11 | 3.58  | 4.62  | 31.31   |
|    |              |         | 小计                             |           |        | 23.11 | 3.58  | 4.62  |         |
| 6  | 010401001001 | 砖基础     | 1. 砖基础                         | 155.52    | 217.43 |       | 23.55 | 31.10 | 559.01  |
|    |              |         | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5        |           | 93.94  |       |       |       |         |
|    |              |         | 3. 普通防水砂浆 普通做法 平面              | 15.53     | 0.53   |       | 2.25  | 3.11  |         |
|    |              |         | 4. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2          |           | 16.06  |       |       |       |         |
|    |              |         | 小计                             | 171.05    | 327.96 |       | 25.80 | 34.21 |         |
| 7  | 010402001001 | 砌块墙     | 1. 蒸压加气混凝土砌块 外墙 墙体厚度 20cm      | 161.77    | 262.80 |       | 24.49 | 32.35 | 510.99  |
|    |              |         | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5          |           | 29.57  |       |       |       |         |
|    |              |         | 小计                             | 161.77    | 292.37 |       | 24.49 | 32.35 |         |
| 8  | 010402001002 | 砌块墙     | 1. 蒸压加气混凝土砌块 外墙 墙体厚度 12cm      | 169.41    | 263.37 |       | 25.65 | 33.88 | 523.20  |
|    |              |         | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5        |           | 30.89  |       |       |       |         |
|    |              |         | 小计                             | 169.41    | 294.26 |       | 25.65 | 33.88 |         |
| 9  | 010402001003 | 砌块墙     | 1. 蒸压加气混凝土砌块 内墙 墙体厚度 20cm      | 154.47    | 259.93 |       | 23.39 | 30.89 | 499.76  |
|    |              |         | 2. 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5        |           | 31.09  |       |       |       |         |
|    |              |         | 小计                             | 154.47    | 291.02 |       | 23.39 | 30.89 |         |
| 10 | 010501001001 | 垫层      | 1. 混凝土垫层                       | 57.84     | 0.59   |       | 16.63 | 11.57 | 520.21  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C15       |           | 433.59 |       |       |       |         |



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：配电房

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明    | 工作内容                            | 综合单价组成（元） |        |       |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|------------|---------------------------------|-----------|--------|-------|-------|-------|---------|
|    |              |            |                                 | 人工费       | 材料费    | 机械费   | 管理费   | 利润    |         |
|    |              |            | 小计                              | 57.84     | 434.18 |       | 16.63 | 11.57 |         |
| 11 | 010501003001 | 独立基础       | 1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础             | 45.69     | 6.42   | 0.77  | 13.36 | 9.29  | 526.60  |
|    |              |            | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25        |           | 451.07 |       |       |       |         |
|    |              |            | 小计                              | 45.69     | 457.49 | 0.77  | 13.36 | 9.29  |         |
| 12 | 010503001001 | 基础梁        | 1. 现浇建筑物混凝土 基础梁                 | 36.43     | 15.39  | 1.24  | 10.83 | 7.54  | 522.50  |
|    |              |            | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25        |           | 451.07 |       |       |       |         |
|    |              |            | 小计                              | 36.43     | 466.46 | 1.24  | 10.83 | 7.54  |         |
| 13 | 010502001001 | 矩形柱        | 1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱   | 118.10    | 14.89  | 1.23  | 34.31 | 23.87 | 643.47  |
|    |              |            | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25        |           | 451.07 |       |       |       |         |
|    |              |            | 小计                              | 118.10    | 465.96 | 1.23  | 34.31 | 23.87 |         |
| 14 | 010502002001 | 构造柱        | 1. 现浇建筑物混凝土 构造柱                 | 188.52    | 0.87   | 1.22  | 54.52 | 37.91 | 734.44  |
|    |              |            | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25        |           | 451.22 |       |       |       |         |
|    |              |            | 小计                              | 188.52    | 452.09 | 1.22  | 54.52 | 37.91 |         |
| 15 | 010505001001 | 有梁板        | 1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板          | 46.60     | 18.03  | 1.39  | 13.80 | 9.60  | 566.70  |
|    |              |            | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25        |           | 451.07 |       |       |       |         |
|    |              |            | 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | 1.52      | 1.35   | 13.69 | 4.37  | 3.04  |         |
|    |              |            | 4. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25        |           | 2.23   |       |       |       |         |
|    |              |            | 小计                              | 48.12     | 472.68 | 15.08 | 18.17 | 12.64 |         |
| 16 | 010505007001 | 天沟(檐沟)、挑檐板 | 1. 现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐              | 184.74    | 5.71   | 1.99  | 53.68 | 37.35 | 760.73  |
|    |              |            | 2. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25        |           | 451.07 |       |       |       |         |
|    |              |            | 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) | 1.52      | 1.36   | 13.68 | 4.37  | 3.04  |         |
|    |              |            | 4. 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25        |           | 2.23   |       |       |       |         |
|    |              |            | 小计                              | 186.26    | 460.37 | 15.67 | 58.05 | 40.39 |         |
| 17 | 010507005001 | 扶手、压顶      | 1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手              | 231.04    | 11.04  |       | 66.43 | 46.21 | 805.79  |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称： 配电房第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明 | 工作内容                                                   | 综合单价组成（元） |         |       |        |        | 综合单价（元） |
|----|--------------|---------|--------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|--------|---------|
|    |              |         |                                                        | 人工费       | 材料费     | 机械费   | 管理费    | 利润     |         |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C25                            |           | 451.08  |       |        |        |         |
|    |              |         | 小计                                                     | 231.04    | 462.12  |       | 66.43  | 46.21  |         |
| 18 | 010503005001 | 过梁      | 1. 现浇建筑物混凝土 小型<br>构件预制 过梁、花架条                          | 91.93     | 9.26    | 0.55  | 26.59  | 18.49  | 927.50  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C25                            |           | 451.07  |       |        |        |         |
|    |              |         | 3. 现浇建筑物混凝土 小型<br>预制构件安装 过梁、<br>花架条、架空隔热板、<br>地沟盖板、空调板 | 133.79    | 30.71   | 67.15 | 57.77  | 40.18  |         |
|    |              |         | 小计                                                     | 225.72    | 491.04  | 67.70 | 84.36  | 58.67  |         |
| 19 | 010507004001 | 台阶      | 1. 现浇混凝土其他构件<br>台阶                                     | 96.85     | 4.79    | 1.99  | 28.42  | 19.77  | 602.87  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C25                            |           | 451.07  |       |        |        |         |
|    |              |         | 小计                                                     | 96.85     | 455.86  | 1.99  | 28.42  | 19.77  |         |
| 20 | 010507002001 | 地坪      | 1. 地坪 厚度8cm 实际<br>厚度 (cm):15                           | 12.38     | 0.09    | 0.14  | 3.60   | 2.50   | 108.57  |
|    |              |         | 2. 普通预拌混凝土 碎石<br>粒径综合考虑 C25                            |           | 68.33   |       |        |        |         |
|    |              |         | 3. 垫层 3:7灰土                                            | 5.46      | 14.03   | 0.09  | 0.84   | 1.11   |         |
|    |              |         | 小计                                                     | 17.84     | 82.45   | 0.23  | 4.44   | 3.61   |         |
| 21 | 010515001001 | 现浇构件钢筋  | 1. 现浇构件圆钢 Φ10内                                         | 710.25    | 3733.55 | 27.12 | 211.99 | 147.47 | 4830.38 |
|    |              |         | 小计                                                     | 710.25    | 3733.55 | 27.12 | 211.99 | 147.47 |         |
| 22 | 010515001002 | 现浇构件钢筋  | 1. 现浇构件带肋钢筋 Φ<br>10以内                                  | 656.02    | 3839.78 | 27.85 | 196.62 | 136.78 | 4857.05 |
|    |              |         | 小计                                                     | 656.02    | 3839.78 | 27.85 | 196.62 | 136.78 |         |
| 23 | 010515001003 | 现浇构件钢筋  | 1. 现浇构件带肋钢筋 Φ<br>25以内                                  | 478.16    | 3917.21 | 47.08 | 151.01 | 105.05 | 4698.51 |
|    |              |         | 小计                                                     | 478.16    | 3917.21 | 47.08 | 151.01 | 105.05 |         |
| 24 | 010515001005 | 现浇构件钢筋  | 1. 现浇构件箍筋 圆钢<br>Φ10以内                                  | 1246.10   | 3731.66 | 55.99 | 374.35 | 260.42 | 5668.52 |
|    |              |         | 小计                                                     | 1246.10   | 3731.66 | 55.99 | 374.35 | 260.42 |         |
| 25 | 010515001006 | 现浇构件钢筋  | 1. 现浇构件箍筋 带肋钢<br>筋(HRB400内) Φ10以内                      | 1451.67   | 3856.19 | 56.43 | 433.57 | 301.67 | 6099.64 |
|    |              |         | 小计                                                     | 1451.67   | 3856.19 | 56.43 | 433.57 | 301.67 |         |
| 26 | 010516003001 | 机械连接    | 1. 电渣压力焊接 Φ18以<br>内                                    | 3.70      | 0.62    | 1.07  | 1.37   | 0.95   | 7.71    |
|    |              |         | 小计                                                     | 3.70      | 0.62    | 1.07  | 1.37   | 0.95   |         |
| 27 | 010802003001 | 钢质防火门   | 1. 钢质防火门安装                                             | 17.31     | 6.99    |       | 2.54   | 3.46   | 922.35  |

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：配电房

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明 | 工作内容                          | 综合单价组成（元） |        |      |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|---------|-------------------------------|-----------|--------|------|-------|-------|---------|
|    |              |         |                               | 人工费       | 材料费    | 机械费  | 管理费   | 利润    |         |
|    |              |         | 2. 钢质防火门 单扇(甲级)               |           | 486.00 |      |       |       |         |
|    |              |         | 3. 特殊五金安装 闭门器安装 暗装            | 175.65    | 169.51 |      | 25.75 | 35.13 |         |
|    |              |         | 小计                            | 192.96    | 662.50 |      | 28.29 | 38.59 |         |
| 28 | 010802003002 | 钢质防火门   | 1. 钢质防火门安装                    | 17.31     | 6.99   |      | 2.54  | 3.46  | 488.30  |
|    |              |         | 2. 钢质防火门 双扇(乙级)               |           | 458.00 |      |       |       |         |
|    |              |         | 3. 特殊五金安装 闭门器安装 暗装            |           |        |      |       |       |         |
|    |              |         | 小计                            | 17.31     | 464.99 |      | 2.54  | 3.46  |         |
| 29 | 010804006001 | 不锈钢门    | 1. 单扇不锈钢门安装                   | 45.45     | 4.20   |      | 6.66  | 9.09  | 865.40  |
|    |              |         | 2. 单扇不锈钢门钢门                   |           | 800.00 |      |       |       |         |
|    |              |         | 小计                            | 45.45     | 804.20 |      | 6.66  | 9.09  |         |
| 30 | 010807003001 | 金属百叶窗   | 1. 铝合金框百页窗 玻璃百页窗              | 30.47     | 88.06  |      | 4.47  | 6.09  | 379.08  |
|    |              |         | 2. 铝合金玻璃百页窗                   |           | 250.00 |      |       |       |         |
|    |              |         | 小计                            | 30.47     | 338.06 |      | 4.47  | 6.09  |         |
| 31 | 011101001001 | 水泥砂浆找平层 | 1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm   | 7.04      | 0.42   |      | 1.25  | 1.41  | 18.85   |
|    |              |         | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20          |           | 8.73   |      |       |       |         |
|    |              |         | 小计                            | 7.04      | 9.15   |      | 1.25  | 1.41  |         |
| 32 | 010902003001 | 屋面刚性层   | 1. 细石混凝土刚性防水厚3.5cm 实际厚度(cm):4 | 12.75     | 2.02   |      | 1.84  | 2.55  | 47.16   |
|    |              |         | 2. 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2          |           | 2.22   |      |       |       |         |
|    |              |         | 3. 普通预拌混凝土 细石C20              |           | 20.05  |      |       |       |         |
|    |              |         | 4. 现浇构件圆钢 Φ4内                 | 1.33      | 3.68   | 0.04 | 0.39  | 0.27  |         |
|    |              |         | 小计                            | 14.08     | 27.97  | 0.04 | 2.23  | 2.82  |         |
| 33 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm   | 7.04      | 0.42   |      | 1.25  | 1.41  | 18.85   |
|    |              |         | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20          |           | 8.73   |      |       |       |         |
|    |              |         | 小计                            | 7.04      | 9.15   |      | 1.25  | 1.41  |         |
| 34 | 011105003001 | 块料踢脚线   | 1. 铺贴陶瓷地砖 踢脚线水泥砂浆             | 59.62     | 18.55  |      | 10.57 | 11.92 | 125.74  |
|    |              |         | 2. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20          |           | 4.36   |      |       |       |         |

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称：配电房

第 5 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称及说明           | 工作内容                           | 综合单价组成（元） |        |     |       |       | 综合单价（元） |
|----|--------------|-------------------|--------------------------------|-----------|--------|-----|-------|-------|---------|
|    |              |                   |                                | 人工费       | 材料费    | 机械费 | 管理费   | 利润    |         |
|    |              |                   | 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙            | 9.66      | 0.42   |     | 1.50  | 1.93  |         |
|    |              |                   | 4. 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20           |           | 7.21   |     |       |       |         |
|    |              |                   | 小计                             | 69.28     | 30.54  |     | 12.07 | 13.85 |         |
| 35 | 011107001001 | 石材台阶面             | 1. 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆               | 55.05     | 237.20 |     | 9.76  | 11.01 | 325.54  |
|    |              |                   | 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5        |           | 12.52  |     |       |       |         |
|    |              |                   | 小计                             | 55.05     | 249.72 |     | 9.76  | 11.01 |         |
| 36 | 011201001001 | 墙面一般抹灰            | 1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 | 13.44     | 0.33   |     | 2.08  | 2.69  | 27.75   |
|    |              |                   | 2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20       |           | 2.57   |     |       |       |         |
|    |              |                   | 3. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5        |           | 6.63   |     |       |       |         |
|    |              |                   | 小计                             | 13.44     | 9.53   |     | 2.08  | 2.69  |         |
| 37 | 010607005001 | 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网 | 1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网           | 9.01      | 10.28  |     | 1.40  | 1.80  | 22.49   |
|    |              |                   | 小计                             | 9.01      | 10.28  |     | 1.40  | 1.80  |         |
| 38 | 011204003002 | 块料墙面              | 1. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙             | 57.87     | 35.63  |     | 8.97  | 11.57 | 142.33  |
|    |              |                   | 2. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙            | 15.60     | 0.38   |     | 2.42  | 3.12  |         |
|    |              |                   | 3. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20       |           | 6.77   |     |       |       |         |
|    |              |                   | 小计                             | 73.47     | 42.78  |     | 11.39 | 14.69 |         |
| 39 | 011301001001 | 天棚抹灰              | 1. 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm        | 18.66     | 9.38   |     | 2.81  | 3.73  | 39.68   |
|    |              |                   | 2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20       |           | 5.10   |     |       |       |         |
|    |              |                   | 小计                             | 18.66     | 14.48  |     | 2.81  | 3.73  |         |
| 40 | 011406001001 | 抹灰面油漆             | 1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍        | 3.74      | 1.85   |     | 0.56  | 0.75  | 18.16   |
|    |              |                   | 2. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆二遍 单价*2        | 5.76      | 3.47   |     | 0.87  | 1.15  |         |
|    |              |                   | 小计                             | 9.50      | 5.32   |     | 1.43  | 1.90  |         |
| 41 | 011406001002 | 抹灰面油漆             | 1. 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍       | 4.68      | 1.93   |     | 0.71  | 0.94  | 21.01   |
|    |              |                   | 2. 抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆二遍 单价*2        | 6.94      | 3.38   |     | 1.05  | 1.39  |         |
|    |              |                   | 小计                             | 11.62     | 5.31   |     | 1.76  | 2.33  |         |

# 措施项目费汇总表

工程名称：配电房

第 1 页 共 2 页

| 编码            | 名称            | 单位 | 数量      | 单价（元）    | 合价（元）    |
|---------------|---------------|----|---------|----------|----------|
| 1             | 绿色施工安全防护措施费   |    |         |          |          |
| 1.1           | 综合脚手架         | 项  | 1       | 9271.55  | 9271.55  |
| 011701008001  | 综合钢脚手架        | m2 | 269.28  | 22.85    | 6153.05  |
| 011701011001  | 里脚手架          | m2 | 67.5    | 21.1     | 1424.25  |
| 011701010001  | 满堂脚手架         | m2 | 135     | 12.55    | 1694.25  |
| 1.2           | 靠脚手架安全挡板      | 项  | 1       |          |          |
| 粤011701008001 | 密目式安全网        | 项  | 1       |          |          |
| 粤011701008001 | 围尼龙编织布        | 项  | 1       |          |          |
| 粤011701011001 | 模板的支架         | 项  | 1       |          |          |
| 粤011701010001 | 施工现场围挡和临时占地围挡 | 项  | 1       |          |          |
| 1.7           | 施工围挡照明        | 项  | 1       |          |          |
| 1.8           | 临时钢管架通道       | 项  | 1       |          |          |
| 1.9           | 独立安全防护挡板      | 项  | 1       |          |          |
| 1.10          | 吊装设备基础        | 项  | 1       |          |          |
| 1.11          | 防尘降噪绿色施工防护棚   | 项  | 1       |          |          |
| 1.12          | 施工便道          | 项  | 1       |          |          |
| 1.13          | 样板引路          | 项  | 1       |          |          |
| LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费   | 项  | RGF+JXF | 19%      | 16090.17 |
|               | 小计            | 元  |         |          | 25361.72 |
| 2             | 措施其他项目        |    |         |          |          |
| WMGDZJF00001  | 文明工地增加费       | 项  | RGF+JXF | 0%       |          |
| 011707002001  | 夜间施工增加费       | 项  |         | 20%      |          |
| GGCSF0000001  | 赶工措施费         | 项  | RGF+JXF | 0%       |          |
| QTFY00000001  | 其他费用          | 项  | 1       |          |          |
| 2.5           | 模板工程          | 项  | 1       | 32628.74 | 32628.74 |
| 011702001001  | 基础            | m2 | 25.92   | 52.71    | 1366.24  |
| 011702001002  | 基础            | m2 | 16.14   | 30.87    | 498.24   |
| 011702005001  | 基础梁           | m2 | 39.94   | 60.68    | 2423.56  |
| 011702002003  | 矩形柱           | m2 | 68.9    | 65.97    | 4545.33  |
| 011702003001  | 构造柱           | m2 | 2.3     | 69.69    | 160.29   |
| 011702006001  | 矩形梁           | m2 | 105.39  | 74.89    | 7892.66  |
| 011702014001  | 有梁板           | m2 | 112.57  | 72.01    | 8106.17  |
| 011702028001  | 扶手            | m  | 73.82   | 41.13    | 3036.22  |
| 011702009001  | 过梁            | m3 | 1.249   | 1893.19  | 2364.59  |
| 011702022001  | 天沟、檐沟         | m2 | 30.24   | 66.71    | 2017.31  |



## 其他项目清单与计价表

工程名称：配电房

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）    | 备注                                                              |
|-----|---------|----|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |          |                                                                 |
| 2   | 暂估价     | 项  |          |                                                                 |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |          |                                                                 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |          |                                                                 |
| 3   | 计日工     | 项  |          |                                                                 |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |          |                                                                 |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 5927.96  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |          | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 8977.94  | 按分部分项工程费为计算基础<br>建筑工程：3.00%；                                    |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |          |                                                                 |
| 9   | 索赔费用    | 项  |          |                                                                 |
| 10  | 其他费用    | 项  |          | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                |
| 11  |         | 项  |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
|     |         |    |          |                                                                 |
| 合 计 |         |    | 14905.90 | -                                                               |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：配电房

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格             | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|----|------------|-------------------|----|-----------|-----------|-----------|----|----|
| 1  | 00010010   | 人工费               | 元  | 97575.513 | 1.00      | 97575.51  |    |    |
| 2  | 01010030   | 热轧圆盘条Φ10以内        | t  | 1.2648    | 3601.00   | 4554.54   |    |    |
| 3  | 01010040   | 螺纹钢Φ25以内          | t  | 4.2158    | 3741.00   | 15771.31  |    |    |
| 4  | 01010080   | 冷拉热轧圆盘条Φ4         | t  | 0.1599    | 3601.00   | 575.80    |    |    |
| 5  | 01010120   | 螺纹钢Φ10以内          | t  | 0.7272    | 3723.08   | 2707.42   |    |    |
| 6  | 01030017@1 | 镀锌低碳钢丝Φ4.0        | kg | 70.7638   | 5.38      | 380.71    |    |    |
| 7  | 01030031   | 镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2    | kg | 41.5147   | 5.38      | 223.35    |    |    |
| 8  | 01030031@1 | 镀锌低碳钢丝Φ0.7~1.2    | kg | 1.3669    | 5.38      | 7.35      |    |    |
| 9  | 01030035@1 | 镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.5    | kg | 2.2889    | 5.38      | 12.31     |    |    |
| 10 | 01090022   | 圆钢Φ10以内           | t  | 1.5779    | 3601.00   | 5682.02   |    |    |
| 11 | 01090023   | 圆钢Φ10以内           | kg | 9.75      | 3.60      | 35.10     |    |    |
| 12 | 02050260@1 | 密封胶圈              | 个  | 0.7853    | 13.33     | 10.47     |    |    |
| 13 | 02270070@1 | 土工布               | m2 | 121.1241  | 5.30      | 641.96    |    |    |
| 14 | 02290030@1 | 麻袋                | 个  | 4.3077    | 1.89      | 8.14      |    |    |
| 15 | 03010155   | 不锈钢螺钉M5×12        | 十套 | 42.4267   | 2.23      | 94.61     |    |    |
| 16 | 03010195   | 木螺钉M5×50          | 十套 | 84.8556   | 0.32      | 27.15     |    |    |
| 17 | 03011325@1 | 对拉螺栓              | kg | 2.9842    | 5.38      | 16.05     |    |    |
| 18 | 03013121   | 膨胀螺栓M6×80         | 十套 | 4.4832    | 2.65      | 11.88     |    |    |
| 19 | 03013121@1 | 膨胀螺栓M6×80         | 十套 | 0.5386    | 2.65      | 1.43      |    |    |
| 20 | 03019021   | 圆钉50~75           | kg | 20.9059   | 3.54      | 74.01     |    |    |
| 21 | 03019021@1 | 圆钉50~75           | kg | 34.8367   | 3.54      | 123.32    |    |    |
| 22 | 03019161   | 马钉综合              | kg | 0.912     | 5.21      | 4.75      |    |    |
| 23 | 03033161   | 闭门器               | 副  | 6.06      | 61.54     | 372.93    |    |    |
| 24 | 03134011   | 水砂纸               | 张  | 9.2208    | 0.77      | 7.10      |    |    |
| 25 | 03135001   | 低碳钢焊条综合           | kg | 39.6905   | 6.01      | 238.54    |    |    |
| 26 | 03137001   | 焊剂                | kg | 2.43      | 2.57      | 6.25      |    |    |
| 27 | 03210115   | 钢板网0.8            | m2 | 25.08     | 8.21      | 205.91    |    |    |
| 28 | 03210280   | 钢脚手直角扣件           | 个  | 0.5691    | 3.30      | 1.88      |    |    |
| 29 | 03213001   | 铁件综合              | kg | 0.2622    | 4.84      | 1.27      |    |    |
| 30 | 03213111   | 镀锌铁码              | 支  | 405       | 0.47      | 190.35    |    |    |
| 31 | 04010015   | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t  | 4.2845    | 417.60    | 1789.21   |    |    |
| 32 | 04010015@1 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t  | 0.1961    | 417.60    | 81.89     |    |    |
| 33 | 04010045   | 白色硅酸盐水泥32.5       | t  | 0.0012    | 598.13    | 0.72      |    |    |



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：配电房

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                | 单位 | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|----|------------|----------------------|----|----------|-----------|-----------|----|----|
| 34 | 04010045@1 | 白色硅酸盐水泥32.5          | t  | 0.002    | 598.13    | 1.20      |    |    |
| 35 | 04030015   | 中砂                   | m3 | 1.3282   | 193.00    | 256.34    |    |    |
| 36 | 04030015@1 | 中砂                   | m3 | 238.712  | 193.00    | 46071.42  |    |    |
| 37 | 04050025   | 碎石10                 | m3 | 0.0512   | 135.30    | 6.93      |    |    |
| 38 | 04050040   | 碎石40                 | m3 | 60.2272  | 135.30    | 8148.74   |    |    |
| 39 | 04090015   | 生石灰                  | t  | 2.3011   | 463.50    | 1066.56   |    |    |
| 40 | 04090090   | 粘土                   | m3 | 10.8691  | 59.20     | 643.45    |    |    |
| 41 | 04090160   | 石膏粉                  | kg | 1054.747 | 1.40      | 1476.65   |    |    |
| 42 | 04130001   | 标准砖240×115×53        | 千块 | 3.6537   | 411.00    | 1501.67   |    |    |
| 43 | 04150001   | 蒸压加气混凝土砌块600×100×200 | 千块 | 0.233    | 3245.40   | 756.18    |    |    |
| 44 | 04150010   | 蒸压加气混凝土砌块600×200×200 | 千块 | 1.3076   | 6490.80   | 8487.37   |    |    |
| 45 | 05010040   | 松杂原木Φ100~280         | m3 | 0.0117   | 1030.20   | 12.05     |    |    |
| 46 | 05030080   | 松杂板枋材                | m3 | 0.055    | 1462.50   | 80.44     |    |    |
| 47 | 05030080@1 | 松杂板枋材                | m3 | 0.7292   | 1462.50   | 1066.46   |    |    |
| 48 | 05030080@2 | 松杂板枋材                | m3 | 1.4008   | 1462.50   | 2048.67   |    |    |
| 49 | 05030320   | 垫木                   | m3 | 0.0006   | 1549.95   | 0.93      |    |    |
| 50 | 05030370   | 松杂直边板                | m3 | 0.0822   | 1450.60   | 119.24    |    |    |
| 51 | 05030370@1 | 松杂直边板                | m3 | 0.0365   | 1450.60   | 52.95     |    |    |
| 52 | 05050120@1 | 防水胶合板模板用 18mm        | m2 | 57.2427  | 42.56     | 2436.25   |    |    |
| 53 | 06010010   | 平板玻璃5                | m2 | 37.0181  | 28.00     | 1036.51   |    |    |
| 54 | 07010001   | 釉面砖100×200           | m2 | 8.8638   | 17.16     | 152.10    |    |    |
| 55 | 07070002   | 瓷质锦砖粒径45×95          | m2 | 229.7724 | 29.40     | 6755.31   |    |    |
| 56 | 08030080@1 | 花岗岩石板                | m2 | 20.7552  | 150.00    | 3113.28   |    |    |
| 57 | 13030500   | 腻子粉成品(一般型)           | kg | 291.461  | 2.94      | 856.90    |    |    |
| 58 | 13030570   | 乳胶漆8205              | kg | 130.3461 | 12.10     | 1577.19   |    |    |
| 59 | 13050440   | 酚醛红丹防锈漆              | kg | 0.8235   | 14.70     | 12.11     |    |    |
| 60 | 13050440@1 | 酚醛红丹防锈漆              | kg | 25.3132  | 14.70     | 372.10    |    |    |
| 61 | 13350200   | 密封膏                  | kg | 1.944    | 6.19      | 12.03     |    |    |
| 62 | 13410010   | 嵌缝料                  | kg | 2.6661   | 0.58      | 1.55      |    |    |
| 63 | 13410010@1 | 嵌缝料                  | kg | 3.297    | 0.58      | 1.91      |    |    |
| 64 | 13410050   | 软填料                  | kg | 14.4094  | 3.90      | 56.20     |    |    |
| 65 | 14010030   | 松节油                  | kg | 0.0945   | 6.90      | 0.65      |    |    |
| 66 | 14010030@1 | 松节油                  | kg | 7.9373   | 6.90      | 54.77     |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：配电房

第 3 页 共 4 页

| 序号  | 编码         | 名称及规格                       | 单位 | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|-----|------------|-----------------------------|----|----------|-----------|-----------|----|----|
| 67  | 14090070@1 | 石蜡                          | kg | 0.5199   | 3.00      | 1.56      |    |    |
| 68  | 14310050@1 | 草酸                          | kg | 0.1945   | 5.59      | 1.09      |    |    |
| 69  | 14350250   | 隔离剂                         | kg | 2.6661   | 7.05      | 18.80     |    |    |
| 70  | 14350250@1 | 隔离剂                         | kg | 40.183   | 7.05      | 283.29    |    |    |
| 71  | 14410130   | 玻璃胶335克/支                   | 支  | 10.6099  | 13.80     | 146.42    |    |    |
| 72  | 14410490   | 墙边胶                         | L  | 5.4      | 46.77     | 252.56    |    |    |
| 73  | 15010360   | 石棉垫                         | kg | 4.5      | 6.42      | 28.89     |    |    |
| 74  | 17270180@1 | 高压橡胶管综合                     | m  | 0.2618   | 59.37     | 15.54     |    |    |
| 75  | 18250615@1 | 管箍                          | 个  | 0.1745   | 9.29      | 1.62      |    |    |
| 76  | 34090010   | 白棉纱                         | kg | 2.3177   | 11.47     | 26.58     |    |    |
| 77  | 34090010@1 | 白棉纱                         | kg | 0.2937   | 11.47     | 3.37      |    |    |
| 78  | 34090320   | 纸筋                          | kg | 34.0824  | 3.70      | 126.10    |    |    |
| 79  | 34110010   | 水                           | m3 | 42.8501  | 3.41      | 146.12    |    |    |
| 80  | 34110010@1 | 水                           | m3 | 72.2096  | 3.41      | 246.23    |    |    |
| 81  | 35030010   | 脚手架钢管                       | kg | 9.6468   | 3.42      | 32.99     |    |    |
| 82  | 35030020   | 脚手架接驳管 $\Phi 43 \times 350$ | 支  | 0.27     | 5.74      | 1.55      |    |    |
| 83  | 35030020@1 | 脚手架接驳管 $\Phi 43 \times 350$ | 支  | 0.0405   | 5.74      | 0.23      |    |    |
| 84  | 35030030   | 脚手架钢管底座                     | 个  | 0.2573   | 7.05      | 1.81      |    |    |
| 85  | 35030050   | 脚手架钢管 $\Phi 51 \times 3.5$  | m  | 9.504    | 13.08     | 124.31    |    |    |
| 86  | 35030050@1 | 脚手架钢管 $\Phi 51 \times 3.5$  | m  | 1.0125   | 13.08     | 13.24     |    |    |
| 87  | 35030160   | 脚手架活动扣(含螺丝)                 | 套  | 0.432    | 5.62      | 2.43      |    |    |
| 88  | 35030170   | 脚手架直角扣(含螺丝)                 | 套  | 1.377    | 5.24      | 7.22      |    |    |
| 89  | 35030170@1 | 脚手架直角扣(含螺丝)                 | 套  | 0.783    | 5.24      | 4.10      |    |    |
| 90  | 35030210   | 脚手板(钢笆网)                    | m2 | 0.2557   | 1.50      | 0.38      |    |    |
| 91  | 35030220   | 挡脚板(钢笆网)                    | m2 | 0.0681   | 1.50      | 0.10      |    |    |
| 92  | 35050025@1 | 密目式阻燃安全网                    | m2 | 45.1044  | 8.50      | 383.39    |    |    |
| 93  | 35090230   | 钢支撑                         | kg | 1.2555   | 3.88      | 4.87      |    |    |
| 94  | 35090230@1 | 钢支撑                         | kg | 287.4895 | 3.88      | 1115.46   |    |    |
| 95  | 99450760   | 其他材料费                       | 元  | 721.3085 | 1.00      | 721.31    |    |    |
| 96  | CLFTZ      | 材料费调整                       | 元  | -0.0165  | 1.00      | -0.02     |    |    |
| 97  | MC1-107    | 铝合金玻璃百页窗                    | m2 | 21.6     | 250.00    | 5400.00   |    |    |
| 98  | MC1-51@1   | 单扇不锈钢门                      | m2 | 4.32     | 800.00    | 3456.00   |    |    |
| 99  | MC1-73     | 钢质防火门单扇(甲级)                 | m2 | 2.2      | 486.00    | 1069.20   |    |    |
| 100 | MC1-76     | 钢质防火门双扇(乙级)                 | m2 | 7.2      | 458.00    | 3297.60   |    |    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：配电房

第 4 页 共 4 页

| 序号  | 编码         | 名称及规格                              | 单位   | 数量                            | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) | 品牌 | 厂家 |
|-----|------------|------------------------------------|------|-------------------------------|-----------|-----------|----|----|
| 101 | 8021902@1  | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15                | m3   | 6.4473                        | 427.18    | 2754.16   |    |    |
| 102 | 8021903@2  | 普通预拌混凝土细石 C20                      | m3   | 7.2963                        | 436.89    | 3187.68   |    |    |
| 103 | 8021904    | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25                | m3   | 21.1735                       | 446.60    | 9456.09   |    |    |
| 104 | 8021904@1  | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25                | m3   | 61.298                        | 446.60    | 27375.69  |    |    |
| 105 | 8005901    | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5  | m3   | 1.7661                        | 378.64    | 668.72    |    |    |
| 106 | 8005902    | 湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M7.5  | m3   | 2.6845                        | 398.06    | 1068.59   |    |    |
| 107 | 8005906    | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M5  | m3   | 5.412                         | 383.50    | 2075.50   |    |    |
| 108 | 8005909    | 湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20 | m3   | 7.154                         | 451.46    | 3229.74   |    |    |
| 109 | 8005911    | 湿拌地面砂浆地面普通找平 M20                   | m3   | 6.2305                        | 432.04    | 2691.83   |    |    |
| 110 | 00010003   | 机上人工                               | 工日   | 26.7833                       | 230.00    | 6160.16   |    |    |
| 111 | 99450630   | 折旧费                                | 元    | 2326.132                      | 1.00      | 2326.13   |    |    |
| 112 | 99450640   | 检修费                                | 元    | 467.7409                      | 1.00      | 467.74    |    |    |
| 113 | 99450650   | 维护费                                | 元    | 1410.4779                     | 1.00      | 1410.48   |    |    |
| 114 | 99450660   | 安拆费                                | 元    | 398.1066                      | 1.00      | 398.11    |    |    |
| 115 | 99450670   | 汽油(机械用)国III93#                     | kg   | 0.1274                        | 7.20      | 0.92      |    |    |
| 116 | 99450680   | 柴油(机械用)0#                          | kg   | 244.0305                      | 6.39      | 1559.35   |    |    |
| 117 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0#                          | kg   | 153.8779                      | 6.39      | 983.28    |    |    |
| 118 | 99450700   | 电(机械用)                             | kw·h | 716.8873                      | 0.63      | 451.64    |    |    |
| 119 | 99450700@1 | 电(机械用)                             | kW·h | 551.3695                      | 0.63      | 347.36    |    |    |
| 120 | JXFTZ      | 机械费调整                              | 元    | -0.0002000<br>0000000000<br>1 | 1.00      |           |    |    |
|     |            |                                    |      |                               |           |           |    |    |
|     |            |                                    |      |                               |           |           |    |    |
|     |            |                                    |      |                               |           |           |    |    |
|     |            |                                    |      |                               |           |           |    |    |
|     |            |                                    |      |                               |           |           |    |    |
|     |            |                                    |      |                               |           |           |    |    |
|     |            |                                    |      |                               |           |           |    |    |
|     |            |                                    |      |                               |           |           |    |    |
|     |            | 合计                                 |      |                               |           | 303218.86 |    |    |



## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 宿舍楼——给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 宿舍楼——给排水

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                          | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）    |           |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|      |              |               |                                                                 |      |        | 综合单价     | 合价        |
| 1    | 031001006001 | 塑料管           | 1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）110<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）100 | m    | 396.73 | 145.54   | 57740.08  |
| 2    | 031001006002 | 塑料管           | 1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）90<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）80   | m    | 368.74 | 99.83    | 36811.31  |
| 3    | 031001006003 | 塑料管           | 1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）50<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）50   | m    | 867.72 | 57.43    | 49833.16  |
| 4    | 031001006004 | 塑料管           | 1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）32<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）32   | m    | 2850   | 33.47    | 95389.5   |
| 5    | 031001006005 | 塑料管           | 1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）25<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）25   | m    | 368.6  | 26.06    | 9605.72   |
| 6    | 031003003001 | 焊接法兰阀门        | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径（mm以内）100                                        | 个    | 2      | 417.01   | 834.02    |
| 7    | 031003003002 | 焊接法兰阀门        | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径（mm以内）100                                        | 个    | 4      | 501.71   | 2006.84   |
| 8    | 031003001001 | 螺纹阀门          | 1. 螺纹阀安装 公称直径（mm以内）65                                           | 个    | 234    | 182.45   | 42693.3   |
| 9    | 031003001002 | 螺纹阀门          | 1. 螺纹阀安装 公称直径（mm以内）32                                           | 个    | 190    | 45.11    | 8570.9    |
| 10   | 031003001003 | 螺纹阀门          | 1. 螺纹阀安装 公称直径（mm以内）25                                           | 个    | 190    | 34.2     | 6498      |
| 11   | 031003013001 | 水表            | 1. IC卡水表螺纹连接 公称直径（mm以内）15                                       | 个    | 380    | 443.55   | 168549    |
| 12   | 031006006001 | 地源（水源、气源）热泵机组 | 1. 地源（水源、气源）热泵机组设备重量（t以内）10                                     | 组    | 6      | 37256.71 | 223540.26 |
| 13   | 030413001001 | 铁构件           | 1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作<br>2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装                    | kg   | 752.76 | 26.23    | 19744.89  |
| 本页小计 |              |               |                                                                 |      |        |          | 721816.98 |

## 分部分项工程报价表

工程名称: 宿舍楼——给排水

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）   |            |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|------------|
|      |              |           |                                                                                                        |      |         | 综合单价    | 合价         |
| 14   | 031201003001 | 金属结构刷油    | 1. 手工除锈 一般钢结构 轻锈<br>2. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍<br>3. 一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍<br>4. 一般钢结构 银粉漆 第一遍<br>5. 一般钢结构 银粉漆 每增一遍 | kg   | 752.76  | 2.87    | 2160.42    |
| 15   | 031001006006 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料排水管（粘接） 公称外径（mm以内） 160                                                                    | m    | 250.42  | 133.92  | 33536.25   |
| 16   | 031001006007 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料排水管（粘接） 公称外径（mm以内） 110                                                                    | m    | 1027.84 | 88.89   | 91364.7    |
| 17   | 031001006008 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料排水管（粘接） 公称外径（mm以内） 50                                                                     | m    | 459.12  | 34.51   | 15844.23   |
| 18   | 031001006009 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料雨水管（粘接） 公称外径（mm以内） 160                                                                    | m    | 323.1   | 128.11  | 41392.34   |
| 19   | 031001006010 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料雨水管（粘接） 公称外径（mm以内） 110                                                                    | m    | 180     | 71.31   | 12835.8    |
| 20   | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1. 地面扫除口安装 公称直径（mm以内） 150                                                                              | 个    | 56      | 38.05   | 2130.8     |
| 21   | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1. 普通雨水斗安装 公称直径（mm以内） 100                                                                              | 个    | 10      | 75.66   | 756.6      |
| 22   | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 1. 普通雨水斗安装 公称直径（mm以内） 100                                                                              | 个    | 22      | 62      | 1364       |
| 23   | 031004014004 | 给、排水附（配）件 | 1. 地漏安装 公称直径（mm以内） 50                                                                                  | 个    | 60      | 26.24   | 1574.4     |
| 24   | 031004006001 | 大便器       | 1. 蹲式大便器安装 手动开关                                                                                        | 组    | 390     | 385.38  | 150298.2   |
| 25   | 031004007001 | 小便器       | 1. 落地式式小便器安装 手动开关                                                                                      | 组    | 5       | 999.99  | 4999.95    |
| 26   | 031004003001 | 洗脸盆       | 1. 洗脸盆 立柱式 冷水                                                                                          | 组    | 5       | 761.81  | 3809.05    |
| 27   | 031004010001 | 淋浴器       | 1. 成套淋浴器 手动开关 冷热水                                                                                      | 套    | 380     | 396.64  | 150723.2   |
| 28   | 031004014005 | 给、排水附（配）件 | 1. 单冷水龙头安装 公称直径（mm以内） 15                                                                               | 个    | 1140    | 27.35   | 31179      |
| 29   | 031003003003 | 焊接法兰阀门    | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径（mm以内） 100                                                                              | 个    | 2       | 2721.71 | 5443.42    |
|      |              |           |                                                                                                        |      |         |         | 1271229.34 |
|      |              |           |                                                                                                        |      |         |         |            |
|      |              |           |                                                                                                        |      |         |         |            |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                        |      |         |         | 549412.36  |
| 合 计  |              |           |                                                                                                        |      |         |         | 1271229.34 |







# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：宿舍楼——给排水

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）    |          |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|----------|----------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价     | 合价       |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |          |          |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |          |          |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |          |          |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |          |          |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |          |          |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |          |          |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |          |          |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |          |          |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |          |          |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |          |          |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 11074.66 | 11074.66 |
| 2.2.1 | BM403        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)        |      | 元    | 1    | 10575.65 | 10575.65 |
| 2.2.2 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 409.20   | 409.20   |
| 2.2.3 | BM438        | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)                      |      | 元    | 1    | 89.81    | 89.81    |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |          | 11074.66 |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |          | 11074.66 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |          | 11074.66 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼——给排水

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）    | 备注                                                               |
|-----|---------|----|----------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |          |                                                                  |
| 2   | 暂估价     | 项  |          |                                                                  |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |          |                                                                  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |          |                                                                  |
| 3   | 计日工     | 项  |          |                                                                  |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |          |                                                                  |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 23046.52 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |          | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 38136.88 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |          |                                                                  |
| 9   | 索赔费用    | 项  |          |                                                                  |
| 10  | 其他费用    | 项  |          | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
| 合 计 |         |    | 61183.40 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：宿舍楼——给排水

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 编码       | 名称及规格                                    | 单位             | 数量          | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|----------|------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|
| 1  | 00010010 | 人工费                                      | 元              | 222491.3397 | 1.00      | 222491.34 |
| 2  | RGFTZ    | 人工费调整                                    | 元              | 11074.6549  | 1.00      | 11074.65  |
| 3  | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$               | kg             | 45          | 5.38      | 242.10    |
| 4  | 01290043 | 钢板8~15                                   | kg             | 17.9307     | 3.50      | 62.76     |
| 5  | 02010013 | 橡胶板1~3                                   | kg             | 4.3893      | 25.70     | 112.81    |
| 6  | 02010015 | 橡胶板4~15                                  | kg             | 24.644      | 11.09     | 273.30    |
| 7  | 02010070 | 耐油橡胶板3~6                                 | kg             | 2.8         | 7.71      | 21.59     |
| 8  | 02010100 | 石棉橡胶板3~6                                 | kg             | 72          | 11.61     | 835.92    |
| 9  | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm $\times$ 20m $\times$ 0.1mm | m              | 2559.12     | 0.13      | 332.69    |
| 10 | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20                              | m              | 2176.6      | 2.10      | 4570.86   |
| 11 | 02270001 | 棉纱                                       | kg             | 15.598      | 11.47     | 178.91    |
| 12 | 02270020 | 白布                                       | kg             | 2.2583      | 2.75      | 6.21      |
| 13 | 03010430 | 六角螺栓综合                                   | kg             | 2.1805      | 5.58      | 12.17     |
| 14 | 03010680 | 六角螺栓M16 $\times$ 65~80                   | 十套             | 13.184      | 5.94      | 78.31     |
| 15 | 03011350 | 膨胀螺栓M6~12 $\times$ 50~120                | 十套             | 2.06        | 56.57     | 116.53    |
| 16 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内           | 十套             | 51.7899     | 5.04      | 261.02    |
| 17 | 03078051 | 大便器胶皮碗                                   | 个              | 409.5       | 0.95      | 389.03    |
| 18 | 03134021 | 铁砂布0~2#                                  | 张              | 282.7644    | 0.94      | 265.80    |
| 19 | 03135001 | 低碳钢焊条综合                                  | kg             | 28.8083     | 6.01      | 173.14    |
| 20 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$                     | kg             | 11.1268     | 5.96      | 66.32     |
| 21 | 03139081 | 冲击钻头 $\phi 8 \sim 16$                    | 个              | 4.4         | 4.14      | 18.22     |
| 22 | 03139281 | 钢锯条                                      | 条              | 656.7499    | 0.43      | 282.40    |
| 23 | 03139321 | 钢丝刷子                                     | 把              | 1.1291      | 12.82     | 14.48     |
| 24 | 03213041 | 平垫铁综合                                    | kg             | 189         | 4.22      | 797.58    |
| 25 | 03213051 | 斜垫铁综合                                    | kg             | 152.82      | 6.23      | 952.07    |
| 26 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5                              | t              | 0.0024      | 598.13    | 1.44      |
| 27 | 04030001 | 砂子                                       | kg             | 3.51        | 0.08      | 0.28      |
| 28 | 04030015 | 中砂                                       | m <sup>3</sup> | 0.0049      | 193.00    | 0.95      |
| 29 | 04090055 | 石灰膏                                      | m <sup>3</sup> | 7.215       | 378.64    | 2731.89   |
| 30 | 04130070 | 烧结粉煤灰砖240 $\times$ 115 $\times$ 53       | 千块             | 6.24        | 411.00    | 2564.64   |
| 31 | 05030060 | 板枋材综合                                    | m <sup>3</sup> | 0.228       | 1592.08   | 362.99    |
| 32 | 05030285 | 枕木2500 $\times$ 250 $\times$ 200         | 根              | 0.42        | 119.81    | 50.32     |
| 33 | 13010130 | 酚醛调和漆                                    | kg             | 1.5055      | 11.40     | 17.16     |
| 34 | 13030240 | 厚漆                                       | kg             | 1.2         | 10.26     | 12.31     |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：宿舍楼——给排水

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格               | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|---------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 35 | 13050080   | 防锈漆C53-1            | kg | 2.2583    | 17.30     | 39.07     |
| 36 | 13350035   | 防水密封胶               | 支  | 196.75    | 8.10      | 1593.68   |
| 37 | 13350200   | 密封膏                 | kg | 0.8       | 6.19      | 4.95      |
| 38 | 14010010   | 清油                  | kg | 0.16      | 12.10     | 1.94      |
| 39 | 14030030   | 煤油                  | kg | 63        | 4.29      | 270.27    |
| 40 | 14030040   | 汽油综合                | kg | 9.18      | 7.20      | 66.10     |
| 41 | 14050040   | 溶剂汽油                | kg | 11.6679   | 7.20      | 84.01     |
| 42 | 14050050   | 溶剂油                 | kg | 0.7528    | 3.94      | 2.97      |
| 43 | 14070050   | 机油综合                | kg | 31.22     | 6.96      | 217.29    |
| 44 | 14090030   | 黄甘油                 | kg | 12.12     | 6.46      | 78.30     |
| 45 | 14230150   | 银粉                  | kg | 1.0539    | 27.62     | 29.11     |
| 46 | 14330030   | 丙酮                  | kg | 62.8858   | 9.74      | 612.51    |
| 47 | 14350490   | 漂白粉综合               | kg | 3.6335    | 5.31      | 19.29     |
| 48 | 14390070   | 氧气                  | m3 | 20.8654   | 5.16      | 107.67    |
| 49 | 14390100   | 乙炔气                 | kg | 7.2666    | 13.30     | 96.65     |
| 50 | 14410410   | 氯丁橡胶粘接剂             | kg | 41.5894   | 14.02     | 583.08    |
| 51 | 14410600   | 胶粘剂                 | kg | 2.676     | 1.88      | 5.03      |
| 52 | 17010054   | 焊接钢管DN20            | kg | 7.75      | 4.19      | 32.47     |
| 53 | 17270175   | 橡胶软管DN20            | m  | 3.4757    | 5.00      | 17.38     |
| 54 | 18010765   | 黑玛钢活接头DN25          | 个  | 191.9     | 8.75      | 1679.13   |
| 55 | 18010770   | 黑玛钢活接头DN32          | 个  | 191.9     | 12.25     | 2350.78   |
| 56 | 18010785   | 黑玛钢活接头DN65          | 个  | 236.34    | 38.28     | 9047.10   |
| 57 | 19000210   | 螺纹阀门DN20            | 个  | 2.1805    | 26.00     | 56.69     |
| 58 | 21150140   | 大便器排水接头             | 个  | 393.9     | 5.20      | 2048.28   |
| 59 | 24110140   | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块  | 1.0468    | 20.00     | 20.94     |
| 60 | 24590010   | 压力表弯管DN15           | 个  | 1.0468    | 5.56      | 5.82      |
| 61 | 34110010   | 水                   | m3 | 137.3878  | 3.41      | 468.49    |
| 62 | 99450760   | 其他材料费               | 元  | 2026.1483 | 1.00      | 2026.15   |
| 63 | 01010011   | 圆钢                  | kg | 60.2208   | 3.60      | 216.79    |
| 64 | 01130003   | 扁钢                  | kg | 165.6072  | 3.79      | 627.65    |
| 65 | 01210045   | 角钢                  | kg | 564.57    | 3.79      | 2139.72   |
| 66 | 03071061@1 | 普通水龙头 DN15          | 个  | 1151.4    | 22.00     | 25330.80  |
| 67 | 03071071@1 | 洗脸盆水龙头DN15          | 个  | 5.05      | 198.00    | 999.90    |
| 68 | 03072011   | 排水栓DN50             | 套  | 5.05      | 25.00     | 126.25    |
| 69 | 03072021@1 | 地漏 DN50             | 个  | 60.6      | 1.63      | 98.78     |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：宿舍楼——给排水

第 3 页 共 4 页

| 序号  | 编码         | 名称及规格                  | 单位 | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|-----|------------|------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 70  | 03073011   | 瓷制大便器用存水弯              | 个  | 393.9    | 22.00     | 8665.80   |
| 71  | 03074001@1 | 地面扫除口 DN150            | 个  | 56.56    | 19.21     | 1086.52   |
| 72  | 03076181   | 角型阀(带铜活)DN15           | 个  | 5.05     | 15.00     | 75.75     |
| 73  | 13010155   | 醇酸清漆                   | kg | 3.6132   | 14.50     | 52.39     |
| 74  | 13030795   | 醇酸防锈漆                  | kg | 15.8832  | 17.30     | 274.78    |
| 75  | 17190005   | 金属软管DN15               | 条  | 5.05     | 15.00     | 75.75     |
| 76  | 17250050@1 | PPR塑料给水管 DN100         | m  | 403.0777 | 84.51     | 34064.10  |
| 77  | 17250050@2 | PPR塑料给水管 DN80          | m  | 374.6398 | 45.46     | 17031.13  |
| 78  | 17250050@3 | PPR塑料给水管 DN50          | m  | 881.6035 | 22.09     | 19474.62  |
| 79  | 17250050@4 | PPR塑料给水管 DN32          | m  | 2895.6   | 9.04      | 26176.22  |
| 80  | 17250050@5 | PPR塑料给水管 DN25          | m  | 374.4976 | 5.14      | 1924.92   |
| 81  | 17250370@1 | UPVC塑料排水管 DN150        | m  | 553.2446 | 61.05     | 33775.58  |
| 82  | 17250370@2 | UPVC塑料排水管 DN100        | m  | 1155.368 | 32.66     | 37734.32  |
| 83  | 17250370@3 | UPVC塑料排水管 DN50         | m  | 464.6294 | 9.97      | 4632.36   |
| 84  | 18030529   | 螺纹管件DN15               | 个  | 777.7    | 15.00     | 11665.50  |
| 85  | 18090020@1 | 室内塑料雨水管件(粘接) DN150     | 个  | 156.7035 | 51.25     | 8031.05   |
| 86  | 18090020@2 | 室内塑料雨水管件(粘接) DN100     | 个  | 74.88    | 21.18     | 1585.96   |
| 87  | 18090060@1 | 室内塑料排水管件 DN150         | 个  | 148.9999 | 51.25     | 7636.24   |
| 88  | 18090060@2 | 室内塑料排水管件 DN100         | 个  | 1188.183 | 21.18     | 25165.72  |
| 89  | 18090060@3 | 室内塑料排水管件 DN50          | 个  | 316.7928 | 2.95      | 934.54    |
| 90  | 18090260@1 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN100 | 个  | 122.1928 | 81.20     | 9922.06   |
| 91  | 18090260@2 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN80  | 个  | 145.6523 | 51.87     | 7554.98   |
| 92  | 18090260@3 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN50  | 个  | 643.8482 | 10.79     | 6947.12   |
| 93  | 18090260@4 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN32  | 个  | 3080.85  | 3.32      | 10228.42  |
| 94  | 18090260@5 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25  | 个  | 451.535  | 1.35      | 609.57    |
| 95  | 18150798   | 排水接头DN50               | 个  | 10.1     | 1.35      | 13.64     |
| 96  | 19000001@1 | 闸阀 DN50                | 个  | 236.34   | 87.12     | 20589.94  |
| 97  | 19000001@2 | 截止阀 DN32               | 个  | 191.9    | 13.00     | 2494.70   |
| 98  | 19000001@3 | 截止阀 DN25               | 个  | 191.9    | 9.00      | 1727.10   |
| 99  | 19000020@1 | 止回阀 DN100              | 个  | 2        | 195.30    | 390.60    |
| 100 | 19000020@2 | 闸阀 DN100               | 个  | 4        | 280.00    | 1120.00   |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：宿舍楼——给排水

第 4 页 共 4 页

| 序号  | 编码         | 名称及规格         | 单位   | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元)  |
|-----|------------|---------------|------|-----------|-----------|------------|
| 101 | 19000020@3 | 液压水位控制阀 DN100 | 个    | 2         | 2500.00   | 5000.00    |
| 102 | 19010275   | 截止阀DN25       | 个    | 393.9     | 9.00      | 3545.10    |
| 103 | 19010280   | 角式长柄截止阀DN15   | 个    | 5.05      | 9.00      | 45.45      |
| 104 | 19030170@1 | 螺纹闸阀 DN15     | 个    | 383.8     | 22.00     | 8443.60    |
| 105 | 20010360@1 | 钢板平焊法兰 DN100  | 副    | 8         | 51.60     | 412.80     |
| 106 | 21050010   | 双管成品淋浴器       | 套    | 380       | 334.52    | 127117.60  |
| 107 | 21090001   | 洗脸盆           | 套    | 5.05      | 235.07    | 1187.10    |
| 108 | 21090005   | 洗脸盆排水附件       | 套    | 5.05      | 193.41    | 976.72     |
| 109 | 21150001   | 瓷蹲式大便器        | 个    | 393.9     | 193.41    | 76184.20   |
| 110 | 21150120   | 防污器DN32       | 个    | 393.9     | 25.00     | 9847.50    |
| 111 | 21150130   | 冲洗器DN32       | 个    | 393.9     | 25.00     | 9847.50    |
| 112 | 21170010   | 立式小便器         | 个    | 5.05      | 850.00    | 4292.50    |
| 113 | 21170020   | 小便器冲水连接管DN15  | 根    | 5.05      | 15.00     | 75.75      |
| 114 | 24010010@1 | 水控器 DN15      | 个    | 380       | 385.00    | 146300.00  |
| 115 | 33050040@1 | 雨水斗 DN100     | 套    | 10        | 28.66     | 286.60     |
| 116 | 33050040@2 | 雨水斗 DN50      | 套    | 22        | 15.00     | 330.00     |
| 117 | 补充主材001@1  | 止水环 DN150     | 个    | 9.9993    | 6.83      | 68.30      |
| 118 | 补充主材002    | 通气帽 DN100     | 个    | 40.0035   | 28.66     | 1146.50    |
| 119 | 补充主材003@1  | 止水环 DN100     | 个    | 312.0008  | 3.51      | 1095.12    |
| 120 | 补充主材004@1  | 止水环 DN50      | 个    | 191.9994  | 1.79      | 343.68     |
| 121 | 补充主材005@1  | P型存水弯 DN50    | 个    | 59.9978   | 7.16      | 429.58     |
| 122 | 补充主材006@1  | 止水环 DN100     | 个    | 59.9994   | 3.51      | 210.60     |
| 123 | 50050045@1 | 10匹9吨空气能整体机   | 组    | 6         | 27500.00  | 165000.00  |
| 124 | 00010003   | 机上人工          | 工日   | 13.4448   | 230.00    | 3092.30    |
| 125 | 99450630   | 折旧费           | 元    | 858.2299  | 1.00      | 858.23     |
| 126 | 99450640   | 检修费           | 元    | 208.7153  | 1.00      | 208.72     |
| 127 | 99450650   | 维护费           | 元    | 725.5386  | 1.00      | 725.54     |
| 128 | 99450660   | 安拆费           | 元    | 478.7656  | 1.00      | 478.77     |
| 129 | 99450680   | 柴油(机械用) 0#    | kg   | 183.0358  | 6.39      | 1169.60    |
| 130 | 99450700   | 电(机械用)        | kw·h | 713.2064  | 0.63      | 449.32     |
| 131 | 99450700@1 | 电(机械用)        | kw·h | 1574.1879 | 0.63      | 991.74     |
|     |            |               |      |           |           |            |
|     |            |               |      |           |           |            |
|     |            |               |      |           |           |            |
|     |            | 合计            |      |           |           | 1172299.03 |





## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 宿舍楼——弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 宿舍楼——弱电

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                                       | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）   |           |
|------|---------------|----------|----------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|
|      |               |          |                                              |      |         | 综合单价    | 合价        |
| 1    | 030411005001  | 接线箱      | 1. 接线箱明装 接线箱半周长（mm以内） 700                    | 个    | 1       | 1330.47 | 1330.47   |
| 2    | 030411005002  | 接线箱      | 1. 接线箱明装 接线箱半周长（mm以内） 700                    | 个    | 6       | 980.47  | 5882.82   |
| 3    | 030502010001  | 配线架      | 1. 配线架安装 24口                                 | 个    | 7       | 644.71  | 4512.97   |
| 4    | 030502005001  | 双绞线缆     | 1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放（对以内） 4                 | m    | 3268    | 4.71    | 15392.28  |
| 5    | 030502005002  | 双绞线缆     | 1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放（对以内） 4                 | m    | 6350    | 3.62    | 22987     |
| 6    | 030411004001  | 配线       | 1. 多芯软导线管内穿线（芯以内） 二芯 导线截面（mm2以内） 1.5         | m    | 5750    | 3.61    | 20757.5   |
| 7    | 030411001001  | 配管       | 1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径（mm以内） 20             | m    | 15368   | 8.68    | 133394.24 |
| 8    | 0000000000001 | RS485转换器 | 1. RS485转换器                                  | 套    | 11      | 165     | 1815      |
| 9    | 030404031001  | 小电器      | 1. 安全变压器安装 变压器容量（V·A以下） 500                  | 套    | 19      | 314.12  | 5968.28   |
| 10   | 030501012001  | 交换机      | 1. 工作组级交换机安装                                 | 台    | 3       | 888.3   | 2664.9    |
| 11   | 030501012002  | 交换机      | 1. 工作组级交换机安装                                 | 台    | 1       | 894.28  | 894.28    |
| 12   | 030501012003  | 交换机      | 1. 工作组级交换机安装                                 | 台    | 2       | 2187.22 | 4374.44   |
| 13   | 030501012004  | 交换机      | 1. 工作组级交换机安装                                 | 台    | 10      | 909.12  | 9091.2    |
| 14   | 0000000000002 | IP网络配适器  | 1. IP网络配适器                                   | 台    | 13      | 385     | 5005      |
| 15   | 030507008001  | 监控摄像设备   | 1. 带红外光源摄像机                                  | 台    | 127     | 1233.91 | 156706.57 |
| 16   | 030506001001  | 扩声系统设备   | 1. 壁挂音箱安装                                    | 台    | 115     | 183.86  | 21143.9   |
| 17   | 030411002001  | 线槽       | 1. 金属线槽安装 宽+高（mm以内） 300                      | m    | 788.5   | 72.25   | 56969.13  |
| 18   | 030411002002  | 线槽       | 1. 金属线槽安装 宽+高（mm以内） 300                      | m    | 244.32  | 69.39   | 16953.36  |
| 19   | 030413001001  | 铁构件      | 1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作<br>2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | kg   | 1485.17 | 26.23   | 38956.01  |
| 本页小计 |               |          |                                              |      |         |         | 524799.35 |

## 分部分项工程报价表

工程名称: 宿舍楼——弱电

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 措施项目费汇总表

工程名称: 宿舍楼——弱电

第 1 页 共 1 页

| 编码            | 名称                              | 单位 | 数量      | 单价（元）   | 合价（元）    |
|---------------|---------------------------------|----|---------|---------|----------|
| 1             | 绿色施工安全防护措施费                     |    |         |         |          |
| 1.1           | 综合脚手架                           | 项  | 1       |         |          |
| 1.2           | 施工现场围挡和临时占地围挡                   | 项  | 1       |         |          |
| 1.3           | 施工围挡照明                          | 项  | 1       |         |          |
| 1.4           | 防尘降噪绿色施工防护棚                     | 项  | 1       |         |          |
| 1.5           | 施工便道                            | 项  | 1       |         |          |
| 1.6           | 样板引路                            | 项  | 1       |         |          |
| LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 项  | RGF+JXF | 35.77%  | 57619.01 |
|               | 小计                              | 元  |         |         | 57619.01 |
| 2             | 措施其他项目                          |    |         |         |          |
| 031301010001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 项  | RGF     | 0%      |          |
| 031301011001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 项  | RGF     | 0%      |          |
| TSSGBWZJF001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 项  |         | 30%     |          |
| 031302008001  | 赶工措施费                           | 项  | RGF+JXF | 0%      |          |
| 031302002001  | 夜间施工增加费                         | 项  |         | 20%     |          |
| JTGRSGZJF001  | 交通干扰工程施工增加费                     | 项  |         | 10%     |          |
| 031302009001  | 文明工地增加费                         | 项  | RGF+JXF | 0%      |          |
| DXGXJCJXF001  | 地下管线交叉降效费                       | 项  | 1       |         |          |
| QTFY000000001 | 其他费用                            | 项  | 1       |         |          |
| 031302007001  | 高层施工增加                          | 项  | 1       |         |          |
| 031301017001  | 脚手架搭拆费                          | 项  | 1       | 6414.03 | 6414.03  |
|               | 小计                              | 元  |         |         | 6414.03  |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               | 合计                              |    |         |         | 64033.04 |

### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 宿舍楼——弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：宿舍楼——弱电

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）   |         |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|---------|---------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价    | 合价      |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |         |         |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |         |         |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 6414.03 | 6414.03 |
| 2.2.1 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 4674.90 | 4674.90 |
| 2.2.2 | BM279        | 脚手架搭拆费(建筑智能化工程)                          |      | 元    | 1    | 1625.64 | 1625.64 |
| 2.2.3 | BM438        | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)                      |      | 元    | 1    | 113.49  | 113.49  |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         | 6414.03 |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |         | 6414.03 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |         | 6414.03 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼——弱电

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 单位 | 金额（元）    | 备注                                                               |
|--------|---------|----|----------|------------------------------------------------------------------|
| 1      | 暂列金额    | 项  |          |                                                                  |
| 2      | 暂估价     | 项  |          |                                                                  |
| 2.1    | 材料暂估价   | 项  |          |                                                                  |
| 2.2    | 专业工程暂估价 | 项  |          |                                                                  |
| 3      | 计日工     | 项  |          |                                                                  |
| 4      | 总承包服务费  | 项  |          |                                                                  |
| 5      | 预算包干费   | 项  | 16108.19 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6      | 工程优质费   | 项  |          | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7      | 概算幅度差   | 项  | 15825.96 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8      | 现场签证费用  | 项  |          |                                                                  |
| 9      | 索赔费用    | 项  |          |                                                                  |
| 10     | 其他费用    | 项  |          | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
| 合    计 |         |    | 31934.15 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：宿舍楼——弱电

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                                                | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 01030035   | 镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$                           | kg | 117.1042  | 5.38      | 630.02    |
| 2  | 02270001   | 棉纱                                                   | kg | 12.65     | 11.47     | 145.10    |
| 3  | 03137041   | 焊锡膏                                                  | kg | 0.575     | 47.01     | 27.03     |
| 4  | 03138001   | 锡基钎料                                                 | kg | 6.325     | 52.47     | 331.87    |
| 5  | 14030040   | 汽油综合                                                 | kg | 31.625    | 7.20      | 227.70    |
| 6  | 14410600   | 胶粘剂                                                  | kg | 12.2944   | 1.88      | 23.11     |
| 7  | 27170001   | 电气绝缘胶带18mm $\times$ 10m $\times$ 0.13mm              | 卷  | 57.5      | 2.40      | 138.00    |
| 8  | 28030270@1 | 超五类网线 CAT5                                           | m  | 3333.36   | 3.08      | 10266.75  |
| 9  | 28030270@2 | 超六类网线 CAT6                                           | m  | 6477      | 2.01      | 13018.77  |
| 10 | 28030410@1 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线<br>RVS-2 $\times$ 1.5mm <sup>2</sup> BV | m  | 6210      | 2.10      | 13041.00  |
| 11 | 29060115   | 镀锌钢管塑料护口DN15 $\sim$ 20                               | 个  | 388.5672  | 0.06      | 23.31     |
| 12 | 29060140@1 | 刚性难燃管 PC20                                           | m  | 16904.8   | 1.75      | 29583.40  |
| 13 | 29060280   | 难燃塑料管接头20                                            | 个  | 3957.26   | 0.48      | 1899.48   |
| 14 | 00010003   | 机上人工                                                 | 工日 | 0.891     | 230.00    | 204.93    |
| 15 | 01010011   | 圆钢                                                   | kg | 118.8136  | 3.60      | 427.73    |
| 16 | 01130003   | 扁钢                                                   | kg | 326.7374  | 3.79      | 1238.33   |
| 17 | 01210045   | 角钢                                                   | kg | 1113.8775 | 3.79      | 4221.60   |
| 18 | 02270020   | 白布                                                   | kg | 4.4555    | 2.75      | 12.25     |
| 19 | 03011390   | 铜接地端子带螺栓DT-6mm <sup>2</sup>                          | 十套 | 108.4461  | 10.38     | 1125.67   |
| 20 | 03011430   | 半圆头镀锌螺栓M2 $\sim$ 5 $\times$ 15 $\sim$ 50             | 十套 | 619.692   | 0.43      | 266.47    |
| 21 | 03011605   | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内                       | 十套 | 102.1797  | 5.04      | 514.99    |
| 22 | 03134021   | 铁砂布0 $\sim$ 2#                                       | 张  | 53.3177   | 0.94      | 50.12     |
| 23 | 03135001   | 低碳钢焊条综合                                              | kg | 47.5255   | 6.01      | 285.63    |
| 24 | 03139281   | 钢锯条                                                  | 条  | 198.2351  | 0.43      | 85.24     |
| 25 | 03139321   | 钢丝刷子                                                 | 把  | 2.2278    | 12.82     | 28.56     |
| 26 | 13010130   | 酚醛调和漆                                                | kg | 2.9703    | 11.40     | 33.86     |
| 27 | 13030795   | 醇酸防锈漆                                                | kg | 31.3371   | 17.30     | 542.13    |
| 28 | 13050080   | 防锈漆C53-1                                             | kg | 4.4555    | 17.30     | 77.08     |
| 29 | 14050040   | 溶剂汽油                                                 | kg | 8.3169    | 7.20      | 59.88     |
| 30 | 14050050   | 溶剂油                                                  | kg | 1.4852    | 3.94      | 5.85      |
| 31 | 28030300   | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软<br>导线BVR-6mm <sup>2</sup>              | m  | 262.8527  | 2.80      | 735.99    |
| 32 | 29030030@1 | 金属线槽 150 $\times$ 75mm                               | m  | 812.155   | 36.07     | 29294.43  |
| 33 | 29030030@2 | 金属线槽 200 $\times$ 100mm                              | m  | 251.6496  | 33.29     | 8377.42   |



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：宿舍楼——弱电

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                   | 单位   | 数量          | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|-------------------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 34 | 99450680   | 柴油(机械用)0#               | kg   | 15.9712     | 6.39      | 102.06    |
| 35 | 99450640   | 检修费                     | 元    | 78.9295     | 1.00      | 78.93     |
| 36 | 99450660   | 安拆费                     | 元    | 266.9965    | 1.00      | 267.00    |
| 37 | 补充主材007    | IP网络配适器                 | 台    | 13          | 385.00    | 5005.00   |
| 38 | 03010165   | 沉头螺钉M6×55~65            | 十套   | 7.752       | 0.85      | 6.59      |
| 39 | 28010070   | 裸铜线2.5~4mm <sup>2</sup> | m    | 9.69        | 1.60      | 15.50     |
| 40 | 55430010@1 | 变压器 AC220 DC12V         | 台    | 19          | 264.00    | 5016.00   |
| 41 | 补充主材008    | RS485转换器                | 套    | 11          | 165.00    | 1815.00   |
| 42 | RGFTZ      | 人工费调整                   | 元    | 6414.0316   | 1.00      | 6414.03   |
| 43 | 00010010   | 人工费                     | 元    | 158459.2643 | 1.00      | 158459.26 |
| 44 | 03013031   | 膨胀螺栓M6                  | 十套   | 120.156     | 2.80      | 336.44    |
| 45 | 03139001   | 冲击钻头 Φ8                 | 个    | 0.1988      | 3.42      | 0.68      |
| 46 | 99450760   | 其他材料费                   | 元    | 965.4522    | 1.00      | 965.45    |
| 47 | 29110400@1 | 弱电箱 RD1                 | 个    | 1           | 1200.00   | 1200.00   |
| 48 | 29110400@2 | 楼层单元弱电箱 1~6FD           | 个    | 6           | 850.00    | 5100.00   |
| 49 | 37330870   | 配线架                     | 个    | 7           | 280.00    | 1960.00   |
| 50 | 03010440   | 六角螺栓M5                  | 十套   | 2.856       | 0.57      | 1.63      |
| 51 | 14350190   | 多功能上光清洁剂                | 盒    | 1.6         | 8.20      | 13.12     |
| 52 | 34090250   | 脱脂棉                     | kg   | 2.86        | 25.13     | 71.87     |
| 53 | 99451300   | 校验费                     | 元    | 191.4923    | 1.00      | 191.49    |
| 54 | 99450650   | 维护费                     | 元    | 284.1533    | 1.00      | 284.15    |
| 55 | 99450700   | 电(机械用)                  | kw·h | 1352.249    | 0.63      | 851.92    |
| 56 | 99450630   | 折旧费                     | 元    | 641.5778    | 1.00      | 641.58    |
| 57 | 30210160@1 | 16口网络交换机                | 台    | 3           | 636.30    | 1908.90   |
| 58 | 30210160@2 | 网络监控千兆16口交换机            | 台    | 1           | 642.28    | 642.28    |
| 59 | 30210160@3 | 24口POE交换机               | 台    | 2           | 1935.22   | 3870.44   |
| 60 | 30210160@4 | 12口POE交换机               | 台    | 10          | 657.12    | 6571.20   |
| 61 | 30030040@1 | 网络摄像机                   | 台    | 127         | 935.00    | 118745.00 |
| 62 | 30190050@1 | 挂壁喇叭 1*10W              | 台    | 115         | 150.00    | 17250.00  |
|    |            |                         |      |             |           |           |
|    |            |                         |      |             |           |           |
|    |            |                         |      |             |           |           |
|    |            |                         |      |             |           |           |
|    |            |                         |      |             |           |           |
|    |            | 合计                      |      |             |           | 454729.22 |



## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 宿舍楼——消火栓

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称：宿舍楼——消火栓

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码             | 项目名称         | 项目特征描述                                                             | 计量单位 | 工程数量   | 金额(元)   |           |
|------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|
|      |                  |              |                                                                    |      |        | 综合单价    | 合价        |
| 1    | 03090100200<br>1 | 消防栓钢管        | 1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100                              | m    | 462.11 | 115.13  | 53202.72  |
| 2    | 03090100200<br>2 | 消防栓钢管        | 1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65                               | m    | 43.4   | 73.21   | 3177.31   |
| 3    | 03090101000<br>1 | 室内消火栓        | 1. 室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65                                    | 套    | 60     | 756.45  | 45387     |
| 4    | 03090101000<br>2 | 室内消火栓        | 1. 试验用消火栓 公称直径(65mm以内)                                             | 套    | 1      | 185.36  | 185.36    |
| 5    | 03100300300<br>1 | 焊接法兰阀门       | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100                                          | 个    | 18     | 501.71  | 9030.78   |
| 6    | 03100300300<br>2 | 焊接法兰阀门       | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100                                          | 个    | 4      | 417.01  | 1668.04   |
| 7    | 03100300300<br>3 | 焊接法兰阀门       | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100                                          | 个    | 1      | 871.71  | 871.71    |
| 8    | 03100301000<br>1 | 软接头(软管)      | 1. 可曲挠橡胶接头安装 公称直径(mm以内) 100                                        | 个    | 4      | 397.48  | 1589.92   |
| 9    | 03100300300<br>4 | 焊接法兰阀门       | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100                                          | 个    | 4      | 286.71  | 1146.84   |
| 10   | 03100300100<br>1 | 螺纹阀门         | 1. 自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25                                           | 个    | 1      | 72.31   | 72.31     |
| 11   | 03090101300<br>1 | 灭火器          | 1. 灭火器具安装 灭火器安放型式<br>2. 灭火器具放置箱安装 放置式箱体半周长(mm) ≤1000               | 具    | 239    | 150.11  | 35876.29  |
| 12   | 03010900100<br>1 | 离心式泵         | 1. 多级离心泵安装 设备重量(t以内) 1                                             | 台    | 2      | 4822.17 | 9644.34   |
| 13   | 03100600400<br>1 | 气压罐          | 1. 气压罐 罐体直径(mm以内) 800                                              | 台    | 1      | 8192.61 | 8192.61   |
| 14   | 03081700800<br>1 | 刚性防水套管 DN100 | 1. 工业管道 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100<br>2. 工业管道 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个    | 3      | 372.12  | 1116.36   |
| 15   | 03041300100<br>1 | 铁构件          | 1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作<br>2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装                       | kg   | 148.95 | 26.23   | 3906.96   |
| 本页小计 |                  |              |                                                                    |      |        |         | 175068.55 |

## 分部分项工程报价表

工程名称: 宿舍楼——消火栓

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 措施项目费汇总表

工程名称: 宿舍楼——消火栓

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 宿舍楼——消火栓

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率 (%) | 金 额 (元) |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|
| 1                 | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |         |         |
| LSSGCSF00<br>001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77   | 9721.64 |
| 2                 | 措施其他项目                          |                 |         |         |
| 031301010<br>001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0       |         |
| 031301011<br>001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0       |         |
| TSSGBWZJF<br>001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |                 | 30      |         |
| 粤0313020<br>08001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |         |
| 031302002<br>001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20      |         |
| JTGRSGZJF<br>001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10      |         |
| 粤0313020<br>09001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |         |
| DXGXJCJXF<br>001  | 地下管线交叉降效费                       |                 |         |         |
| QTFY00000<br>001  | 其他费用                            |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
| 合    计            |                                 |                 |         | 9721.64 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：宿舍楼——消火栓

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）   |         |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|---------|---------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价    | 合价      |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |         |         |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |         |         |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 1227.55 | 1227.55 |
| 2.2.1 | BM343        | 脚手架搭拆费(消防工程)                             |      | 元    | 1    | 839.97  | 839.97  |
| 2.2.2 | BM403        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)        |      | 元    | 1    | 161.05  | 161.05  |
| 2.2.3 | BM337        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程)             |      | 元    | 1    | 32.92   | 32.92   |
| 2.2.4 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 80.97   | 80.97   |
| 2.2.5 | BM438        | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)                      |      | 元    | 1    | 112.64  | 112.64  |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         | 1227.55 |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |         | 1227.55 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |         | 1227.55 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目



## 其他项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼——消火栓

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）   | 备注                                                               |
|-----|---------|----|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |         |                                                                  |
| 2   | 暂估价     | 项  |         |                                                                  |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |         |                                                                  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |         |                                                                  |
| 3   | 计日工     | 项  |         |                                                                  |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |         |                                                                  |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 2717.82 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 5332.58 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |         |                                                                  |
| 9   | 索赔费用    | 项  |         |                                                                  |
| 10  | 其他费用    | 项  |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
| 合 计 |         |    | 8050.40 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：宿舍楼——消火栓

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                      | 单位   | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|----------------------------|------|------------|-----------|-----------|
| 1  | RGFTZ      | 人工费调整                      | 元    | 1227.5512  | 1.00      | 1227.55   |
| 2  | 00010010   | 人工费                        | 元    | 24992.3263 | 1.00      | 24992.33  |
| 3  | 01290173   | 钢板12~20                    | kg   | 24.77      | 3.50      | 86.70     |
| 4  | 02270001   | 棉纱                         | kg   | 6.2912     | 11.47     | 72.16     |
| 5  | 03131101   | 尼龙砂轮片 $\phi$ 400           | 片    | 8.7581     | 11.97     | 104.83    |
| 6  | 24110073   | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀)          | 套    | 1.011      | 80.00     | 80.88     |
| 7  | 34110010   | 水                          | m3   | 47.346     | 3.41      | 161.45    |
| 8  | 99450760   | 其他材料费                      | 元    | 194.1901   | 1.00      | 194.19    |
| 9  | 99450650   | 维护费                        | 元    | 264.3263   | 1.00      | 264.33    |
| 10 | 99450640   | 检修费                        | 元    | 93.489     | 1.00      | 93.49     |
| 11 | 99450630   | 折旧费                        | 元    | 286.4889   | 1.00      | 286.49    |
| 12 | 99450700   | 电(机械用)                     | kw·h | 966.8297   | 0.63      | 609.10    |
| 13 | 99450660   | 安拆费                        | 元    | 167.0425   | 1.00      | 167.04    |
| 14 | 17010100@1 | 镀锌钢管 DN100                 | m    | 469.0417   | 92.76     | 43508.31  |
| 15 | 17010100@2 | 镀锌钢管 DN65                  | m    | 44.051     | 54.68     | 2408.71   |
| 16 | 23030040   | 室内消防栓                      | 套    | 60         | 633.60    | 38016.00  |
| 17 | 02130070   | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m<br>×0.1mm | m    | 103.28     | 0.13      | 13.43     |
| 18 | 03013001   | 膨胀螺栓综合                     | 十套   | 24.72      | 2.63      | 65.01     |
| 19 | 23030050@1 | 天面试验消火栓                    | 个    | 1          | 150.00    | 150.00    |
| 20 | 02010070   | 耐油橡胶板3~6                   | kg   | 10.85      | 7.71      | 83.65     |
| 21 | 03010680   | 六角螺栓M16×65~80              | 十套   | 44.496     | 5.94      | 264.31    |
| 22 | 03134021   | 铁砂布0~2#                    | 张    | 18.8474    | 0.94      | 17.72     |
| 23 | 03135001   | 低碳钢焊条综合                    | kg   | 21.5164    | 6.01      | 129.31    |
| 24 | 13030240   | 厚漆                         | kg   | 4.45       | 10.26     | 45.66     |
| 25 | 14010010   | 清油                         | kg   | 0.54       | 12.10     | 6.53      |
| 26 | 14390070   | 氧气                         | m3   | 8.012      | 5.16      | 41.34     |
| 27 | 14390100   | 乙炔气                        | kg   | 2.684      | 13.30     | 35.70     |
| 28 | 19000020@1 | 闸阀 DN100                   | 个    | 18         | 280.00    | 5040.00   |
| 29 | 20010360@1 | 平焊法兰 DN100                 | 副    | 31         | 51.60     | 1599.60   |
| 30 | 19000020@2 | 止回阀 DN100                  | 个    | 4          | 195.30    | 781.20    |
| 31 | 19000020@3 | 流量开关 DN100                 | 个    | 1          | 650.00    | 650.00    |
| 32 | 03010890   | 六角螺栓M16×85~140             | 十套   | 6.592      | 8.66      | 57.09     |
| 33 | 03135021   | 低碳钢焊条结422 $\phi$ 3.2       | kg   | 3.738      | 5.96      | 22.28     |
| 34 | 18210180@1 | 可曲挠橡胶接头 DN100              | 个    | 4          | 172.80    | 691.20    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：宿舍楼——消火栓

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                                 | 单位 | 数量      | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|---------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| 35 | 19000020@4 | 同心异径管 DN100                           | 个  | 4       | 65.00     | 260.00    |
| 36 | 01010031   | 热轧圆盘条 $\phi$ 10以内                     | kg | 0.21    | 3.56      | 0.75      |
| 37 | 03014421   | 六角螺母M8                                | 十套 | 0.206   | 2.11      | 0.43      |
| 38 | 03016071   | 垫圈M8                                  | 十个 | 0.206   | 0.09      | 0.02      |
| 39 | 03139281   | 钢锯条                                   | 条  | 4.5285  | 0.43      | 1.95      |
| 40 | 04010020   | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5                     | kg | 162.828 | 0.42      | 68.39     |
| 41 | 14070050   | 机油综合                                  | kg | 1.969   | 6.96      | 13.70     |
| 42 | 18010515   | 黑玛钢直通DN25                             | 个  | 2.02    | 2.49      | 5.03      |
| 43 | 18010585   | 黑玛钢弯头DN25                             | 个  | 1.01    | 3.85      | 3.89      |
| 44 | 18010810   | 黑玛钢堵头DN25                             | 个  | 1.01    | 1.88      | 1.90      |
| 45 | 22110010@1 | 自动排气阀 DN25                            | 个  | 1       | 25.00     | 25.00     |
| 46 | 23070001   | 灭火器放置箱                                | 个  | 239     | 51.70     | 12356.30  |
| 47 | 02010015   | 橡胶板4~15                               | kg | 12.906  | 11.09     | 143.13    |
| 48 | 01030055   | 镀锌低碳钢丝 $\phi$ 2.5~4.0                 | kg | 2.912   | 5.38      | 15.67     |
| 49 | 01290003   | 钢板综合                                  | kg | 0.4     | 4.30      | 1.72      |
| 50 | 02270020   | 白布                                    | kg | 0.9729  | 2.75      | 2.68      |
| 51 | 03213071   | 斜垫铁Q195~Q235 1#                       | kg | 10.2    | 3.62      | 36.92     |
| 52 | 03213251   | 平垫铁Q195~Q235 1#                       | kg | 10.16   | 6.82      | 69.29     |
| 53 | 04030015   | 中砂                                    | m3 | 0.244   | 193.00    | 47.09     |
| 54 | 04050035   | 碎石20                                  | m3 | 0.27    | 135.30    | 36.53     |
| 55 | 05030200   | 木板                                    | m3 | 0.018   | 1630.62   | 29.35     |
| 56 | 13350380   | 油浸石棉盘根编织 $\phi$ 6~10 (250℃)           | kg | 1       | 18.06     | 18.06     |
| 57 | 14030030   | 煤油                                    | kg | 4.746   | 4.29      | 20.36     |
| 58 | 14030040   | 汽油综合                                  | kg | 0.306   | 7.20      | 2.20      |
| 59 | 14090030   | 黄甘油                                   | kg | 0.808   | 6.46      | 5.22      |
| 60 | 00010003   | 机上人工                                  | 工日 | 2.2362  | 230.00    | 514.33    |
| 61 | 99450680   | 柴油(机械用)0#                             | kg | 39.3166 | 6.39      | 251.23    |
| 62 | 51010010@1 | 稳压泵 25LGW3-10*3 N=1.5 KW Q=1L/s H=15m | 台  | 2       | 3200.00   | 6400.00   |
| 63 | 03213041   | 平垫铁综合                                 | kg | 2.83    | 4.22      | 11.94     |
| 64 | 03213051   | 斜垫铁综合                                 | kg | 1.349   | 6.23      | 8.40      |
| 65 | 05030285   | 枕木2500×250×200                        | 根  | 0.056   | 119.81    | 6.71      |
| 66 | 15130063   | 聚酯乙烯泡沫塑料板                             | kg | 1.116   | 21.19     | 23.65     |
| 67 | 23290010@1 | 隔膜式气压罐 150L                           | 台  | 1       | 6500.00   | 6500.00   |

## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 宿舍楼——消火栓

第 3 页 共 3 页

[illegible]



## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 宿舍楼——喷淋

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 宿舍楼——喷淋

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                               | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）  |           |
|------|--------------|----------|--------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |          |                                      |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 1    | 030901001001 | 水喷淋钢管    | 1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）25   | m    | 347.15 | 41.03  | 14243.56  |
| 2    | 030901001002 | 水喷淋钢管    | 1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）32   | m    | 251.98 | 48.07  | 12112.68  |
| 3    | 030901001003 | 水喷淋钢管    | 1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）40   | m    | 105    | 57.17  | 6002.85   |
| 4    | 030901001004 | 水喷淋钢管    | 1. 水喷淋钢管安装 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）50   | m    | 276.1  | 65.82  | 18172.9   |
| 5    | 030901001005 | 水喷淋钢管    | 1. 水喷淋钢管安装 钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径（mm以内）65  | m    | 30.53  | 73.21  | 2235.1    |
| 6    | 030901001006 | 水喷淋钢管    | 1. 水喷淋钢管安装 钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径（mm以内）80  | m    | 27.2   | 79.83  | 2171.38   |
| 7    | 030901001007 | 水喷淋钢管    | 1. 水喷淋钢管安装 钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径（mm以内）100 | m    | 112.99 | 115.13 | 13008.54  |
| 8    | 030901001008 | 水喷淋钢管    | 1. 水喷淋钢管安装 钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径（mm以内）125 | m    | 3.6    | 123.49 | 444.56    |
| 9    | 030901001009 | 水喷淋钢管    | 1. 水喷淋钢管安装 钢管（沟槽式卡箍连接） 公称直径（mm以内）150 | m    | 95.63  | 174.36 | 16674.05  |
| 10   | 030901008001 | 末端试水装置   | 1. 末端试水装置安装 公称直径（mm以内）25             | 组    | 1      | 215.19 | 215.19    |
| 11   | 030901003001 | 水喷淋（雾）喷头 | 1. 喷头安装 无吊顶 公称直径（mm以内）15             | 个    | 334    | 28.78  | 9612.52   |
| 12   | 031003003001 | 焊接法兰阀门   | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径（mm以内）150             | 个    | 4      | 521.09 | 2084.36   |
| 13   | 030901006001 | 水流指示器    | 1. 水流指示器安装 沟槽法兰连接 公称直径（mm以内）150      | 个    | 2      | 703.02 | 1406.04   |
| 14   | 030901007001 | 减压孔板     | 1. 减压孔板安装 公称直径（mm以内）150              | 个    | 2      | 258.53 | 517.06    |
| 15   | 031003003002 | 焊接法兰阀门   | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径（mm以内）100             | 个    | 1      | 501.71 | 501.71    |
| 16   | 031003003003 | 焊接法兰阀门   | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径（mm以内）100             | 个    | 1      | 417.01 | 417.01    |
| 17   | 031003003004 | 焊接法兰阀门   | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径（mm以内）100             | 个    | 1      | 871.71 | 871.71    |
| 本页小计 |              |          |                                      |      |        |        | 100691.22 |

## 分部分项工程报价表

工程名称: 宿舍楼——喷淋

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程数量    | 金额 (元) |           |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |              |                                                                                                        |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 18   | 030817008001 | 刚性防水套管 DN100 | 1. 工业管道 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100<br>2. 工业管道 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150                                     | 个    | 1       | 372.12 | 372.12    |
| 19   | 030413001001 | 铁构件          | 1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作<br>2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装                                                           | kg   | 1378.52 | 26.23  | 36158.58  |
| 20   | 031201003001 | 金属结构刷油       | 1. 手工除锈 一般钢结构 轻锈<br>2. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍<br>3. 一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍<br>4. 一般钢结构 调和漆 第一遍<br>5. 一般钢结构 调和漆 每增一遍 | kg   | 1378.52 | 2.92   | 4025.28   |
| 21   | 031201001001 | 管道刷油         | 1. 一般钢结构 调和漆 第一遍<br>2. 一般钢结构 调和漆 每增一遍                                                                  | m2   | 244.6   | 1.07   | 261.72    |
|      |              |              |                                                                                                        |      |         |        | 141508.92 |
|      |              |              |                                                                                                        |      |         |        |           |
|      |              |              |                                                                                                        |      |         |        |           |
|      |              |              |                                                                                                        |      |         |        |           |
|      |              |              |                                                                                                        |      |         |        |           |
|      |              |              |                                                                                                        |      |         |        |           |
|      |              |              |                                                                                                        |      |         |        |           |
|      |              |              |                                                                                                        |      |         |        |           |
|      |              |              |                                                                                                        |      |         |        |           |
|      |              |              |                                                                                                        |      |         |        |           |
|      |              |              |                                                                                                        |      |         |        |           |
|      |              |              |                                                                                                        |      |         |        |           |
|      |              |              |                                                                                                        |      |         |        |           |
|      |              |              |                                                                                                        |      |         |        |           |
|      |              |              |                                                                                                        |      |         |        |           |
|      |              |              |                                                                                                        |      |         |        |           |
|      |              |              |                                                                                                        |      |         |        |           |
|      |              |              |                                                                                                        |      |         |        |           |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                        |      |         |        | 40817.7   |
| 合 计  |              |              |                                                                                                        |      |         |        | 141508.92 |



## 措施项目费汇总表

工程名称: 宿舍楼——喷淋

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 措施项目清单与计价表（一）

工程名称：宿舍楼——喷淋

第 1 页 共 1 页

| 序号            | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率 (%) | 金 额 (元)  |
|---------------|---------------------------------|-----------------|---------|----------|
| 1             | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |         |          |
| LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77   | 17992.00 |
| 2             | 措施其他项目                          |                 |         |          |
| 031301010001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0       |          |
| 031301011001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0       |          |
| TSSGBWZJF001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |                 | 30      |          |
| 粤031302008001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |          |
| 031302002001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20      |          |
| JTGRSGZJF001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10      |          |
| 粤031302009001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |          |
| DXGXJCJXF001  | 地下管线交叉降效费                       |                 |         |          |
| QTFY00000001  | 其他费用                            |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
| 合 计           |                                 |                 |         | 17992.00 |

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：宿舍楼——喷淋

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）   |         |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|---------|---------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价    | 合价      |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |         |         |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |         |         |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 2268.70 | 2268.70 |
| 2.2.1 | BM343        | 脚手架搭拆费(消防工程)                             |      | 元    | 1    | 1298.40 | 1298.40 |
| 2.2.2 | BM403        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)        |      | 元    | 1    | 35.02   | 35.02   |
| 2.2.3 | BM337        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程)             |      | 元    | 1    | 10.97   | 10.97   |
| 2.2.4 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 749.36  | 749.36  |
| 2.2.5 | BM438        | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)                      |      | 元    | 1    | 174.95  | 174.95  |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         | 2268.70 |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |         | 2268.70 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |         | 2268.70 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼——喷淋

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）   | 备注                                                               |
|-----|---------|----|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |         |                                                                  |
| 2   | 暂估价     | 项  |         |                                                                  |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |         |                                                                  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |         |                                                                  |
| 3   | 计日工     | 项  |         |                                                                  |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |         |                                                                  |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 5029.91 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 4245.27 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |         |                                                                  |
| 9   | 索赔费用    | 项  |         |                                                                  |
| 10  | 其他费用    | 项  |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
| 合 计 |         |    | 9275.18 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：宿舍楼——喷淋

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 编码       | 名称及规格                                    | 单位 | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|----------|------------------------------------------|----|------------|-----------|-----------|
| 1  | 00010010 | 人工费                                      | 元  | 47017.1831 | 1.00      | 47017.18  |
| 2  | RGFTZ    | 人工费调整                                    | 元  | 2268.7091  | 1.00      | 2268.71   |
| 3  | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$               | kg | 7.5478     | 5.38      | 40.61     |
| 4  | 01130002 | 扁钢综合                                     | kg | 1.25       | 3.79      | 4.74      |
| 5  | 01290173 | 钢板12~20                                  | kg | 71.043     | 3.50      | 248.65    |
| 6  | 02010070 | 耐油橡胶板3~6                                 | kg | 6.558      | 7.71      | 50.56     |
| 7  | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm $\times$ 20m $\times$ 0.1mm | m  | 289.5007   | 0.13      | 37.64     |
| 8  | 02270001 | 棉纱                                       | kg | 12.1168    | 11.47     | 138.98    |
| 9  | 02270020 | 白布                                       | kg | 25.2463    | 2.75      | 69.43     |
| 10 | 02290110 | 油麻丝                                      | kg | 2.04       | 8.60      | 17.54     |
| 11 | 03010680 | 六角螺栓M16 $\times$ 65~80                   | 十套 | 4.944      | 5.94      | 29.37     |
| 12 | 03010905 | 六角螺栓M20 $\times$ 85~100                  | 十套 | 6.592      | 12.45     | 82.07     |
| 13 | 03011510 | 镀锌六角螺栓M16 $\times$ 85~140                | 十套 | 1.648      | 14.98     | 24.69     |
| 14 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内           | 十套 | 94.8422    | 5.04      | 478.00    |
| 15 | 03011655 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M20 $\times$ 100以内           | 十套 | 3.296      | 27.92     | 92.02     |
| 16 | 03131071 | 尼龙砂轮片 $\Phi 100 \times 16 \times 3$      | 片  | 0.068      | 3.04      | 0.21      |
| 17 | 03131101 | 尼龙砂轮片 $\Phi 400$                         | 片  | 22.0686    | 11.97     | 264.16    |
| 18 | 03134021 | 铁砂布0~2#                                  | 张  | 53.7889    | 0.94      | 50.56     |
| 19 | 03135001 | 低碳钢焊条综合                                  | kg | 49.4027    | 6.01      | 296.91    |
| 20 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 $\Phi 3.2$                     | kg | 1.538      | 5.96      | 9.17      |
| 21 | 03139281 | 钢锯条                                      | 条  | 41.3556    | 0.43      | 17.78     |
| 22 | 03139321 | 钢丝刷子                                     | 把  | 2.0678     | 12.82     | 26.51     |
| 23 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5                        | kg | 10         | 0.42      | 4.20      |
| 24 | 13010050 | 醇酸清漆                                     | kg | 0.24       | 14.50     | 3.48      |
| 25 | 13010130 | 酚醛调和漆                                    | kg | 2.757      | 11.40     | 31.43     |
| 26 | 13030240 | 厚漆                                       | kg | 2.69       | 10.26     | 27.60     |
| 27 | 13050080 | 防锈漆C53-1                                 | kg | 4.1356     | 17.30     | 71.55     |
| 28 | 14010010 | 清油                                       | kg | 0.18       | 12.10     | 2.18      |
| 29 | 14030040 | 汽油综合                                     | kg | 0.24       | 7.20      | 1.73      |
| 30 | 14050040 | 溶剂汽油                                     | kg | 10.4791    | 7.20      | 75.45     |
| 31 | 14050050 | 溶剂油                                      | kg | 1.3785     | 3.94      | 5.43      |
| 32 | 14070050 | 机油综合                                     | kg | 6.6659     | 6.96      | 46.39     |
| 33 | 14350360 | 酒精                                       | kg | 1.67       | 13.00     | 21.71     |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：宿舍楼——喷淋

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格             | 单位 | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|-------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 34 | 14390070   | 氧气                | m3 | 2.29     | 5.16      | 11.82     |
| 35 | 14390100   | 乙炔气               | kg | 0.77     | 13.30     | 10.24     |
| 36 | 17030010   | 镀锌钢管DN15          | m  | 0.3      | 8.57      | 2.57      |
| 37 | 18030780   | 镀锌异径三通DN25×15     | 个  | 1.01     | 5.93      | 5.99      |
| 38 | 18030885   | 镀锌外接头DN25         | 个  | 337.34   | 2.40      | 809.62    |
| 39 | 18030920   | 镀锌丝堵DN15(堵头)      | 个  | 33.4     | 0.68      | 22.71     |
| 40 | 18031045   | 镀锌六角内接头DN15       | 个  | 1.01     | 0.95      | 0.96      |
| 41 | 24110073   | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套  | 2.5997   | 80.00     | 207.98    |
| 42 | 34110010   | 水                 | m3 | 97.1523  | 3.41      | 331.29    |
| 43 | 99450760   | 其他材料费             | 元  | 187.2992 | 1.00      | 187.30    |
| 44 | 01010011   | 圆钢                | kg | 110.2816 | 3.60      | 397.01    |
| 45 | 01130003   | 扁钢                | kg | 303.2744 | 3.79      | 1149.41   |
| 46 | 01210045   | 角钢                | kg | 1033.89  | 3.79      | 3918.44   |
| 47 | 01290008   | 钢板                | kg | 6.15     | 3.50      | 21.53     |
| 48 | 13010135   | 醇酸调和漆             | kg | 24.3468  | 14.50     | 353.03    |
| 49 | 13030795   | 醇酸防锈漆             | kg | 29.0867  | 17.30     | 503.20    |
| 50 | 17010075   | 焊接钢管              | kg | 5.14     | 3.86      | 19.84     |
| 51 | 17010100@1 | 镀锌钢管 DN65         | m  | 30.988   | 54.68     | 1694.42   |
| 52 | 17010100@2 | 镀锌钢管 DN80         | m  | 27.608   | 59.44     | 1641.02   |
| 53 | 17010100@3 | 镀锌钢管 DN100        | m  | 114.6849 | 92.76     | 10638.17  |
| 54 | 17010100@4 | 镀锌钢管 DN125        | m  | 3.636    | 97.32     | 353.86    |
| 55 | 17010100@5 | 镀锌钢管 DN150        | m  | 96.5863  | 145.91    | 14092.91  |
| 56 | 17030001@1 | 镀锌钢管 DN25         | m  | 348.8858 | 12.78     | 4458.76   |
| 57 | 17030001@2 | 镀锌钢管 DN32         | m  | 253.2399 | 16.56     | 4193.65   |
| 58 | 17030001@3 | 镀锌钢管 DN40         | m  | 105.525  | 19.10     | 2015.53   |
| 59 | 17030001@4 | 镀锌钢管 DN50         | m  | 277.4805 | 23.75     | 6590.16   |
| 60 | 18031283@1 | 室内镀锌钢管管件 DN25     | 个  | 204.8185 | 3.39      | 694.33    |
| 61 | 18031283@2 | 室内镀锌钢管管件 DN32     | 个  | 173.1103 | 5.34      | 924.41    |
| 62 | 18031283@3 | 室内镀锌钢管管件 DN40     | 个  | 90.405   | 7.06      | 638.26    |
| 63 | 18031283@4 | 室内镀锌钢管管件 DN50     | 个  | 223.0888 | 11.00     | 2453.98   |
| 64 | 19000020@1 | 信号闸阀 DN150        | 个  | 4        | 180.00    | 720.00    |
| 65 | 19000020@2 | 闸阀 DN100          | 个  | 1        | 280.00    | 280.00    |
| 66 | 19000020@3 | 止回阀 DN100         | 个  | 1        | 195.30    | 195.30    |
| 67 | 19000020@4 | 流量开关 DN100        | 个  | 1        | 650.00    | 650.00    |
| 68 | 19000040   | 阀门                | 个  | 2.02     | 17.18     | 34.70     |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 宿舍楼——喷淋

第 3 页 共 3 页

[illegible]





## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 宿舍楼——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 宿舍楼——火灾自动报警

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                               | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------|------|------|---------|----------|
|      |              |              |                                      |      |      | 综合单价    | 合价       |
| 1    | 030904008001 | 模块(模块箱)      | 1. 模块箱安装                             | 个    | 6    | 228.5   | 1371     |
| 2    | 030904008002 | 模块(模块箱)      | 1. 单输入、单输出模块安装                       | 个    | 15   | 175.46  | 2631.9   |
| 3    | 030904001001 | 点型探测器        | 1. 点型探测器安装 感烟                        | 个    | 82   | 97.21   | 7971.22  |
| 4    | 030904003001 | 按钮           | 1. 按钮安装                              | 个    | 61   | 125.58  | 7660.38  |
| 5    | 030904008003 | 模块(模块箱)      | 1. 单输入、单输出模块安装                       | 个    | 6    | 197.56  | 1185.36  |
| 6    | 030904007001 | 消防广播(扬声器)    | 1. 消防广播(扬声器)安装 吸顶式扬声器                | 个    | 53   | 76.28   | 4042.84  |
| 7    | 030904008004 | 模块(模块箱)      | 1. 单输入、单输出模块安装                       | 个    | 9    | 188.46  | 1696.14  |
| 8    | 030904005001 | 声光报警器        | 1. 声光报警器安装                           | 个    | 61   | 205.07  | 12509.27 |
| 9    | 030904003002 | 按钮           | 1. 按钮安装                              | 个    | 61   | 121.68  | 7422.48  |
| 10   | 030904008005 | 模块(模块箱)      | 1. 单输入、单输出模块安装                       | 个    | 8    | 457.56  | 3660.48  |
| 11   | 030904008006 | 模块(模块箱)      | 1. 单输入、单输出模块安装                       | 个    | 8    | 366.56  | 2932.48  |
| 12   | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜) | 1. 消防报警备用电源安装                        | 套    | 1    | 2163.75 | 2163.75  |
| 13   | 030904008007 | 模块(模块箱)      | 1. 单输入、单输出模块安装                       | 个    | 7    | 971.06  | 6797.42  |
| 14   | 030411004001 | 配线           | 1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m    | 811  | 3.61    | 2927.71  |
| 15   | 030411004002 | 配线           | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5         | m    | 3020 | 2.18    | 6583.6   |
| 16   | 030411004003 | 配线           | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5         | m    | 1622 | 2.73    | 4428.06  |
| 17   | 030411004004 | 配线           | 1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m    | 811  | 3.61    | 2927.71  |
| 18   | 030411004005 | 配线           | 1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m    | 598  | 3.61    | 2158.78  |
| 19   | 030411004006 | 配线           | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5         | m    | 1196 | 2.87    | 3432.52  |
| 本页小计 |              |              |                                      |      |      |         | 84503.1  |

## 分部分项工程报价表

工程名称: 宿舍楼——火灾自动报警

第 2 页 共 2 页

[illegible]

# 措施项目费汇总表

工程名称：宿舍楼——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 编码           | 名称                              | 单位 | 数量      | 单价（元）   | 合价（元）    |
|--------------|---------------------------------|----|---------|---------|----------|
| 1            | 绿色施工安全防护措施费                     |    |         |         |          |
| 1.1          | 综合脚手架                           | 项  | 1       |         |          |
|              |                                 | 项  | 1       |         |          |
| 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                   | 项  | 1       |         |          |
|              |                                 | 项  | 1       |         |          |
| 1.3          | 施工围挡照明                          | 项  | 1       |         |          |
|              |                                 | 项  | 1       |         |          |
| 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                     | 项  | 1       |         |          |
|              |                                 | 项  | 1       |         |          |
| 1.5          | 施工便道                            | 项  | 1       |         |          |
|              |                                 | 项  | 1       |         |          |
| 1.6          | 样板引路                            | 项  | 1       |         |          |
|              |                                 | 项  | 1       |         |          |
| LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费                     | 项  | RGF+JXF | 35.77%  | 14273.85 |
|              | 小计                              | 元  |         |         | 14273.85 |
| 2            | 措施其他项目                          |    |         |         |          |
| 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用                   | 项  | RGF     | 0%      |          |
| 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 项  | RGF     | 0%      |          |
| TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 项  |         | 30%     |          |
| 031302008001 | 赶工措施费                           | 项  | RGF+JXF | 0%      |          |
| 031302002001 | 夜间施工增加费                         | 项  |         | 20%     |          |
| JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费                     | 项  |         | 10%     |          |
| 031302009001 | 文明工地增加费                         | 项  | RGF+JXF | 0%      |          |
| DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费                       | 项  | 1       |         |          |
| QTFY00000001 | 其他费用                            | 项  | 1       |         |          |
| 031302007001 | 高层施工增加                          | 项  | 1       |         |          |
| 031301017001 | 脚手架搭拆费                          | 项  | 1       | 1743.38 | 1743.38  |
|              | 小计                              | 元  |         |         | 1743.38  |
|              |                                 |    |         |         |          |
|              |                                 |    |         |         |          |
|              |                                 |    |         |         |          |
|              |                                 |    |         |         |          |
|              |                                 |    |         |         |          |
|              | 合计                              |    |         |         | 16017.23 |

### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 宿舍楼——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率 (%) | 金 额（元）   |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------|----------|
| 1                 | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |         |          |
| LSSGCSF00<br>001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77   | 14273.85 |
| 2                 | 措施其他项目                          |                 |         |          |
| 031301010<br>001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0       |          |
| 031301011<br>001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0       |          |
| TSSGBWZJF<br>001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |                 | 30      |          |
| 粤0313020<br>08001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |          |
| 031302002<br>001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20      |          |
| JTGRSGZJF<br>001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10      |          |
| 粤0313020<br>09001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |          |
| DGXJCJXF<br>001   | 地下管线交叉降效费                       |                 |         |          |
| QTFY00000<br>001  | 其他费用                            |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
| 合    计            |                                 |                 |         | 14273.85 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：宿舍楼——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）   |         |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|---------|---------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价    | 合价      |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |         |         |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |         |         |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 1743.38 | 1743.38 |
| 2.2.1 | BM343        | 脚手架搭拆费(消防工程)                             |      | 元    | 1    | 765.88  | 765.88  |
| 2.2.2 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 977.50  | 977.50  |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         | 1743.38 |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |         | 1743.38 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |         | 1743.38 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）   | 备注                                                               |
|-----|---------|----|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |         |                                                                  |
| 2   | 暂估价     | 项  |         |                                                                  |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |         |                                                                  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |         |                                                                  |
| 3   | 计日工     | 项  |         |                                                                  |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |         |                                                                  |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 3990.45 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 3891.68 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |         |                                                                  |
| 9   | 索赔费用    | 项  |         |                                                                  |
| 10  | 其他费用    | 项  |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
| 合 计 |         |    | 7882.13 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：宿舍楼——火灾自动报警

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 编码       | 名称及规格                                     | 单位             | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|----------|-------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 00010010 | 人工费                                       | 元              | 39754.935 | 1.00      | 39754.94  |
| 2  | 01030035 | 镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$                | kg             | 17.8433   | 5.38      | 96.00     |
| 3  | 01130060 | 镀锌扁钢综合                                    | kg             | 4.09      | 3.61      | 14.76     |
| 4  | 01290245 | 镀锌钢板2.5                                   | m <sup>2</sup> | 0.82      | 98.13     | 80.47     |
| 5  | 02070270 | 橡皮垫2mm                                    | m <sup>2</sup> | 0.02      | 19.91     | 0.40      |
| 6  | 02270001 | 棉纱                                        | kg             | 17.341    | 11.47     | 198.90    |
| 7  | 02270030 | 白布宽900                                    | m              | 12.69     | 4.94      | 62.69     |
| 8  | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4 $\times$ 6 $\times$ 20 $\sim$ 35 | 十套             | 39.04     | 3.40      | 132.74    |
| 9  | 03010129 | 自攻螺钉M4 $\times$ 30                        | 十套             | 6.1       | 0.75      | 4.58      |
| 10 | 03010240 | 木螺钉M4 $\times$ 65                         | 十套             | 77.16     | 0.68      | 52.47     |
| 11 | 03010250 | 木螺钉M6 $\times$ 100                        | 十套             | 4.88      | 1.25      | 6.10      |
| 12 | 03010290 | 半圆头螺丝M6 $\sim$ 12 $\times$ 12 $\sim$ 50   | 十套             | 0.41      | 3.09      | 1.27      |
| 13 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2 $\sim$ 5 $\times$ 15 $\sim$ 50  | 十套             | 10.6      | 0.43      | 4.56      |
| 14 | 03013041 | 膨胀螺栓M8                                    | 十套             | 2.472     | 3.15      | 7.79      |
| 15 | 03013431 | 塑料胀管D6 $\sim$ 8                           | 十套             | 70.34     | 0.60      | 42.20     |
| 16 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20 $\times$ 1.5                   | 十套             | 50.5833   | 1.58      | 79.92     |
| 17 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20 $\times$ 3                     | 十套             | 84.105    | 3.81      | 320.44    |
| 18 | 03134021 | 铁砂布0 $\sim$ 2#                            | 张              | 1         | 0.94      | 0.94      |
| 19 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$                      | kg             | 0.27      | 5.96      | 1.61      |
| 20 | 03137011 | 焊锡                                        | kg             | 0.12      | 58.12     | 6.97      |
| 21 | 03137041 | 焊锡膏                                       | kg             | 6.3473    | 47.01     | 298.39    |
| 22 | 03138001 | 锡基钎料                                      | kg             | 25.3933   | 52.47     | 1332.39   |
| 23 | 03139001 | 冲击钻头 $\phi 8$                             | 个              | 6.1       | 3.42      | 20.86     |
| 24 | 03139071 | 冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$                      | 个              | 10.55     | 2.76      | 29.12     |
| 25 | 03139151 | 合金钢钻头 $\phi 3$                            | 个              | 2.44      | 0.55      | 1.34      |
| 26 | 03139281 | 钢锯条                                       | 条              | 85.934    | 0.43      | 36.95     |
| 27 | 05050050 | 胶合板2440 $\times$ 1220 $\times$ 3          | m <sup>2</sup> | 6.12      | 12.76     | 78.09     |
| 28 | 13010050 | 醇酸清漆                                      | kg             | 10.4768   | 14.50     | 151.91    |
| 29 | 13010510 | 调和漆                                       | kg             | 0.27      | 9.52      | 2.57      |
| 30 | 13030240 | 厚漆                                        | kg             | 1.9644    | 10.26     | 20.15     |
| 31 | 13050070 | 防锈漆                                       | kg             | 0.162     | 17.30     | 2.80      |
| 32 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料                                 | kg             | 16.27     | 14.70     | 239.17    |
| 33 | 14030040 | 汽油综合                                      | kg             | 55.4025   | 7.20      | 398.90    |
| 34 | 14050050 | 溶剂油                                       | kg             | 10.4768   | 3.94      | 41.28     |
| 35 | 14410040 | 801胶                                      | kg             | 0.82      | 6.15      | 5.04      |



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：宿舍楼——火灾自动报警

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                                      | 单位   | 数量      | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|--------------------------------------------|------|---------|-----------|-----------|
| 36 | 14410230   | 硅酮中性密封胶300ml                               | 支    | 0.53    | 12.90     | 6.84      |
| 37 | 14410580   | 万能胶1kg/瓶                                   | kg   | 2.65    | 19.00     | 50.35     |
| 38 | 17250020   | 塑料异型管D5                                    | m    | 33.61   | 3.07      | 103.18    |
| 39 | 23370100@1 | 智能型感烟探测器（编码）                               | 个(对) | 82      | 53.30     | 4370.60   |
| 40 | 23390005   | 声光报警器                                      | 个    | 61      | 121.55    | 7414.55   |
| 41 | 23400001@1 | 总线隔离器                                      | 个    | 15      | 49.40     | 741.00    |
| 42 | 23400001@2 | 单输出控制模块                                    | 个    | 6       | 71.50     | 429.00    |
| 43 | 23400001@3 | 单输入模块                                      | 个    | 9       | 62.40     | 561.60    |
| 44 | 23400001@4 | 防火门门磁开关                                    | 个    | 8       | 331.50    | 2652.00   |
| 45 | 23400001@5 | 防火门电动闭门器                                   | 个    | 8       | 240.50    | 1924.00   |
| 46 | 23400001@6 | 电气火灾监控模块                                   | 个    | 7       | 845.00    | 5915.00   |
| 47 | 23400010@1 | 消防接线箱、端子箱                                  | 台    | 6       | 143.00    | 858.00    |
| 48 | 23410060@1 | 智能型消火栓破玻按钮（编码）                             | 个    | 61      | 58.50     | 3568.50   |
| 49 | 23410060@2 | 手动火灾报警按钮（带电话插孔）                            | 个    | 61      | 62.40     | 3806.40   |
| 50 | 23410070@1 | 火灾应急广播扬声器                                  | 只    | 53      | 45.50     | 2411.50   |
| 51 | 23450030@1 | 防火门中继电源箱                                   | 台    | 1       | 2054.00   | 2054.00   |
| 52 | 27060060   | 接地线1×16mm <sup>2</sup>                     | m    | 3.5     | 5.18      | 18.13     |
| 53 | 27170001   | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm                      | 卷    | 54.94   | 2.40      | 131.86    |
| 54 | 28030170@1 | 绝缘电线 NH-BV-2.5mm <sup>2</sup>              | m    | 1784.2  | 1.28      | 2283.78   |
| 55 | 28030170@2 | 绝缘电线 NH-BV-1.5mm <sup>2</sup>              | m    | 3322    | 0.78      | 2591.16   |
| 56 | 28030170@3 | 绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>          | m    | 1315.6  | 1.41      | 1855.00   |
| 57 | 28030290   | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>        | m    | 727.581 | 1.88      | 1367.85   |
| 58 | 28030410@1 | 绝缘导线NH-RVS-2×1.5mm <sup>2</sup> BV         | m    | 875.88  | 2.10      | 1839.35   |
| 59 | 28030410@2 | 绝缘导线ZR-RVVP-2x1.5mm <sup>2</sup> BV        | m    | 875.88  | 2.10      | 1839.35   |
| 60 | 28030410@3 | 绝缘导线WDZBN-RVS-2x1.5mm <sup>2</sup> BV      | m    | 645.84  | 2.10      | 1356.26   |
| 61 | 28030410@4 | 绝缘导线ZC-RVSP2x1.5mm <sup>2</sup> BV         | m    | 383.4   | 2.10      | 805.14    |
| 62 | 28030669   | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm <sup>2</sup> | m    | 54.484  | 3.65      | 198.87    |
| 63 | 29060030@1 | 镀锌电线管 SC20                                 | m    | 3372.22 | 3.65      | 12308.60  |
| 64 | 29060040   | 镀锌电线管接头20×1.5                              | 个    | 843.055 | 0.99      | 834.62    |
| 65 | 29060100   | 镀锌电线管塑料护口DN15~20                           | 个    | 505.833 | 0.17      | 85.99     |
| 66 | 29060115   | 镀锌钢管塑料护口DN15~20                            | 个    | 841.05  | 0.06      | 50.46     |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 宿舍楼——火灾自动报警

第 3 页 共 3 页

[illegible]



## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 宿舍楼——电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 宿舍楼——电气

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                               | 计量单位 | 工程数量     | 金额（元）   |           |
|------|--------------|------|--------------------------------------|------|----------|---------|-----------|
|      |              |      |                                      |      |          | 综合单价    | 合价        |
| 1    | 030404017001 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.5           | 台    | 2        | 6876.58 | 13753.16  |
| 2    | 030404017002 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.5           | 台    | 2        | 6876.58 | 13753.16  |
| 3    | 030404017003 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0           | 台    | 5        | 2794.32 | 13971.6   |
| 4    | 030404017004 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0           | 台    | 5        | 2794.32 | 13971.6   |
| 5    | 030404017005 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0           | 台    | 5        | 2794.32 | 13971.6   |
| 6    | 030404017006 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0           | 台    | 5        | 2794.32 | 13971.6   |
| 7    | 030404017007 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0           | 台    | 1        | 2794.32 | 2794.32   |
| 8    | 030404017008 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 2.5           | 台    | 1        | 8843.57 | 8843.57   |
| 9    | 030404017009 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5           | 台    | 1        | 1392.68 | 1392.68   |
| 10   | 030404017010 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5           | 台    | 1        | 1392.68 | 1392.68   |
| 11   | 030411004001 | 配线   | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 1           | m    | 7284     | 1.69    | 12309.96  |
| 12   | 030411004002 | 配线   | 1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5              | m    | 26270.7  | 4.68    | 122946.88 |
| 13   | 030411004003 | 配线   | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5         | m    | 28169.94 | 4.68    | 131835.32 |
| 14   | 030411004004 | 配线   | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5         | m    | 3999.9   | 4.68    | 18719.53  |
| 15   | 030411004005 | 配线   | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5         | m    | 3252.08  | 2.79    | 9073.3    |
| 16   | 030411004006 | 配线   | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6           | m    | 2433.76  | 6.25    | 15211     |
| 17   | 030411004007 | 配线   | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6           | m    | 195.9    | 7.88    | 1543.69   |
| 18   | 030411004008 | 配线   | 1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 6                | m    | 789.6    | 8.35    | 6593.16   |
| 19   | 030411004009 | 配线   | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6           | m    | 294.6    | 7.93    | 2336.18   |
| 20   | 030408001001 | 电力电缆 | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 五芯 单价*1.3 | m    | 1726.98  | 23.63   | 40808.54  |
| 本页小计 |              |      |                                      |      |          |         | 459193.53 |

## 分部分项工程报价表

工程名称: 宿舍楼——电气

第 2 页 共 4 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 宿舍楼——电气

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                       | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------|----------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |      |                                              |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 39   | 030412001001 | 普通灯具 | 1. 圆球吸顶灯安装 灯罩直径（mm以内） 250                    | 套    | 435     | 261.07 | 113565.45 |
| 40   | 030412004001 | 装饰灯  | 1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174      | 套    | 50      | 117.29 | 5864.5    |
| 41   | 030412004002 | 装饰灯  | 1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174      | 套    | 85      | 115.87 | 9848.95   |
| 42   | 030412004003 | 装饰灯  | 1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174      | 套    | 92      | 175.56 | 16151.52  |
| 43   | 030404034002 | 照明开关 | 1. 照明开关安装 板式暗开关（单控） 单联                       | 个    | 35      | 20.54  | 718.9     |
| 44   | 030404034003 | 照明开关 | 1. 照明开关安装 板式暗开关（单控） 双联                       | 个    | 387     | 22.59  | 8742.33   |
| 45   | 030404034004 | 照明开关 | 1. 照明开关安装 板式暗开关（单控） 三联                       | 个    | 25      | 25.94  | 648.5     |
| 46   | 030404034005 | 照明开关 | 1. 照明开关安装 板式暗开关（单控） 四联                       | 个    | 38      | 31.88  | 1211.44   |
| 47   | 030404034006 | 照明开关 | 1. 照明开关安装 声控（红外线感应）延时开关                      | 个    | 55      | 48.56  | 2670.8    |
| 48   | 030404033001 | 风扇   | 1. 风扇安装 吊风扇<br>2. 其他电器安装 风扇调速开关 暗装           | 台    | 460     | 270.7  | 124522    |
| 49   | 030404035001 | 插座   | 1. 单相暗插座安装 单相带接地（A以下） 16                     | 个    | 64      | 27.03  | 1729.92   |
| 50   | 030404035002 | 插座   | 1. 单相暗插座安装 单相带接地（A以下） 16                     | 个    | 190     | 27.03  | 5135.7    |
| 51   | 030404035003 | 插座   | 1. 单相暗插座安装 单相带接地（A以下） 16                     | 个    | 190     | 29.96  | 5692.4    |
| 52   | 030411006001 | 接线盒  | 1. 接线盒安装 开关（插座）盒 暗装                          | 个    | 949     | 9.31   | 8835.19   |
| 53   | 030411006002 | 接线盒  | 1. 接线盒安装 接线盒 暗装                              | 个    | 2022    | 9.53   | 19269.66  |
| 54   | 030411002002 | 线槽   | 1. 金属线槽安装 宽+高（mm以内） 300                      | m    | 653.27  | 67.31  | 43971.6   |
| 55   | 030411002003 | 线槽   | 1. 金属线槽安装 宽+高（mm以内） 300                      | m    | 895     | 69.39  | 62104.05  |
| 56   | 030413001001 | 铁构件  | 1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作<br>2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装 | kg   | 1956.96 | 26.23  | 51331.06  |
| 本页小计 |              |      |                                              |      |         |        | 482013.97 |

## 分部分项工程报价表

工程名称: 宿舍楼——电气

第 4 页 共 4 页

[illegible]





### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 宿舍楼——电气

第 1 页 共 1 页

| 序号            | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率 (%) | 金 额 (元)   |
|---------------|---------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| 1             | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |         |           |
| LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77   | 125777.53 |
| 2             | 措施其他项目                          |                 |         |           |
| 031301010001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0       |           |
| 031301011001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0       |           |
| TSSGBWZJF001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |                 | 30      |           |
| 粤031302008001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |           |
| 031302002001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20      |           |
| JTGRSGZJF001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10      |           |
| 粤031302009001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |           |
| DXGXJCJXF001  | 地下管线交叉降效费                       |                 |         |           |
| QTFY00000001  | 其他费用                            |                 |         |           |
|               |                                 |                 |         |           |
|               |                                 |                 |         |           |
|               |                                 |                 |         |           |
|               |                                 |                 |         |           |
|               |                                 |                 |         |           |
|               |                                 |                 |         |           |
|               |                                 |                 |         |           |
|               |                                 |                 |         |           |
|               |                                 |                 |         |           |
|               |                                 |                 |         |           |
|               |                                 |                 |         |           |
|               |                                 |                 |         |           |
|               |                                 |                 |         |           |
|               |                                 |                 |         |           |
| 合 计           |                                 |                 |         | 125777.53 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：宿舍楼——电气

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）    |          |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|----------|----------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价     | 合价       |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |          |          |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |          |          |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |          |          |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |          |          |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |          |          |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |          |          |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |          |          |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |          |          |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |          |          |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |          |          |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 14075.80 | 14075.80 |
| 2.2.1 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 13842.33 | 13842.33 |
| 2.2.2 | BM438        | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)                      |      | 元    | 1    | 233.47   | 233.47   |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |          | 14075.80 |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |          | 14075.80 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |          | 14075.80 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼——电气

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）     | 备注                                                               |
|-----|---------|----|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |           |                                                                  |
| 2   | 暂估价     | 项  | 132230.00 |                                                                  |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |           |                                                                  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  | 132230.00 |                                                                  |
| 3   | 计日工     | 项  |           |                                                                  |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |           |                                                                  |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 35162.85  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |           | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 44239.91  | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |           |                                                                  |
| 9   | 索赔费用    | 项  |           |                                                                  |
| 10  | 其他费用    | 项  |           | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
| 合 计 |         |    | 211632.76 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：宿舍楼——电气

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 编码       | 名称及规格                       | 单位 | 数量          | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|----------|-----------------------------|----|-------------|-----------|-----------|
| 1  | 00010010 | 人工费                         | 元  | 348003.7279 | 1.00      | 348003.73 |
| 2  | RGFTZ    | 人工费调整                       | 元  | 14075.8     | 1.00      | 14075.80  |
| 3  | 01030035 | 镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$  | kg | 192.8673    | 5.38      | 1037.63   |
| 4  | 01130060 | 镀锌扁钢综合                      | kg | 1.5         | 3.61      | 5.42      |
| 5  | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35%               | kg | 17.8439     | 26.42     | 471.44    |
| 6  | 02130050 | 三色塑料带综合                     | kg | 3.13        | 10.30     | 32.24     |
| 7  | 02130140 | 扁形塑料绑带                      | m  | 1449.0791   | 0.72      | 1043.34   |
| 8  | 02270001 | 棉纱                          | kg | 161.8355    | 11.47     | 1856.25   |
| 9  | 02270020 | 白布                          | kg | 23.9041     | 2.75      | 65.74     |
| 10 | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65                | 十套 | 415.376     | 0.18      | 74.77     |
| 11 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm <sup>2</sup> | 十套 | 162.5684    | 10.38     | 1687.46   |
| 12 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50           | 十套 | 1229.314    | 0.43      | 528.61    |
| 13 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内       | 十套 | 149.9089    | 5.04      | 755.54    |
| 14 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内       | 十套 | 1.2         | 5.09      | 6.11      |
| 15 | 03013031 | 膨胀螺栓M6                      | 十套 | 1.0624      | 2.80      | 2.97      |
| 16 | 03013041 | 膨胀螺栓M8                      | 十套 | 140.76      | 3.15      | 443.39    |
| 17 | 03013431 | 塑料胀管D6~8                    | 十套 | 439.34      | 0.60      | 263.60    |
| 18 | 03014141 | 镀锌锁紧螺母DN25×3                | 十套 | 54.6822     | 5.66      | 309.50    |
| 19 | 03014151 | 镀锌锁紧螺母DN32×3                | 十套 | 14.8227     | 7.72      | 114.43    |
| 20 | 03014161 | 镀锌锁紧螺母DN40×3                | 十套 | 4.3229      | 11.33     | 48.98     |
| 21 | 03014171 | 镀锌锁紧螺母DN50×3                | 十套 | 3.3032      | 16.48     | 54.44     |
| 22 | 03014181 | 镀锌锁紧螺母DN65×3                | 十套 | 1.9282      | 40.16     | 77.44     |
| 23 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3                | 十套 | 97.747      | 2.94      | 287.38    |
| 24 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3                | 十套 | 682.8594    | 3.81      | 2601.69   |
| 25 | 03033496 | 风扇吊钩                        | 个  | 469.2       | 1.80      | 844.56    |
| 26 | 03134021 | 铁砂布0~2#                     | 张  | 93.2549     | 0.94      | 87.66     |
| 27 | 03135001 | 低碳钢焊条综合                     | kg | 62.7727     | 6.01      | 377.26    |
| 28 | 03136021 | 焊锡丝综合                       | kg | 3.23        | 7.69      | 24.84     |
| 29 | 03137041 | 焊锡膏                         | kg | 4.8111      | 47.01     | 226.17    |
| 30 | 03138001 | 锡基钎料                        | kg | 67.4681     | 52.47     | 3540.05   |
| 31 | 03139011 | 冲击钻头 $\phi 10$              | 个  | 9.66        | 6.84      | 66.07     |
| 32 | 03139071 | 冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$        | 个  | 31.6548     | 2.76      | 87.37     |
| 33 | 03139281 | 钢锯条                         | 条  | 619.5928    | 0.43      | 266.42    |
| 34 | 03139321 | 钢丝刷子                        | 把  | 2.9354      | 12.82     | 37.63     |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：宿舍楼——电气

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                                                       | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 35 | 03139521   | 合金钢钻头 $\phi 10$                                             | 个  | 4.9882    | 4.57      | 22.80     |
| 36 | 13010040   | 醇酸磁漆                                                        | kg | 0.9382    | 9.37      | 8.79      |
| 37 | 13010050   | 醇酸清漆                                                        | kg | 74.4814   | 14.50     | 1079.98   |
| 38 | 13010120   | 酚醛磁漆                                                        | kg | 0.29      | 7.75      | 2.25      |
| 39 | 13010130   | 酚醛调和漆                                                       | kg | 4.4839    | 11.40     | 51.12     |
| 40 | 13030240   | 厚漆                                                          | kg | 168.8336  | 10.26     | 1732.23   |
| 41 | 13050080   | 防锈漆C53-1                                                    | kg | 5.8709    | 17.30     | 101.57    |
| 42 | 13050210   | 沥青绝缘漆                                                       | kg | 1.7494    | 6.20      | 10.85     |
| 43 | 14030040   | 汽油综合                                                        | kg | 18.8741   | 7.20      | 135.89    |
| 44 | 14030040@1 | 汽油综合                                                        | kg | 231.0752  | 7.20      | 1663.74   |
| 45 | 14050040   | 溶剂汽油                                                        | kg | 30.3329   | 7.20      | 218.40    |
| 46 | 14050050   | 溶剂油                                                         | kg | 58.7101   | 3.94      | 231.32    |
| 47 | 14090010   | 电力复合脂                                                       | kg | 13.006    | 14.45     | 187.94    |
| 48 | 14230150   | 银粉                                                          | kg | 2.7398    | 27.62     | 75.67     |
| 49 | 14330320   | 硬脂酸                                                         | kg | 0.8763    | 6.33      | 5.55      |
| 50 | 17250170   | 塑料软管D5                                                      | m  | 4.38      | 0.40      | 1.75      |
| 51 | 18030605   | 固定卡子 $\phi 90$                                              | 个  | 49.44     | 3.03      | 149.80    |
| 52 | 18031090   | 镀锌钢管塑料护口DN25                                                | 个  | 546.8219  | 0.16      | 87.49     |
| 53 | 18031095   | 镀锌钢管塑料护口DN50                                                | 个  | 33.0321   | 0.34      | 11.23     |
| 54 | 18031100   | 镀锌钢管塑料护口DN65                                                | 个  | 19.2816   | 0.41      | 7.91      |
| 55 | 18031130   | 镀锌钢管接头 $20 \times 2.75$                                     | 个  | 2484.9533 | 1.97      | 4895.36   |
| 56 | 18031135   | 镀锌钢管接头 $25 \times 3.25$                                     | 个  | 583.2766  | 2.42      | 1411.53   |
| 57 | 18031140   | 镀锌钢管接头 $32 \times 3.25$                                     | 个  | 158.1091  | 3.12      | 493.30    |
| 58 | 18031145   | 镀锌钢管接头 $40 \times 3.5$                                      | 个  | 46.111    | 4.25      | 195.97    |
| 59 | 18031150   | 镀锌钢管接头 $50 \times 3.5$                                      | 个  | 35.2342   | 5.38      | 189.56    |
| 60 | 18031155   | 镀锌钢管接头 $65 \times 3.75$                                     | 个  | 19.2816   | 6.18      | 119.16    |
| 61 | 18031170   | 镀锌钢管接头 $125 \times 4.5$                                     | 个  | 3.3322    | 13.22     | 44.05     |
| 62 | 18031175   | 镀锌钢管接头 $150 \times 4.5$                                     | 个  | 3.3273    | 22.66     | 75.40     |
| 63 | 18250090   | 镀锌钢管卡子DN125                                                 | 个  | 2.6821    | 6.48      | 17.38     |
| 64 | 18250100   | 镀锌钢管卡子DN150                                                 | 个  | 2.6821    | 7.90      | 21.19     |
| 65 | 27170001   | 电气绝缘胶带 $18\text{mm} \times 10\text{m} \times 0.13\text{mm}$ | 卷  | 246.3092  | 2.40      | 591.14    |
| 66 | 28010030   | 镀锡裸铜绞线 $16\text{mm}^2$                                      | kg | 2.83      | 63.75     | 180.41    |
| 67 | 28010080   | 裸铜线 $6\text{mm}^2$                                          | kg | 0.34      | 53.88     | 18.32     |
| 68 | 28010090   | 裸铜线 $10\text{mm}^2$                                         | kg | 5.12      | 53.88     | 275.87    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：宿舍楼——电气

第 3 页 共 5 页

| 序号  | 编码       | 名称及规格                                | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|-----|----------|--------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 69  | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>  | m  | 3806.5308 | 1.88      | 7156.28   |
| 70  | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm <sup>2</sup>  | m  | 394.0347  | 2.80      | 1103.30   |
| 71  | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup> | m  | 103.9887  | 1.11      | 115.43    |
| 72  | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm <sup>2</sup>      | m  | 1942.5385 | 1.11      | 2156.22   |
| 73  | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20                      | 个  | 7806.0637 | 0.06      | 468.36    |
| 74  | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32                         | 个  | 148.2273  | 0.22      | 32.61     |
| 75  | 29060125 | 镀锌钢管塑料护口DN40                         | 个  | 43.2291   | 0.27      | 11.67     |
| 76  | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合                            | 只  | 0.0768    | 370.00    | 28.42     |
| 77  | 29090175 | 塑料接线柱双线                              | 个  | 233.81    | 0.85      | 198.74    |
| 78  | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>           | 个  | 1585.43   | 1.06      | 1680.56   |
| 79  | 29090215 | 铜接线端子DT-6mm <sup>2</sup>             | 个  | 4.06      | 1.74      | 7.06      |
| 80  | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm <sup>2</sup>            | 个  | 50.75     | 2.25      | 114.19    |
| 81  | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>            | 个  | 91.35     | 3.17      | 289.58    |
| 82  | 29090255 | 铜接线端子DT-120mm <sup>2</sup>           | 个  | 3.045     | 13.98     | 42.57     |
| 83  | 29090270 | 铜接线端子DT-240mm <sup>2</sup>           | 个  | 3.045     | 32.72     | 99.63     |
| 84  | 29170210 | 镀锌地线夹20                              | 套  | 9629.194  | 0.36      | 3466.51   |
| 85  | 29170220 | 镀锌地线夹25                              | 套  | 2260.197  | 0.53      | 1197.90   |
| 86  | 29170230 | 镀锌地线夹32                              | 套  | 612.6728  | 0.79      | 484.01    |
| 87  | 29170240 | 镀锌地线夹40                              | 套  | 178.6803  | 1.05      | 187.61    |
| 88  | 29170250 | 镀锌地线夹50                              | 套  | 136.5327  | 1.52      | 207.53    |
| 89  | 29170260 | 镀锌地线夹65                              | 套  | 154.2528  | 2.10      | 323.93    |
| 90  | 29170290 | 镀锌地线夹125                             | 套  | 6.6645    | 3.34      | 22.26     |
| 91  | 29170300 | 镀锌地线夹150                             | 套  | 6.6546    | 4.21      | 28.02     |
| 92  | 34070010 | 塑料手套ST型                              | 个  | 25.2      | 13.72     | 345.74    |
| 93  | 34130001 | 标志牌塑料扁形                              | 个  | 1791.0824 | 0.68      | 1217.94   |
| 94  | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合                             | 个  | 0.1274    | 45.50     | 5.80      |
| 95  | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合                           | 个  | 0.0332    | 116.35    | 3.86      |
| 96  | 99450760 | 其他材料费                                | 元  | 1998.3561 | 1.00      | 1998.36   |
| 97  | 01010011 | 圆钢                                   | kg | 156.5568  | 3.60      | 563.60    |
| 98  | 01130003 | 扁钢                                   | kg | 430.5312  | 3.79      | 1631.71   |
| 99  | 01210045 | 角钢                                   | kg | 1467.72   | 3.79      | 5562.66   |
| 100 | 13010155 | 醇酸清漆                                 | kg | 9.3934    | 14.50     | 136.20    |
| 101 | 13030795 | 醇酸防锈漆                                | kg | 41.2918   | 17.30     | 714.35    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：宿舍楼——电气

第 4 页 共 5 页

| 序号  | 编码         | 名称及规格                            | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|-----|------------|----------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 102 | 17030001@2 | 镀锌钢管 SC125                       | m  | 41.6532   | 161.32    | 6719.49   |
| 103 | 17030001@3 | 镀锌钢管 SC150                       | m  | 41.5914   | 194.21    | 8077.47   |
| 104 | 17030001@4 | 镀锌钢管 SC20                        | m  | 15530.958 | 5.87      | 91166.72  |
| 105 | 17030001@5 | 镀锌钢管 SC32                        | m  | 988.182   | 11.43     | 11294.92  |
| 106 | 17030001@6 | 镀锌钢管 SC25                        | m  | 3645.479  | 6.42      | 23403.98  |
| 107 | 17030001@7 | 镀锌钢管 SC65                        | m  | 128.544   | 29.65     | 3811.33   |
| 108 | 17030001@8 | 镀锌钢管 SC50                        | m  | 220.214   | 23.75     | 5230.08   |
| 109 | 17030001@9 | 镀锌钢管 SC40                        | m  | 288.194   | 17.29     | 4982.87   |
| 110 | 25000001@1 | T8单管LED灯 1*28W                   | 套  | 383.8     | 47.85     | 18364.83  |
| 111 | 25000001@2 | T8双管LED灯 2*28W                   | 套  | 525.2     | 100.50    | 52782.60  |
| 112 | 25000001@3 | 防水吸顶灯 带蓄电池 1*15W                 | 套  | 439.35    | 227.48    | 99943.34  |
| 113 | 25000001@4 | 安全出口灯 PAK-Y01 1*3W               | 套  | 50.5      | 79.04     | 3991.52   |
| 114 | 25000001@5 | 疏散诱导灯 PAK-Y01 1*3W               | 套  | 85.85     | 77.64     | 6665.39   |
| 115 | 25000001@6 | 带蓄电池应急灯 PAK-Y01 2*3W             | 套  | 92.92     | 136.74    | 12705.88  |
| 116 | 26050001@2 | 一位单控开关                           | 个  | 35.7      | 8.32      | 297.02    |
| 117 | 26050001@3 | 二位单控开关                           | 个  | 394.74    | 9.63      | 3801.35   |
| 118 | 26050001@4 | 三位单控开关                           | 个  | 25.5      | 12.75     | 325.13    |
| 119 | 26050001@5 | 四位单控开关                           | 个  | 38.76     | 18.41     | 713.57    |
| 120 | 26090001@1 | 感应延时开关                           | 个  | 56.1      | 35.79     | 2007.82   |
| 121 | 26110010   | 风扇调速开关                           | 个  | 469.2     | 41.86     | 19640.71  |
| 122 | 26410060@1 | 二三极插座                            | 个  | 65.28     | 8.71      | 568.59    |
| 123 | 26410060@2 | 洗衣机插座                            | 个  | 193.8     | 8.71      | 1688.00   |
| 124 | 26410060@3 | 空调插座                             | 个  | 193.8     | 11.59     | 2246.14   |
| 125 | 28030170@1 | 绝缘电线 BV-1.0mm <sup>2</sup>       | m  | 8012.4    | 0.59      | 4727.32   |
| 126 | 28030170@2 | 绝缘电线 WDZ-BJY-2.5mm <sup>2</sup>  | m  | 58571.169 | 3.05      | 178642.07 |
| 127 | 28030170@3 | 绝缘电线 WDZ-BJY-4mm <sup>2</sup>    | m  | 2628.4608 | 4.69      | 12327.48  |
| 128 | 28030170@4 | 绝缘电线 WDZ-BJY-6mm <sup>2</sup>    | m  | 211.572   | 6.20      | 1311.75   |
| 129 | 28030170@5 | 绝缘电线 WDZN-BJY-6mm <sup>2</sup>   | m  | 1147.248  | 6.25      | 7170.30   |
| 130 | 28030170@6 | 绝缘电线 NH-BV-2.5mm <sup>2</sup>    | m  | 3577.288  | 1.33      | 4757.79   |
| 131 | 28030170@7 | 绝缘电线 WDZN-BJY-2.5mm <sup>2</sup> | m  | 4399.89   | 3.05      | 13419.66  |
| 132 | 28110210@1 | 铜芯电缆 WDZN-YJY-5*6                | m  | 1744.2498 | 16.72     | 29163.86  |
| 133 | 28110210@2 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-5*10                | m  | 373.7     | 26.91     | 10056.27  |
| 134 | 28110210@3 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70          | m  | 25.25     | 284.02    | 7171.51   |



# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 宿舍楼——电气

第 5 页 共 5 页

[illegible]

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 宿舍楼——电气

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。



## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 教学楼、实验楼——电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 教学楼、实验楼——电气

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                        | 计量单位 | 工程数量       | 金额（元）    |            |
|------|--------------|------|-------------------------------|------|------------|----------|------------|
|      |              |      |                               |      |            | 综合单价     | 合价         |
| 1    | 030404017006 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 2. 5   | 台    | 1          | 6930. 57 | 6930. 57   |
| 2    | 030404017007 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 2. 5   | 台    | 1          | 6930. 57 | 6930. 57   |
| 3    | 030404017001 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1. 0   | 台    | 2          | 1730. 32 | 3460. 64   |
| 4    | 030404017002 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1. 0   | 台    | 2          | 1730. 32 | 3460. 64   |
| 5    | 030404017003 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1. 0   | 台    | 2          | 1730. 32 | 3460. 64   |
| 6    | 030404017004 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1. 0   | 台    | 2          | 1730. 32 | 3460. 64   |
| 7    | 030404017005 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1. 0   | 台    | 2          | 1730. 32 | 3460. 64   |
| 8    | 030404017008 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0. 5   | 台    | 12         | 1042. 68 | 12512. 16  |
| 9    | 030404017009 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0. 5   | 台    | 10         | 1042. 68 | 10426. 8   |
| 10   | 030404017010 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0. 5   | 台    | 1          | 1642. 68 | 1642. 68   |
| 11   | 030404017011 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1. 0   | 台    | 1          | 2030. 32 | 2030. 32   |
| 12   | 030404017012 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0. 5   | 台    | 1          | 1392. 68 | 1392. 68   |
| 13   | 030404017013 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1. 0   | 台    | 2          | 2794. 32 | 5588. 64   |
| 14   | 030404017014 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0. 5   | 台    | 30         | 842. 68  | 25280. 4   |
| 15   | 030404017015 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0. 5   | 台    | 2          | 842. 68  | 1685. 36   |
| 16   | 030404017016 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0. 5   | 台    | 2          | 1972. 68 | 3945. 36   |
| 17   | 030404017017 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0. 5   | 台    | 2          | 842. 68  | 1685. 36   |
| 18   | 030404017018 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0. 5   | 台    | 6          | 1972. 68 | 11836. 08  |
| 19   | 030411004001 | 配线   | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2. 5 | m    | 19718. 958 | 4. 68    | 92284. 72  |
| 20   | 030411004002 | 配线   | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6    | m    | 1703. 632  | 6. 25    | 10647. 7   |
| 21   | 030411004003 | 配线   | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6    | m    | 137. 13    | 7. 88    | 1080. 58   |
| 本页小计 |              |      |                               |      |            |          | 213203. 18 |

## 分部分项工程报价表

工程名称: 教学楼、实验楼——电气

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                           | 计量单位 | 工程数量      | 金额（元）   |           |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------|------|-----------|---------|-----------|
|      |              |       |                                                  |      |           | 综合单价    | 合价        |
| 22   | 030411004004 | 配线    | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16                      | m    | 1875      | 7. 49   | 14043. 75 |
| 23   | 030411004005 | 配线    | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16                      | m    | 398       | 10. 61  | 4222. 78  |
| 24   | 030411004006 | 配线    | 1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2. 5                         | m    | 18389. 49 | 4. 68   | 86062. 81 |
| 25   | 030411004007 | 配线    | 1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 6                            | m    | 10258     | 6. 71   | 68831. 18 |
| 26   | 030411004008 | 配线    | 1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 6                            | m    | 552. 72   | 8. 29   | 4582. 05  |
| 27   | 030411004009 | 配线    | 1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 16                           | m    | 978       | 8. 04   | 7863. 12  |
| 28   | 030411004010 | 配线    | 1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 16                           | m    | 679       | 11. 16  | 7577. 64  |
| 29   | 030408001001 | 电力电缆  | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 五芯 单价*1. 3            | m    | 30. 24    | 23. 63  | 714. 57   |
| 30   | 030408001002 | 电力电缆  | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 五芯 单价*1. 3            | m    | 105       | 73. 32  | 7698. 6   |
| 31   | 030408001003 | 电力电缆  | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 五芯 单价*1. 3            | m    | 95        | 93. 21  | 8854. 95  |
| 32   | 030408001004 | 电力电缆  | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 五芯 单价*1. 3            | m    | 35. 5     | 177. 97 | 6317. 94  |
| 33   | 030408001005 | 电力电缆  | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 五芯 单价*1. 3           | m    | 25        | 452. 23 | 11305. 75 |
| 34   | 030408001006 | 电力电缆  | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 五芯 单价*1. 3           | m    | 25. 5     | 596. 87 | 15220. 19 |
| 35   | 030408006001 | 电力电缆头 | 1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16  | 个    | 2         | 99. 21  | 198. 42   |
| 36   | 030408006002 | 电力电缆头 | 1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35  | 个    | 22        | 155. 37 | 3418. 14  |
| 37   | 030408006003 | 电力电缆头 | 1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70  | 个    | 2         | 196. 87 | 393. 74   |
| 38   | 030408006004 | 电力电缆头 | 1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 185 | 个    | 1         | 305. 87 | 305. 87   |
| 本页小计 |              |       |                                                  |      |           |         | 247611. 5 |

## 分部分项工程报价表

工程名称: 教学楼、实验楼——电气

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                           | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |       |                                                  |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 39   | 030408006005 | 电力电缆头 | 1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 240 | 个    | 1       | 385.9  | 385.9     |
| 40   | 030411001001 | 配管    | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20                   | m    | 8293.23 | 16.26  | 134847.92 |
| 41   | 030411001002 | 配管    | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25                   | m    | 6093.23 | 19.12  | 116502.56 |
| 42   | 030411001003 | 配管    | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32                   | m    | 1495.34 | 25.46  | 38071.36  |
| 43   | 030411001004 | 配管    | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40                   | m    | 417.78  | 39.15  | 16356.09  |
| 44   | 030411001005 | 配管    | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50                   | m    | 345.18  | 47.82  | 16506.51  |
| 45   | 030411001006 | 配管    | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 65                   | m    | 137.28  | 65.4   | 8978.11   |
| 46   | 030411001007 | 配管    | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 125                  | m    | 4.34    | 242.04 | 1050.45   |
| 47   | 030411001008 | 配管    | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 150                  | m    | 4.34    | 281.82 | 1223.1    |
| 48   | 030411001009 | 配管    | 1. 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 125                       | m    | 11.418  | 212.85 | 2430.32   |
| 49   | 030411001010 | 配管    | 1. 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 150                       | m    | 11.396  | 250.35 | 2852.99   |
| 50   | 030412005001 | 荧光灯   | 1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管                            | 套    | 366     | 80.24  | 29367.84  |
| 51   | 030412005002 | 荧光灯   | 1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管                            | 套    | 59      | 140.98 | 8317.82   |
| 52   | 030412001001 | 普通灯具  | 1. 圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250                        | 套    | 188     | 261.07 | 49081.16  |
| 53   | 030412004001 | 装饰灯   | 1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174          | 套    | 42      | 117.29 | 4926.18   |
| 54   | 030412004002 | 装饰灯   | 1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174          | 套    | 58      | 115.87 | 6720.46   |
| 55   | 030412004003 | 装饰灯   | 1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174          | 套    | 72      | 175.56 | 12640.32  |
| 56   | 030404034001 | 照明开关  | 1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 单联                           | 个    | 42      | 20.54  | 862.68    |
| 57   | 030404034002 | 照明开关  | 1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联                           | 个    | 152     | 22.59  | 3433.68   |
| 本页小计 |              |       |                                                  |      |         |        | 454555.45 |

## 分部分项工程报价表

工程名称: 教学楼、实验楼——电气

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）  |            |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------|
|      |              |         |                                                                                                        |      |        | 综合单价   | 合价         |
| 58   | 030404034003 | 照明开关    | 1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 三联                                                                                 | 个    | 32     | 25.94  | 830.08     |
| 59   | 030404034004 | 照明开关    | 1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 四联                                                                                 | 个    | 25     | 31.88  | 797        |
| 60   | 030404034005 | 照明开关    | 1. 照明开关安装 声控(红外线感应)延时开关                                                                                | 个    | 272    | 48.56  | 13208.32   |
| 61   | 030404033001 | 风扇      | 1. 风扇安装 排气扇                                                                                            | 台    | 50     | 238.46 | 11923      |
| 62   | 030404033002 | 风扇      | 1. 风扇安装 吊风扇                                                                                            | 台    | 202    | 215.81 | 43593.62   |
| 63   | 030404036001 | 其他电器    | 1. 其他电器安装 风扇调速开关暗装                                                                                     | 个    | 202    | 54.89  | 11087.78   |
| 64   | 030404035001 | 插座      | 1. 单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16                                                                               | 个    | 300    | 27.03  | 8109       |
| 65   | 030404035003 | 插座      | 1. 单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16                                                                               | 个    | 60     | 29.96  | 1797.6     |
| 66   | 030411006001 | 接线盒     | 1. 接线盒安装 开关(插座)盒暗装                                                                                     | 个    | 883    | 9.31   | 8220.73    |
| 67   | 030411006002 | 接线盒     | 1. 接线盒安装 接线盒 暗装                                                                                        | 个    | 2449   | 9.53   | 23338.97   |
| 68   | 030411002001 | 线槽      | 1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300                                                                                | m    | 742.32 | 67.31  | 49965.56   |
| 69   | 030413001001 | 铁构件     | 1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作<br>2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装                                                           | kg   | 322    | 26.23  | 8446.06    |
| 70   | 031201003001 | 金属结构刷油  | 1. 手工除锈 一般钢结构 轻锈<br>2. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍<br>3. 一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍<br>4. 一般钢结构 银粉漆 第一遍<br>5. 一般钢结构 银粉漆 每增一遍 | kg   | 322    | 2.87   | 924.14     |
| 71   | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1. 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电                                                                            | 系统   | 1      | 906.04 | 906.04     |
|      |              |         |                                                                                                        |      |        |        | 1098518.03 |
|      |              |         |                                                                                                        |      |        |        |            |
|      |              |         |                                                                                                        |      |        |        |            |
|      |              |         |                                                                                                        |      |        |        |            |
|      |              |         |                                                                                                        |      |        |        |            |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                        |      |        |        | 183147.9   |
| 合 计  |              |         |                                                                                                        |      |        |        | 1098518.03 |





### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 教学楼、实验楼——电气

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率（%） | 金 额（元）   |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|--------|----------|
| 1                 | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |        |          |
| LSSGCSF00<br>001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77  | 92315.62 |
| 2                 | 措施其他项目                          |                 |        |          |
| 031301010<br>001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0      |          |
| 031301011<br>001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0      |          |
| TSSGBWZJF<br>001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |                 | 30     |          |
| 粤0313020<br>08001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0      |          |
| 031302002<br>001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20     |          |
| JTGRSGZJF<br>001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10     |          |
| 粤0313020<br>09001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0      |          |
| DXGXJCJXF<br>001  | 地下管线交叉降效费                       |                 |        |          |
| QTFY00000<br>001  | 其他费用                            |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
| 合    计            |                                 |                 |        | 92315.62 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

### 措施项目清单与计价表 (二)

工程名称: 教学楼、实验楼——电气

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）    |          |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|----------|----------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价     | 合价       |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |          |          |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |          |          |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |          |          |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |          |          |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |          |          |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |          |          |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |          |          |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |          |          |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |          |          |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |          |          |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 10301.31 | 10301.31 |
| 2.2.1 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 10262.89 | 10262.89 |
| 2.2.2 | BM438        | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)                      |      | 元    | 1    | 38.42    | 38.42    |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |          | 10301.31 |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
|       |              |                                          |      |      |      |          |          |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |          | 10301.31 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |          | 10301.31 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 教学楼、实验楼——电气

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）     | 备注                                                               |
|-----|---------|----|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |           |                                                                  |
| 2   | 暂估价     | 项  | 92207.20  |                                                                  |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |           |                                                                  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  | 92207.20  |                                                                  |
| 3   | 计日工     | 项  |           |                                                                  |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |           |                                                                  |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 25808.11  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |           | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 32955.54  | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |           |                                                                  |
| 9   | 索赔费用    | 项  |           |                                                                  |
| 10  | 其他费用    | 项  |           | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
| 合 计 |         |    | 150970.85 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：教学楼、实验楼——电气

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                               | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|-------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 01010011   | 圆钢                                  | kg | 25.76     | 3.60      | 92.74     |
| 2  | 01130003   | 扁钢                                  | kg | 70.84     | 3.79      | 268.48    |
| 3  | 01210045   | 角钢                                  | kg | 241.5     | 3.79      | 915.29    |
| 4  | 03139321   | 钢丝刷子                                | 把  | 0.483     | 12.82     | 6.19      |
| 5  | 13010130@1 | 酚醛调和漆                               | kg | 0.644     | 11.40     | 7.34      |
| 6  | 13010155   | 醇酸清漆                                | kg | 1.5456    | 14.50     | 22.41     |
| 7  | 13030795   | 醇酸防锈漆                               | kg | 6.7942    | 17.30     | 117.54    |
| 8  | 13050080   | 防锈漆C53-1                            | kg | 0.966     | 17.30     | 16.71     |
| 9  | 14050040   | 溶剂汽油                                | kg | 4.991     | 7.20      | 35.94     |
| 10 | 14230150   | 银粉                                  | kg | 0.4508    | 27.62     | 12.45     |
| 11 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0#                           | kg | 5.7719    | 6.39      | 36.88     |
| 12 | 03014141   | 镀锌锁紧螺母DN25×3                        | 十套 | 94.1404   | 5.66      | 532.83    |
| 13 | 03014151   | 镀锌锁紧螺母DN32×3                        | 十套 | 23.103    | 7.72      | 178.36    |
| 14 | 03014171   | 镀锌锁紧螺母DN50×3                        | 十套 | 5.333     | 16.48     | 87.89     |
| 15 | 03014181   | 镀锌锁紧螺母DN65×3                        | 十套 | 2.121     | 40.16     | 85.18     |
| 16 | 17030001@5 | 镀锌钢管 SC32                           | m  | 1540.2002 | 11.43     | 17604.49  |
| 17 | 17030001@6 | 镀锌钢管 SC25                           | m  | 6276.0269 | 6.42      | 40292.09  |
| 18 | 17030001@7 | 镀锌钢管 SC65                           | m  | 141.3984  | 29.65     | 4192.46   |
| 19 | 17030001@8 | 镀锌钢管 SC50                           | m  | 355.5354  | 23.75     | 8443.97   |
| 20 | 17030001@9 | 镀锌钢管 SC40                           | m  | 430.3134  | 17.29     | 7440.12   |
| 21 | 18031090   | 镀锌钢管塑料护口DN25                        | 个  | 941.404   | 0.16      | 150.62    |
| 22 | 18031095   | 镀锌钢管塑料护口DN50                        | 个  | 53.3303   | 0.34      | 18.13     |
| 23 | 18031100   | 镀锌钢管塑料护口DN65                        | 个  | 21.2098   | 0.41      | 8.70      |
| 24 | 18031135   | 镀锌钢管接头25×3.25                       | 个  | 1004.1643 | 2.42      | 2430.08   |
| 25 | 18031140   | 镀锌钢管接头32×3.25                       | 个  | 246.432   | 3.12      | 768.87    |
| 26 | 18031150   | 镀锌钢管接头50×3.5                        | 个  | 56.8857   | 5.38      | 306.05    |
| 27 | 18031155   | 镀锌钢管接头65×3.75                       | 个  | 21.2098   | 6.18      | 131.08    |
| 28 | 29060120   | 镀锌钢管塑料护口DN32                        | 个  | 231.03    | 0.22      | 50.83     |
| 29 | 29170220   | 镀锌地线夹25                             | 套  | 3891.1367 | 0.53      | 2062.30   |
| 30 | 29170230   | 镀锌地线夹32                             | 套  | 954.9241  | 0.79      | 754.39    |
| 31 | 29170250   | 镀锌地线夹50                             | 套  | 220.4319  | 1.52      | 335.06    |
| 32 | 29170260   | 镀锌地线夹65                             | 套  | 169.6781  | 2.10      | 356.32    |
| 33 | 03011390   | 铜接地端子带螺栓DT-6mm <sup>2</sup>         | 十套 | 77.9436   | 10.38     | 809.05    |
| 34 | 28030300   | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm <sup>2</sup> | m  | 188.9204  | 2.80      | 528.98    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：教学楼、实验楼——电气

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                                | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|--------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 35 | 29030030@1 | 金属线槽 150*100mm                       | m  | 764.5896  | 31.27     | 23908.72  |
| 36 | 03014281   | 镀锌锁紧螺母DN15×3                         | 十套 | 90.949    | 2.94      | 267.39    |
| 37 | 26410060@1 | 二三极插座                                | 个  | 306       | 8.71      | 2665.26   |
| 38 | 26410060@3 | 空调插座                                 | 个  | 61.2      | 11.59     | 709.31    |
| 39 | 29110390   | 接线盒                                  | 个  | 3398.64   | 2.31      | 7850.86   |
| 40 | 03010225   | 木螺钉M2~4×6~65                         | 十套 | 204.484   | 0.18      | 36.81     |
| 41 | 03011430   | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50                    | 十套 | 671.072   | 0.43      | 288.56    |
| 42 | 25000001@1 | T8单管LED灯 1*28W                       | 套  | 369.66    | 47.85     | 17688.23  |
| 43 | 25000001@2 | T8双管LED灯 2*28W                       | 套  | 59.59     | 100.50    | 5988.80   |
| 44 | 25000001@3 | 防水吸顶灯 带蓄电池 1*15W                     | 套  | 189.88    | 227.48    | 43193.90  |
| 45 | 25000001@4 | 安全出口灯 PAK-Y01 1*3W                   | 套  | 42.42     | 79.04     | 3352.88   |
| 46 | 25000001@5 | 疏散诱导灯 PAK-Y01 1*3W                   | 套  | 58.58     | 77.64     | 4548.15   |
| 47 | 25000001@6 | 带蓄电池应急灯 PAK-Y01 2*3W                 | 套  | 72.72     | 136.74    | 9943.73   |
| 48 | 26050001@1 | 一位单控开关                               | 个  | 42.84     | 8.32      | 356.43    |
| 49 | 26050001@2 | 二位单控开关                               | 个  | 155.04    | 9.63      | 1493.04   |
| 50 | 26050001@3 | 三位单控开关                               | 个  | 32.64     | 12.75     | 416.16    |
| 51 | 26050001@4 | 四位单控开关                               | 个  | 25.5      | 18.41     | 469.46    |
| 52 | 26090001@1 | 感应延时开关                               | 个  | 277.44    | 35.79     | 9929.58   |
| 53 | 28030450   | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup> | m  | 78.7932   | 1.11      | 87.46     |
| 54 | 28030480   | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm <sup>2</sup>      | m  | 1074.2533 | 1.11      | 1192.42   |
| 55 | 29090175   | 塑料接线柱双线                              | 个  | 177.16    | 0.85      | 150.59    |
| 56 | 29090210   | 铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>           | 个  | 796.775   | 1.06      | 844.58    |
| 57 | 01030035   | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5                      | kg | 159.7437  | 5.38      | 859.42    |
| 58 | 03013031   | 膨胀螺栓M6                               | 十套 | 0.4958    | 2.80      | 1.39      |
| 59 | 03013431   | 塑料胀管D6~8                             | 十套 | 236.06    | 0.60      | 141.64    |
| 60 | 03014161   | 镀锌锁紧螺母DN40×3                         | 十套 | 6.4547    | 11.33     | 73.13     |
| 61 | 03014291   | 镀锌锁紧螺母DN20×3                         | 十套 | 673.0329  | 3.81      | 2564.26   |
| 62 | 03139071   | 冲击钻头 φ6~8                            | 个  | 17.6936   | 2.76      | 48.83     |
| 63 | 03139281   | 钢锯条                                  | 条  | 437.2355  | 0.43      | 188.01    |
| 64 | 13010040   | 醇酸磁漆                                 | kg | 0.344     | 9.37      | 3.22      |
| 65 | 13010050   | 醇酸清漆                                 | kg | 67.3859   | 14.50     | 977.10    |
| 66 | 13030240   | 厚漆                                   | kg | 156.5594  | 10.26     | 1606.30   |
| 67 | 14050050   | 溶剂油                                  | kg | 51.8834   | 3.94      | 204.42    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：教学楼、实验楼——电气

第 3 页 共 6 页

| 序号  | 编码         | 名称及规格                                   | 单位   | 数量          | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|-----|------------|-----------------------------------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 68  | 17030001@2 | 镀锌钢管 SC125                              | m    | 16.2307     | 161.32    | 2618.34   |
| 69  | 17030001@3 | 镀锌钢管 SC150                              | m    | 16.2081     | 194.21    | 3147.78   |
| 70  | 17030001@4 | 镀锌钢管 SC20                               | m    | 8542.0269   | 5.87      | 50141.70  |
| 71  | 18031130   | 镀锌钢管接头20×2.75                           | 个    | 1366.7243   | 1.97      | 2692.45   |
| 72  | 18031145   | 镀锌钢管接头40×3.5                            | 个    | 68.8501     | 4.25      | 292.61    |
| 73  | 18031170   | 镀锌钢管接头125×4.5                           | 个    | 1.2984      | 13.22     | 17.16     |
| 74  | 18031175   | 镀锌钢管接头150×4.5                           | 个    | 1.2966      | 22.66     | 29.38     |
| 75  | 18250090   | 镀锌钢管卡子DN125                             | 个    | 1.2517      | 6.48      | 8.11      |
| 76  | 18250100   | 镀锌钢管卡子DN150                             | 个    | 1.2517      | 7.90      | 9.89      |
| 77  | 28030290   | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软<br>导线BVR-4mm <sup>2</sup> | m    | 3359.8006   | 1.88      | 6316.43   |
| 78  | 29060115   | 镀锌钢管塑料护口DN15~20                         | 个    | 7639.819    | 0.06      | 458.39    |
| 79  | 29060125   | 镀锌钢管塑料护口DN40                            | 个    | 64.547      | 0.27      | 17.43     |
| 80  | 29170210   | 镀锌地线夹20                                 | 套    | 5296.0567   | 0.36      | 1906.58   |
| 81  | 29170240   | 镀锌地线夹40                                 | 套    | 266.7943    | 1.05      | 280.13    |
| 82  | 29170290   | 镀锌地线夹125                                | 套    | 2.5969      | 3.34      | 8.67      |
| 83  | 29170300   | 镀锌地线夹150                                | 套    | 2.5933      | 4.21      | 10.92     |
| 84  | 99450700@1 | 电(机械用)                                  | kw·h | 454.5377    | 0.63      | 286.36    |
| 85  | RGFTZ      | 人工费调整                                   | 元    | 10301.304   | 1.00      | 10301.30  |
| 86  | CLFTZ      | 材料费调整                                   | 元    | 0.0036      | 1.00      |           |
| 87  | 00010010   | 人工费                                     | 元    | 256892.3222 | 1.00      | 256892.32 |
| 88  | 02270020   | 白布                                      | kg   | 20.6174     | 2.75      | 56.70     |
| 89  | 03011605   | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×<br>100以内               | 十套   | 49.9436     | 5.04      | 251.72    |
| 90  | 03134021   | 铁砂布0~2#                                 | 张    | 57.3598     | 0.94      | 53.92     |
| 91  | 03136021   | 焊锡丝综合                                   | kg   | 6.42        | 7.69      | 49.37     |
| 92  | 13010120   | 酚醛磁漆                                    | kg   | 0.83        | 7.75      | 6.43      |
| 93  | 13010130   | 酚醛调和漆                                   | kg   | 1.64        | 11.40     | 18.70     |
| 94  | 14090010   | 电力复合脂                                   | kg   | 35.19       | 14.45     | 508.50    |
| 95  | 17250170   | 塑料软管D5                                  | m    | 11.03       | 0.40      | 4.41      |
| 96  | 27170001   | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.<br>13mm               | 卷    | 147.5424    | 2.40      | 354.10    |
| 97  | 28010090   | 裸铜线10mm <sup>2</sup>                    | kg   | 2.6         | 53.88     | 140.09    |
| 98  | 29090220   | 铜接线端子DT-10mm <sup>2</sup>               | 个    | 26.39       | 2.25      | 59.38     |
| 99  | 99450760   | 其他材料费                                   | 元    | 1588.213    | 1.00      | 1588.21   |
| 100 | 55090080@1 | 配电箱AM1-1~2                              | 台    | 2           | 1500.00   | 3000.00   |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：教学楼、实验楼——电气

第 4 页 共 6 页

| 序号  | 编码          | 名称及规格             | 单位   | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|-----|-------------|-------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 101 | 55090080@2  | 配电箱AM2-1~2        | 台    | 2         | 1500.00   | 3000.00   |
| 102 | 55090080@3  | 配电箱AM3-1~2        | 台    | 2         | 1500.00   | 3000.00   |
| 103 | 55090080@4  | 配电箱AM4-1~2        | 台    | 2         | 1500.00   | 3000.00   |
| 104 | 55090080@5  | 配电箱AM5-1~2        | 台    | 2         | 1500.00   | 3000.00   |
| 105 | 01130060    | 镀锌扁钢综合            | kg   | 3         | 3.61      | 10.83     |
| 106 | 03135001    | 低碳钢焊条综合           | kg   | 10.604    | 6.01      | 63.73     |
| 107 | 99450660    | 安拆费               | 元    | 102.1381  | 1.00      | 102.14    |
| 108 | 99450700    | 电(机械用)            | kw·h | 13.9028   | 0.63      | 8.76      |
| 109 | 99450630    | 折旧费               | 元    | 297.5277  | 1.00      | 297.53    |
| 110 | 99450640    | 检修费               | 元    | 55.5513   | 1.00      | 55.55     |
| 111 | 99450650    | 维护费               | 元    | 113.587   | 1.00      | 113.59    |
| 112 | 55090080@6  | 配电箱AP1            | 台    | 1         | 6587.00   | 6587.00   |
| 113 | 55090080@7  | 配电箱AP2            | 台    | 1         | 6587.00   | 6587.00   |
| 114 | 28010080    | 裸铜线6mm2           | kg   | 11.22     | 53.88     | 604.53    |
| 115 | 29090215    | 铜接线端子DT-6mm2      | 个    | 133.98    | 1.74      | 233.13    |
| 116 | 55090080@8  | 配电箱ABG1           | 台    | 12        | 850.00    | 10200.00  |
| 117 | 55090080@9  | 配电箱ABG2           | 台    | 10        | 850.00    | 8500.00   |
| 118 | 55090080@10 | 配电箱AWK1           | 台    | 1         | 1450.00   | 1450.00   |
| 119 | 55090080@11 | 配电箱AWL1           | 台    | 1         | 1800.00   | 1800.00   |
| 120 | 55090080@12 | 配电箱AE4            | 台    | 1         | 1200.00   | 1200.00   |
| 121 | 55090080@13 | 配电箱AJS1           | 台    | 2         | 2564.00   | 5128.00   |
| 122 | 55090080@14 | 配电箱AJS2           | 台    | 30        | 650.00    | 19500.00  |
| 123 | 55090080@15 | 配电箱AJS3           | 台    | 2         | 650.00    | 1300.00   |
| 124 | 55090080@16 | 配电箱AZB1           | 台    | 2         | 1780.00   | 3560.00   |
| 125 | 55090080@17 | 配电箱AZB2           | 台    | 2         | 650.00    | 1300.00   |
| 126 | 55090080@18 | 配电箱ASY1           | 台    | 6         | 1780.00   | 10680.00  |
| 127 | 01530060    | 封铅含铅65% 含锡35%     | kg   | 4.7786    | 26.42     | 126.25    |
| 128 | 03139521    | 合金钢钻头Φ10          | 个    | 0.6315    | 4.57      | 2.89      |
| 129 | 13050210    | 沥青绝缘漆             | kg   | 0.4749    | 6.20      | 2.94      |
| 130 | 14030040    | 汽油综合              | kg   | 138.8295  | 7.20      | 999.57    |
| 131 | 14330320    | 硬脂酸               | kg   | 0.2367    | 6.33      | 1.50      |
| 132 | 34130001    | 标志牌塑料扁形           | 个    | 1876.0993 | 0.68      | 1275.75   |
| 133 | 00010003    | 机上人工              | 工日   | 0.8809    | 230.00    | 202.61    |
| 134 | 99450680    | 柴油(机械用)0#         | kg   | 11.4272   | 6.39      | 73.02     |
| 135 | 28110210@1  | 铜芯电缆 WDZN-YJY-5*6 | m    | 30.5424   | 16.72     | 510.67    |



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：教学楼、实验楼——电气

第 5 页 共 6 页

| 序号  | 编码         | 名称及规格                           | 单位 | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|-----|------------|---------------------------------|----|------------|-----------|-----------|
| 136 | 28110210@2 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16          | m  | 106.05     | 59.94     | 6356.64   |
| 137 | 28110210@3 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16          | m  | 95.95      | 79.63     | 7640.50   |
| 138 | 29070150   | 电缆敷设牵引头综合                       | 只  | 0.132      | 370.00    | 48.84     |
| 139 | 35250001   | 电缆敷设滚轮综合                        | 个  | 0.2192     | 45.50     | 9.97      |
| 140 | 35250010   | 电缆敷设转向导轮综合                      | 个  | 0.057      | 116.35    | 6.63      |
| 141 | 28110210@4 | 铜芯电缆 WDZ-YJV-4*70-1*35          | m  | 35.855     | 157.55    | 5648.96   |
| 142 | 28110210@5 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95         | m  | 25.25      | 413.06    | 10429.77  |
| 143 | 28110210@6 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*240+1*120        | m  | 25.755     | 548.10    | 14116.32  |
| 144 | 02130050   | 三色塑料带综合                         | kg | 5.21       | 10.30     | 53.66     |
| 145 | 03137041   | 焊锡膏                             | kg | 3.0166     | 47.01     | 141.81    |
| 146 | 18030605   | 固定卡子 Φ90                        | 个  | 57.68      | 3.03      | 174.77    |
| 147 | 28010030   | 镀锡裸铜绞线16mm <sup>2</sup>         | kg | 5.75       | 63.75     | 366.56    |
| 148 | 29090225   | 铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>       | 个  | 34.51      | 3.17      | 109.40    |
| 149 | 34070010   | 塑料手套ST型                         | 个  | 29.4       | 13.72     | 403.37    |
| 150 | 29090235   | 铜接线端子DT-35mm <sup>2</sup>       | 个  | 66.99      | 4.67      | 312.84    |
| 151 | 29090245   | 铜接线端子DT-70mm <sup>2</sup>       | 个  | 6.09       | 7.26      | 44.21     |
| 152 | 03011610   | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内           | 十套 | 1.3        | 5.09      | 6.62      |
| 153 | 29090265   | 铜接线端子DT-185mm <sup>2</sup>      | 个  | 3.045      | 20.58     | 62.67     |
| 154 | 29090270   | 铜接线端子DT-240mm <sup>2</sup>      | 个  | 3.045      | 32.72     | 99.63     |
| 155 | 02270001   | 棉纱                              | kg | 131.1952   | 11.47     | 1504.81   |
| 156 | 03138001   | 锡基钎料                            | kg | 36.7142    | 52.47     | 1926.39   |
| 157 | 28030170@1 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> | m  | 40999.8183 | 3.05      | 125049.45 |
| 158 | 28030170@2 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup>   | m  | 12610.8226 | 4.69      | 59144.76  |
| 159 | 28030170@3 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-6mm <sup>2</sup>   | m  | 728.4564   | 6.20      | 4516.43   |
| 160 | 28030170@4 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-10mm <sup>2</sup>  | m  | 2995.65    | 5.61      | 16805.60  |
| 161 | 28030170@5 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-16mm <sup>2</sup>  | m  | 1130.85    | 8.58      | 9702.69   |
| 162 | 02130140   | 扁形塑料绑带                          | m  | 1652.4037  | 0.72      | 1189.73   |
| 163 | 99451300   | 校验费                             | 元  | 12.619     | 1.00      | 12.62     |
| 164 | 50350010   | 排气扇                             | 台  | 50         | 150.00    | 7500.00   |
| 165 | 50370001   | 风扇                              | 台  | 202        | 165.00    | 33330.00  |
| 166 | 03013041   | 膨胀螺栓M8                          | 十套 | 61.812     | 3.15      | 194.71    |
| 167 | 03033496   | 风扇吊钩                            | 个  | 206.04     | 1.80      | 370.87    |

## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 教学楼、实验楼——电气

第 6 页 共 6 页

[illegible]

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 教学楼、实验楼——电气

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。



## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 教学楼、实验楼——给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 教学楼、实验楼——给排水

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                        | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |           |                                                               |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 1    | 031001006001 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）20<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）15 | m    | 305.64  | 20.76  | 6345.09   |
| 2    | 031001006002 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）20<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）20 | m    | 342.96  | 22.26  | 7634.29   |
| 3    | 031001006003 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）25<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）25 | m    | 41.4    | 26.06  | 1078.88   |
| 4    | 031001006004 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）32<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）32 | m    | 92.01   | 33.47  | 3079.57   |
| 5    | 031001006005 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）40<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）40 | m    | 70.32   | 42.49  | 2987.9    |
| 6    | 031001006006 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）50<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）50 | m    | 103.27  | 57.43  | 5930.8    |
| 7    | 031003001001 | 螺纹阀门      | 1. 螺纹阀安装 公称直径（mm以内）50                                         | 个    | 5       | 144.92 | 724.6     |
| 8    | 031003001002 | 螺纹阀门      | 1. 螺纹阀安装 公称直径（mm以内）32                                         | 个    | 2       | 49.76  | 99.52     |
| 9    | 031003001003 | 螺纹阀门      | 1. 螺纹阀安装 公称直径（mm以内）40                                         | 个    | 24      | 68.88  | 1653.12   |
| 10   | 031003001004 | 螺纹阀门      | 1. 螺纹阀安装 公称直径（mm以内）25                                         | 个    | 12      | 34.2   | 410.4     |
| 11   | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1. 单冷水龙头安装 公称直径（mm以内）15                                       | 个    | 48      | 27.35  | 1312.8    |
| 12   | 031001006008 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料排水管（粘接）公称外径（mm以内）160                             | m    | 118.71  | 135.25 | 16055.53  |
| 13   | 031001006007 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料排水管（粘接）公称外径（mm以内）110                             | m    | 1208.72 | 87.01  | 105170.73 |
| 本页小计 |              |           |                                                               |      |         |        | 152483.23 |

## 分部分项工程报价表

工程名称: 教学楼、实验楼——给排水

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                               | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）   |           |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                                      |      |        | 综合单价    | 合价        |
| 14   | 031001006009 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料排水管（粘接） 公称外径（mm以内） 75                                                                                   | m    | 55.08  | 52.1    | 2869.67   |
| 15   | 031001006010 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料排水管（粘接） 公称外径（mm以内） 50                                                                                   | m    | 944.18 | 33.9    | 32007.7   |
| 16   | 031001006011 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料雨水管（粘接） 公称外径（mm以内） 110                                                                                  | m    | 373.74 | 70.99   | 26531.8   |
| 17   | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1. 地漏安装 公称直径（mm以内） 50                                                                                                | 个    | 269    | 26.24   | 7058.56   |
| 18   | 031004014003 | 给、排水附（配）件 | 1. 地面扫除口安装 公称直径（mm以内） 100                                                                                            | 个    | 24     | 23.44   | 562.56    |
| 19   | 031004014004 | 给、排水附（配）件 | 1. 普通雨水斗安装 公称直径（mm以内） 100                                                                                            | 个    | 28     | 75.66   | 2118.48   |
| 20   | 031004006001 | 大便器       | 1. 蹲式大便器安装 脚踏开关                                                                                                      | 组    | 211    | 526.78  | 111150.58 |
| 21   | 031004006002 | 大便器       | 1. 坐式大便器安装 连体水箱                                                                                                      | 组    | 2      | 625.83  | 1251.66   |
| 22   | 031004007001 | 小便器       | 1. 落地式式小便器安装 手动开关                                                                                                    | 组    | 54     | 999.99  | 53999.46  |
| 23   | 031004003001 | 洗脸盆       | 1. 洗脸盆 立柱式 冷水                                                                                                        | 组    | 96     | 584.05  | 56068.8   |
| 24   | 040501004001 | 塑料管       | 1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE]（承插式胶圈接口） 管径（mm以内） 300                                                                         | m    | 7.5    | 52.65   | 394.88    |
| 25   | 040501004002 | 塑料管       | 1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE]（承插式胶圈接口） 管径（mm以内） 300                                                                         | m    | 100.06 | 86.38   | 8643.18   |
| 26   | 040504001001 | 砌筑井       | 1. 砖砌收口式 适用管径 600-800 井径1250 井深3.1m<br>2. 砌筑用水泥砂浆（配合比） 中砂 M7.5<br>3. 水泥防水砂浆（配合比） 1:2<br>4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15      | 座    | 6      | 3131.74 | 18790.44  |
| 27   | 040504001003 | 砌筑井       | 1. 方形检查井 井深1m<br>2. 抹灰水泥砂浆（配合比） 中砂 1:2<br>3. 抹灰水泥砂浆（配合比） 中砂 1:3<br>4. 砌筑用水泥砂浆（配合比） 中砂 M10<br>5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 座    | 6      | 948.71  | 5692.26   |
| 28   | 040101002001 | 挖沟槽土方     | 1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内                                                                                              | m3   | 94.52  | 39.82   | 3763.79   |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                                      |      |        |         | 330903.82 |

## 分部分项工程报价表

工程名称: 教学楼、实验楼——给排水

第 3 页 共 3 页

[illegible]





### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 教学楼、实验楼——给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：教学楼、实验楼——给排水

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）   |         |
|-------|--------------|-----------------------------------|------|------|------|---------|---------|
|       |              |                                   |      |      |      | 综合单价    | 合价      |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                       |      |      |      |         |         |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                             |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                            |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                       |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                              |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                              |      | 项    | 1    |         |         |
| 小 计   |              |                                   |      |      |      |         |         |
| 2     |              | 措施其他项目                            |      |      |      |         |         |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                            |      | 项    | 1    |         |         |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                            |      | 项    | 1    | 4281.59 | 4281.59 |
| 2.2.1 | BM403        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) |      | 元    | 1    | 4281.59 | 4281.59 |
| 小 计   |              |                                   |      |      |      |         | 4281.59 |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
| 本页小计  |              |                                   |      |      |      |         | 4281.59 |
| 合 计   |              |                                   |      |      |      |         | 4281.59 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 教学楼、实验楼——给排水

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）    | 备注                                                               |
|-----|---------|----|----------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |          |                                                                  |
| 2   | 暂估价     | 项  |          |                                                                  |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |          |                                                                  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |          |                                                                  |
| 3   | 计日工     | 项  |          |                                                                  |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |          |                                                                  |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 10079.01 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |          | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 14596.41 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |          |                                                                  |
| 9   | 索赔费用    | 项  |          |                                                                  |
| 10  | 其他费用    | 项  |          | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
| 合 计 |         |    | 24675.42 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：教学楼、实验楼——给排水

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格               | 单位   | 数量          | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|---------------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 1  | 02090090   | 塑料薄膜                | m2   | 63.906      | 0.26      | 16.62     |
| 2  | 04010015   | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5   | t    | 2.5659      | 417.60    | 1071.52   |
| 3  | 04030015@1 | 中砂                  | m3   | 9.7032      | 193.00    | 1872.72   |
| 4  | 04130001   | 标准砖240×115×53       | 千块   | 12.084      | 411.00    | 4966.52   |
| 5  | 13350020   | 防水粉                 | kg   | 25.7477     | 3.30      | 84.97     |
| 6  | 33010285   | 塑钢踏步                | kg   | 50.904      | 6.29      | 320.19    |
| 7  | 34110010@1 | 水                   | m3   | 8.3202      | 3.41      | 28.37     |
| 8  | 36010080   | 井环盖、井座              | 套    | 6           | 299.44    | 1796.64   |
| 9  | 36010280   | 铸铁平蓖                | 套    | 6           | 239.81    | 1438.86   |
| 10 | 8021902    | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m3   | 4.002       | 427.18    | 1709.57   |
| 11 | 99450680@1 | 柴油(机械用) 0#          | kg   | 8.6832      | 6.39      | 55.49     |
| 12 | 99450700@1 | 电(机械用)              | kw·h | 1.632       | 0.63      | 1.03      |
| 13 | 02050001@1 | 橡胶圈 DN200           | 个    | 1.545       | 3.58      | 5.53      |
| 14 | 02050001@2 | 橡胶圈 DN300           | 个    | 20.6124     | 12.52     | 258.07    |
| 15 | 03134011   | 水砂纸                 | 张    | 14.9508     | 0.77      | 11.51     |
| 16 | 14090040   | 润滑脂                 | kg   | 1.5058      | 34.61     | 52.12     |
| 17 | 17250350@1 | UPVC双壁波纹排水管 DN200   | m    | 7.575       | 35.43     | 268.38    |
| 18 | 17250350@2 | UPVC双壁波纹排水管 DN300   | m    | 101.0606    | 67.00     | 6771.06   |
| 19 | RGFTZ      | 人工费调整               | 元    | 4281.5905   | 1.00      | 4281.59   |
| 20 | 00010010   | 人工费                 | 元    | 100099.4632 | 1.00      | 100099.46 |
| 21 | 01290043   | 钢板8~15              | kg   | 3.0541      | 3.50      | 10.69     |
| 22 | 02010013   | 橡胶板1~3              | kg   | 1.9823      | 25.70     | 50.95     |
| 23 | 03010430   | 六角螺栓综合              | kg   | 0.3997      | 5.58      | 2.23      |
| 24 | 03134021   | 铁砂布0~2#             | 张    | 69.6514     | 0.94      | 65.47     |
| 25 | 03135021   | 低碳钢焊条结422 Φ3.2      | kg   | 0.1912      | 5.96      | 1.14      |
| 26 | 03139281   | 钢锯条                 | 条    | 398.9486    | 0.43      | 171.55    |
| 27 | 14390070   | 氧气                  | m3   | 0.3388      | 5.16      | 1.75      |
| 28 | 14390100   | 乙炔气                 | kg   | 0.113       | 13.30     | 1.50      |
| 29 | 17010054   | 焊接钢管DN20            | kg   | 1.3168      | 4.19      | 5.52      |
| 30 | 17270175   | 橡胶软管DN20            | m    | 0.5999      | 5.00      | 3.00      |
| 31 | 19000210   | 螺纹阀门DN20            | 个    | 0.3997      | 26.00     | 10.39     |
| 32 | 24110140   | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa | 块    | 0.1912      | 20.00     | 3.82      |
| 33 | 24590010   | 压力表弯管DN15           | 个    | 0.1912      | 5.56      | 1.06      |
| 34 | 34110010   | 水                   | m3   | 41.0234     | 3.41      | 139.89    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：教学楼、实验楼——给排水

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                  | 单位   | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|------------------------|------|----------|-----------|-----------|
| 35 | 99450760   | 其他材料费                  | 元    | 667.3633 | 1.00      | 667.36    |
| 36 | 99450640   | 检修费                    | 元    | 11.9428  | 1.00      | 11.94     |
| 37 | 99450630   | 折旧费                    | 元    | 55.9281  | 1.00      | 55.93     |
| 38 | 99450660   | 安拆费                    | 元    | 31.7132  | 1.00      | 31.71     |
| 39 | 99450650   | 维护费                    | 元    | 43.1619  | 1.00      | 43.16     |
| 40 | 99450700   | 电(机械用)                 | kw·h | 77.9901  | 0.63      | 49.13     |
| 41 | 17250050@1 | PPR塑料给水管 DN15          | m    | 310.5302 | 2.22      | 689.38    |
| 42 | 18090260@1 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN15  | 个    | 464.5728 | 0.84      | 390.24    |
| 43 | 17250050@2 | PPR塑料给水管 DN20          | m    | 348.4474 | 3.33      | 1160.33   |
| 44 | 18090260@2 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20  | 个    | 521.2992 | 1.05      | 547.36    |
| 45 | 17250050@3 | PPR塑料给水管 DN25          | m    | 42.0624  | 5.14      | 216.20    |
| 46 | 18090260@3 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25  | 个    | 50.715   | 1.35      | 68.47     |
| 47 | 17250050@4 | PPR塑料给水管 DN32          | m    | 93.4822  | 9.04      | 845.08    |
| 48 | 18090260@4 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN32  | 个    | 99.4628  | 3.32      | 330.22    |
| 49 | 17250050@5 | PPR塑料给水管 DN40          | m    | 71.4451  | 13.81     | 986.66    |
| 50 | 18090260@5 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN40  | 个    | 62.3738  | 5.86      | 365.51    |
| 51 | 17250050@6 | PPR塑料给水管 DN50          | m    | 104.9223 | 22.09     | 2317.73   |
| 52 | 18090260@6 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN50  | 个    | 76.6263  | 10.79     | 826.80    |
| 53 | 02010015   | 橡胶板4~15                | kg   | 0.302    | 11.09     | 3.35      |
| 54 | 02130070   | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm | m    | 101.08   | 0.13      | 13.14     |
| 55 | 02270001   | 棉纱                     | kg   | 0.944    | 11.47     | 10.83     |
| 56 | 14070050   | 机油综合                   | kg   | 0.632    | 6.96      | 4.40      |
| 57 | 18010780   | 黑玛钢活接头DN50             | 个    | 5.05     | 20.77     | 104.89    |
| 58 | 19000001@1 | 闸阀 DN50                | 个    | 5.05     | 87.12     | 439.96    |
| 59 | 18010770   | 黑玛钢活接头DN32             | 个    | 2.02     | 12.25     | 24.75     |
| 60 | 19000001@2 | 闸阀 DN32                | 个    | 2.02     | 17.60     | 35.55     |
| 61 | 18010775   | 黑玛钢活接头DN40             | 个    | 24.24    | 15.19     | 368.21    |
| 62 | 19000001@3 | 截止阀 DN40               | 个    | 24.24    | 19.00     | 460.56    |
| 63 | 18010765   | 黑玛钢活接头DN25             | 个    | 12.12    | 8.75      | 106.05    |
| 64 | 19000001@4 | 截止阀 DN25               | 个    | 12.12    | 9.00      | 109.08    |
| 65 | 02130075   | 聚四氟乙烯生料带宽20            | m    | 843.12   | 2.10      | 1770.55   |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：教学楼、实验楼——给排水

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格              | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|--------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 66 | 03071061@1 | 普通水龙头 DN15         | 个  | 48.48     | 22.00     | 1066.56   |
| 67 | 14330030   | 丙酮                 | kg | 65.4636   | 9.74      | 637.62    |
| 68 | 14410410   | 氯丁橡胶粘接剂            | kg | 43.2456   | 14.02     | 606.30    |
| 69 | 00010003   | 机上人工               | 工日 | 1.7872    | 230.00    | 411.06    |
| 70 | 99450680   | 柴油(机械用)0#          | kg | 4.9642    | 6.39      | 31.72     |
| 71 | 17250370@1 | UPVC塑料排水管 DN150    | m  | 112.7745  | 61.05     | 6884.88   |
| 72 | 18090060@1 | 室内塑料排水管件 DN150     | 个  | 70.6325   | 51.25     | 3619.92   |
| 73 | 补充主材001@1  | 通气帽 DN150          | 个  | 4.0005    | 6.83      | 27.32     |
| 74 | 补充主材002@1  | 止水环 DN150          | 个  | 23.9996   | 6.83      | 163.92    |
| 75 | 17250370@2 | UPVC塑料排水管 DN100    | m  | 1519.7816 | 32.66     | 49636.07  |
| 76 | 18090060@2 | 室内塑料排水管件 DN100     | 个  | 1397.2803 | 21.18     | 29594.40  |
| 77 | 补充主材001@2  | 通气帽 DN100          | 个  | 8.0017    | 28.66     | 229.33    |
| 78 | 补充主材002@2  | 止水环 DN100          | 个  | 123.0072  | 3.51      | 431.76    |
| 79 | 17250370@3 | UPVC塑料排水管 DN75     | m  | 53.9784   | 16.21     | 874.99    |
| 80 | 18090060@3 | 室内塑料排水管件 DN75      | 个  | 48.7458   | 9.47      | 461.62    |
| 81 | 17250370@4 | UPVC塑料排水管 DN50     | m  | 955.5102  | 9.97      | 9526.44   |
| 82 | 18090060@4 | 室内塑料排水管件 DN50      | 个  | 651.4842  | 2.95      | 1921.88   |
| 83 | 补充主材001@3  | 通气帽 DN50           | 个  | 14.0022   | 14.35     | 200.93    |
| 84 | 补充主材002@3  | 止水环 DN50           | 个  | 98.004    | 1.79      | 175.43    |
| 85 | 补充主材003    | P型存水弯 DN50         | 个  | 84.0037   | 7.88      | 661.95    |
| 86 | 18090020@1 | 室内塑料雨水管件(粘接) DN100 | 个  | 155.4758  | 21.18     | 3292.98   |
| 87 | 14410600   | 胶粘剂                | kg | 3.439     | 1.88      | 6.47      |
| 88 | 03072021@1 | 地漏 DN50            | 个  | 271.69    | 1.63      | 442.85    |
| 89 | 03074001@1 | 地面扫除口 DN100        | 个  | 24.24     | 8.80      | 213.31    |
| 90 | 13350200   | 密封膏                | kg | 0.7       | 6.19      | 4.33      |
| 91 | 33050040@1 | 雨水斗 DN100          | 套  | 28        | 28.66     | 802.48    |
| 92 | 21150001   | 瓷蹲式大便器             | 个  | 213.11    | 193.41    | 41217.61  |
| 93 | 03076001   | 大便器脚踏阀             | 个  | 213.11    | 150.00    | 31966.50  |
| 94 | 21150120   | 防污器DN32            | 个  | 213.11    | 25.00     | 5327.75   |
| 95 | 21150130   | 冲洗器DN32            | 个  | 213.11    | 25.00     | 5327.75   |
| 96 | 03073011   | 瓷制大便器用存水弯          | 个  | 213.11    | 22.00     | 4688.42   |
| 97 | 03078051   | 大便器胶皮碗             | 个  | 221.55    | 0.95      | 210.47    |
| 98 | 04030001   | 砂子                 | kg | 1.899     | 0.08      | 0.15      |
| 99 | 04090055   | 石灰膏                | m3 | 3.9035    | 378.64    | 1478.02   |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 教学楼、实验楼——给排水

第 4 页 共 4 页

[illegible]





## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 教学楼、实验楼——弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 教学楼、实验楼——弱电

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                               | 计量单位 | 工程数量  | 金额（元）   |           |
|------|--------------|---------|--------------------------------------|------|-------|---------|-----------|
|      |              |         |                                      |      |       | 综合单价    | 合价        |
| 1    | 030411005001 | 接线箱     | 1. 接线箱明装 接线箱半周长（mm以内） 700            | 个    | 1     | 1330.47 | 1330.47   |
| 2    | 030411005002 | 接线箱     | 1. 接线箱明装 接线箱半周长（mm以内） 700            | 个    | 5     | 980.47  | 4902.35   |
| 3    | 030502005001 | 双绞线缆    | 1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放（对以内） 4         | m    | 4250  | 4.71    | 20017.5   |
| 4    | 030502005002 | 双绞线缆    | 1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放（对以内） 4         | m    | 8650  | 3.62    | 31313     |
| 5    | 030411004001 | 配线      | 1. 多芯软导线管内穿线（芯以内） 二芯 导线截面（mm2以内） 1.5 | m    | 2350  | 3.61    | 8483.5    |
| 6    | 030411001001 | 配管      | 1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径（mm以内） 20     | m    | 15250 | 8.68    | 132370    |
| 7    | 030502010001 | 配线架     | 1. 配线架安装 48口                         | 个    | 6     | 972.81  | 5836.86   |
| 8    | 030501012001 | 交换机     | 1. 工作组级交换机安装                         | 台    | 6     | 573.77  | 3442.62   |
| 9    | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1. 电话插座 暗装                           | 个    | 22    | 23.11   | 508.42    |
| 10   | 030502012001 | 信息插座    | 1. 安装光纤信息插座 单口                       | 个    | 110   | 37.79   | 4156.9    |
| 11   | 030501012002 | 交换机     | 1. 工作组级交换机安装                         | 台    | 4     | 506.2   | 2024.8    |
| 12   | 030501012003 | 交换机     | 1. 工作组级交换机安装                         | 台    | 2     | 573.77  | 1147.54   |
| 13   | 030501012004 | 交换机     | 1. 工作组级交换机安装                         | 台    | 3     | 444.74  | 1334.22   |
| 14   | 030501012005 | 交换机     | 1. 工作组级交换机安装                         | 台    | 3     | 642.27  | 1926.81   |
| 15   | 030501012006 | 交换机     | 1. 工作组级交换机安装                         | 台    | 1     | 2187.22 | 2187.22   |
| 16   | 030501012007 | 交换机     | 1. 工作组级交换机安装                         | 台    | 4     | 4752    | 19008     |
| 17   | 030501012008 | 交换机     | 1. 工作组级交换机安装                         | 台    | 1     | 573.77  | 573.77    |
| 18   | 000000000001 | IP网络配适器 | 1. IP网络配适器                           | 台    | 6     | 385     | 2310      |
| 19   | 030507008001 | 监控摄像设备  | 1. 带红外光源摄像机                          | 台    | 121   | 1233.91 | 149303.11 |
| 20   | 030506001001 | 扩声系统设备  | 1. 壁挂音箱安装                            | 台    | 47    | 183.86  | 8641.42   |
| 21   | 030501012009 | 交换机     | 1. 工作组级交换机安装                         | 台    | 4     | 4752    | 19008     |
| 本页小计 |              |         |                                      |      |       |         | 419826.51 |

## 分部分项工程报价表

工程名称: 教学楼、实验楼——弱电

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                        | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元） |           |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------|------|---------|-------|-----------|
|      |              |        |                                                               |      |         | 综合单价  | 合价        |
| 22   | 030411002001 | 线槽     | 1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300                                       | m    | 18.9    | 72.25 | 1365.53   |
| 23   | 030411002002 | 线槽     | 1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300                                       | m    | 795.44  | 69.39 | 55195.58  |
| 24   | 030413001001 | 铁构件    | 1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作<br>2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装                  | kg   | 1177.09 | 26.23 | 30875.07  |
| 25   | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1. 手工除锈 一般钢结构 轻锈<br>2. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍<br>3. 一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍 | kg   | 1177.09 | 1.84  | 2165.85   |
|      |              |        |                                                               |      |         |       | 509428.54 |
|      |              |        |                                                               |      |         |       |           |
|      |              |        |                                                               |      |         |       |           |
|      |              |        |                                                               |      |         |       |           |
|      |              |        |                                                               |      |         |       |           |
|      |              |        |                                                               |      |         |       |           |
|      |              |        |                                                               |      |         |       |           |
|      |              |        |                                                               |      |         |       |           |
|      |              |        |                                                               |      |         |       |           |
|      |              |        |                                                               |      |         |       |           |
|      |              |        |                                                               |      |         |       |           |
|      |              |        |                                                               |      |         |       |           |
|      |              |        |                                                               |      |         |       |           |
|      |              |        |                                                               |      |         |       |           |
|      |              |        |                                                               |      |         |       |           |
|      |              |        |                                                               |      |         |       |           |
|      |              |        |                                                               |      |         |       |           |
|      |              |        |                                                               |      |         |       |           |
|      |              |        |                                                               |      |         |       |           |
| 本页小计 |              |        |                                                               |      |         |       | 89602.03  |
| 合 计  |              |        |                                                               |      |         |       | 509428.54 |

## 措施项目费汇总表

工程名称：教学楼、实验楼——弱电

第 1 页 共 1 页

| 编码            | 名称                              | 单位 | 数量      | 单价（元）   | 合价（元）    |
|---------------|---------------------------------|----|---------|---------|----------|
| 1             | 绿色施工安全防护措施费                     |    |         |         |          |
| 1.1           | 综合脚手架                           | 项  | 1       |         |          |
| 1.2           | 施工现场围挡和临时占地围挡                   | 项  | 1       |         |          |
| 1.3           | 施工围挡照明                          | 项  | 1       |         |          |
| 1.4           | 防尘降噪绿色施工防护棚                     | 项  | 1       |         |          |
| 1.5           | 施工便道                            | 项  | 1       |         |          |
| 1.6           | 样板引路                            | 项  | 1       |         |          |
| LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 项  | RGF+JXF | 35.77%  | 54390.48 |
|               | 小计                              | 元  |         |         | 54390.48 |
| 2             | 措施其他项目                          |    |         |         |          |
| 031301010001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 项  | RGF     | 0%      |          |
| 031301011001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 项  | RGF     | 0%      |          |
| TSSGBWZJF001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 项  |         | 30%     |          |
| 031302008001  | 赶工措施费                           | 项  | RGF+JXF | 0%      |          |
| 031302002001  | 夜间施工增加费                         | 项  |         | 20%     |          |
| JTGRSGZJF001  | 交通干扰工程施工增加费                     | 项  |         | 10%     |          |
| 031302009001  | 文明工地增加费                         | 项  | RGF+JXF | 0%      |          |
| DXGXJCJXF001  | 地下管线交叉降效费                       | 项  | 1       |         |          |
| QTFY000000001 | 其他费用                            | 项  | 1       |         |          |
| 031302007001  | 高层施工增加                          | 项  | 1       |         |          |
| 031301017001  | 脚手架搭拆费                          | 项  | 1       | 6043.11 | 6043.11  |
|               | 小计                              | 元  |         |         | 6043.11  |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               | 合计                              |    |         |         | 60433.59 |

### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 教学楼、实验楼——弱电

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率（%） | 金 额（元）   |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|--------|----------|
| 1                 | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |        |          |
| LSSGCSF00<br>001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77  | 54390.48 |
| 2                 | 措施其他项目                          |                 |        |          |
| 031301010<br>001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0      |          |
| 031301011<br>001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0      |          |
| TSSGBWZJF<br>001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |                 | 30     |          |
| 粤0313020<br>08001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0      |          |
| 031302002<br>001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20     |          |
| JTGRSGZJF<br>001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10     |          |
| 粤0313020<br>09001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0      |          |
| DGXJCJXF<br>001   | 地下管线交叉降效费                       |                 |        |          |
| QTFY00000<br>001  | 其他费用                            |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
| 合    计            |                                 |                 |        | 54390.48 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：教学楼、实验楼——弱电

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）   |         |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|---------|---------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价    | 合价      |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |         |         |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |         |         |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 6043.11 | 6043.11 |
| 2.2.1 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 4156.41 | 4156.41 |
| 2.2.2 | BM279        | 脚手架搭拆费(建筑智能化工程)                          |      | 元    | 1    | 1796.75 | 1796.75 |
| 2.2.3 | BM438        | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)                      |      | 元    | 1    | 89.95   | 89.95   |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         | 6043.11 |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |         | 6043.11 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |         | 6043.11 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 教学楼、实验楼——弱电

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）    | 备注                                                               |
|-----|---------|----|----------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |          |                                                                  |
| 2   | 暂估价     | 项  |          |                                                                  |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |          |                                                                  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |          |                                                                  |
| 3   | 计日工     | 项  |          |                                                                  |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |          |                                                                  |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 15205.61 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |          | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 15282.86 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |          |                                                                  |
| 9   | 索赔费用    | 项  |          |                                                                  |
| 10  | 其他费用    | 项  |          | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
| 合 计 |         |    | 30488.47 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：教学楼、实验楼——弱电

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                                                       | 单位   | 数量          | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|-----------|
| 1  | 01030035   | 镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$                                  | kg   | 116.205     | 5.38      | 625.18    |
| 2  | 02270001   | 棉纱                                                          | kg   | 5.17        | 11.47     | 59.30     |
| 3  | 03137041   | 焊锡膏                                                         | kg   | 0.235       | 47.01     | 11.05     |
| 4  | 03138001   | 锡基钎料                                                        | kg   | 2.585       | 52.47     | 135.63    |
| 5  | 14030040   | 汽油综合                                                        | kg   | 12.925      | 7.20      | 93.06     |
| 6  | 14410600   | 胶粘剂                                                         | kg   | 12.2        | 1.88      | 22.94     |
| 7  | 27170001   | 电气绝缘胶带 $18\text{mm} \times 10\text{m} \times 0.13\text{mm}$ | 卷    | 23.5        | 2.40      | 56.40     |
| 8  | 28030270@1 | 超五类网线 CAT5                                                  | m    | 4335        | 3.08      | 13351.80  |
| 9  | 28030270@2 | 超六类网线 CAT6                                                  | m    | 8823        | 2.01      | 17734.23  |
| 10 | 28030410@1 | 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线<br>RVS-2*1.5mm <sup>2</sup> BV                 | m    | 2538        | 2.10      | 5329.80   |
| 11 | 29060115   | 镀锌钢管塑料护口 $\text{DN}15 \sim 20$                              | 个    | 521.16      | 0.06      | 31.27     |
| 12 | 29060140@1 | 刚性难燃管 PC20                                                  | m    | 16775       | 1.75      | 29356.25  |
| 13 | 29060280   | 难燃塑料管接头20                                                   | 个    | 3926.875    | 0.48      | 1884.90   |
| 14 | 30190050@1 | 挂壁喇叭 1*10W                                                  | 台    | 47          | 150.00    | 7050.00   |
| 15 | 补充主材007    | IP网络配适器                                                     | 台    | 6           | 385.00    | 2310.00   |
| 16 | 03010440   | 六角螺栓M5                                                      | 十套   | 2.448       | 0.57      | 1.40      |
| 17 | 37330870   | 配线架                                                         | 个    | 6           | 280.00    | 1680.00   |
| 18 | 00010010   | 人工费                                                         | 元    | 149578.5662 | 1.00      | 149578.57 |
| 19 | 03013031   | 膨胀螺栓M6                                                      | 十套   | 50.388      | 2.80      | 141.09    |
| 20 | 03139001   | 冲击钻头 $\phi 8$                                               | 个    | 0.1704      | 3.42      | 0.58      |
| 21 | 29110400@1 | 弱电箱 RD1                                                     | 个    | 1           | 1200.00   | 1200.00   |
| 22 | 29110400@2 | 楼层单元弱电箱 1~6FD                                               | 个    | 5           | 850.00    | 4250.00   |
| 23 | 99450760   | 其他材料费                                                       | 元    | 1064.8615   | 1.00      | 1064.86   |
| 24 | RGFTZ      | 人工费调整                                                       | 元    | 6043.1092   | 1.00      | 6043.11   |
| 25 | 14350190   | 多功能上光清洁剂                                                    | 盒    | 2.8         | 8.20      | 22.96     |
| 26 | 34090250   | 脱脂棉                                                         | kg   | 2.98        | 25.13     | 74.89     |
| 27 | 99451300   | 校验费                                                         | 元    | 251.84      | 1.00      | 251.84    |
| 28 | 99450650   | 维护费                                                         | 元    | 289.624     | 1.00      | 289.62    |
| 29 | 99450700   | 电(机械用)                                                      | kw·h | 1091.3712   | 0.63      | 687.56    |
| 30 | 99450630   | 折旧费                                                         | 元    | 730.6215    | 1.00      | 730.62    |
| 31 | 30210160@1 | 8口电话交换机                                                     | 台    | 6           | 321.77    | 1930.62   |
| 32 | 26410050@1 | 电话插座                                                        | 个    | 22.22       | 15.70     | 348.85    |
| 33 | 30130010@1 | 网络插座                                                        | 个    | 111.1       | 28.70     | 3188.57   |
| 34 | 30210160@2 | 6口网络交换机                                                     | 台    | 4           | 254.20    | 1016.80   |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：教学楼、实验楼——弱电

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                               | 单位 | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|-------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 35 | 30210160@3 | 8口网络交换机                             | 台  | 2        | 321.77    | 643.54    |
| 36 | 30210160@4 | 12口网络交换机                            | 台  | 3        | 192.74    | 578.22    |
| 37 | 30210160@5 | 24口网络交换机                            | 台  | 3        | 390.27    | 1170.81   |
| 38 | 30210160@6 | 24口POE交换机                           | 台  | 1        | 1935.22   | 1935.22   |
| 39 | 30210160@7 | 48口POE交换机                           | 台  | 4        | 4500.00   | 18000.00  |
| 40 | 30210160@8 | 网络监控千兆8口交换机                         | 台  | 1        | 321.77    | 321.77    |
| 41 | 30030040@1 | 网络摄像机                               | 台  | 121      | 935.00    | 113135.00 |
| 42 | 30210160@9 | 48口网络交换机                            | 台  | 4        | 4500.00   | 18000.00  |
| 43 | 03011390   | 铜接地端子带螺栓DT-6mm <sup>2</sup>         | 十套 | 85.5057  | 10.38     | 887.55    |
| 44 | 03011430   | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50                   | 十套 | 488.604  | 0.43      | 210.10    |
| 45 | 28030300   | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm <sup>2</sup> | m  | 207.2496 | 2.80      | 580.30    |
| 46 | 29030030@1 | 金属线槽 150*75mm                       | m  | 19.467   | 36.07     | 702.17    |
| 47 | 29030030@2 | 金属线槽 200*100mm                      | m  | 819.3032 | 33.29     | 27274.60  |
| 48 | 01010011   | 圆钢                                  | kg | 94.1672  | 3.60      | 339.00    |
| 49 | 01130003   | 扁钢                                  | kg | 258.9598 | 3.79      | 981.46    |
| 50 | 01210045   | 角钢                                  | kg | 882.8175 | 3.79      | 3345.88   |
| 51 | 02270020   | 白布                                  | kg | 3.5313   | 2.75      | 9.71      |
| 52 | 03011605   | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内               | 十套 | 80.9838  | 5.04      | 408.16    |
| 53 | 03134021   | 铁砂布0~2#                             | 张  | 42.2576  | 0.94      | 39.72     |
| 54 | 03135001   | 低碳钢焊条综合                             | kg | 37.6669  | 6.01      | 226.38    |
| 55 | 03139281   | 钢锯条                                 | 条  | 187.8127 | 0.43      | 80.76     |
| 56 | 99450640   | 检修费                                 | 元  | 62.5576  | 1.00      | 62.56     |
| 57 | 99450660   | 安拆费                                 | 元  | 211.6118 | 1.00      | 211.61    |
| 58 | 13010130   | 酚醛调和漆                               | kg | 2.3542   | 11.40     | 26.84     |
| 59 | 13050080   | 防锈漆C53-1                            | kg | 3.5313   | 17.30     | 61.09     |
| 60 | 14050050   | 溶剂油                                 | kg | 1.1771   | 3.94      | 4.64      |
| 61 | 03139321   | 钢丝刷子                                | 把  | 1.7656   | 12.82     | 22.63     |
| 62 | 99450680   | 柴油(机械用)0#                           | kg | 12.6586  | 6.39      | 80.89     |
| 63 | 00010003   | 机上人工                                | 工日 | 0.7062   | 230.00    | 162.43    |
| 64 | 13030795   | 醇酸防锈漆                               | kg | 24.8366  | 17.30     | 429.67    |
| 65 | 14050040   | 溶剂汽油                                | kg | 6.5917   | 7.20      | 47.46     |
|    |            |                                     |    |          |           |           |
|    |            |                                     |    |          |           |           |
|    |            | 合计                                  |    |          |           | 440533.92 |



## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 教学楼、实验楼——消火栓

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 教学楼、实验楼——消火栓

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程数量   | 金额 (元) |           |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |         |                                                                                                        |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 1    | 030901002001 | 消火栓钢管   | 1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100                                                                  | m    | 476.24 | 115.13 | 54829.51  |
| 2    | 030901002002 | 消火栓钢管   | 1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65                                                                   | m    | 38.6   | 73.21  | 2825.91   |
| 3    | 030901010001 | 室内消火栓   | 1. 室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65                                                                        | 套    | 54     | 756.45 | 40848.3   |
| 4    | 030901010002 | 室内消火栓   | 1. 试验用消火栓 公称直径(65mm以内)                                                                                 | 套    | 1      | 185.36 | 185.36    |
| 5    | 031003003001 | 焊接法兰阀门  | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100                                                                              | 个    | 9      | 501.71 | 4515.39   |
| 6    | 031003010001 | 软接头(软管) | 1. 金属波纹管安装 公称直径(mm以内) 100                                                                              | 个    | 8      | 518.6  | 4148.8    |
| 7    | 030901013001 | 灭火器     | 1. 灭火器具安装 灭火器安装 放置式<br>2. 灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000                                                | 具    | 98     | 150.11 | 14710.78  |
| 8    | 030413001001 | 铁构件     | 1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作<br>2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装                                                           | kg   | 220.4  | 26.23  | 5781.09   |
| 9    | 031201003001 | 金属结构刷油  | 1. 手工除锈 一般钢结构 轻锈<br>2. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍<br>3. 一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍<br>4. 一般钢结构 调和漆 第一遍<br>5. 一般钢结构 调和漆 每增一遍 | kg   | 220.4  | 2.92   | 643.57    |
| 10   | 031201001001 | 管道刷油    | 1. 管道刷油 调和漆 第一遍<br>2. 管道刷油 调和漆 每增一遍                                                                    | m2   | 154.74 | 12.76  | 1974.48   |
| 11   | 031201001002 | 管道刷油    | 1. 管道刷油 沥青漆 第一遍<br>2. 管道刷油 沥青漆 每增一遍                                                                    | m2   | 24.45  | 11.76  | 287.53    |
|      |              |         |                                                                                                        |      |        |        | 130750.72 |
|      |              |         |                                                                                                        |      |        |        |           |
|      |              |         |                                                                                                        |      |        |        |           |
|      |              |         |                                                                                                        |      |        |        |           |
|      |              |         |                                                                                                        |      |        |        |           |
|      |              |         |                                                                                                        |      |        |        |           |
|      |              |         |                                                                                                        |      |        |        |           |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                        |      |        |        | 130750.72 |
| 合 计  |              |         |                                                                                                        |      |        |        | 130750.72 |





# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：教学楼、实验楼——消火栓

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）  |        |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|--------|--------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价   | 合价     |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |        |        |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |        |        |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |        |        |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |        |        |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |        |        |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 977.56 | 977.56 |
| 2.2.1 | BM343        | 脚手架搭拆费(消防工程)                             |      | 元    | 1    | 665.95 | 665.95 |
| 2.2.2 | BM403        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)        |      | 元    | 1    | 69.06  | 69.06  |
| 2.2.3 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 119.81 | 119.81 |
| 2.2.4 | BM438        | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)                      |      | 元    | 1    | 122.74 | 122.74 |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |        | 977.56 |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |        | 977.56 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |        | 977.56 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目



## 其他项目清单与计价表

工程名称: 教学楼、实验楼——消火栓

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）   | 备注                                                               |
|-----|---------|----|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |         |                                                                  |
| 2   | 暂估价     | 项  |         |                                                                  |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |         |                                                                  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |         |                                                                  |
| 3   | 计日工     | 项  |         |                                                                  |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |         |                                                                  |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 2001.88 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 3922.52 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |         |                                                                  |
| 9   | 索赔费用    | 项  |         |                                                                  |
| 10  | 其他费用    | 项  |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
| 合 计 |         |    | 5924.40 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：教学楼、实验楼——消火栓

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                      | 单位   | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|----------------------------|------|------------|-----------|-----------|
| 1  | RGFTZ      | 人工费调整                      | 元    | 977.5536   | 1.00      | 977.55    |
| 2  | 00010010   | 人工费                        | 元    | 18718.1811 | 1.00      | 18718.18  |
| 3  | 01290173   | 钢板12~20                    | kg   | 25.2272    | 3.50      | 88.30     |
| 4  | 02270001   | 棉纱                         | kg   | 4.1503     | 11.47     | 47.60     |
| 5  | 03131101   | 尼龙砂轮片 $\phi$ 400           | 片    | 8.9376     | 11.97     | 106.98    |
| 6  | 24110073   | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀)          | 套    | 1.0297     | 80.00     | 82.38     |
| 7  | 34110010   | 水                          | m3   | 45.4089    | 3.41      | 154.84    |
| 8  | 99450760   | 其他材料费                      | 元    | 100.9751   | 1.00      | 100.98    |
| 9  | 99450650   | 维护费                        | 元    | 185.7641   | 1.00      | 185.76    |
| 10 | 99450640   | 检修费                        | 元    | 74.4127    | 1.00      | 74.41     |
| 11 | 99450630   | 折旧费                        | 元    | 204.4742   | 1.00      | 204.47    |
| 12 | 99450700   | 电(机械用)                     | kw·h | 646.9961   | 0.63      | 407.61    |
| 13 | 99450660   | 安拆费                        | 元    | 105.3037   | 1.00      | 105.30    |
| 14 | 17010100@1 | 镀锌钢管 DN100                 | m    | 483.3836   | 92.76     | 44838.66  |
| 15 | 17010100@2 | 镀锌钢管 DN65                  | m    | 39.179     | 54.68     | 2142.31   |
| 16 | 23030040   | 室内消防栓                      | 套    | 54         | 633.60    | 34214.40  |
| 17 | 02130070   | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m<br>×0.1mm | m    | 92.4       | 0.13      | 12.01     |
| 18 | 03013001   | 膨胀螺栓综合                     | 十套   | 22.248     | 2.63      | 58.51     |
| 19 | 23030050@1 | 天面试验消火栓                    | 个    | 1          | 150.00    | 150.00    |
| 20 | 02010070   | 耐油橡胶板3~6                   | kg   | 5.95       | 7.71      | 45.87     |
| 21 | 03010680   | 六角螺栓M16×65~80              | 十套   | 14.832     | 5.94      | 88.10     |
| 22 | 03134021   | 铁砂布0~2#                    | 张    | 12.4124    | 0.94      | 11.67     |
| 23 | 03135001   | 低碳钢焊条综合                    | kg   | 12.3628    | 6.01      | 74.30     |
| 24 | 13030240   | 厚漆                         | kg   | 1.35       | 10.26     | 13.85     |
| 25 | 14010010   | 清油                         | kg   | 0.18       | 12.10     | 2.18      |
| 26 | 14390070   | 氧气                         | m3   | 0.63       | 5.16      | 3.25      |
| 27 | 14390100   | 乙炔气                        | kg   | 0.216      | 13.30     | 2.87      |
| 28 | 19000020@1 | 闸阀 DN100                   | 个    | 9          | 280.00    | 2520.00   |
| 29 | 20010360@1 | 平焊法兰 DN100                 | 副    | 17         | 51.60     | 877.20    |
| 30 | 03010890   | 六角螺栓M16×85~140             | 十套   | 13.184     | 8.66      | 114.17    |
| 31 | 03135021   | 低碳钢焊条结422 $\phi$ 3.2       | kg   | 3.52       | 5.96      | 20.98     |
| 32 | 17210115@1 | 不锈钢波纹管 DN100               | 个    | 8          | 294.25    | 2354.00   |
| 33 | 23070001   | 灭火器放置箱                     | 个    | 98         | 51.70     | 5066.60   |
| 34 | 02010015   | 橡胶板4~15                    | kg   | 5.292      | 11.09     | 58.69     |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 教学楼、实验楼——消火栓

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 规费和税金项目清单与计价表

工程名称: 教学楼、实验楼——消火栓

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 教学楼、实验楼——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 教学楼、实验楼——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                               | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|--------------------------------------|------|------|--------|----------|
|      |              |         |                                      |      |      | 综合单价   | 合价       |
| 1    | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1. 模块箱安装                             | 个    | 5    | 228.5  | 1142.5   |
| 2    | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1. 单输入、单输出模块安装                       | 个    | 5    | 175.46 | 877.3    |
| 3    | 030904003001 | 按钮      | 1. 按钮安装                              | 个    | 41   | 125.58 | 5148.78  |
| 4    | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1. 单输入、单输出模块安装                       | 个    | 6    | 188.46 | 1130.76  |
| 5    | 030904005001 | 声光报警器   | 1. 声光报警器安装                           | 个    | 41   | 205.07 | 8407.87  |
| 6    | 030904003002 | 按钮      | 1. 按钮安装                              | 个    | 41   | 121.68 | 4988.88  |
| 7    | 030904008004 | 模块(模块箱) | 1. 单输入、单输出模块安装                       | 个    | 10   | 971.06 | 9710.6   |
| 8    | 030411004001 | 配线      | 1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m    | 408  | 3.61   | 1472.88  |
| 9    | 030411004002 | 配线      | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5         | m    | 816  | 2.73   | 2227.68  |
| 10   | 030411004003 | 配线      | 1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m    | 816  | 3.61   | 2945.76  |
| 11   | 030411004004 | 配线      | 1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m    | 249  | 3.61   | 898.89   |
| 12   | 030411001001 | 配管      | 1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20      | m    | 657  | 12.32  | 8094.24  |
| 13   | 030411006001 | 接线盒     | 1. 接线盒安装 接线盒 暗装                      | 个    | 149  | 9.53   | 1419.97  |
|      |              |         |                                      |      |      |        | 48466.11 |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
| 本页小计 |              |         |                                      |      |      |        | 48466.11 |
| 合 计  |              |         |                                      |      |      |        | 48466.11 |

# 措施项目费汇总表

工程名称：教学楼、实验楼——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 编码           | 名称                              | 单位 | 数量      | 单价（元）  | 合价（元）   |
|--------------|---------------------------------|----|---------|--------|---------|
| 1            | 绿色施工安全防护措施费                     |    |         |        |         |
| 1.1          | 综合脚手架                           | 项  | 1       |        |         |
|              |                                 | 项  | 1       |        |         |
| 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                   | 项  | 1       |        |         |
|              |                                 | 项  | 1       |        |         |
| 1.3          | 施工围挡照明                          | 项  | 1       |        |         |
|              |                                 | 项  | 1       |        |         |
| 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                     | 项  | 1       |        |         |
|              |                                 | 项  | 1       |        |         |
| 1.5          | 施工便道                            | 项  | 1       |        |         |
|              |                                 | 项  | 1       |        |         |
| 1.6          | 样板引路                            | 项  | 1       |        |         |
|              |                                 | 项  | 1       |        |         |
| LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费                     | 项  | RGF+JXF | 35.77% | 4604.50 |
|              | 小计                              | 元  |         |        | 4604.50 |
| 2            | 措施其他项目                          |    |         |        |         |
| 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用                   | 项  | RGF     | 0%     |         |
| 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 项  | RGF     | 0%     |         |
| TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 项  |         | 30%    |         |
| 031302008001 | 赶工措施费                           | 项  | RGF+JXF | 0%     |         |
| 031302002001 | 夜间施工增加费                         | 项  |         | 20%    |         |
| JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费                     | 项  |         | 10%    |         |
| 031302009001 | 文明工地增加费                         | 项  | RGF+JXF | 0%     |         |
| DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费                       | 项  | 1       |        |         |
| QTFY00000001 | 其他费用                            | 项  | 1       |        |         |
| 031302007001 | 高层施工增加                          | 项  | 1       |        |         |
| 031301017001 | 脚手架搭拆费                          | 项  | 1       | 583.34 | 583.34  |
|              | 小计                              | 元  |         |        | 583.34  |
|              |                                 |    |         |        |         |
|              |                                 |    |         |        |         |
|              |                                 |    |         |        |         |
|              |                                 |    |         |        |         |
|              |                                 |    |         |        |         |
|              | 合计                              |    |         |        | 5187.84 |

### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 教学楼、实验楼——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率 (%) | 金 额（元）  |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|
| 1                 | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |         |         |
| LSSGCSF00<br>001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77   | 4604.50 |
| 2                 | 措施其他项目                          |                 |         |         |
| 031301010<br>001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0       |         |
| 031301011<br>001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0       |         |
| TSSGBWZJF<br>001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |                 | 30      |         |
| 粤0313020<br>08001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |         |
| 031302002<br>001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20      |         |
| JTGRSGZJF<br>001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10      |         |
| 粤0313020<br>09001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |         |
| DXGXJCJXF<br>001  | 地下管线交叉降效费                       |                 |         |         |
| QTFY00000<br>001  | 其他费用                            |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
| 合    计            |                                 |                 |         | 4604.50 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目



# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：教学楼、实验楼——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）  |        |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|--------|--------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价   | 合价     |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |        |        |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |        |        |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |        |        |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |        |        |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |        |        |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 583.34 | 583.34 |
| 2.2.1 | BM343        | 脚手架搭拆费(消防工程)                             |      | 元    | 1    | 355.76 | 355.76 |
| 2.2.2 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 227.58 | 227.58 |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |        | 583.34 |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |        | 583.34 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |        | 583.34 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 教学楼、实验楼——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）   | 备注                                                               |
|-----|---------|----|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |         |                                                                  |
| 2   | 暂估价     | 项  |         |                                                                  |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |         |                                                                  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |         |                                                                  |
| 3   | 计日工     | 项  |         |                                                                  |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |         |                                                                  |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 1287.25 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 1453.98 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |         |                                                                  |
| 9   | 索赔费用    | 项  |         |                                                                  |
| 10  | 其他费用    | 项  |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
| 合 计 |         |    | 2741.23 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：教学楼、实验楼——火灾自动报警

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                                     | 单位             | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|-------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 1  | 00010010   | 人工费                                       | 元              | 12804.6966 | 1.00      | 12804.70  |
| 2  | 01030035   | 镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$                | kg             | 3.5807     | 5.38      | 19.26     |
| 3  | 01130060   | 镀锌扁钢综合                                    | kg             | 3.15       | 3.61      | 11.37     |
| 4  | 02270001   | 棉纱                                        | kg             | 4.8726     | 11.47     | 55.89     |
| 5  | 02270030   | 白布宽900                                    | m              | 5.97       | 4.94      | 29.49     |
| 6  | 03010115   | 镀锌自攻螺钉M4 $\times$ 6 $\times$ 20 $\sim$ 35 | 十套             | 26.24      | 3.40      | 89.22     |
| 7  | 03010129   | 自攻螺钉M4 $\times$ 30                        | 十套             | 4.1        | 0.75      | 3.08      |
| 8  | 03010240   | 木螺钉M4 $\times$ 65                         | 十套             | 16.5       | 0.68      | 11.22     |
| 9  | 03010250   | 木螺钉M6 $\times$ 100                        | 十套             | 3.28       | 1.25      | 4.10      |
| 10 | 03011430   | 半圆头镀锌螺栓M2 $\sim$ 5 $\times$ 15 $\sim$ 50  | 十套             | 4.2        | 0.43      | 1.81      |
| 11 | 03013041   | 膨胀螺栓M8                                    | 十套             | 2.06       | 3.15      | 6.49      |
| 12 | 03013431   | 塑料胀管D6 $\sim$ 8                           | 十套             | 27.92      | 0.60      | 16.75     |
| 13 | 03014271   | 镀锌锁紧螺母DN20 $\times$ 1.5                   | 十套             | 10.1507    | 1.58      | 16.04     |
| 14 | 03014291   | 镀锌锁紧螺母DN20 $\times$ 3                     | 十套             | 33.1525    | 3.81      | 126.31    |
| 15 | 03135021   | 低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$                      | kg             | 0.225      | 5.96      | 1.34      |
| 16 | 03137011   | 焊锡                                        | kg             | 0.1        | 58.12     | 5.81      |
| 17 | 03137041   | 焊锡膏                                       | kg             | 2.7289     | 47.01     | 128.29    |
| 18 | 03138001   | 锡基钎料                                      | kg             | 9.1059     | 52.47     | 477.79    |
| 19 | 03139001   | 冲击钻头 $\phi 8$                             | 个              | 4.1        | 3.42      | 14.02     |
| 20 | 03139071   | 冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$                      | 个              | 5.55       | 2.76      | 15.32     |
| 21 | 03139151   | 合金钢钻头 $\phi 3$                            | 个              | 1.64       | 0.55      | 0.90      |
| 22 | 03139281   | 钢锯条                                       | 条              | 17.082     | 0.43      | 7.35      |
| 23 | 05050050   | 胶合板2440 $\times$ 1220 $\times$ 3          | m <sup>2</sup> | 1.44       | 12.76     | 18.37     |
| 24 | 13010050   | 醇酸清漆                                      | kg             | 2.1024     | 14.50     | 30.48     |
| 25 | 13010510   | 调和漆                                       | kg             | 0.225      | 9.52      | 2.14      |
| 26 | 13030240   | 厚漆                                        | kg             | 0.3942     | 10.26     | 4.04      |
| 27 | 13050070   | 防锈漆                                       | kg             | 0.135      | 17.30     | 2.34      |
| 28 | 13050470   | 钢结构厚型防火涂料                                 | kg             | 5.96       | 14.70     | 87.61     |
| 29 | 14030040   | 汽油综合                                      | kg             | 16.7315    | 7.20      | 120.47    |
| 30 | 14050050   | 溶剂油                                       | kg             | 2.1024     | 3.94      | 8.28      |
| 31 | 17250020   | 塑料异型管D5                                   | m              | 15.86      | 3.07      | 48.69     |
| 32 | 23390005   | 声光报警器                                     | 个              | 41         | 121.55    | 4983.55   |
| 33 | 23400001@1 | 总线隔离器                                     | 个              | 5          | 49.40     | 247.00    |
| 34 | 23400001@3 | 单输入模块                                     | 个              | 6          | 62.40     | 374.40    |
| 35 | 23400001@5 | 电气火灾监控模块                                  | 个              | 10         | 845.00    | 8450.00   |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：教学楼、实验楼——火灾自动报警

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                                      | 单位   | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|--------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|
| 36 | 23400010@1 | 消防接线箱、端子箱                                  | 台    | 5        | 143.00    | 715.00    |
| 37 | 23410060@1 | 智能型消火栓破玻按钮（编码）                             | 个    | 41       | 58.50     | 2398.50   |
| 38 | 23410060@2 | 手动火灾报警按钮（带电话插孔）                            | 个    | 41       | 62.40     | 2558.40   |
| 39 | 27060060   | 接地线1×16mm <sup>2</sup>                     | m    | 2.5      | 5.18      | 12.95     |
| 40 | 27170001   | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm                      | 卷    | 18.81    | 2.40      | 45.14     |
| 41 | 28030170@1 | 绝缘电线 NH-BV-2.5mm <sup>2</sup>              | m    | 897.6    | 1.28      | 1148.93   |
| 42 | 28030290   | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>        | m    | 146.0051 | 1.88      | 274.49    |
| 43 | 28030410@1 | 绝缘导线NH-RVS-2×1.5mm <sup>2</sup> BV         | m    | 440.64   | 2.10      | 925.34    |
| 44 | 28030410@2 | 绝缘导线ZR-RVVP-2x1.5mm <sup>2</sup> BV        | m    | 881.28   | 2.10      | 1850.69   |
| 45 | 28030410@4 | 绝缘导线ZC-RVSP2x1.5mm <sup>2</sup> BV         | m    | 268.92   | 2.10      | 564.73    |
| 46 | 28030669   | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm <sup>2</sup> | m    | 21.129   | 3.65      | 77.12     |
| 47 | 29060030@1 | 镀锌电线管 SC20                                 | m    | 676.71   | 3.65      | 2469.99   |
| 48 | 29060040   | 镀锌电线管接头20×1.5                              | 个    | 169.1775 | 0.99      | 167.49    |
| 49 | 29060100   | 镀锌电线管塑料护口DN15~20                           | 个    | 101.5065 | 0.17      | 17.26     |
| 50 | 29060115   | 镀锌钢管塑料护口DN15~20                            | 个    | 331.525  | 0.06      | 19.89     |
| 51 | 29090225   | 铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>                  | 个    | 10.15    | 3.17      | 32.18     |
| 52 | 29110390   | 接线盒                                        | 个    | 151.98   | 2.31      | 351.07    |
| 53 | 29170210   | 镀锌地线夹20                                    | 套    | 541.368  | 0.36      | 194.89    |
| 54 | 34130001   | 标志牌塑料扁形                                    | 个    | 41       | 0.68      | 27.88     |
| 55 | 99450630   | 折旧费                                        | 元    | 15.5957  | 1.00      | 15.60     |
| 56 | 99450700   | 电(机械用)                                     | kw·h | 46.0057  | 0.63      | 28.98     |
| 57 | 99450650   | 维护费                                        | 元    | 5.7116   | 1.00      | 5.71      |
| 58 | 99451300   | 校验费                                        | 元    | 7.5802   | 1.00      | 7.58      |
| 59 | 99450660   | 安拆费                                        | 元    | 9.5625   | 1.00      | 9.56      |
| 60 | 99450640   | 检修费                                        | 元    | 0.465    | 1.00      | 0.47      |
| 61 | 99450760   | 其他材料费                                      | 元    | 115.5359 | 1.00      | 115.54    |
| 62 | RGFTZ      | 人工费调整                                      | 元    | 583.3403 | 1.00      | 583.34    |
|    |            |                                            |      |          |           |           |
|    |            |                                            |      |          |           |           |
|    |            |                                            |      |          |           |           |
|    |            | 合计                                         |      |          |           | 42842.64  |



## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 科学楼——电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 科学楼——电气

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                        | 计量单位 | 工程数量      | 金额（元）    |            |
|------|--------------|------|-------------------------------|------|-----------|----------|------------|
|      |              |      |                               |      |           | 综合单价     | 合价         |
| 1    | 030404017001 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 2. 5   | 台    | 1         | 6930. 57 | 6930. 57   |
| 2    | 030404017002 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1. 0   | 台    | 6         | 3430. 32 | 20581. 92  |
| 3    | 030404017003 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0. 5   | 台    | 2         | 552. 68  | 1105. 36   |
| 4    | 030404017004 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1. 0   | 台    | 1         | 590. 32  | 590. 32    |
| 5    | 030404017005 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0. 5   | 台    | 2         | 552. 68  | 1105. 36   |
| 6    | 030404017006 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1. 0   | 台    | 3         | 590. 32  | 1770. 96   |
| 7    | 030404017007 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1. 0   | 台    | 20        | 590. 32  | 11806. 4   |
| 8    | 030404017008 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0. 5   | 台    | 8         | 552. 68  | 4421. 44   |
| 9    | 030404017009 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1. 0   | 台    | 1         | 1080. 32 | 1080. 32   |
| 10   | 030404017010 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1. 0   | 台    | 2         | 1080. 32 | 2160. 64   |
| 11   | 030404017011 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0. 5   | 台    | 1         | 842. 68  | 842. 68    |
| 12   | 030411004001 | 配线   | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2. 5 | m    | 4225. 491 | 4. 68    | 19775. 3   |
| 13   | 030411004002 | 配线   | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6    | m    | 365. 064  | 6. 25    | 2281. 65   |
| 14   | 030411004003 | 配线   | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6    | m    | 58. 77    | 7. 88    | 463. 11    |
| 15   | 030411004004 | 配线   | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16   | m    | 214. 8    | 7. 49    | 1608. 85   |
| 16   | 030411004005 | 配线   | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16   | m    | 280. 8    | 10. 61   | 2979. 29   |
| 17   | 030411004006 | 配线   | 1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2. 5      | m    | 3940. 605 | 4. 68    | 18442. 03  |
| 18   | 030411004007 | 配线   | 1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 6         | m    | 366. 752  | 6. 71    | 2460. 91   |
| 19   | 030411004008 | 配线   | 1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 6         | m    | 77. 95    | 8. 29    | 646. 21    |
| 20   | 030411004009 | 配线   | 1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 16        | m    | 111. 6    | 8. 04    | 897. 26    |
| 21   | 030411004010 | 配线   | 1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 16        | m    | 135. 4    | 22. 05   | 2985. 57   |
| 本页小计 |              |      |                               |      |           |          | 104936. 15 |

## 分部分项工程报价表

工程名称: 科学楼——电气

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                           | 计量单位 | 工程数量    | 金额 (元) |           |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |       |                                                  |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 22   | 030408001001 | 电力电缆  | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 五芯 单价*1.3             | m    | 17.28   | 23.63  | 408.33    |
| 23   | 030408001004 | 电力电缆  | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 五芯 单价*1.3             | m    | 35.8    | 71.65  | 2565.07   |
| 24   | 030408001002 | 电力电缆  | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 五芯 单价*1.3             | m    | 25.6    | 73.32  | 1876.99   |
| 25   | 030408001003 | 电力电缆  | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 五芯 单价*1.3            | m    | 34.9    | 596.87 | 20830.76  |
| 26   | 030408006001 | 电力电缆头 | 1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16  | 个    | 6       | 99.21  | 595.26    |
| 27   | 030408006002 | 电力电缆头 | 1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35  | 个    | 10      | 155.37 | 1553.7    |
| 28   | 030408006003 | 电力电缆头 | 1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70  | 个    | 14      | 196.87 | 2756.18   |
| 29   | 030408006005 | 电力电缆头 | 1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 240 | 个    | 2       | 385.9  | 771.8     |
| 30   | 030411001006 | 配管    | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20                   | m    | 2261.79 | 16.26  | 36776.71  |
| 31   | 030411001012 | 配管    | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25                   | m    | 1661.79 | 19.12  | 31773.42  |
| 32   | 030411001013 | 配管    | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32                   | m    | 543.76  | 25.46  | 13844.13  |
| 33   | 030411001016 | 配管    | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40                   | m    | 151.92  | 39.15  | 5947.67   |
| 34   | 030411001014 | 配管    | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50                   | m    | 125.52  | 47.82  | 6002.37   |
| 35   | 030411001015 | 配管    | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 65                   | m    | 49.92   | 65.4   | 3264.77   |
| 36   | 030411001007 | 配管    | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 125                  | m    | 2.48    | 242.04 | 600.26    |
| 37   | 030411001008 | 配管    | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 150                  | m    | 2.48    | 281.82 | 698.91    |
| 38   | 030411001009 | 配管    | 1. 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 125                       | m    | 8.304   | 212.85 | 1767.51   |
| 39   | 030411001010 | 配管    | 1. 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 150                       | m    | 8.288   | 250.35 | 2074.9    |
| 本页小计 |              |       |                                                  |      |         |        | 134108.74 |



## 分部分项工程报价表

工程名称: 科学楼——电气

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                  | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------|-----------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |      |                                         |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 40   | 030412005001 | 荧光灯  | 1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管                   | 套    | 271    | 80.24  | 21745.04  |
| 41   | 030412005002 | 荧光灯  | 1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管                   | 套    | 80     | 140.98 | 11278.4   |
| 42   | 030412001001 | 普通灯具 | 1. 圆球吸顶灯安装 灯罩直径（mm以内） 250               | 套    | 190    | 327.02 | 62133.8   |
| 43   | 030412004001 | 装饰灯  | 1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套    | 54     | 117.29 | 6333.66   |
| 44   | 030412004002 | 装饰灯  | 1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套    | 59     | 115.87 | 6836.33   |
| 45   | 030412004003 | 装饰灯  | 1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套    | 75     | 175.56 | 13167     |
| 46   | 030404034001 | 照明开关 | 1. 照明开关安装 板式暗开关（单控） 单联                  | 个    | 8      | 20.54  | 164.32    |
| 47   | 030404034002 | 照明开关 | 1. 照明开关安装 板式暗开关（单控） 双联                  | 个    | 175    | 22.59  | 3953.25   |
| 48   | 030404034003 | 照明开关 | 1. 照明开关安装 板式暗开关（单控） 三联                  | 个    | 8      | 25.94  | 207.52    |
| 49   | 030404034004 | 照明开关 | 1. 照明开关安装 板式暗开关（单控） 四联                  | 个    | 8      | 31.88  | 255.04    |
| 50   | 030404034005 | 照明开关 | 1. 照明开关安装 声控（红外线感应）延时开关                 | 个    | 238    | 48.56  | 11557.28  |
| 51   | 030404033001 | 风扇   | 1. 风扇安装 排气扇                             | 台    | 20     | 238.46 | 4769.2    |
| 52   | 030404033002 | 风扇   | 1. 风扇安装 吊风扇                             | 台    | 240    | 215.81 | 51794.4   |
| 53   | 030404036001 | 其他电器 | 1. 其他电器安装 风扇调速开关 暗装                     | 个    | 240    | 54.89  | 13173.6   |
| 54   | 030404035001 | 插座   | 1. 单相暗插座安装 单相带接地（A以下） 16                | 个    | 180    | 27.03  | 4865.4    |
| 55   | 030404035003 | 插座   | 1. 单相暗插座安装 单相带接地（A以下） 16                | 个    | 45     | 29.96  | 1348.2    |
| 56   | 030411006001 | 接线盒  | 1. 接线盒安装 开关（插座）盒 暗装                     | 个    | 255    | 9.31   | 2374.05   |
| 57   | 030411006002 | 接线盒  | 1. 接线盒安装 接线盒 暗装                         | 个    | 766    | 9.53   | 7299.98   |
| 58   | 030411002001 | 线槽   | 1. 金属线槽安装 宽+高（mm以内） 300                 | m    | 77.9   | 72.25  | 5628.28   |
| 59   | 030411002002 | 线槽   | 1. 金属线槽安装 宽+高（mm以内） 300                 | m    | 455.75 | 53.14  | 24218.56  |
| 本页小计 |              |      |                                         |      |        |        | 253103.31 |

## 分部分项工程报价表

工程名称: 科学楼——电气

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）  |           |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|
|      |              |         |                                                                                                        |      |      | 综合单价   | 合价        |
| 60   | 030413001001 | 铁构件     | 1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作<br>2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装                                                           | kg   | 232  | 26.23  | 6085.36   |
| 61   | 031201003001 | 金属结构刷油  | 1. 手工除锈 一般钢结构 轻锈<br>2. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍<br>3. 一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍<br>4. 一般钢结构 银粉漆 第一遍<br>5. 一般钢结构 银粉漆 每增一遍 | kg   | 232  | 2.87   | 665.84    |
| 62   | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1. 送配电装置系统调试 （综合）<br>1kV以下交流供电                                                                         | 系统   | 1    | 906.04 | 906.04    |
|      |              |         |                                                                                                        |      |      |        | 499805.44 |
|      |              |         |                                                                                                        |      |      |        |           |
|      |              |         |                                                                                                        |      |      |        |           |
|      |              |         |                                                                                                        |      |      |        |           |
|      |              |         |                                                                                                        |      |      |        |           |
|      |              |         |                                                                                                        |      |      |        |           |
|      |              |         |                                                                                                        |      |      |        |           |
|      |              |         |                                                                                                        |      |      |        |           |
|      |              |         |                                                                                                        |      |      |        |           |
|      |              |         |                                                                                                        |      |      |        |           |
|      |              |         |                                                                                                        |      |      |        |           |
|      |              |         |                                                                                                        |      |      |        |           |
|      |              |         |                                                                                                        |      |      |        |           |
|      |              |         |                                                                                                        |      |      |        |           |
|      |              |         |                                                                                                        |      |      |        |           |
|      |              |         |                                                                                                        |      |      |        |           |
|      |              |         |                                                                                                        |      |      |        |           |
|      |              |         |                                                                                                        |      |      |        |           |
|      |              |         |                                                                                                        |      |      |        |           |
| 本页小计 |              |         |                                                                                                        |      |      |        | 7657.24   |
| 合 计  |              |         |                                                                                                        |      |      |        | 499805.44 |

## 措施项目费汇总表

工程名称: 科学楼——电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 科学楼——电气

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率 (%) | 金 额（元）   |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------|----------|
| 1                 | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |         |          |
| LSSGCSF00<br>001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77   | 38631.24 |
| 2                 | 措施其他项目                          |                 |         |          |
| 031301010<br>001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0       |          |
| 031301011<br>001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0       |          |
| TSSGBWZJF<br>001  | 在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |                 | 30      |          |
| 粤0313020<br>08001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |          |
| 031302002<br>001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20      |          |
| JTGRSGZJF<br>001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10      |          |
| 粤0313020<br>09001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |          |
| DGXJCJXF<br>001   | 地下管线交叉降效费                       |                 |         |          |
| QTFY00000<br>001  | 其他费用                            |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
| 合    计            |                                 |                 |         | 38631.24 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：科学楼——电气

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）   |         |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|---------|---------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价    | 合价      |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |         |         |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |         |         |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 4308.85 | 4308.85 |
| 2.2.1 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 4281.17 | 4281.17 |
| 2.2.2 | BM438        | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)                      |      | 元    | 1    | 27.68   | 27.68   |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         | 4308.85 |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |         | 4308.85 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |         | 4308.85 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 科学楼——电气

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 单位 | 金额（元）    | 备注                                                               |
|--------|---------|----|----------|------------------------------------------------------------------|
| 1      | 暂列金额    | 项  |          |                                                                  |
| 2      | 暂估价     | 项  | 58620.80 |                                                                  |
| 2.1    | 材料暂估价   | 项  |          |                                                                  |
| 2.2    | 专业工程暂估价 | 项  | 58620.80 |                                                                  |
| 3      | 计日工     | 项  |          |                                                                  |
| 4      | 总承包服务费  | 项  |          |                                                                  |
| 5      | 预算包干费   | 项  | 10799.90 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6      | 工程优质费   | 项  |          | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7      | 概算幅度差   | 项  | 14994.16 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8      | 现场签证费用  | 项  |          |                                                                  |
| 9      | 索赔费用    | 项  |          |                                                                  |
| 10     | 其他费用    | 项  |          | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
| 合    计 |         |    | 84414.86 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：科学楼——电气

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 编码       | 名称及规格                                      | 单位 | 数量          | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|----------|--------------------------------------------|----|-------------|-----------|-----------|
| 1  | 00010010 | 人工费                                        | 元  | 107259.8667 | 1.00      | 107259.87 |
| 2  | RGFTZ    | 人工费调整                                      | 元  | 4308.8468   | 1.00      | 4308.85   |
| 3  | 01030035 | 镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$                 | kg | 45.6962     | 5.38      | 245.85    |
| 4  | 01130060 | 镀锌扁钢综合                                     | kg | 1.5         | 3.61      | 5.42      |
| 5  | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35%                              | kg | 1.8682      | 26.42     | 49.36     |
| 6  | 02130050 | 三色塑料带综合                                    | kg | 7.82        | 10.30     | 80.55     |
| 7  | 02130140 | 扁形塑料绑带                                     | m  | 255.134     | 0.72      | 183.70    |
| 8  | 02270001 | 棉纱                                         | kg | 23.616      | 11.47     | 270.88    |
| 9  | 02270020 | 白布                                         | kg | 19.8057     | 2.75      | 54.47     |
| 10 | 03010225 | 木螺钉M2 $\times$ 4 $\times$ 6 $\sim$ 65      | 十套 | 211.96      | 0.18      | 38.15     |
| 11 | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm <sup>2</sup>                | 十套 | 56.0333     | 10.38     | 581.63    |
| 12 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2 $\times$ 5 $\times$ 15 $\sim$ 50 | 十套 | 507.806     | 0.43      | 218.36    |
| 13 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内             | 十套 | 38.4216     | 5.04      | 193.64    |
| 14 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12 $\times$ 100以内             | 十套 | 1.4         | 5.09      | 7.13      |
| 15 | 03013031 | 膨胀螺栓M6                                     | 十套 | 0.2834      | 2.80      | 0.79      |
| 16 | 03013041 | 膨胀螺栓M8                                     | 十套 | 73.44       | 3.15      | 231.34    |
| 17 | 03013431 | 塑料胀管D6 $\sim$ 8                            | 十套 | 232.1       | 0.60      | 139.26    |
| 18 | 03014141 | 镀锌锁紧螺母DN25 $\times$ 3                      | 十套 | 25.6747     | 5.66      | 145.32    |
| 19 | 03014151 | 镀锌锁紧螺母DN32 $\times$ 3                      | 十套 | 8.4011      | 7.72      | 64.86     |
| 20 | 03014161 | 镀锌锁紧螺母DN40 $\times$ 3                      | 十套 | 2.3472      | 11.33     | 26.59     |
| 21 | 03014171 | 镀锌锁紧螺母DN50 $\times$ 3                      | 十套 | 1.9393      | 16.48     | 31.96     |
| 22 | 03014181 | 镀锌锁紧螺母DN65 $\times$ 3                      | 十套 | 0.7713      | 40.16     | 30.98     |
| 23 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15 $\times$ 3                      | 十套 | 26.265      | 2.94      | 77.22     |
| 24 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20 $\times$ 3                      | 十套 | 205.3797    | 3.81      | 782.50    |
| 25 | 03033496 | 风扇吊钩                                       | 个  | 244.8       | 1.80      | 440.64    |
| 26 | 03134021 | 铁砂布0 $\sim$ 2#                             | 张  | 42.4288     | 0.94      | 39.88     |
| 27 | 03135001 | 低碳钢焊条综合                                    | kg | 7.574       | 6.01      | 45.52     |
| 28 | 03136021 | 焊锡丝综合                                      | kg | 5.64        | 7.69      | 43.37     |
| 29 | 03137041 | 焊锡膏                                        | kg | 1.1081      | 47.01     | 52.09     |
| 30 | 03138001 | 锡基钎料                                       | kg | 7.9136      | 52.47     | 415.23    |
| 31 | 03139011 | 冲击钻头 $\phi 10$                             | 个  | 5.04        | 6.84      | 34.47     |
| 32 | 03139071 | 冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$                       | 个  | 17.6624     | 2.76      | 48.75     |
| 33 | 03139281 | 钢锯条                                        | 条  | 128.7455    | 0.43      | 55.36     |
| 34 | 03139321 | 钢丝刷子                                       | 把  | 0.348       | 12.82     | 4.46      |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：科学楼——电气

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                                   | 单位 | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|-----------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 35 | 03139521   | 合金钢钻头 $\phi$ 10                         | 个  | 0.218    | 4.57      | 1.00      |
| 36 | 13010040   | 醇酸磁漆                                    | kg | 0.2502   | 9.37      | 2.34      |
| 37 | 13010050   | 醇酸清漆                                    | kg | 19.7234  | 14.50     | 285.99    |
| 38 | 13010120   | 酚醛磁漆                                    | kg | 0.48     | 7.75      | 3.72      |
| 39 | 13010130   | 酚醛调和漆                                   | kg | 0.95     | 11.40     | 10.83     |
| 40 | 13010130@1 | 酚醛调和漆                                   | kg | 0.464    | 11.40     | 5.29      |
| 41 | 13030240   | 厚漆                                      | kg | 46.2734  | 10.26     | 474.77    |
| 42 | 13050080   | 防锈漆C53-1                                | kg | 0.696    | 17.30     | 12.04     |
| 43 | 13050210   | 沥青绝缘漆                                   | kg | 0.184    | 6.20      | 1.14      |
| 44 | 14030040   | 汽油综合                                    | kg | 39.7113  | 7.20      | 285.92    |
| 45 | 14050040   | 溶剂汽油                                    | kg | 3.596    | 7.20      | 25.89     |
| 46 | 14050050   | 溶剂油                                     | kg | 15.5764  | 3.94      | 61.37     |
| 47 | 14090010   | 电力复合脂                                   | kg | 22.388   | 14.45     | 323.51    |
| 48 | 14230150   | 银粉                                      | kg | 0.3248   | 27.62     | 8.97      |
| 49 | 14330320   | 硬脂酸                                     | kg | 0.092    | 6.33      | 0.58      |
| 50 | 17250170   | 塑料软管D5                                  | m  | 6.89     | 0.40      | 2.76      |
| 51 | 18030605   | 固定卡子 $\phi$ 90                          | 个  | 65.92    | 3.03      | 199.74    |
| 52 | 18031090   | 镀锌钢管塑料护口DN25                            | 个  | 256.7466 | 0.16      | 41.08     |
| 53 | 18031095   | 镀锌钢管塑料护口DN50                            | 个  | 19.3928  | 0.34      | 6.59      |
| 54 | 18031100   | 镀锌钢管塑料护口DN65                            | 个  | 7.7126   | 0.41      | 3.16      |
| 55 | 18031130   | 镀锌钢管接头20 $\times$ 2.75                  | 个  | 372.743  | 1.97      | 734.30    |
| 56 | 18031135   | 镀锌钢管接头25 $\times$ 3.25                  | 个  | 273.863  | 2.42      | 662.75    |
| 57 | 18031140   | 镀锌钢管接头32 $\times$ 3.25                  | 个  | 89.6116  | 3.12      | 279.59    |
| 58 | 18031145   | 镀锌钢管接头40 $\times$ 3.5                   | 个  | 25.0364  | 4.25      | 106.40    |
| 59 | 18031150   | 镀锌钢管接头50 $\times$ 3.5                   | 个  | 20.6857  | 5.38      | 111.29    |
| 60 | 18031155   | 镀锌钢管接头65 $\times$ 3.75                  | 个  | 7.7126   | 6.18      | 47.66     |
| 61 | 18031170   | 镀锌钢管接头125 $\times$ 4.5                  | 个  | 0.8886   | 13.22     | 11.75     |
| 62 | 18031175   | 镀锌钢管接头150 $\times$ 4.5                  | 个  | 0.8873   | 22.66     | 20.11     |
| 63 | 18250090   | 镀锌钢管卡子DN125                             | 个  | 0.7152   | 6.48      | 4.63      |
| 64 | 18250100   | 镀锌钢管卡子DN150                             | 个  | 0.7152   | 7.90      | 5.65      |
| 65 | 27170001   | 电气绝缘胶带18mm $\times$ 10m $\times$ 0.13mm | 卷  | 41.9221  | 2.40      | 100.61    |
| 66 | 28010030   | 镀锡裸铜绞线16mm <sup>2</sup>                 | kg | 6.66     | 63.75     | 424.58    |
| 67 | 28010080   | 裸铜线6mm <sup>2</sup>                     | kg | 2.21     | 53.88     | 119.07    |
| 68 | 28010090   | 裸铜线10mm <sup>2</sup>                    | kg | 6.6      | 53.88     | 355.61    |



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：科学楼——电气

第 3 页 共 5 页

| 序号  | 编码       | 名称及规格                                | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|-----|----------|--------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 69  | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>  | m  | 979.8664  | 1.88      | 1842.15   |
| 70  | 28030300 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm <sup>2</sup>  | m  | 135.814   | 2.80      | 380.28    |
| 71  | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup> | m  | 86.1228   | 1.11      | 95.60     |
| 72  | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm <sup>2</sup>      | m  | 933.2417  | 1.11      | 1035.90   |
| 73  | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20                      | 个  | 2316.4466 | 0.06      | 138.99    |
| 74  | 29060120 | 镀锌钢管塑料护口DN32                         | 个  | 84.0109   | 0.22      | 18.48     |
| 75  | 29060125 | 镀锌钢管塑料护口DN40                         | 个  | 23.4716   | 0.27      | 6.34      |
| 76  | 29070150 | 电缆敷设牵引头综合                            | 只  | 0.0535    | 370.00    | 19.80     |
| 77  | 29090175 | 塑料接线柱双线                              | 个  | 193.64    | 0.85      | 164.59    |
| 78  | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>           | 个  | 788.655   | 1.06      | 835.97    |
| 79  | 29090215 | 铜接线端子DT-6mm <sup>2</sup>             | 个  | 26.39     | 1.74      | 45.92     |
| 80  | 29090220 | 铜接线端子DT-10mm <sup>2</sup>            | 个  | 66.99     | 2.25      | 150.73    |
| 81  | 29090225 | 铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>            | 个  | 50.75     | 3.17      | 160.88    |
| 82  | 29090235 | 铜接线端子DT-35mm <sup>2</sup>            | 个  | 30.45     | 4.67      | 142.20    |
| 83  | 29090245 | 铜接线端子DT-70mm <sup>2</sup>            | 个  | 42.63     | 7.26      | 309.49    |
| 84  | 29090270 | 铜接线端子DT-240mm <sup>2</sup>           | 个  | 6.09      | 32.72     | 199.26    |
| 85  | 29170210 | 镀锌地线夹20                              | 套  | 1444.3791 | 0.36      | 519.98    |
| 86  | 29170220 | 镀锌地线夹25                              | 套  | 1061.2191 | 0.53      | 562.45    |
| 87  | 29170230 | 镀锌地线夹32                              | 套  | 347.2451  | 0.79      | 274.32    |
| 88  | 29170240 | 镀锌地线夹40                              | 套  | 97.0161   | 1.05      | 101.87    |
| 89  | 29170250 | 镀锌地线夹50                              | 套  | 80.1571   | 1.52      | 121.84    |
| 90  | 29170260 | 镀锌地线夹65                              | 套  | 61.7011   | 2.10      | 129.57    |
| 91  | 29170290 | 镀锌地线夹125                             | 套  | 1.7772    | 3.34      | 5.94      |
| 92  | 29170300 | 镀锌地线夹150                             | 套  | 1.7746    | 4.21      | 7.47      |
| 93  | 34070010 | 塑料手套ST型                              | 个  | 33.6      | 13.72     | 460.99    |
| 94  | 34130001 | 标志牌塑料扁形                              | 个  | 294.7236  | 0.68      | 200.41    |
| 95  | 35250001 | 电缆敷设滚轮综合                             | 个  | 0.0889    | 45.50     | 4.04      |
| 96  | 35250010 | 电缆敷设转向导轮综合                           | 个  | 0.0231    | 116.35    | 2.69      |
| 97  | 99450760 | 其他材料费                                | 元  | 698.6093  | 1.00      | 698.61    |
| 98  | 01010011 | 圆钢                                   | kg | 18.56     | 3.60      | 66.82     |
| 99  | 01130003 | 扁钢                                   | kg | 51.04     | 3.79      | 193.44    |
| 100 | 01210045 | 角钢                                   | kg | 174       | 3.79      | 659.46    |
| 101 | 13010155 | 醇酸清漆                                 | kg | 1.1136    | 14.50     | 16.15     |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：科学楼——电气

第 4 页 共 5 页

| 序号  | 编码         | 名称及规格                           | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|-----|------------|---------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 102 | 13030795   | 醇酸防锈漆                           | kg | 4.8952    | 17.30     | 84.69     |
| 103 | 17030001@2 | 镀锌钢管 SC125                      | m  | 11.1075   | 161.32    | 1791.86   |
| 104 | 17030001@3 | 镀锌钢管 SC150                      | m  | 11.091    | 194.21    | 2153.98   |
| 105 | 17030001@4 | 镀锌钢管 SC20                       | m  | 2329.6437 | 5.87      | 13675.01  |
| 106 | 17030001@5 | 镀锌钢管 SC32                       | m  | 560.0728  | 11.43     | 6401.63   |
| 107 | 17030001@6 | 镀锌钢管 SC25                       | m  | 1711.6437 | 6.42      | 10988.75  |
| 108 | 17030001@7 | 镀锌钢管 SC50                       | m  | 129.2856  | 23.75     | 3070.53   |
| 109 | 17030001@8 | 镀锌钢管 SC65                       | m  | 51.4176   | 29.65     | 1524.53   |
| 110 | 17030001@9 | 镀锌钢管 SC40                       | m  | 156.4776  | 17.29     | 2705.50   |
| 111 | 25000001@1 | T8单管LED灯 1*28W                  | 套  | 273.71    | 47.85     | 13097.02  |
| 112 | 25000001@2 | T8双管LED灯 2*28W                  | 套  | 80.8      | 100.50    | 8120.40   |
| 113 | 25000001@3 | 防水吸顶灯 带蓄电池 1*15W                | 套  | 240.38    | 227.48    | 54681.64  |
| 114 | 25000001@4 | 安全出口灯 PAK-Y01 1*3W              | 套  | 54.54     | 79.04     | 4310.84   |
| 115 | 25000001@5 | 疏散诱导灯 PAK-Y01 1*3W              | 套  | 59.59     | 77.64     | 4626.57   |
| 116 | 25000001@6 | 带蓄电池应急灯 PAK-Y01 2*3W            | 套  | 75.75     | 136.74    | 10358.06  |
| 117 | 26050001@1 | 一位单控开关                          | 个  | 8.16      | 8.32      | 67.89     |
| 118 | 26050001@2 | 二位单控开关                          | 个  | 178.5     | 9.63      | 1718.96   |
| 119 | 26050001@3 | 三位单控开关                          | 个  | 8.16      | 12.75     | 104.04    |
| 120 | 26050001@4 | 四位单控开关                          | 个  | 8.16      | 18.41     | 150.23    |
| 121 | 26090001@1 | 感应延时开关                          | 个  | 242.76    | 35.79     | 8688.38   |
| 122 | 26110010   | 风扇调速开关                          | 个  | 244.8     | 41.86     | 10247.33  |
| 123 | 26410060@1 | 二三极插座                           | 个  | 183.6     | 8.71      | 1599.16   |
| 124 | 26410060@3 | 空调插座                            | 个  | 45.9      | 11.59     | 531.98    |
| 125 | 28030170@1 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> | m  | 8785.6754 | 3.05      | 26796.31  |
| 126 | 28030170@2 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup>   | m  | 779.3587  | 4.69      | 3655.19   |
| 127 | 28030170@3 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-6mm <sup>2</sup>   | m  | 145.3191  | 6.20      | 900.98    |
| 128 | 28030170@4 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-10mm <sup>2</sup>  | m  | 342.72    | 5.61      | 1922.66   |
| 129 | 28030170@5 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-16mm <sup>2</sup>  | m  | 575.715   | 8.58      | 4939.63   |
| 130 | 28110210@1 | 铜芯电缆 WDZN-YJY-5*6               | m  | 17.4528   | 16.72     | 291.81    |
| 131 | 28110210@2 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16          | m  | 25.856    | 59.94     | 1549.81   |
| 132 | 28110210@3 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*240+1*120        | m  | 35.249    | 548.10    | 19319.98  |
| 133 | 28110210@4 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-5*16               | m  | 36.158    | 58.28     | 2107.29   |
| 134 | 29030030@1 | 金属线槽 150*75mm                   | m  | 80.237    | 36.07     | 2894.15   |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：科学楼——电气

第 5 页 共 5 页

| 序号  | 编码          | 名称及规格          | 单位   | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|-----|-------------|----------------|------|----------|-----------|-----------|
| 135 | 29030030@2  | 金属线槽 100*50mm  | m    | 469.4225 | 17.51     | 8219.59   |
| 136 | 29110390    | 接线盒            | 个    | 1041.42  | 2.31      | 2405.68   |
| 137 | 50350010    | 排气扇            | 台    | 20       | 150.00    | 3000.00   |
| 138 | 50370001    | 风扇             | 台    | 240      | 165.00    | 39600.00  |
| 139 | 55090080@1  | 配电箱AP1         | 台    | 1        | 6587.00   | 6587.00   |
| 140 | 55090080@13 | 配电箱ADTZ1       | 台    | 1        | 850.00    | 850.00    |
| 141 | 55090080@14 | 配电箱ADT1~2      | 台    | 2        | 850.00    | 1700.00   |
| 142 | 55090080@2  | 配电箱AM1~6       | 台    | 6        | 3200.00   | 19200.00  |
| 143 | 55090080@3  | 配电箱AM1-1       | 台    | 2        | 360.00    | 720.00    |
| 144 | 55090080@4  | 配电箱AM2-1       | 台    | 1        | 360.00    | 360.00    |
| 145 | 55090080@5  | 配电箱AM2-2       | 台    | 2        | 360.00    | 720.00    |
| 146 | 55090080@6  | 配电箱AM2-3       | 台    | 3        | 360.00    | 1080.00   |
| 147 | 55090080@7  | 配电箱AM3-1~AM6-1 | 台    | 20       | 360.00    | 7200.00   |
| 148 | 55090080@8  | 配电箱AM3-2~AM6-2 | 台    | 8        | 360.00    | 2880.00   |
| 149 | 55090080@15 | 配电箱AE3         | 台    | 1        | 650.00    | 650.00    |
| 150 | 00010003    | 机上人工           | 工日   | 0.6403   | 230.00    | 147.27    |
| 151 | 99450630    | 折旧费            | 元    | 161.3555 | 1.00      | 161.36    |
| 152 | 99450640    | 检修费            | 元    | 33.9265  | 1.00      | 33.93     |
| 153 | 99450650    | 维护费            | 元    | 77.6243  | 1.00      | 77.62     |
| 154 | 99450660    | 安拆费            | 元    | 57.0179  | 1.00      | 57.02     |
| 155 | 99450680    | 柴油(机械用)0#      | kg   | 8.3761   | 6.39      | 53.52     |
| 156 | 99450680@1  | 柴油(机械用)0#      | kg   | 4.1586   | 6.39      | 26.57     |
| 157 | 99450700    | 电(机械用)         | kw·h | 7.8758   | 0.63      | 4.96      |
| 158 | 99450700@1  | 电(机械用)         | kw·h | 260.6255 | 0.63      | 164.19    |
| 159 | 99451300    | 校验费            | 元    | 12.619   | 1.00      | 12.62     |
|     |             |                |      |          |           |           |
|     |             |                |      |          |           |           |
|     |             |                |      |          |           |           |
|     |             |                |      |          |           |           |
|     |             |                |      |          |           |           |
|     |             |                |      |          |           |           |
|     |             |                |      |          |           |           |
|     |             |                |      |          |           |           |
|     |             |                |      |          |           |           |
|     |             | 合计             |      |          |           | 451509.89 |

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 科学楼——电气

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。

## 规费和税金项目清单与计价表

工程名称: 科学楼——电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 科学楼——给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称：科学楼——给排水

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                        | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |           |                                                               |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 1    | 031001006001 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）20<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）15 | m    | 44.88  | 20.76  | 931.71   |
| 2    | 031001006002 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）20<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）20 | m    | 74.34  | 22.26  | 1654.81  |
| 3    | 031001006003 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）25<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）25 | m    | 25.92  | 26.06  | 675.48   |
| 4    | 031001006004 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）32<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）32 | m    | 44.32  | 33.47  | 1483.39  |
| 5    | 031001006005 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）40<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）40 | m    | 1.2    | 42.49  | 50.99    |
| 6    | 031001006006 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）50<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）50 | m    | 23.23  | 57.43  | 1334.1   |
| 7    | 031003001001 | 螺纹阀门      | 1. 螺纹阀安装 公称直径（mm以内）50                                         | 个    | 1      | 144.92 | 144.92   |
| 8    | 031003001002 | 螺纹阀门      | 1. 螺纹阀安装 公称直径（mm以内）32                                         | 个    | 1      | 49.76  | 49.76    |
| 9    | 031003001003 | 螺纹阀门      | 1. 螺纹阀安装 公称直径（mm以内）40                                         | 个    | 6      | 68.88  | 413.28   |
| 10   | 031003001004 | 螺纹阀门      | 1. 螺纹阀安装 公称直径（mm以内）25                                         | 个    | 6      | 34.2   | 205.2    |
| 11   | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1. 单冷水龙头安装 公称直径（mm以内）15                                       | 个    | 18     | 27.35  | 492.3    |
| 12   | 031001006007 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料排水管（粘接）公称外径（mm以内）110                             | m    | 315.68 | 91.64  | 28928.92 |
| 13   | 031001006008 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料排水管（粘接）公称外径（mm以内）75                              | m    | 104.54 | 52.94  | 5534.35  |
| 本页小计 |              |           |                                                               |      |        |        | 41899.21 |

## 分部分项工程报价表

工程名称: 科学楼——给排水

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                              | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |           |                                     |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 14   | 031001006009 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50  | m    | 185.58 | 35.24  | 6539.84  |
| 15   | 031001006010 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | m    | 57.78  | 70.87  | 4094.87  |
| 16   | 031004014002 | 给、排水附(配件) | 1. 地漏安装 公称直径(mm以内) 50               | 个    | 77     | 26.24  | 2020.48  |
| 17   | 031004014003 | 给、排水附(配件) | 1. 地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100           | 个    | 6      | 23.44  | 140.64   |
| 18   | 031004014004 | 给、排水附(配件) | 1. 普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100           | 个    | 8      | 75.66  | 605.28   |
| 19   | 031004006001 | 大便器       | 1. 蹲式大便器安装 脚踏开关                     | 组    | 47     | 526.78 | 24758.66 |
| 20   | 031004007001 | 小便器       | 1. 落地式式小便器安装 手动开关                   | 组    | 18     | 999.99 | 17999.82 |
| 21   | 031004003001 | 洗脸盆       | 1. 洗脸盆 立柱式 冷水                       | 组    | 23     | 584.05 | 13433.15 |
| 22   | 040101002001 | 挖沟槽土方     | 1. 人工挖沟槽土方 一、二类土深度在2m内              | m3   | 5.4    | 39.82  | 215.03   |
| 23   | 040103001001 | 回填方       | 1. 回填土 人工夯实                         | m3   | 5.4    | 33.43  | 180.52   |
|      |              |           |                                     |      |        |        | 111887.5 |
|      |              |           |                                     |      |        |        |          |
|      |              |           |                                     |      |        |        |          |
|      |              |           |                                     |      |        |        |          |
|      |              |           |                                     |      |        |        |          |
|      |              |           |                                     |      |        |        |          |
|      |              |           |                                     |      |        |        |          |
|      |              |           |                                     |      |        |        |          |
|      |              |           |                                     |      |        |        |          |
|      |              |           |                                     |      |        |        |          |
|      |              |           |                                     |      |        |        |          |
|      |              |           |                                     |      |        |        |          |
|      |              |           |                                     |      |        |        |          |
|      |              |           |                                     |      |        |        |          |
|      |              |           |                                     |      |        |        |          |
|      |              |           |                                     |      |        |        |          |
| 本页小计 |              |           |                                     |      |        |        | 69988.29 |
| 合 计  |              |           |                                     |      |        |        | 111887.5 |



## 措施项目费汇总表

工程名称: 科学楼——给排水

第 1 页 共 1 页

| 编码           | 名称                              | 单位 | 数量      | 单价（元）   | 合价（元）   |
|--------------|---------------------------------|----|---------|---------|---------|
| 1            | 绿色施工安全防护措施费                     |    |         |         |         |
| 1.1          | 综合脚手架                           | 项  | 1       |         |         |
| 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                   | 项  | 1       |         |         |
| 1.3          | 施工围挡照明                          | 项  | 1       |         |         |
| 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                     | 项  | 1       |         |         |
| 1.5          | 施工便道                            | 项  | 1       |         |         |
| 1.6          | 样板引路                            | 项  | 1       |         |         |
| LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费                     | 项  | RGF+JXF | 35.77%  | 7574.09 |
|              | 小计                              | 元  |         |         | 7574.09 |
| 2            | 措施其他项目                          |    |         |         |         |
| 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用                   | 项  | RGF     | 0%      |         |
| 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 项  | RGF     | 0%      |         |
| TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 项  |         | 30%     |         |
| 031302008001 | 赶工措施费                           | 项  | RGF+JXF | 0%      |         |
| 031302002001 | 夜间施工增加费                         | 项  |         | 20%     |         |
| JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费                     | 项  |         | 10%     |         |
| 031302009001 | 文明工地增加费                         | 项  | RGF+JXF | 0%      |         |
| DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费                       | 项  | 1       |         |         |
| QTFY00000001 | 其他费用                            | 项  | 1       |         |         |
| 031302007001 | 高层施工增加                          | 项  | 1       |         |         |
| 031301017001 | 脚手架搭拆费                          | 项  | 1       | 1042.16 | 1042.16 |
|              | 小计                              | 元  |         |         | 1042.16 |
|              |                                 |    |         |         |         |
|              |                                 |    |         |         |         |
|              |                                 |    |         |         |         |
|              |                                 |    |         |         |         |
|              |                                 |    |         |         |         |
|              |                                 |    |         |         |         |
|              |                                 |    |         |         |         |
|              |                                 |    |         |         |         |
|              |                                 |    |         |         |         |
|              |                                 |    |         |         |         |
|              |                                 |    |         |         |         |
|              |                                 |    |         |         |         |
|              |                                 |    |         |         |         |
|              |                                 |    |         |         |         |
|              | 合计                              |    |         |         | 8616.25 |

### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 科学楼——给排水

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率 (%) | 金 额（元）  |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|
| 1                 | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |         |         |
| LSSGCSF00<br>001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77   | 7574.09 |
| 2                 | 措施其他项目                          |                 |         |         |
| 031301010<br>001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0       |         |
| 031301011<br>001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0       |         |
| TSSGBWZJF<br>001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |                 | 30      |         |
| 粤0313020<br>08001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |         |
| 031302002<br>001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20      |         |
| JTGRSGZJF<br>001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10      |         |
| 粤0313020<br>09001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |         |
| DXGXJCJXF<br>001  | 地下管线交叉降效费                       |                 |         |         |
| QTFY00000<br>001  | 其他费用                            |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
| 合    计            |                                 |                 |         | 7574.09 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：科学楼——给排水

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）   |         |
|-------|--------------|-----------------------------------|------|------|------|---------|---------|
|       |              |                                   |      |      |      | 综合单价    | 合价      |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                       |      |      |      |         |         |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                             |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                            |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                       |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                              |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                              |      | 项    | 1    |         |         |
| 小 计   |              |                                   |      |      |      |         |         |
| 2     |              | 措施其他项目                            |      |      |      |         |         |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                            |      | 项    | 1    |         |         |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                            |      | 项    | 1    | 1042.16 | 1042.16 |
| 2.2.1 | BM403        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) |      | 元    | 1    | 1042.16 | 1042.16 |
| 小 计   |              |                                   |      |      |      |         | 1042.16 |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
| 本页小计  |              |                                   |      |      |      |         | 1042.16 |
| 合 计   |              |                                   |      |      |      |         | 1042.16 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 科学楼——给排水

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 单位 | 金额（元）   | 备注                                                               |
|--------|---------|----|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1      | 暂列金额    | 项  |         |                                                                  |
| 2      | 暂估价     | 项  |         |                                                                  |
| 2.1    | 材料暂估价   | 项  |         |                                                                  |
| 2.2    | 专业工程暂估价 | 项  |         |                                                                  |
| 3      | 计日工     | 项  |         |                                                                  |
| 4      | 总承包服务费  | 项  |         |                                                                  |
| 5      | 预算包干费   | 项  | 2117.44 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6      | 工程优质费   | 项  |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7      | 概算幅度差   | 项  | 3356.63 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8      | 现场签证费用  | 项  |         |                                                                  |
| 9      | 索赔费用    | 项  |         |                                                                  |
| 10     | 其他费用    | 项  |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
| 合    计 |         |    | 5474.07 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：科学楼——给排水

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 编码       | 名称及规格                      | 单位 | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|----------|----------------------------|----|------------|-----------|-----------|
| 1  | 00010010 | 人工费                        | 元  | 21153.2096 | 1.00      | 21153.21  |
| 2  | RGFTZ    | 人工费调整                      | 元  | 1042.163   | 1.00      | 1042.16   |
| 3  | 01290043 | 钢板8~15                     | kg | 0.6862     | 3.50      | 2.40      |
| 4  | 02010013 | 橡胶板1~3                     | kg | 0.463      | 25.70     | 11.90     |
| 5  | 02010015 | 橡胶板4~15                    | kg | 0.088      | 11.09     | 0.98      |
| 6  | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m<br>×0.1mm | m  | 29.96      | 0.13      | 3.89      |
| 7  | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20                | m  | 215.36     | 2.10      | 452.26    |
| 8  | 02270001 | 棉纱                         | kg | 0.283      | 11.47     | 3.25      |
| 9  | 03010430 | 六角螺栓综合                     | kg | 0.088      | 5.58      | 0.49      |
| 10 | 03011350 | 膨胀螺栓M6~12×50~120           | 十套 | 8.446      | 56.57     | 477.79    |
| 11 | 03078051 | 大便器胶皮碗                     | 个  | 49.35      | 0.95      | 46.88     |
| 12 | 03134021 | 铁砂布0~2#                    | 张  | 17.6276    | 0.94      | 16.57     |
| 13 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2             | kg | 0.0428     | 5.96      | 0.26      |
| 14 | 03139081 | 冲击钻头 φ8~16                 | 个  | 0.902      | 4.14      | 3.73      |
| 15 | 03139281 | 钢锯条                        | 条  | 103.913    | 0.43      | 44.68     |
| 16 | 04010045 | 白色硅酸盐水泥32.5                | t  | 0.0112     | 598.13    | 6.70      |
| 17 | 04030001 | 砂子                         | kg | 0.423      | 0.08      | 0.03      |
| 18 | 04030015 | 中砂                         | m3 | 0.0223     | 193.00    | 4.30      |
| 19 | 04090055 | 石灰膏                        | m3 | 0.8695     | 378.64    | 329.23    |
| 20 | 04130070 | 烧结粉煤灰砖240×115×53           | 千块 | 0.752      | 411.00    | 309.07    |
| 21 | 13350035 | 防水密封胶                      | 支  | 31.05      | 8.10      | 251.51    |
| 22 | 13350200 | 密封膏                        | kg | 0.2        | 6.19      | 1.24      |
| 23 | 14070050 | 机油综合                       | kg | 0.196      | 6.96      | 1.36      |
| 24 | 14330030 | 丙酮                         | kg | 16.2209    | 9.74      | 157.99    |
| 25 | 14390070 | 氧气                         | m3 | 0.0715     | 5.16      | 0.37      |
| 26 | 14390100 | 乙炔气                        | kg | 0.0237     | 13.30     | 0.32      |
| 27 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂                    | kg | 10.7138    | 14.02     | 150.21    |
| 28 | 14410600 | 胶粘剂                        | kg | 0.967      | 1.88      | 1.82      |
| 29 | 17010054 | 焊接钢管DN20                   | kg | 0.2968     | 4.19      | 1.24      |
| 30 | 17270175 | 橡胶软管DN20                   | m  | 0.1352     | 5.00      | 0.68      |
| 31 | 18010765 | 黑玛钢活接头DN25                 | 个  | 6.06       | 8.75      | 53.03     |
| 32 | 18010770 | 黑玛钢活接头DN32                 | 个  | 1.01       | 12.25     | 12.37     |
| 33 | 18010775 | 黑玛钢活接头DN40                 | 个  | 6.06       | 15.19     | 92.05     |
| 34 | 18010780 | 黑玛钢活接头DN50                 | 个  | 1.01       | 20.77     | 20.98     |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：科学楼——给排水

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                 | 单位 | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|-----------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 35 | 19000210   | 螺纹阀门DN20              | 个  | 0.088    | 26.00     | 2.29      |
| 36 | 21150140   | 大便器排水接头               | 个  | 47.47    | 5.20      | 246.84    |
| 37 | 24110140   | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa   | 块  | 0.0428   | 20.00     | 0.86      |
| 38 | 24590010   | 压力表弯管DN15             | 个  | 0.0428   | 5.56      | 0.24      |
| 39 | 34110010   | 水                     | m3 | 8.4157   | 3.41      | 28.70     |
| 40 | 99450760   | 其他材料费                 | 元  | 117.437  | 1.00      | 117.44    |
| 41 | 03071061@1 | 普通水龙头 DN15            | 个  | 18.18    | 22.00     | 399.96    |
| 42 | 03071071   | 水龙头DN15               | 个  | 23.23    | 22.00     | 511.06    |
| 43 | 03072011   | 排水栓DN50               | 套  | 18.18    | 25.00     | 454.50    |
| 44 | 03072021@1 | 地漏 DN50               | 个  | 77.77    | 1.63      | 126.77    |
| 45 | 03073011   | 瓷制大便器用存水弯             | 个  | 47.47    | 22.00     | 1044.34   |
| 46 | 03074001@1 | 地面扫除口 DN100           | 个  | 6.06     | 8.80      | 53.33     |
| 47 | 03076001   | 大便器脚踏阀                | 个  | 47.47    | 150.00    | 7120.50   |
| 48 | 03076181   | 角型阀(带铜活)DN15          | 个  | 23.23    | 15.00     | 348.45    |
| 49 | 17190005   | 金属软管DN15              | 条  | 23.23    | 15.00     | 348.45    |
| 50 | 17250050@1 | PPR塑料给水管 DN15         | m  | 45.5981  | 2.22      | 101.23    |
| 51 | 17250050@2 | PPR塑料给水管 DN20         | m  | 75.5294  | 3.33      | 251.51    |
| 52 | 17250050@3 | PPR塑料给水管 DN25         | m  | 26.3347  | 5.14      | 135.36    |
| 53 | 17250050@4 | PPR塑料给水管 DN32         | m  | 45.0291  | 9.04      | 407.06    |
| 54 | 17250050@5 | PPR塑料给水管 DN40         | m  | 1.2192   | 13.81     | 16.84     |
| 55 | 17250050@6 | PPR塑料给水管 DN50         | m  | 23.6017  | 22.09     | 521.36    |
| 56 | 17250370@1 | UPVC塑料排水管 DN100       | m  | 357.3293 | 32.66     | 11670.37  |
| 57 | 17250370@2 | UPVC塑料排水管 DN75        | m  | 102.4492 | 16.21     | 1660.70   |
| 58 | 17250370@3 | UPVC塑料排水管 DN50        | m  | 187.807  | 9.97      | 1872.44   |
| 59 | 18030529   | 螺纹管件DN15              | 个  | 41.41    | 15.00     | 621.15    |
| 60 | 18090020@1 | 室内塑料雨水管件(粘接) DN100    | 个  | 24.0365  | 21.18     | 509.09    |
| 61 | 18090060@1 | 室内塑料排水管件 DN100        | 个  | 364.9261 | 21.18     | 7729.13   |
| 62 | 18090060@2 | 室内塑料排水管件 DN75         | 个  | 92.5179  | 9.47      | 876.14    |
| 63 | 18090060@3 | 室内塑料排水管件 DN50         | 个  | 128.0502 | 2.95      | 377.75    |
| 64 | 18090260@1 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN15 | 个  | 68.2176  | 0.84      | 57.30     |
| 65 | 18090260@2 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN20 | 个  | 112.9968 | 1.05      | 118.65    |
| 66 | 18090260@3 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25 | 个  | 31.752   | 1.35      | 42.87     |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：科学楼——给排水

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                 | 单位   | 数量      | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|-----------------------|------|---------|-----------|-----------|
| 67 | 18090260@4 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN32 | 个    | 47.9099 | 3.32      | 159.06    |
| 68 | 18090260@5 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN40 | 个    | 1.0644  | 5.86      | 6.24      |
| 69 | 18090260@6 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN50 | 个    | 17.2367 | 10.79     | 185.98    |
| 70 | 18150798   | 排水接头DN50              | 个    | 36.36   | 1.35      | 49.09     |
| 71 | 19000001@1 | 闸阀 DN50               | 个    | 1.01    | 87.12     | 87.99     |
| 72 | 19000001@2 | 闸阀 DN32               | 个    | 1.01    | 17.60     | 17.78     |
| 73 | 19000001@3 | 截止阀 DN40              | 个    | 6.06    | 19.00     | 115.14    |
| 74 | 19000001@4 | 截止阀 DN25              | 个    | 6.06    | 9.00      | 54.54     |
| 75 | 19010280   | 角式长柄截止阀DN15           | 个    | 18.18   | 9.00      | 163.62    |
| 76 | 21090001   | 洗脸盆                   | 套    | 23.23   | 235.07    | 5460.68   |
| 77 | 21090005   | 洗脸盆排水附件               | 套    | 23.23   | 193.41    | 4492.91   |
| 78 | 21150001   | 瓷蹲式大便器                | 个    | 47.47   | 193.41    | 9181.17   |
| 79 | 21150120   | 防污器DN32               | 个    | 47.47   | 25.00     | 1186.75   |
| 80 | 21150130   | 冲洗器DN32               | 个    | 47.47   | 25.00     | 1186.75   |
| 81 | 21170010   | 立式小便器                 | 个    | 18.18   | 850.00    | 15453.00  |
| 82 | 21170020   | 小便器冲水连接管DN15          | 根    | 18.18   | 15.00     | 272.70    |
| 83 | 33050040@1 | 雨水斗 DN100             | 套    | 8       | 28.66     | 229.28    |
| 84 | 补充主材001@1  | 止水环 DN100             | 个    | 14.9988 | 3.51      | 52.65     |
| 85 | 补充主材001@2  | 止水环 DN75              | 个    | 36.0004 | 2.45      | 88.20     |
| 86 | 补充主材001@3  | p型存水弯 DN50            | 个    | 36.0007 | 7.88      | 283.69    |
| 87 | 补充主材001@4  | 通气帽 DN50              | 个    | 3.9992  | 14.35     | 57.39     |
| 88 | 补充主材001@5  | 止水环 DN50              | 个    | 59.9999 | 1.79      | 107.40    |
| 89 | 补充主材002    | 通气帽 DN100             | 个    | 54.0002 | 28.66     | 1547.65   |
| 90 | 99450630   | 折旧费                   | 元    | 5.2235  | 1.00      | 5.22      |
| 91 | 99450640   | 检修费                   | 元    | 1.0891  | 1.00      | 1.09      |
| 92 | 99450650   | 维护费                   | 元    | 3.3281  | 1.00      | 3.33      |
| 93 | 99450660   | 安拆费                   | 元    | 3.8615  | 1.00      | 3.86      |
| 94 | 99450700   | 电(机械用)                | kw·h | 12.4204 | 0.63      | 7.82      |
| 95 | 14350490   | 漂白粉综合                 | kg   | 0.0805  | 5.31      | 0.43      |
|    |            |                       |      |         |           |           |
|    |            |                       |      |         |           |           |
|    |            |                       |      |         |           |           |
|    |            | 合计                    |      |         |           | 102889.04 |





## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 科学楼——弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 科学楼——弱电

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称      | 项目特征描述                               | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）   |           |
|------|---------------|-----------|--------------------------------------|------|------|---------|-----------|
|      |               |           |                                      |      |      | 综合单价    | 合价        |
| 1    | 030411005001  | 接线箱       | 1. 接线箱明装 接线箱半周长（mm以内） 700            | 个    | 1    | 1330.47 | 1330.47   |
| 2    | 030411005002  | 接线箱       | 1. 接线箱明装 接线箱半周长（mm以内） 700            | 个    | 6    | 980.47  | 5882.82   |
| 3    | 030502010001  | 配线架       | 1. 配线架安装 48口                         | 个    | 7    | 972.81  | 6809.67   |
| 4    | 030502005001  | 双绞线缆      | 1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放（对以内） 4         | m    | 4120 | 4.71    | 19405.2   |
| 5    | 030502005002  | 双绞线缆      | 1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放（对以内） 4         | m    | 7110 | 3.62    | 25738.2   |
| 6    | 030411004001  | 配线        | 1. 多芯软导线管内穿线（芯以内） 二芯 导线截面（mm2以内） 1.5 | m    | 3050 | 3.61    | 11010.5   |
| 7    | 030411001001  | 配管        | 1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径（mm以内） 20     | m    | 1    | 8.68    | 8.68      |
| 8    | 030501012001  | 交换机       | 1. 工作组级交换机安装                         | 台    | 7    | 573.77  | 4016.39   |
| 9    | 030502004001  | 电视、电话插座   | 1. 电话插座 暗装                           | 个    | 80   | 23.11   | 1848.8    |
| 10   | 030502012001  | 信息插座      | 1. 安装光纤信息插座 单口                       | 个    | 82   | 37.79   | 3098.78   |
| 11   | 030501012002  | 交换机       | 1. 工作组级交换机安装                         | 台    | 2    | 506.2   | 1012.4    |
| 12   | 030501012003  | 交换机       | 1. 工作组级交换机安装                         | 台    | 13   | 573.77  | 7459.01   |
| 13   | 030501012004  | 交换机       | 1. 工作组级交换机安装                         | 台    | 2    | 444.74  | 889.48    |
| 14   | 030501012005  | 交换机       | 1. 工作组级交换机安装                         | 台    | 2    | 642.27  | 1284.54   |
| 15   | 030501012006  | 交换机       | 1. 工作组级交换机安装                         | 台    | 2    | 4752    | 9504      |
| 16   | 030501012007  | 交换机       | 1. 工作组级交换机安装                         | 台    | 1    | 573.77  | 573.77    |
| 17   | 030501012008  | 交换机       | 1. 工作组级交换机安装                         | 台    | 6    | 845     | 5070      |
| 18   | 0000000000001 | IP网络配适器   | 1. IP网络配适器                           | 台    | 6    | 385     | 2310      |
| 19   | 0000000000002 | IP网络远程寻呼站 | 1. IP网络远程寻呼站                         | 台    | 1    | 3415.93 | 3415.93   |
| 20   | 030507008001  | 监控摄像设备    | 1. 带红外光源摄像机                          | 台    | 60   | 1233.91 | 74034.6   |
| 21   | 030501012009  | 交换机       | 1. 工作组级交换机安装                         | 台    | 1    | 3463    | 3463      |
| 本页小计 |               |           |                                      |      |      |         | 188166.24 |

## 分部分项工程报价表

工程名称: 科学楼——弱电

第 2 页 共 2 页

[illegible]



### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称：科学楼——弱电

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率（%） | 金 额（元）   |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|--------|----------|
| 1                 | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |        |          |
| LSSGCSF00<br>001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77  | 20837.72 |
| 2                 | 措施其他项目                          |                 |        |          |
| 031301010<br>001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0      |          |
| 031301011<br>001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0      |          |
| TSSGBWZJF<br>001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |                 | 30     |          |
| 粤0313020<br>08001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0      |          |
| 031302002<br>001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20     |          |
| JTGRSGZJF<br>001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10     |          |
| 粤0313020<br>09001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0      |          |
| DGXJCJXF<br>001   | 地下管线交叉降效费                       |                 |        |          |
| QTFY00000<br>001  | 其他费用                            |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
| 合    计            |                                 |                 |        | 20837.72 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：科学楼——弱电

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）   |         |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|---------|---------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价    | 合价      |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |         |         |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |         |         |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 2289.90 | 2289.90 |
| 2.2.1 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 839.65  | 839.65  |
| 2.2.2 | BM279        | 脚手架搭拆费(建筑智能化工程)                          |      | 元    | 1    | 1427.15 | 1427.15 |
| 2.2.3 | BM438        | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)                      |      | 元    | 1    | 23.10   | 23.10   |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         | 2289.90 |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |         | 2289.90 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |         | 2289.90 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 科学楼——弱电

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 单位 | 金额（元）    | 备注                                                               |
|--------|---------|----|----------|------------------------------------------------------------------|
| 1      | 暂列金额    | 项  |          |                                                                  |
| 2      | 暂估价     | 项  |          |                                                                  |
| 2.1    | 材料暂估价   | 项  |          |                                                                  |
| 2.2    | 专业工程暂估价 | 项  |          |                                                                  |
| 3      | 计日工     | 项  |          |                                                                  |
| 4      | 总承包服务费  | 项  |          |                                                                  |
| 5      | 预算包干费   | 项  | 5825.48  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6      | 工程优质费   | 项  |          | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7      | 概算幅度差   | 项  | 8358.35  | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8      | 现场签证费用  | 项  |          |                                                                  |
| 9      | 索赔费用    | 项  |          |                                                                  |
| 10     | 其他费用    | 项  |          | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
| 合    计 |         |    | 14183.83 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：科学楼——弱电

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                               | 单位 | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|-------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 1  | 00010003   | 机上人工                                | 工日 | 0.1812   | 230.00    | 41.68     |
| 2  | 01010011   | 圆钢                                  | kg | 24.1816  | 3.60      | 87.05     |
| 3  | 01130003   | 扁钢                                  | kg | 66.4994  | 3.79      | 252.03    |
| 4  | 01210045   | 角钢                                  | kg | 226.7025 | 3.79      | 859.20    |
| 5  | 02270020   | 白布                                  | kg | 0.9068   | 2.75      | 2.49      |
| 6  | 03011390   | 铜接地端子带螺栓DT-6mm <sup>2</sup>         | 十套 | 65.5725  | 10.38     | 680.64    |
| 7  | 03011430   | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50                   | 十套 | 374.7    | 0.43      | 161.12    |
| 8  | 03011605   | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内               | 十套 | 20.7962  | 5.04      | 104.81    |
| 9  | 03134021   | 铁砂布0~2#                             | 张  | 10.8515  | 0.94      | 10.20     |
| 10 | 03135001   | 低碳钢焊条综合                             | kg | 9.6727   | 6.01      | 58.13     |
| 11 | 03139281   | 钢锯条                                 | 条  | 9.0781   | 0.43      | 3.90      |
| 12 | 03139321   | 钢丝刷子                                | 把  | 0.4534   | 12.82     | 5.81      |
| 13 | 13010130   | 酚醛调和漆                               | kg | 0.6045   | 11.40     | 6.89      |
| 14 | 13030795   | 醇酸防锈漆                               | kg | 6.3779   | 17.30     | 110.34    |
| 15 | 13050080   | 防锈漆C53-1                            | kg | 0.9068   | 17.30     | 15.69     |
| 16 | 14050040   | 溶剂汽油                                | kg | 1.6927   | 7.20      | 12.19     |
| 17 | 14050050   | 溶剂油                                 | kg | 0.3023   | 3.94      | 1.19      |
| 18 | 28030300   | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm <sup>2</sup> | m  | 158.9353 | 2.80      | 445.02    |
| 19 | 29030030@1 | 金属线槽 200*100mm                      | m  | 643.235  | 33.29     | 21413.29  |
| 20 | 99450680   | 柴油(机械用)0#                           | kg | 3.248    | 6.39      | 20.75     |
| 21 | 99450640   | 检修费                                 | 元  | 16.0579  | 1.00      | 16.06     |
| 22 | 99450660   | 安拆费                                 | 元  | 54.3405  | 1.00      | 54.34     |
| 23 | 补充主材007    | IP网络配适器                             | 台  | 6        | 385.00    | 2310.00   |
| 24 | 30210160@7 | 网络监控千兆8口交换机                         | 台  | 1        | 321.77    | 321.77    |
| 25 | 30210160@4 | 12口网络交换机                            | 台  | 2        | 192.74    | 385.48    |
| 26 | 30210160@5 | 24口网络交换机                            | 台  | 2        | 390.27    | 780.54    |
| 27 | 30210160@2 | 6口网络交换机                             | 台  | 2        | 254.20    | 508.40    |
| 28 | 30210160@3 | 8口网络交换机                             | 台  | 13       | 321.77    | 4183.01   |
| 29 | 26410050@1 | 电话插座                                | 个  | 80.8     | 15.70     | 1268.56   |
| 30 | 30130010@1 | 网络插座                                | 个  | 82.82    | 28.70     | 2376.93   |
| 31 | 14350190   | 多功能上光清洁剂                            | 盒  | 3.6      | 8.20      | 29.52     |
| 32 | 30210160@1 | 8口电话交换机                             | 台  | 7        | 321.77    | 2252.39   |
| 33 | 34090250   | 脱脂棉                                 | kg | 1.96     | 25.13     | 49.25     |
| 34 | 99451300   | 校验费                                 | 元  | 254.9368 | 1.00      | 254.94    |



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：科学楼——弱电

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                         | 单位   | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|-------------------------------|------|------------|-----------|-----------|
| 35 | 99450650   | 维护费                           | 元    | 195.2955   | 1.00      | 195.30    |
| 36 | 99450700   | 电(机械用)                        | kw·h | 314.6532   | 0.63      | 198.23    |
| 37 | 99450630   | 折旧费                           | 元    | 610.1446   | 1.00      | 610.14    |
| 38 | 00010010   | 人工费                           | 元    | 56862.5285 | 1.00      | 56862.53  |
| 39 | 03010440   | 六角螺栓M5                        | 十套   | 3.366      | 0.57      | 1.92      |
| 40 | 03013031   | 膨胀螺栓M6                        | 十套   | 63.036     | 2.80      | 176.50    |
| 41 | 03139001   | 冲击钻头Φ8                        | 个    | 0.1988     | 3.42      | 0.68      |
| 42 | 29110400@1 | 弱电箱 RD1                       | 个    | 1          | 1200.00   | 1200.00   |
| 43 | 29110400@2 | 楼层单元弱电箱 1~6FD                 | 个    | 6          | 850.00    | 5100.00   |
| 44 | 37330870   | 配线架                           | 个    | 7          | 280.00    | 1960.00   |
| 45 | 99450760   | 其他材料费                         | 元    | 943.7863   | 1.00      | 943.79    |
| 46 | RGFTZ      | 人工费调整                         | 元    | 2289.9     | 1.00      | 2289.90   |
| 47 | 30210160@6 | 48口网络交换机                      | 台    | 2          | 4500.00   | 9000.00   |
| 48 | 30210160@8 | 16口POE交换机                     | 台    | 6          | 593.00    | 3558.00   |
| 49 | 补充主材001    | IP网络远程寻呼站                     | 台    | 1          | 3415.93   | 3415.93   |
| 50 | 30030040@1 | 网络摄像机                         | 台    | 60         | 935.00    | 56100.00  |
| 51 | 30210160@9 | 核心交换机                         | 台    | 1          | 3211.00   | 3211.00   |
| 52 | 14350360   | 酒精                            | kg   | 0.1        | 13.00     | 1.30      |
| 53 | 02270001   | 棉纱                            | kg   | 6.81       | 11.47     | 78.11     |
| 54 | 30030160@1 | 视频解码器                         | 台    | 1          | 1200.00   | 1200.00   |
| 55 | 30030080@1 | 液晶显示器                         | 台    | 1          | 6500.00   | 6500.00   |
| 56 | 30190050@1 | 挂壁喇叭 1*10W                    | 台    | 59         | 150.00    | 8850.00   |
| 57 | 30190050@2 | 壁挂音柱 1*15W                    | 台    | 2          | 180.00    | 360.00    |
| 58 | 补充主材002    | 广播话筒设备                        | 套    | 1          | 950.00    | 950.00    |
| 59 | 29210190   | 托盘3U                          | 个    | 1          | 2.56      | 2.56      |
| 60 | 30090260@1 | CD播放器                         | 台    | 1          | 1050.00   | 1050.00   |
| 61 | 30190001@1 | 数字调谐器                         | 台    | 1          | 650.00    | 650.00    |
| 62 | 30190001@2 | 前置放大器                         | 台    | 1          | 750.00    | 750.00    |
| 63 | 30190001@3 | 网络音频采集终端                      | 台    | 1          | 3500.00   | 3500.00   |
| 64 | 28030510   | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-6mm <sup>2</sup> | m    | 2.04       | 2.68      | 5.47      |
| 65 | 29090185   | 铜端子6mm <sup>2</sup>           | 个    | 2.04       | 1.74      | 3.55      |
| 66 | 30030170@1 | 3*32路网络硬盘录像机                  | 台    | 1          | 350.00    | 350.00    |
| 67 | 30090260@2 | IP网络广播控制中心设备                  | 台    | 1          | 2500.00   | 2500.00   |
| 68 | 30190001@4 | 节目定时器                         | 台    | 1          | 2500.00   | 2500.00   |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 科学楼——弱电

第 3 页 共 3 页

[illegible]



## 单位工程概算价汇总表

工程名称：科学楼——消火栓

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称：科学楼——消火栓

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程数量   | 金额 (元) |          |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |        |                                                                                                        |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 1    | 030901002001 | 消火栓钢管  | 1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100                                                                  | m    | 197.36 | 115.13 | 22722.06 |
| 2    | 030901002002 | 消火栓钢管  | 1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65                                                                   | m    | 17.6   | 73.21  | 1288.5   |
| 3    | 030901010001 | 室内消火栓  | 1. 室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65                                                                        | 套    | 24     | 756.45 | 18154.8  |
| 4    | 030901010002 | 室内消火栓  | 1. 试验用消火栓 公称直径(65mm以内)                                                                                 | 套    | 1      | 185.36 | 185.36   |
| 5    | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100                                                                              | 个    | 9      | 501.71 | 4515.39  |
| 6    | 030901013001 | 灭火器    | 1. 灭火器具安装 灭火器安装 放置式<br>2. 灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000                                                | 具    | 45     | 150.11 | 6754.95  |
| 7    | 030413001001 | 铁构件    | 1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作<br>2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装                                                           | kg   | 96.88  | 26.23  | 2541.16  |
| 8    | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1. 手工除锈 一般钢结构 轻锈<br>2. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍<br>3. 一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍<br>4. 一般钢结构 调和漆 第一遍<br>5. 一般钢结构 调和漆 每增一遍 | kg   | 96.88  | 2.92   | 282.89   |
| 9    | 031201001001 | 管道刷油   | 1. 管道刷油 调和漆 第一遍<br>2. 管道刷油 调和漆 每增一遍                                                                    | m2   | 68.71  | 12.76  | 876.74   |
| 10   | 031201001002 | 管道刷油   | 1. 管道刷油 沥青漆 第一遍<br>2. 管道刷油 沥青漆 每增一遍                                                                    | m2   | 6.35   | 11.76  | 74.68    |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |        | 57396.53 |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |        |          |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |        |          |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |        |          |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |        |          |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |        |          |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |        |          |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |        |          |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                        |      |        |        | 57396.53 |
| 合 计  |              |        |                                                                                                        |      |        |        | 57396.53 |



### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 科学楼——消火栓

第 1 页 共 1 页

| 序号            | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率 (%) | 金 额 (元) |
|---------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|
| 1             | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |         |         |
| LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77   | 3163.88 |
| 2             | 措施其他项目                          |                 |         |         |
| 031301010001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0       |         |
| 031301011001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0       |         |
| TSSGBWZJF001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |                 | 30      |         |
| 粤031302008001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |         |
| 031302002001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20      |         |
| JTGRSGZJF001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10      |         |
| 粤031302009001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |         |
| DXGXJCJXF001  | 地下管线交叉降效费                       |                 |         |         |
| QTFY00000001  | 其他费用                            |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
| 合 计           |                                 |                 |         | 3163.88 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：科学楼——消火栓

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）  |        |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|--------|--------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价   | 合价     |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |        |        |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |        |        |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |        |        |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |        |        |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |        |        |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 430.20 | 430.20 |
| 2.2.1 | BM343        | 脚手架搭拆费(消防工程)                             |      | 元    | 1    | 289.06 | 289.06 |
| 2.2.2 | BM403        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)        |      | 元    | 1    | 36.52  | 36.52  |
| 2.2.3 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 52.66  | 52.66  |
| 2.2.4 | BM438        | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)                      |      | 元    | 1    | 51.96  | 51.96  |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |        | 430.20 |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |        | 430.20 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |        | 430.20 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目



## 其他项目清单与计价表

工程名称: 科学楼——消火栓

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 单位 | 金额（元）   | 备注                                                               |
|--------|---------|----|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1      | 暂列金额    | 项  |         |                                                                  |
| 2      | 暂估价     | 项  |         |                                                                  |
| 2.1    | 材料暂估价   | 项  |         |                                                                  |
| 2.2    | 专业工程暂估价 | 项  |         |                                                                  |
| 3      | 计日工     | 项  |         |                                                                  |
| 4      | 总承包服务费  | 项  |         |                                                                  |
| 5      | 预算包干费   | 项  | 884.51  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6      | 工程优质费   | 项  |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7      | 概算幅度差   | 项  | 1721.90 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8      | 现场签证费用  | 项  |         |                                                                  |
| 9      | 索赔费用    | 项  |         |                                                                  |
| 10     | 其他费用    | 项  |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
| 合    计 |         |    | 2606.41 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：科学楼——消火栓

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                      | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|----------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 00010003   | 机上人工                       | 工日 | 0.3974    | 230.00    | 91.40     |
| 2  | 00010010   | 人工费                        | 元  | 8261.0004 | 1.00      | 8261.00   |
| 3  | 01010011   | 圆钢                         | kg | 7.7504    | 3.60      | 27.90     |
| 4  | 01130003   | 扁钢                         | kg | 21.3136   | 3.79      | 80.78     |
| 5  | 01210045   | 角钢                         | kg | 72.66     | 3.79      | 275.38    |
| 6  | 01290173   | 钢板12~20                    | kg | 10.533    | 3.50      | 36.87     |
| 7  | 02010015   | 橡胶板4~15                    | kg | 2.43      | 11.09     | 26.95     |
| 8  | 02010070   | 耐油橡胶板3~6                   | kg | 3.15      | 7.71      | 24.29     |
| 9  | 02130070   | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m<br>×0.1mm | m  | 42        | 0.13      | 5.46      |
| 10 | 02270001   | 棉纱                         | kg | 2.0437    | 11.47     | 23.44     |
| 11 | 02270020   | 白布                         | kg | 0.2907    | 2.75      | 0.80      |
| 12 | 03010680   | 六角螺栓M16×65~80              | 十套 | 14.832    | 5.94      | 88.10     |
| 13 | 03011605   | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×<br>100以内  | 十套 | 6.6653    | 5.04      | 33.59     |
| 14 | 03013001   | 膨胀螺栓综合                     | 十套 | 9.888     | 2.63      | 26.01     |
| 15 | 03131101   | 尼龙砂轮片Φ400                  | 片  | 3.7269    | 11.97     | 44.61     |
| 16 | 03134021   | 铁砂布0~2#                    | 张  | 7.978     | 0.94      | 7.50      |
| 17 | 03135001   | 低碳钢焊条综合                    | kg | 8.4101    | 6.01      | 50.54     |
| 18 | 03139281   | 钢锯条                        | 条  | 2.9064    | 0.43      | 1.25      |
| 19 | 03139321   | 钢丝刷子                       | 把  | 0.1453    | 12.82     | 1.86      |
| 20 | 13010130   | 酚醛调和漆                      | kg | 0.1938    | 11.40     | 2.21      |
| 21 | 13010135   | 醇酸调和漆                      | kg | 15.0578   | 14.50     | 218.34    |
| 22 | 13030240   | 厚漆                         | kg | 1.35      | 10.26     | 13.85     |
| 23 | 13030410   | 煤焦油沥清漆L01-17               | kg | 3.3973    | 3.34      | 11.35     |
| 24 | 13030795   | 醇酸防锈漆                      | kg | 2.0442    | 17.30     | 35.36     |
| 25 | 13050080   | 防锈漆C53-1                   | kg | 0.2906    | 17.30     | 5.03      |
| 26 | 14010010   | 清油                         | kg | 0.18      | 12.10     | 2.18      |
| 27 | 14050040   | 溶剂汽油                       | kg | 2.2188    | 7.20      | 15.98     |
| 28 | 14050050   | 溶剂油                        | kg | 0.0969    | 3.94      | 0.38      |
| 29 | 14330090   | 动力苯                        | kg | 0.5525    | 2.74      | 1.51      |
| 30 | 14390070   | 氧气                         | m3 | 0.63      | 5.16      | 3.25      |
| 31 | 14390100   | 乙炔气                        | kg | 0.216     | 13.30     | 2.87      |
| 32 | 17010100@1 | 镀锌钢管 DN100                 | m  | 200.3204  | 92.76     | 18581.72  |
| 33 | 17010100@2 | 镀锌钢管 DN65                  | m  | 17.864    | 54.68     | 976.80    |
| 34 | 19000020@1 | 闸阀 DN100                   | 个  | 9         | 280.00    | 2520.00   |

## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 科学楼——消火栓

第 2 页 共 2 页

[illegible]



## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 科学楼——电梯

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 科学楼——电梯

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目费汇总表

工程名称: 科学楼——电梯

第 1 页 共 1 页

| 编码            | 名称                              | 单位 | 数量      | 单价（元）  | 合价（元）    |
|---------------|---------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 1             | 绿色施工安全防护措施费                     |    |         |        |          |
| 1.1           | 综合脚手架                           | 项  | 1       |        |          |
| 1.2           | 施工现场围挡和临时占地围挡                   | 项  | 1       |        |          |
| 1.3           | 施工围挡照明                          | 项  | 1       |        |          |
| 1.4           | 防尘降噪绿色施工防护棚                     | 项  | 1       |        |          |
| 1.5           | 施工便道                            | 项  | 1       |        |          |
| 1.6           | 样板引路                            | 项  | 1       |        |          |
| LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 项  | RGF+JXF | 35.77% | 20219.44 |
|               | 小计                              | 元  |         |        | 20219.44 |
| 2             | 措施其他项目                          |    |         |        |          |
| 031301010001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 项  | RGF     | 0%     |          |
| 031301011001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 项  | RGF     | 0%     |          |
| TSSGBWZJF001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 项  |         | 30%    |          |
| 031302008001  | 赶工措施费                           | 项  | RGF+JXF | 0%     |          |
| 031302002001  | 夜间施工增加费                         | 项  |         | 20%    |          |
| JTGRSGZJF001  | 交通干扰工程施工增加费                     | 项  |         | 10%    |          |
| 031302009001  | 文明工地增加费                         | 项  | RGF+JXF | 0%     |          |
| DXGXJCJXF001  | 地下管线交叉降效费                       | 项  | 1       |        |          |
| QTFY000000001 | 其他费用                            | 项  | 1       |        |          |
| 031302007001  | 高层施工增加                          | 项  | 1       |        |          |
| 031301017001  | 脚手架搭拆费                          | 项  | 1       |        |          |
|               | 小计                              | 元  |         |        |          |
|               |                                 |    |         |        |          |
|               |                                 |    |         |        |          |
|               |                                 |    |         |        |          |
|               |                                 |    |         |        |          |
|               |                                 |    |         |        |          |
|               |                                 |    |         |        |          |
|               |                                 |    |         |        |          |
|               |                                 |    |         |        |          |
|               |                                 |    |         |        |          |
|               |                                 |    |         |        |          |
|               |                                 |    |         |        |          |
|               |                                 |    |         |        |          |
|               |                                 |    |         |        |          |
|               | 合计                              |    |         |        | 20219.44 |

# 措施项目清单与计价表（一）

工程名称：科学楼——电梯

第 1 页 共 1 页

| 序号            | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率 (%) | 金 额 (元)  |
|---------------|---------------------------------|-----------------|---------|----------|
| 1             | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |         |          |
| LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77   | 20219.44 |
| 2             | 措施其他项目                          |                 |         |          |
| 031301010001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0       |          |
| 031301011001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0       |          |
| TSSGBWZJF001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |                 | 30      |          |
| 粤031302008001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |          |
| 031302002001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20      |          |
| JTGRSGZJF001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10      |          |
| 粤031302009001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |          |
| DXGXJCJXF001  | 地下管线交叉降效费                       |                 |         |          |
| QTFY00000001  | 其他费用                            |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
| 合 计           |                                 |                 |         | 20219.44 |

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目



# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：科学楼——电梯

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|---------------|------|------|------|-------|----|
|      |              |               |      |      |      | 综合单价  | 合价 |
| 1    |              | 绿色施工安全防护措施费   |      |      |      |       |    |
| 1.1  | 1.1          | 综合脚手架         |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.2  | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡 |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.3  | 1.3          | 施工围挡照明        |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.4  | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚   |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.5  | 1.5          | 施工便道          |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.6  | 1.6          | 样板引路          |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |              |               |      |      |      |       |    |
| 2    |              | 措施其他项目        |      |      |      |       |    |
| 2.1  | 031302007001 | 高层施工增加        |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.2  | 031301017001 | 脚手架搭拆费        |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
| 本页小计 |              |               |      |      |      |       |    |
| 合 计  |              |               |      |      |      |       |    |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 科学楼——电梯

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 单位 | 金额（元）    | 备注                                                               |
|--------|---------|----|----------|------------------------------------------------------------------|
| 1      | 暂列金额    | 项  |          |                                                                  |
| 2      | 暂估价     | 项  |          |                                                                  |
| 2.1    | 材料暂估价   | 项  |          |                                                                  |
| 2.2    | 专业工程暂估价 | 项  |          |                                                                  |
| 3      | 计日工     | 项  |          |                                                                  |
| 4      | 总承包服务费  | 项  |          |                                                                  |
| 5      | 预算包干费   | 项  | 5652.63  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6      | 工程优质费   | 项  |          | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7      | 概算幅度差   | 项  | 19688.18 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8      | 现场签证费用  | 项  |          |                                                                  |
| 9      | 索赔费用    | 项  |          |                                                                  |
| 10     | 其他费用    | 项  |          | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
| 合    计 |         |    | 25340.81 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：科学楼——电梯

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 编码       | 名称及规格                      | 单位             | 数量      | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|----------|----------------------------|----------------|---------|-----------|-----------|
| 1  | 00010010 | 人工费                        | 元              | 49668.3 | 1.00      | 49668.30  |
| 2  | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$ | kg             | 12      | 5.38      | 64.56     |
| 3  | 01090023 | 圆钢 $\Phi 10$ 以内            | kg             | 2.74    | 3.60      | 9.86      |
| 4  | 01130002 | 扁钢综合                       | kg             | 10.96   | 3.79      | 41.54     |
| 5  | 01210001 | 角钢综合                       | kg             | 22.8    | 3.79      | 86.41     |
| 6  | 01290003 | 钢板综合                       | kg             | 77      | 4.30      | 331.10    |
| 7  | 01350060 | 青铜板0.08~0.3                | kg             | 1       | 29.05     | 29.05     |
| 8  | 02190070 | 尼龙绳综合                      | kg             | 0.34    | 40.20     | 13.67     |
| 9  | 02270001 | 棉纱                         | kg             | 10.34   | 11.47     | 118.60    |
| 10 | 02270020 | 白布                         | kg             | 6.93    | 2.75      | 19.06     |
| 11 | 03010250 | 木螺钉M6×100                  | 十套             | 10      | 1.25      | 12.50     |
| 12 | 03010610 | 六角螺栓M8×75以内                | 十套             | 4       | 1.17      | 4.68      |
| 13 | 03010620 | 六角螺栓M10×75                 | 十套             | 4       | 2.51      | 10.04     |
| 14 | 03012539 | 锚固螺栓M32                    | 十套             | 12      | 19.20     | 230.40    |
| 15 | 03016091 | 镀锌垫圈M2~12                  | 十个             | 12      | 0.26      | 3.12      |
| 16 | 03016111 | 弹簧垫圈M2~10                  | 十个             | 8       | 0.26      | 2.08      |
| 17 | 03019021 | 圆钉50~75                    | kg             | 7       | 3.54      | 24.78     |
| 18 | 03135001 | 低碳钢焊条综合                    | kg             | 52.942  | 6.01      | 318.18    |
| 19 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5          | kg             | 290     | 0.42      | 121.80    |
| 20 | 04030015 | 中砂                         | m <sup>3</sup> | 0.514   | 193.00    | 99.20     |
| 21 | 04050035 | 碎石20                       | m <sup>3</sup> | 0.568   | 135.30    | 76.85     |
| 22 | 05030200 | 木板                         | m <sup>3</sup> | 1.25    | 1630.62   | 2038.28   |
| 23 | 05030265 | 枕木                         | m <sup>3</sup> | 0.056   | 1329.20   | 74.44     |
| 24 | 13010130 | 酚醛调和漆                      | kg             | 26      | 11.40     | 296.40    |
| 25 | 13010390 | 漆片胶                        | kg             | 1       | 7.89      | 7.89      |
| 26 | 13050080 | 防锈漆C53-1                   | kg             | 9.6     | 17.30     | 166.08    |
| 27 | 14030030 | 煤油                         | kg             | 23.1    | 4.29      | 99.10     |
| 28 | 14030040 | 汽油综合                       | kg             | 32.64   | 7.20      | 235.01    |
| 29 | 14070010 | 齿轮油20#                     | kg             | 40      | 7.78      | 311.20    |
| 30 | 14070020 | 锭子油                        | kg             | 40      | 6.67      | 266.80    |
| 31 | 14070050 | 机油综合                       | kg             | 6.868   | 6.96      | 47.80     |
| 32 | 14090030 | 黄甘油                        | kg             | 6.666   | 6.46      | 43.06     |
| 33 | 14390070 | 氧气                         | m <sup>3</sup> | 38.76   | 5.16      | 200.00    |
| 34 | 14390100 | 乙炔气                        | kg             | 12.92   | 13.30     | 171.84    |

## 单位工程人材机汇总表

工程名称：科学楼——电梯

第 2 页 共 2 页

[illegible]



## 单位工程概算价汇总表

工程名称：科学楼——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称：科学楼——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                               | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|--------------------------------------|------|------|--------|----------|
|      |              |         |                                      |      |      | 综合单价   | 合价       |
| 1    | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1. 模块箱安装                             | 个    | 6    | 228.5  | 1371     |
| 2    | 030904008002 | 模块(模块箱) | 1. 单输入、单输出模块安装                       | 个    | 6    | 175.46 | 1052.76  |
| 3    | 030904003001 | 按钮      | 1. 按钮安装                              | 个    | 25   | 125.58 | 3139.5   |
| 4    | 030904008003 | 模块(模块箱) | 1. 单输入、单输出模块安装                       | 个    | 7    | 188.46 | 1319.22  |
| 5    | 030904005001 | 声光报警器   | 1. 声光报警器安装                           | 个    | 25   | 205.07 | 5126.75  |
| 6    | 030904003002 | 按钮      | 1. 按钮安装                              | 个    | 25   | 121.68 | 3042     |
| 7    | 030904008004 | 模块(模块箱) | 1. 单输入、单输出模块安装                       | 个    | 7    | 971.06 | 6797.42  |
| 8    | 030411004001 | 配线      | 1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m    | 259  | 3.61   | 934.99   |
| 9    | 030411004002 | 配线      | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5         | m    | 518  | 2.73   | 1414.14  |
| 10   | 030411004003 | 配线      | 1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m    | 259  | 3.61   | 934.99   |
| 11   | 030411004004 | 配线      | 1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m    | 272  | 3.61   | 981.92   |
| 12   | 030411001001 | 配管      | 1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20      | m    | 531  | 12.32  | 6541.92  |
| 13   | 030411006001 | 接线盒     | 1. 接线盒安装 接线盒 暗装                      | 个    | 101  | 9.53   | 962.53   |
|      |              |         |                                      |      |      |        | 33619.14 |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
| 本页小计 |              |         |                                      |      |      |        | 33619.14 |
| 合 计  |              |         |                                      |      |      |        | 33619.14 |

# 措施项目费汇总表

工程名称：科学楼——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 编码           | 名称                              | 单位 | 数量      | 单价（元）  | 合价（元）   |
|--------------|---------------------------------|----|---------|--------|---------|
| 1            | 绿色施工安全防护措施费                     |    |         |        |         |
| 1.1          | 综合脚手架                           | 项  | 1       |        |         |
|              |                                 | 项  | 1       |        |         |
| 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                   | 项  | 1       |        |         |
|              |                                 | 项  | 1       |        |         |
| 1.3          | 施工围挡照明                          | 项  | 1       |        |         |
|              |                                 | 项  | 1       |        |         |
| 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                     | 项  | 1       |        |         |
|              |                                 | 项  | 1       |        |         |
| 1.5          | 施工便道                            | 项  | 1       |        |         |
|              |                                 | 项  | 1       |        |         |
| 1.6          | 样板引路                            | 项  | 1       |        |         |
|              |                                 | 项  | 1       |        |         |
| LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费                     | 项  | RGF+JXF | 35.77% | 3286.49 |
|              | 小计                              | 元  |         |        | 3286.49 |
| 2            | 措施其他项目                          |    |         |        |         |
| 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用                   | 项  | RGF     | 0%     |         |
| 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 项  | RGF     | 0%     |         |
| TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 项  |         | 30%    |         |
| 031302008001 | 赶工措施费                           | 项  | RGF+JXF | 0%     |         |
| 031302002001 | 夜间施工增加费                         | 项  |         | 20%    |         |
| JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费                     | 项  |         | 10%    |         |
| 031302009001 | 文明工地增加费                         | 项  | RGF+JXF | 0%     |         |
| DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费                       | 项  | 1       |        |         |
| QTFY00000001 | 其他费用                            | 项  | 1       |        |         |
| 031302007001 | 高层施工增加                          | 项  | 1       |        |         |
| 031301017001 | 脚手架搭拆费                          | 项  | 1       | 414.81 | 414.81  |
|              | 小计                              | 元  |         |        | 414.81  |
|              |                                 |    |         |        |         |
|              |                                 |    |         |        |         |
|              |                                 |    |         |        |         |
|              |                                 |    |         |        |         |
|              |                                 |    |         |        |         |
|              | 合计                              |    |         |        | 3701.30 |



# 措施项目清单与计价表（一）

工程名称：科学楼——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 序号            | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率 (%) | 金 额 (元) |
|---------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|
| 1             | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |         |         |
| LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77   | 3286.49 |
| 2             | 措施其他项目                          |                 |         |         |
| 031301010001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0       |         |
| 031301011001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0       |         |
| TSSGBWZJF001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |                 | 30      |         |
| 粤031302008001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |         |
| 031302002001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20      |         |
| JTGRSGZJF001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10      |         |
| 粤031302009001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |         |
| DXGXJCJXF001  | 地下管线交叉降效费                       |                 |         |         |
| QTFY00000001  | 其他费用                            |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
|               |                                 |                 |         |         |
| 合 计           |                                 |                 |         | 3286.49 |

’注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：科学楼——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）  |        |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|--------|--------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价   | 合价     |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |        |        |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |        |        |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |        |        |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |        |        |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |        |        |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 414.81 | 414.81 |
| 2.2.1 | BM343        | 脚手架搭拆费(消防工程)                             |      | 元    | 1    | 251.23 | 251.23 |
| 2.2.2 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 163.58 | 163.58 |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |        | 414.81 |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |        | 414.81 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |        | 414.81 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 科学楼——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 单位 | 金额（元）   | 备注                                                               |
|--------|---------|----|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1      | 暂列金额    | 项  |         |                                                                  |
| 2      | 暂估价     | 项  |         |                                                                  |
| 2.1    | 材料暂估价   | 项  |         |                                                                  |
| 2.2    | 专业工程暂估价 | 项  |         |                                                                  |
| 3      | 计日工     | 项  |         |                                                                  |
| 4      | 总承包服务费  | 项  |         |                                                                  |
| 5      | 预算包干费   | 项  | 918.78  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6      | 工程优质费   | 项  |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7      | 概算幅度差   | 项  | 1008.57 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8      | 现场签证费用  | 项  |         |                                                                  |
| 9      | 索赔费用    | 项  |         |                                                                  |
| 10     | 其他费用    | 项  |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
| 合    计 |         |    | 1927.35 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：科学楼——火灾自动报警

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 编码       | 名称及规格                                    | 单位             | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|----------|------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 1  | 00010010 | 人工费                                      | 元              | 9114.172 | 1.00      | 9114.17   |
| 2  | RGFTZ    | 人工费调整                                    | 元              | 414.8136 | 1.00      | 414.81    |
| 3  | 01030035 | 镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$               | kg             | 2.894    | 5.38      | 15.57     |
| 4  | 01130060 | 镀锌扁钢综合                                   | kg             | 3.78     | 3.61      | 13.65     |
| 5  | 02270001 | 棉纱                                       | kg             | 2.774    | 11.47     | 31.82     |
| 6  | 02270030 | 白布宽900                                   | m              | 4        | 4.94      | 19.76     |
| 7  | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4 $\times$ 20 $\sim$ 35           | 十套             | 16       | 3.40      | 54.40     |
| 8  | 03010129 | 自攻螺钉M4 $\times$ 30                       | 十套             | 2.5      | 0.75      | 1.88      |
| 9  | 03010240 | 木螺钉M4 $\times$ 65                        | 十套             | 11.5     | 0.68      | 7.82      |
| 10 | 03010250 | 木螺钉M6 $\times$ 100                       | 十套             | 2        | 1.25      | 2.50      |
| 11 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2 $\sim$ 5 $\times$ 15 $\sim$ 50 | 十套             | 4        | 0.43      | 1.72      |
| 12 | 03013041 | 膨胀螺栓M8                                   | 十套             | 2.472    | 3.15      | 7.79      |
| 13 | 03013431 | 塑料胀管D6 $\sim$ 8                          | 十套             | 17.6     | 0.60      | 10.56     |
| 14 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20 $\times$ 1.5                  | 十套             | 8.204    | 1.58      | 12.96     |
| 15 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20 $\times$ 3                    | 十套             | 22.4725  | 3.81      | 85.62     |
| 16 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$                     | kg             | 0.27     | 5.96      | 1.61      |
| 17 | 03137011 | 焊锡                                       | kg             | 0.12     | 58.12     | 6.97      |
| 18 | 03137041 | 焊锡膏                                      | kg             | 1.8168   | 47.01     | 85.41     |
| 19 | 03138001 | 锡基钎料                                     | kg             | 5.8978   | 52.47     | 309.46    |
| 20 | 03139001 | 冲击钻头 $\phi 8$                            | 个              | 2.5      | 3.42      | 8.55      |
| 21 | 03139071 | 冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$                     | 个              | 3.6      | 2.76      | 9.94      |
| 22 | 03139151 | 合金钢钻头 $\phi 3$                           | 个              | 1        | 0.55      | 0.55      |
| 23 | 03139281 | 钢锯条                                      | 条              | 13.806   | 0.43      | 5.94      |
| 24 | 05050050 | 胶合板2440 $\times$ 1220 $\times$ 3         | m <sup>2</sup> | 0.95     | 12.76     | 12.12     |
| 25 | 13010050 | 醇酸清漆                                     | kg             | 1.6992   | 14.50     | 24.64     |
| 26 | 13010510 | 调和漆                                      | kg             | 0.27     | 9.52      | 2.57      |
| 27 | 13030240 | 厚漆                                       | kg             | 0.3186   | 10.26     | 3.27      |
| 28 | 13050070 | 防锈漆                                      | kg             | 0.162    | 17.30     | 2.80      |
| 29 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料                                | kg             | 3.85     | 14.70     | 56.60     |
| 30 | 14030040 | 汽油综合                                     | kg             | 10.285   | 7.20      | 74.05     |
| 31 | 14050050 | 溶剂油                                      | kg             | 1.6992   | 3.94      | 6.69      |
| 32 | 17250020 | 塑料异型管D5                                  | m              | 10.75    | 3.07      | 33.00     |
| 33 | 27060060 | 接地线1 $\times$ 16mm <sup>2</sup>          | m              | 3        | 5.18      | 15.54     |
| 34 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm $\times$ 10m $\times$ 0.13mm  | 卷              | 10.49    | 2.40      | 25.18     |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：科学楼——火灾自动报警

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                                      | 单位   | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|--------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|
| 35 | 28030290   | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>        | m    | 118.0041 | 1.88      | 221.85    |
| 36 | 28030669   | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm <sup>2</sup> | m    | 13.675   | 3.65      | 49.91     |
| 37 | 29060040   | 镀锌电线管接头20×1.5                              | 个    | 136.7325 | 0.99      | 135.37    |
| 38 | 29060100   | 镀锌电线管塑料护口DN15~20                           | 个    | 82.0395  | 0.17      | 13.95     |
| 39 | 29060115   | 镀锌钢管塑料护口DN15~20                            | 个    | 224.725  | 0.06      | 13.48     |
| 40 | 29090225   | 铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>                  | 个    | 12.18    | 3.17      | 38.61     |
| 41 | 29170210   | 镀锌地线夹20                                    | 套    | 437.544  | 0.36      | 157.52    |
| 42 | 34130001   | 标志牌塑料扁形                                    | 个    | 25       | 0.68      | 17.00     |
| 43 | 99450760   | 其他材料费                                      | 元    | 79.9847  | 1.00      | 79.98     |
| 44 | 23390005   | 声光报警器                                      | 个    | 25       | 121.55    | 3038.75   |
| 45 | 23400001@1 | 总线隔离器                                      | 个    | 6        | 49.40     | 296.40    |
| 46 | 23400001@3 | 单输入模块                                      | 个    | 7        | 62.40     | 436.80    |
| 47 | 23400001@5 | 电气火灾监控模块                                   | 个    | 7        | 845.00    | 5915.00   |
| 48 | 23400010@1 | 消防接线箱、端子箱                                  | 台    | 6        | 143.00    | 858.00    |
| 49 | 23410060@1 | 智能型消火栓破玻按钮（编码）                             | 个    | 25       | 58.50     | 1462.50   |
| 50 | 23410060@2 | 手动火灾报警按钮（带电话插孔）                            | 个    | 25       | 62.40     | 1560.00   |
| 51 | 28030170@1 | 绝缘电线 NH-BV-2.5mm <sup>2</sup>              | m    | 569.8    | 1.28      | 729.34    |
| 52 | 28030410@1 | 绝缘导线NH-RVS-2×1.5mm <sup>2</sup> BV         | m    | 279.72   | 2.10      | 587.41    |
| 53 | 28030410@2 | 绝缘导线ZR-RVVP-2x1.5mm <sup>2</sup> BV        | m    | 279.72   | 2.10      | 587.41    |
| 54 | 28030410@4 | 绝缘导线ZC-RVSP2x1.5mm <sup>2</sup> BV         | m    | 293.76   | 2.10      | 616.90    |
| 55 | 29060030@1 | 镀锌电线管 SC20                                 | m    | 546.93   | 3.65      | 1996.29   |
| 56 | 29110390   | 接线盒                                        | 个    | 103.02   | 2.31      | 237.98    |
| 57 | 99450630   | 折旧费                                        | 元    | 14.661   | 1.00      | 14.66     |
| 58 | 99450640   | 检修费                                        | 元    | 0.558    | 1.00      | 0.56      |
| 59 | 99450650   | 维护费                                        | 元    | 5.589    | 1.00      | 5.59      |
| 60 | 99450660   | 安拆费                                        | 元    | 11.475   | 1.00      | 11.48     |
| 61 | 99450700   | 电（机械用）                                     | kw·h | 54.963   | 0.63      | 34.63     |
| 62 | 99451300   | 校验费                                        | 元    | 6.795    | 1.00      | 6.80      |
|    |            |                                            |      |          |           |           |
|    |            |                                            |      |          |           |           |
|    |            |                                            |      |          |           |           |
|    |            | 合计                                         |      |          |           | 29604.09  |





## 分部分项工程报价表

工程名称: 游泳馆——电气

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程数量  | 金额（元）   |           |
|------|--------------|------|---------------------------------------|------|-------|---------|-----------|
|      |              |      |                                       |      |       | 综合单价    | 合价        |
| 1    | 030404017001 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.5            | 台    | 1     | 4089.58 | 4089.58   |
| 2    | 030404017005 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5            | 台    | 1     | 1472.68 | 1472.68   |
| 3    | 030404017002 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0            | 台    | 1     | 6730.32 | 6730.32   |
| 4    | 030404017003 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.5            | 台    | 1     | 3989.58 | 3989.58   |
| 5    | 030404017004 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 2.5            | 台    | 1     | 8843.57 | 8843.57   |
| 6    | 030404017006 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5            | 台    | 1     | 842.68  | 842.68    |
| 7    | 030408001001 | 电力电缆 | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 五芯 单价*1.3  | m    | 250   | 135.91  | 33977.5   |
| 8    | 030408001002 | 电力电缆 | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35            | m    | 250   | 36.31   | 9077.5    |
| 9    | 030408001003 | 电力电缆 | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 五芯 单价*1.3 | m    | 250   | 462.63  | 115657.5  |
| 10   | 030408001004 | 电力电缆 | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 五芯 单价*1.3  | m    | 328   | 23.63   | 7750.64   |
| 11   | 030411004001 | 配线   | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5          | m    | 15232 | 2.9     | 44172.8   |
| 12   | 030411004002 | 配线   | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6            | m    | 7415  | 3.69    | 27361.35  |
| 13   | 030411004003 | 配线   | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6            | m    | 3242  | 4.93    | 15983.06  |
| 14   | 030411004004 | 配线   | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16           | m    | 564   | 11.32   | 6384.48   |
| 15   | 030411001001 | 配管   | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20        | m    | 8547  | 16.26   | 138974.22 |
| 16   | 030411001002 | 配管   | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25        | m    | 1252  | 19.12   | 23938.24  |
| 17   | 030411001003 | 配管   | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32        | m    | 159   | 25.46   | 4048.14   |
| 18   | 030411001004 | 配管   | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40        | m    | 158   | 39.15   | 6185.7    |
| 19   | 030412005001 | 荧光灯  | 1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管                 | 套    | 8     | 75.85   | 606.8     |
| 20   | 030412002001 | 工厂灯  | 1. 防水防尘灯安装 吸顶式                        | 套    | 55    | 1711.54 | 94134.7   |
| 本页小计 |              |      |                                       |      |       |         | 554221.04 |



## 分部分项工程报价表

工程名称: 游泳馆——电气

第 2 页 共 2 页

[illegible]





# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：游泳馆——电气

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）   |         |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|---------|---------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价    | 合价      |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |         |         |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |         |         |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 3903.66 | 3903.66 |
| 2.2.1 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 3903.66 | 3903.66 |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         | 3903.66 |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |         | 3903.66 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |         | 3903.66 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 游泳馆——电气

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）    | 备注                                                               |
|-----|---------|----|----------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |          |                                                                  |
| 2   | 暂估价     | 项  | 37408.00 |                                                                  |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |          |                                                                  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  | 37408.00 |                                                                  |
| 3   | 计日工     | 项  |          |                                                                  |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |          |                                                                  |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 9863.51  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |          | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 16655.48 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |          |                                                                  |
| 9   | 索赔费用    | 项  |          |                                                                  |
| 10  | 其他费用    | 项  |          | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
| 合 计 |         |    | 63926.99 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：游泳馆——电气

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 编码       | 名称及规格                      | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|----------|----------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 00010010 | 人工费                        | 元  | 97591.525 | 1.00      | 97591.53  |
| 2  | RGFTZ    | 人工费调整                      | 元  | 3903.6612 | 1.00      | 3903.66   |
| 3  | 01030035 | 镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$ | kg | 96.473    | 5.38      | 519.02    |
| 4  | 01130060 | 镀锌扁钢综合                     | kg | 1.5       | 3.61      | 5.42      |
| 5  | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35%              | kg | 15.5141   | 26.42     | 409.88    |
| 6  | 02270001 | 棉纱                         | kg | 64.691    | 11.47     | 742.01    |
| 7  | 02270020 | 白布                         | kg | 6.7592    | 2.75      | 18.59     |
| 8  | 03010225 | 木螺钉M2~4×6~65               | 十套 | 24.544    | 0.18      | 4.42      |
| 9  | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50          | 十套 | 8.32      | 0.43      | 3.58      |
| 10 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内      | 十套 | 1.05      | 5.04      | 5.29      |
| 11 | 03013431 | 塑料胀管D6~8                   | 十套 | 25.96     | 0.60      | 15.58     |
| 12 | 03014141 | 镀锌锁紧螺母DN25×3               | 十套 | 19.3434   | 5.66      | 109.48    |
| 13 | 03014151 | 镀锌锁紧螺母DN32×3               | 十套 | 2.4566    | 7.72      | 18.96     |
| 14 | 03014161 | 镀锌锁紧螺母DN40×3               | 十套 | 2.4411    | 11.33     | 27.66     |
| 15 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3               | 十套 | 132.0512  | 3.81      | 503.12    |
| 16 | 03134021 | 铁砂布0~2#                    | 张  | 5         | 0.94      | 4.70      |
| 17 | 03135001 | 低碳钢焊条综合                    | kg | 0.15      | 6.01      | 0.90      |
| 18 | 03136021 | 焊锡丝综合                      | kg | 0.43      | 7.69      | 3.31      |
| 19 | 03137041 | 焊锡膏                        | kg | 2.7017    | 47.01     | 127.01    |
| 20 | 03138001 | 锡基钎料                       | kg | 37.8928   | 52.47     | 1988.24   |
| 21 | 03139071 | 冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$       | 个  | 1.6756    | 2.76      | 4.62      |
| 22 | 03139281 | 钢锯条                        | 条  | 289.37    | 0.43      | 124.43    |
| 23 | 03139521 | 合金钢钻头 $\phi 10$            | 个  | 2.045     | 4.57      | 9.35      |
| 24 | 13010050 | 醇酸清漆                       | kg | 35.2542   | 14.50     | 511.19    |
| 25 | 13010120 | 酚醛磁漆                       | kg | 0.07      | 7.75      | 0.54      |
| 26 | 13010130 | 酚醛调和漆                      | kg | 0.13      | 11.40     | 1.48      |
| 27 | 13030240 | 厚漆                         | kg | 77.7962   | 10.26     | 798.19    |
| 28 | 13050210 | 沥青绝缘漆                      | kg | 1.5783    | 6.20      | 9.79      |
| 29 | 14030040 | 汽油综合                       | kg | 153.8563  | 7.20      | 1107.77   |
| 30 | 14050050 | 溶剂油                        | kg | 25.9611   | 3.94      | 102.29    |
| 31 | 14090010 | 电力复合脂                      | kg | 2.46      | 14.45     | 35.55     |
| 32 | 14330320 | 硬脂酸                        | kg | 0.7729    | 6.33      | 4.89      |
| 33 | 17250170 | 塑料软管D5                     | m  | 1.02      | 0.40      | 0.41      |
| 34 | 18031090 | 镀锌钢管塑料护口DN25               | 个  | 193.434   | 0.16      | 30.95     |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：游泳馆——电气

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                               | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|-------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 35 | 18031130   | 镀锌钢管接头20×2.75                       | 个  | 1408.5456 | 1.97      | 2774.83   |
| 36 | 18031135   | 镀锌钢管接头25×3.25                       | 个  | 206.3296  | 2.42      | 499.32    |
| 37 | 18031140   | 镀锌钢管接头32×3.25                       | 个  | 26.2032   | 3.12      | 81.75     |
| 38 | 18031145   | 镀锌钢管接头40×3.5                        | 个  | 26.0384   | 4.25      | 110.66    |
| 39 | 27170001   | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm               | 卷  | 146.706   | 2.40      | 352.09    |
| 40 | 28010080   | 裸铜线6mm <sup>2</sup>                 | kg | 0.34      | 53.88     | 18.32     |
| 41 | 28010090   | 裸铜线10mm <sup>2</sup>                | kg | 0.66      | 53.88     | 35.56     |
| 42 | 28030290   | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup> | m  | 1826.9724 | 1.88      | 3434.71   |
| 43 | 28030480   | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm <sup>2</sup>     | m  | 92.5292   | 1.11      | 102.71    |
| 44 | 29060115   | 镀锌钢管塑料护口DN15~20                     | 个  | 1320.5115 | 0.06      | 79.23     |
| 45 | 29060120   | 镀锌钢管塑料护口DN32                        | 个  | 24.5655   | 0.22      | 5.40      |
| 46 | 29060125   | 镀锌钢管塑料护口DN40                        | 个  | 24.411    | 0.27      | 6.59      |
| 47 | 29070150   | 电缆敷设牵引头综合                           | 只  | 0.767     | 370.00    | 283.79    |
| 48 | 29090210   | 铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>          | 个  | 63.945    | 1.06      | 67.78     |
| 49 | 29090215   | 铜接线端子DT-6mm <sup>2</sup>            | 个  | 4.06      | 1.74      | 7.06      |
| 50 | 29090220   | 铜接线端子DT-10mm <sup>2</sup>           | 个  | 6.09      | 2.25      | 13.70     |
| 51 | 29170210   | 镀锌地线夹20                             | 套  | 5458.1142 | 0.36      | 1964.92   |
| 52 | 29170220   | 镀锌地线夹25                             | 套  | 799.5272  | 0.53      | 423.75    |
| 53 | 29170230   | 镀锌地线夹32                             | 套  | 101.5374  | 0.79      | 80.21     |
| 54 | 29170240   | 镀锌地线夹40                             | 套  | 100.8988  | 1.05      | 105.94    |
| 55 | 34130001   | 标志牌塑料扁形                             | 个  | 79.584    | 0.68      | 54.12     |
| 56 | 35250001   | 电缆敷设滚轮综合                            | 个  | 1.274     | 45.50     | 57.97     |
| 57 | 35250010   | 电缆敷设转向导轮综合                          | 个  | 0.3316    | 116.35    | 38.58     |
| 58 | 99450760   | 其他材料费                               | 元  | 541.9192  | 1.00      | 541.92    |
| 59 | CLFTZ      | 材料费调整                               | 元  | 0.025     | 1.00      | 0.03      |
| 60 | 17030001@1 | 镀锌钢管 SC20                           | m  | 8803.41   | 5.87      | 51676.02  |
| 61 | 17030001@2 | 镀锌钢管 SC25                           | m  | 1289.56   | 6.42      | 8278.98   |
| 62 | 17030001@3 | 镀锌钢管 SC32                           | m  | 163.77    | 11.43     | 1871.89   |
| 63 | 17030001@4 | 镀锌钢管 SC40                           | m  | 162.74    | 17.29     | 2813.77   |
| 64 | 25000001@1 | LED灯管 1*28W                         | 套  | 8.08      | 43.50     | 351.48    |
| 65 | 25000001@2 | LED防水防尘投光灯 1*150W                   | 套  | 55.55     | 1652.00   | 91768.60  |
| 66 | 26050001@1 | 一位单控开关                              | 个  | 10.2      | 7.56      | 77.11     |
| 67 | 26050001@2 | 二位单控开关                              | 个  | 5.1       | 8.75      | 44.63     |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 游泳馆——电气

第 3 页 共 3 页

[illegible]



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 游泳馆——电气

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。



## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 游泳馆——给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 游泳馆——给排水

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                          | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）   |          |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|---------|----------|
|      |              |           |                                                                 |      |        | 综合单价    | 合价       |
| 1    | 031001006001 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）110<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）100 | m    | 113.16 | 145.54  | 16469.31 |
| 2    | 031001006002 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）25<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）25   | m    | 31.2   | 26.06   | 813.07   |
| 3    | 031001006003 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料给水管（热熔连接）公称外径（mm以内）20<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）20   | m    | 29.89  | 20.81   | 622.01   |
| 4    | 031001006004 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室外塑料给水管（粘接）公称外径（mm以内）200<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）200   | m    | 135.55 | 253.04  | 34299.57 |
| 5    | 031001006005 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料给水管（粘接）公称外径（mm以内）110<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）100   | m    | 35.56  | 99.43   | 3535.73  |
| 6    | 031001006006 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料给水管（粘接）公称外径（mm以内）90<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径（mm以内）100    | m    | 29.2   | 84.14   | 2456.89  |
| 7    | 031003003001 | 焊接法兰阀门    | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径（mm以内）100                                        | 个    | 1      | 501.71  | 501.71   |
| 8    | 031003012001 | 倒流防止器     | 1. 倒流防止器组成安装（法兰连接不带水表）公称直径（mm以内）100                             | 套    | 1      | 1569.02 | 1569.02  |
| 9    | 031003003005 | 焊接法兰阀门    | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径（mm以内）80                                         | 个    | 16     | 371.6   | 5945.6   |
| 10   | 031004010001 | 淋浴器       | 1. 成套淋浴器 手动开关 冷水                                                | 套    | 8      | 396.64  | 3173.12  |
| 11   | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1. 单冷水龙头安装 公称直径（mm以内）15                                         | 个    | 2      | 27.35   | 54.7     |
| 12   | 031003003002 | 焊接法兰阀门    | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径（mm以内）100                                        | 个    | 1      | 611.71  | 611.71   |
| 13   | 031003003003 | 焊接法兰阀门    | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径（mm以内）100                                        | 个    | 1      | 502.71  | 502.71   |
| 14   | 031003008001 | 除污器（过滤器）  | 1. Y型过滤器安装（法兰连接）公称直径（mm以内）100                                   | 组    | 1      | 486.63  | 486.63   |
| 本页小计 |              |           |                                                                 |      |        |         | 71041.78 |

## 分部分项工程报价表

工程名称: 游泳馆——给排水

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                              | 计量单位 | 工程数量   | 金额(元)    |           |
|------|--------------|---------------|-------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|      |              |               |                                     |      |        | 综合单价     | 合价        |
| 15   | 031003003004 | 焊接法兰阀门        | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100           | 个    | 1      | 356.71   | 356.71    |
| 16   | 031006006001 | 地源(水源、气源)热泵机组 | 1. 地源(水源、气源)热泵机组设备重量(t以内) 10        | 组    | 12     | 24756.71 | 297080.52 |
| 17   | 031006006002 | 地源(水源、气源)热泵机组 | 1. 地源(水源、气源)热泵机组设备重量(t以内) 3         | 组    | 2      | 10806.72 | 21613.44  |
| 18   | 031001006007 | 塑料管           | 1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200 | m    | 128.97 | 190.11   | 24518.49  |
| 19   | 031001006008 | 塑料管           | 1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 | m    | 51.98  | 81.66    | 4244.69   |
| 20   | 031004006001 | 大便器           | 1. 蹲式大便器安装 脚踏开关                     | 组    | 4      | 526.78   | 2107.12   |
| 21   | 031004014002 | 给、排水附(配)件     | 1. 地漏安装 公称直径(mm以内) 100              | 个    | 12     | 62.82    | 753.84    |
| 22   | 000000000001 | 游泳池净化设备       | 1. 游泳池净化设备                          | 项    | 1      | 250000   | 250000    |
|      |              |               |                                     |      |        |          | 671716.59 |
|      |              |               |                                     |      |        |          |           |
|      |              |               |                                     |      |        |          |           |
|      |              |               |                                     |      |        |          |           |
|      |              |               |                                     |      |        |          |           |
|      |              |               |                                     |      |        |          |           |
|      |              |               |                                     |      |        |          |           |
|      |              |               |                                     |      |        |          |           |
|      |              |               |                                     |      |        |          |           |
|      |              |               |                                     |      |        |          |           |
|      |              |               |                                     |      |        |          |           |
|      |              |               |                                     |      |        |          |           |
|      |              |               |                                     |      |        |          |           |
|      |              |               |                                     |      |        |          |           |
|      |              |               |                                     |      |        |          |           |
|      |              |               |                                     |      |        |          |           |
|      |              |               |                                     |      |        |          |           |
|      |              |               |                                     |      |        |          |           |
|      |              |               |                                     |      |        |          |           |
|      |              |               |                                     |      |        |          |           |
|      |              |               |                                     |      |        |          |           |
| 本页小计 |              |               |                                     |      |        |          | 600674.81 |
| 合 计  |              |               |                                     |      |        |          | 671716.59 |

## 措施项目费汇总表

工程名称: 游泳馆——给排水

第 1 页 共 1 页

| 编码            | 名称                              | 单位 | 数量      | 单价（元）   | 合价（元）    |
|---------------|---------------------------------|----|---------|---------|----------|
| 1             | 绿色施工安全防护措施费                     |    |         |         |          |
| 1.1           | 综合脚手架                           | 项  | 1       |         |          |
| 1.2           | 施工现场围挡和临时占地围挡                   | 项  | 1       |         |          |
| 1.3           | 施工围挡照明                          | 项  | 1       |         |          |
| 1.4           | 防尘降噪绿色施工防护棚                     | 项  | 1       |         |          |
| 1.5           | 施工便道                            | 项  | 1       |         |          |
| 1.6           | 样板引路                            | 项  | 1       |         |          |
| LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 项  | RGF+JXF | 35.77%  | 34138.42 |
|               | 小计                              | 元  |         |         | 34138.42 |
| 2             | 措施其他项目                          |    |         |         |          |
| 031301010001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 项  | RGF     | 0%      |          |
| 031301011001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 项  | RGF     | 0%      |          |
| TSSGBWZJF001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 项  |         | 30%     |          |
| 031302008001  | 赶工措施费                           | 项  | RGF+JXF | 0%      |          |
| 031302002001  | 夜间施工增加费                         | 项  |         | 20%     |          |
| JTGRSGZJF001  | 交通干扰工程施工增加费                     | 项  |         | 10%     |          |
| 031302009001  | 文明工地增加费                         | 项  | RGF+JXF | 0%      |          |
| DXGXJCJXF001  | 地下管线交叉降效费                       | 项  | 1       |         |          |
| QTFY000000001 | 其他费用                            | 项  | 1       |         |          |
| 031302007001  | 高层施工增加                          | 项  | 1       |         |          |
| 031301017001  | 脚手架搭拆费                          | 项  | 1       | 4146.98 | 4146.98  |
|               | 小计                              | 元  |         |         | 4146.98  |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               | 合计                              |    |         |         | 38285.40 |

### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 游泳馆——给排水

第 1 页 共 1 页

| 序号            | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率（%） | 金 额（元）   |
|---------------|---------------------------------|-----------------|--------|----------|
| 1             | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |        |          |
| LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77  | 34138.42 |
| 2             | 措施其他项目                          |                 |        |          |
| 031301010001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0      |          |
| 031301011001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0      |          |
| TSSGBWZJF001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |                 | 30     |          |
| 粤031302008001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0      |          |
| 031302002001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20     |          |
| JTGRSGZJF001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10     |          |
| 粤031302009001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0      |          |
| DGXJCJXF001   | 地下管线交叉降效费                       |                 |        |          |
| QTFY00000001  | 其他费用                            |                 |        |          |
|               |                                 |                 |        |          |
|               |                                 |                 |        |          |
|               |                                 |                 |        |          |
|               |                                 |                 |        |          |
|               |                                 |                 |        |          |
|               |                                 |                 |        |          |
|               |                                 |                 |        |          |
|               |                                 |                 |        |          |
|               |                                 |                 |        |          |
|               |                                 |                 |        |          |
|               |                                 |                 |        |          |
|               |                                 |                 |        |          |
|               |                                 |                 |        |          |
| 合    计        |                                 |                 |        | 34138.42 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：游泳馆——给排水

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）   |         |
|-------|--------------|-----------------------------------|------|------|------|---------|---------|
|       |              |                                   |      |      |      | 综合单价    | 合价      |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                       |      |      |      |         |         |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                             |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                            |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                       |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                              |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                              |      | 项    | 1    |         |         |
| 小 计   |              |                                   |      |      |      |         |         |
| 2     |              | 措施其他项目                            |      |      |      |         |         |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                            |      | 项    | 1    |         |         |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                            |      | 项    | 1    | 4146.98 | 4146.98 |
| 2.2.1 | BM403        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) |      | 元    | 1    | 4146.98 | 4146.98 |
| 小 计   |              |                                   |      |      |      |         | 4146.98 |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
|       |              |                                   |      |      |      |         |         |
| 本页小计  |              |                                   |      |      |      |         | 4146.98 |
| 合 计   |              |                                   |      |      |      |         | 4146.98 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目



## 其他项目清单与计价表

工程名称: 游泳馆——给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：游泳馆——给排水

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 编码       | 名称及规格                              | 单位 | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|----------|------------------------------------|----|------------|-----------|-----------|
| 1  | 00010010 | 人工费                                | 元  | 82939.5991 | 1.00      | 82939.60  |
| 2  | RGFTZ    | 人工费调整                              | 元  | 4146.979   | 1.00      | 4146.98   |
| 3  | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$         | kg | 94         | 5.38      | 505.72    |
| 4  | 01290043 | 钢板8~15                             | kg | 3.0615     | 3.50      | 10.72     |
| 5  | 01290173 | 钢板12~20                            | kg | 1.083      | 3.50      | 3.79      |
| 6  | 02010013 | 橡胶板1~3                             | kg | 0.5005     | 25.70     | 12.86     |
| 7  | 02010070 | 耐油橡胶板3~6                           | kg | 7.02       | 7.71      | 54.12     |
| 8  | 02010100 | 石棉橡胶板3~6                           | kg | 153.23     | 11.61     | 1779.00   |
| 9  | 02130075 | 聚四氟乙烯生料带宽20                        | m  | 29.6       | 2.10      | 62.16     |
| 10 | 02270001 | 棉纱                                 | kg | 1.04       | 11.47     | 11.93     |
| 11 | 02270180 | 破布一级                               | kg | 0.03       | 7.18      | 0.22      |
| 12 | 03010430 | 六角螺栓综合                             | kg | 2.0552     | 5.58      | 11.47     |
| 13 | 03010680 | 六角螺栓M16 $\times$ 65~80             | 十套 | 39.552     | 5.94      | 234.94    |
| 14 | 03078051 | 大便器胶皮碗                             | 个  | 4.2        | 0.95      | 3.99      |
| 15 | 03131061 | 尼龙砂轮片 $\phi 100$                   | 片  | 0.1        | 4.27      | 0.43      |
| 16 | 03131101 | 尼龙砂轮片 $\phi 400$                   | 片  | 0.041      | 11.97     | 0.49      |
| 17 | 03134021 | 铁砂布0~2#                            | 张  | 20.219     | 0.94      | 19.01     |
| 18 | 03135001 | 低碳钢焊条综合                            | kg | 10.2       | 6.01      | 61.30     |
| 19 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$               | kg | 23.1163    | 5.96      | 137.77    |
| 20 | 03139081 | 冲击钻头 $\phi 8 \sim 16$              | 个  | 0.088      | 4.14      | 0.36      |
| 21 | 03139281 | 钢锯条                                | 条  | 23.522     | 0.43      | 10.11     |
| 22 | 03213041 | 平垫铁综合                              | kg | 394.26     | 4.22      | 1663.78   |
| 23 | 03213051 | 斜垫铁综合                              | kg | 321.96     | 6.23      | 2005.81   |
| 24 | 04030001 | 砂子                                 | kg | 0.036      | 0.08      |           |
| 25 | 04090055 | 石灰膏                                | m3 | 0.074      | 378.64    | 28.02     |
| 26 | 04130070 | 烧结粉煤灰砖240 $\times$ 115 $\times$ 53 | 千块 | 0.064      | 411.00    | 26.30     |
| 27 | 05030060 | 板枋材综合                              | m3 | 0.488      | 1592.08   | 776.94    |
| 28 | 05030285 | 枕木2500 $\times$ 250 $\times$ 200   | 根  | 0.9        | 119.81    | 107.83    |
| 29 | 13030240 | 厚漆                                 | kg | 2.77       | 10.26     | 28.42     |
| 30 | 13350035 | 防水密封胶                              | 支  | 2          | 8.10      | 16.20     |
| 31 | 14010010 | 清油                                 | kg | 0.365      | 12.10     | 4.42      |
| 32 | 14030030 | 煤油                                 | kg | 132.3      | 4.29      | 567.57    |
| 33 | 14030040 | 汽油综合                               | kg | 19.176     | 7.20      | 138.07    |
| 34 | 14070050 | 机油综合                               | kg | 39.32      | 6.96      | 273.67    |
| 35 | 14090030 | 黄甘油                                | kg | 25.68      | 6.46      | 165.89    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：游泳馆——给排水

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                  | 单位             | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 36 | 14330030   | 丙酮                     | kg             | 8.1096   | 9.74      | 78.99     |
| 37 | 14390070   | 氧气                     | m <sup>3</sup> | 40.2901  | 5.16      | 207.90    |
| 38 | 14390100   | 乙炔气                    | kg             | 13.4746  | 13.30     | 179.21    |
| 39 | 14410410   | 氯丁橡胶粘接剂                | kg             | 6.9431   | 14.02     | 97.34     |
| 40 | 14410600   | 胶粘剂                    | kg             | 0.24     | 1.88      | 0.45      |
| 41 | 17010054   | 焊接钢管DN20               | kg             | 0.7786   | 4.19      | 3.26      |
| 42 | 17010063   | 焊接钢管DN80               | m              | 0.3      | 35.61     | 10.68     |
| 43 | 17070080   | 热轧无缝钢管D22×2            | m              | 0.03     | 5.39      | 0.16      |
| 44 | 17250270   | 塑料软管D25                | m              | 0.06     | 3.09      | 0.19      |
| 45 | 17270175   | 橡胶软管DN20               | m              | 0.3294   | 5.00      | 1.65      |
| 46 | 19000210   | 螺纹阀门DN20               | 个              | 0.2261   | 26.00     | 5.88      |
| 47 | 21150140   | 大便器排水接头                | 个              | 4.04     | 5.20      | 21.01     |
| 48 | 24110140   | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa    | 块              | 0.1063   | 20.00     | 2.13      |
| 49 | 24590010   | 压力表弯管DN15              | 个              | 0.1063   | 5.56      | 0.59      |
| 50 | 34110010   | 水                      | m <sup>3</sup> | 62.3207  | 3.41      | 212.51    |
| 51 | 99450760   | 其他材料费                  | 元              | 304.9664 | 1.00      | 304.97    |
| 52 | 03071061@1 | 普通水龙头 DN15             | 个              | 2.02     | 22.00     | 44.44     |
| 53 | 03072021@1 | 地漏 DN100               | 个              | 12.12    | 7.09      | 85.93     |
| 54 | 03073011   | 瓷制大便器用存水弯              | 个              | 4.04     | 22.00     | 88.88     |
| 55 | 03076001   | 大便器脚踏阀                 | 个              | 4.04     | 150.00    | 606.00    |
| 56 | 17250050@1 | PPR塑料给水管 DN100         | m              | 114.9706 | 84.51     | 9716.17   |
| 57 | 17250050@2 | PPR塑料给水管 DN25          | m              | 31.6992  | 5.14      | 162.93    |
| 58 | 17250050@3 | PPR塑料给水管 DN15          | m              | 30.3682  | 2.22      | 67.42     |
| 59 | 17250050@4 | UPVC塑料给水管 DN200        | m              | 137.8544 | 184.28    | 25403.81  |
| 60 | 17250050@5 | UPVC塑料给水管 DN100        | m              | 36.129   | 55.32     | 1998.66   |
| 61 | 17250050@6 | UPVC塑料给水管 DN80         | m              | 29.6672  | 45.46     | 1348.67   |
| 62 | 17250370@1 | UPVC塑料排水管 DN200        | m              | 122.5215 | 87.33     | 10699.80  |
| 63 | 17250370@2 | UPVC塑排水管 DN100         | m              | 49.381   | 29.69     | 1466.12   |
| 64 | 18030529   | 螺纹管件DN15               | 个              | 16.16    | 15.00     | 242.40    |
| 65 | 18090060@1 | 室内塑料排水管件 DN200         | 个              | 65.9037  | 85.61     | 5642.02   |
| 66 | 18090060@2 | 室内塑料排水管件 DN100         | 个              | 60.0889  | 19.25     | 1156.71   |
| 67 | 18090260@1 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN100 | 个              | 34.8533  | 81.20     | 2830.09   |
| 68 | 18090260@2 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN25  | 个              | 38.22    | 1.35      | 51.60     |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：游泳馆——给排水

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                 | 单位   | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|-----------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 69 | 18090260@3 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN15 | 个    | 45.4328   | 0.84      | 38.16     |
| 70 | 18090350@1 | 室内塑料给水管接头零件(粘接) DN100 | 个    | 10.9525   | 38.47     | 421.34    |
| 71 | 18090350@2 | 室内塑料给水管接头零件(粘接) DN80  | 个    | 11.534    | 23.38     | 269.66    |
| 72 | 18090480@1 | 室外塑料给水管接头零件(粘接) DN200 | 个    | 23.1791   | 201.06    | 4660.39   |
| 73 | 19000020@1 | 闸阀 DN100              | 个    | 1         | 280.00    | 280.00    |
| 74 | 19090060@1 | 倒流防止器 DN100           | 个    | 1         | 879.12    | 879.12    |
| 75 | 20010360@1 | 钢板平焊法兰 DN100          | 副    | 6         | 51.60     | 309.60    |
| 76 | 21050010   | 双管成品淋浴器               | 套    | 8         | 334.52    | 2676.16   |
| 77 | 21150001   | 瓷蹲式大便器                | 个    | 4.04      | 193.41    | 781.38    |
| 78 | 21150120   | 防污器DN32               | 个    | 4.04      | 25.00     | 101.00    |
| 79 | 21150130   | 冲洗器DN32               | 个    | 4.04      | 25.00     | 101.00    |
| 80 | 50050045@1 | 空气源热泵机组               | 组    | 12        | 15000.00  | 180000.00 |
| 81 | 50050045@2 | 2匹空气源热水机              | 组    | 2         | 7000.00   | 14000.00  |
| 82 | 00010003   | 机上人工                  | 工日   | 26.784    | 230.00    | 6160.32   |
| 83 | 99450630   | 折旧费                   | 元    | 932.7636  | 1.00      | 932.76    |
| 84 | 99450640   | 检修费                   | 元    | 245.3218  | 1.00      | 245.32    |
| 85 | 99450650   | 维护费                   | 元    | 991.3282  | 1.00      | 991.33    |
| 86 | 99450660   | 安拆费                   | 元    | 312.2454  | 1.00      | 312.25    |
| 87 | 99450680   | 柴油(机械用)0#             | kg   | 381.1249  | 6.39      | 2435.39   |
| 88 | 99450700   | 电(机械用)                | kw·h | 2256.6356 | 0.63      | 1421.68   |
| 89 | 19000020@2 | 水表 DN100              | 个    | 1         | 390.00    | 390.00    |
| 90 | 19000020@3 | 止回阀 DN100             | 个    | 1         | 281.00    | 281.00    |
| 91 | 18190001@1 | Y型过滤器 DN100           | 个    | 1         | 246.02    | 246.02    |
| 92 | 19000020@4 | 蝶阀 DN100              | 个    | 1         | 135.00    | 135.00    |
| 93 | 19000020@5 | 可调布水口 DN80            | 个    | 16        | 189.75    | 3036.00   |
| 94 | 20010360@2 | 钢板平焊法兰 DN80           | 副    | 16        | 41.40     | 662.40    |
| 95 | 补充主材001    | 游泳池净化设备               | 项    | 1         | 250000.00 | 250000.00 |
| 96 | 14350490   | 漂白粉综合                 | kg   | 0.782     | 5.31      | 4.15      |
|    |            |                       |      |           |           |           |
|    |            |                       |      |           |           |           |
|    |            |                       |      |           |           |           |
|    |            |                       |      |           |           |           |
|    |            | 合计                    |      |           |           | 630319.89 |



## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 游泳馆——弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 游泳馆——弱电

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称     | 项目特征描述                         | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）   |         |
|------|---------------|----------|--------------------------------|------|------|---------|---------|
|      |               |          |                                |      |      | 综合单价    | 合价      |
| 1    | 030506001001  | 扩声系统设备   | 1. 室内音柱                        | 台    | 10   | 537.36  | 5373.6  |
| 2    | 030506004001  | 背景音乐系统设备 | 1. 功放(定压带优先)、功放(定压)带分区输出       | 台    | 1    | 4455.91 | 4455.91 |
| 3    | 030506004003  | 背景音乐系统设备 | 1. 传声器前置放大器、辅助前置放大器、线路放大器、     | 台    | 1    | 1095.89 | 1095.89 |
| 4    | 030506001002  | 扩声系统设备   | 1. 无线传声器                       | 台    | 1    | 1384.84 | 1384.84 |
| 5    | 0000000000001 | IP网络配适器  | 1. IP网络配适器                     | 台    | 1    | 385     | 385     |
| 6    | 030501012001  | 交换机      | 1. 工作组级交换机安装                   | 台    | 1    | 845     | 845     |
| 7    | 030502005001  | 双绞线缆     | 1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4   | m    | 582  | 3.62    | 2106.84 |
| 8    | 030411001001  | 配管       | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 | m    | 552  | 16.26   | 8975.52 |
|      |               |          |                                |      |      |         | 24622.6 |
|      |               |          |                                |      |      |         |         |
|      |               |          |                                |      |      |         |         |
|      |               |          |                                |      |      |         |         |
|      |               |          |                                |      |      |         |         |
|      |               |          |                                |      |      |         |         |
|      |               |          |                                |      |      |         |         |
|      |               |          |                                |      |      |         |         |
|      |               |          |                                |      |      |         |         |
|      |               |          |                                |      |      |         |         |
|      |               |          |                                |      |      |         |         |
|      |               |          |                                |      |      |         |         |
|      |               |          |                                |      |      |         |         |
|      |               |          |                                |      |      |         |         |
|      |               |          |                                |      |      |         |         |
|      |               |          |                                |      |      |         |         |
|      |               |          |                                |      |      |         |         |
|      |               |          |                                |      |      |         |         |
|      |               |          |                                |      |      |         |         |
| 本页小计 |               |          |                                |      |      |         | 24622.6 |
| 合 计  |               |          |                                |      |      |         | 24622.6 |





### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 游泳馆——弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：游泳馆——弱电

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |       |
|-------|--------------|-----------------|------|------|------|-------|-------|
|       |              |                 |      |      |      | 综合单价  | 合价    |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费     |      |      |      |       |       |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架           |      | 项    | 1    |       |       |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡   |      | 项    | 1    |       |       |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明          |      | 项    | 1    |       |       |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚     |      | 项    | 1    |       |       |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道            |      | 项    | 1    |       |       |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路            |      | 项    | 1    |       |       |
| 小 计   |              |                 |      |      |      |       |       |
| 2     |              | 措施其他项目          |      |      |      |       |       |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加          |      | 项    | 1    |       |       |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费          |      | 项    | 1    | 42.90 | 42.90 |
| 2.2.1 | BM279        | 脚手架搭拆费(建筑智能化工程) |      | 元    | 1    | 42.90 | 42.90 |
| 小 计   |              |                 |      |      |      |       | 42.90 |
|       |              |                 |      |      |      |       |       |
|       |              |                 |      |      |      |       |       |
|       |              |                 |      |      |      |       |       |
|       |              |                 |      |      |      |       |       |
|       |              |                 |      |      |      |       |       |
|       |              |                 |      |      |      |       |       |
|       |              |                 |      |      |      |       |       |
|       |              |                 |      |      |      |       |       |
|       |              |                 |      |      |      |       |       |
|       |              |                 |      |      |      |       |       |
|       |              |                 |      |      |      |       |       |
|       |              |                 |      |      |      |       |       |
|       |              |                 |      |      |      |       |       |
|       |              |                 |      |      |      |       |       |
|       |              |                 |      |      |      |       |       |
| 本页小计  |              |                 |      |      |      |       | 42.90 |
| 合 计   |              |                 |      |      |      |       | 42.90 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 游泳馆——弱电

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）   | 备注                                                               |
|-----|---------|----|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |         |                                                                  |
| 2   | 暂估价     | 项  |         |                                                                  |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |         |                                                                  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |         |                                                                  |
| 3   | 计日工     | 项  |         |                                                                  |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |         |                                                                  |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 446.27  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 738.68  | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |         |                                                                  |
| 9   | 索赔费用    | 项  |         |                                                                  |
| 10  | 其他费用    | 项  |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
| 合 计 |         |    | 1184.95 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：游泳馆——弱电

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                       | 单位   | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|-----------------------------|------|----------|-----------|-----------|
| 1  | 补充主材007    | IP网络配适器                     | 台    | 1        | 385.00    | 385.00    |
| 2  | 30190001@2 | 前置放大器                       | 台    | 1        | 1071.68   | 1071.68   |
| 3  | RGFTZ      | 人工费调整                       | 元    | 42.9028  | 1.00      | 42.90     |
| 4  | 00010010   | 人工费                         | 元    | 4426.798 | 1.00      | 4426.80   |
| 5  | 99450760   | 其他材料费                       | 元    | 55.9016  | 1.00      | 55.90     |
| 6  | 99450630   | 折旧费                         | 元    | 19.5032  | 1.00      | 19.50     |
| 7  | 99450700   | 电(机械用)                      | kw·h | 1.6451   | 0.63      | 1.04      |
| 8  | 99450650   | 维护费                         | 元    | 5.8544   | 1.00      | 5.85      |
| 9  | 99451300   | 校验费                         | 元    | 9.3822   | 1.00      | 9.38      |
| 10 | 30190050@1 | 挂壁音柱 1*120W                 | 台    | 10       | 524.27    | 5242.70   |
| 11 | 30190001@1 | 纯后级功放                       | 台    | 1        | 4247.79   | 4247.79   |
| 12 | 34090250   | 脱脂棉                         | kg   | 0.07     | 25.13     | 1.76      |
| 13 | 30090260@1 | 手提无线话筒设备                    | 台    | 1        | 1200.00   | 1200.00   |
| 14 | 14350190   | 多功能上光清洁剂                    | 盒    | 0.1      | 8.20      | 0.82      |
| 15 | 30210160@1 | 16口网络交换机                    | 台    | 1        | 593.00    | 593.00    |
| 16 | 29060115   | 镀锌钢管塑料护口DN15~20             | 个    | 108.7968 | 0.06      | 6.53      |
| 17 | 01030035   | 镀锌低碳钢丝 φ 1.2~2.5            | kg   | 5.2716   | 5.38      | 28.36     |
| 18 | 03014291   | 镀锌锁紧螺母DN20×3                | 十套   | 8.5284   | 3.81      | 32.49     |
| 19 | 03139281   | 钢锯条                         | 条    | 16.56    | 0.43      | 7.12      |
| 20 | 13010050   | 醇酸清漆                        | kg   | 1.8216   | 14.50     | 26.41     |
| 21 | 13030240   | 厚漆                          | kg   | 3.9192   | 10.26     | 40.21     |
| 22 | 14050050   | 溶剂油                         | kg   | 1.3248   | 3.94      | 5.22      |
| 23 | 18031130   | 镀锌钢管接头20×2.75               | 个    | 90.9696  | 1.97      | 179.21    |
| 24 | 28030290   | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软<br>导线BVR-4mm2 | m    | 96.0149  | 1.88      | 180.51    |
| 25 | 29170210   | 镀锌地线夹20                     | 套    | 352.5072 | 0.36      | 126.90    |
| 26 | 28030270@1 | 超六类网线 CAT6                  | m    | 593.64   | 2.01      | 1193.22   |
| 27 | 17030001@1 | 镀锌钢管 SC20                   | m    | 568.56   | 5.87      | 3337.45   |
|    |            |                             |      |          |           |           |
|    |            |                             |      |          |           |           |
|    |            |                             |      |          |           |           |
|    |            |                             |      |          |           |           |
|    |            |                             |      |          |           |           |
|    |            |                             |      |          |           |           |
|    |            | 合计                          |      |          |           | 22467.75  |



## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 游泳馆——消火栓

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 游泳馆——消火栓

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程数量   | 金额 (元) |          |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |        |                                                                                                        |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 1    | 030901002001 | 消火栓钢管  | 1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100                                                                  | m    | 128.73 | 115.13 | 14820.68 |
| 2    | 030901002002 | 消火栓钢管  | 1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65                                                                   | m    | 40.74  | 73.21  | 2982.58  |
| 3    | 030901010001 | 室内消火栓  | 1. 室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65                                                                        | 套    | 8      | 756.45 | 6051.6   |
| 4    | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100                                                                              | 个    | 1      | 501.71 | 501.71   |
| 5    | 030901013001 | 灭火器    | 1. 灭火器具安装 灭火器安装 放置式<br>2. 灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000                                                | 具    | 14     | 150.11 | 2101.54  |
| 6    | 030413001001 | 铁构件    | 1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作<br>2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装                                                           | kg   | 221.37 | 26.23  | 5806.54  |
| 7    | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1. 手工除锈 一般钢结构 轻锈<br>2. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍<br>3. 一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍<br>4. 一般钢结构 调和漆 第一遍<br>5. 一般钢结构 调和漆 每增一遍 | kg   | 221.37 | 2.92   | 646.4    |
| 8    | 031201001001 | 管道刷油   | 1. 管道刷油 调和漆 第一遍<br>2. 管道刷油 调和漆 每增一遍                                                                    | m2   | 55.95  | 12.76  | 713.92   |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |        | 33624.97 |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |        |          |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |        |          |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |        |          |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |        |          |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |        |          |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |        |          |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |        |          |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |        |          |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |        |          |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |        |          |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |        |          |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                        |      |        |        | 33624.97 |
| 合 计  |              |        |                                                                                                        |      |        |        | 33624.97 |





### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 游泳馆——消火栓

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：游泳馆——消火栓

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）  |        |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|--------|--------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价   | 合价     |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |        |        |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |        |        |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |        |        |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |        |        |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |        |        |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 336.58 | 336.58 |
| 2.2.1 | BM343        | 脚手架搭拆费(消防工程)                             |      | 元    | 1    | 155.66 | 155.66 |
| 2.2.2 | BM403        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)        |      | 元    | 1    | 4.06   | 4.06   |
| 2.2.3 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 120.34 | 120.34 |
| 2.2.4 | BM438        | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)                      |      | 元    | 1    | 56.52  | 56.52  |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |        | 336.58 |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |        | 336.58 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |        | 336.58 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 游泳馆——消火栓

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 单位 | 金额（元）   | 备注                                                               |
|--------|---------|----|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1      | 暂列金额    | 项  |         |                                                                  |
| 2      | 暂估价     | 项  |         |                                                                  |
| 2.1    | 材料暂估价   | 项  |         |                                                                  |
| 2.2    | 专业工程暂估价 | 项  |         |                                                                  |
| 3      | 计日工     | 项  |         |                                                                  |
| 4      | 总承包服务费  | 项  |         |                                                                  |
| 5      | 预算包干费   | 项  | 721.99  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6      | 工程优质费   | 项  |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7      | 概算幅度差   | 项  | 1008.75 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8      | 现场签证费用  | 项  |         |                                                                  |
| 9      | 索赔费用    | 项  |         |                                                                  |
| 10     | 其他费用    | 项  |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
| 合    计 |         |    | 1730.74 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：游泳馆——消火栓

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                      | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|----------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 00010003   | 机上人工                       | 工日 | 0.445     | 230.00    | 102.35    |
| 2  | 00010010   | 人工费                        | 元  | 6673.8544 | 1.00      | 6673.85   |
| 3  | 01010011   | 圆钢                         | kg | 17.7096   | 3.60      | 63.75     |
| 4  | 01130003   | 扁钢                         | kg | 48.7014   | 3.79      | 184.58    |
| 5  | 01210045   | 角钢                         | kg | 166.0275  | 3.79      | 629.24    |
| 6  | 01290173   | 钢板12~20                    | kg | 8.3041    | 3.50      | 29.06     |
| 7  | 02010015   | 橡胶板4~15                    | kg | 0.756     | 11.09     | 8.38      |
| 8  | 02010070   | 耐油橡胶板3~6                   | kg | 0.35      | 7.71      | 2.70      |
| 9  | 02130070   | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m<br>×0.1mm | m  | 13.44     | 0.13      | 1.75      |
| 10 | 02270001   | 棉纱                         | kg | 1.1784    | 11.47     | 13.52     |
| 11 | 02270020   | 白布                         | kg | 0.6641    | 2.75      | 1.83      |
| 12 | 03010680   | 六角螺栓M16×65~80              | 十套 | 1.648     | 5.94      | 9.79      |
| 13 | 03011605   | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×<br>100以内  | 十套 | 15.2302   | 5.04      | 76.76     |
| 14 | 03013001   | 膨胀螺栓综合                     | 十套 | 3.296     | 2.63      | 8.67      |
| 15 | 03131101   | 尼龙砂轮片Φ400                  | 片  | 2.8523    | 11.97     | 34.14     |
| 16 | 03134021   | 铁砂布0~2#                    | 张  | 8.4472    | 0.94      | 7.94      |
| 17 | 03135001   | 低碳钢焊条综合                    | kg | 7.6739    | 6.01      | 46.12     |
| 18 | 03139281   | 钢锯条                        | 条  | 6.6411    | 0.43      | 2.86      |
| 19 | 03139321   | 钢丝刷子                       | 把  | 0.3321    | 12.82     | 4.26      |
| 20 | 13010130   | 酚醛调和漆                      | kg | 0.4427    | 11.40     | 5.05      |
| 21 | 13010135   | 醇酸调和漆                      | kg | 14.3988   | 14.50     | 208.78    |
| 22 | 13030240   | 厚漆                         | kg | 0.15      | 10.26     | 1.54      |
| 23 | 13030795   | 醇酸防锈漆                      | kg | 4.6709    | 17.30     | 80.81     |
| 24 | 13050080   | 防锈漆C53-1                   | kg | 0.6641    | 17.30     | 11.49     |
| 25 | 14010010   | 清油                         | kg | 0.02      | 12.10     | 0.24      |
| 26 | 14050040   | 溶剂汽油                       | kg | 2.847     | 7.20      | 20.50     |
| 27 | 14050050   | 溶剂油                        | kg | 0.2214    | 3.94      | 0.87      |
| 28 | 14390070   | 氧气                         | m3 | 0.07      | 5.16      | 0.36      |
| 29 | 14390100   | 乙炔气                        | kg | 0.024     | 13.30     | 0.32      |
| 30 | 17010100@1 | 镀锌钢管 DN100                 | m  | 130.661   | 92.76     | 12120.11  |
| 31 | 17010100@2 | 镀锌钢管 DN65                  | m  | 41.3511   | 54.68     | 2261.08   |
| 32 | 19000020@1 | 闸阀 DN100                   | 个  | 1         | 280.00    | 280.00    |
| 33 | 20010360@1 | 平焊法兰 DN100                 | 副  | 1         | 51.60     | 51.60     |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 游泳馆——消火栓

第 2 页 共 2 页

[illegible]



## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 游泳馆——消防泵房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 游泳馆——消防泵房

第 1 页 共 2 页

[illegible]



## 分部分项工程报价表

工程名称: 游泳馆——消防泵房

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）   |           |
|------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|
|      |              |        |                                                                                                        |      |        | 综合单价    | 合价        |
| 19   | 030109001001 | 离心式泵   | 1. 多级离心泵安装 设备重量(t以内) 2                                                                                 | 台    | 2      | 9133.99 | 18267.98  |
| 20   | 030109001002 | 离心式泵   | 1. 多级离心泵安装 设备重量(t以内) 2                                                                                 | 台    | 2      | 9133.99 | 18267.98  |
| 21   | 030109011001 | 潜水泵    | 1. 潜水泵安装 设备重量(t以内) 0.1                                                                                 | 台    | 2      | 1761.7  | 3523.4    |
| 22   | 030413001001 | 铁构件    | 1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作<br>2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装                                                           | kg   | 187.64 | 26.23   | 4921.8    |
| 23   | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1. 手工除锈 一般钢结构 轻锈<br>2. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍<br>3. 一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍<br>4. 一般钢结构 调和漆 第一遍<br>5. 一般钢结构 调和漆 每增一遍 | m2   | 187.64 | 2.92    | 547.91    |
| 24   | 031201001001 | 管道刷油   | 1. 管道刷油 调和漆 第一遍<br>2. 管道刷油 调和漆 每增一遍                                                                    | m2   | 63.88  | 12.76   | 815.11    |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |         | 108241.77 |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |         |           |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |         |           |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |         |           |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |         |           |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |         |           |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |         |           |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |         |           |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |         |           |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |         |           |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |         |           |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |         |           |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |         |           |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |         |           |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |         |           |
|      |              |        |                                                                                                        |      |        |         |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                        |      |        |         | 46344.18  |
| 合 计  |              |        |                                                                                                        |      |        |         | 108241.77 |



### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 游泳馆——消防泵房

第 1 页 共 1 页

| 序号           | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率（%） | 金 额（元）  |
|--------------|---------------------------------|-----------------|--------|---------|
| 1            | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |        |         |
| LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77  | 7259.54 |
| 2            | 措施其他项目                          |                 |        |         |
| 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0      |         |
| 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0      |         |
| TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |                 | 30     |         |
| 粤03130208001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0      |         |
| 031302002001 | 夜间施工增加费                         |                 | 20     |         |
| JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10     |         |
| 粤03130209001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0      |         |
| DGXJCJXF001  | 地下管线交叉降效费                       |                 |        |         |
| QTFY00000001 | 其他费用                            |                 |        |         |
|              |                                 |                 |        |         |
|              |                                 |                 |        |         |
|              |                                 |                 |        |         |
|              |                                 |                 |        |         |
|              |                                 |                 |        |         |
|              |                                 |                 |        |         |
|              |                                 |                 |        |         |
|              |                                 |                 |        |         |
|              |                                 |                 |        |         |
|              |                                 |                 |        |         |
|              |                                 |                 |        |         |
|              |                                 |                 |        |         |
| 合    计       |                                 |                 |        | 7259.54 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：游泳馆——消防泵房

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）  |        |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|--------|--------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价   | 合价     |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |        |        |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |        |        |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |        |        |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |        |        |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |        |        |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 621.56 | 621.56 |
| 2.2.1 | BM343        | 脚手架搭拆费(消防工程)                             |      | 元    | 1    | 91.91  | 91.91  |
| 2.2.2 | BM403        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)        |      | 元    | 1    | 287.85 | 287.85 |
| 2.2.3 | BM337        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程)             |      | 元    | 1    | 83.03  | 83.03  |
| 2.2.4 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 102.00 | 102.00 |
| 2.2.5 | BM438        | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)                      |      | 元    | 1    | 56.77  | 56.77  |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |        | 621.56 |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |        | 621.56 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |        | 621.56 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 游泳馆——消防泵房

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）   | 备注                                                               |
|-----|---------|----|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |         |                                                                  |
| 2   | 暂估价     | 项  |         |                                                                  |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |         |                                                                  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |         |                                                                  |
| 3   | 计日工     | 项  |         |                                                                  |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |         |                                                                  |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 2029.50 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 3247.25 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |         |                                                                  |
| 9   | 索赔费用    | 项  |         |                                                                  |
| 10  | 其他费用    | 项  |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
| 合 计 |         |    | 5276.75 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：游泳馆——消防泵房

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                          | 单位             | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 1  | RGFTZ      | 人工费调整                          | 元              | 621.5518   | 1.00      | 621.55    |
| 2  | 00010010   | 人工费                            | 元              | 17231.0514 | 1.00      | 17231.05  |
| 3  | 01030055   | 镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$     | kg             | 3.3002     | 5.38      | 17.76     |
| 4  | 01290173   | 钢板12 $\sim$ 20                 | kg             | 14.5598    | 3.50      | 50.96     |
| 5  | 02270001   | 棉纱                             | kg             | 6.8719     | 11.47     | 78.82     |
| 6  | 03131101   | 尼龙砂轮片 $\Phi 400$               | 片              | 2.3522     | 11.97     | 28.16     |
| 7  | 14070050   | 机油综合                           | kg             | 5.3495     | 6.96      | 37.23     |
| 8  | 14350540   | 润滑剂                            | kg             | 0.0664     | 4.53      | 0.30      |
| 9  | 24110073   | 压力表0 $\sim$ 1.6MPa(带弯带阀)       | 套              | 0.3202     | 80.00     | 25.62     |
| 10 | 34110010   | 水                              | m <sup>3</sup> | 26.0642    | 3.41      | 88.88     |
| 11 | 99450760   | 其他材料费                          | 元              | 274.9545   | 1.00      | 274.95    |
| 12 | 99450640   | 检修费                            | 元              | 98.3367    | 1.00      | 98.34     |
| 13 | 99450630   | 折旧费                            | 元              | 350.6065   | 1.00      | 350.61    |
| 14 | 00010003   | 机上人工                           | 工日             | 2.1326     | 230.00    | 490.50    |
| 15 | 99450650   | 维护费                            | 元              | 296.965    | 1.00      | 296.97    |
| 16 | 99450680   | 柴油(机械用)0#                      | kg             | 47.7221    | 6.39      | 304.94    |
| 17 | 99450700   | 电(机械用)                         | kw·h           | 1885.9407  | 0.63      | 1188.14   |
| 18 | 99450660   | 安拆费                            | 元              | 334.8741   | 1.00      | 334.87    |
| 19 | 17010100@1 | 镀锌钢管 DN250                     | m              | 12.6553    | 271.63    | 3437.56   |
| 20 | 17010100@2 | 镀锌钢管 DN200                     | m              | 13.8774    | 192.71    | 2674.31   |
| 21 | 17010100@3 | 镀锌钢管 DN150                     | m              | 54.6915    | 145.91    | 7980.04   |
| 22 | 17010100@4 | 镀锌钢管 DN100                     | m              | 33.7082    | 92.76     | 3126.77   |
| 23 | 02010070   | 耐油橡胶板3 $\sim$ 6                | kg             | 24.43      | 7.71      | 188.36    |
| 24 | 03010910   | 六角螺栓M22 $\times$ 90 $\sim$ 120 | 十套             | 4.944      | 18.67     | 92.30     |
| 25 | 03134021   | 铁砂布0 $\sim$ 2#                 | 张              | 32.0363    | 0.94      | 30.11     |
| 26 | 03135001   | 低碳钢焊条综合                        | kg             | 57.9445    | 6.01      | 348.25    |
| 27 | 13030240   | 厚漆                             | kg             | 10.98      | 10.26     | 112.65    |
| 28 | 14010010   | 清油                             | kg             | 1.03       | 12.10     | 12.46     |
| 29 | 14390070   | 氧气                             | m <sup>3</sup> | 19.642     | 5.16      | 101.35    |
| 30 | 14390100   | 乙炔气                            | kg             | 6.633      | 13.30     | 88.22     |
| 31 | 19000020@1 | 闸阀 DN250                       | 个              | 2          | 925.00    | 1850.00   |
| 32 | 20010360@1 | 平焊法兰 DN250                     | 副              | 2          | 175.00    | 350.00    |
| 33 | 03010905   | 六角螺栓M20 $\times$ 85 $\sim$ 100 | 十套             | 47.792     | 12.45     | 595.01    |
| 34 | 19000020@2 | 闸阀 DN200                       | 个              | 4          | 816.00    | 3264.00   |
| 35 | 20010360@2 | 平焊法兰 DN200                     | 副              | 12         | 125.00    | 1500.00   |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：游泳馆——消防泵房

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 编码          | 名称及规格                               | 单位 | 数量      | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|-------------|-------------------------------------|----|---------|-----------|-----------|
| 36 | 19000020@3  | 闸阀 DN150                            | 个  | 8       | 450.00    | 3600.00   |
| 37 | 20010360@3  | 平焊法兰 DN150                          | 副  | 21      | 105.30    | 2211.30   |
| 38 | 03010680    | 六角螺栓M16×65~80                       | 十套 | 16.48   | 5.94      | 97.89     |
| 39 | 19000020@4  | 闸阀 DN100                            | 个  | 6       | 280.00    | 1680.00   |
| 40 | 20010360@4  | 平焊法兰 DN100                          | 副  | 10      | 51.60     | 516.00    |
| 41 | 01290008    | 钢板                                  | kg | 55.82   | 3.50      | 195.37    |
| 42 | 17010075    | 焊接钢管                                | kg | 58.08   | 3.86      | 224.19    |
| 43 | 01130002    | 扁钢综合                                | kg | 9.8     | 3.79      | 37.14     |
| 44 | 03131071    | 尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$ | 片  | 0.616   | 3.04      | 1.87      |
| 45 | 03135021    | 低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$                | kg | 15.96   | 5.96      | 95.12     |
| 46 | 19000020@5  | 压力传感器 DN150                         | 个  | 1       | 150.00    | 150.00    |
| 47 | 19000020@6  | 流量开关 DN100                          | 个  | 2       | 707.96    | 1415.92   |
| 48 | 03139281    | 钢锯条                                 | 条  | 5.6292  | 0.43      | 2.42      |
| 49 | 19000020@7  | 泄压阀 DN100                           | 个  | 2       | 836.60    | 1673.20   |
| 50 | 03010920    | 六角螺栓M27×120~140                     | 十套 | 16.48   | 36.50     | 601.52    |
| 51 | 18210180@1  | 可曲挠橡胶接头 DN200                       | 个  | 4       | 437.00    | 1748.00   |
| 52 | 18210180@2  | 可曲挠橡胶接头 DN150                       | 个  | 4       | 315.00    | 1260.00   |
| 53 | 19000020@8  | 同心异径管 DN200                         | 个  | 4       | 429.35    | 1717.40   |
| 54 | 19000020@9  | 同心异径管 DN150                         | 个  | 4       | 302.66    | 1210.64   |
| 55 | 19000020@10 | 止回阀 DN150                           | 个  | 4       | 354.00    | 1416.00   |
| 56 | 01290003    | 钢板综合                                | kg | 1.16    | 4.30      | 4.99      |
| 57 | 02010100    | 石棉橡胶板3~6                            | kg | 1.6     | 11.61     | 18.58     |
| 58 | 02270020    | 白布                                  | kg | 1.8229  | 2.75      | 5.01      |
| 59 | 03213071    | 斜垫铁Q195~Q235 1#                     | kg | 28.56   | 3.62      | 103.39    |
| 60 | 03213251    | 平垫铁Q195~Q235 1#                     | kg | 28.448  | 6.82      | 194.02    |
| 61 | 04010020    | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5                   | kg | 432.008 | 0.42      | 181.44    |
| 62 | 04030015    | 中砂                                  | m3 | 0.648   | 193.00    | 125.06    |
| 63 | 04050035    | 碎石20                                | m3 | 0.704   | 135.30    | 95.25     |
| 64 | 05030200    | 木板                                  | m3 | 0.052   | 1630.62   | 84.79     |
| 65 | 13350380    | 油浸石棉盘根编织 $\phi 6 \sim 10$ (250℃)    | kg | 2.8     | 18.06     | 50.57     |
| 66 | 14030030    | 煤油                                  | kg | 10.052  | 4.29      | 43.12     |
| 67 | 14030040    | 汽油综合                                | kg | 1.02    | 7.20      | 7.34      |
| 68 | 14090030    | 黄甘油                                 | kg | 2.384   | 6.46      | 15.40     |

## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 游泳馆——消防泵房

第 3 页 共 3 页

[illegible]



## 规费和税金项目清单与计价表

工程名称: 游泳馆——消防泵房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 游泳馆——除湿及空调

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 游泳馆——除湿及空调

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                            | 计量单位 | 工程数量  | 金额(元)  |          |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
|      |              |              |                                                                   |      |       | 综合单价   | 合价       |
| 1    | 030702007001 | 复合型风管        | 1. 玻纤复合型矩形风管制作安装 长边长(mm) ≤2000                                    | m2   | 531   | 83.1   | 44126.1  |
| 2    | 030702001001 | 碳钢通风管道       | 1. 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)制作安装 长边长(mm) ≤2000                       | m2   | 40.99 | 137.13 | 5620.96  |
| 3    | 031001004001 | 铜管           | 1. 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 6.4<br>2. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15    | m    | 7     | 17.99  | 125.93   |
| 4    | 031001004002 | 铜管           | 1. 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 9.5<br>2. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15    | m    | 83.6  | 27.92  | 2334.11  |
| 5    | 031001004003 | 铜管           | 1. 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 12.7<br>2. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 15   | m    | 55.8  | 33.45  | 1866.51  |
| 6    | 031001004004 | 铜管           | 1. 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 15.9<br>2. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 20   | m    | 78.3  | 44.9   | 3515.67  |
| 7    | 031001004005 | 铜管           | 1. 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 19.1<br>2. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 20   | m    | 5.3   | 52.18  | 276.55   |
| 8    | 031001004006 | 铜管           | 1. 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 28.6<br>2. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 32   | m    | 77    | 63.53  | 4891.81  |
| 9    | 031001004007 | 铜管           | 1. 智能集中式空调系统铜管安装 配管外径(mm以内) 41.3<br>2. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 50   | m    | 49    | 83.55  | 4093.95  |
| 10   | 031001006001 | 塑料管          | 1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50<br>2. 橡塑保温套管安装 管道公称直径(mm以内) 32 | m    | 62    | 34.32  | 2127.84  |
| 11   | 031002001001 | 管道支架         | 1. 管道支架制作 单件重量(kg以内) 5<br>2. 管道支架安装 单件重量(kg以内) 5                  | kg   | 1     | 25.35  | 25.35    |
| 12   | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 风口安装 圆形、流线形散流器 直径(mm以内) 360                                    | 个    | 52    | 294.03 | 15289.56 |
| 13   | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 1280                                        | 个    | 2     | 133.99 | 267.98   |
| 本页小计 |              |              |                                                                   |      |       |        | 84562.32 |

## 分部分项工程报价表

工程名称: 游泳馆——除湿及空调

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                            | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）     |           |
|------|--------------|------|-----------------------------------|------|------|-----------|-----------|
|      |              |      |                                   |      |      | 综合单价      | 合价        |
| 14   | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1. 碳钢 调节阀安装 对开多叶调节阀 周长(mm以内) 4000 | 个    | 4    | 649.92    | 2599.68   |
| 15   | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 5400   | 个    | 2    | 945.25    | 1890.5    |
| 16   | 030701004001 | 风机盘管 | 1. 风机盘管安装 风量(m3/h) 100以下          | 台    | 1    | 2364.38   | 2364.38   |
| 17   | 030701004002 | 风机盘管 | 1. 风机盘管安装 风量(m3/h) 100以下          | 台    | 2    | 1403.38   | 2806.76   |
| 18   | 030701004003 | 风机盘管 | 1. 风机盘管安装 风量(m3/h) 100以下          | 台    | 2    | 1126.38   | 2252.76   |
| 19   | 030404033001 | 风扇   | 1. 风扇安装 天花式排气扇                    | 台    | 16   | 142.09    | 2273.44   |
| 20   | 030701003001 | 空调器  | 1. 整体式空调机组(落地式) 安装 制冷量(kW) 200以下  | 台    | 1    | 52362.49  | 52362.49  |
| 21   | 030701003002 | 空调器  | 1. 整体式空调机组(落地式) 安装 制冷量(kW) 350以下  | 台    | 2    | 403058.92 | 806117.84 |
|      |              |      |                                   |      |      |           | 957230.17 |
|      |              |      |                                   |      |      |           |           |
|      |              |      |                                   |      |      |           |           |
|      |              |      |                                   |      |      |           |           |
|      |              |      |                                   |      |      |           |           |
|      |              |      |                                   |      |      |           |           |
|      |              |      |                                   |      |      |           |           |
|      |              |      |                                   |      |      |           |           |
|      |              |      |                                   |      |      |           |           |
|      |              |      |                                   |      |      |           |           |
|      |              |      |                                   |      |      |           |           |
|      |              |      |                                   |      |      |           |           |
|      |              |      |                                   |      |      |           |           |
|      |              |      |                                   |      |      |           |           |
|      |              |      |                                   |      |      |           |           |
|      |              |      |                                   |      |      |           |           |
|      |              |      |                                   |      |      |           |           |
|      |              |      |                                   |      |      |           |           |
|      |              |      |                                   |      |      |           |           |
| 本页小计 |              |      |                                   |      |      |           | 872667.85 |
| 合 计  |              |      |                                   |      |      |           | 957230.17 |

# 措施项目费汇总表

工程名称：游泳馆——除湿及空调

第 1 页 共 1 页

| 编码           | 名称                              | 单位 | 数量      | 单价（元）  | 合价（元）   |
|--------------|---------------------------------|----|---------|--------|---------|
| 1            | 绿色施工安全防护措施费                     |    |         |        |         |
| 1.1          | 综合脚手架                           | 项  | 1       |        |         |
|              |                                 | 项  | 1       |        |         |
| 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                   | 项  | 1       |        |         |
|              |                                 | 项  | 1       |        |         |
| 1.3          | 施工围挡照明                          | 项  | 1       |        |         |
|              |                                 | 项  | 1       |        |         |
| 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                     | 项  | 1       |        |         |
|              |                                 | 项  | 1       |        |         |
| 1.5          | 施工便道                            | 项  | 1       |        |         |
|              |                                 | 项  | 1       |        |         |
| 1.6          | 样板引路                            | 项  | 1       |        |         |
|              |                                 | 项  | 1       |        |         |
| LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费                     | 项  | RGF+JXF | 35.77% | 6972.22 |
|              | 小计                              | 元  |         |        | 6972.22 |
| 2            | 措施其他项目                          |    |         |        |         |
| 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用                   | 项  | RGF     | 0%     |         |
| 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 项  | RGF     | 0%     |         |
| TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 项  |         | 30%    |         |
| 031302008001 | 赶工措施费                           | 项  | RGF+JXF | 0%     |         |
| 031302002001 | 夜间施工增加费                         | 项  |         | 20%    |         |
| JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费                     | 项  |         | 10%    |         |
| 031302009001 | 文明工地增加费                         | 项  | RGF+JXF | 0%     |         |
| DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费                       | 项  | 1       |        |         |
| QTFY00000001 | 其他费用                            | 项  | 1       |        |         |
| 031302007001 | 高层施工增加                          | 项  | 1       |        |         |
| 031301017001 | 脚手架搭拆费                          | 项  | 1       | 623.36 | 623.36  |
|              | 小计                              | 元  |         |        | 623.36  |
|              |                                 |    |         |        |         |
|              |                                 |    |         |        |         |
|              |                                 |    |         |        |         |
|              |                                 |    |         |        |         |
|              |                                 |    |         |        |         |
|              | 合计                              |    |         |        | 7595.58 |

### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 游泳馆——除湿及空调

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率 (%) | 金 额 (元) |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|
| 1                 | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |         |         |
| LSSGCSF00<br>001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77   | 6972.22 |
| 2                 | 措施其他项目                          |                 |         |         |
| 031301010<br>001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0       |         |
| 031301011<br>001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0       |         |
| TSSGBWZJF<br>001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |                 | 30      |         |
| 粤0313020<br>08001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |         |
| 031302002<br>001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20      |         |
| JTGRSGZJF<br>001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10      |         |
| 粤0313020<br>09001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |         |
| DGXJCJXF<br>001   | 地下管线交叉降效费                       |                 |         |         |
| QTFY00000<br>001  | 其他费用                            |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
| 合    计            |                                 |                 |         | 6972.22 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：游泳馆——除湿及空调

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）  |        |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|--------|--------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价   | 合价     |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |        |        |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |        |        |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |        |        |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |        |        |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |        |        |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 623.36 | 623.36 |
| 2.2.1 | BM309        | 脚手架搭拆费(通风空调工程)                           |      | 元    | 1    | 508.32 | 508.32 |
| 2.2.2 | BM438        | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)                      |      | 元    | 1    | 62.73  | 62.73  |
| 2.2.3 | BM403        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)        |      | 元    | 1    | 43.22  | 43.22  |
| 2.2.4 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 9.09   | 9.09   |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |        | 623.36 |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |        | 623.36 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |        | 623.36 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 游泳馆——除湿及空调

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）    | 备注                                                               |
|-----|---------|----|----------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |          |                                                                  |
| 2   | 暂估价     | 项  |          |                                                                  |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |          |                                                                  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |          |                                                                  |
| 3   | 计日工     | 项  |          |                                                                  |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |          |                                                                  |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 1949.18  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |          | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 28716.91 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |          |                                                                  |
| 9   | 索赔费用    | 项  |          |                                                                  |
| 10  | 其他费用    | 项  |          | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
| 合 计 |         |    | 30666.09 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：游泳馆——除湿及空调

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 编码       | 名称及规格                                | 单位 | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|----------|--------------------------------------|----|------------|-----------|-----------|
| 1  | 00010010 | 人工费                                  | 元  | 18558.4722 | 1.00      | 18558.47  |
| 2  | RGFTZ    | 人工费调整                                | 元  | 623.365    | 1.00      | 623.37    |
| 3  | 01010031 | 热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内                   | kg | 432.7111   | 3.56      | 1540.45   |
| 4  | 01010180 | 圆钢 $\phi 10 \sim 14$                 | kg | 7.5832     | 3.62      | 27.45     |
| 5  | 01130002 | 扁钢综合                                 | kg | 5.781      | 3.79      | 21.91     |
| 6  | 01210001 | 角钢综合                                 | kg | 344.3326   | 3.79      | 1305.02   |
| 7  | 01290205 | 镀锌钢板综合                               | kg | 66.906     | 4.30      | 287.70    |
| 8  | 02010010 | 橡胶板综合                                | kg | 5.62       | 3.56      | 20.01     |
| 9  | 02090030 | 聚氯乙烯薄膜                               | kg | 0.05       | 11.11     | 0.56      |
| 10 | 02270001 | 棉纱                                   | kg | 1.6        | 11.47     | 18.35     |
| 11 | 03010010 | 铆钉综合                                 | kg | 0.9018     | 5.90      | 5.32      |
| 12 | 03010127 | 自攻螺钉M4 $\times$ 12                   | 十套 | 265.5      | 0.29      | 77.00     |
| 13 | 03010225 | 木螺钉M2 $\sim$ 4 $\times$ 6 $\sim$ 65  | 十套 | 0.672      | 0.18      | 0.12      |
| 14 | 03010430 | 六角螺栓综合                               | kg | 0.0424     | 5.58      | 0.24      |
| 15 | 03010565 | 六角螺栓M2 $\sim$ 5 $\times$ 4 $\sim$ 20 | 十套 | 1.2        | 0.27      | 0.32      |
| 16 | 03010590 | 六角螺栓M6 $\times$ 75                   | 十套 | 20.8       | 1.12      | 23.30     |
| 17 | 03010605 | 六角螺栓M8 $\times$ 75                   | 十套 | 27.1317    | 1.70      | 46.12     |
| 18 | 03013011 | 膨胀螺栓综合                               | kg | 0.0424     | 7.56      | 0.32      |
| 19 | 03013051 | 膨胀螺栓M10                              | 十套 | 2.08       | 5.82      | 12.11     |
| 20 | 03013061 | 膨胀螺栓M12                              | 十套 | 8.3749     | 8.41      | 70.43     |
| 21 | 03013475 | 金属膨胀螺栓M12                            | 十套 | 3.6        | 16.00     | 57.60     |
| 22 | 03014441 | 六角螺母M6 $\sim$ 10                     | 十套 | 288.864    | 0.47      | 135.77    |
| 23 | 03016421 | 垫圈M2 $\sim$ 8                        | 十个 | 288.864    | 0.12      | 34.66     |
| 24 | 03131061 | 尼龙砂轮片 $\phi 100$                     | 片  | 0.0009     | 4.27      |           |
| 25 | 03131101 | 尼龙砂轮片 $\phi 400$                     | 片  | 0.1198     | 11.97     | 1.43      |
| 26 | 03134021 | 铁砂布0 $\sim$ 2#                       | 张  | 0.899      | 0.94      | 0.85      |
| 27 | 03135001 | 低碳钢焊条综合                              | kg | 1.3937     | 6.01      | 8.38      |
| 28 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$                 | kg | 0.0671     | 5.96      | 0.40      |
| 29 | 03136141 | 银铜焊丝                                 | kg | 1.063      | 75.52     | 80.28     |
| 30 | 03139101 | 冲击钻头 $\phi 10 \sim 20$               | 个  | 0.0135     | 8.12      | 0.11      |
| 31 | 03139281 | 钢锯条                                  | 条  | 1.6616     | 0.43      | 0.71      |
| 32 | 14030030 | 煤油                                   | kg | 0.625      | 4.29      | 2.68      |
| 33 | 14070050 | 机油综合                                 | kg | 0.006      | 6.96      | 0.04      |
| 34 | 14330030 | 丙酮                                   | kg | 0.7812     | 9.74      | 7.61      |
| 35 | 14390020 | 氮气                                   | m3 | 11.068     | 4.57      | 50.58     |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：游泳馆——除湿及空调

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                                   | 单位             | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|-----------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 36 | 14390070   | 氧气                                      | m3             | 4.9467   | 5.16      | 25.52     |
| 37 | 14390100   | 乙炔气                                     | kg             | 1.9706   | 13.30     | 26.21     |
| 38 | 14410410   | 氯丁橡胶粘接剂                                 | kg             | 0.5208   | 14.02     | 7.30      |
| 39 | 14430300   | 保温扎带                                    | 卷              | 357.7134 | 2.64      | 944.36    |
| 40 | 15130060   | 聚酯乙烯泡沫塑料                                | kg             | 0.5      | 25.85     | 12.93     |
| 41 | 28030480   | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5<br>mm <sup>2</sup>     | m              | 6.56     | 1.11      | 7.28      |
| 42 | 34110010   | 水                                       | m3             | 0.2046   | 3.41      | 0.70      |
| 43 | 99450760   | 其他材料费                                   | 元              | 217.3326 | 1.00      | 217.33    |
| 44 | 01000003   | 型钢                                      | kg             | 1.05     | 4.03      | 4.23      |
| 45 | 01290303@1 | 镀锌钢板 $\delta=0.75\text{mm}$             | m <sup>2</sup> | 46.6466  | 25.00     | 1166.17   |
| 46 | 07230010@1 | 交织纤维增强钢面型酚醛复合<br>风管                     | m <sup>2</sup> | 615.96   | 55.00     | 33877.80  |
| 47 | 15000020@1 | 保温套管 $\phi 6.35 \delta=19\text{mm}$     | m              | 7.14     | 3.90      | 27.85     |
| 48 | 15000020@2 | 保温套管 $\phi 9.53 \delta=19\text{mm}$     | m              | 85.272   | 7.43      | 633.57    |
| 49 | 15000020@3 | 保温套管 $\phi 12.07 \delta=19\text{mm}$    | m              | 56.916   | 7.62      | 433.70    |
| 50 | 15000020@4 | 保温套管 $\phi 15.88 \delta=19\text{mm}$    | m              | 79.866   | 8.64      | 690.04    |
| 51 | 15000020@5 | 保温套管 $\phi 19.05 \delta=19\text{mm}$    | m              | 5.406    | 9.75      | 52.71     |
| 52 | 15000020@6 | 保温套管 $\phi 25.4 \delta=25\text{mm}$     | m              | 78.54    | 11.84     | 929.91    |
| 53 | 15000020@7 | 保温套管 $\phi 38.1 \delta=25\text{mm}$     | m              | 49.98    | 15.99     | 799.18    |
| 54 | 15000020@8 | 保温套管DN25 $\delta=25\text{mm}$           | m              | 63.24    | 4.90      | 309.88    |
| 55 | 17150020@1 | 铜管 6.35                                 | m              | 7.175    | 6.50      | 46.64     |
| 56 | 17150020@2 | 铜管 9.53                                 | m              | 85.69    | 12.07     | 1034.28   |
| 57 | 17150020@3 | 铜管 12.07                                | m              | 57.195   | 16.72     | 956.30    |
| 58 | 17150020@4 | 铜管 15.88                                | m              | 80.2575  | 26.00     | 2086.70   |
| 59 | 17150020@5 | 铜管 19.05                                | m              | 5.4325   | 30.65     | 166.51    |
| 60 | 17150020@6 | 铜管 25.4                                 | m              | 78.925   | 35.00     | 2762.38   |
| 61 | 17150020@7 | 铜管 38.1                                 | m              | 50.225   | 43.00     | 2159.68   |
| 62 | 17250370@1 | UPVC塑料排水管 DN25                          | m              | 62.744   | 2.90      | 181.96    |
| 63 | 18090060@1 | 室内塑料排水管件 DN25                           | 个              | 42.78    | 1.10      | 47.06     |
| 64 | 22410013@1 | 防雨百叶风口 400*200                          | 个              | 2        | 101.00    | 202.00    |
| 65 | 22430020@1 | 球形喷射风口 315                              | 个              | 52       | 250.00    | 13000.00  |
| 66 | 22530160@1 | 手动对开调节阀 1600*400                        | 个              | 4        | 566.37    | 2265.48   |
| 67 | 22530170@1 | 70℃常开防火阀 1600*400                       | 个              | 2        | 693.10    | 1386.20   |
| 68 | 50350010@1 | 防逆型天花换气扇 120m <sup>3</sup> /h<br>功率：12W | 台              | 16       | 120.00    | 1920.00   |

## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 游泳馆——除湿及空调

第 3 页 共 3 页

[illegible]



## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 游泳馆——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 游泳馆——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                               | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）  |          |
|------|--------------|---------|--------------------------------------|------|------|--------|----------|
|      |              |         |                                      |      |      | 综合单价   | 合价       |
| 1    | 030904003001 | 按钮      | 1. 按钮安装                              | 个    | 8    | 121.68 | 973.44   |
| 2    | 030904003002 | 按钮      | 1. 按钮安装                              | 个    | 8    | 125.58 | 1004.64  |
| 3    | 030904005001 | 声光报警器   | 1. 声光报警器安装                           | 个    | 8    | 205.07 | 1640.56  |
| 4    | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1. 接线箱暗装 接线箱半周长(mm以内) 700            | 个    | 1    | 253.59 | 253.59   |
| 5    | 030411004001 | 配线      | 1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m    | 320  | 4.04   | 1292.8   |
| 6    | 030411004002 | 配线      | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5         | m    | 640  | 2.77   | 1772.8   |
| 7    | 030411001001 | 配管      | 1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25      | m    | 640  | 15.94  | 10201.6  |
| 8    | 030411006001 | 接线盒     | 1. 接线盒安装 接线盒 暗装                      | 个    | 24   | 9.53   | 228.72   |
|      |              |         |                                      |      |      |        | 17368.15 |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
|      |              |         |                                      |      |      |        |          |
| 本页小计 |              |         |                                      |      |      |        | 17368.15 |
| 合 计  |              |         |                                      |      |      |        | 17368.15 |

# 措施项目费汇总表

工程名称：游泳馆——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 编码           | 名称                              | 单位 | 数量      | 单价（元）  | 合价（元）   |
|--------------|---------------------------------|----|---------|--------|---------|
| 1            | 绿色施工安全防护措施费                     |    |         |        |         |
| 1.1          | 综合脚手架                           | 项  | 1       |        |         |
|              |                                 | 项  | 1       |        |         |
| 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                   | 项  | 1       |        |         |
|              |                                 | 项  | 1       |        |         |
| 1.3          | 施工围挡照明                          | 项  | 1       |        |         |
|              |                                 | 项  | 1       |        |         |
| 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                     | 项  | 1       |        |         |
|              |                                 | 项  | 1       |        |         |
| 1.5          | 施工便道                            | 项  | 1       |        |         |
|              |                                 | 项  | 1       |        |         |
| 1.6          | 样板引路                            | 项  | 1       |        |         |
|              |                                 | 项  | 1       |        |         |
| LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费                     | 项  | RGF+JXF | 35.77% | 2354.41 |
|              | 小计                              | 元  |         |        | 2354.41 |
| 2            | 措施其他项目                          |    |         |        |         |
| 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用                   | 项  | RGF     | 0%     |         |
| 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 项  | RGF     | 0%     |         |
| TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 项  |         | 30%    |         |
| 031302008001 | 赶工措施费                           | 项  | RGF+JXF | 0%     |         |
| 031302002001 | 夜间施工增加费                         | 项  |         | 20%    |         |
| JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费                     | 项  |         | 10%    |         |
| 031302009001 | 文明工地增加费                         | 项  | RGF+JXF | 0%     |         |
| DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费                       | 项  | 1       |        |         |
| QTFY00000001 | 其他费用                            | 项  | 1       |        |         |
| 031302007001 | 高层施工增加                          | 项  | 1       |        |         |
| 031301017001 | 脚手架搭拆费                          | 项  | 1       | 272.68 | 272.68  |
|              | 小计                              | 元  |         |        | 272.68  |
|              |                                 |    |         |        |         |
|              |                                 |    |         |        |         |
|              |                                 |    |         |        |         |
|              |                                 |    |         |        |         |
|              |                                 |    |         |        |         |
|              | 合计                              |    |         |        | 2627.09 |





# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：游泳馆——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）  |        |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|--------|--------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价   | 合价     |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |        |        |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |        |        |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |        |        |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |        |        |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |        |        |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 272.68 | 272.68 |
| 2.2.1 | BM343        | 脚手架搭拆费(消防工程)                             |      | 元    | 1    | 51.25  | 51.25  |
| 2.2.2 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 221.43 | 221.43 |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |        | 272.68 |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |        | 272.68 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |        | 272.68 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 游泳馆——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 单位 | 金额（元）   | 备注                                                               |
|--------|---------|----|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1      | 暂列金额    | 项  |         |                                                                  |
| 2      | 暂估价     | 项  |         |                                                                  |
| 2.1    | 材料暂估价   | 项  |         |                                                                  |
| 2.2    | 专业工程暂估价 | 项  |         |                                                                  |
| 3      | 计日工     | 项  |         |                                                                  |
| 4      | 总承包服务费  | 项  |         |                                                                  |
| 5      | 预算包干费   | 项  | 658.21  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6      | 工程优质费   | 项  |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7      | 概算幅度差   | 项  | 521.04  | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8      | 现场签证费用  | 项  |         |                                                                  |
| 9      | 索赔费用    | 项  |         |                                                                  |
| 10     | 其他费用    | 项  |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
| 合    计 |         |    | 1179.25 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：游泳馆——火灾自动报警

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 编码       | 名称及规格                                               | 单位             | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|----------|-----------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 1  | 00010010 | 人工费                                                 | 元              | 6560.673 | 1.00      | 6560.67   |
| 2  | RGFTZ    | 人工费调整                                               | 元              | 272.6768 | 1.00      | 272.68    |
| 3  | 01030035 | 镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$                          | kg             | 3.4304   | 5.38      | 18.46     |
| 4  | 02270001 | 棉纱                                                  | kg             | 1.984    | 11.47     | 22.76     |
| 5  | 02270030 | 白布宽900                                              | m              | 0.96     | 4.94      | 4.74      |
| 6  | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4 $\times$ 6 $\times$ 20 $\sim$ 35           | 十套             | 5.12     | 3.40      | 17.41     |
| 7  | 03010129 | 自攻螺钉M4 $\times$ 30                                  | 十套             | 0.8      | 0.75      | 0.60      |
| 8  | 03010240 | 木螺钉M4 $\times$ 65                                   | 十套             | 2.4      | 0.68      | 1.63      |
| 9  | 03010250 | 木螺钉M6 $\times$ 100                                  | 十套             | 0.64     | 1.25      | 0.80      |
| 10 | 03013431 | 塑料胀管D6 $\sim$ 8                                     | 十套             | 5.12     | 0.60      | 3.07      |
| 11 | 03014101 | 镀锌锁紧螺母DN25 $\times$ 1.5                             | 十套             | 9.888    | 2.40      | 23.73     |
| 12 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20 $\times$ 3                               | 十套             | 5.34     | 3.81      | 20.35     |
| 13 | 03137041 | 焊锡膏                                                 | kg             | 0.496    | 47.01     | 23.32     |
| 14 | 03138001 | 锡基钎料                                                | kg             | 2.336    | 52.47     | 122.57    |
| 15 | 03139001 | 冲击钻头 $\phi 8$                                       | 个              | 0.8      | 3.42      | 2.74      |
| 16 | 03139071 | 冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$                                | 个              | 0.96     | 2.76      | 2.65      |
| 17 | 03139151 | 合金钢钻头 $\phi 3$                                      | 个              | 0.32     | 0.55      | 0.18      |
| 18 | 03139281 | 钢锯条                                                 | 条              | 11.52    | 0.43      | 4.95      |
| 19 | 05050050 | 胶合板2440 $\times$ 1220 $\times$ 3                    | m <sup>2</sup> | 0.24     | 12.76     | 3.06      |
| 20 | 13010050 | 醇酸清漆                                                | kg             | 2.688    | 14.50     | 38.98     |
| 21 | 13030240 | 厚漆                                                  | kg             | 0.576    | 10.26     | 5.91      |
| 22 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料                                           | kg             | 1.04     | 14.70     | 15.29     |
| 23 | 14030040 | 汽油综合                                                | kg             | 5.52     | 7.20      | 39.74     |
| 24 | 14050050 | 溶剂油                                                 | kg             | 2.688    | 3.94      | 10.59     |
| 25 | 17250020 | 塑料异型管D5                                             | m              | 2.48     | 3.07      | 7.61      |
| 26 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm $\times$ 10m $\times$ 0.13mm             | 卷              | 6.4      | 2.40      | 15.36     |
| 27 | 28030290 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>                 | m              | 166.7904 | 1.88      | 313.57    |
| 28 | 28030669 | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2 $\times$ 1.5mm <sup>2</sup> | m              | 3.672    | 3.65      | 13.40     |
| 29 | 29060045 | 镀锌电线管接头25 $\times$ 1.5                              | 个              | 164.8    | 1.17      | 192.82    |
| 30 | 29060105 | 镀锌电线管塑料护口DN25 $\sim$ 32                             | 个              | 98.88    | 0.26      | 25.71     |
| 31 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15 $\sim$ 20                              | 个              | 53.4     | 0.06      | 3.20      |
| 32 | 29170220 | 镀锌地线夹25                                             | 套              | 527.36   | 0.53      | 279.50    |
| 33 | 34130001 | 标志牌塑料扁形                                             | 个              | 8        | 0.68      | 5.44      |

## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 游泳馆——火灾自动报警

第 2 页 共 2 页

[illegible]



## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 室外工程——电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称：室外工程——电气

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）   |           |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |        | 综合单价    | 合价        |
| 1    | 030408001003 | 电力电缆   | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 五芯 单价*1.3                                                                                                                      | m    | 255.36 | 73.32   | 18723     |
| 2    | 030408001004 | 电力电缆   | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 五芯 单价*1.3                                                                                                                      | m    | 77.09  | 135.91  | 10477.3   |
| 3    | 030408001001 | 电力电缆   | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 五芯 单价*1.3                                                                                                                     | m    | 329.78 | 452.23  | 149136.41 |
| 4    | 030408001002 | 电力电缆   | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 五芯 单价*1.3                                                                                                                     | m    | 275.6  | 596.87  | 164497.37 |
| 5    | 030411001001 | 配管     | 1. 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 150                                                                                                                                | m    | 801.75 | 250.35  | 200718.11 |
| 6    | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1. 手孔井(1200×900)井深 1.1m<br>2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2<br>3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3<br>4. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10<br>5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15<br>6. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 座    | 17     | 1711.63 | 29097.71  |
| 7    | 040101002001 | 挖沟槽土方  | 1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内                                                                                                                                   | m3   | 168.42 | 39.82   | 6706.48   |
| 8    | 040103001001 | 回填方    | 1. 回填土 人工夯实                                                                                                                                               | m3   | 168.42 | 33.43   | 5630.28   |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |        |         | 584986.66 |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |        |         |           |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |        |         |           |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |        |         |           |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |        |         |           |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |        |         |           |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |        |         |           |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |        |         |           |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |        |         |           |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |        |         |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                           |      |        |         | 584986.66 |
| 合 计  |              |        |                                                                                                                                                           |      |        |         | 584986.66 |







# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：室外工程——电气

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|---------------|------|------|------|-------|----|
|      |              |               |      |      |      | 综合单价  | 合价 |
| 1    |              | 绿色施工安全防护措施费   |      |      |      |       |    |
| 1.1  | 1.1          | 综合脚手架         |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.2  | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡 |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.3  | 1.3          | 施工围挡照明        |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.4  | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚   |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.5  | 1.5          | 施工便道          |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.6  | 1.6          | 样板引路          |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |              |               |      |      |      |       |    |
| 2    |              | 措施其他项目        |      |      |      |       |    |
| 2.1  | 031302007001 | 高层施工增加        |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.2  | 031301017001 | 脚手架搭拆费        |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
| 本页小计 |              |               |      |      |      |       |    |
| 合 计  |              |               |      |      |      |       |    |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 室外工程——电气

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 单位 | 金额（元）    | 备注                                                               |
|--------|---------|----|----------|------------------------------------------------------------------|
| 1      | 暂列金额    | 项  |          |                                                                  |
| 2      | 暂估价     | 项  |          |                                                                  |
| 2.1    | 材料暂估价   | 项  |          |                                                                  |
| 2.2    | 专业工程暂估价 | 项  |          |                                                                  |
| 3      | 计日工     | 项  |          |                                                                  |
| 4      | 总承包服务费  | 项  |          |                                                                  |
| 5      | 预算包干费   | 项  | 6191.96  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6      | 工程优质费   | 项  |          | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7      | 概算幅度差   | 项  | 17549.60 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8      | 现场签证费用  | 项  |          |                                                                  |
| 9      | 索赔费用    | 项  |          |                                                                  |
| 10     | 其他费用    | 项  |          | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
| 合    计 |         |    | 23741.56 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：室外工程——电气

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                    | 单位   | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|--------------------------|------|------------|-----------|-----------|
| 1  | 02090090   | 塑料薄膜                     | m2   | 113.73     | 0.26      | 29.57     |
| 2  | 04010015   | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5        | t    | 1.9817     | 417.60    | 827.56    |
| 3  | 04030015   | 中砂                       | m3   | 6.9693     | 193.00    | 1345.07   |
| 4  | 04130001   | 标准砖240×115×53            | 千块   | 11.917     | 411.00    | 4897.89   |
| 5  | 34110010@1 | 水                        | m3   | 8.8553     | 3.41      | 30.20     |
| 6  | 36010280   | 铸铁平篦                     | 套    | 34         | 239.81    | 8153.54   |
| 7  | 8021902    | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15      | m3   | 3.825      | 427.18    | 1633.96   |
| 8  | 8021905    | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30      | m3   | 0.187      | 456.31    | 85.33     |
| 9  | 99450700@1 | 电(机械用)                   | kw·h | 1.496      | 0.63      | 0.94      |
| 10 | 14030040@1 | 汽油综合                     | kg   | 0.8518     | 7.20      | 6.13      |
| 11 | 28110210@4 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25   | m    | 77.8609    | 115.91    | 9024.86   |
| 12 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0#                | kg   | 4.7797     | 6.39      | 30.54     |
| 13 | 28110210@3 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16   | m    | 257.9136   | 59.94     | 15459.34  |
| 14 | 00010003   | 机上人工                     | 工日   | 5.2204     | 230.00    | 1200.69   |
| 15 | 00010010   | 人工费                      | 元    | 58526.0824 | 1.00      | 58526.08  |
| 16 | 01530060   | 封铅含铅65% 含锡35%            | kg   | 19.9264    | 26.42     | 526.46    |
| 17 | 02270020   | 白布                       | kg   | 7.6962     | 2.75      | 21.16     |
| 18 | 03139521   | 合金钢钻头Φ10                 | 个    | 1.59       | 4.57      | 7.27      |
| 19 | 13050210   | 沥青绝缘漆                    | kg   | 2.0363     | 6.20      | 12.63     |
| 20 | 14030040   | 汽油综合                     | kg   | 10.503     | 7.20      | 75.62     |
| 21 | 14330320   | 硬脂酸                      | kg   | 0.9803     | 6.33      | 6.21      |
| 22 | 28110210@1 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95  | m    | 333.0778   | 413.06    | 137581.12 |
| 23 | 28110210@2 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*240+1*120 | m    | 278.356    | 548.10    | 152566.92 |
| 24 | 29070150   | 电缆敷设牵引头综合                | 只    | 1.047      | 370.00    | 387.39    |
| 25 | 34130001   | 标志牌塑料扁形                  | 个    | 73.1507    | 0.68      | 49.74     |
| 26 | 35250001   | 电缆敷设滚轮综合                 | 个    | 1.7389     | 45.50     | 79.12     |
| 27 | 35250010   | 电缆敷设转向导轮综合               | 个    | 0.4524     | 116.35    | 52.64     |
| 28 | 99450680   | 柴油(机械用)0#                | kg   | 98.155     | 6.39      | 627.21    |
| 29 | 99450650   | 维护费                      | 元    | 387.8467   | 1.00      | 387.85    |
| 30 | 99450630   | 折旧费                      | 元    | 698.82     | 1.00      | 698.82    |
| 31 | 99450640   | 检修费                      | 元    | 177.8489   | 1.00      | 177.85    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 室外工程——电气

第 2 页 共 2 页

[illegible]



## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 室外工程——给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 室外工程——给排水

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                          | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）   |           |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                                 |      |        | 综合单价    | 合价        |
| 1    | 031001007001 | 复合管      | 1. 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 160<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 150                                           | m    | 765.93 | 281.86  | 215885.03 |
| 2    | 031001007002 | 复合管      | 1. 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 110<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100                                           | m    | 47.99  | 151.92  | 7290.64   |
| 3    | 031001007003 | 复合管      | 1. 给排水管道 室外钢骨架塑料复合管(电熔连接) 公称外径(mm以内) 50<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50                                             | m    | 310.51 | 41.2    | 12793.01  |
| 4    | 031003001001 | 螺纹阀门     | 1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50                                                                                          | 个    | 2      | 511.43  | 1022.86   |
| 5    | 031003001002 | 螺纹阀门     | 1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50                                                                                          | 个    | 2      | 106.42  | 212.84    |
| 6    | 031003008001 | 除污器(过滤器) | 1. Y型过滤器安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50                                                                                  | 组    | 2      | 184.91  | 369.82    |
| 7    | 031003001003 | 螺纹阀门     | 1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50                                                                                          | 个    | 2      | 154.9   | 309.8     |
| 8    | 030901011001 | 室外消火栓    | 1. 室外地上式消火栓安装 公称压力1.6MPa 深150型                                                                                  | 套    | 8      | 1155.52 | 9244.16   |
| 9    | 040501004001 | 塑料管      | 1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300                                                                    | m    | 220.45 | 52.65   | 11606.69  |
| 10   | 040501004002 | 塑料管      | 1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300                                                                    | m    | 1018.6 | 86.38   | 87986.67  |
| 11   | 040504001001 | 砌筑井      | 1. 砖砌收口式 适用管径 600-800 井径1250 井深3.1m<br>2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5<br>3. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2<br>4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 座    | 39     | 3131.74 | 122137.86 |
| 12   | 040504001002 | 砌筑井      | 1. 砖砌收口式 适用管径 600-800 井径1250 井深3.8m<br>2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5<br>3. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2<br>4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 座    | 41     | 4259.98 | 174659.18 |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                 |      |        |         | 643518.56 |



## 分部分项工程报价表

工程名称: 室外工程——给排水

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                               | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |       |                                                                                                                      |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 13   | 040504001003 | 砌筑井   | 1. 方形检查井 井深1m<br>2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2<br>3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3<br>4. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10<br>5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 | 座    | 17      | 948.71 | 16128.07  |
| 14   | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内<br>2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土                                                                      | m3   | 1853.98 | 8.85   | 16407.72  |
| 15   | 010103001002 | 回填方   | 1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑<br>2. 自卸汽车运土方 运距1km内                                                                                | m3   | 1853.98 | 29.17  | 54080.6   |
|      |              |       |                                                                                                                      |      |         |        | 730134.95 |
|      |              |       |                                                                                                                      |      |         |        |           |
|      |              |       |                                                                                                                      |      |         |        |           |
|      |              |       |                                                                                                                      |      |         |        |           |
|      |              |       |                                                                                                                      |      |         |        |           |
|      |              |       |                                                                                                                      |      |         |        |           |
|      |              |       |                                                                                                                      |      |         |        |           |
|      |              |       |                                                                                                                      |      |         |        |           |
|      |              |       |                                                                                                                      |      |         |        |           |
|      |              |       |                                                                                                                      |      |         |        |           |
|      |              |       |                                                                                                                      |      |         |        |           |
|      |              |       |                                                                                                                      |      |         |        |           |
|      |              |       |                                                                                                                      |      |         |        |           |
|      |              |       |                                                                                                                      |      |         |        |           |
|      |              |       |                                                                                                                      |      |         |        |           |
|      |              |       |                                                                                                                      |      |         |        |           |
|      |              |       |                                                                                                                      |      |         |        |           |
|      |              |       |                                                                                                                      |      |         |        |           |
|      |              |       |                                                                                                                      |      |         |        |           |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                                      |      |         |        | 86616.39  |
| 合 计  |              |       |                                                                                                                      |      |         |        | 730134.95 |



### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 室外工程——给排水

第 1 页 共 1 页

| 序号            | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率 (%) | 金 额 (元)  |
|---------------|---------------------------------|-----------------|---------|----------|
| 1             | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |         |          |
| LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77   | 69511.72 |
| 2             | 措施其他项目                          |                 |         |          |
| 031301010001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0       |          |
| 031301011001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0       |          |
| TSSGBWZJF001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |                 | 30      |          |
| 粤031302008001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |          |
| 031302002001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20      |          |
| JTGRSGZJF001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10      |          |
| 粤031302009001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |          |
| DXGXJCJXF001  | 地下管线交叉降效费                       |                 |         |          |
| QTFY00000001  | 其他费用                            |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
| 合 计           |                                 |                 |         | 69511.72 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：室外工程——给排水

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|---------------|------|------|------|-------|----|
|      |              |               |      |      |      | 综合单价  | 合价 |
| 1    |              | 绿色施工安全防护措施费   |      |      |      |       |    |
| 1.1  | 1.1          | 综合脚手架         |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.2  | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡 |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.3  | 1.3          | 施工围挡照明        |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.4  | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚   |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.5  | 1.5          | 施工便道          |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.6  | 1.6          | 样板引路          |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |              |               |      |      |      |       |    |
| 2    |              | 措施其他项目        |      |      |      |       |    |
| 2.1  | 031302007001 | 高层施工增加        |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.2  | 031301017001 | 脚手架搭拆费        |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
| 本页小计 |              |               |      |      |      |       |    |
| 合 计  |              |               |      |      |      |       |    |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 室外工程——给排水

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）     | 备注                                                               |
|-----|---------|----|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |           |                                                                  |
| 2   | 暂估价     | 项  | 360000.00 |                                                                  |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |           |                                                                  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  | 360000.00 |                                                                  |
| 3   | 计日工     | 项  |           |                                                                  |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |           |                                                                  |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 19432.97  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |           | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 21904.05  | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |           |                                                                  |
| 9   | 索赔费用    | 项  |           |                                                                  |
| 10  | 其他费用    | 项  |           | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
|     |         |    |           |                                                                  |
| 合 计 |         |    | 401337.02 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：室外工程——给排水

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 编码       | 名称及规格                      | 单位 | 数量          | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|----------|----------------------------|----|-------------|-----------|-----------|
| 1  | 00010010 | 人工费                        | 元  | 159172.7638 | 1.00      | 159172.76 |
| 2  | 01290043 | 钢板8~15                     | kg | 9.8714      | 3.50      | 34.55     |
| 3  | 02010013 | 橡胶板1~3                     | kg | 1.5936      | 25.70     | 40.96     |
| 4  | 02010015 | 橡胶板4~15                    | kg | 0.08        | 11.09     | 0.89      |
| 5  | 02010070 | 耐油橡胶板3~6                   | kg | 2.24        | 7.71      | 17.27     |
| 6  | 02090090 | 塑料薄膜                       | m2 | 611.735     | 0.26      | 159.05    |
| 7  | 02130070 | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m<br>×0.1mm | m  | 25.68       | 0.13      | 3.34      |
| 8  | 02270001 | 棉纱                         | kg | 0.308       | 11.47     | 3.53      |
| 9  | 02270020 | 白布                         | kg | 0.24        | 2.75      | 0.66      |
| 10 | 03010430 | 六角螺栓综合                     | kg | 1.1032      | 5.58      | 6.16      |
| 11 | 03011570 | 镀锌六角螺栓2个垫圈 M20×8<br>5~100  | 十套 | 6.592       | 19.98     | 131.71    |
| 12 | 03131101 | 尼龙砂轮片 φ400                 | 片  | 0.5979      | 11.97     | 7.16      |
| 13 | 03134011 | 水砂纸                        | 张  | 172.228     | 0.77      | 132.62    |
| 14 | 03134021 | 铁砂布0~2#                    | 张  | 9.9213      | 0.94      | 9.33      |
| 15 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2             | kg | 2.6263      | 5.96      | 15.65     |
| 16 | 03139281 | 钢锯条                        | 条  | 9.9991      | 0.43      | 4.30      |
| 17 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.<br>5      | t  | 42.1467     | 417.60    | 17600.46  |
| 18 | 04030015 | 中砂                         | m3 | 147.8356    | 193.00    | 28532.27  |
| 19 | 04130001 | 标准砖240×115×53              | 千块 | 158.78      | 411.00    | 65258.58  |
| 20 | 13010050 | 醇酸清漆                       | kg | 0.24        | 14.50     | 3.48      |
| 21 | 13030240 | 厚漆                         | kg | 1.16        | 10.26     | 11.90     |
| 22 | 13350020 | 防水粉                        | kg | 754.206     | 3.30      | 2488.88   |
| 23 | 14070050 | 机油综合                       | kg | 0.136       | 6.96      | 0.95      |
| 24 | 14090040 | 润滑脂                        | kg | 17.3467     | 34.61     | 600.37    |
| 25 | 14390070 | 氧气                         | m3 | 2.6507      | 5.16      | 13.68     |
| 26 | 14390100 | 乙炔气                        | kg | 0.8809      | 13.30     | 11.72     |
| 27 | 17010054 | 焊接钢管DN20                   | kg | 2.3592      | 4.19      | 9.89      |
| 28 | 17270175 | 橡胶软管DN20                   | m  | 1.0265      | 5.00      | 5.13      |
| 29 | 18010780 | 黑玛钢活接头DN50                 | 个  | 8.08        | 20.77     | 167.82    |
| 30 | 18010805 | 黑玛钢堵头DN15                  | 个  | 8.08        | 1.03      | 8.32      |
| 31 | 19000210 | 螺纹阀门DN20                   | 个  | 0.6437      | 26.00     | 16.74     |
| 32 | 24110140 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa        | 块  | 0.3063      | 20.00     | 6.13      |
| 33 | 24590010 | 压力表弯管DN15                  | 个  | 0.3063      | 5.56      | 1.70      |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：室外工程——给排水

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                  | 单位   | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 34 | 33010285   | 塑钢踏步                   | kg   | 728.412   | 6.29      | 4581.71   |
| 35 | 34110010   | 水                      | m3   | 140.5597  | 3.41      | 479.31    |
| 36 | 34110010@1 | 水                      | m3   | 104.5862  | 3.41      | 356.64    |
| 37 | 99450760   | 其他材料费                  | 元    | 2359.3262 | 1.00      | 2359.33   |
| 38 | 8021902    | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15    | m3   | 44.855    | 427.18    | 19161.16  |
| 39 | 02050001@1 | 橡胶圈 DN200              | 个    | 45.4127   | 3.58      | 162.58    |
| 40 | 02050001@2 | 橡胶圈 DN300              | 个    | 209.8316  | 12.52     | 2627.09   |
| 41 | 17250350@1 | UPVC双壁波纹排水管 DN200      | m    | 222.6545  | 35.43     | 7888.65   |
| 42 | 17250350@2 | UPVC双壁波纹排水管 DN300      | m    | 1028.786  | 67.00     | 68928.66  |
| 43 | 17280030@1 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN150       | m    | 777.419   | 239.18    | 185943.08 |
| 44 | 17280030@2 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN100       | m    | 48.7099   | 113.10    | 5509.09   |
| 45 | 17280030@3 | 钢丝网骨架塑料复合管 DN50        | m    | 316.7202  | 24.04     | 7613.95   |
| 46 | 18110210@1 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN150 | 个    | 133.2718  | 75.30     | 10035.37  |
| 47 | 18110210@2 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN100 | 个    | 13.1013   | 63.80     | 835.86    |
| 48 | 18110210@3 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN50  | 个    | 88.8059   | 7.81      | 693.57    |
| 49 | 18190001@1 | Y型过滤器 DN50             | 个    | 2.02      | 125.05    | 252.60    |
| 50 | 19000001@1 | 水表 DN50                | 个    | 2.02      | 450.00    | 909.00    |
| 51 | 19000001@2 | 止回阀 DN50               | 个    | 2.02      | 49.00     | 98.98     |
| 52 | 19000001@3 | 蝶阀 DN50                | 个    | 2.02      | 97.00     | 195.94    |
| 53 | 23030001@1 | 室外消火栓                  | 套    | 8         | 850.00    | 6800.00   |
| 54 | 36010080   | 井环盖、井座                 | 套    | 80        | 299.44    | 23955.20  |
| 55 | 36010280   | 铸铁平篦                   | 套    | 17        | 239.81    | 4076.77   |
| 56 | 00010003   | 机上人工                   | 工日   | 60.9405   | 230.00    | 14016.32  |
| 57 | 99450630   | 折旧费                    | 元    | 5736.1923 | 1.00      | 5736.19   |
| 58 | 99450640   | 检修费                    | 元    | 1337.8973 | 1.00      | 1337.90   |
| 59 | 99450650   | 维护费                    | 元    | 3868.1879 | 1.00      | 3868.19   |
| 60 | 99450660   | 安拆费                    | 元    | 1386.8361 | 1.00      | 1386.84   |
| 61 | 99450680   | 柴油(机械用)0#              | kg   | 964.1684  | 6.39      | 6161.04   |
| 62 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0#              | kg   | 138.7925  | 6.39      | 886.88    |
| 63 | 99450700   | 电(机械用)                 | kw·h | 2781.2103 | 0.63      | 1752.16   |
| 64 | 99450700@1 | 电(机械用)                 | kw·h | 18.232    | 0.63      | 11.49     |
| 65 | 20010360@1 | 钢板平焊法兰 DN150           | 副    | 4         | 105.30    | 421.20    |
| 66 | 14350490   | 漂白粉综合                  | kg   | 2.2079    | 5.31      | 11.72     |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：室外工程——给排水

第 3 页 共 3 页

|  |  |    |  |  |  |           |
|--|--|----|--|--|--|-----------|
|  |  | 合计 |  |  |  | 663532.43 |
|--|--|----|--|--|--|-----------|



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室外工程——给排水

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。



## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 室外工程——弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 室外工程——弱电

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                                                    | 计量单位 | 工程数量    | 金额 (元)  |           |
|------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |         | 综合单价    | 合价        |
| 1    | 030502005001 | 双绞线缆   | 1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4                                                                                                                              | m    | 1342.78 | 4.71    | 6324.49   |
| 2    | 030502007001 | 光缆     | 1. 室外敷设埋式光缆 12芯以下                                                                                                                                         | m    | 2903.56 | 11.32   | 32868.3   |
| 3    | 030411001001 | 配管     | 1. 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 20                                                                                                                               | m    | 3548.24 | 10.47   | 37150.07  |
| 4    | 030411001002 | 配管     | 1. 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 20                                                                                                                                 | m    | 698.1   | 14.75   | 10296.98  |
| 5    | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1. 手孔井(1200×900)井深 1.1m<br>2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2<br>3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3<br>4. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10<br>5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15<br>6. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 | 座    | 13      | 1711.63 | 22251.19  |
| 6    | 040101002002 | 挖沟槽土方  | 1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内                                                                                                                                   | m3   | 297.24  | 39.82   | 11836.1   |
| 7    | 040103001002 | 回填方    | 1. 回填土 人工夯实                                                                                                                                               | m3   | 297.24  | 33.43   | 9936.73   |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |         |         | 130663.86 |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |         |         |           |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |         |         |           |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |         |         |           |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |         |         |           |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |         |         |           |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |         |         |           |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |         |         |           |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |         |         |           |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |         |         |           |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |         |         |           |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |         |         |           |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |         |         |           |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |         |         |           |
|      |              |        |                                                                                                                                                           |      |         |         |           |
| 本页小计 |              |        |                                                                                                                                                           |      |         |         | 130663.86 |
| 合 计  |              |        |                                                                                                                                                           |      |         |         | 130663.86 |



### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 室外工程——弱电

第 1 页 共 1 页

| 序号            | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率 (%) | 金 额 (元)  |
|---------------|---------------------------------|-----------------|---------|----------|
| 1             | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |         |          |
| LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77   | 20242.36 |
| 2             | 措施其他项目                          |                 |         |          |
| 031301010001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0       |          |
| 031301011001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0       |          |
| TSSGBWZJF001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |                 | 30      |          |
| 粤031302008001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |          |
| 031302002001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20      |          |
| JTGRSGZJF001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10      |          |
| 粤031302009001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |          |
| DXGXJCJXF001  | 地下管线交叉降效费                       |                 |         |          |
| QTFY00000001  | 其他费用                            |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
|               |                                 |                 |         |          |
| 合 计           |                                 |                 |         | 20242.36 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：室外工程——弱电

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|---------------|------|------|------|-------|----|
|      |              |               |      |      |      | 综合单价  | 合价 |
| 1    |              | 绿色施工安全防护措施费   |      |      |      |       |    |
| 1.1  | 1.1          | 综合脚手架         |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.2  | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡 |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.3  | 1.3          | 施工围挡照明        |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.4  | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚   |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.5  | 1.5          | 施工便道          |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.6  | 1.6          | 样板引路          |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |              |               |      |      |      |       |    |
| 2    |              | 措施其他项目        |      |      |      |       |    |
| 2.1  | 031302007001 | 高层施工增加        |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.2  | 031301017001 | 脚手架搭拆费        |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
| 本页小计 |              |               |      |      |      |       |    |
| 合 计  |              |               |      |      |      |       |    |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 室外工程——弱电

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）   | 备注                                                               |
|-----|---------|----|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |         |                                                                  |
| 2   | 暂估价     | 项  |         |                                                                  |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |         |                                                                  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |         |                                                                  |
| 3   | 计日工     | 项  |         |                                                                  |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |         |                                                                  |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 5659.03 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 3919.92 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |         |                                                                  |
| 9   | 索赔费用    | 项  |         |                                                                  |
| 10  | 其他费用    | 项  |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
| 合 计 |         |    | 9578.95 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：室外工程——弱电

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格               | 单位             | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|---------------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 1  | 00010003   | 机上人工                | 工日             | 0.221      | 230.00    | 50.83     |
| 2  | 02090090   | 塑料薄膜                | m <sup>2</sup> | 86.97      | 0.26      | 22.61     |
| 3  | 04010015   | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5   | t              | 1.5155     | 417.60    | 632.87    |
| 4  | 04030015   | 中砂                  | m <sup>3</sup> | 5.3295     | 193.00    | 1028.59   |
| 5  | 04130001   | 标准砖240×115×53       | 千块             | 9.113      | 411.00    | 3745.44   |
| 6  | 34110010@1 | 水                   | m <sup>3</sup> | 6.7717     | 3.41      | 23.09     |
| 7  | 36010280   | 铸铁平篦                | 套              | 26         | 239.81    | 6235.06   |
| 8  | 8021902    | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15 | m <sup>3</sup> | 2.925      | 427.18    | 1249.50   |
| 9  | 8021905    | 普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30 | m <sup>3</sup> | 0.143      | 456.31    | 65.25     |
| 10 | 99450640   | 检修费                 | 元              | 0.6873     | 1.00      | 0.69      |
| 11 | 99450680@1 | 柴油(机械用)0#           | kg             | 1.3326     | 6.39      | 8.52      |
| 12 | 99450660   | 安拆费                 | 元              | 2.4229     | 1.00      | 2.42      |
| 13 | 99450700@1 | 电(机械用)              | kw·h           | 1.144      | 0.63      | 0.72      |
| 14 | 00010010   | 人工费                 | 元              | 56440.9993 | 1.00      | 56441.00  |
| 15 | 29060115   | 镀锌钢管塑料护口DN15~20     | 个              | 54.2483    | 0.06      | 3.25      |
| 16 | 99450760   | 其他材料费               | 元              | 230.0227   | 1.00      | 230.02    |
| 17 | 99450630   | 折旧费                 | 元              | 50.8775    | 1.00      | 50.88     |
| 18 | 99450700   | 电(机械用)              | kw·h           | 3.063      | 0.63      | 1.93      |
| 19 | 99450650   | 维护费                 | 元              | 14.2675    | 1.00      | 14.27     |
| 20 | 99451300   | 校验费                 | 元              | 19.1113    | 1.00      | 19.11     |
| 21 | 28030270@1 | 控制网线 CAT5E          | m              | 1369.6356  | 3.08      | 4218.48   |
| 22 | 01030055   | 镀锌低碳钢丝 φ 2.5~4.0    | kg             | 2.9036     | 5.38      | 15.62     |
| 23 | 01130020   | 扁钢30×4              | kg             | 2.9036     | 3.79      | 11.00     |
| 24 | 28250010@1 | 二芯室外单模光纤            | m              | 2961.6312  | 7.20      | 21323.74  |
| 25 | 01030035   | 镀锌低碳钢丝 φ 1.2~2.5    | kg             | 16.9854    | 5.38      | 91.38     |
| 26 | 03139281   | 钢锯条                 | 条              | 56.4254    | 0.43      | 24.26     |
| 27 | 14410600   | 胶粘剂                 | kg             | 2.8386     | 1.88      | 5.34      |
| 28 | 29060280   | 难燃塑料管接头20           | 个              | 730.9374   | 0.48      | 350.85    |
| 29 | 03014291   | 镀锌锁紧螺母DN20×3        | 十套             | 5.7523     | 3.81      | 21.92     |
| 30 | 13010040   | 醇酸磁漆                | kg             | 1.843      | 9.37      | 17.27     |
| 31 | 13030240   | 厚漆                  | kg             | 3.9652     | 10.26     | 40.68     |
| 32 | 14050050   | 溶剂油                 | kg             | 1.3264     | 3.94      | 5.23      |
| 33 | 18031085   | 镀锌钢管塑料护口DN20        | 个              | 57.5234    | 0.13      | 7.48      |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 室外工程——弱电

第 2 页 共 2 页

[illegible]

## 规费和税金项目清单与计价表

工程名称: 室外工程——弱电

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 室外工程——消火栓

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 室外工程——消火栓

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                             | 计量单位 | 工程数量   | 金额(元)   |           |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|
|      |              |         |                                                                    |      |        | 综合单价    | 合价        |
| 1    | 030901002001 | 消火栓钢管   | 1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 150                              | m    | 238.2  | 174.36  | 41532.55  |
| 2    | 030901002002 | 消火栓钢管   | 1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 125                              | m    | 319.78 | 123.49  | 39489.63  |
| 3    | 030901002003 | 消火栓钢管   | 1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100                              | m    | 205.12 | 115.13  | 23615.47  |
| 4    | 031003003001 | 焊接法兰阀门  | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150                                          | 个    | 2      | 791.09  | 1582.18   |
| 5    | 031003003002 | 焊接法兰阀门  | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 125                                          | 个    | 11     | 673.47  | 7408.17   |
| 6    | 031003003003 | 焊接法兰阀门  | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100                                          | 个    | 18     | 501.71  | 9030.78   |
| 7    | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1. 消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 100                                    | 套    | 4      | 1586.98 | 6347.92   |
| 8    | 030817008001 | 套管制作安装  | 1. 工业管道 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150<br>2. 工业管道 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个    | 2      | 445.82  | 891.64    |
| 9    | 031201001001 | 管道刷油    | 1. 管道刷油 沥青漆 第一遍<br>2. 管道刷油 沥青漆 每增一遍                                | m2   | 340.21 | 11.76   | 4000.87   |
| 10   | 040101002001 | 挖沟槽土方   | 1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内                                            | m3   | 158.67 | 39.82   | 6318.24   |
| 11   | 040103001001 | 回填方     | 1. 回填土 人工夯实                                                        | m3   | 158.67 | 33.43   | 5304.34   |
|      |              |         |                                                                    |      |        |         | 145521.79 |
|      |              |         |                                                                    |      |        |         |           |
|      |              |         |                                                                    |      |        |         |           |
|      |              |         |                                                                    |      |        |         |           |
|      |              |         |                                                                    |      |        |         |           |
|      |              |         |                                                                    |      |        |         |           |
|      |              |         |                                                                    |      |        |         |           |
|      |              |         |                                                                    |      |        |         |           |
|      |              |         |                                                                    |      |        |         |           |
|      |              |         |                                                                    |      |        |         |           |
|      |              |         |                                                                    |      |        |         |           |
| 本页小计 |              |         |                                                                    |      |        |         | 145521.79 |
| 合 计  |              |         |                                                                    |      |        |         | 145521.79 |



### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 室外工程——消火栓

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率 (%) | 金 额（元）  |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|
| 1                 | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |         |         |
| LSSGCSF00<br>001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77   | 9983.96 |
| 2                 | 措施其他项目                          |                 |         |         |
| 031301010<br>001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0       |         |
| 031301011<br>001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0       |         |
| TSSGBWZJF<br>001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |                 | 30      |         |
| 粤0313020<br>08001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |         |
| 031302002<br>001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20      |         |
| JTGRSGZJF<br>001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10      |         |
| 粤0313020<br>09001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |         |
| DXGXJCJXF<br>001  | 地下管线交叉降效费                       |                 |         |         |
| QTFY00000<br>001  | 其他费用                            |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
| 合    计            |                                 |                 |         | 9983.96 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：室外工程——消火栓

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|---------------|------|------|------|-------|----|
|      |              |               |      |      |      | 综合单价  | 合价 |
| 1    |              | 绿色施工安全防护措施费   |      |      |      |       |    |
| 1.1  | 1.1          | 综合脚手架         |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.2  | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡 |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.3  | 1.3          | 施工围挡照明        |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.4  | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚   |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.5  | 1.5          | 施工便道          |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.6  | 1.6          | 样板引路          |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |              |               |      |      |      |       |    |
| 2    |              | 措施其他项目        |      |      |      |       |    |
| 2.1  | 031302007001 | 高层施工增加        |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.2  | 031301017001 | 脚手架搭拆费        |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
| 本页小计 |              |               |      |      |      |       |    |
| 合 计  |              |               |      |      |      |       |    |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目



## 其他项目清单与计价表

工程名称: 室外工程——消火栓

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）   | 备注                                                               |
|-----|---------|----|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |         |                                                                  |
| 2   | 暂估价     | 项  |         |                                                                  |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |         |                                                                  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |         |                                                                  |
| 3   | 计日工     | 项  |         |                                                                  |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |         |                                                                  |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 2791.15 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 4365.65 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |         |                                                                  |
| 9   | 索赔费用    | 项  |         |                                                                  |
| 10  | 其他费用    | 项  |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
| 合 计 |         |    | 7156.80 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：室外工程——消火栓

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                | 单位             | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|----------------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 1  | 00010010   | 人工费                  | 元              | 26018.6645 | 1.00      | 26018.66  |
| 2  | 01290173   | 钢板12~20              | kg             | 92.4087    | 3.50      | 323.43    |
| 3  | 02270001   | 棉纱                   | kg             | 8.7783     | 11.47     | 100.69    |
| 4  | 03131101   | 尼龙砂轮片 $\phi$ 400     | 片              | 14.3751    | 11.97     | 172.07    |
| 5  | 24110073   | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀)    | 套              | 2.0841     | 80.00     | 166.73    |
| 6  | 34110010   | 水                    | m <sup>3</sup> | 158.9258   | 3.41      | 541.94    |
| 7  | 99450760   | 其他材料费                | 元              | 145.7119   | 1.00      | 145.71    |
| 8  | 99450650   | 维护费                  | 元              | 308.4451   | 1.00      | 308.45    |
| 9  | 99450640   | 检修费                  | 元              | 118.1569   | 1.00      | 118.16    |
| 10 | 99450630   | 折旧费                  | 元              | 327.2174   | 1.00      | 327.22    |
| 11 | 99450700   | 电(机械用)               | kw·h           | 840.1789   | 0.63      | 529.31    |
| 12 | 99450660   | 安拆费                  | 元              | 141.168    | 1.00      | 141.17    |
| 13 | 17010100@1 | 镀锌钢管 DN150           | m              | 240.582    | 145.91    | 35103.32  |
| 14 | 17010100@2 | 镀锌钢管 DN125           | m              | 322.9778   | 97.32     | 31432.20  |
| 15 | 17010100@3 | 镀锌钢管 DN100           | m              | 208.1968   | 92.76     | 19312.34  |
| 16 | 02010070   | 耐油橡胶板3~6             | kg             | 15.18      | 7.71      | 117.04    |
| 17 | 03010905   | 六角螺栓M20×85~100       | 十套             | 3.296      | 12.45     | 41.04     |
| 18 | 03134021   | 铁砂布0~2#              | 张              | 17         | 0.94      | 15.98     |
| 19 | 03135001   | 低碳钢焊条综合              | kg             | 20.3       | 6.01      | 122.00    |
| 20 | 13030240   | 厚漆                   | kg             | 7.28       | 10.26     | 74.69     |
| 21 | 14010010   | 清油                   | kg             | 0.64       | 12.10     | 7.74      |
| 22 | 14390070   | 氧气                   | m <sup>3</sup> | 6.21       | 5.16      | 32.04     |
| 23 | 14390100   | 乙炔气                  | kg             | 2.076      | 13.30     | 27.61     |
| 24 | 19000020@1 | 闸阀 DN150             | 个              | 2          | 450.00    | 900.00    |
| 25 | 20010360@1 | 平焊法兰 DN150           | 副              | 2          | 100.98    | 201.96    |
| 26 | 03010680   | 六角螺栓M16×65~80        | 十套             | 57.68      | 5.94      | 342.62    |
| 27 | 19000020@2 | 闸阀 DN125             | 个              | 11         | 380.00    | 4180.00   |
| 28 | 20010360@2 | 平焊法兰 DN125           | 副              | 11         | 85.00     | 935.00    |
| 29 | 19000020@3 | 闸阀 DN100             | 个              | 18         | 280.00    | 5040.00   |
| 30 | 20010360@3 | 平焊法兰 DN100           | 副              | 20         | 51.60     | 1032.00   |
| 31 | 02270020   | 白布                   | kg             | 0.12       | 2.75      | 0.33      |
| 32 | 03131061   | 尼龙砂轮片 $\phi$ 100     | 片              | 0.264      | 4.27      | 1.13      |
| 33 | 03135021   | 低碳钢焊条结422 $\phi$ 3.2 | kg             | 2.864      | 5.96      | 17.07     |
| 34 | 13010050   | 醇酸清漆                 | kg             | 0.32       | 14.50     | 4.64      |
| 35 | 17030030   | 镀锌钢管DN25             | m              | 0.8        | 12.28     | 9.82      |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 室外工程——消火栓

第 2 页 共 2 页

[illegible]



## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 室外工程——喷淋

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称：室外工程——喷淋

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                | 计量单位 | 工程数量  | 金额（元）   |          |
|------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|
|      |              |              |                                                                                                       |      |       | 综合单价    | 合价       |
| 1    | 030901002001 | 消防栓钢管        | 1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 150                                                                 | m    | 77.64 | 174.36  | 13537.31 |
| 2    | 030901002002 | 消防栓钢管        | 1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100                                                                 | m    | 3.25  | 115.13  | 374.17   |
| 3    | 030901004001 | 报警装置         | 1. 湿式报警装置安装(沟槽法兰连接) 公称直径(mm以内) 150                                                                    | 组    | 2     | 3040.77 | 6081.54  |
| 4    | 031003003001 | 焊接法兰阀门       | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150                                                                             | 个    | 4     | 521.09  | 2084.36  |
| 5    | 030901012001 | 消防水泵接合器      | 1. 消防水泵接合器安装 地上式 公称直径(mm以内) 100                                                                       | 套    | 2     | 1586.98 | 3173.96  |
| 6    | 031003003002 | 焊接法兰阀门       | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100                                                                             | 个    | 2     | 570.71  | 1141.42  |
| 7    | 030817008001 | 刚性防水套管 DN150 | 1. 工业管道 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150<br>2. 工业管道 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150                                    | 个    | 2     | 445.82  | 891.64   |
| 8    | 030817008002 | 刚性防水套管 DN100 | 1. 工业管道 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100<br>2. 工业管道 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150<br>3. 工业管道 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个    | 1     | 511.63  | 511.63   |
| 9    | 040101002001 | 挖沟槽土方        | 1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内                                                                               | m3   | 16.99 | 39.82   | 676.54   |
| 10   | 040103001001 | 回填方          | 1. 回填土 人工夯实                                                                                           | m3   | 16.99 | 33.43   | 567.98   |
|      |              |              |                                                                                                       |      |       |         | 29040.55 |
|      |              |              |                                                                                                       |      |       |         |          |
|      |              |              |                                                                                                       |      |       |         |          |
|      |              |              |                                                                                                       |      |       |         |          |
|      |              |              |                                                                                                       |      |       |         |          |
|      |              |              |                                                                                                       |      |       |         |          |
|      |              |              |                                                                                                       |      |       |         |          |
|      |              |              |                                                                                                       |      |       |         |          |
|      |              |              |                                                                                                       |      |       |         |          |
|      |              |              |                                                                                                       |      |       |         |          |
|      |              |              |                                                                                                       |      |       |         |          |
|      |              |              |                                                                                                       |      |       |         |          |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                       |      |       |         | 29040.55 |
| 合 计  |              |              |                                                                                                       |      |       |         | 29040.55 |



### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 室外工程——喷淋

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率 (%) | 金 额 (元) |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------|---------|
| 1                 | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |         |         |
| LSSGCSF00<br>001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77   | 1816.28 |
| 2                 | 措施其他项目                          |                 |         |         |
| 031301010<br>001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0       |         |
| 031301011<br>001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0       |         |
| TSSGBWZJF<br>001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |                 | 30      |         |
| 粤0313020<br>08001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |         |
| 031302002<br>001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20      |         |
| JTGRSGZJF<br>001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10      |         |
| 粤0313020<br>09001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |         |
| DGXJCJXF<br>001   | 地下管线交叉降效费                       |                 |         |         |
| QTFY00000<br>001  | 其他费用                            |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
|                   |                                 |                 |         |         |
| 合    计            |                                 |                 |         | 1816.28 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目



# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：室外工程——喷淋

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|---------------|------|------|------|-------|----|
|      |              |               |      |      |      | 综合单价  | 合价 |
| 1    |              | 绿色施工安全防护措施费   |      |      |      |       |    |
| 1.1  | 1.1          | 综合脚手架         |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.2  | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡 |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.3  | 1.3          | 施工围挡照明        |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.4  | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚   |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.5  | 1.5          | 施工便道          |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.6  | 1.6          | 样板引路          |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |              |               |      |      |      |       |    |
| 2    |              | 措施其他项目        |      |      |      |       |    |
| 2.1  | 031302007001 | 高层施工增加        |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.2  | 031301017001 | 脚手架搭拆费        |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
| 本页小计 |              |               |      |      |      |       |    |
| 合 计  |              |               |      |      |      |       |    |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 室外工程——喷淋

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）   | 备注                                                               |
|-----|---------|----|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |         |                                                                  |
| 2   | 暂估价     | 项  |         |                                                                  |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |         |                                                                  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |         |                                                                  |
| 3   | 计日工     | 项  |         |                                                                  |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |         |                                                                  |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 507.77  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 871.22  | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |         |                                                                  |
| 9   | 索赔费用    | 项  |         |                                                                  |
| 10  | 其他费用    | 项  |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
| 合 计 |         |    | 1378.99 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：室外工程——喷淋

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                      | 单位             | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 00010010   | 人工费                        | 元              | 4807.6953 | 1.00      | 4807.70   |
| 2  | 01290173   | 钢板12~20                    | kg             | 11.619    | 3.50      | 40.67     |
| 3  | 02270001   | 棉纱                         | kg             | 1.2569    | 11.47     | 14.42     |
| 4  | 03131101   | 尼龙砂轮片 $\phi$ 400           | 片              | 1.6774    | 11.97     | 20.08     |
| 5  | 24110073   | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀)          | 套              | 0.2394    | 80.00     | 19.15     |
| 6  | 34110010   | 水                          | m <sup>3</sup> | 19.883    | 3.41      | 67.80     |
| 7  | 99450760   | 其他材料费                      | 元              | 101.4744  | 1.00      | 101.47    |
| 8  | 99450650   | 维护费                        | 元              | 32.9777   | 1.00      | 32.98     |
| 9  | 99450640   | 检修费                        | 元              | 11.4953   | 1.00      | 11.50     |
| 10 | 99450630   | 折旧费                        | 元              | 40.6788   | 1.00      | 40.68     |
| 11 | 99450700   | 电(机械用)                     | kw·h           | 227.7729  | 0.63      | 143.50    |
| 12 | 99450660   | 安拆费                        | 元              | 41.3551   | 1.00      | 41.36     |
| 13 | 17010100@1 | 镀锌钢管 DN150                 | m              | 78.4164   | 145.91    | 11441.74  |
| 14 | 17010100@2 | 镀锌钢管 DN100                 | m              | 3.2988    | 92.76     | 306.00    |
| 15 | 02010070   | 耐油橡胶板3~6                   | kg             | 5.36      | 7.71      | 41.33     |
| 16 | 02130070   | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m<br>×0.1mm | m              | 6.496     | 0.13      | 0.84      |
| 17 | 03011655   | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M20×<br>100以内  | 十套             | 3.296     | 27.92     | 92.02     |
| 18 | 13030240   | 厚漆                         | kg             | 2.78      | 10.26     | 28.52     |
| 19 | 17030020   | 镀锌钢管DN20                   | m              | 4         | 11.35     | 45.40     |
| 20 | 17030050   | 镀锌钢管DN50                   | m              | 4         | 31.25     | 125.00    |
| 21 | 18030815   | 镀锌弯头DN20                   | 个              | 4.04      | 1.70      | 6.87      |
| 22 | 18030855   | 镀锌弯头DN50                   | 个              | 4.04      | 14.74     | 59.55     |
| 23 | 23390010@1 | 湿式报警阀 DN150                | 套              | 2         | 1954.42   | 3908.84   |
| 24 | 20000130@1 | 沟槽法兰 DN150                 | 片              | 4         | 100.98    | 403.92    |
| 25 | 03010905   | 六角螺栓M20×85~100             | 十套             | 6.592     | 12.45     | 82.07     |
| 26 | 03134021   | 铁砂布0~2#                    | 张              | 3.8       | 0.94      | 3.57      |
| 27 | 03135001   | 低碳钢焊条综合                    | kg             | 4.7       | 6.01      | 28.25     |
| 28 | 14010010   | 清油                         | kg             | 0.16      | 12.10     | 1.94      |
| 29 | 14390070   | 氧气                         | m <sup>3</sup> | 5.96      | 5.16      | 30.75     |
| 30 | 14390100   | 乙炔气                        | kg             | 1.986     | 13.30     | 26.41     |
| 31 | 19000020@1 | 信号闸阀 DN150                 | 个              | 4         | 180.00    | 720.00    |
| 32 | 20010360@1 | 平焊法兰 DN150                 | 副              | 4         | 100.98    | 403.92    |
| 33 | 02270020   | 白布                         | kg             | 0.06      | 2.75      | 0.17      |
| 34 | 03131061   | 尼龙砂轮片 $\phi$ 100           | 片              | 0.132     | 4.27      | 0.56      |

## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 室外工程——喷淋

第 2 页 共 2 页

[illegible]



## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 室外工程——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 室外工程——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                               | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元） |           |
|------|--------------|-------|--------------------------------------|------|--------|-------|-----------|
|      |              |       |                                      |      |        | 综合单价  | 合价        |
| 1    | 030411004001 | 配线    | 1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m    | 679.5  | 3.61  | 2453      |
| 2    | 030411004002 | 配线    | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5         | m    | 1359   | 2.18  | 2962.62   |
| 3    | 030411004003 | 配线    | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5         | m    | 1359   | 2.73  | 3710.07   |
| 4    | 030411004004 | 配线    | 1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m    | 679.5  | 3.61  | 2453      |
| 5    | 030411004005 | 配线    | 1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m    | 679.5  | 3.61  | 2453      |
| 6    | 030411004006 | 配线    | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5         | m    | 1359   | 2.87  | 3900.33   |
| 7    | 030411004007 | 配线    | 1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m    | 679.5  | 3.61  | 2453      |
| 8    | 030411001001 | 配管    | 1. 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25            | m    | 4077   | 17.26 | 70369.02  |
| 9    | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内              | m3   | 108.64 | 39.82 | 4326.04   |
| 10   | 040103001001 | 回填方   | 1. 回填土 人工夯实                          | m3   | 108.64 | 33.43 | 3631.84   |
| 11   | 000000000001 | 手孔井   | 1. 手孔井                               | 座    | 12     | 1200  | 14400     |
|      |              |       |                                      |      |        |       | 113111.92 |
|      |              |       |                                      |      |        |       |           |
|      |              |       |                                      |      |        |       |           |
|      |              |       |                                      |      |        |       |           |
|      |              |       |                                      |      |        |       |           |
|      |              |       |                                      |      |        |       |           |
|      |              |       |                                      |      |        |       |           |
|      |              |       |                                      |      |        |       |           |
|      |              |       |                                      |      |        |       |           |
|      |              |       |                                      |      |        |       |           |
|      |              |       |                                      |      |        |       |           |
|      |              |       |                                      |      |        |       |           |
|      |              |       |                                      |      |        |       |           |
|      |              |       |                                      |      |        |       |           |
|      |              |       |                                      |      |        |       |           |
| 本页小计 |              |       |                                      |      |        |       | 113111.92 |
| 合 计  |              |       |                                      |      |        |       | 113111.92 |

# 措施项目费汇总表

工程名称：室外工程——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 编码           | 名称                              | 单位 | 数量      | 单价（元）  | 合价（元）    |
|--------------|---------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 1            | 绿色施工安全防护措施费                     |    |         |        |          |
| 1.1          | 综合脚手架                           | 项  | 1       |        |          |
|              |                                 | 项  | 1       |        |          |
| 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                   | 项  | 1       |        |          |
|              |                                 | 项  | 1       |        |          |
| 1.3          | 施工围挡照明                          | 项  | 1       |        |          |
|              |                                 | 项  | 1       |        |          |
| 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                     | 项  | 1       |        |          |
|              |                                 | 项  | 1       |        |          |
| 1.5          | 施工便道                            | 项  | 1       |        |          |
|              |                                 | 项  | 1       |        |          |
| 1.6          | 样板引路                            | 项  | 1       |        |          |
|              |                                 | 项  | 1       |        |          |
| LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费                     | 项  | RGF+JXF | 35.77% | 13309.68 |
|              | 小计                              | 元  |         |        | 13309.68 |
| 2            | 措施其他项目                          |    |         |        |          |
| 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用                   | 项  | RGF     | 0%     |          |
| 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 项  | RGF     | 0%     |          |
| TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 项  |         | 30%    |          |
| 031302008001 | 赶工措施费                           | 项  | RGF+JXF | 0%     |          |
| 031302002001 | 夜间施工增加费                         | 项  |         | 20%    |          |
| JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费                     | 项  |         | 10%    |          |
| 031302009001 | 文明工地增加费                         | 项  | RGF+JXF | 0%     |          |
| DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费                       | 项  | 1       |        |          |
| QTFY00000001 | 其他费用                            | 项  | 1       |        |          |
| 031302007001 | 高层施工增加                          | 项  | 1       |        |          |
| 031301017001 | 脚手架搭拆费                          | 项  | 1       |        |          |
|              | 小计                              | 元  |         |        |          |
|              |                                 |    |         |        |          |
|              |                                 |    |         |        |          |
|              |                                 |    |         |        |          |
|              |                                 |    |         |        |          |
|              |                                 |    |         |        |          |
|              | 合计                              |    |         |        | 13309.68 |



### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 室外工程——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率 (%) | 金 额 (元)  |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------|----------|
| 1                 | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |         |          |
| LSSGCSF00<br>001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77   | 13309.68 |
| 2                 | 措施其他项目                          |                 |         |          |
| 031301010<br>001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0       |          |
| 031301011<br>001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0       |          |
| TSSGBWZJF<br>001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |                 | 30      |          |
| 粤0313020<br>08001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |          |
| 031302002<br>001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20      |          |
| JTGRSGZJF<br>001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10      |          |
| 粤0313020<br>09001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |          |
| DXGXJCJXF<br>001  | 地下管线交叉降效费                       |                 |         |          |
| QTFY00000<br>001  | 其他费用                            |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
| 合    计            |                                 |                 |         | 13309.68 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：室外工程——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |    |
|------|--------------|---------------|------|------|------|-------|----|
|      |              |               |      |      |      | 综合单价  | 合价 |
| 1    |              | 绿色施工安全防护措施费   |      |      |      |       |    |
| 1.1  | 1.1          | 综合脚手架         |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.2  | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡 |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.3  | 1.3          | 施工围挡照明        |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.4  | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚   |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.5  | 1.5          | 施工便道          |      | 项    | 1    |       |    |
| 1.6  | 1.6          | 样板引路          |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |              |               |      |      |      |       |    |
| 2    |              | 措施其他项目        |      |      |      |       |    |
| 2.1  | 031302007001 | 高层施工增加        |      | 项    | 1    |       |    |
| 2.2  | 031301017001 | 脚手架搭拆费        |      | 项    | 1    |       |    |
| 小 计  |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
|      |              |               |      |      |      |       |    |
| 本页小计 |              |               |      |      |      |       |    |
| 合 计  |              |               |      |      |      |       |    |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 室外工程——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）   | 备注                                                               |
|-----|---------|----|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |         |                                                                  |
| 2   | 暂估价     | 项  |         |                                                                  |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |         |                                                                  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |         |                                                                  |
| 3   | 计日工     | 项  |         |                                                                  |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |         |                                                                  |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 3720.91 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 3393.36 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |         |                                                                  |
| 9   | 索赔费用    | 项  |         |                                                                  |
| 10  | 其他费用    | 项  |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
| 合 计 |         |    | 7114.27 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：室外工程——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                                          | 单位           | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 1  | 00010010   | 人工费                                            | 元            | 37077.7833 | 1.00      | 37077.78  |
| 2  | 01030035   | 镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$                     | kg           | 16.308     | 5.38      | 87.74     |
| 3  | 02270001   | 棉纱                                             | kg           | 14.1336    | 11.47     | 162.11    |
| 4  | 03014141   | 镀锌锁紧螺母DN25 $\times$ 3                          | 十套           | 33.5945    | 5.66      | 190.14    |
| 5  | 03137041   | 焊锡膏                                            | kg           | 0.6797     | 47.01     | 31.95     |
| 6  | 03138001   | 锡基钎料                                           | kg           | 9.5132     | 52.47     | 499.16    |
| 7  | 03139281   | 钢锯条                                            | 条            | 81.54      | 0.43      | 35.06     |
| 8  | 13010040   | 醇酸磁漆                                           | kg           | 13.6987    | 9.37      | 128.36    |
| 9  | 13030240   | 厚漆                                             | kg           | 33.2683    | 10.26     | 341.33    |
| 10 | 14030040   | 汽油综合                                           | kg           | 35.3342    | 7.20      | 254.41    |
| 11 | 14050050   | 溶剂油                                            | kg           | 10.1925    | 3.94      | 40.16     |
| 12 | 17030001@1 | 镀锌电线管 SC25                                     | m            | 4199.31    | 6.42      | 26959.57  |
| 13 | 18031090   | 镀锌钢管塑料护口DN25                                   | 个            | 335.9448   | 0.16      | 53.75     |
| 14 | 18031135   | 镀锌钢管接头25 $\times$ 3.25                         | 个            | 671.8896   | 2.42      | 1625.97   |
| 15 | 27170001   | 电气绝缘胶带18mm $\times$ 10m $\times$ 0.13mm        | 卷            | 47.565     | 2.40      | 114.16    |
| 16 | 28030170@1 | 绝缘电线 NH-BV-2.5mm <sup>2</sup>                  | m            | 1494.9     | 1.28      | 1913.47   |
| 17 | 28030170@2 | 绝缘电线 NH-BV-1.5mm <sup>2</sup>                  | m            | 1494.9     | 0.78      | 1166.02   |
| 18 | 28030170@3 | 绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup>              | m            | 1494.9     | 1.41      | 2107.81   |
| 19 | 28030290   | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>            | m            | 831.4634   | 1.88      | 1563.15   |
| 20 | 28030410@1 | 绝缘导线NH-RVS-2 $\times$ 1.5mm <sup>2</sup> BV    | m            | 733.86     | 2.10      | 1541.11   |
| 21 | 28030410@2 | 绝缘导线ZR-RVVP-2 $\times$ 1.5mm <sup>2</sup> BV   | m            | 733.86     | 2.10      | 1541.11   |
| 22 | 28030410@3 | 绝缘导线WDZBN-RVS-2 $\times$ 1.5mm <sup>2</sup> BV | m            | 733.86     | 2.10      | 1541.11   |
| 23 | 28030410@4 | 绝缘导线ZC-RVSP2 $\times$ 1.5mm <sup>2</sup> BV    | m            | 733.86     | 2.10      | 1541.11   |
| 24 | 29170220   | 镀锌地线夹25                                        | 套            | 1973.6757  | 0.53      | 1046.05   |
| 25 | 99450700   | 电(机械用)                                         | kw $\cdot$ h | 66.0474    | 0.63      | 41.61     |
| 26 | 99450660   | 安拆费                                            | 元            | 15.8758    | 1.00      | 15.88     |
| 27 | 99450630   | 折旧费                                            | 元            | 59.883     | 1.00      | 59.88     |
| 28 | 99450640   | 检修费                                            | 元            | 6.4335     | 1.00      | 6.43      |
| 29 | 99450650   | 维护费                                            | 元            | 7.4609     | 1.00      | 7.46      |
| 30 | 99450760   | 其他材料费                                          | 元            | 187.2702   | 1.00      | 187.27    |
| 31 | 补充主材001    | 手孔井                                            | 座            | 12         | 1200.00   | 14400.00  |
|    |            | 合计                                             |              |            |           | 96281.12  |



## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 地下室——电气

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 地下室——电气

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                       | 计量单位 | 工程数量      | 金额（元）   |           |
|------|--------------|------|------------------------------|------|-----------|---------|-----------|
|      |              |      |                              |      |           | 综合单价    | 合价        |
| 1    | 030404017001 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5   | 台    | 1         | 5158.63 | 5158.63   |
| 2    | 030404017004 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5   | 台    | 1         | 5158.63 | 5158.63   |
| 3    | 030404017002 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5   | 台    | 1         | 5158.63 | 5158.63   |
| 4    | 030404017005 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0   | 台    | 1         | 2030.32 | 2030.32   |
| 5    | 030404017006 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5   | 台    | 3         | 1042.68 | 3128.04   |
| 6    | 030404017007 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5   | 台    | 3         | 1042.68 | 3128.04   |
| 7    | 030404017008 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0   | 台    | 3         | 1480.32 | 4440.96   |
| 8    | 030404017009 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0   | 台    | 2         | 1080.32 | 2160.64   |
| 9    | 030404017010 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1.5   | 台    | 1         | 5158.63 | 5158.63   |
| 10   | 030404017011 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0   | 台    | 2         | 1080.32 | 2160.64   |
| 11   | 030404017012 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0   | 台    | 1         | 880.32  | 880.32    |
| 12   | 030404017013 | 配电箱  | 1. 成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.0   | 台    | 1         | 880.32  | 880.32    |
| 13   | 030411004001 | 配线   | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 | m    | 15493.467 | 4.68    | 72509.43  |
| 14   | 030411004002 | 配线   | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6   | m    | 1338.568  | 6.25    | 8366.05   |
| 15   | 030411004003 | 配线   | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6   | m    | 85.745    | 7.88    | 675.67    |
| 16   | 030411004004 | 配线   | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16  | m    | 306.9     | 7.49    | 2298.68   |
| 17   | 030411004005 | 配线   | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16  | m    | 243.6     | 10.61   | 2584.6    |
| 18   | 030411004006 | 配线   | 1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5      | m    | 14448.885 | 4.68    | 67620.78  |
| 19   | 030411004007 | 配线   | 1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 6        | m    | 683.5     | 6.71    | 4586.29   |
| 20   | 030411004008 | 配线   | 1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 6        | m    | 434.28    | 8.29    | 3600.18   |
| 21   | 030411004009 | 配线   | 1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 16       | m    | 368.7     | 8.04    | 2964.35   |
| 本页小计 |              |      |                              |      |           |         | 204649.83 |

## 分部分项工程报价表

工程名称: 地下室——电气

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|------|---------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |      |                                       |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 22   | 030411004010 | 配线   | 1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 16                | m    | 159.6   | 11.16  | 1781.14   |
| 23   | 030408001012 | 电力电缆 | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 五芯 单价*1.3  | m    | 949.839 | 22.98  | 21827.3   |
| 24   | 030408001016 | 电力电缆 | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 五芯 单价*1.3  | m    | 59.47   | 23.63  | 1405.28   |
| 25   | 030408001003 | 电力电缆 | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 五芯 单价*1.3  | m    | 337.249 | 33.92  | 11439.49  |
| 26   | 030408001013 | 电力电缆 | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 五芯 单价*1.3  | m    | 70.38   | 44.36  | 3122.06   |
| 27   | 030408001014 | 电力电缆 | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 五芯 单价*1.3  | m    | 49.225  | 71.65  | 3526.97   |
| 28   | 030408001011 | 电力电缆 | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 五芯 单价*1.3  | m    | 36.38   | 73.32  | 2667.38   |
| 29   | 030408001010 | 电力电缆 | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 五芯 单价*1.3  | m    | 63.38   | 135.91 | 8613.98   |
| 30   | 030408001015 | 电力电缆 | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 五芯 单价*1.3 | m    | 70.51   | 249.39 | 17584.49  |
| 31   | 030408001001 | 电力电缆 | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 五芯 单价*1.3 | m    | 118.48  | 313.86 | 37186.13  |
| 32   | 030408001006 | 电力电缆 | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 五芯 单价*1.3 | m    | 82.14   | 452.23 | 37146.17  |
| 33   | 030408001002 | 电力电缆 | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 五芯 单价*1.3 | m    | 126.88  | 596.87 | 75730.87  |
| 34   | 030411001001 | 配管   | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20        | m    | 445.511 | 16.26  | 7244.01   |
| 35   | 030411001002 | 配管   | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25        | m    | 8039.3  | 19.12  | 153711.42 |
| 36   | 030411001003 | 配管   | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32        | m    | 507.43  | 25.46  | 12919.17  |
| 37   | 030411001004 | 配管   | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 40        | m    | 298.61  | 39.15  | 11690.58  |
| 本页小计 |              |      |                                       |      |         |        | 407596.44 |



## 分部分项工程报价表

工程名称: 地下室——电气

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                  | 计量单位 | 工程数量   | 金额（元）  |          |
|------|--------------|------|-----------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|      |              |      |                                         |      |        | 综合单价   | 合价       |
| 38   | 030411001005 | 配管   | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 50          | m    | 101.28 | 47.82  | 4843.21  |
| 39   | 030411001006 | 配管   | 1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 65          | m    | 95.83  | 65.4   | 6267.28  |
| 40   | 030412004001 | 装饰灯  | 1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套    | 22     | 117.29 | 2580.38  |
| 41   | 030412004002 | 装饰灯  | 1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套    | 57     | 115.87 | 6604.59  |
| 42   | 030412004003 | 装饰灯  | 1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 | 套    | 69     | 175.56 | 12113.64 |
| 43   | 030412005004 | 荧光灯  | 1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管                   | 套    | 324    | 80.24  | 25997.76 |
| 44   | 030412005001 | 荧光灯  | 1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管                   | 套    | 52     | 87.67  | 4558.84  |
| 45   | 030412005005 | 荧光灯  | 1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管                   | 套    | 43     | 138.29 | 5946.47  |
| 46   | 030412005002 | 荧光灯  | 1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管                   | 套    | 27     | 140.98 | 3806.46  |
| 47   | 030412001001 | 普通灯具 | 1. 圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250               | 套    | 15     | 261.07 | 3916.05  |
| 48   | 030404034001 | 照明开关 | 1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 单联                  | 个    | 5      | 20.54  | 102.7    |
| 49   | 030404034002 | 照明开关 | 1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联                  | 个    | 25     | 22.59  | 564.75   |
| 50   | 030404034003 | 照明开关 | 1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 三联                  | 个    | 13     | 25.94  | 337.22   |
| 51   | 030404034004 | 照明开关 | 1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 四联                  | 个    | 18     | 31.88  | 573.84   |
| 52   | 030404034005 | 照明开关 | 1. 照明开关安装 声控(红外线感应)延时开关                 | 个    | 15     | 48.56  | 728.4    |
| 53   | 030404035001 | 插座   | 1. 单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16                | 个    | 47     | 26.22  | 1232.34  |
| 54   | 030411002001 | 线槽   | 1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 600                 | m    | 10     | 99.47  | 994.7    |
| 55   | 030411002002 | 线槽   | 1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300                 | m    | 101.91 | 69.39  | 7071.53  |
| 56   | 030411002003 | 线槽   | 1. 金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300                 | m    | 29.54  | 72.25  | 2134.27  |
| 57   | 030411006001 | 接线盒  | 1. 接线盒安装 开关(插座)盒暗装                      | 个    | 123    | 9.31   | 1145.13  |
| 本页小计 |              |      |                                         |      |        |        | 91519.56 |





### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 地下室——电气

第 1 页 共 1 页

| 序号           | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率 (%) | 金 额 (元)  |
|--------------|---------------------------------|-----------------|---------|----------|
| 1            | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |         |          |
| LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77   | 50720.34 |
| 2            | 措施其他项目                          |                 |         |          |
| 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0       |          |
| 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0       |          |
| TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费         | 30      | 42000.50 |
| 粤03130208001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |          |
| 031302002001 | 夜间施工增加费                         |                 | 20      |          |
| JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10      |          |
| 粤03130209001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |          |
| DGXJCJXF001  | 地下管线交叉降效费                       |                 |         |          |
| QTFY00000001 | 其他费用                            |                 |         |          |
|              |                                 |                 |         |          |
|              |                                 |                 |         |          |
|              |                                 |                 |         |          |
|              |                                 |                 |         |          |
|              |                                 |                 |         |          |
|              |                                 |                 |         |          |
|              |                                 |                 |         |          |
|              |                                 |                 |         |          |
|              |                                 |                 |         |          |
|              |                                 |                 |         |          |
|              |                                 |                 |         |          |
|              |                                 |                 |         |          |
|              |                                 |                 |         |          |
| 合    计       |                                 |                 |         | 92720.84 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：地下室——电气

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）   |         |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|---------|---------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价    | 合价      |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |         |         |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |         |         |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 5600.07 | 5600.07 |
| 2.2.1 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 5600.07 | 5600.07 |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         | 5600.07 |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |         | 5600.07 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |         | 5600.07 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 地下室——电气

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 单位 | 金额（元）    | 备注                                                               |
|--------|---------|----|----------|------------------------------------------------------------------|
| 1      | 暂列金额    | 项  |          |                                                                  |
| 2      | 暂估价     | 项  | 59360.00 |                                                                  |
| 2.1    | 材料暂估价   | 项  |          |                                                                  |
| 2.2    | 专业工程暂估价 | 项  | 59360.00 |                                                                  |
| 3      | 计日工     | 项  |          |                                                                  |
| 4      | 总承包服务费  | 项  |          |                                                                  |
| 5      | 预算包干费   | 项  | 14179.58 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6      | 工程优质费   | 项  |          | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7      | 概算幅度差   | 项  | 21314.27 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8      | 现场签证费用  | 项  |          |                                                                  |
| 9      | 索赔费用    | 项  |          |                                                                  |
| 10     | 其他费用    | 项  |          | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
| 合    计 |         |    | 94853.85 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：地下室——电气

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 编码       | 名称及规格                          | 单位 | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|----------|--------------------------------|----|------------|-----------|-----------|
| 1  | 00010010 | 人工费                            | 元  | 140001.629 | 1.00      | 140001.63 |
| 2  | RGFTZ    | 人工费调整                          | 元  | 5600.0672  | 1.00      | 5600.07   |
| 3  | 01030035 | 镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$     | kg | 89.842     | 5.38      | 483.35    |
| 4  | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35%                  | kg | 22.6269    | 26.42     | 597.80    |
| 5  | 02130140 | 扁形塑料绑带                         | m  | 861.8854   | 0.72      | 620.56    |
| 6  | 02270001 | 棉纱                             | kg | 77.6993    | 11.47     | 891.21    |
| 7  | 02270020 | 白布                             | kg | 11.8045    | 2.75      | 32.46     |
| 8  | 03010225 | 木螺钉M2~4 $\times$ 6~65          | 十套 | 129.792    | 0.18      | 23.36     |
| 9  | 03011390 | 铜接地端子带螺栓DT-6mm <sup>2</sup>    | 十套 | 14.8523    | 10.38     | 154.17    |
| 10 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5 $\times$ 15~50     | 十套 | 110.454    | 0.43      | 47.50     |
| 11 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内 | 十套 | 4.2        | 5.04      | 21.17     |
| 12 | 03013051 | 膨胀螺栓M10                        | 十套 | 1.632      | 5.82      | 9.50      |
| 13 | 03013431 | 塑料胀管D6~8                       | 十套 | 137.28     | 0.60      | 82.37     |
| 14 | 03014141 | 镀锌锁紧螺母DN25 $\times$ 3          | 十套 | 124.2072   | 5.66      | 703.01    |
| 15 | 03014151 | 镀锌锁紧螺母DN32 $\times$ 3          | 十套 | 7.8398     | 7.72      | 60.52     |
| 16 | 03014161 | 镀锌锁紧螺母DN40 $\times$ 3          | 十套 | 4.6135     | 11.33     | 52.27     |
| 17 | 03014171 | 镀锌锁紧螺母DN50 $\times$ 3          | 十套 | 1.5648     | 16.48     | 25.79     |
| 18 | 03014181 | 镀锌锁紧螺母DN65 $\times$ 3          | 十套 | 1.4806     | 40.16     | 59.46     |
| 19 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15 $\times$ 3          | 十套 | 12.669     | 2.94      | 37.25     |
| 20 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20 $\times$ 3          | 十套 | 142.3856   | 3.81      | 542.49    |
| 21 | 03134021 | 铁砂布0~2#                        | 张  | 15         | 0.94      | 14.10     |
| 22 | 03136021 | 焊锡丝综合                          | kg | 1.32       | 7.69      | 10.15     |
| 23 | 03137041 | 焊锡膏                            | kg | 1.8019     | 47.01     | 84.71     |
| 24 | 03138001 | 锡基钎料                           | kg | 27.2144    | 52.47     | 1427.94   |
| 25 | 03139021 | 冲击钻头 $\phi 12$                 | 个  | 0.096      | 8.55      | 0.82      |
| 26 | 03139071 | 冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$           | 个  | 10.9624    | 2.76      | 30.26     |
| 27 | 03139281 | 钢锯条                            | 条  | 199.1715   | 0.43      | 85.64     |
| 28 | 03139521 | 合金钢钻头 $\phi 10$                | 个  | 4.2708     | 4.57      | 19.52     |
| 29 | 13010050 | 醇酸清漆                           | kg | 41.3571    | 14.50     | 599.68    |
| 30 | 13010120 | 酚醛磁漆                           | kg | 0.2        | 7.75      | 1.55      |
| 31 | 13010130 | 酚醛调和漆                          | kg | 0.44       | 11.40     | 5.02      |
| 32 | 13030240 | 厚漆                             | kg | 99.8469    | 10.26     | 1024.43   |
| 33 | 13050210 | 沥青绝缘漆                          | kg | 2.2357     | 6.20      | 13.86     |
| 34 | 14030040 | 汽油综合                           | kg | 104.1076   | 7.20      | 749.57    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：地下室——电气

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                                | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|--------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 35 | 14030040@1 | 汽油综合                                 | kg | 0.7003    | 7.20      | 5.04      |
| 36 | 14050050   | 溶剂油                                  | kg | 31.8206   | 3.94      | 125.37    |
| 37 | 14090010   | 电力复合脂                                | kg | 8.2       | 14.45     | 118.49    |
| 38 | 14330320   | 硬脂酸                                  | kg | 1.1233    | 6.33      | 7.11      |
| 39 | 17250170   | 塑料软管D5                               | m  | 3         | 0.40      | 1.20      |
| 40 | 18031090   | 镀锌钢管塑料护口DN25                         | 个  | 1242.0719 | 0.16      | 198.73    |
| 41 | 18031095   | 镀锌钢管塑料护口DN50                         | 个  | 15.6478   | 0.34      | 5.32      |
| 42 | 18031100   | 镀锌钢管塑料护口DN65                         | 个  | 14.8057   | 0.41      | 6.07      |
| 43 | 18031130   | 镀锌钢管接头20×2.75                        | 个  | 73.4202   | 1.97      | 144.64    |
| 44 | 18031135   | 镀锌钢管接头25×3.25                        | 个  | 1324.8766 | 2.42      | 3206.20   |
| 45 | 18031140   | 镀锌钢管接头32×3.25                        | 个  | 83.6245   | 3.12      | 260.91    |
| 46 | 18031145   | 镀锌钢管接头40×3.5                         | 个  | 49.2109   | 4.25      | 209.15    |
| 47 | 18031150   | 镀锌钢管接头50×3.5                         | 个  | 16.6909   | 5.38      | 89.80     |
| 48 | 18031155   | 镀锌钢管接头65×3.75                        | 个  | 14.8057   | 6.18      | 91.50     |
| 49 | 27170001   | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm                | 卷  | 93.1687   | 2.40      | 223.60    |
| 50 | 28010080   | 裸铜线6mm <sup>2</sup>                  | kg | 1.02      | 53.88     | 54.96     |
| 51 | 28010090   | 裸铜线10mm <sup>2</sup>                 | kg | 2.92      | 53.88     | 157.33    |
| 52 | 28030290   | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>  | m  | 2003.6418 | 1.88      | 3766.85   |
| 53 | 28030300   | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm <sup>2</sup>  | m  | 35.999    | 2.80      | 100.80    |
| 54 | 28030450   | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup> | m  | 67.7988   | 1.11      | 75.26     |
| 55 | 28030480   | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm <sup>2</sup>      | m  | 544.3719  | 1.11      | 604.25    |
| 56 | 29060115   | 镀锌钢管塑料护口DN15~20                      | 个  | 1550.5464 | 0.06      | 93.03     |
| 57 | 29060120   | 镀锌钢管塑料护口DN32                         | 个  | 78.3979   | 0.22      | 17.25     |
| 58 | 29060125   | 镀锌钢管塑料护口DN40                         | 个  | 46.1352   | 0.27      | 12.46     |
| 59 | 29070150   | 电缆敷设牵引头综合                            | 只  | 0.7077    | 370.00    | 261.85    |
| 60 | 29090175   | 塑料接线柱双线                              | 个  | 152.44    | 0.85      | 129.57    |
| 61 | 29090210   | 铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>           | 个  | 618.135   | 1.06      | 655.22    |
| 62 | 29090215   | 铜接线端子DT-6mm <sup>2</sup>             | 个  | 12.18     | 1.74      | 21.19     |
| 63 | 29090220   | 铜接线端子DT-10mm <sup>2</sup>            | 个  | 28.42     | 2.25      | 63.95     |
| 64 | 29170210   | 镀锌地线夹20                              | 套  | 284.5033  | 0.36      | 102.42    |
| 65 | 29170220   | 镀锌地线夹25                              | 套  | 5133.897  | 0.53      | 2720.97   |
| 66 | 29170230   | 镀锌地线夹32                              | 套  | 324.0448  | 0.79      | 256.00    |



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：地下室——电气

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                           | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|---------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 67 | 29170240   | 镀锌地线夹40                         | 套  | 190.6923  | 1.05      | 200.23    |
| 68 | 29170250   | 镀锌地线夹50                         | 套  | 64.6774   | 1.52      | 98.31     |
| 69 | 29170260   | 镀锌地线夹65                         | 套  | 118.4459  | 2.10      | 248.74    |
| 70 | 34130001   | 标志牌塑料扁形                         | 个  | 1118.8845 | 0.68      | 760.84    |
| 71 | 35250001   | 电缆敷设滚轮综合                        | 个  | 1.1757    | 45.50     | 53.49     |
| 72 | 35250010   | 电缆敷设转向导轮综合                      | 个  | 0.3059    | 116.35    | 35.59     |
| 73 | 37091110   | 钢垫板1~2                          | kg | 0.6       | 4.37      | 2.62      |
| 74 | 99450760   | 其他材料费                           | 元  | 764.8515  | 1.00      | 764.85    |
| 75 | CLFTZ      | 材料费调整                           | 元  | 0.0063    | 1.00      | 0.01      |
| 76 | 17030001@1 | 镀锌钢管 SC20                       | m  | 458.8763  | 5.87      | 2693.60   |
| 77 | 17030001@2 | 镀锌钢管 SC32                       | m  | 522.6529  | 11.43     | 5973.92   |
| 78 | 17030001@3 | 镀锌钢管 SC25                       | m  | 8280.479  | 6.42      | 53160.68  |
| 79 | 17030001@4 | 镀锌钢管 SC50                       | m  | 104.3184  | 23.75     | 2477.56   |
| 80 | 17030001@5 | 镀锌钢管 SC65                       | m  | 98.7049   | 29.65     | 2926.60   |
| 81 | 17030001@6 | 镀锌钢管 SC40                       | m  | 307.5683  | 17.29     | 5317.86   |
| 82 | 25000001@1 | 安全出口灯 PAK-Y01 1*3W              | 套  | 22.22     | 79.04     | 1756.27   |
| 83 | 25000001@2 | 疏散诱导灯 PAK-Y01 1*3W              | 套  | 57.57     | 77.64     | 4469.73   |
| 84 | 25000001@3 | 带蓄电池应急灯 PAK-Y01 2*3W            | 套  | 69.69     | 136.74    | 9529.41   |
| 85 | 25000001@4 | T8单管LED灯 1*28W                  | 套  | 327.24    | 47.85     | 15658.43  |
| 86 | 25000001@5 | T8双管LED灯 2*28W                  | 套  | 27.27     | 100.50    | 2740.64   |
| 87 | 25000001@6 | 防水吸顶灯 带蓄电池 1*15W                | 套  | 15.15     | 227.48    | 3446.32   |
| 88 | 25000001@7 | T8单管LED灯 自带蓄电池 1*28W            | 套  | 52.52     | 55.20     | 2899.10   |
| 89 | 25000001@8 | T8双管LED灯 自带蓄电池 2*28W            | 套  | 43.43     | 105.32    | 4574.05   |
| 90 | 26050001@1 | 一位单控开关                          | 个  | 5.1       | 8.32      | 42.43     |
| 91 | 26050001@2 | 二位单控开关                          | 个  | 25.5      | 9.63      | 245.57    |
| 92 | 26050001@3 | 三位单控开关                          | 个  | 13.26     | 12.75     | 169.07    |
| 93 | 26050001@4 | 四位单控开关                          | 个  | 18.36     | 18.41     | 338.01    |
| 94 | 26090001@1 | 感应延时开关                          | 个  | 15.3      | 35.79     | 547.59    |
| 95 | 26410060@1 | 二、三极插座                          | 个  | 47.94     | 7.92      | 379.68    |
| 96 | 28030170@1 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5mm <sup>2</sup> | m  | 32214.143 | 3.05      | 98253.14  |
| 97 | 28030170@2 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup>   | m  | 2163.3284 | 4.69      | 10146.01  |
| 98 | 28030170@3 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-6mm <sup>2</sup>   | m  | 548.5986  | 6.20      | 3401.31   |
| 99 | 28030170@4 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-10mm <sup>2</sup>  | m  | 709.38    | 5.61      | 3979.62   |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：地下室——电气

第 4 页 共 5 页

| 序号  | 编码          | 名称及规格                          | 单位 | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|-----|-------------|--------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 100 | 28030170@5  | 绝缘电线 WDZ-BYJ-16mm <sup>2</sup> | m  | 423.36   | 8.58      | 3632.43   |
| 101 | 28110210@1  | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70        | m  | 119.6648 | 284.02    | 33987.20  |
| 102 | 28110210@10 | 铜芯电缆 WDZN-YJY-4*95+1*50        | m  | 71.2151  | 220.19    | 15680.85  |
| 103 | 28110210@11 | 铜芯电缆 WDZN-YJY-5*6              | m  | 60.0647  | 16.72     | 1004.28   |
| 104 | 28110210@2  | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*240+1*120       | m  | 128.1488 | 548.10    | 70238.36  |
| 105 | 28110210@3  | 铜芯电缆 WDZ-YJY-5*10              | m  | 340.6215 | 26.91     | 9166.12   |
| 106 | 28110210@4  | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95        | m  | 82.9614  | 413.06    | 34268.04  |
| 107 | 28110210@5  | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16         | m  | 36.7438  | 59.94     | 2202.42   |
| 108 | 28110210@6  | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25         | m  | 64.0138  | 115.91    | 7419.84   |
| 109 | 28110210@7  | 铜芯电缆 WDZN-YJY-5*4              | m  | 959.3374 | 16.08     | 15426.15  |
| 110 | 28110210@8  | 铜芯电缆 WDZN-YJY-5*10             | m  | 71.0838  | 37.24     | 2647.16   |
| 111 | 28110210@9  | 铜芯电缆 WDZN-YJY-5*16             | m  | 49.7173  | 58.28     | 2897.52   |
| 112 | 29030030@1  | 金属线槽 300*100mm                 | m  | 10.3     | 54.88     | 565.26    |
| 113 | 29030030@2  | 金属线槽 200*100mm                 | m  | 104.9673 | 33.29     | 3494.36   |
| 114 | 29030030@3  | 金属线槽 150*75                    | m  | 30.4262  | 36.07     | 1097.47   |
| 115 | 29110390    | 接线盒                            | 个  | 746.64   | 2.31      | 1724.74   |
| 116 | 55090080@1  | 配电箱AXDLZ1                      | 台  | 1        | 4800.00   | 4800.00   |
| 117 | 55090080@10 | 配电箱ARS1~2                      | 台  | 2        | 850.00    | 1700.00   |
| 118 | 55090080@11 | 配电箱APD1                        | 台  | 1        | 650.00    | 650.00    |
| 119 | 55090080@12 | 配电箱AFD1                        | 台  | 1        | 650.00    | 650.00    |
| 120 | 55090080@2  | 配电箱AXDLB1                      | 台  | 1        | 4800.00   | 4800.00   |
| 121 | 55090080@3  | 配电箱AEZ1                        | 台  | 1        | 4800.00   | 4800.00   |
| 122 | 55090080@4  | 配电箱B1AZM1                      | 台  | 1        | 1800.00   | 1800.00   |
| 123 | 55090080@5  | 配电箱B1AZM-1~3                   | 台  | 3        | 850.00    | 2550.00   |
| 124 | 55090080@6  | 配电箱B1AE-1~3                    | 台  | 3        | 850.00    | 2550.00   |
| 125 | 55090080@7  | 配电箱AFJ1~3                      | 台  | 3        | 1250.00   | 3750.00   |
| 126 | 55090080@8  | 配电箱AQS1~2                      | 台  | 2        | 850.00    | 1700.00   |
| 127 | 55090080@9  | 配电箱ACD1                        | 台  | 1        | 4800.00   | 4800.00   |
| 128 | 00010003    | 机上人工                           | 工日 | 2.751    | 230.00    | 632.73    |
| 129 | 99450630    | 折旧费                            | 元  | 357.338  | 1.00      | 357.34    |
| 130 | 99450640    | 检修费                            | 元  | 86.5193  | 1.00      | 86.52     |
| 131 | 99450650    | 维护费                            | 元  | 205.0815 | 1.00      | 205.08    |

## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 地下室——电气

第 5 页 共 5 页

[illegible]

## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 地下室——电气

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由编制人填写。



## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 地下室——给排水

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 地下室——给排水

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程数量   | 金额(元)   |           |
|------|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|
|      |              |           |                                                                                                        |      |        | 综合单价    | 合价        |
| 1    | 031001006001 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110<br>2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 100                                     | m    | 5      | 145.54  | 727.7     |
| 2    | 031001006002 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160                                                                    | m    | 67.18  | 133.64  | 8977.94   |
| 3    | 031001006003 | 塑料管       | 1. 给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160                                                                    | m    | 101.87 | 128.11  | 13050.57  |
| 4    | 031001007001 | 复合管       | 1. 给排水管道 室内钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内) 100                                                                     | m    | 331.35 | 191.06  | 63307.73  |
| 5    | 031003003001 | 焊接法兰阀门    | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150                                                                              | 个    | 12     | 795.41  | 9544.92   |
| 6    | 031003003002 | 焊接法兰阀门    | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100                                                                              | 个    | 15     | 501.71  | 7525.65   |
| 7    | 030817008001 | 套管制作安装    | 1. 工业管道 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150<br>2. 工业管道 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150                                     | 个    | 12     | 445.82  | 5349.84   |
| 8    | 030817008002 | 套管制作安装    | 1. 工业管道 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100<br>2. 工业管道 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150                                     | 个    | 15     | 372.12  | 5581.8    |
| 9    | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1. 地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100                                                                              | 个    | 6      | 23.44   | 140.64    |
| 10   | 030109011001 | 潜水泵       | 1. 潜水泵安装 设备重量(t以内) 0.05                                                                                | 台    | 22     | 2049.46 | 45088.12  |
| 11   | 030413001001 | 铁构件       | 1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作<br>2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装                                                           | kg   | 784.73 | 26.23   | 20583.47  |
| 12   | 031201003001 | 金属结构刷油    | 1. 手工除锈 一般钢结构 轻锈<br>2. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍<br>3. 一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍<br>4. 一般钢结构 银粉漆 第一遍<br>5. 一般钢结构 银粉漆 每增一遍 | kg   | 784.73 | 2.87    | 2252.18   |
|      |              |           |                                                                                                        |      |        |         | 182130.56 |
|      |              |           |                                                                                                        |      |        |         |           |
|      |              |           |                                                                                                        |      |        |         |           |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                        |      |        |         | 182130.56 |
| 合 计  |              |           |                                                                                                        |      |        |         | 182130.56 |





### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 地下室——给排水

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率 (%) | 金 额 (元)  |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------|----------|
| 1                 | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |         |          |
| LSSGCSF00<br>001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77   | 14592.61 |
| 2                 | 措施其他项目                          |                 |         |          |
| 031301010<br>001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0       |          |
| 031301011<br>001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0       |          |
| TSSGBWZJF<br>001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费         | 30      | 11019.51 |
| 粤0313020<br>08001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |          |
| 031302002<br>001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20      |          |
| JTGRSGZJF<br>001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10      |          |
| 粤0313020<br>09001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |          |
| DGXJCJXF<br>001   | 地下管线交叉降效费                       |                 |         |          |
| QTFY00000<br>001  | 其他费用                            |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
| 合    计            |                                 |                 |         | 25612.12 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：地下室——给排水

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）   |         |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|---------|---------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价    | 合价      |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |         |         |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |         |         |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 1705.84 | 1705.84 |
| 2.2.1 | BM403        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)        |      | 元    | 1    | 867.86  | 867.86  |
| 2.2.2 | BM337        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程)             |      | 元    | 1    | 317.78  | 317.78  |
| 2.2.3 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 426.58  | 426.58  |
| 2.2.4 | BM438        | 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)                      |      | 元    | 1    | 93.62   | 93.62   |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         | 1705.84 |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |         | 1705.84 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |         | 1705.84 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 地下室——给排水

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 单位 | 金额（元）   | 备注                                                               |
|--------|---------|----|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1      | 暂列金额    | 项  |         |                                                                  |
| 2      | 暂估价     | 项  |         |                                                                  |
| 2.1    | 材料暂估价   | 项  |         |                                                                  |
| 2.2    | 专业工程暂估价 | 项  |         |                                                                  |
| 3      | 计日工     | 项  |         |                                                                  |
| 4      | 总承包服务费  | 项  |         |                                                                  |
| 5      | 预算包干费   | 项  | 4079.57 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6      | 工程优质费   | 项  |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7      | 概算幅度差   | 项  | 5463.92 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8      | 现场签证费用  | 项  |         |                                                                  |
| 9      | 索赔费用    | 项  |         |                                                                  |
| 10     | 其他费用    | 项  |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
|        |         |    |         |                                                                  |
| 合    计 |         |    | 9543.49 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：地下室——给排水

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                  | 单位   | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|------------------------|------|------------|-----------|-----------|
| 1  | RGFTZ      | 人工费调整                  | 元    | 1705.8352  | 1.00      | 1705.84   |
| 2  | 00010010   | 人工费                    | 元    | 36731.6961 | 1.00      | 36731.70  |
| 3  | 01290043   | 钢板8~15                 | kg   | 1.6481     | 3.50      | 5.77      |
| 4  | 02010013   | 橡胶板1~3                 | kg   | 0.4036     | 25.70     | 10.37     |
| 5  | 03010430   | 六角螺栓综合                 | kg   | 0.2018     | 5.58      | 1.13      |
| 6  | 03134021   | 铁砂布0~2#                | 张    | 48.2061    | 0.94      | 45.31     |
| 7  | 03135021   | 低碳钢焊条结422 φ3.2         | kg   | 20.8309    | 5.96      | 124.15    |
| 8  | 03139281   | 钢锯条                    | 条    | 23.8554    | 0.43      | 10.26     |
| 9  | 14390070   | 氧气                     | m3   | 49.6118    | 5.16      | 256.00    |
| 10 | 14390100   | 乙炔气                    | kg   | 16.5633    | 13.30     | 220.29    |
| 11 | 17010054   | 焊接钢管DN20               | kg   | 0.7063     | 4.19      | 2.96      |
| 12 | 17270175   | 橡胶软管DN20               | m    | 0.3027     | 5.00      | 1.51      |
| 13 | 19000210   | 螺纹阀门DN20               | 个    | 0.003      | 26.00     | 0.08      |
| 14 | 24110140   | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa    | 块    | 0.1009     | 20.00     | 2.02      |
| 15 | 24590010   | 压力表弯管DN15              | 个    | 0.1009     | 5.56      | 0.56      |
| 16 | 34110010   | 水                      | m3   | 18.9609    | 3.41      | 64.66     |
| 17 | 99450760   | 其他材料费                  | 元    | 629.75     | 1.00      | 629.75    |
| 18 | 99450640   | 检修费                    | 元    | 159.201    | 1.00      | 159.20    |
| 19 | 99450630   | 折旧费                    | 元    | 501.0848   | 1.00      | 501.08    |
| 20 | 99450660   | 安拆费                    | 元    | 404.7732   | 1.00      | 404.77    |
| 21 | 99450650   | 维护费                    | 元    | 422.9912   | 1.00      | 422.99    |
| 22 | 99450700   | 电(机械用)                 | kw·h | 2182.5513  | 0.63      | 1375.01   |
| 23 | 17250050@1 | PPR塑料给水管 DN100         | m    | 5.08       | 84.51     | 429.31    |
| 24 | 18090260@1 | 室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN100 | 个    | 1.54       | 81.20     | 125.05    |
| 25 | 14330030   | 丙酮                     | kg   | 5.8079     | 9.74      | 56.57     |
| 26 | 14410410   | 氯丁橡胶粘接剂                | kg   | 3.8676     | 14.02     | 54.22     |
| 27 | 00010003   | 机上人工                   | 工日   | 4.371      | 230.00    | 1005.33   |
| 28 | 99450680   | 柴油(机械用)0#              | kg   | 30.6586    | 6.39      | 195.91    |
| 29 | 17250370@1 | UPVC塑料排水管 DN150        | m    | 163.2461   | 61.05     | 9966.17   |
| 30 | 18090060@1 | 室内塑料排水管件 DN150         | 个    | 39.9721    | 51.25     | 2048.57   |
| 31 | 18090020@1 | 室内塑料雨水管件(粘接) DN150     | 个    | 49.407     | 51.25     | 2532.11   |
| 32 | 14070050   | 机油综合                   | kg   | 3.3        | 6.96      | 22.97     |
| 33 | 18031455   | 给水室内钢管沟槽管件 DN100       | 个    | 119.286    | 101.11    | 12061.01  |
| 34 | 01030055   | 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0        | kg   | 3.3466     | 5.38      | 18.00     |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：地下室——给排水

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                               | 单位 | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|-------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| 35 | 02270180   | 破布一级                                | kg | 9.8742   | 7.18      | 70.90     |
| 36 | 03139121   | 合金钢钻头综合                             | 个  | 0.6627   | 5.29      | 3.51      |
| 37 | 14350540   | 润滑剂                                 | kg | 1.6568   | 4.53      | 7.51      |
| 38 | 02010070   | 耐油橡胶板3~6                            | kg | 11.85    | 7.71      | 91.36     |
| 39 | 02270001   | 棉纱                                  | kg | 1.74     | 11.47     | 19.96     |
| 40 | 03010905   | 六角螺栓M20×85~100                      | 十套 | 19.776   | 12.45     | 246.21    |
| 41 | 03135001   | 低碳钢焊条综合                             | kg | 44.5213  | 6.01      | 267.57    |
| 42 | 13030240   | 厚漆                                  | kg | 5.61     | 10.26     | 57.56     |
| 43 | 14010010   | 清油                                  | kg | 0.66     | 12.10     | 7.99      |
| 44 | 19000020@1 | 闸阀 DN150                            | 个  | 12       | 450.00    | 5400.00   |
| 45 | 20010360@1 | 钢板平焊法兰 DN150                        | 副  | 12       | 105.30    | 1263.60   |
| 46 | 03010680   | 六角螺栓M16×65~80                       | 十套 | 24.72    | 5.94      | 146.84    |
| 47 | 19000020@2 | 闸阀 DN100                            | 个  | 15       | 280.00    | 4200.00   |
| 48 | 20010360@2 | 钢板平焊法兰 DN100                        | 副  | 15       | 51.60     | 774.00    |
| 49 | 01290008   | 钢板                                  | kg | 191.13   | 3.50      | 668.96    |
| 50 | 17010075   | 焊接钢管                                | kg | 190.62   | 3.86      | 735.79    |
| 51 | 01130002   | 扁钢综合                                | kg | 37.95    | 3.79      | 143.83    |
| 52 | 03131071   | 尼龙砂轮片 $\phi 100 \times 16 \times 3$ | 片  | 2.22     | 3.04      | 6.75      |
| 53 | 02290110   | 油麻丝                                 | kg | 55.08    | 8.60      | 473.69    |
| 54 | 04010020   | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5                   | kg | 270      | 0.42      | 113.40    |
| 55 | 14410600   | 胶粘剂                                 | kg | 0.12     | 1.88      | 0.23      |
| 56 | 03074001@1 | 地面扫除口 DN100                         | 个  | 6.06     | 8.80      | 53.33     |
| 57 | 51330030   | 潜水泵                                 | 台  | 22       | 1800.00   | 39600.00  |
| 58 | 01290003   | 钢板综合                                | kg | 2.2      | 4.30      | 9.46      |
| 59 | 14030030   | 煤油                                  | kg | 4.4      | 4.29      | 18.88     |
| 60 | 14090030   | 黄甘油                                 | kg | 1.1      | 6.46      | 7.11      |
| 61 | 01010011   | 圆钢                                  | kg | 62.7784  | 3.60      | 226.00    |
| 62 | 01130003   | 扁钢                                  | kg | 172.6406 | 3.79      | 654.31    |
| 63 | 01210045   | 角钢                                  | kg | 588.5475 | 3.79      | 2230.60   |
| 64 | 02270020   | 白布                                  | kg | 2.3542   | 2.75      | 6.47      |
| 65 | 03011605   | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内               | 十套 | 53.9894  | 5.04      | 272.11    |
| 66 | 13010130   | 酚醛调和漆                               | kg | 1.5695   | 11.40     | 17.89     |
| 67 | 13050080   | 防锈漆C53-1                            | kg | 2.3542   | 17.30     | 40.73     |
| 68 | 14050050   | 溶剂油                                 | kg | 0.7847   | 3.94      | 3.09      |

## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 地下室——给排水

第 3 页 共 3 页

[illegible]



## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 地下室——消火栓

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程报价表

工程名称：地下室——消火栓

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程数量   | 金额 (元)  |           |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|
|      |              |              |                                                                                                        |      |        | 综合单价    | 合价        |
| 1    | 030901002001 | 消防栓钢管        | 1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 150                                                                  | m    | 172.33 | 174.36  | 30047.46  |
| 2    | 030901002002 | 消防栓钢管        | 1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100                                                                  | m    | 126.86 | 115.13  | 14605.39  |
| 3    | 030901002003 | 消防栓钢管        | 1. 水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65                                                                   | m    | 40.31  | 73.21   | 2951.1    |
| 4    | 031003003001 | 焊接法兰阀门       | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150                                                                              | 个    | 17     | 791.09  | 13448.53  |
| 5    | 031003003002 | 焊接法兰阀门       | 1. 焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 100                                                                              | 个    | 9      | 501.71  | 4515.39   |
| 6    | 030901010001 | 室内消防栓        | 1. 室内消防栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65                                                                        | 套    | 10     | 756.45  | 7564.5    |
| 7    | 030901013001 | 灭火器          | 1. 灭火器具安装 灭火器安装 放置式<br>2. 灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000                                                | 具    | 12     | 140.11  | 1681.32   |
| 8    | 030901013002 | 灭火器          | 1. 灭火器具安装 灭火器安装 放置式                                                                                    | 具    | 8      | 1253.63 | 10029.04  |
| 9    | 030817008001 | 刚性防水套管 DN150 | 1. 工业管道 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150<br>2. 工业管道 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150                                     | 个    | 4      | 445.82  | 1783.28   |
| 10   | 030817008002 | 刚性防水套管 DN100 | 1. 工业管道 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100<br>2. 工业管道 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150                                     | 个    | 6      | 372.12  | 2232.72   |
| 11   | 030413001001 | 铁构件          | 1. 铁构件制作、安装 一般铁构件 制作<br>2. 铁构件制作、安装 一般铁构件 安装                                                           | kg   | 410.77 | 26.23   | 10774.5   |
| 12   | 031201003001 | 金属结构刷油       | 1. 手工除锈 一般钢结构 轻锈<br>2. 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍<br>3. 一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍<br>4. 一般钢结构 调和漆 第一遍<br>5. 一般钢结构 调和漆 每增一遍 | kg   | 410.77 | 2.92    | 1199.45   |
| 13   | 031201001001 | 管道刷油         | 1. 管道刷油 调和漆 第一遍<br>2. 管道刷油 调和漆 每增一遍                                                                    | m2   | 156.54 | 12.76   | 1997.45   |
|      |              |              |                                                                                                        |      |        |         | 102830.13 |
| 本页小计 |              |              |                                                                                                        |      |        |         | 102830.13 |

# 分部分项工程报价表

工程名称：地下室——消火栓

第 2 页 共 2 页

|     |           |
|-----|-----------|
| 合 计 | 102830.13 |
|-----|-----------|

## 措施项目费汇总表

工程名称: 地下室——消火栓

第 1 页 共 1 页

[illegible]

### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 地下室——消火栓

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：地下室——消火栓

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）  |        |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|--------|--------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价   | 合价     |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |        |        |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |        |        |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |        |        |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |        |        |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |        |        |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |        |        |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 908.85 | 908.85 |
| 2.2.1 | BM343        | 脚手架搭拆费(消防工程)                             |      | 元    | 1    | 301.78 | 301.78 |
| 2.2.2 | BM403        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)        |      | 元    | 1    | 133.62 | 133.62 |
| 2.2.3 | BM337        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程)             |      | 元    | 1    | 116.90 | 116.90 |
| 2.2.4 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 223.29 | 223.29 |
| 2.2.5 | BM438        | 脚手架搭拆费(刷油、防腐、绝热工程)                       |      | 元    | 1    | 133.26 | 133.26 |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |        | 908.85 |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
|       |              |                                          |      |      |      |        |        |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |        | 908.85 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |        | 908.85 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 地下室——消火栓

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）   | 备注                                                               |
|-----|---------|----|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |         |                                                                  |
| 2   | 暂估价     | 项  |         |                                                                  |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |         |                                                                  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |         |                                                                  |
| 3   | 计日工     | 项  |         |                                                                  |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |         |                                                                  |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 1901.94 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 3084.90 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |         |                                                                  |
| 9   | 索赔费用    | 项  |         |                                                                  |
| 10  | 其他费用    | 项  |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
| 合 计 |         |    | 4986.84 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：地下室——消火栓

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                      | 单位   | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|----------------------------|------|------------|-----------|-----------|
| 1  | RGFTZ      | 人工费调整                      | 元    | 908.8511   | 1.00      | 908.85    |
| 2  | 00010010   | 人工费                        | 元    | 17070.8647 | 1.00      | 17070.86  |
| 3  | 01290173   | 钢板12~20                    | kg   | 33.6272    | 3.50      | 117.70    |
| 4  | 02270001   | 棉纱                         | kg   | 4.6251     | 11.47     | 53.05     |
| 5  | 03131101   | 尼龙砂轮片 $\phi$ 400           | 片    | 6.1564     | 11.97     | 73.69     |
| 6  | 24110073   | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀)          | 套    | 0.8513     | 80.00     | 68.10     |
| 7  | 34110010   | 水                          | m3   | 58.2405    | 3.41      | 198.60    |
| 8  | 99450760   | 其他材料费                      | 元    | 282.7267   | 1.00      | 282.73    |
| 9  | 99450650   | 维护费                        | 元    | 234.5168   | 1.00      | 234.52    |
| 10 | 99450640   | 检修费                        | 元    | 95.7789    | 1.00      | 95.78     |
| 11 | 99450630   | 折旧费                        | 元    | 288.7654   | 1.00      | 288.77    |
| 12 | 99450700   | 电(机械用)                     | kw·h | 1184.1244  | 0.63      | 746.00    |
| 13 | 99450660   | 安拆费                        | 元    | 226.3552   | 1.00      | 226.36    |
| 14 | 17010100@1 | 镀锌钢管 DN150                 | m    | 174.0533   | 145.91    | 25396.12  |
| 15 | 17010100@2 | 镀锌钢管 DN100                 | m    | 128.7629   | 92.76     | 11944.05  |
| 16 | 17010100@3 | 镀锌钢管 DN65                  | m    | 40.9147    | 54.68     | 2237.22   |
| 17 | 23030040   | 室内消防栓                      | 套    | 10         | 633.60    | 6336.00   |
| 18 | 02130070   | 聚四氟乙烯生料带26mm×20m<br>×0.1mm | m    | 16.8       | 0.13      | 2.18      |
| 19 | 03013001   | 膨胀螺栓综合                     | 十套   | 4.12       | 2.63      | 10.84     |
| 20 | 23070001   | 灭火器放置箱                     | 个    | 12         | 51.70     | 620.40    |
| 21 | 02010015   | 橡胶板4~15                    | kg   | 0.648      | 11.09     | 7.19      |
| 22 | 23010001@1 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器<br>MF/ABC3    | 个    | 12         | 55.00     | 660.00    |
| 23 | 23010001@2 | 手推车式灭火器                    | 个    | 8          | 1250.00   | 10000.00  |
| 24 | 02010070   | 耐油橡胶板3~6                   | kg   | 12.5       | 7.71      | 96.38     |
| 25 | 03010905   | 六角螺栓M20×85~100             | 十套   | 28.016     | 12.45     | 348.80    |
| 26 | 03134021   | 铁砂布0~2#                    | 张    | 31.1467    | 0.94      | 29.28     |
| 27 | 03135001   | 低碳钢焊条综合                    | kg   | 33.4147    | 6.01      | 200.82    |
| 28 | 13030240   | 厚漆                         | kg   | 6.11       | 10.26     | 62.69     |
| 29 | 14010010   | 清油                         | kg   | 0.69       | 12.10     | 8.35      |
| 30 | 14390070   | 氧气                         | m3   | 19.82      | 5.16      | 102.27    |
| 31 | 14390100   | 乙炔气                        | kg   | 6.625      | 13.30     | 88.11     |
| 32 | 19000020@1 | 闸阀 DN150                   | 个    | 17         | 450.00    | 7650.00   |
| 33 | 20010360@1 | 平焊法兰 DN150                 | 副    | 17         | 100.98    | 1716.66   |
| 34 | 03010680   | 六角螺栓M16×65~80              | 十套   | 14.832     | 5.94      | 88.10     |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 地下室——消火栓

第 2 页 共 2 页

[illegible]



## 规费和税金项目清单与计价表

工程名称: 地下室——消火栓

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 地下室——喷淋

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 地下室——喷淋

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程数量    | 金额（元）  |           |
|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |              |                                                                                  |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 1    | 030901001001 | 水喷淋钢管        | C9-1-1:水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25                                          | m    | 1156.28 | 41.03  | 47442.17  |
| 2    | 030901001002 | 水喷淋钢管        | C9-1-2:水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32                                          | m    | 252.47  | 48.07  | 12136.23  |
| 3    | 030901001003 | 水喷淋钢管        | C9-1-3:水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40                                          | m    | 117.31  | 57.17  | 6706.61   |
| 4    | 030901001004 | 水喷淋钢管        | C9-1-4:水喷淋钢管安装 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50                                          | m    | 253.73  | 65.82  | 16700.51  |
| 5    | 030901001005 | 水喷淋钢管        | C9-1-14:水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65                                        | m    | 96.24   | 73.21  | 7045.73   |
| 6    | 030901001006 | 水喷淋钢管        | C9-1-15:水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 80                                        | m    | 108.12  | 79.83  | 8631.22   |
| 7    | 030901001007 | 水喷淋钢管        | C9-1-16:水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 100                                       | m    | 61.42   | 115.13 | 7071.28   |
| 8    | 030901001008 | 水喷淋钢管        | C9-1-17:水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 125                                       | m    | 23.8    | 123.49 | 2939.06   |
| 9    | 030901001009 | 水喷淋钢管        | C9-1-18:水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 150                                       | m    | 131.77  | 174.36 | 22975.42  |
| 10   | 030817008001 | 刚性防水套管 DN50  | C8-17-97:工业管道 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 50<br>C8-17-114:工业管道 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 50    | 个    | 25      | 259.39 | 6484.75   |
| 11   | 030817008002 | 刚性防水套管 DN80  | C8-17-98:工业管道 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 80<br>C8-17-115:工业管道 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150   | 个    | 1       | 317.25 | 317.25    |
| 12   | 030817008003 | 刚性防水套管 DN150 | C8-17-101:工业管道 刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 150<br>C8-17-115:工业管道 刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150 | 个    | 4       | 445.82 | 1783.28   |
| 本页小计 |              |              |                                                                                  |      |         |        | 140233.51 |

## 分部分项工程报价表

工程名称: 地下室——喷淋

第 2 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                              | 计量单位 | 工程数量    | 金额(元)  |           |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
|      |              |          |                                                                                                                                     |      |         | 综合单价   | 合价        |
| 13   | 030901008001 | 末端试水装置   | C9-1-85:末端试水装置安装 公称直径(mm以内) 25                                                                                                      | 组    | 3       | 215.19 | 645.57    |
| 14   | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | C9-1-39:喷头安装 无吊顶 公称直径(mm以内) 15                                                                                                      | 个    | 582     | 28.78  | 16749.96  |
| 15   | 031003003001 | 焊接法兰阀门   | C10-3-36:焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150                                                                                                     | 个    | 2       | 521.09 | 1042.18   |
| 16   | 030901006001 | 水流指示器    | C9-1-78:水流指示器安装 沟槽法兰连接 公称直径(mm以内) 150                                                                                               | 个    | 2       | 703.02 | 1406.04   |
| 17   | 030901007001 | 减压孔板     | C9-1-84:减压孔板安装 公称直径(mm以内) 150                                                                                                       | 个    | 2       | 258.53 | 517.06    |
| 18   | 030413001001 | 铁构件      | C4-13-1:铁构件制作、安装 一般铁构件 制作<br>C4-13-2:铁构件制作、安装 一般铁构件 安装                                                                              | kg   | 2733.51 | 26.23  | 71699.97  |
| 19   | 031201003001 | 金属结构刷油   | C12-1-5:手工除锈 一般钢结构 轻锈<br>C12-2-49:一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍<br>C12-2-50:一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍<br>C12-2-56:一般钢结构 调和漆 第一遍<br>C12-2-57:一般钢结构 调和漆 每增一遍 | kg   | 2733.51 | 2.92   | 7981.85   |
| 20   | 031201001001 | 管道刷油     | C12-2-6:管道刷油 调和漆 第一遍<br>C12-2-7:管道刷油 调和漆 每增一遍                                                                                       | m2   | 375.86  | 12.76  | 4795.97   |
|      |              |          |                                                                                                                                     |      |         |        | 245072.11 |
|      |              |          |                                                                                                                                     |      |         |        |           |
|      |              |          |                                                                                                                                     |      |         |        |           |
|      |              |          |                                                                                                                                     |      |         |        |           |
|      |              |          |                                                                                                                                     |      |         |        |           |
|      |              |          |                                                                                                                                     |      |         |        |           |
|      |              |          |                                                                                                                                     |      |         |        |           |
|      |              |          |                                                                                                                                     |      |         |        |           |
|      |              |          |                                                                                                                                     |      |         |        |           |
|      |              |          |                                                                                                                                     |      |         |        |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                                                     |      |         |        | 104838.6  |
| 合 计  |              |          |                                                                                                                                     |      |         |        | 245072.11 |

## 措施项目费汇总表

工程名称: 地下室——喷淋

第 1 页 共 1 页

| 编码            | 名称                              | 单位 | 数量      | 单价（元）   | 合价（元）    |
|---------------|---------------------------------|----|---------|---------|----------|
| 1             | 绿色施工安全防护措施费                     |    |         |         |          |
| 1.1           | 综合脚手架                           | 项  | 1       |         |          |
| 1.2           | 施工现场围挡和临时占地围挡                   | 项  | 1       |         |          |
| 1.3           | 施工围挡照明                          | 项  | 1       |         |          |
| 1.4           | 防尘降噪绿色施工防护棚                     | 项  | 1       |         |          |
| 1.5           | 施工便道                            | 项  | 1       |         |          |
| 1.6           | 样板引路                            | 项  | 1       |         |          |
| LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 项  | RGF+JXF | 35.77%  | 34562.94 |
|               | 小计                              | 元  |         |         | 34562.94 |
| 2             | 措施其他项目                          |    |         |         |          |
| 031301010001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 项  | RGF     | 0%      |          |
| 031301011001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 项  | RGF     | 0%      |          |
| TSSGBWZJF001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 项  | RGF     | 30%     | 26925.90 |
| 031302008001  | 赶工措施费                           | 项  | RGF+JXF | 0%      |          |
| 031302002001  | 夜间施工增加费                         | 项  |         | 20%     |          |
| JTGRSGZJF001  | 交通干扰工程施工增加费                     | 项  |         | 10%     |          |
| 031302009001  | 文明工地增加费                         | 项  | RGF+JXF | 0%      |          |
| DXGXJCJXF001  | 地下管线交叉降效费                       | 项  | 1       |         |          |
| QTFY000000001 | 其他费用                            | 项  | 1       |         |          |
| 031302007001  | 高层施工增加                          | 项  | 1       |         |          |
| 031301017001  | 脚手架搭拆费                          | 项  | 1       | 4499.98 | 4499.98  |
|               | 小计                              | 元  |         |         | 31425.88 |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               |                                 |    |         |         |          |
|               | 合计                              |    |         |         | 65988.82 |

### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 地下室——喷淋

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率（%） | 金 额（元）   |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|--------|----------|
| 1                 | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |        |          |
| LSSGCSF00<br>001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77  | 34562.94 |
| 2                 | 措施其他项目                          |                 |        |          |
| 031301010<br>001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0      |          |
| 031301011<br>001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0      |          |
| TSSGBWZJF<br>001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费         | 30     | 26925.90 |
| 粤0313020<br>08001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0      |          |
| 031302002<br>001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20     |          |
| JTGRSGZJF<br>001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10     |          |
| 粤0313020<br>09001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0      |          |
| DGXJCJXF<br>001   | 地下管线交叉降效费                       |                 |        |          |
| QTFY00000<br>001  | 其他费用                            |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
| 合    计            |                                 |                 |        | 61488.84 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：地下室——喷淋

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）   |         |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|---------|---------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价    | 合价      |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |         |         |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |         |         |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 4499.98 | 4499.98 |
| 2.2.1 | BM343        | 脚手架搭拆费(消防工程)                             |      | 元    | 1    | 2209.72 | 2209.72 |
| 2.2.2 | BM337        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(工业管道工程)             |      | 元    | 1    | 264.49  | 264.49  |
| 2.2.3 | BM403        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)        |      | 元    | 1    | 11.42   | 11.42   |
| 2.2.4 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 1485.94 | 1485.94 |
| 2.2.5 | BM438        | 脚手架搭拆费(刷油、防腐、绝热工程)                       |      | 元    | 1    | 528.41  | 528.41  |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         | 4499.98 |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |         | 4499.98 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |         | 4499.98 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 地下室——喷淋

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）    | 备注                                                               |
|-----|---------|----|----------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |          |                                                                  |
| 2   | 暂估价     | 项  |          |                                                                  |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |          |                                                                  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |          |                                                                  |
| 3   | 计日工     | 项  |          |                                                                  |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |          |                                                                  |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 9662.55  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |          | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 7352.16  | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |          |                                                                  |
| 9   | 索赔费用    | 项  |          |                                                                  |
| 10  | 其他费用    | 项  |          | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
| 合 计 |         |    | 17014.71 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：地下室——喷淋

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                                    | 单位             | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 1  | RGFTZ      | 人工费调整                                    | 元              | 4499.9724  | 1.00      | 4499.97   |
| 2  | 00010010   | 人工费                                      | 元              | 89753.0037 | 1.00      | 89753.00  |
| 3  | 01030055   | 镀锌低碳钢丝 $\Phi 2.5 \sim 4.0$               | kg             | 13.7044    | 5.38      | 73.73     |
| 4  | 01290173   | 钢板12 $\sim$ 20                           | kg             | 123.1952   | 3.50      | 431.18    |
| 5  | 02130070   | 聚四氟乙烯生料带26mm $\times$ 20m $\times$ 0.1mm | m              | 475.2539   | 0.13      | 61.78     |
| 6  | 02270001   | 棉纱                                       | kg             | 18.5144    | 11.47     | 212.36    |
| 7  | 02270020   | 白布                                       | kg             | 45.2833    | 2.75      | 124.53    |
| 8  | 03131101   | 尼龙砂轮片 $\Phi 400$                         | 片              | 33.7383    | 11.97     | 403.85    |
| 9  | 14070050   | 机油综合                                     | kg             | 10.6162    | 6.96      | 73.89     |
| 10 | 24110073   | 压力表0 $\sim$ 1.6MPa(带弯带阀)                 | 套              | 4.5578     | 80.00     | 364.62    |
| 11 | 34110010   | 水                                        | m <sup>3</sup> | 166.2914   | 3.41      | 567.05    |
| 12 | 99450760   | 其他材料费                                    | 元              | 719.5942   | 1.00      | 719.59    |
| 13 | 99450650   | 维护费                                      | 元              | 896.2401   | 1.00      | 896.24    |
| 14 | 99450640   | 检修费                                      | 元              | 377.0119   | 1.00      | 377.01    |
| 15 | 99450630   | 折旧费                                      | 元              | 1240.704   | 1.00      | 1240.70   |
| 16 | 99450660   | 安拆费                                      | 元              | 798.2009   | 1.00      | 798.20    |
| 17 | 99450700   | 电(机械用)                                   | kw $\cdot$ h   | 3334.9498  | 0.63      | 2101.02   |
| 18 | 17030001@1 | 镀锌钢管 DN25                                | m              | 1162.0614  | 12.78     | 14851.14  |
| 19 | 18031283@1 | 室内镀锌钢管管件 DN25                            | 个              | 682.2052   | 3.39      | 2312.68   |
| 20 | 17030001@2 | 镀锌钢管 DN32                                | m              | 253.7324   | 16.56     | 4201.81   |
| 21 | 18031283@2 | 室内镀锌钢管管件 DN32                            | 个              | 173.4469   | 5.34      | 926.21    |
| 22 | 17030001@3 | 镀锌钢管 DN40                                | m              | 117.8966   | 19.10     | 2251.83   |
| 23 | 18031283@3 | 室内镀锌钢管管件 DN40                            | 个              | 101.0039   | 7.06      | 713.09    |
| 24 | 17030001@4 | 镀锌钢管 DN50                                | m              | 254.9987   | 23.75     | 6056.22   |
| 25 | 18031283@4 | 室内镀锌钢管管件 DN50                            | 个              | 205.0138   | 11.00     | 2255.15   |
| 26 | 17010100@1 | 镀锌钢管 DN65                                | m              | 97.6836    | 54.68     | 5341.34   |
| 27 | 17010100@2 | 镀锌钢管 DN80                                | m              | 109.7418   | 59.44     | 6523.05   |
| 28 | 17010100@3 | 镀锌钢管 DN100                               | m              | 62.3413    | 92.76     | 5782.78   |
| 29 | 17010100@4 | 镀锌钢管 DN125                               | m              | 24.038     | 97.32     | 2339.38   |
| 30 | 17010100@5 | 镀锌钢管 DN150                               | m              | 133.0877   | 145.91    | 19418.83  |
| 31 | 01290008   | 钢板                                       | kg             | 137.16     | 3.50      | 480.06    |
| 32 | 17010075   | 焊接钢管                                     | kg             | 123.36     | 3.86      | 476.17    |
| 33 | 01130002   | 扁钢综合                                     | kg             | 29.95      | 3.79      | 113.51    |
| 34 | 03131071   | 尼龙砂轮片 $\Phi 100 \times 16 \times 3$      | 片              | 1.456      | 3.04      | 4.43      |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：地下室——喷淋

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                          | 单位 | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|--------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| 35 | 03135021   | 低碳钢焊条结422 $\phi$ 3.2           | kg | 15.408    | 5.96      | 91.83     |
| 36 | 14390070   | 氧气                             | m3 | 38.41     | 5.16      | 198.20    |
| 37 | 14390100   | 乙炔气                            | kg | 12.794    | 13.30     | 170.16    |
| 38 | 02290110   | 油麻丝                            | kg | 40.2      | 8.60      | 345.72    |
| 39 | 04010020   | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5              | kg | 195       | 0.42      | 81.90     |
| 40 | 19000040   | 阀门                             | 个  | 6.06      | 17.18     | 104.11    |
| 41 | 24110075   | 压力表                            | 块  | 3         | 42.90     | 128.70    |
| 42 | 24630010   | 压力表阀门QZ-2 黄铜 M10- $\phi$ 6     | 个  | 3         | 25.74     | 77.22     |
| 43 | 17030010   | 镀锌钢管DN15                       | m  | 0.9       | 8.57      | 7.71      |
| 44 | 18030780   | 镀锌异径三通DN25 $\times$ 15         | 个  | 3.03      | 5.93      | 17.97     |
| 45 | 18031045   | 镀锌六角内接头DN15                    | 个  | 3.03      | 0.95      | 2.88      |
| 46 | 14350360   | 酒精                             | kg | 2.91      | 13.00     | 37.83     |
| 47 | 18030885   | 镀锌外接头DN25                      | 个  | 587.82    | 2.40      | 1410.77   |
| 48 | 18030920   | 镀锌丝堵DN15(堵头)                   | 个  | 58.2      | 0.68      | 39.58     |
| 49 | 23210001@1 | 直立型喷头 DN15                     | 个  | 587.82    | 8.58      | 5043.50   |
| 50 | 02010070   | 耐油橡胶板3~6                       | kg | 4.408     | 7.71      | 33.99     |
| 51 | 03010905   | 六角螺栓M20 $\times$ 85~100        | 十套 | 3.296     | 12.45     | 41.04     |
| 52 | 03134021   | 铁砂布0~2#                        | 张  | 99.5331   | 0.94      | 93.56     |
| 53 | 03135001   | 低碳钢焊条综合                        | kg | 89.2323   | 6.01      | 536.29    |
| 54 | 13030240   | 厚漆                             | kg | 1.68      | 10.26     | 17.24     |
| 55 | 14010010   | 清油                             | kg | 0.06      | 12.10     | 0.73      |
| 56 | 19000020@1 | 信号闸阀 DN150                     | 个  | 2         | 180.00    | 360.00    |
| 57 | 20010360@1 | 平焊法兰 DN150                     | 副  | 4         | 100.98    | 403.92    |
| 58 | 03011655   | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M20 $\times$ 100以内 | 十套 | 3.296     | 27.92     | 92.02     |
| 59 | 23130001@1 | 水流指示器 DN150                    | 个  | 2         | 217.80    | 435.60    |
| 60 | 20000130@1 | 沟槽法兰 DN150                     | 片  | 4         | 100.98    | 403.92    |
| 61 | 03011510   | 镀锌六角螺栓M16 $\times$ 85~140      | 十套 | 1.648     | 14.98     | 24.69     |
| 62 | 13010050   | 醇酸清漆                           | kg | 0.24      | 14.50     | 3.48      |
| 63 | 14030040   | 汽油综合                           | kg | 0.24      | 7.20      | 1.73      |
| 64 | 23450010@1 | 减压孔板 DN150                     | 个  | 2         | 55.31     | 110.62    |
| 65 | 01010011   | 圆钢                             | kg | 218.6808  | 3.60      | 787.25    |
| 66 | 01130003   | 扁钢                             | kg | 601.3722  | 3.79      | 2279.20   |
| 67 | 01210045   | 角钢                             | kg | 2050.1325 | 3.79      | 7770.00   |

## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 地下室——喷淋

第 3 页 共 3 页

[illegible]

## 规费和税金项目清单与计价表

工程名称: 地下室——喷淋

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 单位工程概算价汇总表

工程名称: 地下室——通风

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 地下室——通风

第 1 页 共 1 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                                                        | 计量单位 | 工程数量   | 金额 (元)  |           |
|------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|
|      |              |              |                                                               |      |        | 综合单价    | 合价        |
| 1    | 030702001001 | 碳钢通风管道       | 1. 镀锌薄钢板矩形风管 ( $\delta=1.2$ mm以内咬口) 制作安装 长边长 (mm) $\leq 4000$ | m2   | 189.5  | 160.74  | 30460.23  |
| 2    | 030702001002 | 碳钢通风管道       | 1. 镀锌薄钢板矩形风管 ( $\delta=1.2$ mm以内咬口) 制作安装 长边长 (mm) $\leq 4000$ | m2   | 422.85 | 171.95  | 72709.06  |
| 3    | 030703019001 | 柔性接口         | 1. 软管接口制作安装                                                   | m2   | 4.8    | 392.12  | 1882.18   |
| 4    | 030703001001 | 碳钢阀门         | 1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 5400                               | 个    | 3      | 903.15  | 2709.45   |
| 5    | 030703001002 | 碳钢阀门         | 1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200                               | 个    | 3      | 487.83  | 1463.49   |
| 6    | 030703001003 | 碳钢阀门         | 1. 碳钢 调节阀安装 风管防火阀 周长(mm以内) 2200                               | 个    | 2      | 885.83  | 1771.66   |
| 7    | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 2500                                    | 个    | 2      | 217.92  | 435.84    |
| 8    | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1. 风口安装 百叶风口 周长(mm以内) 3300                                    | 个    | 39     | 363.26  | 14167.14  |
| 9    | 030108001001 | 离心式通风机       | 1. 离心式通风机安装 风量(m3/h) 4500以下                                   | 台    | 2      | 4001.06 | 8002.12   |
| 10   | 030108001002 | 离心式通风机       | 1. 离心式通风机安装 风量(m3/h) 123000以下                                 | 台    | 3      | 16140.5 | 48421.5   |
|      |              |              |                                                               |      |        |         | 182022.67 |
|      |              |              |                                                               |      |        |         |           |
|      |              |              |                                                               |      |        |         |           |
|      |              |              |                                                               |      |        |         |           |
|      |              |              |                                                               |      |        |         |           |
|      |              |              |                                                               |      |        |         |           |
|      |              |              |                                                               |      |        |         |           |
|      |              |              |                                                               |      |        |         |           |
|      |              |              |                                                               |      |        |         |           |
|      |              |              |                                                               |      |        |         |           |
|      |              |              |                                                               |      |        |         |           |
|      |              |              |                                                               |      |        |         |           |
|      |              |              |                                                               |      |        |         |           |
|      |              |              |                                                               |      |        |         |           |
|      |              |              |                                                               |      |        |         |           |
|      |              |              |                                                               |      |        |         |           |
|      |              |              |                                                               |      |        |         |           |
| 本页小计 |              |              |                                                               |      |        |         | 182022.67 |
| 合 计  |              |              |                                                               |      |        |         | 182022.67 |

# 措施项目费汇总表

工程名称：地下室——通风

第 1 页 共 1 页

| 编码           | 名称                              | 单位 | 数量      | 单价（元）   | 合价（元）    |
|--------------|---------------------------------|----|---------|---------|----------|
| 1            | 绿色施工安全防护措施费                     |    |         |         |          |
| 1.1          | 综合脚手架                           | 项  | 1       |         |          |
|              |                                 | 项  | 1       |         |          |
| 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                   | 项  | 1       |         |          |
|              |                                 | 项  | 1       |         |          |
| 1.3          | 施工围挡照明                          | 项  | 1       |         |          |
|              |                                 | 项  | 1       |         |          |
| 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                     | 项  | 1       |         |          |
|              |                                 | 项  | 1       |         |          |
| 1.5          | 施工便道                            | 项  | 1       |         |          |
|              |                                 | 项  | 1       |         |          |
| 1.6          | 样板引路                            | 项  | 1       |         |          |
|              |                                 | 项  | 1       |         |          |
| LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费                     | 项  | RGF+JXF | 35.77%  | 17900.99 |
|              | 小计                              | 元  |         |         | 17900.99 |
| 2            | 措施其他项目                          |    |         |         |          |
| 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用                   | 项  | RGF     | 0%      |          |
| 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 项  | RGF     | 0%      |          |
| TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 项  | RGF     | 30%     | 14815.46 |
| 031302008001 | 赶工措施费                           | 项  | RGF+JXF | 0%      |          |
| 031302002001 | 夜间施工增加费                         | 项  |         | 20%     |          |
| JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费                     | 项  |         | 10%     |          |
| 031302009001 | 文明工地增加费                         | 项  | RGF+JXF | 0%      |          |
| DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费                       | 项  | 1       |         |          |
| QTFY00000001 | 其他费用                            | 项  | 1       |         |          |
| 031302007001 | 高层施工增加                          | 项  | 1       |         |          |
| 031301017001 | 脚手架搭拆费                          | 项  | 1       | 1481.55 | 1481.55  |
|              | 小计                              | 元  |         |         | 16297.01 |
|              |                                 |    |         |         |          |
|              |                                 |    |         |         |          |
|              |                                 |    |         |         |          |
|              |                                 |    |         |         |          |
|              |                                 |    |         |         |          |
|              | 合计                              |    |         |         | 34198.00 |

### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 地下室——通风

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目



# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：地下室——通风

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）   |         |
|-------|--------------|----------------|------|------|------|---------|---------|
|       |              |                |      |      |      | 综合单价    | 合价      |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费    |      |      |      |         |         |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架          |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡  |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明         |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚    |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道           |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路           |      | 项    | 1    |         |         |
| 小 计   |              |                |      |      |      |         |         |
| 2     |              | 措施其他项目         |      |      |      |         |         |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加         |      | 项    | 1    |         |         |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费         |      | 项    | 1    | 1481.55 | 1481.55 |
| 2.2.1 | BM309        | 脚手架搭拆费(通风空调工程) |      | 元    | 1    | 1481.55 | 1481.55 |
| 小 计   |              |                |      |      |      |         | 1481.55 |
|       |              |                |      |      |      |         |         |
|       |              |                |      |      |      |         |         |
|       |              |                |      |      |      |         |         |
|       |              |                |      |      |      |         |         |
|       |              |                |      |      |      |         |         |
|       |              |                |      |      |      |         |         |
|       |              |                |      |      |      |         |         |
|       |              |                |      |      |      |         |         |
|       |              |                |      |      |      |         |         |
|       |              |                |      |      |      |         |         |
|       |              |                |      |      |      |         |         |
|       |              |                |      |      |      |         |         |
|       |              |                |      |      |      |         |         |
|       |              |                |      |      |      |         |         |
|       |              |                |      |      |      |         |         |
| 本页小计  |              |                |      |      |      |         | 1481.55 |
| 合 计   |              |                |      |      |      |         | 1481.55 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 地下室——通风

第 1 页 共 1 页

| 序号     | 项目名称    | 单位 | 金额（元）    | 备注                                                               |
|--------|---------|----|----------|------------------------------------------------------------------|
| 1      | 暂列金额    | 项  |          |                                                                  |
| 2      | 暂估价     | 项  |          |                                                                  |
| 2.1    | 材料暂估价   | 项  |          |                                                                  |
| 2.2    | 专业工程暂估价 | 项  |          |                                                                  |
| 3      | 计日工     | 项  |          |                                                                  |
| 4      | 总承包服务费  | 项  |          |                                                                  |
| 5      | 预算包干费   | 项  | 5004.47  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6      | 工程优质费   | 项  |          | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7      | 概算幅度差   | 项  | 5460.68  | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8      | 现场签证费用  | 项  |          |                                                                  |
| 9      | 索赔费用    | 项  |          |                                                                  |
| 10     | 其他费用    | 项  |          | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
|        |         |    |          |                                                                  |
| 合    计 |         |    | 10465.15 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：地下室——通风

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                                | 单位             | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|--------------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 1  | 00010010   | 人工费                                  | 元              | 49384.8724 | 1.00      | 49384.87  |
| 2  | RGFTZ      | 人工费调整                                | 元              | 1481.5461  | 1.00      | 1481.55   |
| 3  | 01010031   | 热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内                   | kg             | 118.1836   | 3.56      | 420.73    |
| 4  | 01010180   | 圆钢 $\phi 10 \sim 14$                 | kg             | 113.2848   | 3.62      | 410.09    |
| 5  | 01130002   | 扁钢综合                                 | kg             | 186.2657   | 3.79      | 705.95    |
| 6  | 01210001   | 角钢综合                                 | kg             | 3007.0565  | 3.79      | 11396.74  |
| 7  | 02010010   | 橡胶板综合                                | kg             | 7.956      | 3.56      | 28.32     |
| 8  | 02270001   | 棉纱                                   | kg             | 0.45       | 11.47     | 5.16      |
| 9  | 02310001   | 帆布                                   | m <sup>2</sup> | 5.52       | 13.87     | 76.56     |
| 10 | 03010010   | 铆钉综合                                 | kg             | 14.4813    | 5.90      | 85.44     |
| 11 | 03010565   | 六角螺栓M2 $\sim 5 \times 4 \sim 20$     | 十套             | 59.55      | 0.27      | 16.08     |
| 12 | 03010605   | 六角螺栓M8 $\times 75$                   | 十套             | 233.6173   | 1.70      | 397.15    |
| 13 | 03013061   | 膨胀螺栓M12                              | 十套             | 6.1235     | 8.41      | 51.50     |
| 14 | 03131101   | 尼龙砂轮片 $\phi 400$                     | 片              | 1.5309     | 11.97     | 18.32     |
| 15 | 03135001   | 低碳钢焊条综合                              | kg             | 22.1489    | 6.01      | 133.11    |
| 16 | 14030030   | 煤油                                   | kg             | 6          | 4.29      | 25.74     |
| 17 | 14090030   | 黄甘油                                  | kg             | 2.1        | 6.46      | 13.57     |
| 18 | 14390070   | 氧气                                   | m <sup>3</sup> | 10.7774    | 5.16      | 55.61     |
| 19 | 14390100   | 乙炔气                                  | kg             | 3.8579     | 13.30     | 51.31     |
| 20 | 29020190   | 铸铁垫板                                 | kg             | 94.2       | 3.33      | 313.69    |
| 21 | 99450760   | 其他材料费                                | 元              | 420.102    | 1.00      | 420.10    |
| 22 | 01290303@1 | 镀锌钢板 $\delta = 1.0\text{mm}$         | m <sup>2</sup> | 215.651    | 41.15     | 8874.04   |
| 23 | 01290303@2 | 镀锌钢板 $\delta = 1.2\text{mm}$         | m <sup>2</sup> | 481.2033   | 51.00     | 24541.37  |
| 24 | 22410013@1 | 单层百叶风口 600*400                       | 个              | 2          | 125.00    | 250.00    |
| 25 | 22410013@2 | 单层百叶风口（带人字阀）1000*250                 | 个              | 39         | 243.00    | 9477.00   |
| 26 | 22530170@1 | 280° C防火阀 1600*320                   | 个              | 3          | 651.00    | 1953.00   |
| 27 | 22530170@2 | 止回阀 800*800                          | 个              | 3          | 450.00    | 1350.00   |
| 28 | 22530170@3 | 电动防火阀 600*400                        | 个              | 2          | 848.00    | 1696.00   |
| 29 | 50290030@1 | 地下室排风机：3500m <sup>3</sup> /h. 0.35kw | 台              | 2          | 3880.00   | 7760.00   |
| 30 | 50290030@2 | 高温消防双速排烟风机 DGS6.30#-B-8 12/5.5kw     | 台              | 3          | 12523.00  | 37569.00  |
| 31 | 00010003   | 机上人工                                 | 工日             | 0.285      | 230.00    | 65.55     |
| 32 | 99450630   | 折旧费                                  | 元              | 162.5855   | 1.00      | 162.59    |
| 33 | 99450640   | 检修费                                  | 元              | 29.4221    | 1.00      | 29.42     |

## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 地下室——通风

第 2 页 共 2 页

[illegible]



## 单位工程概算价汇总表

工程名称：地下室——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称: 地下室——火灾自动报警

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称         | 项目特征描述                               | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）   |          |
|------|--------------|--------------|--------------------------------------|------|------|---------|----------|
|      |              |              |                                      |      |      | 综合单价    | 合价       |
| 1    | 030904008001 | 模块(模块箱)      | 1. 模块箱安装                             | 个    | 1    | 228.5   | 228.5    |
| 2    | 030904008002 | 模块(模块箱)      | 1. 单输入、单输出模块安装                       | 个    | 8    | 175.46  | 1403.68  |
| 3    | 030904001001 | 点型探测器        | 1. 点型探测器安装 感烟                        | 个    | 147  | 97.21   | 14289.87 |
| 4    | 030904001002 | 点型探测器        | 1. 点型探测器安装 感烟                        | 个    | 24   | 98.51   | 2364.24  |
| 5    | 030904003001 | 按钮           | 1. 按钮安装                              | 个    | 10   | 125.58  | 1255.8   |
| 6    | 030904008003 | 模块(模块箱)      | 1. 单输入、单输出模块安装                       | 个    | 1    | 197.56  | 197.56   |
| 7    | 030904007001 | 消防广播(扬声器)    | 1. 消防广播(扬声器)安装 吸顶式扬声器                | 个    | 19   | 76.28   | 1449.32  |
| 8    | 030904008004 | 模块(模块箱)      | 1. 单输入、单输出模块安装                       | 个    | 3    | 188.46  | 565.38   |
| 9    | 030904008005 | 模块(模块箱)      | 1. 单输入、单输出模块安装                       | 个    | 3    | 204.06  | 612.18   |
| 10   | 030904005001 | 声光报警器        | 1. 声光报警器安装                           | 个    | 10   | 205.07  | 2050.7   |
| 11   | 030904003002 | 按钮           | 1. 按钮安装                              | 个    | 10   | 121.68  | 1216.8   |
| 12   | 030904008006 | 模块(模块箱)      | 1. 单输入、单输出模块安装                       | 个    | 4    | 457.56  | 1830.24  |
| 13   | 030904008007 | 模块(模块箱)      | 1. 单输入、单输出模块安装                       | 个    | 4    | 366.56  | 1466.24  |
| 14   | 030904016001 | 备用电源及电池主机(柜) | 1. 消防报警备用电源安装                        | 套    | 1    | 2163.75 | 2163.75  |
| 15   | 030904008008 | 模块(模块箱)      | 1. 单输入、单输出模块安装                       | 个    | 2    | 971.06  | 1942.12  |
| 16   | 030411004001 | 配线           | 1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m    | 3320 | 3.61    | 11985.2  |
| 17   | 030411004002 | 配线           | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5         | m    | 2640 | 2.18    | 5755.2   |
| 18   | 030411004003 | 配线           | 1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5         | m    | 6640 | 2.73    | 18127.2  |
| 19   | 030411004004 | 配线           | 1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m    | 1150 | 3.61    | 4151.5   |
| 20   | 030411004005 | 配线           | 1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 1.5 | m    | 590  | 3.61    | 2129.9   |
| 本页小计 |              |              |                                      |      |      |         | 75185.38 |

## 分部分项工程报价表

工程名称：地下室——火灾自动报警

第 2 页 共 2 页

[illegible]



# 措施项目费汇总表

工程名称：地下室——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 编码           | 名称                              | 单位 | 数量      | 单价（元）   | 合价（元）    |
|--------------|---------------------------------|----|---------|---------|----------|
| 1            | 绿色施工安全防护措施费                     |    |         |         |          |
| 1.1          | 综合脚手架                           | 项  | 1       |         |          |
|              |                                 | 项  | 1       |         |          |
| 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                   | 项  | 1       |         |          |
|              |                                 | 项  | 1       |         |          |
| 1.3          | 施工围挡照明                          | 项  | 1       |         |          |
|              |                                 | 项  | 1       |         |          |
| 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                     | 项  | 1       |         |          |
|              |                                 | 项  | 1       |         |          |
| 1.5          | 施工便道                            | 项  | 1       |         |          |
|              |                                 | 项  | 1       |         |          |
| 1.6          | 样板引路                            | 项  | 1       |         |          |
|              |                                 | 项  | 1       |         |          |
| LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费                     | 项  | RGF+JXF | 35.77%  | 16955.88 |
|              | 小计                              | 元  |         |         | 16955.88 |
| 2            | 措施其他项目                          |    |         |         |          |
| 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用                   | 项  | RGF     | 0%      |          |
| 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 项  | RGF     | 0%      |          |
| TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 项  | RGF     | 30%     | 14194.11 |
| 031302008001 | 赶工措施费                           | 项  | RGF+JXF | 0%      |          |
| 031302002001 | 夜间施工增加费                         | 项  |         | 20%     |          |
| JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费                     | 项  |         | 10%     |          |
| 031302009001 | 文明工地增加费                         | 项  | RGF+JXF | 0%      |          |
| DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费                       | 项  | 1       |         |          |
| QTFY00000001 | 其他费用                            | 项  | 1       |         |          |
| 031302007001 | 高层施工增加                          | 项  | 1       |         |          |
| 031301017001 | 脚手架搭拆费                          | 项  | 1       | 1973.35 | 1973.35  |
|              | 小计                              | 元  |         |         | 16167.46 |
|              |                                 |    |         |         |          |
|              |                                 |    |         |         |          |
|              |                                 |    |         |         |          |
|              |                                 |    |         |         |          |
|              |                                 |    |         |         |          |
|              | 合计                              |    |         |         | 33123.34 |

### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 地下室——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率 (%) | 金 额 (元)  |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------|----------|
| 1                 | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |         |          |
| LSSGCSF00<br>001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77   | 16955.88 |
| 2                 | 措施其他项目                          |                 |         |          |
| 031301010<br>001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0       |          |
| 031301011<br>001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0       |          |
| TSSGBWZJF<br>001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 分部分项人工费         | 30      | 14194.11 |
| 粤0313020<br>08001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |          |
| 031302002<br>001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20      |          |
| JTGRSGZJF<br>001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10      |          |
| 粤0313020<br>09001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0       |          |
| DGXJCJXF<br>001   | 地下管线交叉降效费                       |                 |         |          |
| QTFY00000<br>001  | 其他费用                            |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
|                   |                                 |                 |         |          |
| 合    计            |                                 |                 |         | 31149.99 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：地下室——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）   |         |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|---------|---------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价    | 合价      |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |         |         |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |         |         |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 1973.35 | 1973.35 |
| 2.2.1 | BM343        | 脚手架搭拆费(消防工程)                             |      | 元    | 1    | 403.99  | 403.99  |
| 2.2.2 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 1569.36 | 1569.36 |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         | 1973.35 |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |         | 1973.35 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |         | 1973.35 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 其他项目清单与计价表

工程名称: 地下室——火灾自动报警

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）   | 备注                                                               |
|-----|---------|----|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |         |                                                                  |
| 2   | 暂估价     | 项  |         |                                                                  |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |         |                                                                  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |         |                                                                  |
| 3   | 计日工     | 项  |         |                                                                  |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |         |                                                                  |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 4740.25 | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |         | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 4358.25 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |         |                                                                  |
| 9   | 索赔费用    | 项  |         |                                                                  |
| 10  | 其他费用    | 项  |         | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
|     |         |    |         |                                                                  |
| 合 计 |         |    | 9098.50 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：地下室——火灾自动报警

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 编码       | 名称及规格                                    | 单位             | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|----------|------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 1  | 00010010 | 人工费                                      | 元              | 47313.6974 | 1.00      | 47313.70  |
| 2  | RGFTZ    | 人工费调整                                    | 元              | 1973.3456  | 1.00      | 1973.35   |
| 3  | 01030035 | 镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$               | kg             | 28.8414    | 5.38      | 155.17    |
| 4  | 01130060 | 镀锌扁钢综合                                   | kg             | 0.94       | 3.61      | 3.39      |
| 5  | 01290245 | 镀锌钢板2.5                                  | m <sup>2</sup> | 1.71       | 98.13     | 167.80    |
| 6  | 02070270 | 橡皮垫2mm                                   | m <sup>2</sup> | 0.02       | 19.91     | 0.40      |
| 7  | 02270001 | 棉纱                                       | kg             | 31.3844    | 11.47     | 359.98    |
| 8  | 02270030 | 白布宽900                                   | m              | 6.27       | 4.94      | 30.97     |
| 9  | 03010115 | 镀锌自攻螺钉M4 $\times$ 20 $\sim$ 35           | 十套             | 6.4        | 3.40      | 21.76     |
| 10 | 03010129 | 自攻螺钉M4 $\times$ 30                       | 十套             | 1          | 0.75      | 0.75      |
| 11 | 03010240 | 木螺钉M4 $\times$ 65                        | 十套             | 72.03      | 0.68      | 48.98     |
| 12 | 03010250 | 木螺钉M6 $\times$ 100                       | 十套             | 0.8        | 1.25      | 1.00      |
| 13 | 03010290 | 半圆头螺丝M6 $\sim$ 12 $\times$ 12 $\sim$ 50  | 十套             | 0.41       | 3.09      | 1.27      |
| 14 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2 $\sim$ 5 $\times$ 15 $\sim$ 50 | 十套             | 5          | 0.43      | 2.15      |
| 15 | 03013041 | 膨胀螺栓M8                                   | 十套             | 0.412      | 3.15      | 1.30      |
| 16 | 03013431 | 塑料胀管D6 $\sim$ 8                          | 十套             | 64.83      | 0.60      | 38.90     |
| 17 | 03014271 | 镀锌锁紧螺母DN20 $\times$ 1.5                  | 十套             | 81.7614    | 1.58      | 129.18    |
| 18 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20 $\times$ 3                    | 十套             | 54.9575    | 3.81      | 209.39    |
| 19 | 03134021 | 铁砂布0 $\sim$ 2#                           | 张              | 1          | 0.94      | 0.94      |
| 20 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 $\phi 3.2$                     | kg             | 0.045      | 5.96      | 0.27      |
| 21 | 03137011 | 焊锡                                       | kg             | 0.02       | 58.12     | 1.16      |
| 22 | 03137041 | 焊锡膏                                      | kg             | 4.4322     | 47.01     | 208.36    |
| 23 | 03138001 | 锡基钎料                                     | kg             | 28.1282    | 52.47     | 1475.89   |
| 24 | 03139001 | 冲击钻头 $\phi 8$                            | 个              | 1          | 3.42      | 3.42      |
| 25 | 03139071 | 冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$                     | 个              | 5.37       | 2.76      | 14.82     |
| 26 | 03139151 | 合金钢钻头 $\phi 3$                           | 个              | 0.4        | 0.55      | 0.22      |
| 27 | 03139281 | 钢锯条                                      | 条              | 138.402    | 0.43      | 59.51     |
| 28 | 05050050 | 胶合板2440 $\times$ 1220 $\times$ 3         | m <sup>2</sup> | 4.73       | 12.76     | 60.35     |
| 29 | 13010050 | 醇酸清漆                                     | kg             | 16.9344    | 14.50     | 245.55    |
| 30 | 13010510 | 调和漆                                      | kg             | 0.045      | 9.52      | 0.43      |
| 31 | 13030240 | 厚漆                                       | kg             | 3.1752     | 10.26     | 32.58     |
| 32 | 13050070 | 防锈漆                                      | kg             | 0.027      | 17.30     | 0.47      |
| 33 | 13050470 | 钢结构厚型防火涂料                                | kg             | 11.55      | 14.70     | 169.79    |
| 34 | 14030040 | 汽油综合                                     | kg             | 86.691     | 7.20      | 624.18    |
| 35 | 14050050 | 溶剂油                                      | kg             | 16.9344    | 3.94      | 66.72     |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：地下室——火灾自动报警

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                                      | 单位   | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|--------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 36 | 14410040   | 801胶                                       | kg   | 1.71      | 6.15      | 10.52     |
| 37 | 14410230   | 硅酮中性密封胶300ml                               | 支    | 0.19      | 12.90     | 2.45      |
| 38 | 14410580   | 万能胶1kg/瓶                                   | kg   | 0.95      | 19.00     | 18.05     |
| 39 | 17250020   | 塑料异型管D5                                    | m    | 16.35     | 3.07      | 50.19     |
| 40 | 27060060   | 接地线1×16mm <sup>2</sup>                     | m    | 1         | 5.18      | 5.18      |
| 41 | 27170001   | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm                      | 卷    | 102.32    | 2.40      | 245.57    |
| 42 | 28030290   | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>        | m    | 1176.0412 | 1.88      | 2210.96   |
| 43 | 28030669   | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm <sup>2</sup> | m    | 36.41     | 3.65      | 132.90    |
| 44 | 29060040   | 镀锌电线管接头20×1.5                              | 个    | 1362.69   | 0.99      | 1349.06   |
| 45 | 29060100   | 镀锌电线管塑料护口DN15~20                           | 个    | 817.614   | 0.17      | 138.99    |
| 46 | 29060115   | 镀锌钢管塑料护口DN15~20                            | 个    | 549.575   | 0.06      | 32.97     |
| 47 | 29090225   | 铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>                  | 个    | 4.06      | 3.17      | 12.87     |
| 48 | 29170210   | 镀锌地线夹20                                    | 套    | 4360.608  | 0.36      | 1569.82   |
| 49 | 34130001   | 标志牌塑料扁形                                    | 个    | 10        | 0.68      | 6.80      |
| 50 | 99450760   | 其他材料费                                      | 元    | 390.0004  | 1.00      | 390.00    |
| 51 | 23370100@1 | 智能型感烟探测器（编码）                               | 个(对) | 147       | 53.30     | 7835.10   |
| 52 | 23370100@2 | 智能型差定温感温探测器（编码）                            | 个(对) | 24        | 54.60     | 1310.40   |
| 53 | 23390005   | 声光报警器                                      | 个    | 10        | 121.55    | 1215.50   |
| 54 | 23400001@1 | 总线隔离器                                      | 个    | 8         | 49.40     | 395.20    |
| 55 | 23400001@2 | 单输出控制模块                                    | 个    | 1         | 71.50     | 71.50     |
| 56 | 23400001@3 | 单输入模块                                      | 个    | 3         | 62.40     | 187.20    |
| 57 | 23400001@4 | 防火门门磁开关                                    | 个    | 4         | 331.50    | 1326.00   |
| 58 | 23400001@5 | 防火门电动闭门器                                   | 个    | 4         | 240.50    | 962.00    |
| 59 | 23400001@6 | 电气火灾监控模块                                   | 个    | 2         | 845.00    | 1690.00   |
| 60 | 23400001@7 | 单输入/单输出模块                                  | 个    | 3         | 78.00     | 234.00    |
| 61 | 23400010@1 | 消防接线箱、端子箱                                  | 台    | 1         | 143.00    | 143.00    |
| 62 | 23410060@1 | 智能型消火栓破玻按钮（编码）                             | 个    | 10        | 58.50     | 585.00    |
| 63 | 23410060@2 | 手动火灾报警按钮（带电话插孔）                            | 个    | 10        | 62.40     | 624.00    |
| 64 | 23410070@1 | 火灾应急广播扬声器                                  | 只    | 19        | 45.50     | 864.50    |
| 65 | 23450030@1 | 防火门中继电源箱                                   | 台    | 1         | 2054.00   | 2054.00   |
| 66 | 28030170@1 | 绝缘电线 NH-BV-2.5mm <sup>2</sup>              | m    | 7304      | 1.28      | 9349.12   |
| 67 | 28030170@2 | 绝缘电线 NH-BV-1.5mm <sup>2</sup>              | m    | 2904      | 0.78      | 2265.12   |

## 单位工程人材机汇总表

工程名称: 地下室——火灾自动报警

第 3 页 共 3 页

[illegible]





## 单位工程概算价汇总表

工程名称：配电房

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程报价表

工程名称：配电房

第 1 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                          | 计量单位 | 工程数量   | 金额(元)  |           |
|------|--------------|-------|-------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
|      |              |       |                                                 |      |        | 综合单价   | 合价        |
| 1    | 030408001001 | 电力电缆  | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 五芯 单价*1.3            | m    | 1      | 22.98  | 22.98     |
| 2    | 030408001002 | 电力电缆  | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 五芯 单价*1.3            | m    | 59.47  | 23.63  | 1405.28   |
| 3    | 030408001003 | 电力电缆  | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 五芯 单价*1.3            | m    | 1      | 33.92  | 33.92     |
| 4    | 030408001004 | 电力电缆  | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 五芯 单价*1.3            | m    | 53.06  | 44.36  | 2353.74   |
| 5    | 030408001005 | 电力电缆  | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 五芯 单价*1.3            | m    | 1      | 71.65  | 71.65     |
| 6    | 030408001006 | 电力电缆  | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 五芯 单价*1.3            | m    | 36.38  | 73.32  | 2667.38   |
| 7    | 030408001007 | 电力电缆  | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 70 五芯 单价*1.3            | m    | 63.38  | 135.91 | 8613.98   |
| 8    | 030408001008 | 电力电缆  | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 五芯 单价*1.3           | m    | 1      | 249.39 | 249.39    |
| 9    | 030408001009 | 电力电缆  | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 五芯 单价*1.3           | m    | 118.48 | 313.86 | 37186.13  |
| 10   | 030408001010 | 电力电缆  | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185 五芯 单价*1.3           | m    | 82.14  | 452.23 | 37146.17  |
| 11   | 030408001011 | 电力电缆  | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 240 五芯 单价*1.3           | m    | 126.88 | 596.87 | 75730.87  |
| 12   | 030408006001 | 电力电缆头 | 1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 16 | 个    | 25     | 99.21  | 2480.25   |
| 13   | 030408006002 | 电力电缆头 | 1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 35 | 个    | 1      | 155.37 | 155.37    |
| 14   | 030408006003 | 电力电缆头 | 1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 70 | 个    | 2      | 196.87 | 393.74    |
| 本页小计 |              |       |                                                 |      |        |        | 168510.85 |

## 分部分项工程报价表

工程名称：配电房

第 2 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程数量 | 金额 (元)    |           |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|
|      |              |          |                                                                              |      |      | 综合单价      | 合价        |
| 15   | 030408006004 | 电力电缆头    | 1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 120                             | 个    | 4    | 254.84    | 1019.36   |
| 16   | 030408006005 | 电力电缆头    | 1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 185                             | 个    | 4    | 305.87    | 1223.48   |
| 17   | 030408006006 | 电力电缆头    | 1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 240                             | 个    | 3    | 385.9     | 1157.7    |
| 18   | 030401002001 | 干式变压器    | 1. 干式变压器安装 10KV/容量(kVA以下) 2000<br>2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作<br>3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装     | 台    | 2    | 163654.38 | 327308.76 |
| 19   | 030113008001 | 柴油发电机组   | 1. 柴油发电机组安装 设备重量(t以内) 4.5<br>2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作<br>3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装          | 台    | 1    | 655924.9  | 655924.9  |
| 20   | 030402017001 | 高压成套配电柜  | 1. 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜<br>2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作<br>3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装             | 台    | 2    | 66573.68  | 133147.36 |
| 21   | 030402017002 | 高压成套配电柜  | 1. 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜<br>2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作<br>3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装             | 台    | 1    | 46573.68  | 46573.68  |
| 22   | 030402017003 | 高压成套配电柜  | 1. 高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜<br>2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作<br>3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装             | 台    | 1    | 53573.68  | 53573.68  |
| 23   | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)<br>2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作<br>3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装 | 台    | 2    | 35873.04  | 71746.08  |
| 本页小计 |              |          |                                                                              |      |      |           | 1291675   |

## 分部分项工程报价表

工程名称：配电房

第 3 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程数量 | 金额 (元)   |           |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|-----------|
|      |              |          |                                                                              |      |      | 综合单价     | 合价        |
| 24   | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)<br>2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作<br>3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装 | 台    | 1    | 25873.04 | 25873.04  |
| 25   | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | 1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)<br>2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作<br>3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装 | 台    | 1    | 35873.04 | 35873.04  |
| 26   | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | 1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)<br>2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作<br>3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装 | 台    | 1    | 35873.04 | 35873.04  |
| 27   | 030404004005 | 低压开关柜(屏) | 1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)<br>2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作<br>3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装 | 台    | 1    | 35873.04 | 35873.04  |
| 28   | 030404004006 | 低压开关柜(屏) | 1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)<br>2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作<br>3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装 | 台    | 1    | 25873.04 | 25873.04  |
| 29   | 030404004007 | 低压开关柜(屏) | 1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)<br>2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作<br>3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装 | 台    | 3    | 35873.04 | 107619.12 |
| 本页小计 |              |          |                                                                              |      |      |          | 266984.32 |

## 分部分项工程报价表

工程名称：配电房

第 4 页 共 4 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）    |            |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------------|
|      |              |          |                                                                              |      |      | 综合单价     | 合价         |
| 30   | 030404004008 | 低压开关柜(屏) | 1. 低压开关柜(屏)、弱电控制返回屏、箱式配电室 低压开关柜(屏)<br>2. 基础型钢制作、安装 槽钢制作<br>3. 基础型钢制作、安装 槽钢安装 | 台    | 1    | 75873.04 | 75873.04   |
| 31   | 030414002001 | 送配电装置系统  | 1. 送配电装置系统调试（综合）1kV以下交流供电                                                    | 系统   | 25   | 906.04   | 22651      |
| 32   | 030414002002 | 送配电装置系统  | 1. 送配电装置系统调试（综合）10kV以下交流供电                                                   | 系统   | 2    | 3002.24  | 6004.48    |
| 33   | 030414001001 | 电力变压器系统  | 1. 电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 2000                                        | 系统   | 2    | 8890.87  | 17781.74   |
| 34   | 030414008001 | 母线       | 1. 母线、避雷器、电容器调试 母线系统(kV以下) 1                                                 | 段    | 1    | 618.81   | 618.81     |
| 35   | 030414008002 | 母线       | 1. 母线、避雷器、电容器调试 母线系统(kV以下) 10                                                | 段    | 1    | 2215.23  | 2215.23    |
|      |              |          |                                                                              |      |      |          | 1852314.47 |
|      |              |          |                                                                              |      |      |          |            |
|      |              |          |                                                                              |      |      |          |            |
|      |              |          |                                                                              |      |      |          |            |
|      |              |          |                                                                              |      |      |          |            |
|      |              |          |                                                                              |      |      |          |            |
|      |              |          |                                                                              |      |      |          |            |
|      |              |          |                                                                              |      |      |          |            |
|      |              |          |                                                                              |      |      |          |            |
|      |              |          |                                                                              |      |      |          |            |
|      |              |          |                                                                              |      |      |          |            |
|      |              |          |                                                                              |      |      |          |            |
|      |              |          |                                                                              |      |      |          |            |
|      |              |          |                                                                              |      |      |          |            |
|      |              |          |                                                                              |      |      |          |            |
|      |              |          |                                                                              |      |      |          |            |
|      |              |          |                                                                              |      |      |          |            |
|      |              |          |                                                                              |      |      |          |            |
|      |              |          |                                                                              |      |      |          |            |
| 本页小计 |              |          |                                                                              |      |      |          | 125144.3   |
| 合 计  |              |          |                                                                              |      |      |          | 1852314.47 |



### 措施项目清单与计价表（一）

工程名称: 配电房

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 项目名称                            | 计算基础            | 费 率（%） | 金 额（元）   |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|--------|----------|
| 1                 | 绿色施工安全防护措施费                     |                 |        |          |
| LSSGCSF00<br>001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 35.77  | 22216.60 |
| 2                 | 措施其他项目                          |                 |        |          |
| 031301010<br>001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0      |          |
| 031301011<br>001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0      |          |
| TSSGBWZJF<br>001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |                 | 30     |          |
| 粤0313020<br>08001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0      |          |
| 031302002<br>001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20     |          |
| JTGRSGZJF<br>001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10     |          |
| 粤0313020<br>09001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机械费 | 0      |          |
| DXGXJCJXF<br>001  | 地下管线交叉降效费                       |                 |        |          |
| QTFY00000<br>001  | 其他费用                            |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
|                   |                                 |                 |        |          |
| 合    计            |                                 |                 |        | 22216.60 |

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

# 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：配电房

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目编码         | 项目名称                                     | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元）   |         |
|-------|--------------|------------------------------------------|------|------|------|---------|---------|
|       |              |                                          |      |      |      | 综合单价    | 合价      |
| 1     |              | 绿色施工安全防护措施费                              |      |      |      |         |         |
| 1.1   | 1.1          | 综合脚手架                                    |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.2   | 1.2          | 施工现场围挡和临时占地围挡                            |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.3   | 1.3          | 施工围挡照明                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.4   | 1.4          | 防尘降噪绿色施工防护棚                              |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.5   | 1.5          | 施工便道                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 1.6   | 1.6          | 样板引路                                     |      | 项    | 1    |         |         |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 2     |              | 措施其他项目                                   |      |      |      |         |         |
| 2.1   | 031302007001 | 高层施工增加                                   |      | 项    | 1    |         |         |
| 2.2   | 031301017001 | 脚手架搭拆费                                   |      | 项    | 1    | 2037.26 | 2037.26 |
| 2.2.1 | BM250        | 脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) |      | 元    | 1    | 2037.26 | 2037.26 |
| 小 计   |              |                                          |      |      |      |         | 2037.26 |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
|       |              |                                          |      |      |      |         |         |
| 本页小计  |              |                                          |      |      |      |         | 2037.26 |
| 合 计   |              |                                          |      |      |      |         | 2037.26 |

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目



## 其他项目清单与计价表

工程名称: 配电房

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 单位 | 金额（元）    | 备注                                                               |
|-----|---------|----|----------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 暂列金额    | 项  |          |                                                                  |
| 2   | 暂估价     | 项  |          |                                                                  |
| 2.1 | 材料暂估价   | 项  |          |                                                                  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 项  |          |                                                                  |
| 3   | 计日工     | 项  |          |                                                                  |
| 4   | 总承包服务费  | 项  |          |                                                                  |
| 5   | 预算包干费   | 项  | 6210.96  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算                                       |
| 6   | 工程优质费   | 项  |          | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础<br>国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50% |
| 7   | 概算幅度差   | 项  | 55569.43 | 按分部分项工程费的3.00%计算                                                 |
| 8   | 现场签证费用  | 项  |          |                                                                  |
| 9   | 索赔费用    | 项  |          |                                                                  |
| 10  | 其他费用    | 项  |          | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                 |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
|     |         |    |          |                                                                  |
| 合 计 |         |    | 61780.39 | -                                                                |

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：配电房

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 编码       | 名称及规格                          | 单位             | 数量         | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|----------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 1  | 00010010 | 人工费                            | 元              | 53032.7507 | 1.00      | 53032.75  |
| 2  | RGFTZ    | 人工费调整                          | 元              | 2037.2624  | 1.00      | 2037.26   |
| 3  | 01030055 | 镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$     | kg             | 9.3        | 5.38      | 50.03     |
| 4  | 01090023 | 圆钢 $\phi 10$ 以内                | kg             | 7.398      | 3.60      | 26.63     |
| 5  | 01130060 | 镀锌扁钢综合                         | kg             | 29.766     | 3.61      | 107.46    |
| 6  | 01290003 | 钢板综合                           | kg             | 1.8        | 4.30      | 7.74      |
| 7  | 01530060 | 封铅含铅65% 含锡35%                  | kg             | 10.225     | 26.42     | 270.14    |
| 8  | 02090020 | 聚氯乙烯薄膜                         | m <sup>2</sup> | 2.79       | 1.29      | 3.60      |
| 9  | 02130050 | 三色塑料带综合                        | kg             | 9.37       | 10.30     | 96.51     |
| 10 | 02270001 | 棉纱                             | kg             | 3.65       | 11.47     | 41.87     |
| 11 | 02270020 | 白布                             | kg             | 21.332     | 2.75      | 58.66     |
| 12 | 02330010 | 草袋                             | 个              | 3          | 1.28      | 3.84      |
| 13 | 03011605 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内 | 十套             | 22.31      | 5.04      | 112.44    |
| 14 | 03011610 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12 $\times$ 100以内 | 十套             | 8.94       | 5.09      | 45.50     |
| 15 | 03011655 | 镀锌六角螺栓2平1弹垫 M20 $\times$ 100以内 | 十套             | 0.82       | 27.92     | 22.89     |
| 16 | 03019011 | 圆钉30 $\sim$ 45                 | kg             | 0.067      | 3.65      | 0.24      |
| 17 | 03134021 | 铁砂布0 $\sim$ 2#                 | 张              | 6          | 0.94      | 5.64      |
| 18 | 03135001 | 低碳钢焊条综合                        | kg             | 4.544      | 6.01      | 27.31     |
| 19 | 03136021 | 焊锡丝综合                          | kg             | 6.4        | 7.69      | 49.22     |
| 20 | 03137041 | 焊锡膏                            | kg             | 1.284      | 47.01     | 60.36     |
| 21 | 03139281 | 钢锯条                            | 条              | 13         | 0.43      | 5.59      |
| 22 | 03139521 | 合金钢钻头 $\phi 10$                | 个              | 0.9963     | 4.57      | 4.55      |
| 23 | 03213071 | 斜垫铁Q195 $\sim$ Q235 1#         | kg             | 6.264      | 3.62      | 22.68     |
| 24 | 03213251 | 平垫铁Q195 $\sim$ Q235 1#         | kg             | 6.096      | 6.82      | 41.57     |
| 25 | 04010020 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5              | kg             | 341        | 0.42      | 143.22    |
| 26 | 04030015 | 中砂                             | m <sup>3</sup> | 0.579      | 193.00    | 111.75    |
| 27 | 04050035 | 碎石20                           | m <sup>3</sup> | 0.63       | 135.30    | 85.24     |
| 28 | 05030200 | 木板                             | m <sup>3</sup> | 0.03       | 1630.62   | 48.92     |
| 29 | 05030265 | 枕木                             | m <sup>3</sup> | 0.041      | 1329.20   | 54.50     |
| 30 | 13010020 | 白油漆                            | kg             | 0.1        | 11.23     | 1.12      |
| 31 | 13010130 | 酚醛调和漆                          | kg             | 7.4        | 11.40     | 84.36     |
| 32 | 13030240 | 厚漆                             | kg             | 0.05       | 10.26     | 0.51      |
| 33 | 13050080 | 防锈漆C53-1                       | kg             | 2.4        | 17.30     | 41.52     |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：配电房

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 编码         | 名称及规格                      | 单位             | 数量       | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|------------|----------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 34 | 13050210   | 沥青绝缘漆                      | kg             | 1.0216   | 6.20      | 6.33      |
| 35 | 14030010   | 柴油                         | kg             | 55.8     | 6.39      | 356.56    |
| 36 | 14030030   | 煤油                         | kg             | 3.96     | 4.29      | 16.99     |
| 37 | 14030040   | 汽油综合                       | kg             | 20.9034  | 7.20      | 150.50    |
| 38 | 14030040@1 | 汽油综合                       | kg             | 0.7003   | 7.20      | 5.04      |
| 39 | 14070001   | 变压器油                       | kg             | 1.72     | 9.81      | 16.87     |
| 40 | 14070050   | 机油综合                       | kg             | 0.667    | 6.96      | 4.64      |
| 41 | 14090010   | 电力复合脂                      | kg             | 5.209    | 14.45     | 75.27     |
| 42 | 14090030   | 黄甘油                        | kg             | 0.202    | 6.46      | 1.30      |
| 43 | 14330320   | 硬脂酸                        | kg             | 0.5119   | 6.33      | 3.24      |
| 44 | 15130060   | 聚酯乙烯泡沫塑料                   | kg             | 0.165    | 25.85     | 4.27      |
| 45 | 17250030   | 塑料异型管D2.5~5                | m              | 66       | 2.19      | 144.54    |
| 46 | 17250170   | 塑料软管D5                     | m              | 5.5      | 0.40      | 2.20      |
| 47 | 18030605   | 固定卡子φ90                    | 个              | 80.34    | 3.03      | 243.43    |
| 48 | 27170001   | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm      | 卷              | 12.7     | 2.40      | 30.48     |
| 49 | 28010030   | 镀锡裸铜绞线16mm <sup>2</sup>    | kg             | 6.63     | 63.75     | 422.66    |
| 50 | 29070150   | 电缆敷设牵引头综合                  | 只              | 0.601    | 370.00    | 222.37    |
| 51 | 29090225   | 铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>  | 个              | 115.71   | 3.17      | 366.80    |
| 52 | 29090235   | 铜接线端子DT-35mm <sup>2</sup>  | 个              | 3.045    | 4.67      | 14.22     |
| 53 | 29090245   | 铜接线端子DT-70mm <sup>2</sup>  | 个              | 6.09     | 7.26      | 44.21     |
| 54 | 29090255   | 铜接线端子DT-120mm <sup>2</sup> | 个              | 12.18    | 13.98     | 170.28    |
| 55 | 29090265   | 铜接线端子DT-185mm <sup>2</sup> | 个              | 12.18    | 20.58     | 250.66    |
| 56 | 29090270   | 铜接线端子DT-240mm <sup>2</sup> | 个              | 9.135    | 32.72     | 298.90    |
| 57 | 29170340   | 胶木线夹                       | 个              | 66       | 0.40      | 26.40     |
| 58 | 34070010   | 塑料手套ST型                    | 个              | 40.95    | 13.72     | 561.83    |
| 59 | 34110010   | 水                          | m <sup>3</sup> | 6.04     | 3.41      | 20.60     |
| 60 | 34130001   | 标志牌塑料扁形                    | 个              | 42.4155  | 0.68      | 28.84     |
| 61 | 35250001   | 电缆敷设滚轮综合                   | 个              | 0.9985   | 45.50     | 45.43     |
| 62 | 35250010   | 电缆敷设转向导轮综合                 | 个              | 0.2599   | 116.35    | 30.24     |
| 63 | 37091110   | 钢垫板1~2                     | kg             | 17.2     | 4.37      | 75.16     |
| 64 | 99450760   | 其他材料费                      | 元              | 146.8345 | 1.00      | 146.83    |
| 65 | CLFTZ      | 材料费调整                      | 元              | 0.0063   | 1.00      | 0.01      |
| 66 | 01190043@1 | 槽钢[10                      | m              | 18.9     | 38.77     | 732.75    |
| 67 | 28110210@1 | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*120+1*70    | m              | 119.6648 | 284.02    | 33987.20  |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：配电房

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 编码          | 名称及规格                    | 单位   | 数量        | 单价<br>(元) | 合价<br>(元) |
|----|-------------|--------------------------|------|-----------|-----------|-----------|
| 68 | 28110210@10 | 铜芯电缆 WDZN-YJY-5*10       | m    | 53.5906   | 37.24     | 1995.71   |
| 69 | 28110210@11 | 铜芯电缆 WDZN-YJY-5*16       | m    | 1.01      | 58.28     | 58.86     |
| 70 | 28110210@2  | 铜芯电缆 WDZN-YJY-4*95+1*50  | m    | 1.01      | 220.19    | 222.39    |
| 71 | 28110210@3  | 铜芯电缆 WDZN-YJY-5*6        | m    | 60.0647   | 16.72     | 1004.28   |
| 72 | 28110210@4  | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*240+1*120 | m    | 128.1488  | 548.10    | 70238.36  |
| 73 | 28110210@5  | 铜芯电缆 WDZ-YJY-5*10        | m    | 1.01      | 26.91     | 27.18     |
| 74 | 28110210@6  | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*185+1*95  | m    | 82.9614   | 413.06    | 34268.04  |
| 75 | 28110210@7  | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16   | m    | 36.7438   | 59.94     | 2202.42   |
| 76 | 28110210@8  | 铜芯电缆 WDZ-YJY-4*50+1*25   | m    | 64.0138   | 115.91    | 7419.84   |
| 77 | 28110210@9  | 铜芯电缆 WDZN-YJY-5*4        | m    | 1.01      | 16.08     | 16.24     |
| 78 | 55010001@1  | 低压出线柜1AA1~2              | 台    | 2         | 35000.00  | 70000.00  |
| 79 | 55010001@2  | 低压补偿柜1AA3                | 台    | 1         | 25000.00  | 25000.00  |
| 80 | 55010001@3  | 低压进线柜1AA4                | 台    | 1         | 35000.00  | 35000.00  |
| 81 | 55010001@4  | 低压联络柜1AA5                | 台    | 1         | 35000.00  | 35000.00  |
| 82 | 55010001@5  | 低压进线柜1AA6                | 台    | 1         | 35000.00  | 35000.00  |
| 83 | 55010001@6  | 低压补偿柜1AA7                | 台    | 1         | 25000.00  | 25000.00  |
| 84 | 55010001@7  | 低压出线柜1AA8~9、1AA11        | 台    | 3         | 35000.00  | 105000.00 |
| 85 | 55010001@8  | 双电源切换柜1AA10              | 台    | 1         | 75000.00  | 75000.00  |
| 86 | 55010010@1  | 高压进线柜AH1、AH5             | 台    | 2         | 65000.00  | 130000.00 |
| 87 | 55010010@2  | 高压出线柜AH2、AH4             | 台    | 1         | 45000.00  | 45000.00  |
| 88 | 55010010@3  | 高压进线联络柜AH3               | 台    | 1         | 52000.00  | 52000.00  |
| 89 | 55430050@1  | 变压器SC(B)13-1250kVA       | 台    | 2         | 160000.00 | 320000.00 |
| 90 | 55470001@1  | 柴油发电机组500KW (含附件)        | 台    | 1         | 650000.00 | 650000.00 |
| 91 | 00010003    | 机上人工                     | 工日   | 8.0684    | 230.00    | 1855.73   |
| 92 | 99450630    | 折旧费                      | 元    | 3533.2656 | 1.00      | 3533.27   |
| 93 | 99450640    | 检修费                      | 元    | 207.938   | 1.00      | 207.94    |
| 94 | 99450650    | 维护费                      | 元    | 1148.9044 | 1.00      | 1148.90   |
| 95 | 99450660    | 安拆费                      | 元    | 42.687    | 1.00      | 42.69     |
| 96 | 99450670    | 汽油(机械用)国III93#           | kg   | 25.9896   | 7.20      | 187.13    |
| 97 | 99450680    | 柴油(机械用)0#                | kg   | 134.4136  | 6.39      | 858.90    |
| 98 | 99450680@1  | 柴油(机械用)0#                | kg   | 8.8364    | 6.39      | 56.46     |
| 99 | 99450700    | 电(机械用)                   | kw·h | 278.1403  | 0.63      | 175.23    |





## 单位工程造价汇总表

工程名称: 围墙

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号               | 汇总内容        | 金额: (元)    | 其中: 暂估价(元) |
|------------------|-------------|------------|------------|
| 1                | 分部分项合计      |            |            |
| 2                | 措施合计        |            |            |
| 2.1              | 绿色施工安全防护措施费 |            |            |
| 2.2              | 其他措施费       |            |            |
| 3                | 其他项目        |            |            |
| 3.1              | 暂列金额        |            |            |
| 3.2              | 暂估价         |            |            |
| 3.3              | 计日工         |            |            |
| 3.4              | 总承包服务费      |            |            |
| 3.5              | 预算包干费       |            |            |
| 3.6              | 工程优质费       |            |            |
| 3.7              | 概算幅度差       |            |            |
| 3.8              | 索赔费用        |            |            |
| 3.9              | 现场签证费用      |            |            |
| 3.10             | 其他费用        |            |            |
| 4                | 税前工程造价      |            |            |
| 5                | 增值税销项税额     |            |            |
| 6                | 总造价         | 550000.00  |            |
|                  |             |            |            |
|                  |             |            |            |
|                  |             |            |            |
|                  |             |            |            |
|                  |             |            |            |
|                  |             |            |            |
|                  |             |            |            |
|                  |             |            |            |
|                  |             |            |            |
|                  |             |            |            |
|                  |             |            |            |
|                  |             |            |            |
|                  |             |            |            |
|                  |             |            |            |
|                  |             |            |            |
|                  |             |            |            |
|                  |             |            |            |
|                  |             |            |            |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |             | 550,000.00 | 0          |

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

## 单位工程造价汇总表

工程名称: 道路及排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号               | 汇总内容        | 金额:(元)       | 其中：暂估价(元) |
|------------------|-------------|--------------|-----------|
| 1                | 分部分项合计      |              |           |
| 2                | 措施合计        |              |           |
| 2.1              | 绿色施工安全防护措施费 |              |           |
| 2.2              | 其他措施费       |              |           |
| 3                | 其他项目        |              | —         |
| 3.1              | 暂列金额        |              |           |
| 3.2              | 暂估价         |              |           |
| 3.3              | 计日工         |              |           |
| 3.4              | 总承包服务费      |              |           |
| 3.5              | 预算包干费       |              |           |
| 3.6              | 工程优质费       |              |           |
| 3.7              | 概算幅度差       |              |           |
| 3.8              | 索赔费用        |              |           |
| 3.9              | 现场签证费用      |              |           |
| 3.10             | 其他费用        |              |           |
| 4                | 税前工程造价      |              |           |
| 5                | 增值税销项税额     |              | —         |
| 6                | 总造价         | 2150000.00   |           |
|                  |             |              |           |
|                  |             |              |           |
|                  |             |              |           |
|                  |             |              |           |
|                  |             |              |           |
|                  |             |              |           |
|                  |             |              |           |
|                  |             |              |           |
|                  |             |              |           |
|                  |             |              |           |
|                  |             |              |           |
|                  |             |              |           |
|                  |             |              |           |
|                  |             |              |           |
|                  |             |              |           |
|                  |             |              |           |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |             | 2,150,000.00 | 0         |

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



## 单位工程造价汇总表

工程名称：绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 单位工程造价汇总表

工程名称：3个篮球场及4个羽毛球场

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号               | 汇总内容        | 金额:(元)     | 其中：暂估价(元) |
|------------------|-------------|------------|-----------|
| 1                | 分部分项合计      |            |           |
| 2                | 措施合计        |            |           |
| 2.1              | 绿色施工安全防护措施费 |            |           |
| 2.2              | 其他措施费       |            |           |
| 3                | 其他项目        |            | -         |
| 3.1              | 暂列金额        |            |           |
| 3.2              | 暂估价         |            |           |
| 3.3              | 计日工         |            |           |
| 3.4              | 总承包服务费      |            |           |
| 3.5              | 预算包干费       |            |           |
| 3.6              | 工程优质费       |            |           |
| 3.7              | 概算幅度差       |            |           |
| 3.8              | 索赔费用        |            |           |
| 3.9              | 现场签证费用      |            |           |
| 3.10             | 其他费用        |            |           |
| 4                | 税前工程造价      |            |           |
| 5                | 增值税销项税额     |            | -         |
| 6                | 总造价         | 600000.00  |           |
|                  |             |            |           |
|                  |             |            |           |
|                  |             |            |           |
|                  |             |            |           |
|                  |             |            |           |
|                  |             |            |           |
|                  |             |            |           |
|                  |             |            |           |
|                  |             |            |           |
|                  |             |            |           |
|                  |             |            |           |
|                  |             |            |           |
|                  |             |            |           |
|                  |             |            |           |
|                  |             |            |           |
|                  |             |            |           |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |             | 600,000.00 | 0         |

注：本表适用于单位工程造价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总