

预审190403

预算审核报告书

工程名称：溪南中心小学新建教学楼工程



广州宇丰工程咨询有限公司

Guangzhou YuFeng Engineering Consulting CO.,LTD.

# 工程预算审核报告书

编号：预审190403

时间： 2019年4月8日

建设单位	汕头市澄海溪南中心小学	项目名称	溪南中心小学新建教学楼工程		
		结构类型		建筑面积	
预 算 送审造价	人民币小写： ¥6,312,861.17				
	人民币大写： 陆佰叁拾壹万贰仟捌佰陆拾壹元壹角柒分				
预 算 审核造价	人民币小写： ¥6,154,964.28				
	人民币大写： 陆佰壹拾伍万肆仟玖佰陆拾肆元贰角捌分				
预 算 核减造价	人民币小写： ¥157,896.89				
	人民币大写： 壹拾伍万柒仟捌佰玖拾陆元捌角玖分				
备注	详见审核说明。				

建设单位	经办人：   负责人：    建设单位 (盖章)：  2019年4月8日	审核单位	经办：  复核：  负责人：    审核单位 (盖章)：  2019年4月8日
------	---	------	--

# 溪南中心小学新建教学楼工程


## 招 标 控 制 价

工程编号： 预审190403

招标控制价（小写）： 6,154,964.28

（大写）： 陆佰壹拾伍万肆仟玖佰陆拾肆元贰角捌分

建设单位：



法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编制人：



复核人：



编制时间：


2019年4月8日

复核时间：

2019年4月8日

# 工程预算造价汇总表

工程名称： 溪南中心小学新建教学楼工程



序号	项目名称	送审造价(元)	审定造价(元)	核减金额(元)	备注
1	土建工程	5,605,287.18	5,468,192.35	137,094.83	
2	电气工程	366,670.55	354,179.74	12,490.81	
3	给排水工程	340,903.44	332,592.19	8,311.25	
4					
5					
6					
7					
8					
合计		6,312,861.17	6,154,964.28	157,896.89	

# 审核编制说明

## 一、工程概况：

- 1、建设单位：汕头市澄海溪南中心小学
- 2、工程名称：溪南中心小学新建教学楼工程

## 二、编制依据：

### 1、工程量依据：

根据汕头市澄海溪南中心小学提供的《溪南中心小学新建教学楼工程》设计图进行编制。

### 2、计价依据：

- (1)、《建设工程工程量清单计价规》(GB50500-2013)。
- (2)、2018年《广东省建设工程计价依据》。
- (3)、2018年《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则》。
- (4)、2018年《广东省建筑与装饰工程综合定额》。
- (5)、2018年《广东省通用安装工程综合定额》。
- (6)、2018年《广东省市政工程综合定额》。

## 三、人工、材料价格依据：

人工、材料价格按汕头市建设工程造价管理站发布的《汕头市澄海区2018年第三季度材料综合价格》、缺项部分按市场询价计算。

## 四、本工程利润、措施项目费、其他项目费及税金计算：

- 1、工程利润：土建、安装工程按（人工费+施工机具费）×20%计算；。
- 2、绿色施工安全防护措施费：土建工程按（人工费+施工机具费）×19%；安装工程按（人工费+施工机具费）×35.77%；

3、其他项目费：

(1) 预算包干费：土建工程按（人工费+施工机具费）×7%；安装工程按（人工费+施工机具费）×10%计算。

4、税金：按税前总造价×9%。

六、审核结果：

经审核，溪南中心小学新建教学楼工程送审金额 6312861.17 元，审核后金额 54964.28 元，核减 157896.89 元。主要核减情况如下

- 1、核减首层板工程量。
- 2、核减有梁板工程量。
- 3、核减钢筋工程量。
- 4、核减屋面防水工程量。
- 5、核减排水工程、电器工程部分主材价。

详见报告书

广州宇丰工程咨询有限公司

二〇一九年四月八日



# 单位工程造价汇总表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	金额(元)
1	分部分项合计	分部分项合计	4190091.33
1.1	土石方工程		6857.24
1.2	桩基工程		539911.04
1.3	砌筑工程		218048.15
1.4	混凝土及钢筋混凝土工程		1626442.58
1.5	金属结构工程		11215.55
1.6	门窗工程		177583.38
1.7	屋面及防水工程		274630.59
1.8	楼地面装饰工程		324648.41
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		774761.06
1.10	天棚工程		73326.99
1.11	油漆、涂料、裱糊工程		97285.11
1.12	其他装饰工程		65381.23
2	措施合计	绿色施工安全防护措施费+其他措施费	741503.55
2.1	绿色施工安全防护措施费	安全及文明施工措施费	367687.71
2.2	其他措施费	其他措施费	373815.84
3	其他项目	其他项目合计	85095.35
3.1	暂列金额	暂列金额	
3.2	暂估价	暂估价合计	
3.3	计日工	计日工	
3.4	总承包服务费	总承包服务费	
3.5	预算包干费	预算包干费	85095.35
3.6	工程优质费	工程优质费	
3.7	概算幅度差	概算幅度差	
3.8	索赔费用	索赔费用	
3.9	现场签证费用	现场签证费用	
3.10	其他费用	其他费用	
4	税前工程造价	分部分项合计+措施合计+其他项目	5016690.23
5	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	451502.12
6	总造价	税前工程造价+增值税销项税额	5468192.35

# 分部分项工程计价表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
土石方工程								
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	108.0393	7.82	844.87	
2	010101004001	挖基坑土方	1. 人工挖基坑土方 三类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	147.356	9.58	1411.67	
3	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	155.568	19.3	3002.46	
4	010103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	99.8273	16.01	1598.24	
<b>【土石方工程】分部小计</b>								6857.24
桩基工程								
5	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	1. 钻孔桩成孔 设计桩径(mm) 800内 2. 灌注混凝土 钻孔(旋挖) 桩合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泥浆罐车泥浆运输 运距1km内 实际运距(km):5	m3	387.73	1211.55	469754.28	
6	010302007001	灌注桩后压浆	1. 钢管(锚杆、土钉、微型桩) 制安 2. 桩底(侧)后压浆 换为【复合普通硅酸盐水泥P.0 42.5】	孔	32	2063.85	66043.2	
7	010301004001	截(凿)桩头	1. 凿桩头	m3	11.08	371.26	4113.56	
<b>【桩基工程】分部小计</b>								539911.04
砌筑工程								
8	010402001001	砌块墙-外墙100	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	9.6319	545.89	5257.96	
9	010402001002	砌块墙-外墙200	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	267.8854	504.15	135054.42	
10	010402001003	砌块墙-外墙120	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	16.9378	545.89	9246.18	
<b>本页小计</b>								696326.84

# 分部分项工程计价表

工程名称：土建工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
11	010402001004	砌块墙-外墙350	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 30cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	0.6007	490	294.34	
12	010402001005	砌块墙-内墙200	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	95.0573	491.34	46705.45	
13	010402001006	砌块墙-内墙100	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	4.7082	545.89	2570.16	
14	010401012001	零星砌砖	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	个	34	556.46	18919.64	
<b>【砌筑工程】分部小计</b>								218048.15
混凝土及钢筋混凝土工程								
15	010501001001	垫层 C15	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	24.1011	475.87	11468.99	
16	010501004001	满堂基础-地下室底板 C30	1. 现浇建筑物混凝土 地下室底板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	114.0142	493.67	56285.39	
17	010501005001	桩承台基础 C30	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	44.688	493.63	22059.34	
18	010502001001	矩形柱 C30	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	62.9868	610.35	38443.99	
19	010502001002	矩形柱 C35	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	51.972	620.16	32230.96	
20	010502002001	构造柱 C20	1. 现浇建筑物混凝土 构造柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	18.1697	681.78	12387.74	
21	010503001001	基础梁 C25	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	75.8161	489.39	37103.64	
本页小计								278469.64

# 分部分项工程计价表

工程名称：土建工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
22	010503005001	过梁 C20	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	3.8404	588.18	2258.85	
23	010505001001	有梁板 C30	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	388.049	507.36	196880.54	
24	010505001002	有梁板 C35	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	88.2653	517.17	45648.17	
25	010505006001	栏板 C20	1. 现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	5.9731	658.76	3934.84	
26	010505006002	栏板 C15	1. 现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	4.4587	647.49	2886.96	
27	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 C20	1. 现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	4.7263	682.07	3223.67	
28	010506001001	直形楼梯 C30	1. 现浇建筑物混凝土 直形楼梯 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	17.5915	566.35	9962.95	
29	010507001001	散水、坡道 C15 100厚	1. 现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m2	10.92	50.77	554.41	
30	010507004001	台阶 C15	1. 现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	3.089	539.14	1665.4	
31	010507005001	扶手、压顶 C20	1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	33.102	753.32	24936.4	
32	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 10以内 2. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内 3. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以外 4. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内 5. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi$ 10以外 6. 电渣压力焊接 $\phi$ 32以内	t	192.344	5846.35	1124510.34	
【混凝土及钢筋混凝土工程】分部小计								1626442.58
金属结构工程								
本页小计								1416462.53

# 分部分项工程计价表

工程名称：土建工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
33	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	579.3158	19.36	11215.55	
<b>【金属结构工程】分部小计</b>								11215.55
门窗工程								
34	010802001001	双扇铝合金平开门	1. 铝合金平开门安装 2. 铝合金全玻双扇平开门46系列 带上亮	m2	92.4882	384.75	35584.83	
35	010802001002	单扇铝合金平开门	1. 铝合金平开门安装 2. 铝合金全玻双扇平开门46系列 无上亮	m2	35.7899	341.41	12219.03	
36	010802003001	双扇平开乙级防火门	1. 钢质防火门安装 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 钢质防火门 双扇(乙级)	m2	7.7348	523.81	4051.57	
37	010802003002	双扇平开丙级防火门	1. 钢质防火门安装 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 钢质防火门 双扇(丙级)	m2	20.5824	411.11	8461.63	
38	010802003003	单扇平开丙级防火门	1. 钢质防火门安装 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 钢质防火门 单扇(丙级)	m2	5.0475	419.78	2118.84	
39	010802003004	单扇平开甲级防火门	1. 钢质防火门安装 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 钢质防火门 单扇(甲级)	m2	2.0225	524.67	1061.15	
40	010807001001	双扇铝合金平开窗 不带亮	1. 平开窗安装 2. 铝合金单扇平开窗	m2	3.4398	330.43	1136.61	
41	010807001002	四扇铝合金推拉窗(不带亮子)	1. 铝合金四扇推拉窗 2. 推拉窗安装 换为【钢化玻璃6】	m2	29.1648	305.26	8902.85	
42	010807001003	四扇铝合金推拉窗 带亮	1. 铝合金四扇推拉窗 2. 推拉窗安装	m2	204.8046	302.28	61908.33	
43	010807003001	金属百叶窗	1. 全铝合金百页窗 2. 铝合金框百页窗 铝合金百页窗	m2	2.2914	373.3	855.38	
44	010807001004	双扇铝合金平开窗	1. 铝合金双扇平开窗 2. 平开窗安装	m2	2.2914	330.43	757.15	
45	010807001005	双扇铝合金推拉窗 带亮	1. 铝合金双扇推拉窗 2. 推拉窗安装	m2	15.6312	305.93	4782.05	
46	010807001006	六扇铝合金推拉窗 带亮	1. 铝合金六扇推拉窗 2. 推拉窗安装	m2	89.2782	302.28	26987.01	
本页小计								180041.98

# 分部分项工程计价表

工程名称：土建工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
47	010807001007	双扇铝合金推拉窗 不带亮	1. 铝合金双扇推拉窗 2. 推拉窗安装	m2	3.1155	305.93	953.12	
48	010807001008	铝合金推拉窗 带亮	1. 铝合金双扇推拉窗 2. 推拉窗安装	m2	12.684	305.93	3880.42	
49	010807001009	铝合金固定窗	1. 铝合金固定窗 矩形 2. 固定窗安装 矩形	m2	12.684	309.32	3923.41	
<b>【门窗工程】分部小计</b>								177583.38
屋面及防水工程								
50	010902001001	屋面卷材防水-天沟	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 屋面单组分聚氨酯防水涂料 2mm厚 3. 屋面外露型丙烯酸防水涂料 1.5mm厚 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 实际厚度(mm):10	m2	158.2172	210.26	33266.75	
51	010902001002	屋面卷材防水-屋面	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 单层 3. 屋面外露型丙烯酸防水涂料 1.5mm厚 4. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	624.8049	195.5	122149.36	
52	010902003001	屋面刚性层 40厚	1. 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 实际厚度(cm):4 2. 钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	624.8049	53.48	33414.57	
本页小计								197587.63

# 分部分项工程计价表

工程名称：土建工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
53	010902003002	屋面刚性层 20厚	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 2. 细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1 实际厚度(cm):2 3. 钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	95.3131	66.69	6356.43	
54	011001001001	保温隔热屋面	1. 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温 50mm	m2	624.8049	43.85	27397.69	
55	010902008001	屋面变形缝	1. 玛蹄脂	m	164.81	23.09	3805.46	
56	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 普通防水砂浆 平面 20mm厚 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	41.1804	19.81	815.78	
57	010904002001	楼(地)面涂膜防水-卫生间	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	m2	171.2065	78.08	13367.8	
58	010903002001	墙面涂膜防水-卫生间	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	m2	400.0558	85.13	34056.75	
<b>【屋面及防水工程】分部小计</b>								274630.59
楼地面装饰工程								
59	011101001004	地面隔音砂浆30mm(二、三层教室、办公室、辅助用房)	1. 隔音砂浆	m2	774.6004	25.46	19721.33	
60	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 水泥砂浆整体面层 加浆抹光 随捣随抹 5mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	62.1041	9.09	564.53	
本页小计								106085.77

# 分部分项工程计价表

工程名称：土建工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
61	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 楼地面普通水磨石整体面层 玻璃嵌条 20+15mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	1799.9959	142.53	256553.42	
62	011102003001	块料楼地面-阳台	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	12.092	107.74	1302.79	
63	011102003002	块料楼地面-卫生间防滑砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	135.3	88.97	12037.64	
64	011106005001	现浇水磨石楼梯面层	1. 水泥砂浆找平层 楼梯 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 水磨石整体面层 楼梯 不分色 20+15mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 防滑条 金刚砂	m2	83.9665	392.75	32977.84	
65	011107004001	水泥砂浆台阶面	1. 水泥砂浆整体面层 台阶 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	28.0817	53.09	1490.86	
<b>【楼地面装饰工程】分部小计</b>								324648.41
<b>墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程</b>								
66	011201001001	墙面一般抹灰-7厚聚合物防水砂浆(女儿墙内侧)	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):7	m2	191.4694	31.1	5954.7	
67	011201001002	墙面一般抹灰-井道	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20	m2	325.495	22.84	7434.31	
68	011201001003	墙面一般抹灰-卫生间	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	m2	400.0558	27.67	11069.54	
<b>本页小计</b>								328821.1

# 分部分项工程计价表

工程名称：土建工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
69	011201001004	墙面一般抹灰	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	m2	1557.6454	27.67	43100.05	
70	011204003001	块料墙面-外墙面	1. 墙面 聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 20mm 实际厚度(mm):12 2. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):7 3. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙	m2	3025.3945	189.69	573887.08	
71	011204003002	块料墙面-墙裙 (含卫生间)	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	813.0498	138.21	112371.61	
72	011205002001	块料柱面-外墙砖	1. 柱梁面 聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 20mm 实际厚度(mm):12 2. 柱梁面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):7 3. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 独立梁柱面	m2	49.2	222.86	10964.71	
73	011206002001	块料零星项目-压顶	1. 零星项目聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆20mm 实际厚度(mm):12 2. 零星项目 聚合物水泥砂浆20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):7 3. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 零星项目	m2	26.0088	383.68	9979.06	
<b>【墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程】分部小计</b>								774761.06
天棚工程								
74	011301001001	天棚抹灰	1. 水泥石灰砂浆底 纸筋灰面 10+5mm 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	m2	2643.1795	26.19	69224.87	
75	011301001002	天棚抹灰-卫生间	1. 水泥石灰砂浆底 纸筋灰面 10+5mm 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	m2	138.2998	26.19	3622.07	
本页小计								823149.45

# 分部分项工程计价表

工程名称：土建工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
76	011301001003	天棚抹灰-井道	1. 水泥石灰砂浆底 纸筋灰面 10+5mm 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	m2	18.3295	26.19	480.05	
<b>【天棚工程】分部小计</b>								73326.99
油漆、涂料、裱糊工程								
77	011406001001	抹灰面油漆-天棚	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 2. 抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 单价*2	m2	2541.0085	20.77	52776.75	
78	011406001002	抹灰面油漆-卫生间天棚	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 2. 抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 单价*2	m2	138.2998	25.52	3529.41	
79	011406001003	抹灰面油漆-卫生间墙面	1. 成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 2. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 单价*2	m2	400.0558	23.16	9265.29	
80	011406001004	抹灰面油漆-墙面	1. 成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 2. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 单价*2	m2	1557.6454	20.36	31713.66	
<b>【油漆、涂料、裱糊工程】分部小计</b>								97285.11
其他装饰工程								
81	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆制安 直型	m	63.9822	130.36	8340.72	
82	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板-空调架	1. 不锈钢矮栏杆制安	m	57.32	92.65	5310.7	
83	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板-阳台	1. 不锈钢栏杆制安 直型	m	34.2	130.36	4458.31	
84	01B001	钢梯	1. 钢梯 11ZJ901	个	2	800	1600	
85	010401012002	零星砌砖-小便池	1. 砖砌小便槽 低式 水泥砂浆面 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m	11.1	150.35	1668.89	
86	010501001002	垫层-小便池	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	3.2634	487.2	1589.93	
87	011101001002	水泥砂浆楼地面-小便池	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1	m2	10.878	20.03	217.89	
88	010401012003	零星砌砖-盥洗池	1. 零星砌体 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	0.3861	725.95	280.29	
<b>本页小计</b>								121231.89

# 分部分项工程计价表

工程名称：土建工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
89	010507007001	盥洗池板	1. 现浇混凝土其他构件 小型构件 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.528	831.56	439.06	
90	010515001002	现浇构件钢筋-盥洗池	1. 现浇构件圆钢 $\phi$ 4内 2. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	t	0.0205	5568.41	114.15	
91	011206002002	块料零星项目-盥洗池	1. 底层抹灰15mm 零星项目 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 镶贴陶瓷面砖疏缝 零星项目 建筑胶粘剂粘贴	m2	28.2492	213.93	6043.35	
92	010501001003	垫层-污水池	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.108	475.87	51.39	
93	010401012004	零星砌砖-污水池	1. 零星砌体 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	0.7056	725.95	512.23	
94	011206002003	块料零星项目-污水池	1. 底层抹灰15mm 零星项目 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 镶贴陶瓷面砖疏缝 零星项目 建筑胶粘剂粘贴	m2	9.7812	213.93	2092.49	
95	011210005001	成品隔断-PVC	1. 成品隔断-PVC	m2	120.51	271.03	32661.83	
<b>【其他装饰工程】分部小计</b>								65381.23
本页小计								41914.5
合 计								4190091.33

# 综合单价计算表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
1	010101003001	挖沟槽土方	m3	108.0393	7.82	844.87
	A1-1-18	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.05402	4034.43	217.94
	A1-1-48	挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3	0.102637	6110.76	627.19
2	010101004001	挖基坑土方	m3	147.356	9.58	1411.67
	A1-1-12	人工挖基坑土方 三类土 深度在2m内	100m3	0.073678	7550.65	556.32
	A1-1-48	挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3	0.139988	6110.76	855.43
3	010103001002	回填方	m3	155.568	19.30	3002.46
	A1-1-129	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3	1.55568	1930.31	3002.94
4	010103002001	余方弃置	m3	99.8273	16.01	1598.24
	A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m3	0.099827	16009.74	1598.20
5	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩	m3	387.73	1211.55	469754.28
	A1-3-81	钻孔桩成孔 设计桩径(mm) 800内	10m3	38.773	4472.99	173431.24
	A1-3-121 换	灌注混凝土 钻孔(旋挖)桩 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	38.773	6567.27	254632.76
	A1-3-119 换	泥浆罐车泥浆运输 运距1km内 实际运距(km):5	10m3	38.773	1075.23	41689.89
6	010302007001	灌注桩后压浆	孔	32	2063.85	66043.20
	A1-5-99	钢管(锚杆、土钉、微型桩)制安	t	2.022272	5128.44	10371.10
	A1-3-98 换	桩底(侧)后压浆 换为【复合普通硅酸盐水泥P.0 42.5】	10t	5.152	10805.95	55672.25
7	010301004001	截(凿)桩头	m3	11.08	371.26	4113.56
	A1-3-142	凿桩头	m3	11.08	371.26	4113.56
8	010402001001	砌块墙-外墙100	m3	9.6319	545.89	5257.96
	A1-4-51 换	蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	10m3	0.96319	5458.91	5257.97
9	010402001002	砌块墙-外墙200	m3	267.8854	504.15	135054.42

# 综合单价计算表

工程名称：土建工程

第 2 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	A1-4-48 换	蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并 制作子目 砌筑用水泥砂 浆(配合比) 中砂 M5	10m3	26.78854	5041.45	135053.08
10	010402001003	砌块墙-外墙120	m3	16.9378	545.89	9246.18
	A1-4-51 换	蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 10cm 合并 制作子目 砌筑用水泥砂 浆(配合比) 中砂 M5	10m3	1.69378	5458.91	9246.19
11	010402001004	砌块墙-外墙350	m3	0.6007	490.00	294.34
	A1-4-50 换	蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 30cm 合并 制作子目 砌筑用水泥砂 浆(配合比) 中砂 M5	10m3	0.06007	4900.04	294.35
12	010402001005	砌块墙-内墙200	m3	95.0573	491.34	46705.45
	A1-4-52 换	蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并 制作子目 砌筑用水泥砂 浆(配合比) 中砂 M5	10m3	9.50573	4913.43	46705.74
13	010402001006	砌块墙-内墙100	m3	4.7082	545.89	2570.16
	A1-4-51 换	蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并 制作子目 砌筑用水泥砂 浆(配合比) 中砂 M5	10m3	0.47082	5458.91	2570.16
14	010401012001	零星砌砖	个	34	556.46	18919.64
	A1-4-106 换	水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 砌筑用水 泥砂浆(配合比) 中砂 M5 合并制作子目 抹灰水 泥砂浆(配合比) 中砂 1: 2	10个	3.4	5564.56	18919.50
15	010501001001	垫层 C15	m3	24.1011	475.87	11468.99
	A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子 目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C15	10m3	2.41011	4758.70	11468.99
16	010501004001	满堂基础-地下室底板 C3 0	m3	114.0142	493.67	56285.39
	A1-5-3 换	现浇建筑物混凝土 地下 室底板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C30	10m3	11.40142	4936.72	56285.62
17	010501005001	桩承台基础 C30	m3	44.688	493.63	22059.34

# 综合单价计算表

工程名称：土建工程

第 3 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他 混凝土基础 合并制作子 目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C30	10m3	4.4688	4936.31	22059.38
18	010502001001	矩形柱 C30	m3	62.9868	610.35	38443.99
	A1-5-5 换	现浇建筑物混凝土 矩形 、多边形、异形、圆形柱 、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C30	10m3	6.29868	6103.51	38444.06
19	010502001002	矩形柱 C35	m3	51.972	620.16	32230.96
	A1-5-5 换	现浇建筑物混凝土 矩形 、多边形、异形、圆形柱 、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C35	10m3	5.1972	6201.58	32230.85
20	010502002001	构造柱 C20	m3	18.1697	681.78	12387.74
	A1-5-6 换	现浇建筑物混凝土 构造 柱 合并制作子目 普通 预拌混凝土 碎石粒径综 合考虑 C20	10m3	1.81697	6817.81	12387.76
21	010503001001	基础梁 C25	m3	75.8161	489.39	37103.64
	A1-5-8 换	现浇建筑物混凝土 基础 梁 合并制作子目 普通 预拌混凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	10m3	7.58161	4893.94	37103.94
22	010503005001	过梁 C20	m3	3.8404	588.18	2258.85
	A1-5-10 换	现浇建筑物混凝土 圈、 过、弧形梁 合并制作子 目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C20	10m3	0.38404	5881.81	2258.85
23	010505001001	有梁板 C30	m3	388.049	507.36	196880.54
	A1-5-14 换	现浇建筑物混凝土 平板 、有梁板、无梁板 合并 制作子目 普通预拌混凝 土 碎石粒径综合考虑 C3 0	10m3	38.8049	5073.60	196880.54
24	010505001002	有梁板 C35	m3	88.2653	517.17	45648.17
	A1-5-14 换	现浇建筑物混凝土 平板 、有梁板、无梁板 合并 制作子目 普通预拌混凝 土 碎石粒径综合考虑 C3 5	10m3	8.82653	5171.67	45647.90
25	010505006001	栏板 C20	m3	5.9731	658.76	3934.84

# 综合单价计算表

工程名称：土建工程

第 4 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	A1-5-30 换	现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.59731	6587.61	3934.85
26	010505006002	栏板 C15	m3	4.4587	647.49	2886.96
	A1-5-30 换	现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.44587	6474.89	2886.96
27	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板 C20	m3	4.7263	682.07	3223.67
	A1-5-32 换	现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.47263	6820.74	3223.69
28	010506001001	直形楼梯 C30	m3	17.5915	566.35	9962.95
	A1-5-21 换	现浇建筑物混凝土 直形楼梯 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	10m3	1.75915	5663.50	9962.95
29	010507001001	散水、坡道 C15 100厚	m2	10.92	50.77	554.41
	A1-5-33 换	现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.1092	5077.23	554.43
30	010507004001	台阶 C15	m3	3.089	539.14	1665.40
	A1-5-34 换	现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.3089	5391.42	1665.41
31	010507005001	扶手、压顶 C20	m3	33.102	753.32	24936.40
	A1-5-35 换	现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	3.3102	7533.17	24936.30
32	010515001001	现浇构件钢筋	t	192.344	5846.35	1124510.34
	A1-5-105	现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 10 以内	t	53.104	5211.18	276734.50
	A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25 以内	t	91.791	5031.83	461876.71
	A1-5-107	现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25 以外	t	23.148	4964.19	114911.07
	A1-5-111	现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10 以内	t	40.148	6032.06	242175.14

# 综合单价计算表

工程名称：土建工程

第 5 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	A1-5-114	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) $\phi$ 10以外	t	2.153	5341.74	11500.77
	A1-5-131	电渣压力焊接 $\phi$ 32以内	10个接头	177.4	97.59	17312.47
33	010607005001	砌块墙钢丝网加固	m2	579.3158	19.36	11215.55
	A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	5.793158	1936.28	11217.18
34	010802001001	双扇铝合金平开门	m2	92.4882	384.75	35584.83
	A1-9-206	铝合金平开门安装	100m2	0.924882	12262.74	11341.59
	MC1-98 换	铝合金全玻双扇平开门46 系列 带上亮	m2	92.4882	262.12	24243.01
35	010802001002	单扇铝合金平开门	m2	35.7899	341.41	12219.03
	A1-9-206	铝合金平开门安装	100m2	0.357899	12262.74	4388.82
	MC1-97 换	铝合金全玻双扇平开门46 系列 无上亮	m2	35.7899	218.78	7830.11
36	010802003001	双扇平开乙级防火门	m2	7.7348	523.81	4051.57
	A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制 作子目 抹灰水泥砂浆(配 合比) 中砂 1:3	100m2	0.077348	2970.33	229.75
	MC1-76	钢质防火门 双扇(乙级)	m2	7.7348	494.11	3821.84
37	010802003002	双扇平开丙级防火门	m2	20.5824	411.11	8461.63
	A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制 作子目 抹灰水泥砂浆(配 合比) 中砂 1:3	100m2	0.205824	2970.33	611.37
	MC1-76	钢质防火门 双扇(丙级)	m2	20.5824	381.41	7850.33
38	010802003003	单扇平开丙级防火门	m2	5.0475	419.78	2118.84
	A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制 作子目 抹灰水泥砂浆(配 合比) 中砂 1:3	100m2	0.050475	2970.33	149.93
	MC1-74	钢质防火门 单扇(丙级)	m2	5.0475	390.08	1968.93
39	010802003004	单扇平开甲级防火门	m2	2.0225	524.67	1061.15
	A1-9-191 换	钢质防火门安装 合并制 作子目 抹灰水泥砂浆(配 合比) 中砂 1:3	100m2	0.020225	2970.33	60.07
	MC1-73	钢质防火门 单扇(甲级)	m2	2.0225	494.97	1001.08
40	010807001001	双扇铝合金平开窗 不带 亮	m2	3.4398	330.43	1136.61
	A1-9-212	平开窗安装	100m2	0.034398	13365.06	459.73
	MC1-108	铝合金单扇平开窗	m2	3.4398	196.78	676.88
41	010807001002	四扇铝合金推拉窗(不带 亮子)	m2	29.1648	305.26	8902.85

# 综合单价计算表

工程名称：土建工程

第 6 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	MC1-101	铝合金四扇推拉窗	m2	29.1648	190.63	5559.69
	A1-9-207 换	推拉窗安装 换为【钢化玻璃6】	100m2	0.291648	11463.22	3343.23
42	010807001003	四扇铝合金推拉窗 带亮	m2	204.8046	302.28	61908.33
	MC1-101	铝合金四扇推拉窗	m2	204.8046	190.63	39041.90
	A1-9-207	推拉窗安装	100m2	2.048046	11165.22	22866.88
43	010807003001	金属百叶窗	m2	2.2914	373.30	855.38
	MC1-106	全铝合金百页窗	m2	2.2914	303.40	695.21
	A1-9-210	铝合金框百页窗 铝合金百页窗	100m2	0.022914	6990.40	160.18
44	010807001004	双扇铝合金平开窗	m2	2.2914	330.43	757.15
	MC1-109	铝合金双扇平开窗	m2	2.2914	196.78	450.90
	A1-9-212	平开窗安装	100m2	0.022914	13365.06	306.25
45	010807001005	双扇铝合金推拉窗 带亮	m2	15.6312	305.93	4782.05
	MC1-99	铝合金双扇推拉窗	m2	15.6312	194.28	3036.83
	A1-9-207	推拉窗安装	100m2	0.156312	11165.22	1745.26
46	010807001006	六扇铝合金推拉窗 带亮	m2	89.2782	302.28	26987.01
	MC1-101	铝合金六扇推拉窗	m2	89.2782	190.63	17019.10
	A1-9-207	推拉窗安装	100m2	0.892782	11165.22	9968.11
47	010807001007	双扇铝合金推拉窗 不带亮	m2	3.1155	305.93	953.12
	MC1-99	铝合金双扇推拉窗	m2	3.1155	194.28	605.28
	A1-9-207	推拉窗安装	100m2	0.031155	11165.22	347.85
48	010807001008	铝合金推拉窗 带亮	m2	12.684	305.93	3880.42
	MC1-99	铝合金双扇推拉窗	m2	12.684	194.28	2464.25
	A1-9-207	推拉窗安装	100m2	0.12684	11165.22	1416.20
49	010807001009	铝合金固定窗	m2	12.684	309.32	3923.41
	MC1-102	铝合金固定窗 矩形	m2	12.684	186.06	2359.99
	A1-9-208	固定窗安装 矩形	100m2	0.12684	12326.43	1563.48
50	010902001001	屋面卷材防水-天沟	m2	158.2172	210.26	33266.75
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m2	1.582172	1841.04	2912.84
	A1-10-64	屋面单组分聚氨酯防水涂料 2mm厚	100m2	1.582172	6652.72	10525.75

# 综合单价计算表

工程名称：土建工程

第 7 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	A1-10-78	屋面外露型丙烯酸防水涂料 1.5mm厚	100m2	1.582172	11033.84	17457.43
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥 砂浆(配合比) 中砂 1:2 .5 实际厚度(mm):10	100m2	1.582172	1498.06	2370.19
51	010902001002	屋面卷材防水-屋面	m2	624.8049	195.50	122149.36
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥 砂浆(配合比) 中砂 1:2 .5	100m2	6.248049	1841.04	11502.91
	A1-10-53	屋面改性沥青防水卷材 热熔、满铺 单层	100m2	6.248049	4833.73	30201.38
	A1-10-78	屋面外露型丙烯酸防水涂料 1.5mm厚	100m2	6.248049	11033.84	68939.97
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥 砂浆(配合比) 中砂 1:2 .5	100m2	6.248049	1841.04	11502.91
52	010902003001	屋面刚性层 40厚	m2	624.8049	53.48	33414.57
	A1-10-80 换	细石混凝土刚性防水 厚3 .5cm 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20 合并制作 子目 抹灰水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:1 实际厚 度(cm):4	100m2	6.248049	3411.99	21318.28
	A1-13-47	钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	6.248049	1936.28	12097.97
53	010902003002	屋面刚性层 20厚	m2	95.3131	66.69	6356.43
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥防水 砂浆(配合比) 1:2.5	100m2	0.953131	1995.75	1902.21
	A1-10-80 换	细石混凝土刚性防水 厚3 .5cm 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20 合并制作 子目 抹灰水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:1 实际厚 度(cm):2	100m2	0.953131	2737.03	2608.75
	A1-13-47	钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	0.953131	1936.28	1845.53
54	011001001001	保温隔热屋面	m2	624.8049	43.85	27397.69

# 综合单价计算表

工程名称：土建工程

第 8 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	A1-11-121	干铺聚苯乙烯泡沫板屋面 保温50mm	100m2	6.248049	4384.87	27396.88
55	010902008001	屋面变形缝	m	164.81	23.09	3805.46
	A1-10-170	玛蹄脂	100m	1.6481	2308.93	3805.35
56	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	m2	41.1804	19.81	815.78
	A1-10-109 换	普通防水砂浆 平面 20mm 厚 合并制作子目 抹灰 水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m2	0.411804	1980.79	815.70
57	010904002001	楼(地)面涂膜防水-卫生 间	m2	171.2065	78.08	13367.80
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥防水 砂浆(配合比) 1:2.5	100m2	1.712065	1995.75	3416.85
	A1-10-93 换	聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚 度(mm):2	100m2	1.712065	5812.58	9951.51
58	010903002001	墙面涂膜防水-卫生间	m2	400.0558	85.13	34056.75
	A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 水 泥防水砂浆(配合比) 1:2 .5	100m2	4.000558	2163.34	8654.57
	A1-10-95 换	聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚 度(mm):2	100m2	4.000558	6349.98	25403.46
59	011101001004	地面隔音砂浆30mm(二、 三层教室、办公室、辅助 用房)	m2	774.6004	25.46	19721.33
	A1-12-1 换	隔音砂浆	100m2	7.746004	2545.61	19718.31
60	011101001001	水泥砂浆楼地面	m2	62.1041	9.09	564.53
	A1-12-15 换	水泥砂浆整体面层 加浆 抹光随捣随抹 5mm 合并 制作子目 抹灰水泥砂浆( 配合比) 中砂 1:2	100m2	0.621041	909.38	564.76
61	011101002001	现浇水磨石楼地面	m2	1799.9959	142.53	256553.42
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥 砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	17.999959	1876.70	33780.52

# 综合单价计算表

工程名称：土建工程

第 9 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	A1-12-18 换	楼地面普通水磨石整体面层 玻璃嵌条 20+15mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	17.999959	12376.21	222771.27
62	011102003001	块料楼地面-阳台	m2	12.092	107.74	1302.79
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.12092	1876.70	226.93
	A1-12-72 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.12092	8896.98	1075.82
63	011102003002	块料楼地面-卫生间防滑砖	m2	135.3	88.97	12037.64
	A1-12-72 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	1.353	8896.98	12037.61
64	011106005001	现浇水磨石楼梯面层	m2	83.9665	392.75	32977.84
	A1-12-4 换	水泥砂浆找平层 楼梯 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.839665	4739.09	3979.25
	A1-12-24 换	水磨石整体面层 楼梯 不分色 20+15mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	0.839665	33590.72	28204.95
	A1-12-179	防滑条 金刚砂	100m	2.204	360.19	793.86
65	011107004001	水泥砂浆台阶面	m2	28.0817	53.09	1490.86
	A1-12-14 换	水泥砂浆整体面层 台阶 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	100m2	0.280817	5308.92	1490.83
66	011201001001	墙面一般抹灰-7厚聚合物防水砂浆(女儿墙内侧)	m2	191.4694	31.10	5954.70
	A1-13-23 换	墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):7	100m2	1.914694	3109.69	5954.10
67	011201001002	墙面一般抹灰-井道	m2	325.495	22.84	7434.31

# 综合单价计算表

工程名称：土建工程

第 10 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20	100m2	3.25495	2283.54	7432.81
68	011201001003	墙面一般抹灰-卫生间	m2	400.0558	27.67	11069.54
	A1-13-8 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	100m2	4.000558	2766.77	11068.62
69	011201001004	墙面一般抹灰	m2	1557.6454	27.67	43100.05
	A1-13-8 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	100m2	15.576454	2766.77	43096.47
70	011204003001	块料墙面-外墙墙面	m2	3025.3945	189.69	573887.08
	A1-13-23 换	墙面 聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 20mm 实际厚度(mm):12	100m2	30.253945	4450.42	134642.76
	A1-13-23 换	墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):7	100m2	30.253945	3109.69	94080.39
	A1-13-189	镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙	100m2	30.253945	11409.05	345168.77
71	011204003002	块料墙面-墙裙(含卫生间)	m2	813.0498	138.21	112371.61
	A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	100m2	8.130498	2004.10	16294.33
	A1-13-155 换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m2	8.130498	11816.65	96075.25
72	011205002001	块料柱面-外墙砖	m2	49.2	222.86	10964.71
	A1-13-29 换	柱梁面 聚合物抗裂合成纤维水泥砂浆 20mm 实际厚度(mm):12	100m2	0.492	5646.99	2778.32

# 综合单价计算表

工程名称：土建工程

第 11 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	A1-13-29 换	柱梁面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂 浆厚度(mm):7	100m2	0.492	4306.27	2118.68
	A1-13-190	镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 独 立梁柱面	100m2	0.492	12332.51	6067.59
73	011206002001	块料零星项目-压顶	m2	26.0088	383.68	9979.06
	A1-13-36 换	零星项目 聚合物抗裂合成 纤维水泥砂浆20mm 实际 厚度(mm):12	100m2	0.260088	13567.62	3528.78
	A1-13-36 换	零星项目 聚合物水泥砂 浆20mm 实际聚合物水泥 砂浆厚度(mm):7	100m2	0.260088	12226.88	3180.06
	A1-13-191	镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 零 星项目	100m2	0.260088	12573.43	3270.20
74	011301001001	天棚抹灰	m2	2643.1795	26.19	69224.87
	A1-14-1 换	水泥石灰砂浆底 纸筋灰 面 10+5mm 合并制作子 目 抹灰用混合砂浆(配合 比) 中砂 1:1:6	100m2	26.431795	2618.74	69218.00
75	011301001002	天棚抹灰-卫生间	m2	138.2998	26.19	3622.07
	A1-14-1 换	水泥石灰砂浆底 纸筋灰 面 10+5mm 合并制作子 目 抹灰用混合砂浆(配合 比) 中砂 1:1:6	100m2	1.382998	2618.74	3621.71
76	011301001003	天棚抹灰-井道	m2	18.3295	26.19	480.05
	A1-14-1 换	水泥石灰砂浆底 纸筋灰 面 10+5mm 合并制作子 目 抹灰用混合砂浆(配合 比) 中砂 1:1:6	100m2	0.183295	2618.74	480.00
77	011406001001	抹灰面油漆-天棚	m2	2541.0085	20.77	52776.75
	A1-15-151	成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍	100m2	25.410085	825.96	20987.71
	A1-15-159 *2	抹灰面乳胶漆 天棚面 面 漆一遍 单价*2	100m2	25.410085	1251.52	31801.23
78	011406001002	抹灰面油漆-卫生间天棚	m2	138.2998	25.52	3529.41
	A1-15-153	成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍	100m2	1.382998	1131.36	1564.67
	A1-15-159 *2	抹灰面乳胶漆 天棚面 面 漆一遍 单价*2	100m2	1.382998	1420.39	1964.40
79	011406001003	抹灰面油漆-卫生间墙面	m2	400.0558	23.16	9265.29
	A1-15-156	成品腻子膏(耐水型)N型 墙面 满刮一遍	100m2	4.000558	1041.29	4165.74

# 综合单价计算表

工程名称：土建工程

第 12 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	A1-15-158 *2	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 单价*2	100m2	4.000558	1274.83	5100.03
80	011406001004	抹灰面油漆-墙面	m2	1557.6454	20.36	31713.66
	A1-15-154	成品腻子膏(一般型)Y型 墙面 满刮一遍	100m2	15.576454	934.69	14559.16
	A1-15-158 *2	抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 单价*2	100m2	15.576454	1101.47	17157.00
81	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m	63.9822	130.36	8340.72
	A1-16-108	不锈钢栏杆制安 直型	100m	0.639822	13035.89	8340.65
82	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板- 空调架	m	57.32	92.65	5310.70
	A1-16-111	不锈钢矮栏杆制安	100m	0.5732	9264.98	5310.69
83	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板- 阳台	m	34.2	130.36	4458.31
	A1-16-108	不锈钢栏杆制安 直型	100m	0.342	13035.89	4458.27
84	01B001	钢梯	个	2	800.00	1600.00
	补子目1	钢梯 11ZJ901	个	2	800.00	1600.00
85	010401012002	零星砌砖-小便池	m	11.1	150.35	1668.89
	A1-4-104 换	砖砌小便槽 低式 水泥砂浆面 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	100m	0.111	15035.41	1668.93
86	010501001002	垫层-小便池	m3	3.2634	487.20	1589.93
	A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.32634	4871.97	1589.92
87	011101001002	水泥砂浆楼地面-小便池	m2	10.878	20.03	217.89
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1	100m2	0.10878	2002.92	217.88
88	010401012003	零星砌砖-盥洗池	m3	0.3861	725.95	280.29
	A1-4-116 换	零星砌体 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	10m3	0.03861	7259.52	280.29
89	010507007001	盥洗池板	m3	0.528	831.56	439.06
	A1-5-31 换	现浇混凝土其他构件 小型构件 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.0528	8315.57	439.06
90	010515001002	现浇构件钢筋-盥洗池	t	0.0205	5568.41	114.15

# 综合单价计算表

工程名称：土建工程

第 13 页 共 13 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	A1-5-101	现浇构件圆钢 φ4内	t	0.0077	6176.76	47.56
	A1-5-102	现浇构件圆钢 φ10内	t	0.0128	5202.45	66.59
91	011206002002	块料零星项目-盥洗池	m2	28.2492	213.93	6043.35
	A1-13-4 换	底层抹灰15mm 零星项目 合并制作子目 抹灰水泥 砂浆(配合比) 中砂 1:2 .5	100m2	0.282492	8606.56	2431.28
	A1-13-168	镶贴陶瓷面砖疏缝 零星 项目 建筑胶粘剂粘贴	100m2	0.282492	12786.49	3612.08
92	010501001003	垫层-污水池	m3	0.108	475.87	51.39
	A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子 目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C15	10m3	0.0108	4758.70	51.39
93	010401012004	零星砌砖-污水池	m3	0.7056	725.95	512.23
	A1-4-116 换	零星砌体 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比 ) 中砂 M5	10m3	0.07056	7259.52	512.23
94	011206002003	块料零星项目-污水池	m2	9.7812	213.93	2092.49
	A1-13-4 换	底层抹灰15mm 零星项目 合并制作子目 抹灰水泥 砂浆(配合比) 中砂 1:2 .5	100m2	0.097812	8606.56	841.82
	A1-13-168	镶贴陶瓷面砖疏缝 零星 项目 建筑胶粘剂粘贴	100m2	0.097812	12786.49	1250.67
95	011210005001	成品隔断-PVC	m2	120.51	271.03	32661.83
	A1-13-287	成品隔断-PVC	100m2	1.2051	27103.07	32661.91
		合 计				4190091.33

# 措施项目费汇总表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
1.1	综合脚手架	项	1	136714.63	136714.63
1.2	内脚手架	项	1	38686.32	38686.32
1.2	靠脚手架安全挡板	项	1		
1.3	密目式安全网	项	1		
1.4	围尼龙编织布	项	1		
1.5	模板的支架	项	1		
1.6	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.7	施工围挡照明	项	1		
1.8	临时钢管架通道	项	1		
1.9	独立安全防护挡板	项	1		
1.10	吊装设备基础	项	1		
1.11	防尘降噪绿色施工防护棚	项	1		
1.12	施工便道	项	1		
1.13	样板引路	项	1		
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	19%	230973.08
	小计	元			367687.71
2	措施其他项目				
WMGDZJF00001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
011707002001	夜间施工增加费	项		20%	
NJCCQZJCC001	泥浆池(槽)砌筑及拆除	项	1	10181.79	10181.79
GGCSF0000001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
QTFY00000001	其他费用	项	1		
2.5	模板工程	项	1	341921.32	341921.32
2.6	垂直运输工程	项	1	23.07	23.07
2.7	材料及小型构件二次水平运输	项	1		
2.8	成品保护工程	项	1		
2.9	井点降水工程	项	1		
2.10	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
	小计	元			352126.18
	合计				741503.55

## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		绿色施工安全防护措施费					
1.1	1.1	综合脚手架		项	1	136714.63	136714.63
1.1.1	粤011701008001	综合钢脚手架		m2	2331.4308	29.30	68310.92
1.1.1.1	A1-21-3	综合钢脚手架搭拆高度(m以内) 20.5		100m2	23.314308	2929.60	68301.60
1.1.2	粤011701009001	单排钢脚手架		m2	189.5725	156.76	29717.39
1.1.2.1	A1-21-25	单排钢脚手架搭拆高度(m以内) 20		100m2	23.3143	1274.61	29716.64
1.1.3	1.2	内脚手架		项	1	38686.32	38686.32
1.2	粤011701010001	满堂脚手架		m2	734.9918	12.55	9224.15
1.2.1	A1-21-29	满堂脚手架(钢管)基本层3.6m		100m2	7.349918	1255.40	9227.09
1.3	粤011701011001	里脚手架		m2	1874.1843	15.72	29462.18
1.3.1	A1-21-31	里脚手架(钢管)民用建筑基本层3.6m		100m2	18.741843	1572.14	29464.80
1.4	1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.5	1.3	密目式安全网		项	1		
1.6	1.4	围尼龙编织布		项	1		
1.7	1.5	模板的支架		项	1		
1.8	1.6	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.9	1.7	施工围挡照明		项	1		
1.10	1.8	临时钢管架通道		项	1		
1.11	1.9	独立安全防护挡板		项	1		
1.12	1.10	吊装设备基础		项	1		
1.13	1.11	防尘降噪绿色施工防护棚		项	1		
本页小计							136714.63

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1.14	1.12	施工便道		项	1			
1.15	1.13	样板引路		项	1			
小 计								136714.63
2		措施其他项目						
2.1	2.5	模板工程		项	1	341921.32	341921.32	
2.1.1	01170200100 1	基础-垫层		m2	81.995	31.43	2577.10	
2.1.1.1	A1-20-12	基础垫层模板		100m2	0.81995	3142.64	2576.81	
2.1.2	01170200100 2	基础-桩承台基础		m2	111.31	37.70	4196.39	
2.1.2.1	A1-20-13	桩承台模板		100m2	0.81995	5117.93	4196.45	
2.1.3	01170200200 1	矩形柱 1.8		m2	170.768	37.33	6374.77	
2.1.3.1	A1-20-15	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 内 1.8内		100m2	1.1131	5726.28	6373.92	
2.1.4	01170200200 2	矩形柱 1.8外		m2	368.7623	29.10	10730.98	
2.1.4.1	A1-20-16	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 内 1.8外		100m2	1.70768	6283.15	10729.61	
2.1.5	01170200200 3	矩形柱 4.2m 1.8外		m2	304.2593	36.74	11178.49	
2.1.5.1	A1-20-16 换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 内 1.8外 实际支模高度(m):4.2		100m2	1.70768	6545.74	11178.03	
2.1.6	01170200300 1	构造柱		m2	254.6117	83.48	21254.98	
2.1.6.1	A1-20-14	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 内 1.2内		100m2	3.04259	6986.08	21255.78	
2.1.7	01170200300 2	构造柱 4.2m		m2	112.7925	195.53	22054.32	
2.1.7.1	A1-20-14 换	矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m 内 1.2内 实际支模高度(m):4.2		100m2	3.04259	7248.66	22054.70	
2.1.8	01170200500 1	基础梁		m2	471.3105	14.65	6904.70	
本页小计								341921.32

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
2.1.8.1	A1-20-32	基础梁模板		100m <sup>2</sup>	1.12793	6123.59	6906.98	
2.1.9	01170200600 1	矩形梁 25		m <sup>2</sup>	423.672	74.33	31491.54	
2.1.9.1	A1-20-33	单梁、连续梁模板 (梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m		100m <sup>2</sup>	4.7131	6682.06	31493.22	
2.1.10	01170200600 2	矩形梁 25外		m <sup>2</sup>	934.8429	33.30	31130.27	
2.1.10.1	A1-20-34	单梁、连续梁模板 (梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m		100m <sup>2</sup>	4.23672	7348.26	31132.52	
2.1.11	01170200600 3	矩形梁 4.2m 25		m <sup>2</sup>	185.0459	361.33	66862.64	
2.1.11.1	A1-20-33 换	单梁、连续梁模板 (梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m): 4.2		100m <sup>2</sup>	9.34843	7152.38	66863.52	
2.1.12	01170200600 4	矩形梁 4.2m 25 外		m <sup>2</sup>	472.1182	70.16	33123.81	
2.1.12.1	A1-20-34 换	单梁、连续梁模板 (梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m): 4.2		100m <sup>2</sup>	4.23672	7818.55	33125.01	
2.1.13	01170200900 1	过梁		m <sup>2</sup>	60.8032	410.25	24944.51	
2.1.13.1	A1-20-37	圈梁模板 支模高 度3.6m		100m <sup>2</sup>	4.72118	5283.49	24944.31	
2.1.14	01170201400 1	有梁板		m <sup>2</sup>	1195.1621	3.21	3836.47	
2.1.14.1	A1-20-75	有梁板模板 支模 高度3.6m		100m <sup>2</sup>	0.608032	6308.27	3835.63	
2.1.15	01170201400 2	有梁板 4.2m		m <sup>2</sup>	570.7153	7.27	4149.10	
2.1.15.1	A1-20-75 换	有梁板模板 支模 高度3.6m 实际 支模高度(m):4.2		100m <sup>2</sup>	0.608032	6827.00	4151.03	
2.1.16	01170202100 1	栏板		m <sup>2</sup>	138.7704	268.83	37305.65	
2.1.16.1	A1-20-97	栏板、反檐模板		100m <sup>2</sup>	5.70715	6536.54	37305.01	
本页小计								

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.1.17	01170202200 1	天沟、檐沟		m2	41.86	220.43	9227.20
2.1.17.1	A1-20-100	挑檐模板		100m2	1.3877	6649.27	9227.19
2.1.18	01170202400 1	楼梯		m2	83.9665	90.54	7602.33
2.1.18.1	A1-20-92	楼梯模板 直形		100m2	0.4186	18162.16	7602.68
2.1.19	01170202700 1	台阶		m2	28.0817	120.22	3375.98
2.1.19.1	A1-20-96	台阶模板		100m2	0.839665	4020.58	3375.94
2.1.20	01170202800 1	扶手		m	416.5403		
2.1.20.1	A1-20-98	压顶、扶手模板		100m	0	4153.99	
2.1.21	01170200100 3	基础		m2	11.94	215.81	2576.77
2.1.21.1	A1-20-12	基础垫层模板		100m2	0.81995	3142.64	2576.81
2.1.22	01170202500 1	其他现浇构件		m2	13.44	76.14	1023.32
2.1.22.1	A1-20-102	小型构件模板		100m2	0.1194	8570.89	1023.36
2.2	2.6	垂直运输工程		项	1	23.07	23.07
2.2.1	01170300100 1	垂直运输		m2	1	23.07	23.07
2.2.1.1	A1-22-2	建筑物20m以内的垂直运输 现浇框架结构		100m2	0.01	2306.92	23.07
2.3	2.7	材料及小型构件二次水平运输		项	1		
2.4	2.8	成品保护工程		项	1		
2.5	2.9	井点降水工程		项	1		
2.6	2.10	大型机械设备进出场及安拆		项	1		
2.7	粤011101001 003	混凝土泵送增加费		m3	885.6537	24.49	21689.66
本页小计							21712.73

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：土建工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
2.7.1	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 (含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15		10m3	2.41011	243.39	586.60
2.7.2	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 (含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20		10m3	1.19972	243.95	292.67
2.7.3	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 (含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25		10m3	7.58161	244.43	1853.17
2.7.4	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 (含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30		10m3	62.73295	244.92	15364.55
2.7.5	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 (含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35		10m3	14.64098	245.40	3592.90
小 计							363634.05
本页小计							21712.73
合 计							500348.68

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目





# 单位工程人材机汇总表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	1353681.7022	1.00	1353681.70
2	RGFTZ	人工费调整	元	-0.0095	1.00	-0.01
3	01000001	型钢综合	kg	147.3374	3.37	496.53
4	01010030	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.0131	3968.71	51.99
5	01010040@1	螺纹钢 三级钢 φ25以内	t	94.0858	4055.83	381596.01
6	01010040@2	螺纹钢 三级钢 φ25以内	t	2.2068	4055.83	8950.41
7	01010080	冷拉热轧圆盘条 φ4	t	0.0079	3968.71	31.35
8	01010120@1	螺纹钢 三级钢 φ10以内	t	54.1661	4072.09	220569.23
9	01010130@1	螺纹钢 三级钢 φ25以外	t	23.7267	4055.83	96231.46
10	01030017	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	797.3315	5.38	4289.64
11	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	915.6553	5.05	4624.06
12	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	29.8423	5.38	160.55
13	01090022@1	圆钢 三级钢 φ10以内	t	40.951	3960.24	162175.79
14	01090023	圆钢 φ10以内	kg	150.79	3.97	598.64
15	01610020	钨棒	kg	7.5551	23.77	179.58
16	02030040	门窗密封橡胶条	m	829.4589	2.55	2115.12
17	02050260	密封胶圈	个	23.9126	13.33	318.75
18	02270070	土工布	m <sup>2</sup>	2155.0484	5.20	11206.25
19	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	436.4714	2.23	973.33
20	03010195	木螺钉M5×50	十套	732.2027	0.32	234.30
21	03011325	对拉螺栓	kg	126.6382	5.38	681.31
22	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	73.8241	1.30	95.97
23	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	134.6063	2.65	356.71
24	03019021	圆钉50~75	kg	652.3926	3.54	2309.47
25	03019161	马钉综合	kg	51.9773	5.21	270.80
26	03134011	水砂纸	张	102.5287	0.77	78.95
27	03135001	低碳钢焊条综合	kg	1206.985	7.19	8678.22
28	03136071	不锈钢焊丝	kg	17.0572	25.32	431.89
29	03137001	焊剂	kg	55.3488	2.57	142.25
30	03139541	金刚石综合	块	312.9529	11.87	3714.75
31	03210090	钢丝网综合	m <sup>2</sup>	1429.3772	5.90	8433.33
32	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) φ59	个	86.4329	8.15	704.43
33	03213001	铁件综合	kg	69.371	4.84	335.76
34	03213111	镀锌铁码	支	4693.0636	0.47	2205.74
35	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	235.7172	415.66	97978.21

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
36	04010030	复合普通硅酸盐水泥P.0 42.5	t	52.5504	445.56	23414.36
37	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.096	598.13	57.42
38	04030015	中砂	m <sup>3</sup>	406.2267	186.60	75801.90
39	04030055	金刚砂	kg	94.6177	1.20	113.54
40	04050001	白石子	t	42.9364	245.20	10528.01
41	04050025	碎石10	m <sup>3</sup>	1.564	133.11	208.18
42	04090015	生石灰	t	10.7767	461.17	4969.89
43	04090090	粘土	m <sup>3</sup>	25.9004	65.53	1697.25
44	04130001	标准砖240×115×53	千块	2.5798	410.29	1058.47
45	04150001	蒸压加气混凝土砌块600×100×200	千块	2.5147	3611.65	9082.22
46	04150010	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	14.3726	6449.38	92694.36
47	04150030	蒸压加气混凝土砌块600×300×300	千块	0.0108	14511.10	156.72
48	05030080	松杂板枋材	m <sup>3</sup>	23.9227	1542.27	36895.26
49	05030370	松杂直边板	m <sup>3</sup>	1.1719	1540.48	1805.29
50	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m <sup>2</sup>	583.1139	44.56	25983.56
51	06010001	平板玻璃3	m <sup>2</sup>	56.1599	18.64	1046.82
52	06010010	6mm low-e玻璃6	m <sup>2</sup>	331.2447	57.70	19112.82
53	06010010@1	6mm low-e玻璃6	m <sup>2</sup>	12.684	57.70	731.87
54	06010020	平板玻璃8	m <sup>2</sup>	128.2781	38.13	4891.24
55	06050001	钢化玻璃6	m <sup>2</sup>	29.1648	60.68	1769.72
56	07010010@1	防滑砖300×300	m <sup>2</sup>	35.1203	39.01	1370.04
57	07010025@1	墙砖300×600	m <sup>2</sup>	845.5718	52.01	43978.19
58	07050010@1	防滑砖300×300	m <sup>2</sup>	151.0768	39.01	5893.51
59	07070002	瓷质锦砖粒径45×95	m <sup>2</sup>	3195.8776	29.47	94182.51
60	09390060@1	成品隔断-PVC成品	m <sup>2</sup>	120.51	242.72	29250.19
61	13010035	丙烯酸聚氨酯漆	kg	2583.973	30.00	77519.19
62	13030490	腻子粉成品(防水型)	kg	120.2378	5.71	686.56
63	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	1651.0203	2.94	4854.00
64	13030570	乳胶漆8205	kg	1151.7721	11.27	12980.47
65	13030570@1	防霉水性乳胶漆8205	kg	152.7309	17.34	2648.35
66	13050157	聚氨酯防水涂料单组份 I型	kg	506.295	18.00	9113.31
67	13050170	聚合物水泥防水涂料JS-II	kg	2165.1185	12.71	27518.66
68	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	427.9028	16.96	7257.23

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
69	13050520	橡胶沥青防水涂料溶剂型	kg	12.4961	13.50	168.70
70	13310070	石油沥青30#	kg	674.375	3.03	2043.36
71	13330033	SBS聚酯胎改性沥青卷材3mm厚 I型	m <sup>2</sup>	789.1286	26.72	21085.52
72	13350020	防水粉	kg	280.8646	3.29	924.04
73	13350190	密封毛条	m	2148.7475	0.34	730.57
74	13350260	腻子膏防水型	kg	414.0578	5.15	2132.40
75	13350270	腻子膏一般型	kg	1289.7304	5.15	6642.11
76	13410010	嵌缝料	kg	143.9321	0.58	83.48
77	13410050	软填料	kg	224.3365	3.90	874.91
78	14010030	松节油	kg	402.0619	7.11	2858.66
79	14090070	石蜡	kg	95.0042	3.00	285.01
80	14210050	环氧树脂综合	kg	22.4655	24.89	559.17
81	14230060	滑石粉	kg	365.625	0.98	358.31
82	14310050	草酸	kg	148.8813	5.59	832.25
83	14350250	隔离剂	kg	509.8166	7.05	3594.21
84	14350410	聚合物乳液	kg	7361.1373	9.87	72654.43
85	14350830	改性沥青卷材基层处理剂水性	kg	218.6817	6.00	1312.09
86	14390060	氩气	m <sup>3</sup>	51.5043	12.08	622.17
87	14390090	液化石油气	kg	168.6973	6.73	1135.33
88	14410130	玻璃胶335克/支	支	261.0791	13.87	3621.17
89	14410490	墙边胶	L	78.9144	46.77	3690.83
90	14410710	粉状型建筑胶粘剂	kg	184.9038	1.89	349.47
91	15010360	石棉垫	kg	63.864	6.42	410.01
92	15130110	聚苯乙烯泡沫板 δ 50	m <sup>2</sup>	637.301	29.18	18596.44
93	17010050	焊接钢管综合	t	2.1436	4055.10	8692.51
94	17050020	不锈钢管D22	m	90.279	5.50	496.53
95	17050050	不锈钢管D32	m	515.0641	14.50	7468.43
96	17270180	高压橡胶管综合	m	7.9709	59.37	473.23
97	18250615	管箍	个	5.314	9.29	49.37
98	34090010	白棉纱	kg	79.7965	11.47	915.27
99	34090320	纸筋	kg	349.2493	3.70	1292.22
100	34110010	水	m <sup>3</sup>	1952.0564	3.41	6656.51
101	35030020	脚手架接驳管 φ43×350	支	42.0872	5.74	241.58
102	35030030	脚手架钢管底座	个	5.2256	7.05	36.84

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
103	35030050	脚手架钢管 $\phi 51 \times 3.5$	m	187.1115	13.08	2447.42
104	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	28.9303	5.62	162.59
105	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	106.4721	5.24	557.91
106	35050025	密目式阻燃安全网	m <sup>2</sup>	624.8235	8.50	5311.00
107	35090230	钢支撑	kg	3152.5374	3.88	12231.85
108	80030290	炉(矿)渣综合	m <sup>3</sup>	16.1024	65.96	1062.11
109	99450760	其他材料费	元	23641.585	1.00	23641.59
110	BCCLF2	钢梯 11ZJ901	个	2	800.00	1600.00
111	CLFTZ	材料费调整	元	-3847.9581	1.00	-3847.96
112	MC1-101@1	铝合金四扇推拉窗	m <sup>2</sup>	323.2476	190.63	61620.69
113	MC1-102	铝合金固定窗矩形	m <sup>2</sup>	12.684	186.06	2359.99
114	MC1-106	全铝合金百页窗	m <sup>2</sup>	2.2914	303.40	695.21
115	MC1-108@1	铝合金单扇平开窗	m <sup>2</sup>	3.4398	196.78	676.88
116	MC1-109@1	铝合金双扇平开窗	m <sup>2</sup>	2.2914	196.78	450.90
117	MC1-73	钢质防火门单扇(甲级)	m <sup>2</sup>	2.0225	494.97	1001.08
118	MC1-74@1	钢质防火门单扇(丙级)	m <sup>2</sup>	5.0475	390.08	1968.93
119	MC1-76	钢质防火门双扇(乙级)	m <sup>2</sup>	7.7348	494.11	3821.84
120	MC1-76@1	钢质防火门双扇(丙级)	m <sup>2</sup>	20.5824	381.41	7850.33
121	MC1-97@1	铝合金全玻双扇平开门无上亮	m <sup>2</sup>	35.7899	264.39	9462.49
122	MC1-98@1	铝合金全玻双扇平开门带上亮	m <sup>2</sup>	92.4882	286.06	26457.17
123	MC1-99@1	铝合金双扇推拉窗	m <sup>2</sup>	31.4307	194.28	6106.36
124	8021902@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m <sup>3</sup>	33.4188	383.50	12816.11
125	8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m <sup>3</sup>	96.0835	394.66	37920.31
126	8021904@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m <sup>3</sup>	0.3791	404.37	153.30
127	8021905	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 水下 C30	m <sup>3</sup>	465.276	473.72	220410.55
128	8021905@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C30	m <sup>3</sup>	713.3137	414.08	295368.94
129	8021906@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C35	m <sup>3</sup>	142.3717	423.79	60335.70
130	00010003	机上人工	工日	298.1583	101.00	30113.99
131	99450630	折旧费	元	27630.8598	1.00	27630.86
132	99450640	检修费	元	3661.3298	1.00	3661.33
133	99450650	维护费	元	11072.1599	1.00	11072.16





# 分部分项工程计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
			强电					
			配电箱、柜(含调试)					
1	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电总箱 2. 型号: ALZ 3. 规格: 半周长2.5m以内 4. 安装方式: 悬挂式	台	1	3529.94	3529.94	
2	030404017002	配电箱	1. 名称: 楼层配电总箱 2. 型号: 1AL0 3. 规格: 半周长1m以内 4. 安装方式: 悬挂式	台	1	1045.3	1045.3	
3	030404017003	配电箱	1. 名称: 楼层配电总箱 2. 型号: 2~3AL0 3. 规格: 半周长1m以内 4. 安装方式: 悬挂式	台	2	1083.3	2166.6	
4	030404017004	配电箱	1. 名称: 房间配电箱 2. 型号: 1AL1 3. 规格: 半周长0.5m以内 4. 安装方式: 悬挂式	台	1	445.86	445.86	
5	030404017005	配电箱	1. 名称: 房间配电箱 2. 型号: 1AL2 3. 规格: 半周长0.5m以内 4. 安装方式: 悬挂式	台	1	475.86	475.86	
6	030404017006	配电箱	1. 名称: 房间配电箱 2. 型号: 1AL3, 5~6, 2~3AL1~2, 4~5 3. 规格: 半周长0.5m以内 4. 安装方式: 悬挂式	台	11	478.86	5267.46	
7	030404017007	配电箱	1. 名称: 房间配电箱 2. 型号: 1AL4, 2~3AL3 3. 规格: 半周长0.5m以内 4. 安装方式: 悬挂式	台	3	466.86	1400.58	
8	030404017008	配电箱	1. 名称: 房间配电箱 2. 型号: 2~3AL6~7 3. 规格: 半周长0.5m以内 4. 安装方式: 悬挂式	台	2	379.86	759.72	
9	030404017009	配电箱	1. 名称: 开水器配电箱 2. 型号: ALKS 3. 规格: 半周长0.5m以内 4. 安装方式: 悬挂式	台	2	396.86	793.72	
10	030404017010	配电箱	1. 名称: 房间配电箱 2. 型号: 1AL7 3. 规格: 半周长0.5m以内 4. 安装方式: 悬挂式	台	1	478.86	478.86	
本页小计								16363.9

# 分部分项工程计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
11	03040401701 1	配电箱	1. 名称:1层普通照明箱 2. 型号:1ALPTZM 3. 规格:半周长0.5m以内 4. 安装方式:悬挂式	台	1	787.86	787.86	
12	03040401701 2	配电箱	1. 名称:2~3层普通照明箱 2. 型号:2~3ALPTZM 3. 规格:半周长0.5m以内 4. 安装方式:悬挂式	台	2	770.86	1541.72	
13	03041400200 1	送配电装置系统 线槽(支架)、电 线管	1. 名称:送配电系统调试 2. 电压等级(kV):1KV以下	系统	1	906.04	906.04	
<b>【配电箱、柜(含调试)】分部小计</b>								19599.52
线槽(支架)、电线管								
14	03041100300 1	桥架	1. 名称:金属线槽 2. 规格:SR200*100*2.0	m	165.91	102	16922.82	
15	03041100300 2	桥架	1. 名称:金属线槽 2. 规格:SR300*100*2.0	m	34.08	118.41	4035.41	
16	03041300100 1	铁构件	1. 名称:线槽吊支架制安、除锈、刷油 2. 材质:铁构件	kg	164.21	29.85	4901.67	
17	03041100100 1	配管	1. 名称:电气暗配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20	m	332.35	15.52	5158.07	
18	03041100100 2	配管	1. 名称:电气暗配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20	m	2640.91	8.77	23160.78	
19	03041100100 3	配管	1. 名称:电气暗配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC25	m	33	12.56	414.48	
20	03041100100 4	配管	1. 名称:电气暗配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC32	m	58.33	14.84	865.62	
21	03041100100 5	配管	1. 名称:电气埋地管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC100	m	50	79.9	3995	
22	03041300200 1	凿(压)槽	1. 名称:刨沟及修复 2. 规格:宽70×深70mm 3. 类型:砖结构	m	517.1	24.59	12715.49	
<b>【线槽(支架)、电线管】分部小计</b>								72169.34
电缆、电线								
<b>本页小计</b>								75404.96

# 分部分项工程计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
23	03040800100 1	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJE 3. 规格: 4*120 4. 材质: 铜芯	m	50	331.92	16596	
24	03040800100 2	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJE 3. 规格: 4*25+1*16 4. 材质: 铜芯	m	89.77	92.82	8332.45	
25	03040800100 3	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZB-YJE 3. 规格: 5*4 4. 材质: 铜芯	m	17.31	23.34	404.02	
26	03040800600 1	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm <sup>2</sup> 以内 3. 材质、类型: 铜芯热缩式	个	6	216.24	1297.44	
27	03040800600 2	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 120mm <sup>2</sup> 以内 3. 材质、类型: 铜芯热缩式	个	2	364.32	728.64	
28	03041100400 1	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZB-BYJ 3. 规格: 1.5 4. 材质: 铜芯	m	62.85	2.5	157.13	
29	03041100400 2	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZB-BYJ 3. 规格: 2.5 4. 材质: 铜芯	m	8169.27	3.13	25569.82	
30	03041100400 3	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZB-BYJ 3. 规格: 4 4. 材质: 铜芯	m	90.24	4.06	366.37	
31	03041100400 4	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZB-BYJ 3. 规格: 6 4. 材质: 铜芯	m	44.67	5.47	244.34	
32	03041100400 5	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZB-BYJ 3. 规格: 10 4. 材质: 铜芯	m	175.32	8.58	1504.25	
33	03041100400 6	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: WDZN-BYJ 3. 规格: 2.5 4. 材质: 铜芯	m	1006.05	3.13	3148.94	
本页小计								58349.4

# 分部分项工程计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
34	030411004007	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZB-BYJ 3. 规格:2.5 4. 材质:铜芯	m	73.26	3.21	235.16	
35	030411004008	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZB-BYJ 3. 规格:4 4. 材质:铜芯	m	477.66	4.59	2192.46	
36	030411004009	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZB-BYJ 3. 规格:6 4. 材质:铜芯	m	217.29	5.96	1295.05	
37	030411004010	配线	1. 名称:线槽配线 2. 型号:WDZB-BYJ 3. 规格:10 4. 材质:铜芯	m	765.42	9.15	7003.59	
<b>【电缆、电线】分部小计</b>								69075.66
灯具、开关及面板								
38	030412001001	普通灯具	1. 名称:应急LED吸顶灯 2. 规格:18W	套	59	112.81	6655.79	
39	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED防水吸顶灯 2. 规格:18W	套	34	107.76	3663.84	
40	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED墙壁灯 2. 规格:18W	套	9	115.31	1037.79	
41	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED壁装灯 2. 规格:18W	套	4	115.31	461.24	
42	030412005001	荧光灯	1. 名称:三基色T5高效节能格栅灯(单管) 2. 规格:(600*1200)1*30W 3. 附件配置:电子镇流器	套	74	137.32	10161.68	
43	030412005002	荧光灯	1. 名称:三基色T5高效节能格栅灯(双管) 2. 规格:(600*1200)2*30W 3. 附件配置:电子镇流器	套	99	202.43	20040.57	
44	030412005003	荧光灯	1. 名称:LED应急单管荧光灯 2. 规格:30W	套	2	155.13	310.26	
45	030412004001	装饰灯	1. 名称:LED自带电源消防疏散指示灯 2. 规格:3W 3. 安装形式:嵌入式	套	24	125.38	3009.12	
46	030412004002	装饰灯	1. 名称:LED自带电源消防出口指示灯 2. 规格:3W 3. 安装形式:墙壁式	套	6	120.76	724.56	
本页小计								56791.11

# 分部分项工程计价表

工程名称：电气工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
47	030412002001	工厂灯	1. 名称:LED自带电源消防应急照明灯 2. 规格:2*8W	套	32	171.62	5491.84	
48	031006013001	消毒器、消毒锅	1. 名称:紫外线空气消毒器	台	1	287.06	287.06	
49	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:10A	个	17	20.92	355.64	
50	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:10A	个	27	22.78	615.06	
51	030404034003	照明开关	1. 名称:暗装三极开关 2. 规格:10A	个	6	26.52	159.12	
52	030404034004	照明开关	1. 名称:暗装四极开关 2. 规格:10A	个	17	32.72	556.24	
53	030404035001	插座	1. 名称:安全型普通单相二三极插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	99	28.54	2825.46	
54	030404035002	插座	1. 名称:排气扇插座 2. 规格:10A	个	10	28.54	285.4	
55	030404035003	插座	1. 名称:安全型单相三极空调插座 2. 规格:10A 3. 安装方式:暗装	个	36	33.83	1217.88	
56	030904003001	按钮	1. 名称:求助按钮 2. 其它:详见图纸设计说明	个	1	99.26	99.26	
57	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警 2. 其它:详见图纸设计说明	个	1	171.59	171.59	
58	030411006001	接线盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:暗装	个	214	9	1926	
59	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	343	9.21	3159.03	
<b>【灯具、开关及面板】分部小计</b>								63214.43
防雷								
60	040806002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	7.17	29.18	209.22	
61	030409006001	避雷针	1. 名称:避雷小短针 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:φ12 L=400mm 4. 安装形式、高度:在避雷网上安装	根	10	23.75	237.5	
本页小计								17596.3

# 分部分项工程计价表

工程名称：电气工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
62	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线敷设 2. 安装形式: 利用建筑物主筋引下	m	14	17.98	251.72	
63	030409003002	避雷引下线	1. 名称: 断接卡子制作、安装	套	2	54.01	108.02	
64	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网安装 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 12$ 4. 安装形式: 沿混凝土块敷设	m	238.24	20.64	4917.27	
65	030409004001	均压环	1. 名称: 避雷网安装 2. 安装形式: 均压环敷设 利用梁内钢筋	m	784.67	7.85	6159.66	
66	粤030409012001	桩承台接地	1. 名称: 桩承台接地 2. 焊接桩根数: 三连桩	基	14	449.15	6288.1	
67	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 等电位盒 2. 其它: 详见图纸设计说明	台	3	71.81	215.43	
68	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位箱 2. 其它: 详见图纸设计说明	台	1	166.81	166.81	
69	030414011001	接地装置	1. 名称: 接地装置 2. 类别: 母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网	系统	1	1743.26	1743.26	
<b>【防雷】分部小计</b>								20296.99
弱电								
电视系统								
70	030411003003	桥架	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: SR200*100*2.0	m	139.94	102	14273.88	
71	030413001002	铁构件	1. 名称: 线槽吊支架制安、除锈、刷油 2. 材质: 铁构件	kg	112.98	29.85	3372.45	
72	030411005001	接线箱	1. 名称: 电视跳线箱	个	1	270.47	270.47	
73	030505013001	分配网络	1. 名称: 二分配器	个	3	55.89	167.67	
74	030505013002	分配网络	1. 名称: 二分支器	个	1	71.89	71.89	
75	030505013003	分配网络	1. 名称: 四分支器	个	5	92.89	464.45	
76	030505012001	干线设备	1. 名称: 终端电阻 2. 规格: 75 $\Omega$	个	9	29.46	265.14	
77	030502004001	电视、电话插座	1. 名称: 电视终端座 2. 安装方式: 暗装	个	20	33.05	661	
<b>本页小计</b>								39397.22

# 分部分项工程计价表

工程名称：电气工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
78	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电视插座底盒 2. 安装方式:暗装	个	20	9	180	
79	030411001006	配管	1. 名称:电气暗配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC25	m	115.06	12.56	1445.15	
80	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:管内穿线 2. 规格:SYV-75-5 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放	m	115.06	3.42	393.51	
81	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称:线槽配线 2. 规格:SYV-75-5 3. 敷设方式:线槽、桥架、支架、活动地板内明布放	m	465.05	3.76	1748.59	
82	030505005003	射频同轴电缆	1. 名称:线槽配线 2. 规格:SYV-75-9 3. 敷设方式:线槽、桥架、支架、活动地板内明布放	m	25.45	7.13	181.46	
<b>【电视系统】分部小计</b>								23495.66
计算机网络系统								
83	030411005002	接线箱	1. 名称:信息跳线箱 2. 安装形式:暗装	个	1	283.59	283.59	
84	030502012001	信息插座	1. 名称:单孔数据信息插座	个	20	40.73	814.6	
85	030502012002	信息插座	1. 名称:信息插座底盒	个	20	9	180	
86	030411001007	配管	1. 名称:电气暗配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC25	m	119.06	12.56	1495.39	
87	030502005001	双绞线缆	1. 名称:管内穿线 2. 规格:六类电缆 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放	m	119.06	4.01	477.43	
88	030502005002	双绞线缆	1. 名称:线槽配线 2. 规格:六类电缆 3. 敷设方式:线槽、桥架、活动地板内明布放	m	766.05	4.3	3294.02	
<b>【计算机网络系统】分部小计</b>								6545.03
电话系统								
89	030411005003	接线箱	1. 名称:信息跳线箱 2. 安装形式:暗装	个	1	283.59	283.59	
90	030502004003	电视、电话插座	1. 名称:单孔电话插座	个	9	30.76	276.84	
91	030502004004	电视、电话插座	1. 名称:电话插座底盒 2. 安装方式:暗装	个	9	9	81	
本页小计								11135.17

# 分部分项工程计价表

工程名称：电气工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
92	030411001008	配管	1. 名称:电气暗配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC25	m	45.69	12.56	573.87	
93	030502006001	大对数电缆	1. 名称:电话线 2. 规格:HPV-8*0.5 3. 敷设方式:穿放、布放电话线管、暗槽内穿放电话线	m	45.69	4.18	190.98	
94	030502006002	大对数电缆	1. 名称:电话线 2. 规格:HPV-8*0.5 3. 敷设方式:穿放、布放电话线线槽、桥架、支架、活动地板内明布放电话线	m	315.68	5	1578.4	
<b>【电话系统】分部小计</b>								2984.68
<b>广播系统</b>								
95	030506001001	扩声系统设备	1. 名称:广播控制箱(扬声器控制箱) 2. 其它:详见图纸设计说明	台	1	263.59	263.59	
96	030506001002	扩声系统设备	1. 名称:扬声器 2. 规格:≤3W 70~120V	台	23	100.74	2317.02	
97	030506004001	背景音乐系统设备	1. 名称:音量控制器	台	23	47.9	1101.7	
98	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	23	9.21	211.83	
99	030411001009	配管	1. 名称:电气暗配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC25	m	98.37	12.56	1235.53	
100	030502006003	大对数电缆	1. 名称:广播线 2. 规格:BVP-2*0.5 3. 敷设方式:管、暗槽内穿放广播线	m	98.37	6.63	652.19	
101	030502006004	大对数电缆	1. 名称:广播线 2. 规格:BVP-2*0.5 3. 敷设方式:线槽、桥架、支架、活动地板内明布放广播线	m	224.13	7.45	1669.77	
<b>【广播系统】分部小计</b>								7451.63
本页小计								9794.88
合 计								284832.94

# 综合单价计算表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
1	030404017001	配电箱	台	1	3529.94	3529.94
	C4-4-33	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 2.5	台	1	3529.94	3529.94
2	030404017002	配电箱	台	1	1045.30	1045.30
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1	1045.30	1045.30
3	030404017003	配电箱	台	2	1083.30	2166.60
	C4-4-31	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	2	1083.30	2166.60
4	030404017004	配电箱	台	1	445.86	445.86
	C4-4-30	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1	445.86	445.86
5	030404017005	配电箱	台	1	475.86	475.86
	C4-4-30	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1	475.86	475.86
6	030404017006	配电箱	台	11	478.86	5267.46
	C4-4-30	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	11	478.86	5267.46
7	030404017007	配电箱	台	3	466.86	1400.58
	C4-4-30	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	3	466.86	1400.58
8	030404017008	配电箱	台	2	379.86	759.72
	C4-4-30	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	2	379.86	759.72
9	030404017009	配电箱	台	2	396.86	793.72
	C4-4-30	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	2	396.86	793.72
10	030404017010	配电箱	台	1	478.86	478.86
	C4-4-30	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1	478.86	478.86
11	030404017011	配电箱	台	1	787.86	787.86
	C4-4-30	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1	787.86	787.86
12	030404017012	配电箱	台	2	770.86	1541.72
	C4-4-30	成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	2	770.86	1541.72
13	030414002001	送配电装置系统线槽(支架)、电线管	系统	1	906.04	906.04
	C4-14-12	送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1	906.04	906.04
14	030411003001	桥架	m	165.91	102.00	16922.82

# 综合单价计算表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	C4-11-158	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	10m	16.591	1020.04	16923.48
15	030411003002	桥架	m	34.08	118.41	4035.41
	C4-11-158	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	10m	3.408	1184.05	4035.24
16	030413001001	铁构件	kg	164.21	29.85	4901.67
	C4-13-1	铁构件制作、安装 一般铁构件 制作	100kg	1.6421	1780.91	2924.43
	C4-13-2	铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	100kg	1.6421	932.52	1531.29
	C12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	1.6421	54.64	89.72
	C12-2-49 换	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	1.6421	119.83	196.77
	C12-2-56 换	一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	1.6421	97.22	159.64
17	030411001001	配管	m	332.35	15.52	5158.07
	C4-11-31	镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	3.3235	1552.13	5158.50
18	030411001002	配管	m	2640.91	8.77	23160.78
	C4-11-89	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	26.4091	876.90	23158.14
19	030411001003	配管	m	33	12.56	414.48
	C4-11-90	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	100m	0.33	1255.78	414.41
20	030411001004	配管	m	58.33	14.84	865.62
	C4-11-91	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32	100m	0.5833	1483.64	865.41
21	030411001005	配管	m	50	79.90	3995.00
	C4-11-60	镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 100	100m	0.5	7990.32	3995.16
22	030413002001	凿(压)槽	m	517.1	24.59	12715.49
	C4-13-5	凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	10m	51.71	145.52	7524.84
	C4-13-48	沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	10m	51.71	100.40	5191.68
23	030408001001	电力电缆	m	50	331.92	16596.00

# 综合单价计算表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	C4-8-4	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120	100m	0.5	33191.88	16595.94
24	030408001002	电力电缆	m	89.77	92.82	8332.45
	C4-8-2 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 五芯 单价*1.3	100m	0.8977	9282.21	8332.64
25	030408001003	电力电缆	m	17.31	23.34	404.02
	C4-8-1 *1.3	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 五芯 单价*1.3	100m	0.1731	2333.98	404.01
26	030408006001	电力电缆头	个	6	216.24	1297.44
	C4-8-103	1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 35	个	6	216.24	1297.44
27	030408006002	电力电缆头	个	2	364.32	728.64
	C4-8-105	1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(截面mm2以下) 120	个	2	364.32	728.64
28	030411004001	配线	m	62.85	2.50	157.13
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.6285	249.54	156.84
29	030411004002	配线	m	8169.27	3.13	25569.82
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	81.6927	313.34	25597.59
30	030411004003	配线	m	90.24	4.06	366.37
	C4-11-216	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	100m单线	0.9024	405.99	366.37
31	030411004004	配线	m	44.67	5.47	244.34
	C4-11-216	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	100m单线	0.4467	547.47	244.55
32	030411004005	配线	m	175.32	8.58	1504.25
	C4-11-217	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 16	100m单线	1.7532	858.40	1504.95
33	030411004006	配线	m	1006.05	3.13	3148.94
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	10.0605	313.34	3152.36
34	030411004007	配线	m	73.26	3.21	235.16
	C4-11-240	线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5	100m单线	0.7326	321.47	235.51
35	030411004008	配线	m	477.66	4.59	2192.46

# 综合单价计算表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	C4-11-241	线槽配线 导线截面(mm2 以内) 6	100m单线	4.7766	458.73	2191.17
36	030411004009	配线	m	217.29	5.96	1295.05
	C4-11-241	线槽配线 导线截面(mm2 以内) 6	100m单线	2.1729	596.28	1295.66
37	030411004010	配线	m	765.42	9.15	7003.59
	C4-11-242	线槽配线 导线截面(mm2 以内) 16	100m单线	7.6542	914.50	6999.77
38	030412001001	普通灯具	套	59	112.81	6655.79
	C4-12-3	半圆球吸顶灯安装 灯罩 直径(mm以内) 250	10套	5.9	1128.14	6656.03
39	030412001002	普通灯具	套	34	107.76	3663.84
	C4-12-3	半圆球吸顶灯安装 灯罩 直径(mm以内) 250	10套	3.4	1077.64	3663.98
40	030412001003	普通灯具	套	9	115.31	1037.79
	C4-12-12	其他普通灯具安装 一般 壁灯	10套	0.9	1153.07	1037.76
41	030412001004	普通灯具	套	4	115.31	461.24
	C4-12-12	其他普通灯具安装 一般 壁灯	10套	0.4	1153.07	461.23
42	030412005001	荧光灯	套	74	137.32	10161.68
	C4-12-248	普通成套型荧光灯具安装 嵌入式 单管	10套	7.4	1373.16	10161.38
43	030412005002	荧光灯	套	99	202.43	20040.57
	C4-12-249	普通成套型荧光灯具安装 嵌入式 双管	10套	9.9	2024.33	20040.87
44	030412005003	荧光灯	套	2	155.13	310.26
	C4-12-245	普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管	10套	0.2	1551.34	310.27
45	030412004001	装饰灯	套	24	125.38	3009.12
	C4-12-193	标志、诱导装饰灯具安装 嵌入式 示意图号:171、 172、173、174	10套	2.4	1253.79	3009.10
46	030412004002	装饰灯	套	6	120.76	724.56
	C4-12-192	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、 172、173、174	10套	0.6	1207.60	724.56
47	030412002001	工厂灯	套	32	171.62	5491.84
	C4-12-34	密闭灯具安装 应急灯	10套	3.2	1716.23	5491.94
48	031006013001	消毒器、消毒锅	台	1	287.06	287.06

# 综合单价计算表

工程名称：电气工程

第 5 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	C10-6-92	消毒器安装 干式 700×1600	台	1	287.06	287.06
49	030404034001	照明开关	个	17	20.92	355.64
	C4-4-116	照明开关安装 板式暗开关(单控) 单联	10个	1.7	209.21	355.66
50	030404034002	照明开关	个	27	22.78	615.06
	C4-4-117	照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联	10个	2.7	227.78	615.01
51	030404034003	照明开关	个	6	26.52	159.12
	C4-4-118	照明开关安装 板式暗开关(单控) 三联	10个	0.6	265.18	159.11
52	030404034004	照明开关	个	17	32.72	556.24
	C4-4-119	照明开关安装 板式暗开关(单控) 四联	10个	1.7	327.16	556.17
53	030404035001	插座	个	99	28.54	2825.46
	C4-4-139	单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16	10个	9.9	285.35	2824.97
54	030404035002	插座	个	10	28.54	285.40
	C4-4-139	单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16	10个	1	285.35	285.35
55	030404035003	插座	个	36	33.83	1217.88
	C4-4-139	单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16	10个	3.6	338.29	1217.84
56	030904003001	按钮	个	1	99.26	99.26
	C9-4-7	按钮安装	个	1	99.26	99.26
57	030904005001	声光报警器	个	1	171.59	171.59
	C9-4-9	声光报警器安装	个	1	171.59	171.59
58	030411006001	接线盒	个	214	9.00	1926.00
	C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	21.4	89.98	1925.57
59	030411006002	接线盒	个	343	9.21	3159.03
	C4-11-282	接线盒安装 接线盒 暗装	10个	34.3	92.09	3158.69
60	040806002001	接地母线	m	7.17	29.18	209.22
	C4-9-18	接地母线敷设 户内接地母线敷设	10m	0.717	291.83	209.24
61	030409006001	避雷针	根	10	23.75	237.50
	C4-9-66	避雷小短针在避雷网上安装	根	10	23.75	237.50
62	030409003001	避雷引下线	m	14	17.98	251.72

# 综合单价计算表

工程名称：电气工程

第 6 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	C4-9-23	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	1.4	179.83	251.76
63	030409003002	避雷引下线	套	2	54.01	108.02
	C4-9-90	断接卡子制作、安装	10套	0.2	540.11	108.02
64	030409005001	避雷网	m	238.24	20.64	4917.27
	C4-9-26	避雷网安装 沿混凝土块敷设	10m	23.824	206.40	4917.27
65	030409004001	均压环	m	784.67	7.85	6159.66
	C4-9-25	均压环敷设 利用梁内钢筋	10m	78.467	78.49	6158.87
66	粤030409012001	桩承台接地	基	14	449.15	6288.10
	C4-9-82	桩承台接地线安装 三连桩	基	14	449.15	6288.10
67	030409008001	等电位端子箱、测试板	台	3	71.81	215.43
	C4-9-73	等电位端子箱安装 端子箱暗装(半周长mm以内) 300	个	3	71.81	215.43
68	030409008002	等电位端子箱、测试板	台	1	166.81	166.81
	C4-9-73	等电位端子箱安装 端子箱暗装(半周长mm以内) 300	个	1	166.81	166.81
69	030414011001	接地装置	系统	1	1743.26	1743.26
	C4-14-49	接地装置调试 接地网	系统	1	1743.26	1743.26
70	030411003003	桥架	m	139.94	102.00	14273.88
	C4-11-158	钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400	10m	13.994	1020.04	14274.44
71	030413001002	铁构件	kg	112.98	29.85	3372.45
	C4-13-1	铁构件制作、安装 一般铁构件 制作	100kg	1.1298	1780.91	2012.07
	C4-13-2	铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	100kg	1.1298	932.52	1053.56
	C12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	1.1298	54.64	61.73
	C12-2-49 换	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	1.1298	119.83	135.38
	C12-2-56 换	一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2	100kg	1.1298	97.22	109.84
72	030411005001	接线箱	个	1	270.47	270.47
	C4-11-273	接线箱明装 接线箱半周长(mm以内) 700	10个	0.1	2704.67	270.47

# 综合单价计算表

工程名称：电气工程

第 7 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
73	030505013001	分配网络	个	3	55.89	167.67
	C5-4-99	用户分支器、分配器安装 暗装	10个	0.3	558.88	167.66
74	030505013002	分配网络	个	1	71.89	71.89
	C5-4-99	用户分支器、分配器安装 暗装	10个	0.1	718.88	71.89
75	030505013003	分配网络	个	5	92.89	464.45
	C5-4-99	用户分支器、分配器安装 暗装	10个	0.5	928.88	464.44
76	030505012001	干线设备	个	9	29.46	265.14
	C5-3-6	终端电阻	个	9	29.46	265.14
77	030502004001	电视、电话插座	个	20	33.05	661.00
	C5-2-22	电视插座 暗装	个	20	33.05	661.00
78	030502004002	电视、电话插座	个	20	9.00	180.00
	C4-11-281	接线盒安装 开关(插座) 盒 暗装	10个	2	89.98	179.96
79	030411001006	配管	m	115.06	12.56	1445.15
	C4-11-90	刚性难燃线管砖、混凝土 结构暗配 公称直径(mm以 内) 25	100m	1.1506	1255.78	1444.90
80	030505005001	射频同轴电缆	m	115.06	3.42	393.51
	C5-4-23	室内穿放、布放射频传输 电缆 管、暗槽内穿放 $\phi$ 9mm以内	100m	1.1506	342.43	394.00
81	030505005002	射频同轴电缆	m	465.05	3.76	1748.59
	C5-4-25	室内穿放、布放射频传输 电缆 线槽、桥架、支架 、活动地板内明布放 $\phi$ 9 mm以内	100m	4.6505	376.32	1750.08
82	030505005003	射频同轴电缆	m	25.45	7.13	181.46
	C5-4-25	室内穿放、布放射频传输 电缆 线槽、桥架、支架 、活动地板内明布放 $\phi$ 9 mm以内	100m	0.2545	712.92	181.44
83	030411005002	接线箱	个	1	283.59	283.59
	C4-11-277	接线箱暗装 接线箱半周 长(mm以内) 700	10个	0.1	2835.92	283.59
84	030502012001	信息插座	个	20	40.73	814.60
	C5-2-94	安装8位模块式信息插座 单口	个	20	40.73	814.60
85	030502012002	信息插座	个	20	9.00	180.00

# 综合单价计算表

工程名称：电气工程

第 8 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	C4-11-281	接线盒安装 开关(插座) 盒 暗装	10个	2	89.98	179.96
86	030411001007	配管	m	119.06	12.56	1495.39
	C4-11-90	刚性难燃线管砖、混凝土 结构暗配 公称直径(mm以 内) 25	100m	1.1906	1255.78	1495.13
87	030502005001	双绞线缆	m	119.06	4.01	477.43
	C5-2-26	敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4	100m	1.1906	401.31	477.80
88	030502005002	双绞线缆	m	766.05	4.30	3294.02
	C5-2-30	敷设双绞线缆或电话线 线槽、桥架、活动地板内 明布放(对以内) 4	100m	7.6605	430.41	3297.16
89	030411005003	接线箱	个	1	283.59	283.59
	C4-11-277	接线箱暗装 接线箱半周 长(mm以内) 700	10个	0.1	2835.92	283.59
90	030502004003	电视、电话插座	个	9	30.76	276.84
	C5-2-24	电话插座 暗装	个	9	30.76	276.84
91	030502004004	电视、电话插座	个	9	9.00	81.00
	C4-11-281	接线盒安装 开关(插座) 盒 暗装	10个	0.9	89.98	80.98
92	030411001008	配管	m	45.69	12.56	573.87
	C4-11-90	刚性难燃线管砖、混凝土 结构暗配 公称直径(mm以 内) 25	100m	0.4569	1255.78	573.77
93	030502006001	大对数电缆	m	45.69	4.18	190.98
	C5-2-37	穿放、布放大对数电话电 缆 管、暗槽内穿放大对 数电话电缆(对以内) 30	100m	0.4569	418.02	190.99
94	030502006002	大对数电缆	m	315.68	5.00	1578.40
	C5-2-45	穿放、布放大对数电话电 缆 线槽、桥架、支架、 活动地板内明布放大对数 电话电缆(对以内) 30	100m	3.1568	499.94	1578.21
95	030506001001	扩声系统设备	台	1	263.59	263.59
	C4-11-277	接线箱暗装 接线箱半周 长(mm以内) 700	10个	0.1	2635.92	263.59
96	030506001002	扩声系统设备	台	23	100.74	2317.02
	C5-5-51	吸顶式扬声器	台	23	100.74	2317.02
97	030506004001	背景音乐系统设备	台	23	47.90	1101.70



# 措施项目费汇总表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

编码	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	绿色施工安全防护措施费				
LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	项	RGF+JXF	35.77%	31340.83
	小计	元			31340.83
2	措施其他项目				
031301010001	安装与生产同时进行增加费用	项	RGF	0%	
031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	项	RGF	0%	
TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费	项		30%	
粤031302008001	赶工措施费	项	RGF+JXF	0%	
031302002001	夜间施工增加费	项		20%	
JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费	项		10%	
粤031302009001	文明工地增加费	项	RGF+JXF	0%	
DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费	项	1		
QTFY00000001	其他费用	项	1		
	小计	元			
	单价措施项目				
	合计				34761.88

## 措施项目清单与计价表（二）

工程名称：电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	
1		单价措施项目						
1.1	03130101700 1	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆(电气设备安装工程) 2. 脚手架搭拆(建筑智能化系统设备安装工程) 3. 脚手架搭拆(刷油、防腐蚀、绝缘工程) 4. 脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) 5. 脚手架搭拆(消防安装工程)	项	1	3421.05	3421.05	
1.1.1	BM250	脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章)		元	1	3195.49	3195.49	
1.1.2	BM438	脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀、绝热工程)		元	1	33.07	33.07	
1.1.3	BM403	脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)		元	1	5.24	5.24	
1.1.4	BM343	脚手架搭拆费(消防工程)		元	1	4.53	4.53	
1.1.5	BM279	脚手架搭拆费(建筑智能化工程)		元	1	182.72	182.72	
小 计							3421.05	
本页小计							3421.05	
合 计							3421.05	

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目





# 单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	84926.1586	1.00	84926.16
2	RGFTZ	人工费调整	元	3421.0497	1.00	3421.05
3	01010105	镀锌热轧圆盘条 $\phi$ 10以内	kg	88.5218	3.97	351.43
4	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 1.2~2.5	kg	42.6772	5.38	229.60
5	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi$ 2.5~4.0	kg	4.2642	5.38	22.94
6	01130060	镀锌扁钢综合	kg	170.5151	3.61	615.56
7	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	2.1031	26.42	55.56
8	02010155	石棉橡胶板低压0.8~6	kg	0.15	7.19	1.08
9	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.565	2.10	1.19
10	02130090	三色塑料带20mm×40m	卷	0.46	2.06	0.95
11	02130140	扁形塑料绑带	m	82.1259	0.72	59.13
12	02270001	棉纱	kg	25.1684	11.47	288.68
13	02270020	白布	kg	7.3659	2.75	20.26
14	02270030	白布宽900	m	0.07	4.94	0.35
15	03010115	镀锌自攻螺钉M4~6×20~35	十套	0.32	3.40	1.09
16	03010129	自攻螺钉M4×30	十套	0.1	0.75	0.08
17	03010225	木螺钉M2~4×6~65	十套	62.4	0.18	11.23
18	03010240	木螺钉M4×65	十套	0.3	0.68	0.20
19	03010250	木螺钉M6×100	十套	0.04	1.25	0.05
20	03011390	铜接地端子带螺栓DT-6mm <sup>2</sup>	十套	35.6927	10.38	370.49
21	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50	十套	48.88	0.43	21.02
22	03011600	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×50以内	十套	0.412	4.15	1.71
23	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	30.9406	5.04	155.94
24	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12×100以内	十套	1	5.09	5.09
25	03011630	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M16×100以内	十套	0.0717	14.12	1.01
26	03013031	膨胀螺栓M6	十套	0.408	2.80	1.14
27	03013051	膨胀螺栓M10	十套	1.265	5.82	7.36
28	03013431	塑料胀管D6~8	十套	66.47	0.60	39.88
29	03014201	镀锌锁紧螺母DN100×3	十套	0.412	101.96	42.01
30	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	27.089	2.94	79.64
31	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	86.5698	3.81	329.83
32	03131001	砂轮片综合	片	108.591	12.87	1397.57

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
33	03131011	砂轮片 φ100	片	0.3399	12.87	4.37
34	03131051	砂轮片 φ400	片	0.3399	26.64	9.05
35	03134021	铁砂布0~2#	张	26.7512	0.94	25.15
36	03135001	低碳钢焊条综合	kg	42.9884	7.19	309.09
37	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	14.602	7.19	104.99
38	03136021	焊锡丝综合	kg	4.51	7.69	34.68
39	03137041	焊锡膏	kg	1.6024	47.01	75.33
40	03138001	锡基钎料	kg	15.2409	52.47	799.69
41	03139001	冲击钻头 φ8	个	0.1284	3.42	0.44
42	03139011	冲击钻头 φ10	个	1.9722	6.84	13.49
43	03139021	冲击钻头 φ12	个	0.096	8.55	0.82
44	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	4.3956	2.76	12.13
45	03139151	合金钢钻头 φ3	个	0.02	0.55	0.01
46	03139281	钢锯条	条	85.5434	0.43	36.78
47	03139321	钢丝刷子	把	0.4158	12.82	5.33
48	03139521	合金钢钻头 φ10	个	0.2972	4.57	1.36
49	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.0342	415.66	429.88
50	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	18.5827	0.42	7.80
51	04030015	中砂	m3	3.6673	186.60	684.32
52	05050050	胶合板2440×1220×3	m2	0.02	13.26	0.27
53	10130090	镀锌槽型吊码单边 δ3	个	356.38	0.45	160.37
54	13010040	醇酸磁漆	kg	0.564	9.37	5.28
55	13010050	醇酸清漆	kg	1.0968	14.56	15.97
56	13010120	酚醛磁漆	kg	0.29	7.75	2.25
57	13010130	酚醛调和漆	kg	1.4903	7.17	10.69
58	13030240	厚漆	kg	5.4182	10.26	55.59
59	13050080	防锈漆C53-1	kg	3.3005	16.13	53.24
60	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.2052	6.20	1.27
61	13050430	酚醛防锈漆各种颜色	kg	4.0792	10.04	40.96
62	13050470	钢结构厚型防火涂料	kg	0.08	5.00	0.40
63	14010010	清油	kg	0.6982	11.70	8.17
64	14030040	汽油综合	kg	59.3585	6.38	378.71
65	14050040	溶剂汽油	kg	2.0236	7.17	14.51
66	14050050	溶剂油	kg	1.5828	3.94	6.24
67	14070050	机油综合	kg	0.1	6.96	0.70

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
68	14090010	电力复合脂	kg	11.816	14.45	170.74
69	14230050	红丹粉	kg	0.01	10.30	0.10
70	14330030	丙酮	kg	5.52	9.74	53.76
71	14330320	硬脂酸	kg	0.1052	6.33	0.67
72	14410600	胶粘剂	kg	2.5823	1.88	4.85
73	15010200	油浸石棉绳	kg	0.1	23.21	2.32
74	17250020	塑料异型管D5	m	0.18	3.07	0.55
75	17250170	塑料软管D5	m	3.82	0.40	1.53
76	18030605	固定卡子φ90	个	16.48	3.03	49.93
77	18031110	镀锌钢管塑料护口DN100	个	4.12	0.73	3.01
78	18031130	镀锌钢管接头20×2.75	个	54.7713	1.97	107.90
79	18031165	镀锌钢管接头100×4	个	7.725	8.50	65.66
80	18250510	扁钢卡子25×4	kg	32.4006	5.37	173.99
81	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	53.6189	2.40	128.69
82	28010030	镀锡裸铜绞线16mm <sup>2</sup>	kg	1.8	63.75	114.75
83	28010080	裸铜线6mm <sup>2</sup>	kg	4.08	53.88	219.83
84	28010090	裸铜线10mm <sup>2</sup>	kg	0.6	53.88	32.33
85	28030290	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-4mm <sup>2</sup>	m	89.2645	1.88	167.82
86	28030300	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-6mm <sup>2</sup>	m	76.4843	2.80	214.16
87	28030350	铜芯橡皮绝缘电线3×2.5mm <sup>2</sup>	m	16.288	4.55	74.11
88	28030450	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm <sup>2</sup>	m	632.3307	1.11	701.89
89	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	215.1308	1.11	238.80
90	28030669	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线ZR-RVS 2×1.5mm <sup>2</sup>	m	0.306	3.65	1.12
91	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	1141.3981	0.06	68.48
92	29060145	钢管保护管φ40×400	根	0.717	7.50	5.38
93	29060280	难燃塑料管接头20	个	680.0343	0.48	326.42
94	29060285	难燃塑料管接头25	个	105.879	0.53	56.12
95	29060290	难燃塑料管接头32	个	15.02	0.61	9.16
96	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	0.059	370.00	21.83
97	29090175	塑料接线柱双线	个	30.9	0.85	26.27
98	29090210	铜接线端子DT-2.5mm <sup>2</sup>	个	315.665	1.06	334.60

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
99	29090215	铜接线端子DT-6mm <sup>2</sup>	个	48.72	1.74	84.77
100	29090220	铜接线端子DT-10mm <sup>2</sup>	个	6.09	2.25	13.70
101	29090225	铜接线端子DT-16mm <sup>2</sup>	个	8.12	3.17	25.74
102	29090235	铜接线端子DT-35mm <sup>2</sup>	个	18.27	4.67	85.32
103	29090255	铜接线端子DT-120mm <sup>2</sup>	个	6.09	13.98	85.14
104	29170210	镀锌地线夹20	套	212.2387	0.36	76.41
105	29170280	镀锌地线夹100	套	30.9	2.84	87.76
106	29270090	电缆卡子综合	个	568.0417	0.18	102.25
107	34130001	标志牌塑料扁形	个	104.3701	0.68	70.97
108	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	0.098	45.50	4.46
109	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.0255	116.35	2.97
110	37091110	钢垫板1 <sup>~</sup> 2	kg	4.25	4.37	18.57
111	99450760	其他材料费	元	511.7923	1.00	511.79
112	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0277	1.00	-0.03
113	01010011	圆钢	kg	22.1752	4.67	103.56
114	01130003	扁钢	kg	60.9818	4.59	279.91
115	01210045	角钢	kg	207.8925	4.61	958.38
116	13010135	醇酸调和漆	kg	4.1579	12.00	49.89
117	13030795	醇酸防锈漆	kg	5.8487	17.20	100.60
118	17030001@1	镀锌钢管 SC20	m	342.3205	5.15	1762.95
119	17030001@2	镀锌钢管 SC100	m	51.5	33.92	1746.88
120	21430010@1	紫外线空气消毒器	台	1	120.00	120.00
121	23390005@1	声光报警	个	1	88.36	88.36
122	23410060@1	求助按钮	个	1	36.58	36.58
123	25000001@1	应急LED吸顶灯 18W	套	59.59	80.00	4767.20
124	25000001@10	三基色T5高效节能格栅灯(双管) (600*1200)2*30W配电子镇流器	套	99.99	140.00	13998.60
125	25000001@2	LED防水吸顶灯 18W	套	34.34	75.00	2575.50
126	25000001@3	LED墙壁灯 18W	套	9.09	85.00	772.65
127	25000001@4	LED壁装灯 18W	套	4.04	85.00	343.40
128	25000001@5	三基色T5高效节能格栅灯(单管) (600*1200)1*30W配电子镇流器	套	74.74	96.00	7175.04
129	25000001@6	LED应急单管荧光灯 30W	套	2.02	122.00	246.44

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
130	25000001@7	LED自带电源消防疏散指示灯 3W	套	24.24	81.03	1964.17
131	25000001@8	LED自带电源消防出口指示灯 3W	套	6.06	82.48	499.83
132	25000001@9	LED自带电源消防应急照明灯 2*8W	套	32.32	125.00	4040.00
133	26050001@1	暗装单极开关 10A	个	17.34	8.69	150.68
134	26050001@2	暗装双极开关 10A	个	27.54	9.82	270.44
135	26050001@3	暗装三极开关 10A	个	6.12	13.32	81.52
136	26050001@4	暗装四极开关 10A	个	17.34	19.23	333.45
137	26110010@1	音量控制器	个	23.46	35.00	821.10
138	26410050@1	电视终端座	个	20.2	23.28	470.26
139	26410050@2	单孔电话插座	个	9.09	23.28	211.62
140	26410060@1	安全型普通单相二三极插座 10A	个	100.98	10.19	1028.99
141	26410060@2	排气扇插座 10A	个	10.2	10.19	103.94
142	26410060@3	安全型单相三极空调插座 10A	个	36.72	15.38	564.75
143	27050080@1	镀锌圆钢 $\phi 12$	m	250.152	4.98	1245.76
144	27060170@1	镀锌扁钢 40*4	m	7.5285	6.94	52.25
145	28030170@1	绝缘电线 WDZB-BYJ-1.5	m	69.135	1.07	73.97
146	28030170@2	绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5	m	9063.12	1.65	14954.15
147	28030170@3	绝缘电线 WDZB-BYJ-4	m	599.0022	2.67	1599.34
148	28030170@4	绝缘电线 WDZB-BYJ-6	m	276.3981	3.98	1100.06
149	28030170@5	绝缘电线 WDZB-BYJ-10	m	987.777	6.66	6578.59
150	28030170@7	绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5	m	1106.655	1.65	1825.98
151	28030270@1	六类电缆	m	902.8122	2.40	2166.75
152	28110210@1	铜芯电缆 WDZB-YJE-4*120	m	50.5	308.43	15575.72
153	28110210@2	铜芯电缆 WDZB-YJE-4*25+1*16	m	90.6677	79.32	7191.76
154	28110210@3	铜芯电缆 WDZB-YJE-5*4	m	17.4831	16.47	287.95
155	28210001@1	电话线 HPV-8*0.5	m	368.5974	0.79	291.19
156	28210001@2	广播线 BVP-2*0.5	m	328.95	3.19	1049.35
157	28270215@1	电缆 SYV-75-5	m	591.7122	1.89	1118.34
158	28270215@2	电缆 SYV-75-9	m	25.959	5.19	134.73
159	29010001@1	金属线槽 SR200*100*2.0	m	321.1425	50.44	16198.43
160	29010001@2	金属线槽 SR300*100*2.0	m	35.784	66.06	2363.89
161	29060140@1	刚性难燃管 PC20	m	2905.001	1.83	5316.15

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：电气工程

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
162	29060140@2	刚性难燃管 PC25	m	452.298	2.69	1216.68
163	29060140@3	刚性难燃管 PC32	m	64.163	3.95	253.44
164	29070020@2	热缩式电缆头 120mm <sup>2</sup> 以内	个	2.04	1.56	3.18
165	29070020@3	热缩式电缆头 35mm <sup>2</sup> 以内	个	6.12	0.98	6.00
166	29110390	接线盒	个	373.32	2.00	746.64
167	29110390@1	开关盒	个	218.28	2.00	436.56
168	29110390@2	电视插座底盒	个	20.4	2.00	40.80
169	29110390@3	信息插座底盒	个	20.4	2.00	40.80
170	29110390@4	电话插座底盒	个	9.18	2.00	18.36
171	29110400@1	电视跳线箱	个	1	140.00	140.00
172	29110400@2	信息跳线箱	个	2	140.00	280.00
173	29110400@3	广播控制箱	个	1	120.00	120.00
174	30110150@1	二分配器	10个	3	35.00	105.00
175	30110150@2	二分支器	10个	1	51.00	51.00
176	30110150@3	四分支器	10个	5	72.00	360.00
177	30130020@1	单孔数据信息插座	个	20.2	30.02	606.40
178	30190050@1	扬声器 ≤3W 70~120V	台	23	54.40	1251.20
179	55090080@1	配电总箱 ALZ	台	1	3105.00	3105.00
180	55090080@10	1层普通照明箱 1ALPTZM	台	1	551.00	551.00
181	55090080@11	2~3层普通照明箱 2~3ALPTZM	台	2	534.00	1068.00
182	55090080@12	房间配电箱 1AL2	台	1	239.00	239.00
183	55090080@2	楼层配电总箱 1AL0	台	1	760.00	760.00
184	55090080@3	楼层配电总箱 2~3AL0	台	2	798.00	1596.00
185	55090080@4	房间配电箱 1AL1	台	1	209.00	209.00
186	55090080@5	房间配电箱 1AL3, 5~6, 2~3AL1 2, 4~5	台	11	242.00	2662.00
187	55090080@6	房间配电箱 1AL4, 2~3AL3	台	3	230.00	690.00
188	55090080@7	房间配电箱 2~3AL6~7	台	2	143.00	286.00
189	55090080@8	开水器配电箱 ALKS	台	2	160.00	320.00
190	55090080@9	房间配电箱 1AL7	台	1	242.00	242.00
191	55310080@1	终端电阻 75Ω	个	9	12.00	108.00
192	55490180@1	等电位盒	台	3	25.00	75.00
193	55490180@2	总等电位箱	台	1	120.00	120.00
194	补充主材001@1	镀锌圆钢 φ12 L=400mm	根	10	1.99	19.90
195	00010003	机上人工	工日	1.1003	101.00	111.13





# 分部分项工程计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
给水系统							
1	031001007001	复合管//钢塑复合管DN65	1. 室内钢塑给水管 公称直径(65mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内)	m	11.4	150.87	1719.92
2	031001007002	复合管//钢塑复合管DN50	1. 室内钢塑给水管 公称直径(50mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	14.4	117.82	1696.61
3	031001007003	复合管//钢塑复合管DN40	1. 室内钢塑给水管 公称直径(40mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	8.4	98.92	830.93
4	031001007004	复合管//钢塑复合管DN32	1. 室内钢塑给水管 公称直径(32mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	25.3	90.23	2282.82
5	031001007005	复合管//钢塑复合管DN25	1. 室内钢塑给水管 公称直径(25mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	18	71.77	1291.86
6	031001007006	复合管//钢塑复合管DN20	1. 室内钢塑给水管 公称直径(20mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	18	59.13	1064.34
7	031001007007	复合管//钢塑复合管DN15	1. 室内钢塑给水管 公称直径(15mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	21	50.64	1063.44
8	031001006002	塑料管//合金铝层PPR给水管DN65	1. 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(80mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内)	m	0.8	90.92	72.74
9	031001006003	塑料管//合金铝层PPR给水管DN50	1. 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	28.18	60.17	1695.59
10	031001006004	塑料管//合金铝层PPR给水管DN40	1. 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	10.9	42.76	466.08
11	031001006005	塑料管//合金铝层PPR给水管DN32	1. 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	66.01	29.12	1922.21
本页小计							14106.54

# 分部分项工程计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
12	031001006006	塑料管//PPR给水管DN40	1. 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(40mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	10.68	57.65	615.7	
13	031001006007	塑料管//PPR给水管DN32	1. 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(32mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	38.41	42.61	1636.65	
14	031001006008	塑料管//PPR给水管DN25	1. 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(25mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	33.79	32.61	1101.89	
15	031001006009	塑料管//PPR给水管DN20	1. 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(20mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	8.58	26.37	226.25	
16	031001006010	塑料管//PPR给水管DN15	1. 室内塑料给水管(热熔接) 公称直径(15mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	126.5	24.2	3061.3	
17	031002003001	套管//塑料套管DN65	1. 穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(100mm以内)	个	2	43.04	86.08	
18	031002003002	套管//塑料套管DN50	1. 穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(50mm以内)	个	6	28.6	171.6	
19	031002003003	套管//塑料套管DN40	1. 穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(50mm以内)	个	4	27.7	110.8	
20	031002003004	套管//塑料套管DN25	1. 穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(50mm以内)	个	10	18.25	182.5	
21	031002003005	套管//刚性防水套管DN65	1. 刚性防水套管制作 公称直径(80mm以内) 2. 刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内)	个	1	250.97	250.97	
22	031002003006	套管//刚性防水套管DN50	1. 刚性防水套管制作 公称直径(50mm以内) 2. 刚性防水套管安装 公称直径(50mm以内)	个	3	204.57	613.71	
23	031002003007	套管//刚性防水套管DN40	1. 刚性防水套管制作 公称直径(50mm以内) 2. 刚性防水套管安装 公称直径(50mm以内)	个	2	204.57	409.14	
24	031002003008	套管//刚性防水套管DN25	1. 刚性防水套管制作 公称直径(50mm以内) 2. 刚性防水套管安装 公称直径(50mm以内)	个	5	204.57	1022.85	
本页小计								9489.44

# 分部分项工程计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
25	031004015001	小便槽冲洗管//多孔管DN15	1.小便槽冲洗管制作、安装 公称直径(15mm以内)	m	7.35	84.28	619.46	
26	031004014001	给、排水附(配件)//水龙头DN15	1.单冷水龙头安装 公称直径(15mm以内)	个	58	20.73	1202.34	
27	031004006001	大便器//蹲式大便器	1.蹲式大便器安装 脚踏阀冲洗	组	34	465.76	15835.84	
28	031004006002	大便器//坐式大便器 残卫	1.坐式大便器安装 自闭冲洗阀坐便	组	1	875.86	875.86	
29	011505005001	卫生间扶手//φ40*4圆管	1.不锈钢管 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 2.钢管 φ50圆管	个	1.7	470.91	800.55	
30	031004003001	洗脸盆//洗手盆 残卫	1.洗手盆安装 冷水	组	3	339.35	1018.05	
31	031003001001	螺纹阀门//止回阀DN40	1.螺纹阀安装 公称直径(40mm以内)	个	1	105.53	105.53	
32	031003001002	螺纹阀门//止回阀DN32	1.螺纹阀安装 公称直径(32mm以内)	个	2	70.44	140.88	
33	031003001003	螺纹阀门//截止阀DN40	1.螺纹阀安装 公称直径(40mm以内)	个	1	102.33	102.33	
34	031003001004	螺纹阀门//截止阀DN32	1.螺纹阀安装 公称直径(32mm以内)	个	2	78.59	157.18	
35	031003001005	螺纹阀门//截止阀DN25	1.螺纹阀安装 公称直径(25mm以内)	个	11	60.41	664.51	
36	031003001006	螺纹阀门//闸阀DN65	1.螺纹阀安装 公称直径(65mm以内)	个	2	253.63	507.26	
37	031003001008	螺纹阀门//自动排气阀DN25	1.自动排气阀安装 公称直径(25mm以内)	个	1	75.63	75.63	
38	031003013001	水表组(含水表、闸阀) DN65	1.螺纹水表 公称直径(80mm以内)	组	1	428.87	428.87	
39	031003013002	水表(含水表、截止阀) DN40	1.螺纹水表 公称直径(40mm以内)	组	4	174.01	696.04	
40	031003013003	水表(含水表、截止阀) DN32	1.螺纹水表 公称直径(32mm以内)	组	2	120.53	241.06	
41	031003013004	水表(含水表、截止阀) DN15	1.螺纹水表 公称直径(15mm以内)	组	15	53.91	808.65	
42	031006015001	水箱 有效容积20m³	1.矩形钢板水箱制作 每个箱重(301~700kg) 2.矩形钢板水箱安装 总容量(22.5m³) 3.水箱、水池消毒、冲洗 水箱或水池容量(20m³)	台	1	39516.44	39516.44	
<b>【给水系统】分部小计</b>								87392.46
本页小计								63796.48

# 分部分项工程计价表

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
室外给水								
43	031001006011	塑料管//HDPE给水管DN150	1. 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(150mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内)	m	169.5	103.7	17577.15	
44	031001006012	塑料管//HDPE给水管DN100	1. 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(100mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内)	m	9.7	59.88	580.84	
45	031001006013	塑料管//HDPE给水管DN65	1. 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(80mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内)	m	4.45	31.04	138.13	
46	031001006015	塑料管//HDPE给水管DN40	1. 室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内)	m	7.45	22.82	170.01	
47	粤050101024001	阀门井含闸阀	1. 阀门井 外形体积 0.1m3内 2. 焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内)	座	10	2832.82	28328.2	
48	031003001009	螺纹阀门//闸阀DN100	1. 螺纹阀安装 公称直径(100mm以内)	个	2	582.02	1164.04	
49	031003003001	焊接法兰阀门//闸阀DN150	1. 焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内)	个	8	703.05	5624.4	
50	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	77.32	7.36	569.08	
51	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	77.32	18.56	1435.06	
<b>【室外给水】分部小计</b>								55586.91
排水系统								
52	031001006016	塑料管//UPVC中空螺旋消音排水管DN100/透气帽/止水环	1. 室内塑料排水管(粘接) 公称直径(100mm以内) 2. 透气帽DN100 3. 止水环DN100	m	250.31	66.29	16593.05	
53	031001006017	塑料管//UPVC雨水管DN100/雨水斗/透气帽	1. 室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(100mm以内) 2. 透气帽制作安装 公称直径(100mm以内)	m	195.6	43.38	8485.13	
54	031001006018	塑料管//UPVC冷凝水管DN50	1. 室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(50mm以内)	m	54.3	26.24	1424.83	
55	031001006019	塑料管//UPVC冷凝水管DN32	1. 室内塑料雨水管(粘接) 公称直径(50mm以内)	m	48.9	21.07	1030.32	
<b>本页小计</b>								83120.24

# 分部分项工程计价表

工程名称：给排水工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
56	031004014002	给、排水附(配件)//地漏DN75	1. 塑料地漏安装 公称直径(80mm以内)	个	12	50.05	600.6	
57	031004014003	给、排水附(配件)//清扫口DN100	1. 地面扫除口安装 公称直径(100mm以内)	个	3	32.14	96.42	
58	031002003009	套管//刚性防水套管DN100	1. 刚性防水套管制作 公称直径(100mm以内) 2. 刚性防水套管安装 公称直径(150mm以内)	个	28	292.95	8202.6	
59	031002003010	套管//塑料套管DN100	1. 穿楼板塑料套管制作安装 公称直径(100mm以内)	个	87	49.52	4308.24	
<b>【排水系统】分部小计</b>								40741.19
室外排水								
60	040501004001	塑料管/PVC-U双壁波纹排水管SBG300	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	m	211.47	123.82	26184.22	
61	031001006020	塑料管//硬聚氯乙烯排水管DN200	1. 室外塑料排水管(粘接) 公称直径(200mm以内) 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	m	33.7	78.48	2644.78	
62	031001006021	塑料管//硬聚氯乙烯排水管DN100	1. 室外塑料排水管(粘接) 公称直径(100mm以内) 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	m	130.71	23.12	3022.02	
63	031001006022	塑料管//UPVC冷凝水管DN50	1. 室外塑料排水管(粘接) 公称直径(50mm以内)	m	27.64	26.24	725.27	
本页小计								45784.15

# 分部分项工程计价表

工程名称：给排水工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
64	040504001001	砌筑井//雨水井	1. 砖砌圆形雨水检查井 适用管径 ≤400 井径700 井深2m内 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	座	17	1006.6	17112.2
65	040504001002	砌筑井//方形盖污水井	1. 砖砌圆形污水检查井 适用管径 ≤400 井径700 井深2m内 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1: 2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5	座	11	1048.84	11537.24
66	011702031001	化粪池//3号砖砌化粪池	1. 砖砌化粪池(行车) 外型体积 15m <sup>3</sup> 以内 合并制作子目 水泥砂浆 M10 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C25 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C15】 换为【普通商品混凝土 碎石粒径20石C25】 2. 井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥砂浆 1: 2 3. 现浇构件圆钢 φ4内 4. 现浇构件圆钢 φ10内 5. 现浇构件圆钢 φ25内 6. 现浇构件箍筋 圆钢 φ10内 7. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 8. 挖土机挖基槽、基坑土方 一、二类土 9. 挖土机装土自卸汽车运土 运距1km内 实际运距(km):10	座	1	12567.78	12567.78
67	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 2. 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m <sup>3</sup>	225.97	7.36	1663.14
本页小计							42880.36



# 综合单价计算表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
1	031001007001	复合管//钢塑复合管DN65	m	11.4	150.87	1719.92
	C10-1-396	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 65	10m	1.14	1508.74	1719.96
2	031001007002	复合管//钢塑复合管DN50	m	14.4	117.82	1696.61
	C10-1-395	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	1.44	1178.22	1696.64
3	031001007003	复合管//钢塑复合管DN40	m	8.4	98.92	830.93
	C10-1-394	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40	10m	0.84	989.16	830.89
4	031001007004	复合管//钢塑复合管DN32	m	25.3	90.23	2282.82
	C10-1-393	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 32	10m	2.53	902.28	2282.77
5	031001007005	复合管//钢塑复合管DN25	m	18	71.77	1291.86
	C10-1-392	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 25	10m	1.8	717.70	1291.86
6	031001007006	复合管//钢塑复合管DN20	m	18	59.13	1064.34
	C10-1-391	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 20	10m	1.8	591.25	1064.25
7	031001007007	复合管//钢塑复合管DN15	m	21	50.64	1063.44
	C10-1-390	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 15	10m	2.1	506.36	1063.36
8	031001006002	塑料管//合金铝层PPR给水管DN65	m	0.8	90.92	72.74
	C10-1-227	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 75	10m	0.08	909.23	72.74
9	031001006003	塑料管//合金铝层PPR给水管DN50	m	28.18	60.17	1695.59
	C10-1-225	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50	10m	2.818	601.66	1695.48

# 综合单价计算表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
10	031001006004	塑料管//合金铝层PPR给水管DN40	m	10.9	42.76	466.08
	C10-1-224	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40	10m	1.09	427.56	466.04
11	031001006005	塑料管//合金铝层PPR给水管DN32	m	66.01	29.12	1922.21
	C10-1-223	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	10m	6.601	291.17	1922.01
12	031001006006	塑料管//PPR给水管DN40	m	10.68	57.65	615.70
	C10-1-292	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40	10m	1.068	576.52	615.72
13	031001006007	塑料管//PPR给水管DN32	m	38.41	42.61	1636.65
	C10-1-291	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	10m	3.841	426.06	1636.50
14	031001006008	塑料管//PPR给水管DN25	m	33.79	32.61	1101.89
	C10-1-290	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25	10m	3.379	326.09	1101.86
15	031001006009	塑料管//PPR给水管DN20	m	8.58	26.37	226.25
	C10-1-289	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20	10m	0.858	263.65	226.21
16	031001006010	塑料管//PPR给水管DN15	m	126.5	24.20	3061.30
	C10-1-289	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20	10m	12.65	242.03	3061.68
17	031002003001	套管//塑料套管DN65	个	2	43.04	86.08
	C10-2-40	一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 65	个	2	43.04	86.08
18	031002003002	套管//塑料套管DN50	个	6	28.60	171.60
	C10-2-39	一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 50	个	6	28.60	171.60
19	031002003003	套管//塑料套管DN40	个	4	27.70	110.80
	C10-2-39	一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 50	个	4	27.70	110.80
20	031002003004	套管//塑料套管DN25	个	10	18.25	182.50

# 综合单价计算表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	C10-2-38	一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以 内) 32	个	10	18.25	182.50
21	031002003005	套管//刚性防水套管DN65	个	1	250.97	250.97
	C10-2-72	刚性防水套管制作 公称 直径(mm以内) 80	个	1	139.30	139.30
	C10-2-89	刚性防水套管安装 公称 直径(mm以内) 150	个	1	111.67	111.67
22	031002003006	套管//刚性防水套管DN50	个	3	204.57	613.71
	C10-2-71	刚性防水套管制作 公称 直径(mm以内) 50	个	3	115.23	345.69
	C10-2-88	刚性防水套管安装 公称 直径(mm以内) 50	个	3	89.34	268.02
23	031002003007	套管//刚性防水套管DN40	个	2	204.57	409.14
	C10-2-71	刚性防水套管制作 公称 直径(mm以内) 50	个	2	115.23	230.46
	C10-2-88	刚性防水套管安装 公称 直径(mm以内) 50	个	2	89.34	178.68
24	031002003008	套管//刚性防水套管DN25	个	5	204.57	1022.85
	C10-2-71	刚性防水套管制作 公称 直径(mm以内) 50	个	5	115.23	576.15
	C10-2-88	刚性防水套管安装 公称 直径(mm以内) 50	个	5	89.34	446.70
25	031004015001	小便槽冲洗管//多孔管DN 15	m	7.35	84.28	619.46
	C10-4-113	塑料管(粘接) 公称外径( mm以内) 25	10m	0.735	842.75	619.42
26	031004014001	给、排水附(配)件//水龙 头DN15	个	58	20.73	1202.34
	C10-4-83	单冷水龙头安装 公称直 径(mm以内) 15	10个	5.8	207.30	1202.34
27	031004006001	大便器//蹲式大便器	组	34	465.76	15835.84
	C10-4-36 换	蹲式大便器安装 脚踏开 关 换为【蒸压灰砂砖24 0×115×53】	10套	3.4	4657.64	15835.98
28	031004006002	大便器//坐式大便器 残 卫	组	1	875.86	875.86
	C10-4-42	坐式大便器安装 自闭阀	10套	0.1	8758.62	875.86
29	011505005001	卫生间扶手// φ40*4圆管	个	1.7	470.91	800.55

# 综合单价计算表

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	借A1-16-159 换	靠墙扶手制作、安装 不锈钢管 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	100m	0.017	47091.19	800.55
30	031004003001	洗脸盆//洗手盆 残卫	组	3	339.35	1018.05
	C10-4-18	洗脸盆 立柱式 冷水	10组	0.3	3393.48	1018.04
31	031003001001	螺纹阀门//止回阀DN40	个	1	105.53	105.53
	C10-3-5	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40	个	1	105.53	105.53
32	031003001002	螺纹阀门//止回阀DN32	个	2	70.44	140.88
	C10-3-4	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	2	70.44	140.88
33	031003001003	螺纹阀门//截止阀DN40	个	1	102.33	102.33
	C10-3-5	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40	个	1	102.33	102.33
34	031003001004	螺纹阀门//截止阀DN32	个	2	78.59	157.18
	C10-3-4	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 32	个	2	78.59	157.18
35	031003001005	螺纹阀门//截止阀DN25	个	11	60.41	664.51
	C10-3-3	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	11	60.41	664.51
36	031003001006	螺纹阀门//闸阀DN65	个	2	253.63	507.26
	C10-3-7	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 65	个	2	253.63	507.26
37	031003001008	螺纹阀门//自动排气阀DN25	个	1	75.63	75.63
	C10-3-12	自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	1	75.63	75.63
38	031003013001	水表组 (含水表、闸阀) DN65	组	1	428.87	428.87
	C10-3-279	螺纹水表 公称直径(mm以内) 80	组	1	428.87	428.87
39	031003013002	水表 (含水表、截止阀) DN40	组	4	174.01	696.04
	C10-3-277	螺纹水表 公称直径(mm以内) 40	组	4	174.01	696.04
40	031003013003	水表 (含水表、截止阀) DN32	组	2	120.53	241.06
	C10-3-276	螺纹水表 公称直径(mm以内) 32	组	2	120.53	241.06
41	031003013004	水表 (含水表、截止阀) DN15	组	15	53.91	808.65

# 综合单价计算表

工程名称：给排水工程

第 5 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	C10-3-273	螺纹水表 公称直径(mm以内) 15	组	15	53.91	808.65
42	031006015001	水箱 有效容积20m³	台	1	39516.44	39516.44
	C10-6-109	组装水箱安装 水箱总容量(m3以内) 20	台	1	39516.44	39516.44
43	031001006011	塑料管//HDPE给水管DN150	m	169.5	103.70	17577.15
	C10-1-231	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 160	10m	16.95	1037.01	17577.32
44	031001006012	塑料管//HDPE给水管DN100	m	9.7	59.88	580.84
	C10-1-229	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110	10m	0.97	598.83	580.87
45	031001006013	塑料管//HDPE给水管DN65	m	4.45	31.04	138.13
	C10-1-227	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 75	10m	0.445	310.38	138.12
46	031001006015	塑料管//HDPE给水管DN40	m	7.45	22.82	170.01
	C10-1-224	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40	10m	0.745	228.15	169.97
47	粤050101024001	阀门井含闸阀	座	10	2832.82	28328.20
	借D4-3-1 换	立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深(m) 1.45 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20	座	10	2129.77	21297.70
	C10-3-36	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	10	703.05	7030.50
48	031003001009	螺纹阀门//闸阀DN100	个	2	582.02	1164.04
	C10-3-9	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	2	582.02	1164.04
49	031003003001	焊接法兰阀门//闸阀DN150	个	8	703.05	5624.40
	C10-3-36	焊接法兰阀安装 公称直径(mm以内) 150	个	8	703.05	5624.40
50	040101002001	挖沟槽土方	m3	77.32	7.36	569.08

# 综合单价计算表

工程名称：给排水工程

第 6 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	借D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.03866	3982.04	153.95
	借D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.073454	5652.62	415.21
51	040103001001	回填方	m3	77.32	18.56	1435.06
	借D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	0.7732	1855.76	1434.87
52	031001006016	塑料管//UPVC中空螺旋消音排水管DN100/透气帽/止水环	m	250.31	66.29	16593.05
	C10-1-330 换	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	25.031	659.33	16503.69
	18310510	PVC封头帽	个	11	3.08	33.88
	ZC005@1	止水环DN100	个	33	1.70	56.10
53	031001006017	塑料管//UPVC雨水管DN100/雨水斗/透气帽	m	195.6	43.38	8485.13
	C10-1-341	给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	19.56	428.49	8381.26
	33050040	雨水斗DN100	套	5	20.94	104.70
54	031001006018	塑料管//UPVC冷凝水管 DN50	m	54.3	26.24	1424.83
	C10-1-631	空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 50	10m	5.43	262.44	1425.05
55	031001006019	塑料管//UPVC冷凝水管 DN32	m	48.9	21.07	1030.32
	C10-1-629	空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 32	10m	4.89	210.72	1030.42
56	031004014002	给、排水附(配)件//地漏 DN75	个	12	50.05	600.60
	C10-4-93	地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	1.2	500.52	600.62
57	031004014003	给、排水附(配)件//清扫口DN100	个	3	32.14	96.42
	C10-4-102	地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.3	321.35	96.41
58	031002003009	套管//刚性防水套管DN100	个	28	292.95	8202.60
	C10-2-73	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内) 100	个	28	181.28	5075.84

# 综合单价计算表

工程名称：给排水工程

第 7 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	C10-2-89	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内) 150	个	28	111.67	3126.76
59	031002003010	套管//塑料套管DN100	个	87	49.52	4308.24
	C10-2-41	一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径(mm以内) 100	个	87	49.52	4308.24
60	040501004001	塑料管/PVC-U双壁波纹排水管SBG300	m	211.47	123.82	26184.22
	借D5-2-300	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300	10m	21.147	1200.96	25396.70
	借D5-1-94 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	100m	2.1147	372.41	787.54
61	031001006020	塑料管//硬聚氯乙烯排水管DN200	m	33.7	78.48	2644.78
	C10-1-279	给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200	10m	3.37	784.81	2644.81
62	031001006021	塑料管//硬聚氯乙烯排水管DN100	m	130.71	23.12	3022.02
	C10-1-277	给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	13.071	231.20	3022.02
63	031001006022	塑料管//UPVC冷凝水管DN50	m	27.64	26.24	725.27
	C10-1-631	空调凝结水塑料管安装(粘接) 公称外径(mm以内) 50	10m	2.764	262.44	725.38
64	040504001001	砌筑井//雨水井	座	17	1006.60	17112.20
	借D5-3-1 换	砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	17	1006.60	17112.20
65	040504001002	砌筑井//方形盖污水井	座	11	1048.84	11537.24

# 综合单价计算表

工程名称：给排水工程

第 8 页 共 9 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价 (元)	综合合价 (元)
	借D5-3-10 换	砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	11	1048.84	11537.24
66	011702031001	化粪池//3号砖砌化粪池	座	1	12567.78	12567.78
	借A1-4-95 换	砖砌化粪池(行车) 外型体积 15m3以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	10m3	0.899899	12921.59	11628.13
	借D5-3-307 换	井盖、井算安装 检查井 混凝土井盖、座 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	10套	0.1	3056.54	305.65
	借A1-5-101	现浇构件圆钢 φ4内	t	0.00085	6176.76	5.25
	借A1-5-102	现浇构件圆钢 φ10内	t	0.04438	5202.45	230.88
	借A1-5-103	现浇构件圆钢 φ25内	t	0.07411	4524.92	335.34
	借A1-5-111	现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	0.01035	6040.70	62.52
	67	040101002002	挖沟槽土方	m3	225.97	7.36
借D1-1-10		人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.112985	3982.04	449.91
借D1-1-33		挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.214672	5652.62	1213.46
68	040103001002	回填方	m3	225.97	18.56	4194.00
	借D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	2.2597	1855.76	4193.46
69	030901010001	室内消火栓//消防箱内设置轻便龙头,水带30m	套	6	1073.83	6442.98
	C9-1-90	室内消火栓安装(自救卷盘) 公称直径(mm以内) 单栓65	套	6	1073.83	6442.98
70	030901011001	室外消火栓	套	2	1234.38	2468.76











# 单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	00010010	人工费	元	60905.6181	1.00	60905.62
2	RGFTZ	人工费调整	元	1673.1095	1.00	1673.11
3	01010030	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.0453	3968.71	179.78
4	01010031	热轧圆盘条 φ10以内	kg	0.21	3.56	0.75
5	01010035	热轧圆盘条 φ12~25	t	0.076	3616.56	274.86
6	01010080	冷拉热轧圆盘条 φ4	t	0.0009	3968.71	3.57
7	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	0.8445	5.05	4.26
8	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	2.0968	5.38	11.28
9	01030055	镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0	kg	4.288	5.38	23.07
10	01090022	圆钢 φ10以内	t	0.0106	3968.71	42.07
11	01130002	扁钢综合	kg	31.535	3.98	125.51
12	01290043	钢板8~15	kg	3.4396	3.72	12.80
13	01610020	钨棒	kg	0.017	23.77	0.40
14	02010013	橡胶板1~3	kg	0.6897	25.70	17.73
15	02010015	橡胶板4~15	kg	18.33	11.09	203.28
16	02010070	耐油橡胶板3~6	kg	10.246	7.71	79.00
17	02090090	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	138.808	0.26	36.09
18	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm×20m×0.1mm	m	138.32	0.13	17.98
19	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	261.0584	2.10	548.22
20	02270001	棉纱	kg	1.793	11.47	20.57
21	02270020	白布	kg	0.06	2.75	0.17
22	02290110	油麻丝	kg	259.846	8.60	2234.68
23	03010430	六角螺栓综合	kg	0.404	5.58	2.25
24	03010680	六角螺栓M16×65~80	十套	1.648	5.94	9.79
25	03010905	六角螺栓M20×85~100	十套	29.664	12.45	369.32
26	03011350	膨胀螺栓M6~12×50~120	十套	1.4842	56.57	83.96
27	03013001	膨胀螺栓综合	十套	2.472	2.63	6.50
28	03013021	膨胀螺栓M5	十套	0.1904	1.30	0.25
29	03014421	六角螺母M8	十套	0.206	2.11	0.43
30	03016071	垫圈M8	十个	0.206	0.09	0.02
31	03019021	圆钉50~75	kg	2.1418	3.54	7.58
32	03078051	大便器胶皮碗	个	35.7	0.95	33.92
33	03131071	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	1.663	3.04	5.06
34	03131101	尼龙砂轮片 φ400	片	1.0246	11.97	12.26

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
35	03134011	水砂纸	张	29.3943	0.77	22.63
36	03134021	铁砂布0~2#	张	34.4146	0.94	32.35
37	03135001	低碳钢焊条综合	kg	16.3736	7.19	117.73
38	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	15.3004	7.19	110.01
39	03136071	不锈钢焊丝	kg	0.0204	25.32	0.52
40	03139081	冲击钻头 φ8~16	个	0.1645	4.14	0.68
41	03139281	钢锯条	条	162.071	0.43	69.69
42	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	4.182	415.66	1738.29
43	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	278.9	0.42	117.14
44	04010035	复合普通硅酸盐水泥P.O 42.5	kg	43.254	0.45	19.46
45	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0015	598.13	0.90
46	04030001	砂子	kg	129.973	0.08	10.40
47	04030015	中砂	m3	13.505	186.60	2520.03
48	04090055	石灰膏	m3	0.629	378.64	238.16
49	04130001	标准砖240×115×53	千块	20.4751	410.29	8400.73
50	04130020	蒸压灰砂砖240×115×53	千块	0.544	410.29	223.20
51	05030060	板枋材综合	m3	0.08	1542.27	123.38
52	05030080	松杂板枋材	m3	0.297	1542.27	458.05
53	12230001	不锈钢扶手 φ50	m	0.5151	120.00	61.81
54	12230020	不锈钢扶手 φ75	m	1.802	210.00	378.42
55	13010050	醇酸清漆	kg	0.04	14.56	0.58
56	13030240	厚漆	kg	5.24	10.26	53.76
57	13350020	防水粉	kg	80.2303	3.29	263.96
58	13350035	防水密封胶	支	18.25	8.10	147.83
59	13350200	密封膏	kg	26.114	6.19	161.65
60	14010010	清油	kg	0.54	11.70	6.32
61	14070050	机油综合	kg	2.7029	6.96	18.81
62	14090040	润滑脂	kg	2.9606	34.61	102.47
63	14330030	丙酮	kg	16.1042	9.74	156.85
64	14350360	酒精	kg	0.16	13.00	2.08
65	14390060	氩气	m3	0.0578	12.08	0.70
66	14390070	氧气	m3	43.9297	5.16	226.68
67	14390100	乙炔气	kg	14.7164	13.30	195.73
68	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	10.5003	14.02	147.21
69	14410600	胶粘剂	kg	0.3174	1.88	0.60

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
70	17010054	焊接钢管DN20	kg	1.071	4.02	4.31
71	17010058	焊接钢管DN40	m	0.0634	16.09	1.02
72	17270120	橡胶管综合	m	3.1721	17.09	54.21
73	17270175	橡胶软管DN20	m	0.477	5.00	2.39
74	17290080	钢筋混凝土管D300	m	5.13	56.26	288.61
75	18010515	黑玛钢直通DN25	个	2.02	2.49	5.03
76	18010585	黑玛钢弯头DN25	个	1.01	3.85	3.89
77	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	11.11	8.75	97.21
78	18010770	黑玛钢活接头DN32	个	4.04	12.25	49.49
79	18010775	黑玛钢活接头DN40	个	2.02	15.19	30.68
80	18010785	黑玛钢活接头DN65	个	2.02	38.28	77.33
81	18010795	黑玛钢活接头DN100	个	2.02	90.63	183.07
82	18010805	黑玛钢堵头DN15	个	2.02	1.03	2.08
83	18010810	黑玛钢堵头DN25	个	1.01	1.88	1.90
84	18030930	镀锌丝堵DN20(堵头)	个	4.4541	0.91	4.05
85	18090635	塑料内螺纹三通DN25	个	2.2271	2.93	6.53
86	18090900	塑料内螺纹直接头DN25	个	4.4541	3.27	14.56
87	18310400	陶土管弯头De150	支	1.6468	7.55	12.43
88	18310510	PVC封头帽φ100	个	11	3.08	33.88
89	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.3006	26.00	7.82
90	20030001	不锈钢法兰DN80	副	1.87	123.00	230.01
91	21150140	大便器排水接头	个	35.35	5.20	183.82
92	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.1473	20.00	2.95
93	24590010	压力表弯管DN15	个	0.1473	5.56	0.82
94	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.42	2.40	1.01
95	28030440	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-1mm <sup>2</sup>	m	1.527	0.50	0.76
96	29060335	难燃塑料管卡子25	个	4.6305	0.54	2.50
97	33010285	塑钢踏步	kg	81.3	6.29	511.38
98	34110010	水	m <sup>3</sup>	72.3996	3.41	246.88
99	34110040	电	kW·h	10.36	0.63	6.53
100	99450760	其他材料费	元	1259.8106	1.00	1259.81
101	8021902@2	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m <sup>3</sup>	5.4858	383.50	2103.80

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
102	8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	14.7876	394.66	5836.07
103	80090395	干混砌筑砂浆M20	t	6.33	289.00	1829.37
104	01290008	钢板	kg	216.85	4.50	975.83
105	02050001@1	橡胶圈SBG300	个	43.5628	1.35	58.81
106	03071061@1	水龙头DN15	个	58.58	15.45	905.06
107	03072021@1	塑料地漏DN75	个	12.12	2.52	30.54
108	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	34.34	25.00	858.50
109	03074001@1	清扫口DN100	个	3.03	17.41	52.75
110	03076001	大便器脚踏阀	个	34.34	65.01	2232.44
111	03076101	自闭式冲洗阀	个	1.01	78.88	79.67
112	13030410	煤焦油沥清漆L01-17	kg	5.19	19.35	100.43
113	17010075	焊接钢管	kg	143.92	4.02	578.56
114	17010075@1	焊接钢管DN65	kg	4.02	4.02	16.16
115	17010075@2	焊接钢管DN50	kg	9.78	4.02	39.32
116	17010075@3	焊接钢管DN40	kg	6.52	4.02	26.21
117	17010075@4	焊接钢管DN25	kg	16.3	4.02	65.53
118	17190005	金属软管DN15	条	3.03	11.50	34.85
119	17230001@1	钢塑复合管DN65	m	11.4228	78.87	900.92
120	17230001@2	钢塑复合管DN50	m	14.4288	57.71	832.69
121	17230001@3	钢塑复合管DN40	m	8.4168	45.04	379.09
122	17230001@4	钢塑复合管DN32	m	25.0723	37.08	929.68
123	17230001@5	钢塑复合管DN25	m	17.838	27.90	497.68
124	17230001@6	钢塑复合管DN20	m	17.838	21.72	387.44
125	17230001@7	钢塑复合管DN15	m	20.811	16.11	335.27
126	17250040@1	多孔管DN15	m	7.497	12.00	89.96
127	17250040@2	UPVC冷凝水管DN50	m	83.7427	5.20	435.46
128	17250040@3	UPVC冷凝水管DN32	m	49.9758	3.80	189.91
129	17250050@1	合金铝层PPR给水管DN65	m	0.812	73.19	59.43
130	17250050@10	HDPE双壁波纹管DN150	m	172.0425	67.23	11566.42
131	17250050@11	HDPE双壁波纹管DN100	m	9.8455	31.57	310.82
132	17250050@12	HDPE双壁波纹管DN65	m	4.5168	14.19	64.09
133	17250050@13	HDPE双壁波纹管DN40	m	7.599	10.35	78.65
134	17250050@2	合金铝层PPR给水管DN50	m	28.7436	45.54	1308.98
135	17250050@3	合金铝层PPR给水管DN40	m	11.118	29.90	332.43

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
136	17250050@4	合金铝层PPR给水管DN32	m	67.3302	18.14	1221.37
137	17250050@5	PPR给水管DN40	m	10.8509	29.90	324.44
138	17250050@6	PPR给水管DN32	m	39.0246	18.14	707.91
139	17250050@7	PPR给水管DN25	m	34.3306	11.25	386.22
140	17250050@8	PPR给水管DN20	m	8.7173	7.99	69.65
141	17250050@9	PPR给水管DN15	m	128.524	6.40	822.55
142	17250350@1	PVC-U双壁波纹排水管SBG300	m	213.5847	102.77	21950.10
143	17250370@1	UPVC排水管DN200	m	33.4641	51.32	1717.38
144	17250370@2	UPVC排水管DN100	m	129.795	9.62	1248.63
145	17250370@3	UPVC中空螺旋消音排水管DN100	m	237.7945	20.94	4979.42
146	17250370@4	UPVC雨水管DN100	m	194.4264	9.62	1870.38
147	17250780@1	塑料套管DN25 φ 63	m	3.18	2.58	8.20
148	17250790@1	塑料套管DN50 φ 75	m	1.908	7.66	14.62
149	17250790@2	塑料套管DN40 φ 75	m	1.272	4.85	6.17
150	17250800@1	塑料套管DN65 φ 100	m	0.636	8.57	5.45
151	17250810@1	塑料套管DN100 φ 160	m	27.666	23.32	645.17
152	18090020@1	室内塑料雨水管件(粘接)DN100	个	81.3696	7.66	623.29
153	18090060@1	室内塑料排水管件DN100	个	289.3584	12.84	3715.36
154	18090260@1	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN40	个	9.4732	5.46	51.72
155	18090260@2	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN32	个	41.5212	3.93	163.18
156	18090260@3	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN25	个	41.3928	2.21	91.48
157	18090260@4	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN20	个	13.0416	1.07	13.95
158	18090260@5	室内塑料给水管接头零件(热熔接)DN15	个	192.28	0.71	136.52
159	18090783@1	室外塑料给水管热熔管件DN65	个	1.4753	14.76	21.78
160	18090783@2	室外塑料给水管热熔管件DN50	个	8.0595	9.84	79.31
161	18090783@3	室外塑料给水管热熔管件DN40	个	5.4316	7.63	41.44
162	18090783@4	室外塑料给水管热熔管件DN32	个	18.6808	5.46	102.00
163	18090783@5	室外塑料给水管热熔管件DN150	个	13.3905	153.06	2049.55
164	18090783@6	室外塑料给水管热熔管件DN100	个	2.6481	46.93	124.28
165	18090995@1	空调凝结水室内塑料管热熔管件DN50	个	37.0369	9.84	364.44
166	18090995@2	空调凝结水室内塑料管热熔管件DN32	个	33.252	5.46	181.56

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
167	18091000@1	塑料排水管直接DN200	个	1.6176	42.85	69.31
168	18091000@2	塑料排水管直接DN100	个	7.5812	9.34	70.81
169	18110001@1	室内钢塑给水管接头零件DN65	个	5.9964	41.25	247.35
170	18110001@2	室内钢塑给水管接头零件DN40	个	6.6024	12.76	84.25
171	18110001@3	室内钢塑给水管接头零件DN32	个	24.8699	10.56	262.63
172	18110001@4	室内钢塑给水管接头零件DN25	个	20.52	3.94	80.85
173	18110001@5	室内钢塑给水管接头零件DN20	个	21.78	4.32	94.09
174	18110001@6	室内钢塑给水管接头零件DN15	个	30.429	2.82	85.81
175	18110001@7	室内钢塑给水管接头零件DN50	个	9.5184	19.37	184.37
176	19000001@1	止回阀DN40	个	1.01	55.29	55.84
177	19000001@2	止回阀DN32	个	2.02	38.08	76.92
178	19000001@3	截止阀DN40	个	1.01	52.12	52.64
179	19000001@4	截止阀DN32	个	2.02	46.15	93.22
180	19000001@5	截止阀DN25	个	11.11	34.95	388.29
181	19000001@6	闸阀DN65	个	2.02	157.59	318.33
182	19000001@7	闸阀DN100	个	2.02	352.08	711.20
183	19000020@1	闸阀DN150	个	18	423.63	7625.34
184	19030170@1	螺纹闸阀DN65	个	1.01	113.82	114.96
185	19030170@2	止回阀DN40	个	4.04	55.29	223.37
186	19030170@3	截止阀DN32	个	2.02	38.24	77.24
187	19030170@4	截止阀DN15	个	15.15	15.42	233.61
188	20010360	钢板平焊法兰	副	1	25.73	25.73
189	20010360@1	平焊法兰DN150	副	18	38.28	689.04
190	21090001	洗脸盆	套	3.03	216.71	656.63
191	21090005	洗脸盆排水附件	套	3.03	25.00	75.75
192	21150001	瓷蹲式大便器	个	34.34	265.00	9100.10
193	21150050	落地式坐便器(含存水弯)	个	1.01	650.14	656.64
194	22110010@1	自动排气阀DN25	个	1	28.32	28.32
195	23010001@1	灭火器MF/ABC3	个	18	47.68	858.24
196	23030020	地下式消防栓	套	2	1079.23	2158.46
197	23030040@1	室内单出口消火栓	套	6	926.84	5561.04
198	24010020@1	螺纹水表DN65	个	1	180.31	180.31
199	24010020@2	螺纹水表DN40	个	4	71.35	285.40
200	24010020@3	螺纹水表DN32	个	2	46.58	93.16
201	24010020@4	螺纹水表DN15	个	15	13.31	199.65

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：给排水工程

第 7 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
202	33050040	雨水斗DN100	套	5	20.94	104.70
203	33110030@2	不锈钢水箱20m³	台	1	37375.00	37375.00
204	36010080	井环盖、井座	套	17	262.66	4465.22
205	36010080@1	井环盖、井座 方形	套	11	190.71	2097.81
206	36010080@2	井环盖、井座 740*740	套	1.01	221.05	223.26
207	36010205	铸铁井盖、井座	套	10	250.00	2500.00
208	ZC001@2	侧雨水斗DN100	个	8	30.27	242.16
209	ZC005@1	止水环DN100	个	33	1.70	56.10
210	00010003	机上人工	工日	8.154	101.00	823.55
211	99450630	折旧费	元	789.4757	1.00	789.48
212	99450640	检修费	元	245.6129	1.00	245.61
213	99450650	维护费	元	639.1891	1.00	639.19
214	99450660	安拆费	元	416.7454	1.00	416.75
215	99450680	柴油(机械用)0#	kg	122.1761	7.12	869.89
216	99450700	电(机械用)	kw·h	1422.213	0.63	895.99
217	99451300	校验费	元	1.5	1.00	1.50
		合计				248127.36