分类	编号	图例	名称	拉丁名	单位	数量	规格					备注
							胸径(≥CM)	地径(≥CM)	高 度(剪后≥M)	冠幅(剪后≥M)	主枝数	
常绿乔木	1	⊕	广玉兰B	Magnolia grandiflora	株	126	15-16			3.5	3-5	全冠，冠形丰满，不偏冠，分枝点200以上
	2	⊕	水蒲桃	Syzygium jambos (L.) Alston.	株	5	15-16			4		全冠，冠形丰满，不偏冠
	3											
	4											
	5											
	6											
落叶乔木	1	⊙	枫香A	Liquidambar formosana	株	50	15-16			4	3-5	全冠，冠形丰满，不偏冠，分枝点200以上
	2	⊗	垂柳	Salix babylonica	株	7	15-16			3.5	3-5	全冠，冠形丰满，不偏冠，分枝点200以上
	3	⊛	木棉	Bombax malabaricum	株	274	17-18			4.5	3-5	全冠，冠形丰满，不偏冠，分枝点200以上
	4	⊛	楝树	Melia azedarach L.	株	76	17-18			4.5	3-5	全冠，冠形丰满，不偏冠，分枝点200以上
	5											
花乔	1	⊙	碧桃	Amygdalus persica L	株	15		10-12		2.5		全蓬种植，树形优美,分枝点30以上
	2											
	3											
灌木 整形类	1	●	夹竹桃	Nerium indicum Mill.	株	23		2.0-3.0	1.5-1.8			姿态、造型优美，分枝数≥8
	2		八仙花	Hydrangea macrophylla	m2	272.6			0.4-0.5			36株/m2，两年生苗，修剪平滑
	3		八角金盘	Fatsia japonica (Thunb.)Decne. et Planch	m2	663.3			0.8-0.9			16株/m2，生长健壮，无病虫害
	4		龟甲冬青	Ilex crenata cv. Convexa Makino	m2	9			0.4-0.5			36株/m2，两年生苗，修剪平滑
	5		龙船花	Ixora chinensis Lam.	m2	686			0.4-0.5			25株/m2，生长健壮，无病虫害
	6		朱槿	Hibiscus rosa-sinensis Linn.	m2	190.3			0.8-0.9			9株/m2，生长健壮，无病虫害
	7		九里香	Murraya exotica	m2	389.7			0.4-0.5			25株/m2，生长健壮，无病虫害
	8											
	9											
	10											
	11											
	9											
	10											
地被	1		缀花草坪		m2	3769.6						播种，3-5g/m2
	2											
	3											

缀花草坪：百日草(史诗-红、贵族-紫、威龙-橙、柠檬-黄)、高雪轮(风车-粉红色)、翠菊(风韵-混色)、金盏菊(金币-混色)、黑心菊(骄阳-黄花黑心)、紫松果菊(吉祥-浅紫色)、金鸡菊(吉利多-黄色)、硫华菊(欢腾-桔黄)、满天星(情人节-粉红)、
石竹/美国(芝加哥-白/粉/红)、七里黄(糖豆-橘黄色)、千鸟草(妖娆-蓝色)、醉蝶花(火龙-粉色)、矢车菊(好莱坞-混色)、天人菊(美洲虎-黄红双色)、虞美人(蝶满园-粉/白/紫/红)

种植苗木表

甲级证书编号
A113007169

弘宇建筑设计有限公司
HONGYU ARCHITECTURAL DESIGN CO.LTD

合作设计单位
CO-OPERATED WITH

修订
REVISE

序号 NO.	记要 DESCRIPTION	日期 DATE

审 定 人	宋志荣	
审 核 人	刘裕禄	
项目负责人	宋志荣	
专业负责人	刘裕禄	
校 对 人	张大海	
设 计 人	徐敬	
绘 图 人	徐敬	

建设单位 CLIENT

项目名称 PROJECT: 汕头市潮南区仙城镇神仙里村美丽乡村建设项目（一期）

子项 SUB-PRO.

图名 DRAWING TITLE: 种植苗木表

工程编号 JOB NO.

阶段 STATUS	初步设计	专业 DISCIPLINE	园林
比例 SCALE		图别、图号	
日期 DATE		DRAWING NO.	LS-01

暖通 电气 给排水 结构 建筑 会签