主要工程量表

序号	项目名称	项目类型	材料名称	单位	数量
1	学校路、南山大道、天仙岩道路修缮工程	村道建设	加铺40mm沥青面层	平米	9051
			500x100x200厚混凝土平道牙	米	2586
			新建1米沥青路	平米	272
			拓宽水泥路	平米	260
			草坡入水驳岸	米	68
			500x100x200厚混凝土平道牙	米	260
			加铺40mm沥青面层	平米	5423.5
			新建沥青路（需拆除原有整石路面）	平米	607.7
2	南山大道北段沟渠整治工程	其他	水沟挖方（270*1.7*1.2）	立方	550.8
			水沟填方（270*1.4*1.3）	立方	491.4
			垂直石砌驳岸	米	544
3	公厕建设工程	公共卫生设施	新建厕所	座	1
			改造厕所	座	1
4	垃圾桶购置	垃圾处理设施建设	垃圾桶	个	1400
5	村庄绿化美化亮化工程	其他	600x200x100芝麻白荔枝面花岗岩树池平道牙（需破除原有混凝土路面）	米	1505
			路灯	个	220
			表示系统	套	3

注：本工程量表只包括主要工程材料，仅供参考。

甲级证书编号
A113007169

弘宇建筑设计有限公司
HONGYU ARCHITECTURAL DESIGN CO.LTD

合作设计单位
CO-OPERATED WITH

修订
REVISE

序号 NO.	记要 DESCRIPTION	日期 DATE

审 定 人	宋志荣	
审 核 人	刘裕禄	
项目负责人	宋志荣	
专业负责人	刘裕禄	
校 对 人	张大海	
设 计 人	徐敬	
绘 图 人	徐敬	

建设单位 CLIENT

项目名称 PROJECT：汕头市潮南区仙城镇神仙堂村美丽乡村建设项目（一期）

子项 SUB-PRO.

图名 DRAWING TITLE：主要工程量表

工程编号 JOB NO.

阶段 STATUS	初步设计	专业 DISCIPLINE	园林
比例 SCALE		图别、图号	Z-02
日期 DATE		DRAWING NO.	

会签 | 建筑 | 结构 | 给排水 | 电气 | 暖通