工程量清单

建设项目名称: 县道X053河埭线天公岭至澳头路段沥青罩面工程　　合同段: K9+000~K12+109.4

编制范围: K9+000~K12+109.4　　第 1 页　共 4 页　　标表2

第100章 总则

细目号	细 目 名 称	单位	数量	单价	合价
101	总则				
101-1	保险费	总额			
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额			
102-2	施工环保费	总额			
102-3	安全生产费	总额	1.000		
102-4	工程管理软件（暂估价）	总额			
102-5	交通管制经费	总额	1.000		
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路、便桥工程				
103-1-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费）	总额			
103-1-2	临时便桥修建、养护与拆除（包括原桥梁的养护费）	总额			
103-2	临时用地	总额	1.000		
103-3	临时供电设施				
103-3-1	设施架设、拆除	总额	1.000		
103-3-2	设施维护	总额			
103-4	电讯设施的提供、维修与拆除	总额			
103-5	供水与排污设施	总额			
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额			
105	专项费用				
105-1	联合设计经费	总额			
105-2	培训经费	总额			
105-3	联网收费专项费用（暂估价）	总额			
105-4	外接电专项费用（暂估价）	总额			
105-5	工厂测试与监造	总额			

清单 第 100 章合计　人民币

编制:　　复核:

工程量清单

建设项目名称: 县道X053河埭线天公岭至澳头路段沥青罩面工程　　合同段: K9+000~K12+109.4

编制范围: K9+000~K12+109.4　　第 2 页　共 4 页　　标表2

第200章 路基

细目号	细 目 名 称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
202-2-1	挖除水泥混凝土路面				
202-2-1-4	挖除220mm厚水泥混凝土路面	m2	914.000		

清单 第 200 章合计　人民币

编制:　　复核:

工程量清单

建设项目名称: 县道X053河埭线天公岭至澳头路段沥青罩面工程　　合同段: K9+000~K12+109.4

编制范围: K9+000~K12+109.4　　第 3 页　共 4 页　　标表2

第300章 路面

细目号	细 目 名 称	单位	数量	单价	合价
308	透层、粘层				
308-2	黏层				
308-2-3	热沥青粘层	m2	20496.000		
310	沥青表面处治、封层及其他面层				
310-2	封层				
310-2-6	改性沥青防水粘结层	m2	3664.000		
311	改性沥青及改性沥青混合料				
311-1	AC-13C改性沥青砼面层				
311-1-5	厚50mm	m2	20496.000		
312	水泥混凝土面板				
312-1	普通水泥混凝土面板				
312-1-4	厚260mm(C35砼)	m2	914.000		
312-2	混凝土路面钢筋				
312-2-1	HPB235	kg	36.000		
312-2-3	HRB400	kg	444.000		
313	培土路肩、中央分隔带填土、土路肩加固及路缘石				
313-6	混凝土路缘石				
313-6-1	预制块混凝土路缘石				
313-6-1-3	沥青路面镶边	m3	114.300		
316	旧路面处理				
316-2	自粘式玻璃纤维格栅	m2	20496.000		
316-7	路面铣刨≤50mm	m2	19174.000		
316-8	裂缝宽度<5mm				
316-8-1	沥青灌缝	m	134.000		
316-9	裂缝宽度≥5mm				
316-9-1	条带罩面补缝	m	598.000		
316-10	旧砼板接缝修补	m	6819.000		

清单 第 300 章合计　人民币

编制:　　复核:

工程量清单

建设项目名称: 县道X053河埭线天公岭至澳头路段沥青罩面工程　　合同段: K9+000~K12+109.4

编制范围: K9+000~K12+109.4　　第 4 页　共 4 页　　标表2

第600章 交通安全设施

细目号	细 目 名 称	单位	数量	单价	合价
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志				
604-1-1	△700*3	个	12.000		
604-1-2	2△700*3	个	2.000		
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
605-1-1	普通型	m2	1202.700		
605-8	轮廓标				
605-8-1	柱式轮廓标(道口标柱)	个	12.000		

清单 第 600 章合计　人民币

编制:　　复核: